ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» В Г. АЛМАТЫ

Утверждаю:

Первый заместитель
директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
в г. Алматы

Балтагулов Д.Ш.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0107/15 от 27 февраля 2015 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова» в г. Алматы»

ЗАКАЗЧИК:
РГКП «Государственный республиканский
уйгурский театр музыкальной комедии
имени Куддуса Кужамьярова»
Комитета по культуре Министерства
культуры и информации Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектный институт
«Алматыгипрогор-1»,
г. Алматы

г. Алматы

базовых цен 2001 года в текущий уровень цен, осуществлен через индексы изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014, 2015 годы:

2014 год – 1 852 тенге;

2015 год – 1 982 тенге.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2 %.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости в текущем уровне с учетом налогов, сборов, обязательных платежей.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Республики Казахстан, от 23 октября 2009 года № 1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный объект.

В целом, проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, заключением о техническом состоянии с разработкой рекомендации по обеспечению сейсмобезопасности здания «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», разработанным и утвержденным ТОО «Проектный институт «Алматыгипрогор-1» и иными исходными данными.

Принятое проектное решение соответствует принципиальной схеме усиления и представляет собой оптимальный вариант усиления, обеспечивающий сейсмическую надежность здания при расчетных сейсмических нагрузках.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения, по замечаниям и предложениям Филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы, в рабочий проект «Капитальный ремонт сценического и зрительного комплекса, кровли РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова» в г. Алматы», внесены следующие изменения и дополнения:

По техническому заключению и расчету конструкций

1) Техническое заключение дополнено титульным листом, с подписью ответственных лиц, с утверждением и согласованием заказчика и генпроектировщика.

2) Откорректировано решение по устройству штанкетных балок на отметке 8,700 и 14,100 м.

По рабочим чертежам КЖ

3) Лист «Общие данные» оформлены в соответствии с требованием ГОСТ 21.101-97 (р. 4.2); ГОСТ 21.501-2001 (р. 6). Лист «Общие данные» дополнен следующими сведениями: природно-климатическими условия района строительства, защитные мероприятия, уровень ответственности существующего здания, краткое описание проектных решений.

4) Лист 4. Узел 2. Указан шаг отверстия, просверливаемые в существующем фундаменте.

5) Лист 5. На разрезах указаны существующие и проектируемые конструкции.

6) Лист 6. Расход материалов на усиление стен оформлен в табличной форме.

7) Лист 7. Выпуски из фундамента для колонны приняты на разных уровнях (600 и 1200 мм).

8) Лист 8. Армирование плиты перекрытия на отм. минус 0,140 м и схема расположения колонн и ригелей на этой отметке выполнены раздельно.

9) Листы 9, 10, 11. Разработаны исполнительные чертежи колонн и ригелей каркаса под планшет сцены. Составлена спецификация элементов.

10) Лист 10. Предусмотрена стыковка продольной арматуры колонны на разной высоте (600 и 1200 мм).

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА