1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	51	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	136,4	800,00	--	109120	--	109120	--	117850
						--	--	--	--		8730	
6	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80	87,89	2,27	7031	181	3150	2569	10368
						46,26	0,28	3700	22		768	
7	65	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	160	92,25	2,93	14761	468	11044	2287	18412
						20,30	0,41	3249	66		1364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342699	23311	243755	65824	441205
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				75633	11625	--	32683	
			Материалы	Тенге				342699				
			Всего заработная плата	Тенге				72530				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87258			
			Накладные расходы	Тенге				171225				
			Сметная прибыль	Тенге				65824				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441205				
			Сметная заработная плата	Тенге								61
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					87258			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				441205				
			Сметная заработная плата	Тенге								61
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					87258			
			Временные здания и сооружения 1%									441205
			итого									4 412,050
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									445 617,050
			итого									7 575,490
			Непредвиденные работы и затраты-2%									453 192,540
			Итого									9 063,851
			из них : на 2018 год 8%									462 256,391
			на 2019 год 92%									36 980,511
			с индексом на 2018 год К=1									425 275,879
			с индексом на 2019 год К=1,0498961									**36 980,511**
			Итого в текущих ценах									**446 495,487**
			Скидка 10%									**483 475,998**
			ВСЕГО									**48 347,600**
			НДС 12%									**435 128,399**
			ИТОГО									52 215,408
												487 343,806

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СТРОЙ С НАМИ"

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Atlant Bulding KZ"

Форма 4

Наименование стройки - Завершение строительства объекта "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13, (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)."

Шифр стройки 03/18/1

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 12

Шифр объекта ОС02-03

Заказчик : ТОО "СТРОЙ С НАМИ"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт приемки выполненных работ

за январь 2020 г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			12-1 ЭТАЖНЫЙ.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
1	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	227	659,39	99,83	149682	22662	58336	60968	227502
						302,57	50,82	68684	11536		16852	
2	48	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	377,00	--	6221	--	6221	--	6718
						--	--	--	--		498	
3	49	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	428,00	--	7062	--	7062	--	7627
						--	--	--	--		565	
4	50	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	80,3	608,00	--	48822	--	48822	--	52728
						--	--	--	--		3906	