ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"
Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 16

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 26)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

г.Семей 2020 г.

ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 16

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 26)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА	Е.С.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	А.К.ОРАЗАЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект находится в регионе - 16 Восточно-Казахстанская область

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2018 г.), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений» (СН РК 1.02-03-2011) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» МДЦС РК8.01-02-2015.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программного обеспечения АВС-4 по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2020 года (редакция 2020.4).

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

1) ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 3);
2) ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2020 год (Выпуск 3);
3) Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ЭСН РК 8.04- 01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020) Изменения и дополнения Выпуск 19.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

-накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ).

Затраты по главам 8-9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства :

- временные здания и сооружения приняты по НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1 п.35 а) в размере 0,9%;

- средства на возмещение затрат при производстве СМР в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3 п.VIII 1б) с коэффициентом 1 таблица А1 п.5 б) в размере -1,7 %;

- Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска согласно п.9.8 Приложения 1 к НДОССС РК и приложения 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы» согласно протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29

В сводном сметном расчете по Разделу III Инжиниринговые услуги в соответствии с приложениями 4 и 5 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 257-нк от 14 декабря 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве на 2020 год:

-по техническому надзору - 2,93%;

-по авторскому надзору - 1,01%.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 4 квартала 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан № 29 от 25 августа 2020 года:

МРП 2020 г.=2778 тенге;

МРП 2021г. - 2917 тенге.

Налог на добавленную стоимость на 2020-2021 годы - 12 %.

Стоимость 1 м2 жилых помещений 273,230 тыс.тенге

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

(наименование организации)

"Утвержден" Жакаев Б.М.

Сводный сметный расчет в сумме 1 075 965,195 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 115 281,986 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 03 " 03 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2020 г			9412,230	9412,230
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы 2020 г			1453,560	1453,560
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2020 г			1236,707	1236,707
		Итого по разделу I			**12102,497**	**12102,497**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	869 013,828	33 739,114	9 870,410	912623,352
5		в том числе в текущих ценах на 2021	869 013,828	33 739,114	9 870,410	912623,352
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 912623,354.2,93% = 26739,864			26739,864	26739,864
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 912623,354.1,01% = 9217,496			9217,496	9217,496
		Итого по разделу III			**35 957,360**	**35 957,360**
		Итого по сводному сметному расчету	**869 013,828**	**33 739,114**	**57 930,267**	**960 683,209**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:			12102,497	12102,497
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.			1452,300	1452,300
		Всего в 2020 году			13554,797	13554,797
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	869013,828	33739,114	9870,410	912623,354
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.			26739,864	26739,864
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.			9217,496	9217,496
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.			113 829,686	113829,686
		Всего в 2021 году	869013,828	33739,114	159657,456	1062410,398
		Всего по годам	**869013,828**	**33739,114**	**57930,267**	**960683,209**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			115281,986	115281,986
		Всего по сводному сметному расчету	**869013,828**	**33739,114**	**173212,253**	**1075965,195**

Директор института Слямканов Е.С.

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Оразаев А.К.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Утвержден Жакаев Б.М.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1022138,154 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 109514,802 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

''03'' 03 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)	787443,940	32131,389	-	819575,329
		Всего по главе	787443,940	32131,389	-	819575,329
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	07-01-01	-Вертикальная планировка	3253,272	-	-	3253,272
		Всего по главе	3253,272	-	-	3253,272
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	790697,212	32131,389	-	822828,601
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	7116,275	-	-	7116,275
		Всего по главе	7116,275	-	-	7116,275
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	797813,487	32131,389	-	829944,876
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5	6	7
4.	ПДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	13562,829	-	-	13562,829
5.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	9400,068	9400,068
		Всего по главе	13562,829	-	9400,068	22962,898
6.	ГН ОССС	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	811376,317	32131,389	9400,068	852907,774
		-Непредвиденные работы и затраты-2%	16227,526	-	-	16227,526
7.		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	827603,844	32131,389	9400,068	869135,301
8.		- в том числе на 2020 год - %	-	-	-	-
9.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	- в том числе на 2021 год - 100 % -в том числе в текущих ценах на 2020 год - %, К=1	827603,844 -	32131,389 -	9400,068 -	869135,301 -
10.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	-	-
11.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	-	-	-	-
12.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	869013,828	33739,114	9870,410	912623,352
13.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	109514,802	109514,802
14.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	869013,828	33739,114	119385,212	1022138,155
15.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	109514,802	109514,802
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	869013,828	33739,114	119385,212	1022138,154

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Оразаев А.К.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

и.о.Главный специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Форма N 3

Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01

на строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	819575,329	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	113,576	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	156150,552	тыс.тенге
Расчетный измеритель единичной стоимости	3937,95	м2
Показатель единичной стоимости	208,122	тыс.тенге/м2

Составлен (а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-Подземная часть	88571,331	-	-	88571,331	4,333	5785,376	
2.	02-01-02	-Надземная часть	428482,736	-	-	428482,736	60,913	84475,361	
3.	02-01-03	-Отделочные работы	157135,211	-	-	157135,211	32,432	43172,221	
4.	02-01-04	-Водопровод,канализация	23096,190	2331,172	-	25427,362	2,530	3814,167	
5.	02-01-05	-Отопление и вентиляция	45743,370	5872,117	-	51615,487	4,098	6093,137	
6.	02-01-06	-Электрооборудование и электроосвещение	36455,710	4439,652	-	40895,362	7,101	9798,622	
7.	02-01-07	-Связь и сигнализация	4602,760	-	-	4602,760	1,061	1426,658	
8.	02-01-08	-Подкрановые пути	804,881	-	-	804,881	0,121	172,355	
9.	02-01-09	-Лифты, подъемники	2551,751	19488,448	-	22040,199	0,987	1412,655	
ИТОГО			787443,940	32131,389	-	819575,329	113,576	156150,552	

Главный инженер проекта Оразаев А.К.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Нагирова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01

НА Подземная часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" 16-26-АС

Сметная стоимость	88571,331	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5785,376	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,333	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах кв.4 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
1.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная . Устройство	м3	93,62	21654,05 1399,95	1114,76 268,32	2027252 131063	104364 25120	1791825 --	142127 173550	2342929
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	95,4924 17065		1629578				
2.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские . Устройство	м3	1012,41	28320,02 2217,81	1714,9 432,17	28671471 2245333	1736182 437533	24689956 --	2441408 2489030	33601910
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1027,59615 23732		24386912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	89,79	225164 --	-- --	20217476 --	-- --	20217476 --	-- 1617398	21834874
4.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,761	240026 --	-- --	902738 --	-- --	902738 --	-- 72219	974957
5.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	14,259	22009,67 20333,34	1388,33 423	313836 289933	19797 6032	4106 --	269328 46653	629817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	42,777		96		4107			
6.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	165	1984,06 445,78	1057,29 286,06	327370 73554	174453 47200	79363 --	142489 37589	507448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	3,795		17616		66853			
7.	1107-0501-0102 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструк	453	2282,6 515,62	1036,74 280,5	1034018 233576	469643 127066	330799 --	425558 116766	1576342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	ций НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,034 м3	15,402		17616		271322			
8.				89	2928,57	1320,68	260643	117540	73271	119928	411016
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		784,63	357,32	69832	31801	--	30446	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	3,7202		17616		65535			
9.				182	4745,56	2316,32	863692	421570	224597	391269	1355358
	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1195,19	626,7	217525	114059	--	100397	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0626 м3	11,3932		17616		200703			
10.				123,71	26977	--	3337325	--	3337325	--	3604311
	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	266986	
		СП - 8%									
11.				51,342	28381	--	1457137	--	1457137	--	1573708
	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	116571	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				196,657	27603	--	5428323	--	5428323	--	5862589
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	434266	
		СП - 8%									
13.				18,2	23263,34	1364,12	423393	24827	333744	64571	527001
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	м3		3561,66	337,1	64822	6135	--	39037	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	18,473		16792		310199			
14.				0,198	76299,41	2302,61	15107	456	--	13773	31190
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий		73996,8	799,2	14651	158	--	2310	
		НР - 93%; СП - 8%									
15.				0,198	240026	--	47525	--	47525	--	51327
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3802	
		СП - 8%									
16.				83	666,5	244,79	55320	20317	19202	24428	86128
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		190,37	59,05	15801	4901	--	6380	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	0,9462		20293		19201			
17.				1,984	84694	--	168033	--	168033	--	181476
	2104-0105 -9901 РСНБ РК	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	13443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
18.				0,97952	76299,41	2302,61	74737	2256	--	68136	154302
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		73996,8	799,2	72481	783	--	11430	
		НР - 93%; СП - 8%									
19.				0,97952	259489	--	254175	--	254175	--	274509
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т		--	--	--	--	--	20334	
		СП - 8%									
20.				172,36	957,3	30,35	165000	5231	93684	64670	248043
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	м2 стяжки		383,41	15,74	66085	2713	--	18374	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	3,516144		26608		93558			
21.				146,41	2231,33	45,2	326689	6618	283609	35320	390970
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м	м2 поверхности		249,04	10,36	36462	1517	--	28961	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	4,2 кг	614,922		223		137128			
21.2.	2110-0402-9901	Гидроизол	2,2 м2	322,102		280		90189			
22.				1034,32	903,12	20,08	934115	20770	593637	300176	1333034
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности		309,1	2,96	319708	3062	--	98743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	2482,368		223		553568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	67305375	3124024	60330525	4503181	77553239
			Тенге		--	--	3850826	808080	--	5744685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67305375				
	Материалы		Тенге				28517795				
	Всего заработная плата		Тенге					4658906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21421914				
	Местные материалы		Тенге				10390818				
	Накладные расходы		Тенге				4503181				
	Сметная прибыль		Тенге				5744685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77553241				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3490
	Сметная заработная плата		Тенге					4658906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				77553241				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3490
	Сметная заработная плата		Тенге					4658906			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
23.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство подготовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В7,5 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,4	25375,67 4723,2	1998,69 461,41	35526 6612	2798 646	26116 --	6605 3370	45502
23.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	1,421		16792		23861			
24.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02615	240026 --	-- --	6277 --	-- --	6277 --	-- 502	6779
25.	1108-0201 -0101	-Стены наружные из керамического кирпича	м3 кладки	29,17	33133,93 7138,2	1604,6 409,81	966517 208221	46806 11954	711490 --	204763 93702	1264983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 2102-0401-2811		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	6,30072		20093		126600			
25.2. 2103-0101-0505		Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	8,535142		68524		584862			
26. 1108-0201 -0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	2,66	33133,93 7138,2	1604,6 409,81	88136 18988	4268 1090	64880 --	18672 8545	115353
26.1. 2102-0401-2811		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	0,57456		20093		11545			
26.2. 2103-0101-0505		Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	0,778316		68524		53333			
27. 1108-0201 -0107	РСНБ РК 2015	-Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте	м3 кладки	22,01	32768,01 6772,28	1604,6 409,81	721224 149058	35317 9020	536849 --	147012 69459	937695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2102-0401-2811		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	4,75416		20093		95525			
27.2. 2103-0101-0505		Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	6,440126		68524		441303			
28.				4,4	32768,01	1604,6	144179	7060	107321	29389	187454
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		6772,28	409,81	29798	1803	--	13885	
28.1. 2102-0401-2811		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	0,9504		20093		19096			
28.2. 2103-0101-0505		Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	1,28744		68524		88221			
29.				11,36	32768,01	1604,6	372245	18228	277084	75877	483972
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из	м3 кладки		6772,28	409,81	76933	4655	--	35850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	2,45376		20093		49303			
29.2.	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	3,323936		68524		227769			
30.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02342	84023,69 45555,07	26448,92 9316,81	1968 1067	619 218	282 --	887 228	3083
30.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000314		633907		199			
30.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000094		219552		21			
30.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000045		438197		20			
31.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-1 СП - 8%	т	0,02342	581974 --	-- --	13630 --	-- --	13630 --	-- 1090	14720
32.	1113-0301	-Поверхности	м2	0,63	167,85	3,46	106	2	67	25	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			57,98	0,59	37	--	--	10	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000113		521573		59			
33.				0,0252	348855,41	2302,61	8791	58	6868	1753	11387
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм	т металлических изделий		73996,8	799,2	1865	20	--	844	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0252		272556		6868			
34.				0,0016	319401,41	2302,61	511	3	390	111	672
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI	т металлических изделий		73996,8	799,2	118	1	--	50	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1 т	0,0016		243102		389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2359110	115159	1751254	485094	3071742
			Тенге		--	--	492697	29407	--	227535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2343512				
	Материалы		Тенге				1731061				
	Всего заработная плата		Тенге					520819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6277				
	Накладные расходы		Тенге				484207				
	Сметная прибыль		Тенге				226217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3053936				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								394
	Сметная заработная плата		Тенге					520819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15598				
	Материалы		Тенге				282				
	Всего заработная плата		Тенге					1285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				887				
		Сметная прибыль	Тенге				1318				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3071739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					522104			

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

Приямок в электрощитовой

35.				0,42	42864,85	5742,26	18003	2412	8074	7680	27738
1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3			17898,17	2197,32	7517	923	--	2055	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1. 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4263		16792		7158			
36.				1,76	903,12	20,08	1589	35	1010	511	2268
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности			309,1	2,96	544	5	--	168	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1. 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,224		223		942			

Ступени спуска

37.				0,3	19817,89	1206,59	5945	362	5222	410	6864
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного спуска в узел управления НР - 91%; СП - 8%	м3			1201,83	301,33	361	90	--	508	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1. 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306		16792		5138			
38.				0,07	22341,37	1206,59	1564	84	1396	96	1793
1106-0101	-Устройство бетонного	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	спуска в узел управления из бетона класса В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%			1201,83	301,33	84	21	--	133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,0714		19266		1376			
39.				0,03	903,12	20,08	27	1	17	9	39
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		309,1	2,96	9	--	--	3	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	0,072		223		16			
		Площадка под оборудование									
40.				0,15	19817,89	1206,59	2973	181	2612	205	3432
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1201,83	301,33	180	45	--	254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,153		16792		2569			
41.				0,4	903,12	20,08	361	8	229	116	515
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		309,1	2,96	124	1	--	38	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	0,96		223		214			
		Фундамент ФМО-1(под насосы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				0,133	20656,49	1114,76	2747	149	2412	202	3185
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1399,95	268,32	186	36	--	236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,13566		16087		2182			
43.				0,26	22341,37	1206,59	5809	313	5184	356	6658
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1201,83	301,33	312	78	--	493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,2652		19266		5109			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	39018	3545	26156	9585	52492
			Тенге		--	--	9317	1199	--	3888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39018				
	Материалы		Тенге				26156				
	Всего заработная плата		Тенге					10516			
	Накладные расходы		Тенге				9585				
	Сметная прибыль		Тенге				3888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52491				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					10516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				52491				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					10516			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие на отм.-0,32									
44.				29	3115,12	770,91	90338	22356	45345	32885	133081
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		780,59	180,41	22637	5232	--	9858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,04996 м3	1,44884		20293		29401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.2.			0,00066	0,01914							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			686945		13148			
45.				45	4189,17	908,39	188513	40877	105056	61334	269834
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		946,23	208,83	42580	9397	--	19988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,07215	3,24675							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			20293		65886			
45.2.			0,00106	0,0477							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			686945		32767			
46.				6	6595,86	1557,95	39575	9348	6045	31299	76544
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015		-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		4030,35	390,42	24182	2343	--	5670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0381	0,2286							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			20293		4639			
46.2.			0,00028	0,00168							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	т			686945		1154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
47.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,96	6623 -- --	-- -- --	284524 -- --	-- -- --	284524 -- --	-- 22762	307286
		СП - 8%									
48.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,16	6623 -- --	-- -- --	226242 -- --	-- -- --	226242 -- --	-- 18099	244341
		СП - 8%									
49.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7*(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,72	6623 -- --	-- -- --	945235 -- --	-- -- --	945235 -- --	-- 75619	1020854
		СП - 8%									
50.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	6623 -- --	-- -- --	98948 -- --	-- -- --	98948 -- --	-- 7916	106864
		СП - 8%									
51.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования	м2	42,16	6623 -- --	-- -- --	279226 -- --	-- -- --	279226 -- --	-- 22338	301564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПБ2.36.15-8К7*(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
52.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7*(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	50,28	6623 -- --	-- -- --	333004 -- --	-- -- --	333004 -- --	-- 26640 --	359644
53.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	20,28	6623 -- --	-- -- --	134314 -- --	-- -- --	134314 -- --	-- 10745 --	145059
54.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	34	6623 -- --	-- -- --	225182 -- --	-- -- --	225182 -- --	-- 18015 --	243197
55.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	6,8	6623 -- --	-- -- --	45036 -- --	-- -- --	45036 -- --	-- 3603 --	48639
56.	2104-0108 -9907	-Плиты перекрытий железобетонные	м2	25,68	6623 -- --	-- -- --	170079 -- --	-- -- --	170079 -- --	-- 13606 --	183685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7*(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
57.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	12,72	6623 -- --	-- -- --	84245 -- --	-- -- --	84245 -- --	-- 6740 --	90985
58.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	28,17	6623 -- --	-- -- --	186570 -- --	-- -- --	186570 -- --	-- 14926 --	201496
59.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	4,97	6623 -- --	-- -- --	32916 -- --	-- -- --	32916 -- --	-- 2633 --	35549
60.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	6,25	6623 -- --	-- -- --	41394 -- --	-- -- --	41394 -- --	-- 3312 --	44706
61.				9,5	6623	--	62918	--	62918	--	67951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7*(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5033	
62.				7,08	6623	--	46891	--	46891	--	50642
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7*(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3751	
63.				12,1	6623	--	80138	--	80138	--	86549
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6411	
64.				9	6623	--	59607	--	59607	--	64376
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4769	
65.				2,34	6623	--	15498	--	15498	--	16738
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7*(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
66.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7*(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	2,95	6623 --	-- --	19538 --	-- --	19538 --	-- 1563	21101
67.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	21,48	6756 --	-- --	145119 --	-- --	145119 --	-- 11610	156729
68.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов(МС5,МС15)	0,10068	769564,02 68106,5	6192,28 1524,4	77480 6857	623 153	70000 --	8272 6860	92612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 Плита балконная ПБ1;ПБ2-6шт	1 т	0,10068		686945		69162			
69.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,32	49465,08 19702,8	1860,72 467,28	213689 85116	8039 2019	120534 --	79293 23439	316420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1.			0,006	0,02592							
2106-0801-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			497925		12906			
20.2.			0,0622	0,268704							
2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25110		6747			
20.3.			1,015	4,3848							
2102-0101-0612		Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3			19797		86806			
70.				0,47418	259489	--	123044	--	123044	--	132888
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)	т		--	--	--	--	--	9844	
		СП - 8%									
71.				0,04464	239602	--	10696	--	10696	--	11552
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т		--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
72.				0,02256	243102	--	5484	--	5484	--	5923
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
73.				0,00918	240026	--	2203	--	2203	--	2379
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				0,2481	749291,86	6023,68	185899	1495	171978	15104	217083
	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка стальных элементов	т		50083	1509,6	12426	375	--	16080	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,2481		686945		170431			
75.				0,1968	769564,02	6192,28	151450	1219	136828	16170	181030
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка стальных элементов	т		68106,5	1524,4	13403	300	--	13410	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 ПБ3-6шт	1 т	0,1968		686945		135191			
76.				4,62	49465,08	1860,72	228529	8597	128905	84799	338394
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19702,8	467,28	91027	2159	--	25066	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,02772		497925		13802			
76.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных	0,0622 м3	0,287364		25110		7216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
76.3. 2102-0101-0612		Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	4,6893		19797		92834			
77.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,49422	259489	--	128245	--	128245	--	138505
					--	--	--	--	--	10260	
		СП - 8%									
78.	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
79.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102	--	5484	--	5484	--	5923
					--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
80.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	240026	--	2203	--	2203	--	2379
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
81.	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,2481	749291,86	6023,68	185899	1495	171978	15104	217083
					50083	1509,6	12426	375	--	16080	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой	1 т	0,2481		686945		170431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
82.				0,2214	769564,02	6192,28	170381	1371	153931	18191	203658
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		68106,5	1524,4	15079	338	--	15086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 ПБ6-ПБ7-2шт	1 т	0,2214		686945		152090			
83.				1,96	49465,08	1860,72	96952	3647	54688	35975	143562
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		19702,8	467,28	38617	916	--	10634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,01176		497925		5856			
83.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,121912		25110		3061			
83.3.	2102-0101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	1,9894		19797		39384			
84.				0,21252	259489	--	55147	--	55147	--	59559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т		--	--	--	--	--	4412	
		СП - 8%									
85.				0,01488	239602	--	3565	--	3565	--	3850
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т		--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
86.				0,0094	243102	--	2285	--	2285	--	2468
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	183	
		СП - 8%									
87.				0,00408	240026	--	979	--	979	--	1057
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
88.				0,1106	749291,86	6023,68	82872	666	76667	6733	96774
	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов		50083	1509,6	5539	167	--	7168	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1	0,1106							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			686945		75976			
89.				0,0738	769564,02	6192,28	56794	457	51311	6064	67886
	1107-0107 -0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3).	т стальных		68106,5	1524,4	5026	113	--	5029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка элементов НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т 1	0,0738		686945		50697			
90.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,7	37301,27 11022	4717,65 1075,52	212617 62825	26890 6130	122902 --	62750 22029	297396
90.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Монолитные участки	м3 1,015	5,7855		19266		111463			
91.	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,98	34901,6 10369,23	2662,35 624,84	69105 20531	5271 1237	43303 --	19809 7113	96027
91.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3 1,015	2,0097		19266		38719			
92.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01312	243102 --	-- --	3189 --	-- --	3189 --	-- 255	3444
93.	2105-0301-3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,10628	240026 --	-- --	25510 --	-- --	25510 --	-- 2041	27551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
94.				0,032	225164	--	7205	--	7205	--	7781
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
		Вход в техподполье									
95.				4,2	6031,83	1818,08	25334	7636	13639	6987	34907
	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания		966,45	822,32	4059	3454	--	2586	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1,15	4,83							
2101-0301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2821		13625			
96.				4	1984,06	1057,29	7936	4229	1924	3454	12302
	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		445,78	286,06	1783	1144	--	911	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,023	0,092							
2102-0401-2802		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			17616		1621			
97.				6	2282,6	1036,74	13696	6220	4382	5637	20879
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		515,62	280,5	3094	1683	--	1547	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,034	0,204							
2102-0401-2802		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3			17616		3594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98									
98.				4	2928,57	1320,68	11714	5282	3293	5390	18472
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		784,63	357,32	3139	1429	--	1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	0,1672		17616		2945			
99.				2,37	26977	--	63935	--	63935	--	69050
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5115	
100.				2,172	27603	--	59954	--	59954	--	64750
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4796	
101.				0,41	19817,89	1206,59	8125	495	7137	561	9381
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1201,83	301,33	493	124	--	695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,4182		16792		7022			
102.				1,12	24508,69	1714,9	27450	1921	23045	2701	32563
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150.W4 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2217,81	432,17	2484	484	--	2412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	1,1368		19977		22710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010									
103.				0,0207	272556	--	5642	--	5642	--	6093
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	451	
		СП - 8%									
104.				10,8	1569,93	56,01	16955	605	475	19057	38893
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1469,88	25,5	15875	275	--	2881	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			0,0025	0,027							
2102-0401-2802		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			17616		476			
105.				10,8	3276	--	35381	--	35381	--	38211
	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	2830	
		СП - 8%									
106.				0,12	95428,41	1485,92	11451	178	8152	2879	15476
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26011,7	642,85	3121	77	--	1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,038	0,00456							
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		986			
106.2.			0,16	0,0192							
2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		601			
106.3.			0,83	0,0996							
2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3			58098		5787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
107.				0,014	73005,06	1092,34	1022	15	630	346	1478
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26932,5	532,8	377	7	--	109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	0,01302		31325		408			
107.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,5 кг	0,105		1052		110			
108.				7,9	2240,31	63,86	17698	504	14294	2808	22146
	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия		367,08	27,85	2900	220	--	1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,042 м3	0,3318		31325		10394			
109.				0,8	3582,47	26,04	2866	21	1428	1285	4483
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство лобовой доски НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1771,77	13,32	1417	11	--	332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0092 м3	0,00736		31325		231			
30.2.	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,00848		115604		980			
110.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,554	8938,59 985,14	60,53 28,34	4952 546	34 16	4372 --	505 437	5894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,003712		1148541		4263			
111.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	9,9	3251,34 1204,31	14,28 4	32188 11923	142 40	20123 --	11005 3455	46649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,05643		351970		19862			
112.	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	-Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	1858,97 1448,1	5,06 2,62	1487 1158	4 2	325 --	928 193	2609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,182 кг	0,1456		637		93			
112.2.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,76 кг	0,608		88		54			
112.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая	0,516 кг	0,4128		425		175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71									
113.				1,75	871,39	30,35	1525	54	800	657	2356
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		383,41	15,74	671	28	--	175	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,0357		22397		800			
114.				2,5	957,3	30,35	2393	76	1358	938	3598
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки		383,41	15,74	959	39	--	267	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,051		26608		1357			
115.				1,782	28757,57	1604,6	51246	2859	35667	12509	68855
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7138,2	409,81	12720	730	--	5100	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	0,384912		18572		7149			
115.2.	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,2926 1000 шт.	0,521413		54690		28516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	6355602	162626	5667986	571429	7481195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	524990	41017	--	554164	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6355602				
		Материалы	Тенге				1600518	566007			
		Всего заработная плата	Тенге				391577				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3675894				
		Местные материалы	Тенге				571429				
		Накладные расходы	Тенге				554164				
		Сметная прибыль	Тенге				7481195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								416
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					566007			
		Сметная заработная плата	Тенге				7481195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								416
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					566007			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
116.		Отмостка		16,69	21375,59	1114,76	356759	18605	314789	25338	412664
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1399,95	268,32	23365	4478	--	30568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,0238	16792		285864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	356759	18605	314789	25338	412664
			Тенге		--	--	23365	4478	--	30568	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				356759				
		Материалы	Тенге				314788	27843			
		Всего заработная плата	Тенге				25338				
		Накладные расходы	Тенге				30568				
		Сметная прибыль	Тенге				412665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27843			
		Сметная заработная плата	Тенге				412665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27843			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88571332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4901195				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3423959	884181			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				68090710				
		Накладные расходы	Тенге				5594627				
		Сметная прибыль	Тенге				6560840				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э273180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
       мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.
       26)(без наружных инженерных сетей и благоустройств
       а)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой
       дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.
       26)''02'02-01-01'Подземная часть'ТОО ПИИ "Семстрой
       проект" 16-26-АС''в текущих ценах кв.4 2020г.*
 3 РФундаменты *
 4 Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'93,62''Подготовка бе
       тонная . Устройство'м3*
 5 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'1012,41''Плиты фунда
       ментные железобетонные плоские . Устройство'м3*
 6 С121-050301-3202'89,79''Сталь арматурная горячекатаная
        периодического профиля класса А-III (А400) диамет
       ром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
 7 С121-050301-3201'3,761''Сталь арматурная горячекатаная
        периодического профиля класса А-III (А400) диамет
       ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
 8 Е11-060301-0701(РС274377)'14,259''Каркасы арматурные п
       ространственные. Изготовление в построечных услови
       ях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
 9 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС125423)'165''Блоки
        стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сбор
       ных конструкций*
10 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'453''Блоки
        стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборны
       х конструкций*
11 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС125423)'89''Блоки
       стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборн
       ых конструкций*
12 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС125423)'182''Блоки
        стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. с
       борных конструкций*
13 С121-041201-9903'123,71''Блоки бетонные для стен подва
       лов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7
       ,5 ГОСТ 13579-78'м3*
14 С121-041201-9907'51,342''Блоки бетонные для стен подва
       лов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона
        класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
15 С121-041201-9911'196,657''Блоки бетонные для стен подв
       алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла
       сса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
16 Е11-060101-0119'18,2''Устройство монолитных бетонных з
       аделок из бетона класса В7,5'м3*
17 Е11-080201-0701(РС279860)'0,198''Стены и другие констр
       укции. Армирование кладки(над отверстиями)'т метал
       лических изделий*
18 С121-050301-3201'0,198''Сталь арматурная горячекатаная
        периодического профиля класса А-III (А400) диамет
       ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
19 Е11-070503-0110(РС125423)'83''Перемычки, масса до 0,3
       т. Укладка'шт. сборных конструкций*
20 С121-040105-9901'1,984''Перемычки из тяжелого бетона к
       ласса В15 ГОСТ 948-84'м3*
21 Е11-080201-0701(РС279860)'979,52:1000''Стены и другие
       конструкции. Армирование кладки'т металлических из
       делий*
22 С121-050309-0303'979,52:1000''Сетки арматурные сварные
        из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
       до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)'т*
23 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'172,36''Устройство г
       оризонтальной гидроизоляции из цементного раствора
        состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м'м2 стяжк
       и*
24 Е11-080101-0303(РС135545РС269627)'146,41''Стены, фунда
       менты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2
       слоя гидроизолом на отм.-0,35м'м2 поверхности*
25 Е11-080101-0307'1034,32''Стены, фундаменты. Гидроизоля
       ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн
       енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'
       м2 поверхности*
26 РСтены*
27 Е11-060101-0120(РС100533РС100467)'1,4''Устройство подг
       отовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В
       7,5'м3*
28 С121-050301-3201'0,00735+0,0188''Сталь арматурная горя
       чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
       0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
29 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643)(РС245636Р
       С102909)'29,17''Стены наружные из керамического ки
       рпича М150 на растворе М100 простые при высоте эта
       жа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88
       мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,7
       7, раствора - 0,9'м3 кладки*
30 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643)(РС245636Р
       С102909)'2,66''Стены наружные из керамического кир
       пича М150 на растворе М100 простые при высоте этаж
       а до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из
       кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффици
       енты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 к
       ладки*
31 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643)(РС245636Р
       С102909)'22,01''Стены из керамического кирпича М15
       0 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до
       4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 2
       50х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кир
       пича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
32 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643)(РС245636Р
       С102909)'4,40''Стены из керамического кирпича М150
        на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4
        м(толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 25
       0х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирп
       ича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
33 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643)(РС245636Р
       С102909)'11,36''Стены из керамического кирпича М15
       0 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до
       4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 2
       50х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кир
       пича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
34 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)'0,02342''Лестницы
```

прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
35 С121-060208-0501'0,02342''Стремянка С-1'т*
36 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'0,63''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
37 Е11-080201-0701'0,0252''Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм'т металлических изделий*
38 Е11-080201-0701(РС279860РС279845)'1,6:1000''Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6АI'т металлических изделий*
39 РРазные работы*
40 П2Приямок в электрощитовой*
41 Е11-061301-0103(РС100533РС100467)'0,42''Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
42 Е11-080101-0307'1,76''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
43 П2Ступени спуска*
44 Е11-060101-0114'0,3''Устройство бетонного спуска в узел управления'м3*
45 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,07''Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В15. Устройство'м3*
46 Е11-080101-0307'0,03''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
47 П2Площадка под оборудование*
48 Е11-060101-0114'0,15''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
49 Е11-080101-0307'0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
50 П2Фундамент ФМО-1(под насосы)*
51 Е11-060101-0101'0,133''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
52 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,26''Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство'м3*
53 РПерекрытие на отм.-0,32*
54 Е11-070504-0105(РС125423)'29''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
55 Е11-070504-0106(РС125423)'45''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
56 Е11-070504-0102(РС125423)'6''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
57 С121-040108-9907'10,74.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
58 С121-040108-9907'8,54.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
59 С121-040108-9907'8,92.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
60 С121-040108-9907'7,47.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
61 С121-040108-9907'5,27.8''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
62 С121-040108-9907'4,19.12''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
63 С121-040108-9907'6,76.3''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
64 С121-040108-9907'8,5.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
65 С121-040108-9907'3,4.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
66 С121-040108-9907'4,28.6''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
67 С121-040108-9907'6,36.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
68 С121-040108-9907'9,39.3''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
69 С121-040108-9907'4,97.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
70 С121-040108-9907'6,25.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
71 С121-040108-9907'4,75.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную

нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
72 С121-040108-9907'3,54.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
73 С121-040108-9907'6,05.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
74 С121-040108-9907'4,5.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
75 С121-040108-9907'2,34.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
76 С121-040108-9907'2,95.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
77 С121-040108-9903'10,74.2''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
78 Е11-070107-0103'0,10068''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов(МС5,МС15)*
79 П2Плита балконная*
80 П2ПБ1;ПБ2-6шт*
81 Н43=6*
82 Е11-060801-0102(РС100533РС279228)'0,72''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
83 С121-050309-0303'79,03:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)'т*
84 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
85 С121-050301-3001'3,76:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
86 С121-050301-3201'1,53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87 Е11-070107-0104'41,35:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
88 Е11-070107-0103'32,8:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
89 Н43=1*
90 П2ПБ3-6шт*
91 Н43=6*
92 Е11-060801-0102(РС100533РС279228)'0,77''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
93 С121-050309-0303'82,37:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
94 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
95 С121-050301-3001'3,76:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 С121-050301-3201'1,53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 Е11-070107-0104'41,35:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
98 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
99 Н43=1*
100 П2ПБ6-ПБ7-2шт*
101 Н43=2*
102 Е11-060801-0102(РС100533РС279228)'0,98''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
103 С121-050309-0303'106,26:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
104 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
105 С121-050301-3001'4,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
106 С121-050301-3201'2,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
107 Е11-070107-0104'55,3:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
108 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
109 Н43=1*
110 Е11-060701-0201'5,7''Заполнение швов между плитами бетоном класса В15'м3*
111 П2Монолитные участки*
112 Е11-060801-0109(РС274377)'0,35.2+0,21.2+0,86.1''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4'м3*
113 С121-050301-3001'(9,72+3,4):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
114 С121-050301-3201'(14,12+21,06+45,5+25,6):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
115 С121-050301-3202'32:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
116 П2Вход в техподполье*
117 Е11-080101-0203'4,2''Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство'м3 основания*

118 E11-070501-0101(PC102636PC102634)(PC125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
119 E11-070501-0102(PC102636PC102634)(PC125423)'6''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
120 E11-070501-0103(PC102636PC102634)(PC125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
121 C121-041201-9903'2,37''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
122 C121-041201-9911'2,172''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
123 E11-060101-0114'0,41''Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство'м3*
124 E11-060101-0115(PC100533PC279229)'1,12''Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150.W4 Устройство'м3*
125 C121-050309-0301'20,7:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
126 E11-070518-0101(PC246728)'1,2.9''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
127 C121-040110-9903'1,2.9''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
128 E11-100105-0101'0,12''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
129 E11-100102-0401'0,014''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
130 E11-100114-0505'7,9''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
131 E11-100102-0205'0,8''Устройство лобовой доски'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
132 E11-100115-0101'0,12+0,014+0,4+0,02''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
133 E11-120101-1001'9,9''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
134 E11-150403-0301(PC276162PC249453)(H5.2)(H52.2)(H53.2)К=2'0,8''Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
135 E11-110101-1101'1,75''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
136 E11-110101-1101(PC102637PC102673)'2,5''Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
137 E11-080201-0101(П-1108001)(PC102640PC102641)(PC245636PC102907)'1,782''Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
138 PРазные работы*
139 П2Отмостка*
140 E11-060101-0101(PC100463PC100467)'16,69''Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство'м3*
141 K'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-01

Составлена в текущих ценах кв.4 2020г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3840,9951782	1276,02 -	- -	- -	4901197
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	501,11561622	1764,43 -	- -	- -	(884183)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	4901197
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,84409	4692 -	- -	1480 4209,25	13344
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,2011778	234 -	- -	- -	47
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	115,06441	34 -	- -	- -	3912
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	75,224849	14 -	- -	- -	1053
7	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0201412	24 -	- -	- -	0,48
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,00322	11 -	- -	- -	0,04
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,932	2976 -	- -	1480 2859,36	5750
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	329,0080036	6135 -	- -	1480 486931,85	2018464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	13,2144354	5204 -	- -	2115 27948,53	68768
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,6155354	4625 -	- -	1769 1088,88	2847
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	128,36754572	9340 -	- -	2527 324384,79	1198953
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000126	26 -	- -	- -	-
15	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,57036	25 -	- -	- -	14
16	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0067918	26 -	- -	- -	0,18
17	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,204526	735 -	- -	- -	18525
18	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01144	11 -	- -	- -	0,13
19	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,243107	2290 -	- -	1239 2779,21	5137
20	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,05742	165 -	- -	- -	9
21	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,864	16 -	- -	- -	62
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	101,599502	152 -	- -	- -	15443
23	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0091338	139 -	- -	- -	1
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	22,5548991	2876 -	- -	1480 33381,25	64868
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00819	149 -	- -	- -	1
26	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0393456	27 -	- -	- -	1
27	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	14,273259	185 -	- -	- -	2641
28	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	11,678121	197 -	- -	- -	2301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,336	5430 -	- -	1769 594,38	1824
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				884177,5	3423967
			Строительные материалы и конструкции						
30	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,83	2821 -	1962 -	- -	13625
31	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000384	5790 -	5512 -	- -	0,22
32	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13566	16087 -	14041 -	- -	2182
33	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	38,2213	16792 -	14732 -	- -	641812
34	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	95,4924	17065 -	15000 -	- -	1629578
35	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6811	18492 -	16399 -	- -	105055
36	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,1318	19266 -	17158 -	- -	156667
37	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1027,59615	23732 -	21536 -	- -	24386912
38	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,66025	13830 -	12109 -	- -	50621
39	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	34,8006	17616 -	15749 -	- -	613047
40	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,87039	20293 -	18373 -	- -	119128
41	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	22397 -	20436 -	- -	800
42	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,384912	18572 -	16686 -	- -	7149
43	102643С	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,0336	20093 -	18249 -	- -	302070
44	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	3,567144	26608 -	24505 -	- -	94915
45	102907С	2103-0101-	Кирпич керамический утолщенный ря-	1000 шт.	0,5214132	54690	51558	-	28516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0503 РСНБ РК 2015	довой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012			-	-	-	
46	102909С	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,36496	68524 -	65218 -	- -	1395489
47	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0046034	216144 -	211906 -	- -	995
48	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,188	105 -	103 -	- -	125
49	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2644	112 -	110 -	- -	142
50	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	42,777	96 -	94 -	- -	4107
51	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	126,0765626	70 -	68 -	- -	8825
52	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00043795	4800 -	4706 -	- -	2
53	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,268	686945 -	681395 -	- -	871046
54	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0654	497925 -	493782 -	- -	32564
55	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00002342	473461 -	469500 -	- -	11
56	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00002412	69413 -	67337 -	- -	2
57	131541С	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,0192	31325	29997	-	601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
58	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02022	31325 -	29997 -	- -	633
59	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10791	31325 -	29997 -	- -	3380
60	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,67798	25110 -	23904 -	- -	17024
61	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0996	58098 -	56245 -	- -	5787
62	131586С	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00464	44712 -	43121 -	- -	207
63	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00904	31325 -	29997 -	- -	283
64	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079872	31325 -	29997 -	- -	2502
65	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3318	31325 -	29997 -	- -	10394
66	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,84656	31325 -	29997 -	- -	26518
67	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00014	19373 -	18280 -	- -	3
68	133140С	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,00848	115604 -	112668 -	- -	980
69	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,4259	226 -	222 -	- -	96
70	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3102,546	223 -	218 -	- -	691868
71	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1193538	32699	31110	-	3903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
72	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1892672	161592	157918	-	30584
		2015				-	-	-	
73	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00031383	633907	620463	-	199
		2015				-	-	-	
74	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,396	348	340	-	138
		2015				-	-	-	
75	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0320854	374	347	-	12
		2015				-	-	-	
76	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0096022	164	159	-	2
		2015				-	-	-	
77	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2839008	53700	52647	-	15245
		2015				-	-	-	
78	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000554	70347	68968	-	39
		2015				-	-	-	
79	146857С	2113-0704-2302 РСНБ РК	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0009418	74626	72181	-	70
		2015				-	-	-	
80	146859С	2113-0704-2401 РСНБ РК	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0037118	1148541	1124894	-	4263
		2015				-	-	-	
81	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,00496	90	87	-	0,45
		2015				-	-	-	
82	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	59,827831	6932	6792	-	414727
		2015				-	-	-	
83	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000234	1863709	1826336	-	4
		2015				-	-	-	
84	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01344	170	167	-	2
		2015				-	-	-	
85	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0691225	211228	206114	-	14601
		2015				-	-	-	
86	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009368	219552	214275	-	21
		2015				-	-	-	
87	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07375866	208006	202955	-	15342
		2015				-	-	-	
88	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК	Смола каменноугольная	т	0,00003612	80200	77655	-	3
		2015				-	-	-	
89	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000726	462200	451506	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
90	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001764	447361	436958	-	8
						-	-	-	
91	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001405	412813	403087	-	6
						-	-	-	
92	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1456	637	623	-	93
						-	-	-	
93	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	126,08	26977	25350	-	3401260
						-	-	-	
94	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	51,342	28381	26726	-	1457137
						-	-	-	
95	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	198,829	27603	25963	-	5488277
						-	-	-	
96	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00546	32401	30935	-	177
						-	-	-	
97	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,3052	20702	20296	-	6318
						-	-	-	
98	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,6874714	21	21	-	371
						-	-	-	
99	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00612334	605508	592809	-	3708
						-	-	-	
100	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6,67	425	415	-	2835
						-	-	-	
101	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,608	88	85	-	54
						-	-	-	
102	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	322,102	280	274	-	90189
						-	-	-	
103	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	24,26712	1176	1125	-	28538
						-	-	-	
104	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	36,52992	1422	1350	-	51946
						-	-	-	
105	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4128	425	415	-	175
						-	-	-	
106	279228С	2102-0101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	11,0635	19797	17678	-	219024
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	279229С	2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1368	19977 -	17855 -	- -	22710
108	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05643	351970 -	344611 -	- -	19862
109	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00004543	438197 -	429147 -	- -	20
110	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06924	243102 -	237878 -	- -	16832
111	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,11387	240026 -	234862 -	- -	987436
112	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	89,822	225164 -	220292 -	- -	20224681
113	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0459	272556 -	266673 -	- -	12510
114	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,105	1052 -	1030 -	- -	110
115	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	37,7866342	326 -	319 -	- -	12318
116	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001134	521573 -	509290 -	- -	59
117		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,984	84694 -	81889 -	- -	168033
118		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,48	6756 -	6489 -	- -	145119
119		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,8	6623 -	6358 -	- -	45036
120		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,34	6623 -	6358 -	- -	15498
121		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную	м2	2,95	6623 -	6358 -	- -	19538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92						
122		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,68	6623 -	6358 -	- -	170079
123		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,97	6623 -	6358 -	- -	32916
124		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,5	6623 -	6358 -	- -	62918
125		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,25	6623 -	6358 -	- -	41394
126		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,08	6623 -	6358 -	- -	46891
127		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,1	6623 -	6358 -	- -	80138
128		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9	6623 -	6358 -	- -	59607
129		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34	6623 -	6358 -	- -	225182
130		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	40,89	6623 -	6358 -	- -	270814
131		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,28	6623 -	6358 -	- -	333004
132		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм),	м2	42,16	6623 -	6358 -	- -	279226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92						
133		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,28	6623 -	6358 -	- -	134314
134		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,72	6623 -	6358 -	- -	945235
135		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	6623 -	6358 -	- -	98948
136		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,16	6623 -	6358 -	- -	226242
137		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,96	6623 -	6358 -	- -	284524
138		2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	3276 -	3166 -	- -	35381
139		2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,10416	239602 -	234447 -	- -	24957
140		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)	т	0,47418	259489 -	253888 -	- -	123044
141		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,70674	259489 -	253888 -	- -	183391
142		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	0,97952	259489 -	253888 -	- -	254175
143		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,02342	581974 -	577206 -	- -	13630
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	68090708

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02

НА Надземная часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" 16-26-АС

Сметная стоимость	428482,736 тыс.тенге
Сметная заработная плата	84475,361 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	60,913 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах кв 4 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6 этажи) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1170	30850,19	1604,6	36094722	1877382	25865646	8212990	47852329
					7138,2	409,81	8351694	479478	--	3544617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	252,72		20093		5077903		
1.2.				0,2926	342,342						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			60719		20786664				
2.			388,1	30153,78	1604,6	11702682	622745	8309602	2724326	15581169	
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		7138,2	409,81	2770335	159047	--	1154161		
2.1.		0,216	83,8296								
2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		1621013				
2.2.		0,2926	113,55806								
2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			58897		6688229				
3.			203,81	29620,95	1604,6	6037046	327033	4255176	1430675	8065138	
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9 этаж) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		7138,2	409,81	1454837	83523	--	597418		
3.1.		0,216	44,02296								
2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		851272				
3.2.		0,2926	59,634806								
2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	1000 шт.			57076		3403716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
4.				193,1	29620,95	1604,6	5719805	309848	4031571	1355494	7641323
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)	м3 кладки		7138,2	409,81	1378386	79134	--	566024	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,216	41,7096							
2102-0401-2810		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		806539			
4.2.			0,2926	56,50106							
2103-0102-0502		Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			57076		3224855			
5.				67,05	29620,95	1604,6	1986085	107589	1399880	470667	2653293
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет)	м3 кладки		7138,2	409,81	478616	27478	--	196540	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,216	14,4828							
2102-0401-2810		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		280054			
5.2.			0,2926	19,61883							
2103-0102-0502		Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120	1000 шт.			57076		1119764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
6.				98,36	29620,95	1604,6	2913517	157829	2053575	690453	3892287
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(машинное помещение) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7138,2	409,81	702113	40309	--	288318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,216	21,24576							
2102-0401-2810		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		410829			
6.2.			0,2926	28,780136							
2103-0102-0502		Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			57076		1642655			
7.				21,14	29620,95	1604,6	626187	33921	441364	148395	836549
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7138,2	409,81	150902	8663	--	61967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,216	4,56624							
2102-0401-2810		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3			19337		88297			
7.2.			0,2926	6,185564							
2103-0102-0502		Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			57076		353047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				814,72	30484,27	1604,6	24836144	1307299	18011333	5441795	32700174
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		6772,28	409,81	5517512	333880	--	2422235	
8.1.	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	175,97952		20093	3535956				
8.2.	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,2926 1000 шт.	238,387072		60719	14474625				
9.				271,57	29787,86	1604,6	8089489	435761	5814580	1813909	10695670
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки		6772,28	409,81	1839148	111292	--	792272	
9.1.	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	58,65912		19337	1134291				
9.2.	2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,2926 1000 шт.	79,461382		58897	4680037				
10.				216,25	29255,03	1604,6	6326400	346994	4514900	1444408	8392473
	1108-0201 -0107	-Стены из силикатного кирпича М100 на	м3 кладки		6772,28	409,81	1464506	88621	--	621665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	46,71		19337		903231			
10.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,2926 1000 шт.	63,27475		57076		3611470			
11.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(толщ 250мм) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	3,25	28883,3 6772,28	1604,6 409,81	93871 22010	5215 1332	66646 --	21708 9246	124825
11.1.	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	0,702		17616		12366			
11.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,2926 1000 шт.	0,95095		57076		54276			
12.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	25,9	16674,07 14907,22	1766,85 888	431858 386097	45761 22999	-- --	310913 59422	802193
13.				26,418	21160	--	559005	--	559005	--	603725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3								
					--	--	--	--	--	44720	
		СП - 8%									
14.				21,058476	76299,41	2302,61	1606749	48490	--	1464833	3317309
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		73996,8	799,2	1558260	16830	--	245727	
		НР - 93%; СП - 8%									
15.				21,058476	22009,67	1388,33	463490	29236	6065	397758	930148
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20333,34	423	428189	8908	--	68900	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			3	63,175428							
2105-0307-1008		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		6065			
16.				17,829636	240224	--	4283106	--	4283106	--	4625755
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	342649	
		СП - 8%									
17.				3,22884	243102	--	784937	--	784937	--	847732
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	62795	
		СП - 8%									
18.				1,714	76299,41	2302,61	130777	3947	--	119226	270004
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки	т металлических изделий		73996,8	799,2	126831	1370	--	20000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
19.				1,685	240026	--	404444	--	404444	--	436800
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	32356	
		СП - 8%									
20.				0,029	240224	--	6966	--	6966	--	7523
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	557	
		СП - 8%									
21.				0,00512	47650,76	2179,2	244	11	2	214	494
	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Установка анкеров	т		45049,1	786,4	231	4	--	37	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				0,00512	240026	--	1229	--	1229	--	1327
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
23.				4,5909873	348855,41	2302,61	1601591	10571	1251302	319350	2074617
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1)	т металлических изделий		73996,8	799,2	339718	3669	--	153675	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1	4,590987							
2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			272556		1251301			
24.				0,419	76299,41	2302,61	31969	965	--	29146	66004
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Электротехнические ниши. Перекрытие	т металлических изделий		73996,8	799,2	31005	335	--	4889	
		НР - 93%; СП - 8%									
25.				0,419	276682	--	115930	--	115930	--	125204
	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	9274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
26.				11,313	97,93	2,43	1108	27	520	389	1617
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		49,59	0,3	561	3	--	120	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001018		462200		471			
27.				11,313	167,85	3,46	1899	39	1204	457	2545
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	656	7	--	188	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,002036		521573		1062			
28.				0,143536	76299,41	2302,61	10952	331	--	9984	22611
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(СС1,С2)	т металлических изделий		73996,8	799,2	10621	115	--	1675	
		НР - 93%; СП - 8%									
29.				0,143536	272556	--	39122	--	39122	--	42252
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3130	
		СП - 8%									
30.				122,8	58,37	2,02	7168	248	--	4812	12938
	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен. Обработка пенетроном	м2		56,35	0,44	6920	54	--	958	
		НР - 69%; СП - 8%									
31.				61,4	1335	--	81969	--	81969	--	88527
	2205-0105	-Пенетрон	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 прим	СП - 8%			--	--	--	--	--	6558	
32.	1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	114,48	887,71 705,86	2,59 1,33	101625 80807	296 152	20522 --	95532 15773	212929
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,22 кг	25,1856		575		14482			
33.	2110-0502 -1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	716 --	-- --	27049 --	-- --	27049 --	-- 2164	29213
		СП - 8%									
34.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	4,49	33469,14 29659,2	2538,54 1021,2	150276 133170	11398 4585	5708 --	104694 20398	275367
		НР - 76%; СП - 8%									
35.	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	26403 --	-- --	114993 --	-- --	114993 --	-- 9199	124192
		СП - 8%									
36.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление утеплителя штырями	т	0,048	925645,56 269478	1384,56 628,05	44431 12935	66 30	31430 --	11798 4498	60728
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без	1 т	0,048		654783		31430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
37.				0,048	243102	--	11669	--	11669	--	12603
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	934	
		СП - 8%									
38.				89,81	2890,88	36,34	259630	3264	113321	115742	405402
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1592,75	18,18	143045	1633	--	30030	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,031	2,78411							
2102-0402-0302		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3			24249		67512			
38.2.			1,08	96,9948							
2105-0308-0116		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2			398		38604			
39.				0,10638	348855,41	2302,61	37111	245	28994	7400	48072
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(сетки на продухи)	т металлических изделий		73996,8	799,2	7872	85	--	3561	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1	0,10638							
2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			272556		28995			
40.				0,036	76299,41	2302,61	2747	83	--	2504	5671
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(вентотверстия)	т металлических изделий		73996,8	799,2	2664	29	--	420	
		НР - 93%; СП - 8%									
41.				0,036	243102	--	8752	--	8752	--	9452
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
42.				0,02342	84023,69	26448,92	1968	619	282	887	3083
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		45555,07	9316,81	1067	218	--	228	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000314		633907		199			
42.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000094		219552		21			
42.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000045		438197		20			
43.				0,02342	581974	--	13630	--	13630	--	14720
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки С-2	т		--	--	--	--	--	1090	
		СП - 8%									
44.				0,63	167,85	3,46	106	2	67	25	142
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	37	--	--	10	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000113		521573		59			
45.				1707	666,5	244,79	1137716	417856	394898	502397	1771322
	1107-0503 -0110	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных		190,37	59,05	324962	100798	--	131209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%	конструкций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	19,4598		20293		394898			
46.				170	2412,82	1325,16	410179	225278	6887	274184	739112
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1047,14	319,68	178014	54346	--	54749	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0023 м3	0,391		17616		6888			
47.				73,43	84694	--	6219080	--	6219080	--	6716606
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	497526	
		СП - 8%									
48.				0,19181	76299,41	2302,61	14635	441	--	13342	30216
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т металлических изделий		73996,8	799,2	14193	153	--	2238	
		НР - 93%; СП - 8%									
49.				0,19181	240026	--	46039	--	46039	--	49722
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3683	
		СП - 8%									
		Усиление простенков									
50.				4,159	70518,49	2450,72	293286	10192	18951	183794	515246
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Усиление простенков. Монтаж	т конструкций		63511,14	535	264143	2225	--	38166	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0033 т	0,013725		633907		8700			
50.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	6,2385		374		2333			
50.3.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0014 т	0,005823		219552		1278			
50.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,008068		438197		3536			
51.				1,541	276682	--	426367	--	426367	--	460476
	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	34109	
		СП - 8%									
52.				2,618	282445	--	739441	--	739441	--	798596
	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	59155	
		СП - 8%									
53.				8,32	97,93	2,43	815	20	382	286	1190
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		49,59	0,3	413	2	--	88	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,00009	0,000749							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			462200		346			
54.				112,3	167,85	3,46	18850	388	11951	4538	25259
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2		57,98	0,59	6511	66	--	1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,00018	0,020214							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		10543			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	125070856	6341390	90540487	27729025	165023874
			Тенге		--	--	28188981	1631373	--	12223990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124761972				
	Материалы		Тенге				76637524				
	Всего заработная плата		Тенге					29552701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7651018				
	Местные материалы		Тенге				6219080				
	Накладные расходы		Тенге				27544344				
	Сметная прибыль		Тенге				12184506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164490822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22339
	Сметная заработная плата		Тенге					29552701			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				308884				
	Материалы		Тенге				19233				
	Всего заработная плата		Тенге					267653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13630				
	Накладные расходы		Тенге				184681				
	Сметная прибыль		Тенге				39484				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				533049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					267653			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				165023871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22554
	Сметная заработная плата		Тенге					29820354			
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
		Дверные блоки наружные утепленные АС-13									
55.				5,423	2890,46	52,9	15675	287	2315	9109	26767
1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2410,62	23,71	13073	129	--	1983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	0,97614		1630		1591			
55.2.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,3901 кг	2,115512		314		664			
56.				5,423	44253	--	239984	--	239984	--	259183
	2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	19199	
		СП - 8%									
57.				10,92	2874,98	556,86	31395	6081	11717	13780	48789
	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		1245,12	157,04	13597	1715	--	3614	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	0,89 м2	9,7188		226		2196			
57.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	4,71744		1630		7689			
58.				10,92	17211	--	187944	--	187944	--	202980
	2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2		--	--	--	--	--	15036	
		СП - 8%									
59.				16	463	--	7408	--	7408	--	8001
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	593	
		СП - 8%									
60.				4	3580	--	14320	--	14320	--	15466
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Дверные блоки техподполья и чердака АС-13									
61.				12,87	2890,46	52,9	37200	681	5494	21618	63523
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2410,62	23,71	31025	305	--	4705	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	2,3166		1630		3776			
61.2.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,3901 кг	5,020587		314		1576			
62.				14,2	3175,36	50,06	45090	711	7584	25607	76352
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2591,2	22,26	36795	316	--	5656	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	3,408		1630		5555			
62.2.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,4207 кг	5,97394		314		1876			
63.				19,75	53641	--	1059410	--	1059410	--	1144163
	2109-0402 -0601 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	м2		--	--	--	--	--	84753	
		СП - 8%									
64.				7,33	40521	--	297019	--	297019	--	320781
	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	23762	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	1935445	7760	1833195	70114	2166005
		Тенге			--	--	94490	2465	--	160447	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					219339				
	Материалы	Тенге					11717				
	Всего заработная плата	Тенге						15312			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					187944				
	Накладные расходы	Тенге					13780				
	Сметная прибыль	Тенге					18650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					251769				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						15312			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1716106				
	Материалы	Тенге					15394				
	Всего заработная плата	Тенге						81643			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1618141				
	Накладные расходы	Тенге					56334				
	Сметная прибыль	Тенге					141797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1914237				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
	Сметная заработная плата	Тенге						81643			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2166006				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
	Сметная заработная плата	Тенге						96955			
	РАЗДЕЛ 3. Окна АС-13										
65.				161,99	2454,68	175,89	397634	28493	174269	188543	633071
1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью более 2 м2 (О-3). Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2			1202,99	90,25	194872	14620	--	46894	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1.			0,66	106,9134							
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.				1630		174269			
66.				161,99	17395,04	--	2817823	--	2817823	--	3043249
2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2			--	--	--	--	--	225426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				246,25	2657,2	181,76	654336	44758	284986	312657	1044353
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2(О-1). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1318,14	92,61	324592	22805	--	77359	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	174,8375		1630		284985			
68.				246,25	24730,16	--	6089802	--	6089802	--	6576986
	2109-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2			--	--	--	--	--	487184	
		СП - 8%									
69.				2	3717,95	181,49	7436	362	3717	3183	11469
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2 (О-8). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1678,26	90,25	3357	180	--	850	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	2,28		1630		3716			
70.				2	26262,08	--	52524	--	52524	--	56726
	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции м2			--	--	--	--	--	4202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
71.				36,96	2355,73	179,38	87068	6629	41570	38025	135101
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2(О-6). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		1051,65	91,49	38869	3381	--	10007	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	25,5024		1630		41569			
72.				101,71	3114,38	182,4	316764	18551	152526	139494	492758
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2(О-2,О-4,О-7). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		1432,38	91,49	145687	9305	--	36501	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	93,5732		1630		152524			
73.				138,68	23024,56	--	3193046	--	3193046	--	3448490
	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	255444	
		СП - 8%									
74.				3,44	3455,84	175,97	11888	605	5159	5791	19093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2(О-5). Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов		1780,27	90,25	6124	310	--	1414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	3,1648		1630		5159			
75.	2109-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	3,44	17851,6 --	-- --	61410 --	-- --	61410 --	-- 4913	66323
76.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	131,88	3859,92 1658,43	188,44 94,47	509046 218714	24852 12459	265480 --	208055 57368	774469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,235 шт.	162,8718		1630		265481			
77.	2109-0203 -0407 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	131,88	25657,84 --	-- --	3383756 --	-- --	3383756 --	-- 270700	3654456
78.	1110-0501 -0401 РСНБ РК	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до	м	5,2	1230,35 262,54	5,23 2,72	6398 1365	27 14	5006 --	1241 611	8251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 8	0,51 м НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	2,9432		1630		4797			
79.				386,4	1793,54	10,23	693024	3953	586714	93968	849952
	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		264,9	5,31	102357	2052	--	62959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,907 шт.	350,4648		1630		571258			
80.				386,4	2958	--	1142971	--	1142971	--	1234409
	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	91438	
81.				5,2	890	--	4628	--	4628	--	4998
	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	370	
82.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технология комфорта	-Противомоскитная сетка СП - 8%	м2	234	4676,71	--	1094350	--	1094350	--	1181898
					--	--	--	--	--	87548	
83.				709,296	2657,2	181,76	1884741	128922	820868	900575	3008142
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии	м2		1318,14	92,61	934951	65688	--	222825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОБ-1,ОБ-2,ОБ-3) НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 2110-0502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	503,60016		1630		820868			
84. 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	м2	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%		709,296	17771 --	-- --	12604899 --	-- --	12604899 --	-- 1008392	13613291
85. 2113-0501-0301 РСНБ РК 2015	м2	-Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм СП - 8%		709,296	-10444 --	-- --	-7407887 --	-- --	-7407887 --	-- -592631	-8000518
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
86. 1107-0516-0110 РСНБ РК 2015	м шва	-Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой НР - 118%; СП - 8%		1425,28	142,4 141,54	0,86 0,44	202960 201734	1226 627	-- --	238786 35340	477086
87. 2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	м2	-Лента пароизоляционная СП - 8%		71,264	532 --	-- --	37912 --	-- --	37912 --	-- 3033	40945
88. 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	м3	-Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-125 жесткие толщиной 20мм НР - 76%; СП - 8%		5,70112	16674,07 14907,22	1766,85 888	95061 84988	10073 5063	-- --	68438 13080	176579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.				5,8151424	23031	--	133929	--	133929	--	144643
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3		--	--	--	--	--	10714	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	28075519	268451	25549458	2198756	32696220
			Тенге		--	--	2257610	136504	--	2421941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28075519				
	Материалы		Тенге				2340290				
	Всего заработная плата		Тенге					2394114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23209163				
	Накладные расходы		Тенге				2198756				
	Сметная прибыль		Тенге				2421941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32696216				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1840
	Сметная заработная плата		Тенге					2394114			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				32696216				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1840
	Сметная заработная плата		Тенге					2394114			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
90.				264	3115,12	770,91	822392	203520	412796	299371	1211504
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		780,59	180,41	206076	47628	--	89741	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,04996 м3	13,18944		20293		267653			
90.2.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,00066 т	0,17424		686945		119693			
91.				432	4189,17	908,39	1809721	392425	1008525	588803	2590406
	1107-0504	-Панели перекрытий	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	сборных конструкций		946,23	208,83	408771	90215	--	191882	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,07215 м3	31,1688		20293		632508			
91.2. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,00106 т	0,45792		686945		314566			
92.	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	68	6595,86	1557,95	448518	105941	68513	354723	867500
					4030,35	390,42	274064	26549	--	64259	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0381 м3	2,5908		20293		52575			
92.2. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,00028 т	0,01904		686945		13079			
93.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,93	6623	--	3417004	--	3417004	--	3690364
					--	--	--	--	--	273360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
94.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	343,78	6623 --	-- --	2276855 --	-- --	2276855 --	-- 182148	2459003
		СП - 8%									
95.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7*(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1374,01	6623 --	-- --	9100068 --	-- --	9100068 --	-- 728005	9828073
		СП - 8%									
96.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	150,34	6623 --	-- --	995702 --	-- --	995702 --	-- 79656	1075358
		СП - 8%									
97.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7*(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,56	6623 --	-- --	2791992 --	-- --	2791992 --	-- 223359	3015351
		СП - 8%									
98.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования	м2	505,61	6623 --	-- --	3348655 --	-- --	3348655 --	-- 267892	3616547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПБ2.36.12-8К7*(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
99.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	203,97	6623 -- --	-- -- --	1350893 -- --	-- -- --	1350893 -- --	-- 108071 --	1458964
100.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	340,12	6623 -- --	-- -- --	2252615 -- --	-- -- --	2252615 -- --	-- 180209 --	2432824
101.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7*(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	68,47	6623 -- --	-- -- --	453477 -- --	-- -- --	453477 -- --	-- 36278 --	489755
102.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7*(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	256,89	6623 -- --	-- -- --	1701382 -- --	-- -- --	1701382 -- --	-- 136111 --	1837493
103.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	119,55	6623	--	791780	--	791780	--	855122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	63342	
		СП - 8%									
104.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	282,03	6623	--	1867885	--	1867885	--	2017316
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	149431	
		СП - 8%									
105.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	50,03	6623	--	331349	--	331349	--	357857
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	26508	
		СП - 8%									
106.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	62,57	6623	--	414401	--	414401	--	447553
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	33152	
		СП - 8%									
107.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	76,42	6623	--	506130	--	506130	--	546620
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7*(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	40490	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				59,05	6623	--	391088	--	391088	--	422375
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7*(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	31287	
		СП - 8%									
109.				23,58	6623	--	156170	--	156170	--	168664
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7*(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	12494	
		СП - 8%									
110.				29,49	6623	--	195312	--	195312	--	210937
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7*(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	15625	
		СП - 8%									
111.				12,16	6623	--	80536	--	80536	--	86979
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2		---	---	---	---	---	6443	
		СП - 8%									
112.				213,96	6756	--	1445514	--	1445514	--	1561155
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную	м2		---	---	---	---	---	115641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%									
113.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9,4	6623 -- --	-- -- --	62256 -- --	-- -- --	62256 -- --	-- 4980	67236
		СП - 8%									
114.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	6756 -- --	-- -- --	240784 -- --	-- -- --	240784 -- --	-- 19263	260047
		СП - 8%									
115.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	11,06	6623 -- --	-- -- --	73250 -- --	-- -- --	73250 -- --	-- 5860	79110
		СП - 8%									
116.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	6,8	6623 -- --	-- -- --	45036 -- --	-- -- --	45036 -- --	-- 3603	48639
		СП - 8%									
117.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7, высотой 220 мм, под	м2	5,72	6623 -- --	-- -- --	37884 -- --	-- -- --	37884 -- --	-- 3031	40915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7 СП - 8% Плита балконная ПБ1/ПБ2-54шт									
118.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	38,88	46477,53 19702,8	1860,72 467,28	1807046 766045	72345 18168	968656 --	713634 201654	2722334
118.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	2,418336		25110		60724			
118.2.	2102-0101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	39,4632		19797		781253			
119.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) СП - 8%	т	4,26762	259489 --	-- --	1107400 --	-- --	1107400 --	-- 88592	1195992
120.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) СП - 8%	т	0,40176	239602 --	-- --	96262 --	-- --	96262 --	-- 7701	103963
121.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,20304	243102 --	-- --	49359 --	-- --	49359 --	-- 3949	53308
122.				0,08262	240026	--	19831	--	19831	--	21417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1586	
123.				2,2329	749291,86	6023,68	1673094	13450	1547814	135937	1953754
	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		50083	1509,6	111830	3371	--	144722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	2,2329		686945		1533879			
124.				1,7712	769564,02	6192,28	1363052	10968	1231454	145530	1629268
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		68106,5	1524,4	120630	2700	--	120687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 ПБ3-38шт	1 т	1,7712		686945		1216717			
125.				29,26	46477,53	1860,72	1359933	54445	728984	537061	2048753
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		19702,8	467,28	576504	13673	--	151759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных	0,0622 м3	1,819972		25110		45699			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
125.2. 2102-0101-0612		Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	29,6989		19797		587949			
126. 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) СП - 8%	т	3,13006	259489 --	-- --	812216 --	-- --	812216 --	-- 64977	877193
127. 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля) СП - 8%	т	0,28272	239602 --	-- --	67740 --	-- --	67740 --	-- 5419	73159
128. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14288	243102 --	-- --	34734 --	-- --	34734 --	-- 2779	37513
129. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05814	240026 --	-- --	13955 --	-- --	13955 --	-- 1116	15071
130. 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015		-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	1,5713	749291,86 50083	6023,68 1509,6	1177362 78695	9465 2372	1089202 --	95660 101842	1374863
130.1. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой	1 т	1,5713		686945		1079397			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
131.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,4022	769564,02 68106,5	6192,28 1524,4	1079083 95499	8683 2138	974901 --	115211 95543	1289838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 ПБ4/ПБ5-28шт	1 т	1,4022		686945		963234			
132.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	19,6	46477,53 19702,8	1860,72 467,28	910960 386175	36470 9159	488315 --	359754 101657	1372371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	1,21912		25110		30612			
132.2.	2102-0101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	19,894		19797		393842			
133.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3) СП - 8%	т	2,51244	259489 --	-- --	651951 --	-- --	651951 --	-- 52156	704107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.				0,20832	239602	--	49914	--	49914	--	53907
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т		--	--	--	--	--	3993	
		СП - 8%									
135.				0,09212	243102	--	22395	--	22395	--	24187
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1792	
		СП - 8%									
136.				0,04284	240026	--	10283	--	10283	--	11106
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	823	
		СП - 8%									
137.				1,1578	749291,86	6023,68	867530	6974	802570	70486	1013057
	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов		50083	1509,6	57986	1748	--	75041	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	1,1578		686945		795345			
138.				1,2628	769564,02	6192,28	971805	7820	877980	103757	1161607
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов		68106,5	1524,4	86005	1925	--	86045	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	1 т	1,2628		686945		867474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
139.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стальных рамок РМ1. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,4648	735105,56 78938	1384,56 628,05	341677 36690	644 292	304343 --	33654 30026	405357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4648		654783		304343			
140.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	12,6	167,85 57,98	3,46 0,59	2115 731	43 7	1341 --	509 210	2834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 ПБ6/ПБ7-8шт	0,00018 т	0,002268		521573		1183			
141.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	7,84	46477,53 19702,8	1860,72 467,28	364384 154470	14588 3663	195326 --	143901 40663	548948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,487648		25110		12245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.2.			1,015	7,9576							
2102-0101-0612		Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3			19797		157537			
142.				0,85008	259489	--	220586	--	220586	--	238233
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т		--	--	--	--	--	17647	
		СП - 8%									
143.				0,05952	239602	--	14261	--	14261	--	15402
2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т		--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
144.				0,0376	243102	--	9141	--	9141	--	9872
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	731	
		СП - 8%									
145.				0,01632	240026	--	3917	--	3917	--	4230
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	313	
		СП - 8%									
146.				0,4424	749291,86	6023,68	331487	2665	306665	26933	387094
1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015		-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка	т стальных элементов		50083	1509,6	22157	668	--	28674	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			1	0,4424							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т			686945		303904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке ГОСТ 23118-2012									
147.				0,2952	769564,02	6192,28	227175	1828	205242	24255	271544
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов		68106,5	1524,4	20105	450	--	20114	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 ПБ8-4шт	1 т	0,2952		686945		202786			
148.				3,64	46477,53	1860,72	169178	6773	90687	66811	254869
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19702,8	467,28	71718	1701	--	18879	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,226408		25110		5685			
148.2.	2102-0101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	3,6946		19797		73142			
149.				0,45448	259489	--	117933	--	117933	--	127368
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т		--	--	--	--	--	9435	
		СП - 8%									
150.				0,02976	239602	--	7131	--	7131	--	7701
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25	т		--	--	--	--	--	570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014 (петля) СП - 8%									
151.				0,01692	243102	--	4113	--	4113	--	4442
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%									
152.				0,00816	240026	--	1959	--	1959	--	2116
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
153.				0,2212	749291,86	6023,68	165743	1333	153332	13466	193546
	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка	т стальных элементов		50083	1509,6	11078	334	--	14337	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			1	0,2212							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			686945		151952			
154.				0,1476	769564,02	6192,28	113588	914	102621	12127	135773
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов		68106,5	1524,4	10053	225	--	10057	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.			1	0,1476							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т			686945		101393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012									
155.				0,0664	735105,56	1384,56	48811	92	43478	4808	57908
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стальных рамок РМ1. Установка	т		78938	628,05	5241	42	--	4289	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,0664		654783		43478			
156.				1,8	167,85	3,46	302	6	192	73	405
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		57,98	0,59	104	1	--	30	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 ПБ9/ПБ10-6шт	0,00018 т	0,000324		521573		169			
157.				4,38	46477,53	1860,72	203572	8150	109124	80394	306683
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19702,8	467,28	86298	2047	--	22717	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,272436		25110		6841			
157.2.	2102-0101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	4,4457		19797		88012			
158.				0,32592	259489	--	84573	--	84573	--	91339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6766	
		СП - 8%									
159.				0,04464	239602	--	10696	--	10696	--	11552
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
160.				0,02256	243102	--	5484	--	5484	--	5923
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
161.				0,00672	240026	--	1613	--	1613	--	1742
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
162.				0,14706	749291,86	6023,68	110191	886	101940	8953	128675
	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС4). Установка	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	
					50083	1509,6	7365	222	--	9532	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1	0,14706							
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			686945		101022			
163.				0,2214	769564,02	6192,28	170381	1371	153931	18191	203658
	1107-0107 -0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3).	т стальных		---	---	---	---	---	---	
					68106,5	1524,4	15079	338	--	15086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка элементов НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,2214		686945		152090			
		Монолитные участки Ум2-18шт									
164.	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,3	34901,6 10369,23	2662,35 624,84	219880 65326	16772 3936	137782 --	63029 22633	305542
164.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 6,3945		19266		123196			
165.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08748	243102 --	-- --	21267 --	-- --	21267 --	-- 1701	22968
166.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,31662	240026 --	-- --	75997 --	-- --	75997 --	-- 6080	82077
		Ум3-2шт									
167.	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	м3	0,42	34901,6 10369,23	2662,35 624,84	14659 4355	1118 262	9186 --	4202 1509	20370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,4263		19266		8213			
168.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0034	243102 --	-- --	827 --	-- --	827 --	-- 66	893
169.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% Ум4-10шт	т	0,032	240026 --	-- --	7681 --	-- --	7681 --	-- 614	8295
170.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,6	34901,6 10369,23	2662,35 624,84	300154 89175	22897 5374	188082 --	86040 30895	417089
170.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	8,729		19266		168173			
171.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% Ум5-2шт	т	0,711	240026 --	-- --	170658 --	-- --	170658 --	-- 13653	184311
172.				1,98	34901,6	2662,35	69105	5271	43303	19809	96027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		10369,23	624,84	20531	1237	--	7113	
172.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	2,0097		19266		38719			
173.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,16288	240026 --	-- --	39095 --	-- --	39095 --	-- 3128	42223
174.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	52,003	37301,27 11022	4717,65 1075,52	1939778 573177	245332 55930	1121269 --	572488 200981	2713247
174.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	52,783045		19266		1016918			
175.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,94493	769564,02 68106,5	6192,28 1524,4	727184 64356	5851 1440	656977 --	77640 64386	869210
175.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,94493		686945		649115			
176.				0,79864	270862,56	1384,56	216322	1106	--	196303	445635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка НР - 91%; СП - 8%	т		269478	628,05	215216	502	--	33010	
177.				4,04673	28604,56	1384,56	115755	5603	--	102551	235771
	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг(Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка НР - 91%; СП - 8%	т		27220	628,05	110152	2542	--	17464	
178.				0,79864	240026	--	191694	--	191694	--	207030
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	15336	
179.				4,04673	276682	--	1119657	--	1119657	--	1209230
	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	89573	
180.				9,69	97,93	2,43	949	24	444	334	1385
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		49,59	0,3	481	3	--	103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000872		462200		403			
181.				130,82	167,85	3,46	21958	452	13921	5287	29424
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		57,98	0,59	7585	77	--	2180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,023548		521573		12282			
		Плиты ПМ1,ПМ2									
182.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,34	48926,12 19702,8	1860,72 467,28	163413 65807	6215 1561	91391 --	61305 17977	242695
	16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	3,3901		19266		65314			
182.2.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,02004		497925		9978			
182.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,207748		25110		5217			
183.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38636	259489 --	-- --	100256 --	-- --	100256 --	-- 8020	108276
		СП - 8%									
184.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0856	22009,67 20333,34	1388,33 423	1884 1741	119 36	24 --	1617 280	3781
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой	3 кг	0,2568		96		25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
185.				0,07696	225164	--	17329	--	17329	--	18715
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1386	
		СП - 8%									
186.				0,00864	243102	--	2100	--	2100	--	2268
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
187.				0,03792	735105,56	1384,56	27875	53	24829	2746	33070
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стальных рамок РМ1. Установка	т		78938	628,05	2993	24	--	2450	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			1	0,03792							
	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654783		24829			
188.				1,02	167,85	3,46	171	4	108	41	229
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	59	1	--	17	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			0,00018	0,000184							
	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		96			
189.				2,62	34901,6	2662,35	91442	6975	57300	26212	127066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) НР - 91%; СП - 8%	м3		10369,23	624,84	27167	1637	--	9412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	2,6593		19266		51234			
190.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,27916	259489 --	-- --	72439 --	-- --	72439 --	-- 5795	78234
191.	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	-Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР - 118%; СП - 8%	м2 площади застройки	701,49	10527 --	10527 5372,4	7384585 --	7384585 3768685	-- --	4447048 946531	12778164
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	67398679 4857490	8664176 4072883	53877013 --	9620654 6161542	83180874
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67398679				
	Материалы		Тенге				14312552				
	Всего заработная плата		Тенге					8930373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5236447				
	Местные материалы		Тенге				34328018				
	Накладные расходы		Тенге				9620654				
	Сметная прибыль		Тенге				6161542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83180875				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6369
	Сметная заработная плата		Тенге					8930373			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				83180875				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6369
	Сметная заработная плата		Тенге					8930373			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.				82,81	19614,65	1768,44	1624289	146445	1245126	252437	2026864
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 утеплителя		2810,27	503,2	232718	41670	--	150138	
192.1.	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	1,03 м3	85,2943		14598		1245126			
193.				637	733,55	104,68	467271	66681	240072	164501	682314
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		251,99	28,71	160518	18288	--	50542	
193.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	9,7461		20293		197778			
194.				637	231,81	15,52	147663	9886	131853	8052	168172
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм) НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		9,3	4,44	5924	2828	--	12457	
194.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	6,4974		20293		131852			
195.				0,77714	16715,92	1465,36	12991	1139	25	11233	26161
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование цементной стяжки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		15219,2	664	11827	516	--	1938	
195.1.	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,217599		112		24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196.				0,77714	272556	--	211814	--	211814	--	228759
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16945	
		СП - 8%									
197.				637	384,86	15,17	245156	9663	134000	96691	369194
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		159,33	5,66	101493	3605	--	27348	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,24	152,88							
2110-0501-0101		Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг				446	68184			
197.2.			0,63	401,31							
2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг				164	65815			
198.				637	263,6	14,38	167913	9160	66859	87707	276069
	1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		144,26	5,4	91894	3440	--	20450	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,64	407,68							
2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг				164	66860			
199.				2197,65	434	--	953780	--	953780	--	1030082
	2110-0403 -0902 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст,	м2		--	--	--	--	--	76302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
200.				732,55	522	--	382391	--	382391	--	412982
	2110-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	30591	
201.				12,39	347,31	12,82	4303	158	3037	1058	5790
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм) НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		89,39	3,43	1108	42	--	429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	13,629		161		2194			
201.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	6,195		136		843			
202.				18,3	3251,34	14,28	59500	261	37200	20343	86231
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали) НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1204,31	4	22039	73	--	6387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,10431		351970		36714			
203.				114	1678,15	879,64	191309	100279	29611	115995	331889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		538,76	323,53	61419	36882	--	24584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0128 м3	1,4592		20293		29612			
204.				6,35	96594	--	613372	--	613372	--	662442
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-прим.Плиты парапетные СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	49070	
205.				0,025	29679,97	4052,51	742	101	502	147	960
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5544,4	914,77	139	23	--	71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,025375		19266		489			
206.				0,1006	84023,69	26448,92	8453	2660	1210	3809	13243
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		45555,07	9316,81	4583	937	--	981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,001348		633907		855			
206.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000402		219552		88			
206.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000195		438197		86			
207.				0,1006	581974	--	58547	--	58547	--	63231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка СТ-1 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4684	
208.				2,72	167,85	3,46	457	10	289	110	612
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					57,98	0,59	158	2	--	45	
208.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00049		521573		255			
209.				18,3	3251,34	14,28	59500	261	37200	20343	86231
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1204,31	4	22039	73	--	6387	
209.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,10431		351970		36714			
210.				123,45	2534,31	28,4	312861	3506	239068	65532	408665
	1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий		---	---	---	---	---	---	
					569,36	7,64	70287	943	--	30271	
210.1.	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С	0,65 м2	80,2425		434		34825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97									
210.2.	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	0,85 м2	104,9325		522		54775			
210.3.	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	0,24 кг	29,628		446		13214			
210.4.	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	0,067 кг	8,27115		2248		18594			
210.5.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,002 т	0,2469		351970		86901			
		Чердак									
211.				438,91	347,31	12,82	152438	5626	107578	37480	205112
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		89,39	3,43	39234	1505	--	15193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	482,801		161		77731			
211.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	219,455		136		29846			
212.				74,6147	16674,07	1766,85	1244131	131833	--	895702	2311020
	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		14907,22	888	1112298	66258	--	171187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
213.				76,106994	30631	--	2331233	--	2331233	--	2517732
	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		--	--	--	--	--	186499	
		СП - 8%									
214.				438,91	733,55	104,68	321962	45945	165416	113346	470133
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		251,99	28,71	110601	12601	--	34825	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	6,715323		20293		136274			
215.				438,91	231,81	15,52	101744	6812	90850	5548	115876
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		9,3	4,44	4082	1949	--	8583	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	4,476882		20293		90849			
216.				0,5354702	16715,92	1465,36	8951	785	17	7740	18026
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование цементной стяжки	т		15219,2	664	8149	356	--	1335	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,149932		112		17			
217.				0,5354702	272556	--	145946	--	145946	--	157622
	2105-0309	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%			--	--	--	--	--	11676	
218.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	105,2	347,31 89,39	12,82 3,43	36537 9404	1349 361	25784 --	8983 3642	49162
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	115,72		161		18631			
218.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	52,6		136		7154			
219.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,04684	84023,69 45555,07	26448,92 9316,81	3936 2134	1238 436	564 --	1773 457	6166
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000628		633907		398			
219.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000187		219552		41			
219.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000091		438197		40			
220.	2106-0208	-Стремянка С-2	т	0,04684	581974	--	27260	--	27260	--	29441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	2181	
221.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,26	167,85 57,98	3,46 0,59	211 73	5 1	133 --	51 21	283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000227		521573		118			
222.	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж стойки под телевизионную антенну НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00824	134362,23 129475,5	2350,38 693,6	1107 1067	20 6	20 --	740 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000001		1863709		2			
222.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0036 т	0,00003		219552		7			
222.3.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000005		412813		2			
222.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000016		438197		7			
223.	2301-0301 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,8	2175 --	-- --	8265 --	-- --	8265 --	-- 661	8926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
224.				0,22	167,85	3,46	37	1	23	9	50
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		57,98	0,59	13	--	--	4	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00004		521573		21			
225.				0,018	769564,02	6192,28	13852	111	12515	1479	16557
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны)	т стальных элементов		68106,5	1524,4	1226	27	--	1226	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,018		686945		12365			
226.				0,018	108311	--	1950	--	1950	--	2106
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
		Кровля над лоджиями									
227.				100,2	733,55	104,68	73502	10489	37764	25876	107328
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		251,99	28,71	25249	2877	--	7950	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	1,53306		20293		31110			
228.				100,2	231,81	15,52	23227	1555	20740	1267	26453
	1112-0101 -1702	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	м2 стяжки		9,3	4,44	932	445	--	1960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=10	Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	1,02204		20293		20740			
229.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	100,2	384,86 159,33	15,17 5,66	38563 15965	1520 567	21078 --	15209 4302	58074
229.1.	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	0,24 кг	24,048		446		10725			
229.2.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	63,126		164		10353			
230.	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	100,2	263,6 144,26	14,38 5,4	26413 14455	1441 541	10517 --	13796 3217	43426
230.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,64 кг	64,128		164		10517			
231.	2110-0403-0902 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость	м2	345,69	434 --	--	150029 --	--	150029 --	-- 12002	162031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97									
		СП - 8%									
232.	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	115	522 --	-- --	60030 --	-- --	60030 --	-- 4802	64832
		СП - 8%									
233.	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	65	2534,31 569,36	28,4 7,64	164730 37008	1846 497	125876 --	34505 15939	215173
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	0,65 м2	42,25		434		18337			
233.2.	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	0,85 м2	55,25		522		28841			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97									
233.3.			0,24	15,6							
2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг				446		6958			
233.4.			0,067	4,355							
2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг				2248		9790			
233.5.			0,002	0,13							
2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т				351970		45756			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			--	--	10458366	560786	7729544	2011462	13467415
		Тенге			--	--	2168036	197749	--	997586	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					10350798				
Материалы		Тенге					2783131				
Всего заработная плата		Тенге						2356622			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4237173				
Местные материалы		Тенге					613372				
Накладные расходы		Тенге					2005140				
Сметная прибыль		Тенге					988474				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13344412				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1832
Сметная заработная плата		Тенге						2356622			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					99303				
Материалы		Тенге					1793				
Всего заработная плата		Тенге						9163			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85807				
Накладные расходы		Тенге					6322				
Сметная прибыль		Тенге					8451				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					114076				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									6
Сметная заработная плата		Тенге						9163			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					8265				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8265				
Сметная прибыль		Тенге					661				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8926				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					13467414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
		Сметная заработная плата	Тенге					2365785			
		РАЗДЕЛ 6. Лестница №1=2шт									
234.				3,13052	34803,54	10522,74	108953	32941	13474	50269	171960
	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		19976,88	3295,38	62538	10316	--	12738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003 т	0,009392		633907		5953			
234.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,008139		211228		1719			
234.3.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001878		412813		775			
234.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,006073		438197		2661			
235.				3,13052	533551	--	1670292	--	1670292	--	1803915
	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	-Балки лобовые Б1,Б2,Б3 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	133623	
236.				0,02232	34803,54	10522,74	777	235	96	358	1226
	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		19976,88	3295,38	446	74	--	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			0,003	0,000067							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		42			
236.2.			0,0026	0,000058							
2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211228		12			
236.3.			0,0006	0,000013							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			412813		6			
236.4.			0,00194	0,000043							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		19			
237.				0,02232	318438	--	7108	--	7108	--	7677
	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	569	
		СП - 8%									
238.				3,74904	104825,69	22208,04	392996	83258	9630	223723	666056
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		80049,2	6435,87	300108	24128	--	49337	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			0,00044	0,00165							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		1046			
238.2.			1,2	4,498848							
2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			374		1683			
238.3.			0,0001	0,000375							
2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863709		699			
238.4.			0,00031	0,001162							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			462200		537			
238.5.			0,0006	0,002249							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			412813		929			
238.6.			0,00194	0,007273							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		3187			
239.				3,74904	506633	--	1899387	--	1899387	--	2051338
	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т		-- --	--	-- --	--	-- --	151951	
240.				186,39936	167,85	3,46	31287	645	19835	7533	41926
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		57,98	0,59	10807	110	--	3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			0,00018	0,033552							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		17500			
241.				66	3115,12	770,91	205598	50880	103199	74843	302876
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		780,59	180,41	51519	11907	--	22435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			0,04996	3,29736							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			20293		66913			
241.2.			0,00066	0,04356							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т			686945		29923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012									
242.				72,6	6756	--	490486	--	490486	--	529725
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	39239	
		СП - 8%									
243.				121	6756	--	817476	--	817476	--	882874
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	65398	
		СП - 8%									
244.				11,96	34901,6	2662,35	417423	31842	261565	119655	580044
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство	м3		10369,23	624,84	124016	7473	--	42966	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	12,1394		19266		233878			
245.				0,39774	243102	--	96691	--	96691	--	104426
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7735	
		СП - 8%									
246.				0,258	240026	--	61927	--	61927	--	66881
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4954	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1) СП - 8%	т	0,2016	276682 --	-- --	55779 --	-- --	55779 --	-- 4462	60241
248.	2105-0304 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1) СП - 8%	т	0,144	243229 --	-- --	35025 --	-- --	35025 --	-- 2802	37827
249.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,05346	259489 --	-- --	13872 --	-- --	13872 --	-- 1110	14982
250.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,27432	259489 --	-- --	71183 --	-- --	71183 --	-- 5695	76878
251.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,054	281111 --	-- --	15180 --	-- --	15180 --	-- 1214	16394
252.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,69	97,93 49,59	2,43 0,3	68 34	1 --	33 --	24 7	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000062		462200		29			
253.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Изм. и доп. вып. 18 К=2 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,32	167,85 57,98	3,46 0,59	1564 540	32 5	992 --	377 155	2096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001678		521573		875			
254.	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	410,4	1569,93 1469,88	56,01 25,5	644299 603239	22986 10465	18074 --	724171 109478	1477947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0025 м3	1,026		17616		18074			
255.	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	410,4	3276 --	-- --	1344470 --	-- --	1344470 --	-- 107558	1452028
256.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,09504	769564,02 68106,5	6192,28 1524,4	73139 6473	589 145	66077 --	7809 6476	87424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	1 т	0,09504		686945		65287			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
257.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,09504	108311 -- --	-- -- --	10294 -- --	-- -- --	10294 -- --	-- 824 --	11118
258.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,2	2890,88 1592,75	36,34 18,18	596099 328425	7494 3749	260180 --	265739 68947	930785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,031 м3	6,3922		24249		155004			
258.2.	2105-0308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	1,08 м2	222,696		398		88633			
259.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг(2ЛН 13.2). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,112	683387,56 27220	1384,56 628,05	76539 3049	155 70	73335 --	2838 6350	85727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,112		654783		73336			
260.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,112	108311 --	-- --	12131 --	-- --	12131 --	-- 970	13101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	9150043	231058	7427791	1477339	11477571
		Тенге			--	--	1491194	68442	--	850190	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5077638				
	Материалы	Тенге					803292				
	Всего заработная плата	Тенге						1162026			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					379190				
	Местные материалы	Тенге					2652432				
	Накладные расходы	Тенге					1202989				
	Сметная прибыль	Тенге					502450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6783077				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									851
	Сметная заработная плата	Тенге						1162026			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4072405				
	Материалы	Тенге					23199				
	Всего заработная плата	Тенге						397610			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3569679				
	Накладные расходы	Тенге					274350				
	Сметная прибыль	Тенге					347740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4694495				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									301
	Сметная заработная плата	Тенге						397610			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					11477572				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1152
	Сметная заработная плата	Тенге						1559636			
	РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка										
261.				87,55	6135,54	32,87	537167	2878	214368	257101	857809
1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадной сплиттерной плиткой НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки			3654,15	16,62	319921	1455	--	63541	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1.			0,02	1,751							
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3				24839		43493			
261.2.			1	87,55							
2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2				1940		169847			
262.				391,6	1246,66	5,53	488192	2165	288058	158773	698723
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м			505,54	1,27	197969	497	--	51757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	411,18		656		269734			
263.	1115-0108 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3360,81	3120,44 1605,34	17,65 3,43	10487206 5395243	59319 11528	5032644 --	4325416 1185010	15997632
263.1.	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	2,5 м	8402,025		295		2478597			
263.2.	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	2,54 шт.	8536,4574		118		1007302			
263.3.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,264 кг	887,25384		1052		933391			
264.	1115-0109 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	3360,81	9744,03 9461,64	46,64 11,14	32747833 31798774	156748 37439	792311 --	25468971 4657344	62874148
264.1.	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	8,35 шт.	28062,7635		18		505130			
264.2.	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	3,34 шт.	11225,1054		15		168377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265.				3360,81	6720	--	22584643	--	22584643	--	24391414
	2203-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		--	--	--	--	--	1806771	
		СП - 8%									
266.				260,7	21160	--	5516412	--	5516412	--	5957725
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		--	--	--	--	--	441313	
		СП - 8%									
267.				453,34	140	--	63468	--	63468	--	68545
	2110-0404 -0105 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2		--	--	--	--	--	5077	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	72424921	221110	34491904	30210261	110845996
			Тенге		--	--	37711907	50919	--	8210813	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				72424921				
Материалы			Тенге				6327381				
Всего заработная плата			Тенге					37762826			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				28164523				
Накладные расходы			Тенге				30210261				
Сметная прибыль			Тенге				8210813				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				110845995				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25928
Сметная заработная плата			Тенге					37762826			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				110845995				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25928
Сметная заработная плата			Тенге					37762826			
		РАЗДЕЛ 8. Балконы									
268.				0,22464	270862,56	1384,56	60847	311	--	55216	125348
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж уголка НР - 91%; СП - 8%	т		269478	628,05	60536	141	--	9285	
269.				0,22464	276682	--	62154	--	62154	--	67126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4972	
270.				0,76992	79882,32	26448,92	61503	20363	9255	26950	95530
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж стремянок ИМС-28,поручни НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					41413,7	9316,81	31885	7173	--	7076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,0134	0,010317							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		6540			
270.2.			0,004	0,00308							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219552		676			
270.3.			0,00194	0,001494							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		655			
271.				0,76992	581974	--	448073	--	448073	--	483919
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Пожарные лестницы, стремянки,поручни СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35846	
272.				1,3684	108469,47	4859,72	148430	6650	2584	98044	266192
	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					101721,9	2116,75	139196	2897	--	19718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			0,5	0,6842							
2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			374		256			
272.2.			0,0001	0,000137							
2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ	т			1863709		255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30055-93									
272.3.			0,0007	0,000958							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219552		210			
272.4.			0,0006	0,000821							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			412813		339			
272.5.			0,00194	0,002655							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		1163			
273.				1,3684	760880	--	1041188	--	1041188	--	1124483
	2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015	-Крышка люка МКЛ СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	83295	
274.				36,95	167,85	3,46	6202	128	3932	1493	8311
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					57,98	0,59	2142	22	--	616	
274.1.			0,00018	0,006651							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		3469			
275.				617,65	829,94	21,88	512612	13514	90195	286200	862717
	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					662,03	9,52	408903	5880	--	63905	
275.1.			0,00026	0,160589							
2113-0201-0903		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526730		84587			
276.				617,65	2805	--	1732508	--	1732508	--	1871109
	2110-0105 -0309 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	138601	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		--	--	4073517	40966	3389889	467903	4904735
			Тенге		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	642662	16113	--	363314	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1861711				
		Материалы	Тенге				3932				
		Всего заработная плата	Тенге					62841			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1794662				
		Накладные расходы	Тенге				56709				
		Сметная прибыль	Тенге				153474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2071894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62841			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2211806				
		Материалы	Тенге				102032				
		Всего заработная плата	Тенге					595934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1489261				
		Накладные расходы	Тенге				411194				
		Сметная прибыль	Тенге				209840				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2832840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					595934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4904734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
		Сметная заработная плата	Тенге					658775			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(18шт)									
277.			м2	39,42	1069,64	165,6	42165	6528	7848	27052	74755
	1110-0111 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР - 90%; СП - 8%	деталей		704,94	57,57	27789	2269	--	5537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,64	25,2288		239		6030		
277.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,05913		25110		1485		
278.			100 м2	0,3942	73804	--	29094	--	29094	--	31421
	2107-0508 -1709	-Плиты древесностружечные с			--	--	--	--	--	2327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм СП - 8%									
279.	2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки СП - 8%	пара	18	2966 ---	--- ---	53388 ---	--- ---	53388 ---	--- 4271	57659
280.	2105-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Мебельная фурнитура СП - 8%	т	0,01	216144 ---	--- ---	2161 ---	--- ---	2161 ---	--- 173	2334
	прим.	Вентканалы									
281.	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	3,53	48166,02 15327,2	2080,24 873,45	170026 54105	7343 3083	108578 --	53185 17857	241068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,49 1000 шт.	1,7297		54690		94597			
282.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	21	710,04 515,3	158,21 44,58	14911 10821	3322 936	768 --	13874 2303	31088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0018 м3	0,0378		20293		767			
283.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 СП - 8%	м3	0,806	65217 ---	--- ---	52565 ---	--- ---	52565 ---	--- 4205	56770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284.				59	1855,35	33,32	109466	1966	18941	87686	212924
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка	решетка		1501	15,54	88559	917	--	15772	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	1,18		10606		12515			
284.2.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,02537		243102		6167			
285.				52	1949,35	33,32	101366	1732	21582	77283	192941
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-прим.Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка	решетка		1501	15,54	78052	808	--	14292	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	2,08		7653		15918			
285.2.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,02236		243102		5436			
		Приямок									
286.				0,81	21275,92	1714,9	17233	1389	14048	1953	20721
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5	м3		2217,81	432,17	1796	350	--	1535	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,82215		16792		13806			
287.				2,26	30359,42	2208,6	68612	4991	47794	15839	91207
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены приямков из керамического кирпмча М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки		7003,15	532,8	15827	1204	--	6756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,308 1000 шт.	0,69608		54690		38069			
288.				6,82	903,12	20,08	6159	137	3914	1979	8789
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		309,1	2,96	2108	20	--	651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	16,368		223		3650			
289.				2,64	871,39	30,35	2300	81	1207	991	3554
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		383,41	15,74	1012	42	--	263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,053856		22397		1206			
290.				0,07408	103605,44	9409,95	7675	697	2867	4077	12693
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		55497,6	3685,2	4111	273	--	940	
291.				0,07408	126677	--	9384	--	9384	--	10135
	2303-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Решетки для приямков стальные СП - 8%	т		--	--	--	--	--	751	
292.				0,002	492615,64	72564,28	985	145	19	868	2001
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		410619	27868,36	821	56	--	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			0,18	0,00036							
2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25110		9			
292.2.			0,02	0,00004							
2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211228		8			
293.				2	888	--	1776	--	1776	--	1918
	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
294.				4	9342,6	1806,12	37370	7224	15410	16912	58625
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3683,88	814	14736	3256	--	4343	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.			0,29	1,16							
2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3			3211		3725			
294.2.			1	4							
2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			2638		10552			
295.				2,8	3251,34	14,28	9104	40	5692	3113	13194
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1204,31	4	3372	11	--	977	
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.			0,0057	0,01596							
2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т			351970		5617			
296.				2,8	4851,16	30,1	13583	84	390	9989	25458
	1134-0108	-прим.Каркасы потолков.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР - 76%; СП - 8%	поверхности		4681,84	12,43	13109	35	--	1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0004 т	0,00112		216144		242			
296.2. 2113-0211-0614		Шурупы с полукруглой головкой	0,054 кг	0,1512		977		148			
297.	2113-0502 -0804 РСНБ РК 2015	-Профиль торцевой для поликарбонатных листов СП - 8%	м	10,4	179 --	-- --	1862 --	-- --	1862 --	-- 149	2011
298.	2113-0502 -0404 РСНБ РК 2015	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм СП - 8%	м2	2,8	2961 --	-- --	8291 --	-- --	8291 --	-- 663	8954
		Шахта лифта									
299.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	14	6581,34 3399,63	1037,12 444	92139 47595	14520 6216	30024 --	50582 11418	154139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,12 м3	15,68		1912		29980			
300.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,416	25178,56 4161,42	6,72 --	35653 5893	10 --	29750 --	5539 3295	44487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1. 2102-0101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,44432		18492		26708			
301.	1111-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство	м2 покрытия	9,44	855,41 289,71	92,41 37,26	8075 2735	873 352	4467 --	2901 878	11855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,192576		20293		3908			
302.				56,64	118,83	4,46	6731	253	5862	704	8030
	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 к=6	-Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия		10,88	2,35	616	133	--	595	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0051 м3	0,288864		20293		5862			
		Машинное помещение лифта									
303.				0,3633	769564,02	6192,28	279583	2250	252590	29850	334188
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		68106,5	1524,4	24743	554	--	24755	
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,3633		686945		249567			
304.				0,3633	108311	--	39349	--	39349	--	42497
	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	3148	
		СП - 8%									
305.				25,3	5885,31	3625,54	148898	91726	5662	61963	227730
	1109-0301-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку		2035,95	1513,51	51510	38292	--	16869	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00003 т	0,000759		473461		359			
305.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000029 т	0,000724		633907		459			
305.3.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,1285 м3	3,25105		374		1216			
305.4.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,000007 т	0,000167		1863709		311			
305.5.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0002 т	0,00506		219552		1111			
305.6.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,000128 т	0,003233		438197		1417			
306.	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	-Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные СП - 8%	т	0,5313	493610 --	--	262255 --	--	262255 --	-- 20980	283235
307.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06842	108469,47 101721,9	4859,72 2116,75	7421 6960	333 145	128 --	4902 986	13309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,5 м3	0,03421		374		13			
307.2.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000007		1863709		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.3.			0,0007	0,000048							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219552		11			
307.4.			0,0006	0,000041							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			412813		17			
307.5.			0,00194	0,000133							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		58			
308.				0,06842	760880	--	52059	--	52059	--	56224
	2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015	-Крышка люка МКЛ СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	4165	
309.				0,01171	79882,32	26448,92	935	310	140	410	1453
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		41413,7	9316,81	485	109	--	108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1.			0,0134	0,000157							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		99			
309.2.			0,004	0,000047							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219552		10			
309.3.			0,00194	0,000023							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		10			
310.				0,01171	581974	--	6815	--	6815	--	7360
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ6.12 СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	545	
311.				2,16	167,85	3,46	363	7	231	87	486
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	125	1	--	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 К=2		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,00018	0,000389							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		203			
		Крыльцо №1,2									
312.				7,2	28757,57	1604,6	207055	11553	144107	50541	278204
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7138,2	409,81	51395	2951	--	20608	
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.			0,216	1,5552							
2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			18572		28883			
312.2.			0,2926	2,10672							
2103-0101-0503		Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			54690		115217			
313.				9,51	6031,83	1818,08	57363	17290	30882	15820	79038
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания		966,45	822,32	9191	7820	--	5855	
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.			1,15	10,9365							
2101-0301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2821		30852			
314.				18	1984,06	1057,29	35713	19031	8658	15544	55358
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		445,78	286,06	8024	5149	--	4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.			0,023	0,414							
2102-0401-2802		Раствор готовый	м3			17616		7293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98									
315.				9	2282,6	1036,74	20543	9330	6572	8455	31318
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		515,62	280,5	4641	2524	--	2320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,034 м3	0,306		17616		5390			
316.				5	2928,57	1320,68	14643	6604	4116	6738	23091
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		784,63	357,32	3923	1787	--	1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	0,209		17616		3682			
317.				6,138	26977	--	165585	--	165585	--	178832
	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	13247	
318.				2,76	27603	--	76184	--	76184	--	82279
	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6095	
319.				8,898	168	--	1495	--	1495	--	1615
	ССЦ РК8.04-8-2020 тех ч табл.5	-Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	120	
320.				1,73	19817,89	1206,59	34285	2087	30119	2366	39584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1201,83	301,33	2079	521	--	2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,7646		16792		29631			
321.				4,1	23787,03	1714,9	97527	7031	81403	9887	116007
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		2217,81	432,17	9093	1772	--	8593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	4,1615		19266		80175			
322.				0,06129	272556	--	16705	--	16705	--	18041
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1336	
323.				10,78	2669,31	--	28775	--	--	20718	53453
	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2669,31	--	28775	--	--	3959	
324.				16,6	12916,14	81,08	214408	1346	203190	12382	244933
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения		594,69	37,42	9872	621	--	18143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0209 т	0,34694		581974		201910			
325.				2,66	167,85	3,46	446	10	282	107	598
	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		57,98	0,59	154	2	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000479		521573		250			
326.				0,02508	769564,02	6192,28	19301	155	17438	2061	23071
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка закладных изделий ЗД1 НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов		68106,5	1524,4	1708	38	--	1709	
326.1.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,02508		686945		17229			
327.				17,6	1342,88	99,9	23635	1758	6838	14957	41680
	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		854,5	49,6	15039	873	--	3087	
327.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,2288		22397		5124			
327.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	0,53856		3154		1699			
328.				17,952	1965	--	35276	--	35276	--	38098
	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2822	
329.				23,72	903,12	20,08	21422	476	13614	6884	30570
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности		309,1	2,96	7332	70	--	2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.			2,4	56,928							
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		12695			
330.				9,03	957,3	30,35	8644	274	4908	3388	12995
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки		383,41	15,74	3462	142	--	963	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.			0,0204	0,184212							
2102-0402-0104		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3			26608		4902			
		Крыша крыльца									
331.				0,4057	97548,49	22208,04	39575	9010	1041	22173	66688
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций		72772	6435,87	29524	2611	--	4940	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.			0,00044	0,000179							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		113			
331.2.			1,2	0,48684							
2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			374		182			
331.3.			0,0001	0,000041							
2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863709		76			
331.4.			0,00031	0,000126							
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			462200		58			
331.5.			0,0006	0,000243							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			412813		100			
331.6.			0,00194	0,000787							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		345			
332.				0,4057	524345	--	212727	--	212727	--	229745
	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т		--	--	--	--	--	17018	
		СП - 8%									
333.				10,9539	167,85	3,46	1839	37	1167	443	2464
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	635	6	--	183	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1.			0,00018	0,001972							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		1028			
334.				0,1	95428,41	1485,92	9543	148	6794	2399	12897
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		26011,7	642,85	2601	64	--	955	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.			0,038	0,0038							
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		821			
334.2.			0,16	0,016							
2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		501			
334.3.			0,83	0,083							
2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3			58098		4822			
335.				0,28	73005,06	1092,34	20441	306	12594	6921	29551
	1110-0102-0401 РСНБ РК	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в		26932,5	532,8	7541	149	--	2189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	0,2604		31325		8157			
335.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,5 кг	2,1		1052		2209			
336.				0,38	8938,59	60,53	3397	23	3000	347	4043
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		985,14	28,34	374	11	--	299	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,002546		1148541		2924			
337.				12,22	1681,88	41,92	20553	512	15744	4068	26590
	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-прим.Настил рабочий толщиной 30мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		351,62	18,25	4297	223	--	1970	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0263 м3	0,321386		31325		10067			
337.2.	2113-0816-9902	Паста антисептическая	0,00072 т	0,008798		605508		5328			
338.				17	3251,34	14,28	55273	243	34557	18898	80105
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1204,31	4	20473	68	--	5934	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1.			0,0057	0,0969							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т			351970		34106			
339.				18,2	5698,24	102,27	103708	1862	67826	31813	146362
	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1869,24	30,7	34020	559	--	10842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1,106 м2	20,1292		3090		62199			
339.2.	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000106 т	0,001929		1588685		3065			
339.3.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0004 т	0,00728		351970		2562			
340.				20,92	5553,12	1431	116171	29937	5658	55695	185615
	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Реечные панели. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2		3851,63	6,72	80576	141	--	13749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,004184		473461		1981			
340.2.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,035564		69413		2469			
340.3.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,00008 т	0,001674		219552		367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341.				20,92	2976,09	--	62260	--	62260	--	67241
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	-Металлосайдинг СП - 8%	м2		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	4981 --	
342.				0,097	97548,49	22208,04	9462	2154	249	5301	15944
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст 1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		72772 --	6435,87 --	7059 --	624 --	-- --	1181 --	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000043		633907		27			
342.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,1164		374		44			
342.3.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,00001		1863709		18			
342.4.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,00003		462200		14			
342.5.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000058		412813		24			
342.6.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000188		438197		82			
343.				0,0882	304887	--	26891	--	26891	--	29042
	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4 СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2151 --	
344.				0,0088	326257	--	2871	--	2871	--	3101
	2105-0106-2403 РСНБ РК	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	230 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
345.				0,2	97,93	2,43	20	--	10	7	29
	1113-0301	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0406	металлические.			49,59	0,3	10	--	--	2	
	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1.			0,00009	0,000018							
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			462200		8			
346.				1,31	167,85	3,46	220	5	139	53	295
	1113-0301	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1406	металлические			57,98	0,59	76	1	--	22	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,00018	0,000236							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		123			
		Прочие работы									
347.				2	3618,92	--	7238	--	7238	--	7817
	еновое	-Указание номера дома	шт		---	---	---	---	---	---	
	предложен				--	--	--	--	--	579	
	ие Семей Коркем	СП - 8%									
348.				18	2428,49	--	43713	--	43713	--	47210
	еновое	-Указание номера этажа	шт		---	---	---	---	---	---	
	предложен				--	--	--	--	--	3497	
	ие Семей Коркем	СП - 8%									
349.				63	971,4	--	61198	--	61198	--	66094
	еновое	-Указание номера	шт		---	---	---	---	---	---	
	предложен	квартиры			--	--	--	--	--	4896	
	ие Семей Коркем	СП - 8%									
350.				2	2428,49	--	4857	--	4857	--	5246
	еновое	-Указание номера	шт		---	---	---	---	---	---	
	предложен	подъезда с квартирами			--	--	--	--	--	389	
	ие Семей Коркем	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3580714	267143	2514817	789705	4720057
			Тенге		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	798754	87789	--	349634	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2449016				
		Материалы	Тенге				1225412				
		Всего заработная плата	Тенге					500171			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				244230				
		Местные материалы	Тенге				393365				
		Накладные расходы	Тенге				474292				
		Сметная прибыль	Тенге				233865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3157173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					500171			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				909706				
		Материалы	Тенге				12883				
		Всего заработная плата	Тенге					218036			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				587244				
		Накладные расходы	Тенге				150444				
		Сметная прибыль	Тенге				84812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1144962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					218036			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				221992				
		Материалы	Тенге				40523				
		Всего заработная плата	Тенге					168336			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11160				
		Сдача и испытание	Тенге				8110				
		Накладные расходы	Тенге				164969				
		Сметная прибыль	Тенге				30957				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				417918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					168336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4720053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					886543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								428482747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				78211124				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16602840				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6264237			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				227354098				
		Накладные расходы	Тенге				74575219				
		Сметная прибыль	Тенге				31739457				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э273190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз. 26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз. 26)''02'02-01-02'Надземная часть'ТОО ПИИ "Семстрой проект" 16-26-АС''в текущих ценах кв 4 2020г*
3 РСтены*
4 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643)(РС245636РС104975)'1170''Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6 этажи)'м3 кладки*
5 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104974)'388,1''Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)'м3 кладки*
6 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104973)'203,81''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9 этаж)'м3 кладки*
7 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104973)'193,1''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)'м3 кладки*
8 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104973)'67,05''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет)'м3 кладки*
9 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104973)'124,26-25,9''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(машинное помещение)'м3 кладки*
10 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642)(РС245636РС104973)'21,14''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)'м3 кладки*
11 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643)(РС245636РС104975)'814,72''Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)'м3 кладки*
12 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102642)(РС245636РС104974)'271,57''Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)'м3 кладки*
13 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102642)(РС245636РС104973)'135,78+80,47''Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак)'м3 кладки*
14 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636РС104973)'13.0,25''Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(толщ 250мм)'м3 кладки*
15 Е11-260201-0301#прим(РС248665)'25,9''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
16 С121-110102-0104'25,9.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
17 Е11-080201-0701(РС279860)'21,058476''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
18 Е11-060301-0701(РС274377)'21,058476''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
19 С121-050301-3501'17,829636''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
20 С121-050301-3001'3,22884''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
21 Е11-080201-0701(РС279860)'1,714''Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки'т металлических изделий*
22 С121-050301-3201'1,685''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 С121-050301-3501'0,029''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
24 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198)'0,00512''Установка анкеров'т*
25 С121-050301-3201'0,00512''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
26 Е11-080201-0701'(3072,95.1,494):1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1)'т металлических изделий*

27 Е11-080201-0701(РС279860)'0,419''Электротехнические ни
ши. Перекрытие'т металлических изделий*
28 С121-050201-0502'0,419''Уголок стальной горячекатаный
равнополочный из углеродистой стали обыкновенного
качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной о
т 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
29 Е11-130301-0406'0,419.27''Поверхности металлические. О
грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
30 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'
0,419.27''Поверхности металлические огрунтованные.
Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
31 Е11-080201-0701(РС279860)'(18,136+125,4):1000''Стены и
другие конструкции. Армирование кладки(СС1,С2)'т
металлических изделий*
32 С121-050309-0301'(18,136+125,4):1000''Сетки арматурные
сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметро
м от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
33 Е11-130301-1201(РС146883)(РС249523)'61,4+61,4''Поверхн
ости стен. Обработка пенетроном'м2*
34 С122-050105-0103 прим'(61,4+61,4).0,5''Пенетрон'кг*
35 Е11-070515-0102(РС135565)'57,24.2''Здания кирпичные и
крупноблочные. Устройство деформационных вертикаль
ных швов'м шва*
36 С121-100502-1001'57,24.0,33.2''Гермит (шнур диаметром
20 мм)'кг*
37 Е11-260201-0101(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС145983
)(РС248665)'4,49''Поверхности стен с вентканалами
в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнис
тых и зернистых материалов'м3 изоляции*
38 С121-110102-0106'4,49.0,97''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой минеральной ваты на синтетическом свя
зующем марки П 140-150'м3*
39 Е11-060301-0407(РС145986)'0,048''Крепление утеплителя
штырями'т*
40 С121-050301-3001'0,048''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
41 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'89,81''Стены. Оштука
туривание по сетке без устройства каркаса улучшенн
ое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
42 Е11-080201-0701'0,10638''Стены и другие конструкции. А
рмирование кладки(сетки на продухи)'т металлически
х изделий*
43 Е11-080201-0701(РС279860)'0,036''Стены и другие констр
укции. Армирование кладки(вентотверстия)'т металли
ческих изделий*
44 С121-050301-3001'0,036''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
45 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)'0,01171.2''Лестни
цы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограж
дением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по
железобетонным и каменным опорам, применен коэффи
циент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
46 С121-060208-0501'0,01171.2''Стремянки С-2'т*
47 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'
0,63''Поверхности металлические огрунтованные. Окр
аска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
48 Е11-070503-0110(РС125423)'1707''Перемычки, масса до 0,
3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
49 Е11-070104-0301(РС125423)'170''Перемычки массой от 0,3
до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных эле
ментов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
50 С121-040105-9901'73,43''Перемычки из тяжелого бетона к
ласса В15 ГОСТ 948-84'м3*
51 Е11-080201-0701(РС279860)'0,19181''Армирование кладки
стен и других конструкций'т металлических изделий*
52 С121-050301-3201'0,19181''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
53 П2Усиление простенков*
54 Е11-090601-0102(РС248298)(П-1109002)'4,159''Усиление п
ростенков. Монтаж'т конструкций*
55 С121-050201-0502'1,541''Уголок стальной горячекатаный
равнополочный из углеродистой стали обыкновенного
качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщи
ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
56 С121-050101-0403'2,618''Прокат толстолистовой горячека
таный с обрезными кромками из углеродистой стали о
быкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
57 Е11-130301-0406'8,32''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
58 Е11-130301-1406 (Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'112,3''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115 за два раза'м2*
59 РДвери*
60 П2Дверные блоки наружные утепленные АС-13*
61 Е11-090403-0403(РС134849)'5,423''Блоки дверные стальны
е двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирп
ичных стенах'м2*
62 С121-090402-0502'5,423''Блоки дверные стальные утеплен
ные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2
003'м2*
63 Е11-100107-0101(РС134849)'10,92''Проемы дверные наружн
ые площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка б
локов'м2 проемов*
64 С121-090102-0203'10,92''Блоки дверные входные и тамбур
ные с остекленными окрашенными двупольными полотна
ми ДН 21-13АПЩ'м2*
65 С121-090404-0201'4.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО
СТ 5088-2005'шт.*
66 С121-090404-0303'4''Замок цилиндровый врезной с защелк
ой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
67 П2Дверные блоки техподполья и чердака АС-13*
68 Е11-090403-0403(РС134849)'4,51+8,36''Блоки дверные ста
льные однопольные площадью более 2 м2. Установка в
кирпичных стенах'м2*
69 Е11-090403-0401(РС134849)'14,2''Блоки дверные стальные
однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичн
ых стенах'м2*
70 С121-090402-0601'19,75''Блоки дверные стальные противо
пожарные утепленные однопольные, с замкнутой короб
кой ДП3.07, ДП3.06'м2*

71 С121-090402-0501'7,33''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
72 РОкна АС-13*
73 Е11-100501-0102(РС134848)'161,99''Проемы оконные площадью более 2 м2 (О-3). Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
74 С121-090201-0201(Н7.1,04)'161,99''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
75 Е11-100501-0108(РС134848)'246,25''Проемы оконные площадью более 2 м2(О-1). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
76 С121-090201-0602(Н7.1,04)'246,25''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
77 Е11-100501-0103(РС134848)'2''Проемы оконные площадью до 2 м2 (О-8). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
78 С121-090201-0202(Н7.1,04)'2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
79 Е11-100501-0106(РС134848)'36,96''Проемы оконные площадью более 2 м2(О-6). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
80 Е11-100501-0105(РС134848)'101,71''Проемы оконные площадью до 2 м2(О-2,О-4,О-7). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
81 С121-090201-0402(Н7.1,04)'138,68''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
82 Е11-100501-0101(РС134848)'3,44''Проемы оконные площадью до 2 м2(О-5). Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
83 С121-090201-0401(Н7.1,04)'3,44''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
84 Е11-100501-0301(РС134850)'131,88''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2 проемов*
85 С121-090203-0407(Н7.1,04)'131,88''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99'м2*
86 Е11-100501-0401'5,2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
87 Е11-100501-0402'342,4+26+18''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
88 С121-090205-0109'342,4+26+18''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'м*
89 С121-090205-0102'5,2''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99'м*
90 СТЦеновое предложение ТОО Технология комфорта(=19)'2345500:(2917:2778):1,12'Противомоскитная сетка'м2*
91 Е11-100501-0108(РС134848)'91,338+551,43+66,528''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОБ-1,ОБ-2,ОБ-3)'м2*
92 С121-090201-0503'91,338+551,43+66,528''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
93 С121-130501-0301(ВП)'91,338+551,43+66,528''Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм'м2*
94 П2Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам*
95 Е11-070516-0110(РС147766)'1425,28''Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой'м шва*
96 С121-130809-1101'1425,28.0,05''Лента пароизоляционная'м2*
97 Е11-260201-0301(РС248665)'1425,28.0,02.0,2''Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-125 жесткие толщиной 20мм'м3 изоляции*
98 С121-110102-0105'1425,28.0,02.0,2.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125'м3*
99 РПерекрытие*
100 Е11-070504-0105(РС125423)'29+54+27+54+54+23+23''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
101 Е11-070504-0106(РС125423)'45+86+43+86+86+39+41+6''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
102 Е11-070504-0102(РС125423)'6+12+6+12+12+6+6+8''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
103 С121-040108-9907'515,93''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
104 С121-040108-9907'343,78''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
105 С121-040108-9907'1374,01''Плиты перекрытий железобетон

ные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
106 С121-040108-9907'150,34''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
107 С121-040108-9907'421,56''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
108 С121-040108-9907'505,61''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
109 С121-040108-9907'203,97''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
110 С121-040108-9907'340,12''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
111 С121-040108-9907'68,47''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
112 С121-040108-9907'256,89''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
113 С121-040108-9907'119,55''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
114 С121-040108-9907'282,03''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
115 С121-040108-9907'50,03''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
116 С121-040108-9907'62,57''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
117 С121-040108-9907'76,42''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
118 С121-040108-9907'59,05''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
119 С121-040108-9907'23,58''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
120 С121-040108-9907'29,49''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
121 С121-040108-9907'12,16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7'м2*
122 С121-040108-9903'213,96''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
123 С121-040108-9907'9,4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7'м2*
124 С121-040108-9903'35,64''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
125 С121-040108-9907'11,06''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7'м2*
126 С121-040108-9907'6,8''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7'м2*
127 С121-040108-9907'5,72''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7'м2*
128 П2Плита балконная*
129 П2ПБ1/ПБ2-54шт*
130 Н43=54*
131 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,72''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
132 С121-050309-0303'79,03:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
133 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
134 С121-050301-3001'3,76:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135 С121-050301-3201'1,53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
136 Е11-070107-0104'41,35:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
137 Е11-070107-0103'32,8:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
138 Н43=1*
139 П2ПБ3-38шт*
140 Н43=38*

141 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,77''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
142 С121-050309-0303'82,37:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
143 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
144 С121-050301-3001'3,76:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
145 С121-050301-3201'1,53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
146 Е11-070107-0104'41,35:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
147 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
148 Н43=1*
149 П2ПБ4/ПБ5-28шт*
150 Н43=28*
151 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,70''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
152 С121-050309-0303'89,73:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
153 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
154 С121-050301-3001'3,29:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
155 С121-050301-3201'1,53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
156 Е11-070107-0104'41,35:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка'т стальных элементов*
157 Е11-070107-0103'45,1:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
158 Е11-060301-0408'16,6:1000''Установка стальных рамок РМ 1. Установка'т*
159 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160 Н43=1*
161 П2ПБ6/ПБ7-8шт *
162 Н43=8*
163 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,98''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
164 С121-050309-0303'106,26:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
165 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
166 С121-050301-3001'4,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167 С121-050301-3201'2,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168 Е11-070107-0104'55,3:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка'т стальных элементов*
169 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
170 Н43=1*
171 П2ПБ8-4шт *
172 Н43=4*
173 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,91''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
174 С121-050309-0303'113,62:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
175 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
176 С121-050301-3001'4,23:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177 С121-050301-3201'2,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
178 Е11-070107-0104'55,3:1000''Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка'т стальных элементов*
179 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
180 Е11-060301-0408'16,6:1000''Установка стальных рамок РМ 1. Установка'т*
181 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
182 Н43=1*
183 П2ПБ9/ПБ10-6шт*
184 Н43=6*
185 Е11-060801-0102(РС131018)(РС100533РС279228)'0,73''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
186 С121-050309-0303'54,32:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)'т*
187 С121-050301-3002'7,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)'т*
188 С121-050301-3001'3,76:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
189 С121-050301-3201'1,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
190 Е11-070107-0104'24,51:1000''Изделия монтажные массой с

выше 20 кг(МС4). Установка'т стальных элементов*
191 Е11-070107-0103'36,9:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка'т стальных элементов*
192 Н43=1*
193 П2Монолитные участки*
194 П2Ум2-18шт*
195 Н43=18*
196 Е11-060801-0109(РС274377)'0,35''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
197 С121-050301-3001'4,86:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198 С121-050301-3201'17,59:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 Н43=1*
200 П2Ум3-2шт*
201 Н43=2*
202 Е11-060801-0109(РС274377)'0,21''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
203 С121-050301-3001'1,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204 С121-050301-3201'16:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
205 Н43=1*
206 П2Ум4-10шт*
207 Н43=10*
208 Е11-060801-0109(РС274377)'0,86''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
209 С121-050301-3201'(45,5+25,6):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
210 Н43=1*
211 П2Ум5-2шт*
212 Н43=2*
213 Е11-060801-0109(РС274377)'0,99''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
214 С121-050301-3201'(52+29,44):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
215 Н43=1*
216 Е11-060701-0201'5,7+10,4+5,2+10,4+10,4+4,7+4,7+0,503''Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство'м3*
217 Е11-070107-0103'(100,68+192,8+95,33+190,66+190,66+87,28+70,4+17,12):1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка'т стальных элементов*
218 Е11-060301-0407(РС130007)'(60,32+9,68+177,48+40,8+6,6+187,92+43,2+6,6+208,8+48+9,24):1000''Детали закладные весом до 4 кг (Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка'т*
219 Е11-060301-0409(РС130007)'(77,7+555+38,2+54,5+94,71+676,5+114,6+163,5+811,8+114,6+163,5+541,2+351,78+114,6+135,3+39,24):1000''Детали закладные весом более 20 кг(Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка'т*
220 С121-050301-3201'(60,32+9,68+177,48+40,8+6,6+187,92+43,2+6,6+208,8+48+9,24):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
221 С121-050201-0502'(77,7+555+38,2+54,5+94,71+676,5+114,6+163,5+811,8+114,6+163,5+541,2+351,78+114,6+135,3+39,24):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
222 Е11-130301-0406'9,69''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
223 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'130,82''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
224 П2Плиты ПМ1,ПМ2*
225 Е11-060801-0102'3,34''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
226 С121-050309-0303'2.96,59.2:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
227 Е11-060301-0701(РС274377)'(4.10,7.2):1000''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
228 С121-050301-3202'0,07696''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
229 С121-050301-3001'0,00864''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
230 Е11-060301-0408'0,01896.2''Установка стальных рамок РМ1. Установка'т*
231 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'1,02''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
232 Е11-060801-0109'2,62''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2)'м3*
233 С121-050309-0303'0,27916''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
234 П2*
235 Е11-070517-0101'701,49''Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей'м2 площади застройки*
236 РКровля*

237 Е11-120101-1402(РС100299РС100306)'637.0,13''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
238 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'637''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
239 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'637''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм)'м2 стяжки*
240 Е11-060301-0410(РС274377)'1,22.637:1000''Армирование цементной стяжки'т*
241 С121-050309-0301'1,22.637:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
242 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)'637''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
243 Е11-120101-0213(РС135763)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'637''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
244 С121-100403-0902'637.3,45''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97'м2*
245 С121-100403-1004'637.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97'м2*
246 Е11-120101-1503'12,39''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм)'м2 изолируемой поверхности*
247 Е11-120101-1001#прим.'18,3''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали)'м2 покрытия*
248 Е11-070512-0109(РС125423)'114''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
249 С121-040111-9912'6,35''прим.Плиты парапетные'м3*
250 Е11-060701-0202#прим.'0,025''Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство'м3*
251 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)'0,0503.2''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
252 С121-060208-0501'0,0503.2''Стремянка СТ-1'т*
253 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'2,72''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
254 Е11-120101-1001'18,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
255 Е11-120101-0408(РС135762РС135634)(РС135763РС135646)'12,45''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
256 П2Чердак*
257 Е11-120101-1503'438,91''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
258 Е11-260201-0301(РС248665)'438,91.0,17''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
259 С121-110102-0107'438,91.0,17.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
260 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'438,91''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
261 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'438,91''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
262 Е11-060301-0410(РС274377)'1,22.438,91:1000''Армирование цементной стяжки'т*
263 С121-050309-0301'1,22.438,91:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
264 Е11-120101-1503'105,2''Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен'м2 изолируемой поверхности*
265 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)'0,04684''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
266 С121-060208-0501'0,04684''Стремянка С-2'т*
267 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'1,26''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
268 Е11-090601-0103(П-1109002)(РС248298)'0,00824''Монтаж стойки под телевизионную антенну'т конструкций*
269 С123-010301-0140'1,9.2''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
270 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,22''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
271 Е11-070107-0103'0,018''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны)'т стальных элементов*
272 С121-050301-9918'0,018''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
273 П2Кровля над лоджиями*
274 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'100,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
275 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'100,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*

276 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)'100,2''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
277 Е11-120101-0213(РС135763)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'100,2''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
278 С121-100403-0902'100,2.3,45''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97'м2*
279 С121-100403-1004'100.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97'м2*
280 Е11-120101-0408(РС135762РС135634)(РС135763РС135646)'65''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
281 РЛестница №1=2шт*
282 Н43=2*
283 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'0,08238+1,4005+0,08238''Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1't конструкций*
284 С121-060408-1401#прим'0,08238+1,4005+0,08238''Балки лобовые Б1,Б2,Б3'т*
285 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'11,16:1000''Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
286 С121-050204-0702'11,16:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
287 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'0,46242+0,46242+0,47484+0,47484''Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
288 С121-060208-0401'0,46242+0,46242+0,47484+0,47484''Косоуры'т*
289 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,46242+0,46242+0,47484+0,47484+0,08283+1,4005+0,08283+0,01116).27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
290 Е11-070504-0105(РС125423)'11+22''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
291 С121-040108-9903'3,3.11''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
292 С121-040108-9903'2,75.22''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
293 Е11-060801-0109'0,4+0,6.9+0,02.9''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство'м3*
294 С121-050301-3001'(4,56+1,71.9+19,88.9):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
295 С121-050301-3201'(10+10,64+12,04.9):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
296 С121-050201-0502'(9.11,2):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)'т*
297 С121-050304-0402'(9.8):1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)'т*
298 С121-050309-0303'(9.2,97):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012'т*
299 С121-050309-0303'0,01524.9''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012'т*
300 С121-050309-0302'0,003.9''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012'т*
301 Е11-130301-0406'0,345''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
302 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4,66''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
303 Е11-070518-0101(РС246728)'205,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
304 С121-040110-9903'205,2''Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
305 Е11-070107-0103'0,04752''Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка'т стальных элементов*
306 С121-050301-9918'0,04752''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
307 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'103,1''Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
308 Е11-060301-0409'(28.2):1000''Детали закладные весом более 20 кг(2ЛН 13.2). Установка'т*
309 С121-050301-9918'(28.2):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
310 Н43=1*
311 РНаружная отделка*

312 Е11-150106-0201(РС279917РС271796)'87,55''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадной сплиттерной плиткой 'м2 поверхности облицовки*
313 Е11-150108-1902(РС131308)'391,6''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
314 Е11-150108-1801'3360,81''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*
315 Е11-150109-0101'3360,81''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
316 С122-030101-0202'3360,81''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
317 С121-110102-0104'260,7''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
318 С121-100404-0105'453,34''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2'м2*
319 РБалконы*
320 Е11-060301-0407(РС130007)''(64.3,51):1000''Монтаж уголка'т*
321 С121-050201-0502'(64.3,51):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
322 Е11-090304-0101(РС248298)''((32.21,3)+(32.2,76)):1000''Монтаж стремянок ИМС-28,поручни'т конструкций*
323 С121-060208-0501''((32.21,3)+(32.2,76)):1000''Пожарные лестницы, стремянки,поручни'т*
324 Е11-090601-0101(РС248298)'1,3684''Монтаж конструкций крышки люка МКЛ'т конструкций*
325 С121-060405-0501'1,3684''Крышка люка МКЛ'т*
326 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'36,95''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
327 Е11-090306-0103'(8,71.55)+(6,2.13)+(14,5.4)''Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм'м2*
328 С121-100105-0309'(8,71.55)+(6,2.13)+(14,5.4)''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
329 РРазные работы*
330 П2Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(18шт)*
331 Е11-100111-0101(РС147855)#прим'39,42''Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1'м2 деталей*
332 С121-070508-1709'39,42''Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм'100 м2*
333 С121-090404-1005'18''Ручки'пара*
334 С121-050302-0101#прим.'0,01''Мебельная фурнитура'т*
335 П2Вентканалы*
336 Е11-080801-0501(РС102867РС102907)'3,53''Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка'м3 кладки (без вычета пустот)*
337 Е11-070105-0201(РС125423)'21''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
338 С121-040302-9904'0,806''Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003'м3*
339 Е11-200301-0210'59''прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка'решетка*
340 Е11-200301-0211'52''прим.Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка'решетка*
341 П2Приямок*
342 Н43=2*
343 Е11-060101-0115(РС100533РС100467)'0,405''Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5'м3*
344 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'2,26:2''Стены приямков из керамического кирпмча М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
345 Е11-080101-0307'3,41''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков'м2 поверхности*
346 Е11-110101-1101'1,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
347 Е11-080201-0703(РС131018)'37,04:1000''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
348 С123-030101-9901'37,04:1000''Решетки для приямков стальные'т*
349 Е11-220301-0101(РС250402)'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
350 С123-010201-0141 прим'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
351 Е11-110101-0204'2''Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
352 Е11-120101-1001'1,4''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
353 Е11-340108-0720(РС147129)'1,4'' прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм'м2 поверхности*
354 С121-130502-0804'5,2''Профиль торцевой для поликарбонатных листов'м*
355 С121-130502-0404'1,4''Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм'м2*
356 Н43=1*
357 П2Шахта лифта*
358 Е11-110101-0201'14''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
359 Е11-110101-0209(РС100467РС100511)'9,44.0,15''Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
360 Е11-110101-1503(РС102638РС102636)'9,44''Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство'м2 покр

ытия*
361 Е11-110101-1504(РС102638РС102636) к=6'9,44.6''Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503'м2 покрытия*
362 П2Машинное помещение лифта*
363 Е11-070107-0103'0,18165.2''Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
364 С121-050301-9918'0,18165.2''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
365 Е11-090301-0604'12,65.2''Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м'м рельса в одну нитку*
366 С121-060408-1301'0,26565.2''Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные'т*
367 Е11-090601-0101(РС248298)'34,21.2:1000''Монтаж конструкций крышки люка МКЛ'т конструкций*
368 С121-060405-0501'34,21.2:1000''Крышка люка МКЛ'т*
369 Е11-090304-0101(РС248298)'0,01171''Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж'т конструкций*
370 С121-060208-0501'11,71:1000''Стремянка ЛВ6.12'т*
371 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'2,16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
372 П2Крыльцо №1,2*
373 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'7,2''Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
374 Е11-080101-0203'4,65+4,86''Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство'м3 основания*
375 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС125423)'10+8''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
376 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'3+6''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
377 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС125423)'3+2''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
378 С121-041201-9903'0,822+2,04+1,644+1,632''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
379 С121-041201-9911'1,656+1,104''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
380 СТ ССЦ РК8.04-8-2020 тех ч табл.5 (=11)'0,822+2,04+1,656+1,104+1,644+1,632'168'Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости'м3*
381 Е11-060101-0114'0,6+1,13''Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство'м3*
382 Е11-060101-0115(РС100533РС100533)'1,9+2,2''Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В12,5'м3*
383 С121-050309-0301'(22,15+8,07+23+8,07):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
384 Е11-010205-0207'4,84+5,94''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
385 Е11-070519-0104'7,3+9,3''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
386 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,18+1,48''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
387 Е11-070107-0103'(11,4+13,68):1000''Установка закладных изделий ЗД1'т стальных элементов*
388 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС147120)'8,4+9,2''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
389 С121-040509-0101'(8,4+9,2).1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91'м2*
390 Е11-080101-0307'10,08+13,64''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
391 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'4,43+4,6''Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
392 П2Крыша крыльца*
393 Е11-090302-0301(РС248298)'(107,3+41,47+54,08).2:1000''Монтаж каркаса из уголков и швеллеров'т конструкций*
394 С121-060510-1601'(107,3+41,47+54,08).2:1000''Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров'т*
395 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'0,4057.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
396 Е11-100105-0101'0,05.2''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
397 Е11-100102-0401'0,14.2''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
398 Е11-100115-0101'(0,14+0,05).2''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
399 Е11-100114-0503'6,11.2''прим.Настил рабочий толщиной 30мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
400 Е11-120101-1001'8,5.2''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
401 Е11-120101-0706(РС248491РС134889)'9,1.2''Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
402 Е11-090306-0302'10,46.2''Реечные панели. Монтаж'м2*
403 СТПрайс-лист ТОО "Анса"(=11)'10,46.2'3500:(2917:2778):1,12'Металлосайдинг'м2*
404 Е11-090302-0301(РС248298)'48,5.2:1000''Стойка Ст 1. Монтаж'т конструкций*
405 С121-050206-0802'44,1.2:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4'т*
406 С121-050106-2403'4,4.2:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир

```
        иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ
        535-2005'т*
  407 Е11-130301-0406'0,1.2''Поверхности металлические. Огру
        нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
  408 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
        К=2'1,31''Поверхности металлические огрунтованные.
         Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
  409 П2Прочие работы*
  410 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'2'3800:(2917:27
        78)'Указание номера дома'шт*
  411 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'18'2550:(2917:2
        778)'Указание номера этажа'шт*
  412 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'63'1020:(2917:2
        778)'Указание номера квартиры'шт*
  413 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'2'2550:(2917:27
        78)'Указание номера подъезда с квартирами'шт*
  414 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-02

Составлена в текущих ценах кв 4 2020г

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56709,88088806	1379,15	-	-	78211123
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	4218,4907461 9	1484,95	-	-	(6264241)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	78211123
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	38,19884315	4692	-	1480	179229
						-	-	56534,29	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01928	5679	-	1769	109
						-	-	34,11	
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	27,756196	163	-	-	4524
						-	-	-	
6	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00176	6492	-	2115	11
						-	-	3,72	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,2641443	234	-	-	6146
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,1611802	34	-	-	889
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	69,346409	14	-	-	971
						-	-	-	
10	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК	Гайковерт электрический	маш.-ч	206,017653	33	-	-	6799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,8191414	24	-	-	20
		2015				-	-	-	
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	637,2383596	11	-	-	7010
		2015				-	-	-	
13	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,371064	2976	-	1480	27888
		2015				-	-	13869,17	
14	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,54812	90	-	-	139
		2015				-	-	-	
15	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,129625	6462	-	1480	7300
		2015				-	-	1671,84	
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1197,61858584	6135	-	1480	7347390
		2015				-	-	1772475,51	
17	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1265	6135	-	1769	776
		2015				-	-	223,78	
18	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	34,54091083	5204	-	2115	179751
		2015				-	-	73054,03	
19	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,6386263	4625	-	1769	21454
		2015				-	-	8205,73	
20	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	23,0322854	6278	-	1769	144597
		2015				-	-	40744,11	
21	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,7518796	6995	-	2115	26244
		2015				-	-	7935,23	
22	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	4,45806738	9340	-	2527	41638
		2015				-	-	11265,54	
23	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12018855	26	-	-	3
		2015				-	-	-	
24	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	12,97177564	25	-	-	324
		2015				-	-	-	
25	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,6632213	26	-	-	69
		2015				-	-	-	
26	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК	Молотки клепальные	маш.-ч	766,26468	59	-	-	45210
		2015				-	-	-	
27	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	82,894665	55	-	-	4559
		2015				-	-	-	
28	1198С	3105-0402-	Лебедки электрические тяговым уси-	маш.-ч	374,99412	87	-	-	32624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0304 РСНБ РК 2015	лием до 31,39 кН (3,2 т)			-	-	-	
29	1209С	3105-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	2546,4087	2900 -	-	1480 3768684,88	7384585
30	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,215648	735 -	-	-	4568
31	1484С	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	17,204	1820 -	-	1239 21315,76	31311
32	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,06276	11 -	-	-	0,69
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	50,854193	2290 -	-	1239 63008,35	116456
34	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1364	165 -	-	-	23
35	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,6292	16 -	-	-	298
36	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,016	67 -	-	-	1
37	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	574,1465977	152 -	-	-	87270
38	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	424,7700106	16 -	-	-	6796
39	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5504827	139 -	-	-	216
40	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,01172	1816 -	-	1480 17,35	21
41	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	286,40163388	2876 -	-	1480 423874,42	823691
42	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	7,95425698	149 -	-	-	1185
43	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	83,93116	4 -	-	-	336
44	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,5686564	27 -	-	-	609
45	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК	Ножницы электрические	маш.-ч	108,161643	214 -	-	-	23147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
46	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	21,16522008	185	-	-	3916
						-	-	-	
47	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1328,848049	17	-	-	22590
						-	-	-	
48	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	17,31699824	197	-	-	3411
						-	-	-	
49	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,7608	5430	-	1769	4131
						-	-	1345,86	
50	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	70,57701	37	-	-	2611
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				6264263,65	16602850
			Строительные материалы и конструкции						
51	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,4236	1651	866	-	699
						-	-	-	
52	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,16	3211	2445	-	3725
						-	-	-	
53	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36	3114	2350	-	1121
						-	-	-	
54	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4	2638	1883	-	10552
						-	-	-	
55	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,9365	2821	1962	-	30852
						-	-	-	
56	100306С	2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	85,2943	14598	14061	-	1245126
						-	-	-	
57	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,67919	1912	1084	-	100723
						-	-	-	
58	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,58675	16792	14732	-	43437
						-	-	-	
59	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60552	18492	16399	-	29689
						-	-	-	
60	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	92,71822	19266	17158	-	1786309
						-	-	-	
61	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1412	13830	12109	-	1953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
62	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,83416	17616	15749	-	49927
						-	-	-	
63	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	102,934188	20293	18373	-	2088843
						-	-	-	
64	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,282656	22397	20436	-	6331
						-	-	-	
65	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,702	17616	15749	-	12366
						-	-	-	
66	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,5552	18572	16686	-	28883
						-	-	-	
67	102642С	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	315,22608	19337	17436	-	6095527
						-	-	-	
68	102643С	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	428,69952	20093	18249	-	8613859
						-	-	-	
69	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,80656	24839	22770	-	44873
						-	-	-	
70	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,195678	26608	24505	-	5207
						-	-	-	
71	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	9,17631	24249	22192	-	222516
						-	-	-	
72	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,5325	54690	51558	-	247882
						-	-	-	
73	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	234,946096	57076	53677	-	13409783
						-	-	-	
74	104974С	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	193,019442	58897	55462	-	11368266
						-	-	-	
75	104975С	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	580,729072	60719	57248	-	35261289
						-	-	-	
76	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0413721	216144	211906	-	8942
						-	-	-	
77	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	25,2288	239	234	-	6030
						-	-	-	
78	128061С	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой	кг	6,768	105	103	-	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1004 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
79	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,77257086	112 -	110 -	- -	1431
80	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,432228	96 -	94 -	- -	6089
81	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	163,2856339	70 -	68 -	- -	11430
82	128107С	2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	319,6908	398 -	390 -	- -	127237
83	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,29685212	4800 -	4706 -	- -	1425
84	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,34694	581974 -	577206 -	- -	201910
85	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,72912	654783 -	649473 -	- -	477415
86	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	13,01417	686945 -	681395 -	- -	8940019
87	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02004	497925 -	493782 -	- -	9978
88	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00706112	473461 -	469500 -	- -	3343
89	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8402,025	295 -	292 -	- -	2478597
90	131534С	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,04594278	69413	67337	-	3189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
91	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	31325 -	29997 -	- -	501
92	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2664	31325 -	29997 -	- -	8345
93	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,058706	31325 -	29997 -	- -	33164
94	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,711158	25110 -	23904 -	- -	168517
95	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01415492	25110 -	23904 -	- -	355
96	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,083	58098 -	56245 -	- -	4822
97	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	31325 -	29997 -	- -	1053
98	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,202952	31325 -	29997 -	- -	37682
99	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,0788423	31325 -	29997 -	- -	127770
100	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0028	19373 -	18280 -	- -	54
101	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001416	16505 -	15467 -	- -	23
102	132919С	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,3942	73804 -	70573 -	- -	29094
103	133839С	2109-0201-0201 РСНБ РК	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинар-	м2	161,99	16726	16342	-	2709445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			-	-	-	
104	133840С	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2	25252 -	24701 -	- -	50504
105	133849С	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,44	17165 -	16772 -	- -	59048
106	133850С	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	138,68	22139 -	21649 -	- -	3070237
107	133856С	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	709,296	17771 -	17385 -	- -	12604899
108	133861С	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	246,25	23779 -	23257 -	- -	5855579
109	134090С	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	890 -	870 -	- -	4628
110	134097С	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	386,4	2958 -	2893 -	- -	1142971
111	134889С	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	20,1292	3090 -	3023 -	- -	62199
112	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	663,89884	161 -	157 -	- -	106888
113	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	10,4628	226 -	222 -	- -	2365
114	135634С	2110-0403-0902 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С	м2	2665,8325	434 -	423 -	- -	1156971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97						
115	135646С	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1007,7325	522 -	508 -	- -	526036
116	135769С	2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	453,34	140 -	137 -	- -	63468
117	135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	222,156	446 -	436 -	- -	99082
118	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,832	766 -	750 -	- -	2169
119	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	278,25	136 -	132 -	- -	37842
120	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	73,296	223 -	218 -	- -	16345
121	135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,62615	2248 -	2203 -	- -	28384
122	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	16,8388	952 -	933 -	- -	16031
123	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1437,56944	1630 -	1597 -	- -	2343238
124	136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	287,118	21160 -	20520 -	- -	6075417
125	136009С	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	26403 -	25547 -	- -	114993
126	136010С	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	76,106994	30631 -	29636 -	- -	2331233
127	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0633813	23663 -	22498 -	- -	1500
128	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,03502	28225 -	27004 -	- -	988
129	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,127666	32699	31110	-	4175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
130	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0048864	161592	157918	-	790
						-	-	-	
131	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03854093	633907	620463	-	24431
						-	-	-	
132	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,160589	526730	515575	-	84587
						-	-	-	
133	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	13,1100393	314	307	-	4117
						-	-	-	
134	145203С	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8536,4574	118	116	-	1007302
						-	-	-	
135	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	312,827	4	4	-	1251
						-	-	-	
136	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,48532	348	340	-	865
						-	-	-	
137	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,11	439	429	-	487
						-	-	-	
138	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019292	1588685	1556586	-	3065
						-	-	-	
139	146020С	2113-0211-0403 РСНБ РК 2015	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,001059	228661	223352	-	242
						-	-	-	
140	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	536,492	1	1	-	536
						-	-	-	
141	146059С	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8402,025	73	71	-	613348
						-	-	-	
142	146227С	2113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-709,296	10444	10240	-	-7407887,42
						-	-	-	
143	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,3787713	374	347	-	6874
						-	-	-	
144	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1052,9503863	164	159	-	172684
						-	-	-	
145	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0073296	53700	52647	-	394
						-	-	-	
146	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00038	70347	68968	-	27
						-	-	-	
147	146857С	2113-0704-	Сульфат аммония насыпью высшего	т	0,000646	74626	72181	-	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2302 РСНБ РК 2015	сорта ГОСТ 9097-82			-	-	-	
148	146859С	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,002546	1148541 -	1124894 -	-	2924
149	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00045319	287565 -	281927 -	-	130
150	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,881206	90 -	87 -	-	259
151	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6579726	6932 -	6792 -	-	4561
152	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00162167	1863709 -	1826336 -	-	3022
153	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60,7068	575 -	563 -	-	34906
154	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,01059	402968 -	394065 -	-	4267
155	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,17935528	211228 -	206114 -	-	37885
156	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0174016	219552 -	214275 -	-	3821
157	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,7601698	208006 -	202955 -	-	158120
158	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	4,095	200 -	195 -	-	819
159	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00329952	80200 -	77655 -	-	265
160	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	28062,7635	18 -	18 -	-	505130
161	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	411,18	656 -	643 -	-	269734
162	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1566,4	10 -	9 -	-	15664
163	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,826316	127 -	124 -	-	232
164	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00756071	462200 -	451506 -	-	3495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01468422	447361 -	436958 -	- -	6569
166	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00847029	412813 -	403087 -	- -	3497
167	150564С	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	888 -	868 -	- -	1776
168	151619С	2301-0301-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,8	2175 -	2128 -	- -	8265
169	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,18	10606 -	10398 -	- -	12515
170	188233С	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2,08	7653 -	7503 -	- -	15918
171	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,138	26977 -	25350 -	- -	165585
172	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,76	27603 -	25963 -	- -	76184
173	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,53856	3154 -	2813 -	- -	1699
174	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,99432	20702 -	20296 -	- -	61988
175	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,008	172 -	172 -	- -	1
176	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	203,9317054	21 -	21 -	- -	4283
177	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0098372	605508 -	592809 -	- -	5956
178	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	68,68	425 -	415 -	- -	29189
179	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3704	1420 -	1391 -	- -	526
180	251500С	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,07408	126677 -	123226 -	- -	9384
181	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,58834	108311 -	105822 -	- -	63724
182	271796С	2103-0302-0601 РСНБ РК	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	87,55	1940	1898	-	169847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
183	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	463	459	-	7408
						-	-	-	
184	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3580	3552	-	14320
						-	-	-	
185	272012С	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,8	2961	2901	-	8291
						-	-	-	
186	272044С	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	10,4	179	175	-	1862
						-	-	-	
187	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	11225,1054	15	15	-	168377
						-	-	-	
188	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,74904	506633	502426	-	1899387
						-	-	-	
189	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	156,941997	1176	1125	-	184564
						-	-	-	
190	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,23904	1422	1350	-	340
						-	-	-	
191	279228С	2102-0101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	105,154	19797	17678	-	2081734
						-	-	-	
192	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02118	293179	286973	-	6210
						-	-	-	
193	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,618	282445	276449	-	739441
						-	-	-	
194	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,70566	351970	344611	-	248371
						-	-	-	
195	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0244985	325083	318251	-	7964
						-	-	-	
196	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0088	326257	319424	-	2871
						-	-	-	
197	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	4,69037	276682	270799	-	1297741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			-	-	-	
198	279825С	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	318438 -	311736 -	- -	7108
199	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03031793	438197 -	429147 -	- -	13285
200	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,37295	243102 -	237878 -	- -	1063073
201	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,37587	240026 -	234862 -	- -	1050323
202	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07696	225164 -	220292 -	- -	17329
203	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	17,858636	240224 -	235056 -	- -	4290073
204	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,2148035	272556 -	266673 -	- -	1693882
205	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	73,93782	1607 -	1575 -	- -	118818
206	282038С	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3360,81	6720 -	6573 -	- -	22584643
207	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	889,35384	1052 -	1030 -	- -	935600
208	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	141,024097 3	326 -	319 -	- -	45974
209	287747С	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,33	40521 -	40152 -	- -	297019
210	287748С	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,423	44253 -	43856 -	- -	239984
211	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,09439852	521573 -	509290 -	- -	49236
212	290062С	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,2339316	1423 -	1394 -	- -	1756
213	290063С	2113-0211-	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,1512	977	957	-	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0614 РСНБ РК 2015				-	-	-	
214		С ССЦ РК8.04-8-2020 тех ч табл.5	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	8,898	168	-	-	1495
						-	-	-	
215		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	73,43	84694	81889	-	6219080
						-	-	-	
216		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	121	6756	6489	-	817476
						-	-	-	
217		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	72,6	6756	6489	-	490486
						-	-	-	
218		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	6756	6489	-	240784
						-	-	-	
219		2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	213,96	6756	6489	-	1445514
						-	-	-	
220		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,56	6623	6358	-	2791992
						-	-	-	
221		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,03	6623	6358	-	331349
						-	-	-	
222		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	76,42	6623	6358	-	506130
						-	-	-	
223		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,05	6623	6358	-	391088
						-	-	-	
224		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	5,72	6623	6358	-	37884
						-	-	-	
225		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220	м2	12,16	6623	6358	-	80536
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7						
226		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9,4	6623 -	6358 -	- -	62256
227		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	6,8	6623 -	6358 -	- -	45036
228		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	11,06	6623 -	6358 -	- -	73250
229		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,58	6623 -	6358 -	- -	156170
230		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68,47	6623 -	6358 -	- -	453477
231		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	29,49	6623 -	6358 -	- -	195312
232		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	256,89	6623 -	6358 -	- -	1701382
233		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	505,61	6623 -	6358 -	- -	3348655
234		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,57	6623 -	6358 -	- -	414401
235		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	203,97	6623 -	6358 -	- -	1350893
236		2104-0108-9907 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-	м2	340,12	6623	6358	-	2252615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	вания ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
237		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1374,01	6623 -	6358 -	- -	9100068
238		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	150,34	6623 -	6358 -	- -	995702
239		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	282,03	6623 -	6358 -	- -	1867885
240		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	343,78	6623 -	6358 -	- -	2276855
241		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,93	6623 -	6358 -	- -	3417004
242		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	119,55	6623 -	6358 -	- -	791780
243		2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	410,4	3276 -	3166 -	- -	1344470
244		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	прим.Плиты парапетные	м3	6,35	96594 -	93519 -	- -	613372
245		2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,806	65217 -	62849 -	- -	52565
246		2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,952	1965 -	1894 -	- -	35276
247		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,541	276682 -	270799 -	- -	426367
248		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина	т	0,2016	276682 -	270799 -	- -	55779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)						
249		2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,0882	304887 -	298451 -	- -	26891
250		2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	1,02672	239602 -	234447 -	- -	246004
251		2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Мебельная фурнитура	т	0,01	216144 -	211906 -	- -	2161
252		2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)	т	0,144	243229 -	238002 -	- -	35025
253		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,054	281111 -	275087 -	- -	15180
254		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66552	259489 -	253888 -	- -	172695
255		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	11,5406	259489 -	253888 -	- -	2994659
256		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,27432	259489 -	253888 -	- -	71183
257		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05346	259489 -	253888 -	- -	13872
258		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы, стремянки,поручни	т	0,76992	581974 -	577206 -	- -	448073
259		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ6.12	т	0,01171	581974 -	577206 -	- -	6815
260		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,04684	581974 -	577206 -	- -	27260
261		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ-1	т	0,1006	581974 -	577206 -	- -	58547
262		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,02342	581974 -	577206 -	- -	13630
263		2106-0405-0501 РСНБ РК	Крышка люка МКЛ	т	1,43682	760880	754780	-	1093248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
264		2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313	493610	489499	-	262255
						-	-	-	
265		2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	3,13052	533551	529143	-	1670292
						-	-	-	
266		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,4057	524345	520006	-	212727
						-	-	-	
267		2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	м2	19,75	53641	53196	-	1059410
						-	-	-	
268		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	18	2966	2943	-	53388
						-	-	-	
269		2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	617,65	2805	2744	-	1732508
						-	-	-	
270		2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	716	702	-	27049
						-	-	-	
271		2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	5,8151424	23031	22309	-	133929
						-	-	-	
272		2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная	м2	71,264	532	521	-	37912
						-	-	-	
273		2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Пенетрон	кг	61,4	1335	1308	-	81969
						-	-	-	
274		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	20,92	2976,09	-	-	62260
						-	-	-	
275		СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	234	4676,71	-	-	1094350
						-	-	-	
276		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера дома	шт	2	3618,92	-	-	7238
						-	-	-	
277		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера квартиры	шт	63	971,4	-	-	61198
						-	-	-	
278		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера подъезда с квартирами	шт	2	2428,49	-	-	4857
						-	-	-	
279		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера этажа	шт	18	2428,49	-	-	43713
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	223312611

Конструкции заводского изготовления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280		2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,92	17211 - -	16820 - -	- - -	187944
281		2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	131,88	25657,84 - -	24131 - -	- - -	3383756
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	3571700

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03

НА Отделочные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект" 16-26-АС

Сметная стоимость 157135,211 тыс.тенге
Сметная заработная плата 43172,221 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 32,432 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах кв.4 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки									
1.				783,86	4536,51	111,12	3555989	87103	1949554	1434127	5389325
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1938,27	29,01	1519332	22740	--	399209	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207 16,225902		17616		285835			
1.2.				0,038808 30,420039							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.				54690		1663672			
2.			6,38	4629,11	111,12	29534	709	16459	11673		44503
1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1938,27	29,01	12366	185	--	3297		
2.1.			0,0207	0,132066							
2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3				17616		2326			
2.2.			0,038808	0,247595							
2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.				57076		14132			
3.			1293,74	5136,78	118,77	6645658	153657	3620545	2707668		10101592
1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2219,5	30,93	2871456	40015	--	748266		
3.1.			0,0207	26,780418							
2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3				17616		471764			
3.2.			0,038808	50,207462							
2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	1000 шт.				57076		2865641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
3.3.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0009 т	1,164366		243102		283060			
4.				759,6	3503,53	135,07	2661281	102600	1391662	1108958	4071858
	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1536,36	33,45	1167019	25409	--	301619	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	0,0083 м3	6,30468		17616		111063			
4.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,0294 1000 шт.	22,33224		57076		1274635			
5.				191,025	5136,78	118,77	981253	22688	534585	399796	1491533
	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стык 2х блоков).Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2219,5	30,93	423980	5908	--	110484	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	0,0207 м3	3,954217		17616		69657			
5.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	0,038808 1000 шт.	7,413298		57076		423121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
5.3.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0009 т	0,171923		243102		41795			
6.				15,5	28843,89	2494,99	447080	38673	19706	307443	814885
	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции		25077,5	1021,2	388701	15829	--	60362	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	3,9 кг	60,45		326		19707			
7.				15,19	23031	--	349841	--	349841	--	377828
	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		--	--	--	--	--	27987	
		СП - 8%									
		Дверные блоки внутренние									
8.				113,46	3175,36	50,06	360276	5680	60598	204601	610067
	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2591,2	22,26	293998	2526	--	45190	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	27,2304		1630		44386			
8.2.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,4207 кг	47,732622		314		14988			
9.				113,46	40521	--	4597513	--	4597513	--	4965314
	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	367801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.				646,36	1803,78	80,29	1165891	51896	302044	752995	2072397
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1256,19	38,23	811951	24710	--	153511	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	155,1264		1630		252856			
11.				62,24	1533,17	112,21	95425	6984	21851	63021	171121
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1069,89	55,16	66590	3433	--	12676	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	11,2032		1630		18261			
12.				213,38	7441	--	1587761	--	1587761	--	1714782
	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2		--	--	--	--	--	127021	
		СП - 8%									
13.				129,73	6865	--	890596	--	890596	--	961844
	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2		--	--	--	--	--	71248	
		СП - 8%									
14.				178,38	4461	--	795753	--	795753	--	859413
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2		--	--	--	--	--	63660	
		СП - 8%									
15.				124,88	5645	--	704948	--	704948	--	761344
	2109-0102	-Блоки дверные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние			--	--	--	--	--	56396	
		СП - 8%									
16.	2109-0102 -0115 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,24	6997	--	435493	--	435493	--	470332
					--	--	--	--	--	34839	
		СП - 8%									
17.	2113-0508 -0105 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014	м2	39,78	-2540	--	-101041	--	-101041	--	-109124
					--	--	--	--	--	-8083	
		СП - 8%									
18.	2113-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	39,78	3986	--	158563	--	158563	--	171248
					--	--	--	--	--	12685	
		СП - 8%									
19.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	918	463	--	425034	--	425034	--	459037
					--	--	--	--	--	34003	
		СП - 8%									
20.	2109-0404 -0102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	36	3875	--	139500	--	139500	--	150660
					--	--	--	--	--	11160	
		СП - 8%									
21.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	360	3580	--	1288800	--	1288800	--	1391904
					--	--	--	--	--	103104	
		СП - 8%									
22.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок	3722,4	389,17	1,15	1448646	4281	1113406	299839	1888364
					88,91	0,59	330959	2196	--	139879	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2109-0105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1,12 м	4169,088		265		1104808			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	28663794	474271	20303171	7290121	38830227
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	7886352	142951	--	2876314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21852671				
	Материалы		Тенге				8969814				
	Всего заработная плата		Тенге					7732779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4821914				
	Накладные расходы		Тенге				7085520				
	Сметная прибыль		Тенге				2315056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31253247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5892
	Сметная заработная плата		Тенге					7732779			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6811123				
	Материалы		Тенге				60599				
	Всего заработная плата		Тенге					296524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6450847				
	Накладные расходы		Тенге				204601				
	Сметная прибыль		Тенге				561258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7576982				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					296524			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				38830229				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6122
	Сметная заработная плата		Тенге					8029303			
		РАЗДЕЛ 2. Лестница №1=2шт л.АС-53									
23.	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огражден ия	123,54	13579,63 --------- 818,24	87,52 --------- 40,75	1677627 --------- 101085	10812 --------- 5034	1565730 --------- --	125221 --------- 144228	1947076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0209 т	2,581986		581974		1502649			
24.	1113-0301	-Поверхности	м2	2,9	97,93 ---------	2,43 ---------	284 ---------	7 ---------	133 ---------	100 ---------	415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			49,59	0,3	144	1	--	31	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000261		462200		121			
25.				39,19	167,85	3,46	6578	135	4171	1584	8815
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		57,98	0,59	2272	23	--	653	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,007054		521573		3679			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1684489	10954	1570034	126905	1956306
			Тенге		--	--	103501	5058	--	144912	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1684489				
Материалы			Тенге				1570033				
Всего заработная плата			Тенге					108559			
Накладные расходы			Тенге				126905				
Сметная прибыль			Тенге				144912				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1956306				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					108559			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1956306				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					108559			
		РАЗДЕЛ 3. Балконы л.АС-87-89									
26.				474	752,89	81,08	356870	38432	36555	353552	767255
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражден ия		594,69	37,42	281883	17737	--	56834	
		НР - 118%; СП - 8%									
27.				16,601	540116	--	8966466	--	8966466	--	9683783
	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Ограждения балконов	т		--	--	--	--	--	717317	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				448,22	167,85	3,46	75234	1550	47696	18114	100816
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		57,98	0,59	25988	264	--	7468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,08068		521573		42080			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	9398570	39982	9050717	371666	10551854
			Тенге		--	--	307871	18001	--	781619	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9398570				
Материалы			Тенге				84250				
Всего заработная плата			Тенге					325872			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8966466				
Накладные расходы			Тенге				371666				
Сметная прибыль			Тенге				781619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10551855				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								228
Сметная заработная плата			Тенге					325872			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10551855				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								228
Сметная заработная плата			Тенге					325872			
		РАЗДЕЛ 4. Полы По типу 43, S=2055,28м2, (общие комнаты спальни типового этажа)									
29.				2055,28	1130,38	30,4	2323247	62480	1246178	984123	3571959
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (50мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		493,65	15,74	1014589	32350	--	264590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	41,927712		29686		1244666			
30.				2055,28	968,17	30,8	1989860	63303	1866995	86146	2242087
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		28,98	15,61	59562	32083	--	166081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0306 м3	62,891568		29686		1866999			
31.	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2055,28	2211,3 449,61	22,4 11,74	4544841 924074	46038 24129	3574729 --	891311 434892	5871044
31.1.	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	2096,3856		1467		3075398			
		По типу 43, S=1092,8м2, (кухни, прихожие типового этажа)									
32.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (50мм) НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1092,8	1130,38 493,65	30,4 15,74	1235279 539461	33221 17201	662597 --	523262 140683	1899224
32.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	22,29312		29686		661794			
33.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1092,8	968,17 28,98	30,8 15,61	1058016 31669	33659 17059	992688 --	45804 88306	1192126
33.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0306 м3	33,43968		29686		992690			
34.	1111-0101-3601	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	1092,8	2211,3 449,61	22,4 11,74	2416509 491334	24478 12829	1900697 --	473913 231234	3121656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	"Бустилат" НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	1114,656		1467		1635200			
		По типу 62, S=248,32м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)									
35.			248,32	871,39	30,35	216384	7537	113639	93170	334318	
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	383,41	15,74	95208	3909	--	24764		
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	5,065728		22397		113457			
36.			248,32	248,2	10,27	61633	2550	56729	3427	70264	
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,48	5,2	2354	1291	--	5205		
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	2,532864		22397		56729			
37.			248,32	1640,08	86,63	407265	21512	199399	178338	632451	
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	750,46	13,56	186354	3367	--	46848		
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00346 т	0,859187		102233		87837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.2.			1,12	278,1184							
2110-0402-9901	Гидроизол		м2			280		77873			
38.				248,32	1032,46	42,98	256380	10673	133268	107497	392988
1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности			452,8	7,73	112439	1920	--	29110	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1.			0,00151	0,374963							
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180		т			102233		38334			
38.2.			1,12	278,1184							
2110-0402-9901	Гидроизол		м2			280		77873			
39.				248,32	871,39	30,35	216384	7537	113639	93170	334318
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	м2 стяжки			383,41	15,74	95208	3909	--	24764	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.			0,0204	5,065728							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		м3			22397		113457			
40.				248,32	-74,45	-3,08	-18488	-764	-17018	-1028	-21077
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки			-2,84	-1,56	-706	-387	--	-1561	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.			0,00306	0,759859							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		м3			22397		17019			
41.				248,32	3570,56	77,61	886641	19272	528343	327548	1311324
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия			1365,28	37,97	339026	9429	--	97135	
	НР - 94%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,013	3,22816							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		79161			
41.2.			0,0306	7,598592							
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3154		23966			
41.3.			1,02	253,2864							
2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			1678		425015			
		По типу 62, S=616,8 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)									
42.				616,8	871,39	30,35	537473	18719	282267	231424	830409
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	м2 стяжки		383,41	15,74	236487	9708	--	61512	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0204	12,58272							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		281815			
43.				616,8	297,84	12,32	183705	7599	169089	10214	209432
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		11,38	6,24	7017	3849	--	15514	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,01224	7,549632							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		169089			
44.				616,8	3570,56	77,61	2202321	47870	1312346	813593	3257187
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1365,28	37,97	842105	23420	--	241273	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,013	8,0184							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		196627			
44.2.			0,0306	18,87408							
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3154		59529			
44.3.			1,02	629,136							
2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			1678		1055690			
		По типу 122, S=256,91м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
45.				256,91	871,39	30,35	223869	7797	117570	96393	345883
1111-0101 -1101	РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	м2 стяжки		383,41	15,74	98502	4044	--	25621	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,0204	5,240964							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		117382			
46.				256,91	372,29	15,4	95645	3956	88036	5320	109042
1111-0101 -1102	РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		14,22	7,81	3653	2006	--	8077	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0153	3,930723							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		88036			
47.				256,91	377	32,31	96855	8301	--	87281	198867
1111-0101 -0901	РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		344,69	16,73	88554	4298	--	14731	
		НР - 94%; СП - 8%									
48.				7,938519	23031	--	182832	--	182832	--	197459
2111-0102		-Плиты теплоизоляционные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130			--	--	--	--	--	14627	
		СП - 8%									
49.				256,91	1130,38	30,4	290406	7810	155772	123015	446495
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м2 стяжки		493,65	15,74	126824	4044	--	33074	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	5,240964		29686		155583			
50.				256,91	193,64	6,16	49747	1583	46675	2153	56052
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		5,8	3,12	1489	802	--	4152	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,00612 м3	1,572289		29686		46675			
51.				256,91	2211,3	22,4	568105	5755	446841	111414	733880
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		449,61	11,74	115509	3016	--	54362	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	262,0482		1467		384425			
		По типу 122, S=136,6 м2, (кухни прихожие над техподпольем)									
52.				136,6	871,39	30,35	119032	4146	62512	51252	183907
	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	м2 стяжки		383,41	15,74	52374	2150	--	13623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,78664		22397		62412			
53.				136,6	372,29	15,4	50855	2104	46809	2829	57978
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		14,22	7,81	1942	1067	--	4295	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	2,08998		22397		46809			
54.				136,6	377	32,31	51498	4413	--	46408	105738
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		344,69	16,73	47085	2285	--	7832	
		НР - 94%; СП - 8%									
55.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	4,22094	23031	--	97212	--	97212	--	104989
					--	--	--	--	--	7777	
		СП - 8%									
56.				136,6	1130,38	30,4	154410	4153	82824	65408	237403
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м2 стяжки		493,65	15,74	67433	2150	--	17585	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	2,78664		29686		82724			
57.				136,6	193,64	6,16	26451	841	24818	1145	29803
	1111-0101 -1106	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять	м2 стяжки		5,8	3,12	792	426	--	2208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=1,2	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,00612 м3	0,835992		29686		24817			
58.				136,6	2211,3	22,4	302064	3060	237587	59239	390207
	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		449,61	11,74	61417	1604	--	28904	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	1,02 м2	139,332		1467		204400			
		По типу 138, S=31,04 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)									
59.				31,04	377	32,31	11702	1003	--	10545	24027
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		344,69	16,73	10699	519	--	1780	
		НР - 94%; СП - 8%									
60.				0,959136	23031	--	22090	--	22090	--	23857
	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		--	--	--	--	--	1767	
		СП - 8%									
61.				31,04	947,97	86,63	29425	2689	3442	22292	55855
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами пергамин. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		750,46	13,56	23294	421	--	4137	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1,12	34,7648							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2				99		3442			
62.				31,04	871,39	30,35	27048	942	14205	11646	41790
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (22мм). Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки			383,41	15,74	11901	489	--	3096	
62.1.			0,0204	0,633216							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3				22397		14182			
63.				31,04	49,64	2,05	1541	63	1419	86	1757
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки			1,9	1,04	59	32	--	130	
63.1.			0,00204	0,063322							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3				22397		1418			
64.				31,04	1640,08	86,63	50908	2689	24925	22292	79056
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности			750,46	13,56	23294	421	--	5856	
64.1.			0,00346	0,107398							
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т				102233		10980			
64.2.			1,12	34,7648							
2110-0402-9901	Гидроизол	м2				280		9734			
65.				31,04	1032,46	42,98	32048	1334	16659	13437	49124
1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности			452,8	7,73	14055	240	--	3639	
65.1.			0,00151	0,04687							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0104-0804		Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т			102233		4792			
65.2.			1,12	34,7648							
2110-0402-9901		Гидроизол	м2			280		9734			
66.				31,04	914,74	30,35	28394	942	15551	11646	43243
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		383,41	15,74	11901	489	--	3203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,0204	0,633216							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		15528			
67.				31,04	-134,93	-5,13	-4188	-160	-3881	-214	-4754
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		-4,74	-2,6	-147	-81	--	-352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,0051	0,158304							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		3882			
68.				31,04	3570,56	77,61	110830	2409	66043	40943	163915
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1365,28	37,97	42378	1179	--	12142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,013	0,40352							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		9895			
68.2.			0,0306	0,949824							
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3154		2996			
68.3.			1,02	31,6608							
2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие	м2			1678		53127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		По типу 138, S=77,1м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)									
69.				77,1	871,39	30,35	67184	2340	35283	28928	103801
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство	м2 стяжки			383,41	15,74	29561	1214	--	7689	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1.			0,0204	1,57284							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3				22397		35227			
70.				77,1	794,24	32,86	61236	2534	56363	3405	69813
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки			30,34	16,65	2339	1284	--	5171	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1.			0,03264	2,516544							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3				22397		56363			
71.				77,1	3570,56	77,61	275290	5983	164044	101699	407148
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия			1365,28	37,97	105263	2927	--	30159	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1.			0,013	1,0023							
2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3				24522		24578			
71.2.			0,0306	2,35926							
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3				3154		7441			
71.3.			1,02	78,642							
2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие	м2				1678		131961			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		По типу 62, S=21 м2, (тамбуры входов)									
72.				0,84	23444,56	6,72	19693	6	16191	3286	24817
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4161,42	--	3496	--	--	1838	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			1,02	0,8568							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			16792		14387			
73.				21	3570,56	77,61	74982	1629	44682	27700	110897
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1365,28	37,97	28671	797	--	8215	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,013	0,273							
2102-0401-2806		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3			24522		6695			
73.2.			0,0306	0,6426							
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3154		2027			
73.3.			1,02	21,42							
2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			1678		35943			
		По типу 9, S=59,5 м2, (машинное помещение лифтов с коридором)									
74.				59,5	871,39	30,35	51848	1806	27229	22324	80106
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)	м2 стяжки		383,41	15,74	22813	937	--	5934	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,0204	1,2138							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		27185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				59,5	744,59	30,8	44303	1833	40778	2464	50508
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		28,44	15,61	1692	929	--	3741	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,0306	1,8207							
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			22397		40778			
		По типу 10, S=33,3 м2, (электрощитовая, узел управлени)									
76.				2,664	23444,56	6,72	62456	18	51352	10421	78707
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4161,42	--	11086	--	--	5830	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,02	2,71728							
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			16792		45629			
77.				33,3	1137,55	99,97	37880	3329	21604	13423	55408
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия		388,8	40,03	12947	1333	--	4104	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,0306	1,01898							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			19266		19632			
78.				33,3	-227,84	-8,93	-7587	-298	-6543	-849	-9110
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		-22,4	-4,71	-746	-157	--	-675	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,0102	0,33966							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			19266		6544			
		По типу 11, S=486,23 м2, (балконы)									
79.				486,23	871,39	30,35	423696	14757	222514	182434	654620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		383,41	15,74	186425	7653	--	48490	
79.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	9,919092		22397		222158			
80.				486,23	248,2	10,27	120682	4993	111080	6710	137583
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		9,48	5,2	4609	2528	--	10191	
80.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 м3	4,959546		22397		111079			
81.				486,23	449,75	0,86	218682	418	10294	189448	440780
	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		427,72	0,44	207970	214	--	32650	
81.1.	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0007 т	0,340361		23663		8054			
81.2.	2113-0803-1001	Ветошь	0,05 кг	24,3115		90		2188			
82.				486,23	431,55	1,38	209833	671	72638	109499	344879
	1115-0403 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска простая масляными составами НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности		280,78	0,72	136524	350	--	25547	
82.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,097 кг	47,16431		637		30044			
82.2.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	24,3115		88		2139			
82.3.			0,195	94,81485							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		40296			
		По типу 12, S=496,1 м2, (техподполье)									
83.				496,1	249,75	33,08	123901	16411	67048	44087	181427
1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		81,52	13,02	40442	6459	--	13439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,051	25,3011							
2101-0301-0104		Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3			2649		67023			
		Плинтуса									
84.				3807,66	296,53	2,31	1129085	8795	756887	345035	1592050
1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		95,44	0,96	363403	3655	--	117930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1,01	3845,7366							
2206-0401-9901		Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м			188		722998			
85.				1203,67	378,29	1,73	455336	2082	39083	390328	913317
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015		-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		344,09	0,89	414171	1071	--	67653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,0016	1,925872							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			20293		39082			
86.				121,57	1678	--	203994	--	203994	--	220314
2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015		-Плинтуса из плиток керамических СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	16320	
		Подпольные каналы для труб отопления									
87.				8,1	73124,58	1092,34	592309	8848	365308	200222	855934
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Устройство пдпольных каналов из бруса НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26932,5	532,8	218153	4316	--	63402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,5 кг	60,75		1052		63909			
88.	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка над подпольными каналами НР - 90%; СП - 8%	м2	327,67	361,79 230,44	131,35 59,82	118548 75508	43039 19601	-- --	85599 16332	220478
89.	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	9,83	31325 --	-- --	307925 --	-- --	307925 --	-- 24634	332559
90.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,1	2465,26 2421,44	43,82 20,3	19969 19614	355 164	-- --	17800 3022	40791
91.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита досок НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	327,67	40,18 37,35	2,81 1,32	13166 12238	921 433	7 --	11404 1966	26535
92.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корунд-Ltd"	-Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина СП - 8%	кг	187,51	1147,92 --	-- --	215246 --	-- --	215246 --	-- 17220	232466
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	25975886 7675368	591984 283375	17708533 --	7441809 2673418	36091111

Стоимость общестроительных работ	Тенге	25975886	
Материалы	Тенге	16679226	
Всего заработная плата	Тенге	7958743	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1029299	
Накладные расходы	Тенге	7441809	
Сметная прибыль	Тенге	2673418	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	36091113	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7958743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36091113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6532
		Сметная заработная плата	Тенге					7958743			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
93.				4578,21	427,16	2,52	1955628	11537	87261	1490445	3721759
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки.Затирка швов НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		405,58	1,36	1856830	6226	--	275686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	2,746926		24670		67767			
93.2.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,0074 кг	33,878754		575		19480			
94.				4500,67	334,63	2,82	1506059	12692	567399	746031	2432257
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		205,74	1,46	925968	6571	--	180167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 т	2,565382		211535		542668			
95.				77,54	114,39	0,8	8870	62	697	6515	16615
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		104,6	0,42	8111	33	--	1231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00017 т	0,013182		32699		431			
95.2.	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для	0,005 кг	0,3877		126		49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		внутренних работ									
95.3.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	1,24064			88	109			
96.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12198,52	1348,81 884,65	79,01 65,91	16453486 10791421	963805 804004	4698260 --	9276340 2058386	27788212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0151 м3	184,197652			24670	4544156			
96.2.	2105-0308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	0,0277 м2	337,899004			398	134484			
97.	1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	9155,15	710,27 454	4,81 1,7	6502628 4156438	44037 15564	2302153 --	3337601 787218	10627448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,795 кг	25588,64425			82	2098269			
98.	1115-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	9155,15	978,27 354	0,74 0,38	8956209 3240923	6775 3479	5708511 --	2595522 924138	12475869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	2207-0101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	1,1 м2	10070,665			502	5055474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.				1632,65	434,03	1,67	708619	2726	302139	324127	1115365
	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		247,3	0,86	403754	1404	--	82620	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,103 кг	168,16295		637		107120			
99.2.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	81,6325		88		7184			
99.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,267 кг	435,91755		425		185265			
100.				1093,11	301,9	2,53	330010	2766	125707	162375	531776
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		184,37	1,31	201537	1432	--	39391	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,568417		211535		120240			
101.				185,31	114,39	0,8	21198	148	1667	15569	39708
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		104,6	0,42	19383	78	--	2941	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00017 т	0,031503		32699		1030			
101.2.	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,005 кг	0,92655		126		117			
101.3.	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	2,96496		88		261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.				132,3	4960,65	20,9	656294	2765	287058	294318	1026661
	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки		2770	10,78	366471	1426	--	76049	
102.1.	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	132,3		1784		236023			
103.				163,1	1644,42	14,96	268205	2440	90512	158624	460976
	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)		1074,51	6,11	175253	997	--	34146	
103.1.	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,4629 кг	75,49899		78		5889			
103.2.	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,903 м	147,2793		32		4713			
103.3.	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	0,0208 кг	3,39248		1313		4454			
103.4.	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	0,7774 м	126,79394		92		11665			
103.5.	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	2,1006 м	342,60786		138		47280			
104.				171,255	531	--	90936	--	90936	--	98211
	2203-0201	-Листы гипсокартонные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012			--	--	--	--	--	7275	
		СП - 8%									
105.				163,1	451,09	3,1	73573	506	22731	40478	123175
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		308,62	1,6	50336	261	--	9124	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,102753		211535		21736			
106.				1001,33	867,61	5,53	868764	5538	357014	405987	1376731
	1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Откосы оконные из ПВХ. Устройство	м		505,54	1,27	506212	1272	--	101980	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	1051,3965		295		310162			
107.				450,6	1400	--	630840	--	630840	--	681307
	2109-0105 -0606 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные из ПВХ	м2		--	--	--	--	--	50467	
		СП - 8%									
108.				563,2	6468,75	47,17	3643200	26566	601149	2423887	6552454
	1115-0204 -0102 РСНБ РК 2015	-Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		5354,2	25,52	3015485	14373	--	485367	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,043 м3	24,2176		24249		587253			
109.				148,7	301,9	2,53	44893	376	17101	22088	72340
	1115-0405 -0101	-Откосы, подготовленные под окраску. Окраска	м2 окрашива		184,37	1,31	27416	195	--	5358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям емой поверхно сти									
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,077324		211535		16357			
110.				414,5	978,27	0,74	405493	307	258453	117512	564846
	1115-0601 -0107	-Откосы. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеивае мой поверхно сти		354	0,38	146733	158	--	41840	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 2207-0101-9901		Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	1,1 м2	455,95		502		228887			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	43124905	1083046	16149588	21417419	69705710
			Тенге		--	--	25892271	857473	--	5163384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43124905				
	Материалы		Тенге				15427810				
	Всего заработная плата		Тенге					26749744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				721776				
	Накладные расходы		Тенге				21417419				
	Сметная прибыль		Тенге				5163384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69705708				19474
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					26749744			
	Сметная заработная плата		Тенге				69705708				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								19474
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					26749744			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								157135208
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						41865363				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2200237				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1306858			
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				64782043				
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				36647920				
	Накладные расходы		Тенге				11639647				
	Сметная прибыль		Тенге								

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э273200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз
     .26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой
     дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз
     .26)''02'02-01-03'Отделочные работы'ТОО ПИИ"Семстр
     ойпроект" 16-26-АС''в текущих ценах кв.4 2020 г.*
 3 РПерегородки*
 4 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636Р
     С102907)'783,86''Перегородки неармированные из ке
     рамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. К
     ладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером
      250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу к
     ирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за в
     ычетом проемов)*
 5 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636Р
     С104973)'6,38''Перегородки неармированные из сили
     катного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладк
     а при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250
      х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирп
     ича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за выче
     том проемов)*
 6 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636Р
     С104973)'1278,1+15,64''Перегородки армированные из
      силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича.
     Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размеро
     м 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу
     кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за
     вычетом проемов)*
 7 Е11-080401-0301(РС102641РС102640)(РС245636РС104973)(РС
     279845)'759,6''Перегородки неармированные из сили
     катного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладк
     а при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычет
     ом проемов)*
 8 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636Р
     С104973)'191,025''Перегородки армированные из сили
     катного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладк
     а при высоте этажа до 4 м (стык 2х блоков).Из кирп
     ича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты
      к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перег
     ородок (за вычетом проемов)*
 9 Е11-260201-0104(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС145983
     )(РС248665)'15,5''Поверхности перегородок, холодны
     е. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых м
     атериалов'м3 изоляции*
10 С121-110102-0105'15,5.0,98''Плиты теплоизоляционные из
      базальтовой минеральной ваты на синтетическом свя
     зующем марки П 120-130'м3*
11 П2Дверные блоки внутренние*
12 Е11-090403-0401(РС134849)'113,46''Блоки дверные стальн
     ые однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпи
     чных стенах'м2*
13 С121-090402-0501'113,46''Блоки дверные стальные утепле
     нные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173
     -2003'м2*
14 Е11-100107-0106(РС134849)'646,36''Проемы дверные площа
     дью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. У
     становка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
15 Е11-100107-0107(РС134849)'62,24''Проемы дверные площад
     ью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.
      Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
16 С121-090102-0114'213,38''Блоки дверные двупольные с ос
     текленными полотнами ДО 21-13П внутренние'м2*
17 С121-090102-0111'129,73''Блоки дверные однопольные с о
     стеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние'м2*
18 С121-090102-0103'178,38''Блоки дверные однопольные с г
     лухими полотнами ДГ 21-9П;  внутренние'м2*
19 С121-090102-0102'124,88''Блоки дверные однопольные с г
     лухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние'м2*
20 С121-090102-0115'62,24''Блоки дверные внутренние двупо
     льные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декорат
     ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК
     943-92'м2*
21 С121-130508-0105(ВП)'17,55+22,23''Вычитается позиция:
     Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014'м2*
22 С121-130504-0102'17,55+22,23''Стекло армированное лист
     овое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-20
     13'м2*
23 С121-090404-0201'918''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО
     СТ 5088-2005'шт.*
24 С121-090404-0102'18+18''Доводчик дверной 2 класса, на
     массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'
     комплект*
25 С121-090404-0303'360''Замок цилиндровый врезной с заще
     лкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
26 Е11-100111-0401(РС131822РС282014)'3722,4''Наличники. У
     становка и крепление'м коробок*
27 РЛестница №1=2шт л.АС-53*
28 Н43=2*
29 Е11-070519-0103'60,3+1,47''Ограждения металлические с
     поручнями из поливинилхлорида. Установка'м огражде
     ния*
30 Е11-130301-0406'1,45''Поверхности металлические. Огрун
     товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'19,595''Поверх
     ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
      ПФ-115 за 2 раза'м2*
32 Н43=1*
33 РБалконы л.АС-87-89*
34 Е11-070519-0104(РС129692)''(6,7.55)+(4,7.13)+(11,1.4)''
     Ограждения металлические без поручня. Установка'м
     ограждения*
35 С121-130814-1901'16,601''Ограждения балконов'т*
36 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'448,22''Поверх
     ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
      ПФ-115 за 2 раза'м2*
37 РПолы*
38 П2По типу 43, S=2055,28м2, (общие комнаты спальни типо
     вого этажа)*
39 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'2055,28''Стяжки легк
```

обетонные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)'м2 стяжки*
40 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'2055,28''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
41 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'2055,28''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
42 П2По типу 43, S=1092,8м2, (кухни, прихожие типового этажа)*
43 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'1092,8''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)'м2 стяжки*
44 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'1092,8''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
45 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'1092,8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
46 П2По типу 62, S=248,32м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)*
47 Е11-110101-1101'248,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство'м2 стяжки*
48 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'248,32''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
49 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'248,32''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
50 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'248,32''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
51 Е11-110101-1101'248,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство'м2 стяжки*
52 Е11-110101-1102(ВП)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6) К=0,6'248,32''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
53 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС287793РС287796)'248,32''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
54 П2По типу 62, S=616,8 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)*
55 Е11-110101-1101'616,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство'м2 стяжки*
56 Е11-110101-1102(Н5.2,4)(Н52.2,4)(Н53.2,4) К=2,4'616,8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
57 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС287793РС287796)'616,8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
58 П2По типу 122, S=256,91м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)*
59 Е11-110101-1101'256,91''Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство'м2 стяжки*
60 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'256,91''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
61 Е11-110101-0901(РС248659)'256,91''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или с текловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
62 С121-110102-0105'256,91.0,03.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
63 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'256,91''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)'м2 стяжки*
64 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2) К=1,2'256,91''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
65 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'256,91''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
66 П2По типу 122, S=136,6 м2, (кухни прихожие над техподпольем)*
67 Е11-110101-1101'136,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство'м2 стяжки*
68 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'136,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
69 Е11-110101-0901(РС248659)'136,6''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
70 С121-110102-0105'136,6.0,03.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125'м3*
71 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'136,6''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)'м2 стяжки*
72 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.1,2)(Н52.1,2)(Н53.1,2) К=1,2'136,6''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
73 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'136,6''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
74 П2По типу 138, S=31,04 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)*
75 Е11-110101-0901(РС248659)'31,04''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или ст

екловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхн
ости*
76 С121-110102-0105'31,04.0,03.1,03''Плиты теплоизоляцион
ные из базальтовой минеральной ваты на синтетическ
ом связующем марки П 120-130'м3*
77 Е11-110101-0401(РС135512РС135565)(РС144669)(РС146096)(
РС147047)(РС147626)(РС149365)'31,04''Гидроизоляция
оклеечная рулонными материалами пергамин. Устройс
тво первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
78 Е11-110101-1101'31,04''Стяжки цементные толщиной 20 мм
(22мм). Устройство'м2 стяжки*
79 Е11-110101-1102(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0,4) К=0,4'31,04'
'Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые
5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1
101'м2 стяжки*
80 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'31,04''Гидроизоляция
оклеечная рулонными материалами на битумной масти
ке. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхн
ости*
81 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'31,04''Гидроизоляция
оклеечная рулонными материалами на битумной масти
ке. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой по
верхности*
82 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'31,04''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм(15мм). Устройство'м2 стяжки*
83 Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(ВП)(РС102637РС102638
)'31,04''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Уст
ройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщин
ы стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
84 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС287793РС287796)'31
,04''Покрытия из плиток керамических для полов мно
гоцветных или одноцветных на цементном растворе М2
00. Устройство'м2 покрытия*
85 П2По типу 138, S=77,1м2, (внеквартирные коридоры, лиф
товые холлы, площадки лестничных клеток над техпод
польем)*
86 Е11-110101-1101'77,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм
(52мм). Устройство'м2 стяжки*
87 Е11-110101-1102(Н5.6,4)(Н52.6,4)(Н53.6,4) К=6,4'77,1''
Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые
5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-11
01'м2 стяжки*
88 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС287793РС287796)'77
,1''Покрытия из плиток керамических для полов мног
оцветных или одноцветных на цементном растворе М20
0. Устройство'м2 покрытия*
89 П2По типу 62, S=21 м2, (тамбуры входов)*
90 Е11-110101-0209'21.0,04''Слои подстилающие бетонные. У
стройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающе
го слоя*
91 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС287793РС287796)'21
''Покрытия из плиток керамических для полов многоц
ветных или одноцветных на цементном растворе М200.
Устройство'м2 покрытия*
92 П2По типу 9, S=59,5 м2, (машинное помещение лифтов с к
оридором)*
93 Е11-110101-1101'59,5''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство (50мм)'м2 стяжки*
94 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'59,5''Стяжки ц
ементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм
енения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 ст
яжки*
95 П2По типу 10, S=33,3 м2, (электрощитовая, узел управле
ни)*
96 Е11-110101-0209'33,3.0,08''Слои подстилающие бетонные.
Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилаю
щего слоя*
97 Е11-110101-1501'33,3''Покрытия бетонные, толщина 30 мм
(20мм). Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'33,3''Вычи
тается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. иск
лючать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11
11-0101-1501'м2 покрытия*
99 П2По типу 11, S=486,23 м2, (балконы)*
100 Е11-110101-1101'486,23''Стяжки цементные толщиной 20 м
м (30мм). Устройство'м2 стяжки*
101 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'486,23''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и
зменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2
стяжки*
102 Е11-061401-0104'486,23''Железнение поверхности'м2 пове
рхности*
103 Е11-150403-0103(РС276162РС249453)'486,23''Полы. Окраск
а простая масляными составами'м2 окрашиваемой пове
рхности*
104 П2По типу 12, S=496,1 м2, (техподполье)*
105 Е11-110101-0101'496,1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 пл
ощади уплотнения*
106 П2Плинтуса*
107 Е11-110101-4003'3807,66''Плинтуса поливинилхлоридные.
Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
108 Е11-110101-3904(РС249302)'1203,67''Плинтуса из плиток
керамических. Устройство'м плинтусов*
109 С122-060301-0659'121,57''Плинтуса из плиток керамическ
их'м2*
110 П2Подпольные каналы для труб отопления*
111 Е11-100102-0401(РС131589РС131542)(РС131643РС131542)'8,
1''Устройство пдпольных каналов из бруса'м3 древес
ины в конструкции*
112 Е11-100201-0101(РС268274)'327,67''Доски. Укладка над п
одпольными каналами'м2*
113 С121-070203-0204 прим '9,83''Доски обрезные хвойных по
род длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 м
м, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-8
6'м3*
114 Е11-100115-0102(РС272117)(РС144574)'8,1''Конструкции д
еревянные каркасов. Огнезащита'м3 древесины в конс
трукции*
115 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)'327,67''
Отнезащита досок'м2 обработанной поверхности*
116 СТПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"(=19)'187,51'1350:(2917:2
778):1,12'Огнезащитная композиция "Спарк"-древесин
а#'кг*
117 РВнутренняя отделка*

118 Е11-150206-0104'2312,19+593,1+279,36+617,22+678,6+77,54+20,2''Потолки.Затирка швов'м2 отделываемой поверхности*
119 Е11-150405-0102'2312,19+593,1+279,36+617,22+678,6+20,2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
120 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'77,54''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
121 Е11-150203-0201(РС276071РС128107)'5503+1628,28+1471,5+2023,87+1036,19+185,31+25,15+132,3+161,15+31,77''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
122 Е11-150206-0201'5503+1628,28+2023,87''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
123 Е11-150601-0107'5503+1628,28+2023,87''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
124 Е11-150403-0108(РС276162РС249453)'1471,5+161,15''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
125 Е11-150405-0101'1036,19+25,15+31,77''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
126 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'185,31''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
127 Е11-150107-0101'132,3''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
128 Е11-100404-0101(РС249366)(РС145630)'163,1''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
129 С122-030201-0203'163,1.1,05''Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
130 Е11-150405-0105'163,1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
131 Е11-150108-1901(РС147464)(РС147470)'1001,33''Откосы оконные из ПВХ. Устройство'м*
132 С121-090105-0606'308,1+142,5''Откосы оконные из ПВХ'м2*
133 Е11-150204-0102'136,4+278,1+139,9+8,8''Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
134 Е11-150405-0101'139,9+8,8''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
135 Е11-150601-0107'136,4+278,1''Откосы. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
136 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-03

Составлена в текущих ценах кв.4 2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	31422,557545	1332,33	-	-	41865366
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1015,6471745	1286,72	-	-	(1306856)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	41865366
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,779988	4692	-	1480	27120
						-	-	8554,38	
4	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1096,0591902	14	-	-	15345
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	239,543639	11	-	-	2635
						-	-	-	
6	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,44649	4176	-	1480	1865
						-	-	660,81	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,55179	2976	-	1480	7594
						-	-	3776,65	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	56,333202	6135	-	1480	345604
						-	-	83373,14	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,2493551	5204	-	2115	53338
						-	-	21677,39	
10	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	573,33044	1379	-	1239	790623
						-	-	710356,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	31,1952	26 -	- -	- -	811
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,097772	26 -	- -	- -	3
13	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,828258	25 -	- -	- -	21
14	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	11,315	55 -	- -	- -	622
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	45,187648	735 -	- -	- -	33213
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	266,4601511	2290 -	- -	1239 330144,13	610194
17	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,673	165 -	- -	- -	441
18	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,61373	16 -	- -	- -	74
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	34,65732	152 -	- -	- -	5268
20	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	116,191198	16 -	- -	- -	1859
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	100,2521927	2876 -	- -	1480 148373,25	288325
22	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,36881	149 -	- -	- -	949
23	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	8,031895	214 -	- -	- -	1719
24	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	27,616288	38 -	- -	- -	1049
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,385418	17 -	- -	- -	143
26	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	85,142895	133 -	- -	- -	11324
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1306916,15	2200137

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	100262С	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	25,3011	2649 -	1794 -	- -	67023
28	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,10522	1912 -	1084 -	- -	4025
29	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00952692	5790 -	5512 -	- -	55
30	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,57408	16792 -	14732 -	- -	60016
31	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,67932	19266 -	17158 -	- -	13088
32	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	170,9879652	29686 -	28274 -	- -	5075949
33	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,925872	20293 -	18373 -	- -	39082
34	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	68,7841794	22397 -	20436 -	- -	1540559
35	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	13,400292	24522 -	22591 -	- -	328602
36	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	53,3972835	17616 -	15749 -	- -	940647
37	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,9845	24839 -	22770 -	- -	49293
38	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	187,507778	24670 -	22605 -	- -	4625817
39	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	24,2176	24249 -	22192 -	- -	587253
40	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30,42003888	54690 -	51558 -	- -	1663672
41	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	80,20059516	57076 -	53677 -	- -	4577529
42	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0425808	216144 -	211906 -	- -	9204
43	128107С	2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	337,899004	398 -	390 -	- -	134484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,581986	581974 -	577206 -	- -	1502649
45	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1051,3965	295 -	292 -	- -	310162
46	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	194,38258	24 -	24 -	- -	4665
47	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	59,30316	68 -	67 -	- -	4033
48	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,586	31325 -	29997 -	- -	268956
49	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0487878	25110 -	23904 -	- -	1225
50	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060768	35776 -	34372 -	- -	2174
51	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7086	31325 -	29997 -	- -	22197
52	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003504	16505 -	15467 -	- -	58
53	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11,745	226 -	222 -	- -	2654
54	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	34,7648	99 -	96 -	- -	3442
55	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	7,008	766 -	750 -	- -	5368
56	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	43,05719	952 -	933 -	- -	40990
57	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1770,795	485 -	475 -	- -	858836
58	135939С	2110-0502-1804 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,191393	861617 -	843670 -	- -	164907
59	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	193,56	1630 -	1597 -	- -	315503
60	136008С	2111-0102-	Плиты теплоизоляционные из база-	м3	24,087655	23031	22309	-	554763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0105 РСНБ РК 2015	льтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130			-	-	-	
61	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,289591	23663	22498	-	30516
						-	-	-	
62	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0446845	32699	31110	-	1461
						-	-	-	
63	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,7319112	23055	21488	-	16874
						-	-	-	
64	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,3884192	102233	99611	-	141942
						-	-	-	
65	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	47,732622	314	307	-	14988
						-	-	-	
66	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2068,6356	14	14	-	28961
						-	-	-	
67	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1371,8221	1	1	-	1372
						-	-	-	
68	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,055872	228690	223091	-	12777
						-	-	-	
69	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000435	287565	281927	-	13
						-	-	-	
70	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,0775	302	295	-	1231
						-	-	-	
71	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	56,840904	90	87	-	5116
						-	-	-	
72	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33,878754	575	563	-	19480
						-	-	-	
73	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	35,111681	170	167	-	5969
						-	-	-	
74	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,119508	208006	202955	-	24858
						-	-	-	
75	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,9414432	21265	20848	-	20020
						-	-	-	
76	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,020898	80200	77655	-	1676
						-	-	-	
77	147814С	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	126,0108	425	416	-	53555
						-	-	-	
78	149145С	2203-0201-	Листы гипсокартонные влагостойкие	м2	171,255	531	512	-	90936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0203 РСНБ РК 2015	ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012			-	-	-	
79	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000261	462200	451506	-	121
						-	-	-	
80	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,4246272	56923	55806	-	24171
						-	-	-	
81	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01364748	447361	436958	-	6105
						-	-	-	
82	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	215,32726	637	623	-	137163
						-	-	-	
83	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,3138761	211535	205833	-	701001
						-	-	-	
84	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	25588,64425	82	80	-	2098269
						-	-	-	
85	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	75,49899	78	75	-	5889
						-	-	-	
86	149914С	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	3612,4218	1467	1436	-	5299423
						-	-	-	
87	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	30,556656	3154	2813	-	96376
						-	-	-	
88	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	466,18873	1	1	-	466
						-	-	-	
89	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,079277	172	172	-	1562
						-	-	-	
90	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	253,920439 3	21	21	-	5332
						-	-	-	
91	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	54,89946	50	49	-	2745
						-	-	-	
92	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	147,2793	32	31	-	4713
						-	-	-	
93	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	172,96755	10	9	-	1730
						-	-	-	
94	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,024381	605508	592809	-	14763
						-	-	-	
95	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,31425	126	124	-	166
						-	-	-	
96	249453С	2204-0301-	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	427,93195	88	85	-	37658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9901 РСНБ РК 2015				-	-	-	
97	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3845,7366	188 -	184 -	-	722998
98	249768С	2207-0101-9901 РСНБ РК 2015	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	10526,615	502 -	492 -	-	5284361
99	269620С	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	36	3875 -	3845 -	-	139500
100	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	625,7664	280 -	274 -	-	175215
101	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	918	463 -	459 -	-	425034
102	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	360	3580 -	3552 -	-	1288800
103	274661С	2113-0504-0102 РСНБ РК 2015	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	39,78	3986 -	3893 -	-	158563
104	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	530,7324	425 -	415 -	-	225561
105	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3362885	243102 -	237878 -	-	324854
106	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3809,966565	189 -	184 -	-	720084
107	282014С	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	4169,088	265 -	259 -	-	1104808
108	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	60,75	1052 -	1030 -	-	63909
109	286158С	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	3,39248	1313 -	1286 -	-	4454
110	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	124,677634	326 -	319 -	-	40645
111	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	43,67836	809 -	792 -	-	35336
112	287747С	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,46	40521 -	40152 -	-	4597513
113	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ	м2	132,3	1784 -	1732 -	-	236023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6141-91						
114	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0877338	521573 -	509290 -	- -	45760
115	287796С	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1014,1452	1678 -	1628 -	- -	1701736
116	288012С	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	126,79394	92 -	91 -	- -	11665
117	288033С	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	342,60786	138 -	137 -	- -	47280
118	290062С	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,15519083	1423 -	1394 -	- -	4490
119		2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	31325 -	29997 -	- -	307925
120		2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	4,22094	23031 -	22309 -	- -	97212
121		2113-0508-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014	м2	-39,78	2540 -	2471 -	- -	-101041,2
122		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Ограждения балконов	т	16,601	540116 -	528699 -	- -	8966466
123		2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических	м2	121,57	1678 -	1628 -	- -	203994
124		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-др евесина	кг	187,51	1147,92 -	- -	- -	215246
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	59736666
			Конструкции заводского изготовления						
125		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	124,88	5645 -	5479 -	- -	704948
126		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	178,38	4461 -	4319 -	- -	795753
127		2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	129,73	6865 -	6691 -	- -	890596
128		2109-0102-0114 РСНБ РК	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внут-	м2	213,38	7441	7253	-	1587761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ренние			-	-	-	
129		2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,24	6997	6821	-	435493
						-	-	-	
130		2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ	м2	450,6	1400	1370	-	630840
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	5045391

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом района Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04

НА Водопровод,канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" 16-26 ВК

Сметная стоимость 25427,362 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3814,167 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,53 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2020 г.

Строительный объём 3937,95 м2
Показатель единичной стоимости 6457 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод ниже 0.000										
1.	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	43134,91	1457,34	43135	1458	1553	24695		73256
					40124	359,5	40124	360	--	5426		
		НР - 61%; СП - 8%										
2.	Прайс-лист ТОО	-Станция повышения давление на базе 2-х	к-т	1	1470189,39	--	1470189	--	--	--		1470189
					--	--	--	--	1470189	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"ПКФ Ульба-Электро"	вертикальных многоступенчатых насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=6,8м3/ч, H=20м, 0,75кВт, 400В, п=2883об/мин, 45дБА, BS2-KVP-32/4-0.75/2									
3.	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5217,92 3076	2032,95 860,6	5218 3076	2033 861	109 --	2834 644	8697
4.	Прайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"	-Шкаф управления 2-мя насосами	к-т	1	675607,31 --	-- --	675607 --	-- --	-- 675607	-- --	675607
5.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,76	7968,96 7776,3	30,2 15,54	6056 5910	23 12	123 --	5803 949	12808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0002 т	0,000152		633907		96			
5.2.	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0608		446		27			
6.	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	11440 --	-- --	22880 --	-- --	22880 --	-- 1830	24710
7.	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2367 --	-- --	28404 --	-- --	28404 --	-- 2272	30676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.				1	5943,68	110,72	5944	111	4085	1742	8301
	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		1748,26	29,6	1748	30	--	615	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			2	2							
	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.			1892		3784			
9.				1	81629,85	--	81630	--	81630	--	88160
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик холодной воды Zenner д=50мм с дистанционным передатчиком данных с приборов учета	шт		--	--	--	--	--	6530	
		СП - 8%									
10.				1	52719,28	--	52719	--	--	--	52719
	Прайс-лист ТОО АКВАМЕТР	-GSM-ретранслятор	шт		--	--	--	--	52719	--	
11.				1	1563,06	221,79	1563	221	21	1372	3170
	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1320,66	79,5	1321	79	--	235	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				1	17955	--	17955	--	17955	--	19391
	2305-1208 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	1436	
		СП - 8%									
13.				1	2545,58	--	2546	--	2197	342	3119
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		348,51	--	349	--	--	231	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1	1							
	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым	комплект			2179		2179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		краном ОБМ1-100									
14.				7	1611,3	57,52	11279	402	2303	8606	21476
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1224,9	29,6	8574	207	--	1591	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,0011	0,0077							
	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188515		1452			
14.2.			0,002	0,014							
	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			60757		851			
15.				1	27038	--	27038	--	27038	--	29201
	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	2163	
		СП - 8%									
16.				6	34917	--	209502	--	209502	--	226262
	2304-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	16760	
		СП - 8%									
17.				8	1915	--	15320	--	15320	--	16546
	2304-0501 -0110 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	1226	
		СП - 8%									
18.				6	1340	--	8040	--	8040	--	8683
	2304-0501 -0109	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды	шт.		--	--	--	--	--	643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
19.				3	804	--	2412	--	2412	--	2605
	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
20.				3	644,07	--	1932	--	600	1305	3496
	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		444	--	1332	--	--	259	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				3	804	--	2412	--	2412	--	2605
	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
22.				90	1007	--	90630	--	90630	--	97880
	2303-0103 -0601 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м		--	--	--	--	--	7250	
		СП - 8%									
23.				4	2790,44	727,05	11162	2908	89	8852	21615
	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2041,2	216,84	8165	867	--	1601	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,0064	0,0256							
2113-0207-0602		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		31			
23.2.			0,0662	0,2648							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			172		46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				3,896	770	--	3000	--	3000	--	3240
	2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17- 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
25.				5	3470,38	49,15	17352	245	12157	4943	24079
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		989,9	18,86	4950	94	--	1784	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	5							
2301-1307-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2394		11970			
26.				49	849,83	50,13	41642	2457	1520	37952	85961
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		768,68	21,65	37665	1061	--	6367	
		НР - 98%; СП - 8%									
27.				26	696,96	37,78	18121	982	477	16747	37658
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		640,84	16,43	16662	427	--	2789	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.				11	533,66	21,58	5870	237	147	5476	12253
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	5486	101	--	908	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				14,5	532,58	21,58	7722	313	177	7218	16135
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	7232	133	--	1195	
		НР - 98%; СП - 8%									
30.				8	531,82	21,58	4255	172	93	3982	8896
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	3990	73	--	659	
		НР - 98%; СП - 8%									
31.				25	531,06	21,58	13276	540	267	12445	27778
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	12469	230	--	2058	
		НР - 98%; СП - 8%									
32.				49	2684	--	131516	--	131516	--	142037
	2301-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	10521	
		СП - 8%									
33.				26	1861	--	48386	--	48386	--	52257
	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	3871	
		СП - 8%									
34.				11	1465	--	16115	--	16115	--	17404
	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м		--	--	--	--	--	1289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3262-75 СП - 8%									
35.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	14,5	1179 -- --	-- -- --	17096 -- --	-- -- --	17096 -- --	-- 1368	18464
36.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	8	912 -- --	-- -- --	7296 -- --	-- -- --	7296 -- --	-- 584	7880
37.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	25	402 -- --	-- -- --	10050 -- --	-- -- --	10050 -- --	-- 804	10854
38.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	84,5	96,97 93,84	1,01 --	8194 7929	85 --	180 --	7771 1277	17242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0169		637		11			
38.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,845		172		145			
38.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,04225		425		18			
39.	1116-1101 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	54	101,79 93,84	1,01 --	5497 5067	55 --	375 --	4966 837	11300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0108		637		7			
39.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	2,052		172		353			
39.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,027		425		11			
40.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	137,5	662,44 324,52	71,9 37	91086 44622	9887 5088	36577 --	37779 10309	139174
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,96625		3969		7804			
40.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	20,625		1363		28112			
41.	2111-0403-0420 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1754 --	-- --	7718 --	-- --	7718 --	-- 617	8335
		СП - 8%									
42.				53,9	1599	--	86186	--	86186	--	93081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	6895	
		СП - 8%									
43.				28,6	1267	--	36236	--	36236	--	39135
	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	2899	
		СП - 8%									
44.				12,1	1035	--	12524	--	12524	--	13526
	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	1002	
		СП - 8%									
45.				15,95	929	--	14818	--	14818	--	16003
	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м		--	--	--	--	--	1185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
46.	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	779 -- --	-- -- --	6855 -- --	-- -- --	6855 -- --	-- 548 --	7403
		СП - 8%									
47.	2111-0403 -0406 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	539 -- --	-- -- --	14822 -- --	-- -- --	14822 -- --	-- 1186 --	16008
		СП - 8%									
48.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	м2	28	104,65 43,56 --	6,27 0,89 --	2930 1220 --	176 25 --	1534 -- --	859 303 --	4092
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	0,18 кг	5,04		263		1326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30693-2000									
49.				73,4	537	--	39416	--	39416	--	42569
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	3153	
		СП - 8%									
		Водомерный узел на подпитку горячей воды									
50.				1	634,36	28,76	634	29	17	590	1322
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		587,53	14,8	588	15	--	98	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,01	0,01							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		6			
50.2.			0,02	0,02							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		9			
51.				1	24659,02	--	24659	--	24659	--	26632
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик холодной воды Zenner д=40мм	шт		--	--	--	--	--	1973	
		СП - 8%									
52.				1	4429	--	4429	--	4429	--	4783
	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
53.				1	2545,58	--	2546	--	2197	342	3119
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		348,51	--	349	--	--	231	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1	1							
	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
54.				1	804	--	804	--	804	--	868
	2304-0501 -0107	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды	шт.		--	--	--	--	--	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	3494625	22334	1054947	196621	3810661
		Тенге			--	--	218828	9663	2198516	119415	
	Стоимость оборудования	Тенге					2198515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2198515				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					48353				
	Материалы	Тенге					1663				
	Всего заработная плата	Тенге						44421			
	Накладные расходы	Тенге					27529				
	Сметная прибыль	Тенге					6070				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					81952				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
	Сметная заработная плата	Тенге						44421			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					273175				
	Материалы	Тенге					38113				
	Всего заработная плата	Тенге						50955			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					179159				
	Накладные расходы	Тенге					38638				
	Сметная прибыль	Тенге					24944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					336757				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
	Сметная заработная плата	Тенге						50955			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					974581				
	Материалы	Тенге					27024				
	Всего заработная плата	Тенге						133115			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					808990				
	Сдача и испытание	Тенге					348				
	Накладные расходы	Тенге					130454				
	Сметная прибыль	Тенге					88401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1193436				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
	Сметная заработная плата	Тенге						133115			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3810660				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						228491			

РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод ТЗ (ниже 0.000)

	Водомерный узел										
55.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	634,36 587,53	28,76 14,8	634 588	29 15	17 --	590 98	1322
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.			0,01	0,01							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		6			
14.2.			0,02	0,02							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		9			
56.				1	24659,02	--	24659	--	24659	--	26632
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик горячей воды Zenner д=40мм	шт		--	--	--	--	--	1973	
		СП - 8%									
57.				1	4429	--	4429	--	4429	--	4783
	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
58.				1	2545,58	--	2546	--	2197	342	3119
	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		348,51	--	349	--	--	231	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1	1							
2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
59.				3	1611,3	57,52	4834	173	986	3688	9204
	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1224,9	29,6	3675	89	--	682	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0011	0,0033							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188515		622			
59.2.			0,002	0,006							
2302-1101-1304		Прокладки из паронита	1000 шт.			60757		365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86									
60.				3	27038	--	81114	--	81114	--	87603
	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	6489	
		СП - 8%									
61.				9	3445	--	31005	--	31005	--	33485
	2304-0702 -0204 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	2480	
		СП - 8%									
62.				20	2066	--	41320	--	41320	--	44626
	2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	3306	
		СП - 8%									
63.				8	849,83	50,13	6799	401	249	6196	14035
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		768,68	21,65	6149	173	--	1040	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.				26	696,96	37,78	18121	982	477	16747	37658
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		640,84	16,43	16662	427	--	2789	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.				10	533,66	21,58	5337	216	133	4978	11140
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,	м трубопровода		498,76	9,18	4988	92	--	825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
66.				38	532,58	21,58	20238	820	465	18916	42286
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	18953	349	--	3132	
		НР - 98%; СП - 8%									
67.				19	531,82	21,58	10105	410	219	9458	21128
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	9476	174	--	1565	
		НР - 98%; СП - 8%									
68.				8	2684	--	21472	--	21472	--	23190
	2301-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1718	
		СП - 8%									
69.				26	1861	--	48386	--	48386	--	52257
	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	3871	
		СП - 8%									
70.				10	1465	--	14650	--	14650	--	15822
	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1172	
		СП - 8%									
71.				38	1179	--	44802	--	44802	--	48386
	2301-0103 -0204	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м		--	--	--	--	--	3584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%									
72.				19	912	--	17328	--	17328	--	18714
	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1386	
		СП - 8%									
73.				93	96,97	1,01	9018	94	197	8553	18976
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		93,84	--	8727	--	--	1406	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0186		637		12			
73.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,93		172		160			
73.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0465		425		20			
74.				8	101,79	1,01	814	8	55	736	1674
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		93,84	--	751	--	--	124	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0016		637		1			
74.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	0,304		172		52			
74.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15	0,0005 кг	0,004		425		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
75.				101	662,44	71,9	66906	7262	26867	27750	102229
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		324,52	37	32777	3737	--	7573	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,4443		3969		5732			
75.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	15,15		1363		20649			
76.				8,8	1599	--	14071	--	14071	--	15197
	2111-0403 -0418 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	1126	
		СП - 8%									
77.				28,6	1267	--	36236	--	36236	--	39135
	2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	2899	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.				11	1035	--	11385	--	11385	--	12296
	2111-0403 -0413 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	911	
		СП - 8%									
79.				41,8	929	--	38832	--	38832	--	41939
	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	3107	
		СП - 8%									
80.				20,9	779	--	16281	--	16281	--	17583
	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
81.				15	104,65	6,27	1570	94	823	460	2192
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	м2		43,56	0,89	653	13	--	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,18	2,7							
2110-0501-9903		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		710			
82.				27,5	537	--	14768	--	14768	--	15949
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1181	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	607660	10489	493423	98414	762560
			Тенге		--	--	103748	5069	--	56486	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				185281				
Материалы			Тенге				27690				
Всего заработная плата			Тенге					37180			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				116805				
Накладные расходы			Тенге				28210				
Сметная прибыль			Тенге				17080				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				230571				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					37180			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				422379				
Материалы			Тенге				4996				
Всего заработная плата			Тенге					71637			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				343933				
Сдача и испытание			Тенге				10				
Накладные расходы			Тенге				70204				
Сметная прибыль			Тенге				39406				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				531989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					71637			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				762560				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								69
Сметная заработная плата			Тенге					108817			
		РАЗДЕЛ 3. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)									
		Водомерный узел									
83.				1	634,36	28,76	634	29	17	590	1322
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		587,53	14,8	588	15	--	98	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,01	0,01							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		6			
83.2.			0,02	0,02							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		9			
84.				1	19132	--	19132	--	19132	--	20663
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт		--	--	--	--	--	1531	
		СП - 8%									
85.				1	3065	--	3065	--	3065	--	3310
	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	245	
		СП - 8%									
86.				1	2545,58	--	2546	--	2197	342	3119
	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		348,51	--	349	--	--	231	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1	1							
2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
87.				1	5019	--	5019	--	5019	--	5421
	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.		--	--	--	--	--	402	
		СП - 8%									
88.				2	3445	--	6890	--	6890	--	7441
	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	551	
		СП - 8%									
89.				3	2066	--	6198	--	6198	--	6694
	2304-0702-0203 РСНБ РК	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и	шт.		--	--	--	--	--	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
90.	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1149 --	-- --	2298 --	-- --	2298 --	-- 184	2482
		СП - 8%									
91.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	532,58 498,76	21,58 9,18	4261 3990	172 73	99 --	3982 659	8903
		НР - 98%; СП - 8%									
92.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	531,82 498,76	21,58 9,18	15423 14464	626 266	333 --	14436 2389	32247
		НР - 98%; СП - 8%									
93.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	1179 --	-- --	9432 --	-- --	9432 --	-- 755	10187
		СП - 8%									
94.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	29	912 --	-- --	26448 --	-- --	26448 --	-- 2116	28564
		СП - 8%									
95.	1116-1101 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	37	96,97 93,84	1,01 --	3588 3472	37 --	79 --	3403 559	7550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0074		637		5			
95.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,37		172		64			
95.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0185		425		8			
96.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода	37	662,44 324,52	71,9 37	24510 12007	2660 1369	9843 --	10166 2774	37450
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,5291		3969		2100			
96.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	5,55		1363		7565			
97.	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	929 --	-- --	8175 --	-- --	8175 --	-- 654	8829
		СП - 8%									
98.				31,9	779	--	24850	--	24850	--	26838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1988	
99.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	3,8	104,65	6,27	398	23	209	117	556
					43,56	0,89	166	3	--	41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	0,18 кг	0,684		263		180			
100.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	8	537	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--	--	344	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	167163	3547	128580	33036	216216
			Тенге		--	--	35036	1726	--	16017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57933				
	Материалы		Тенге				10051				
	Всего заработная плата		Тенге					13545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33025				
	Накладные расходы		Тенге				10283				
	Сметная прибыль		Тенге				5457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73673				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					13545			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109230				
	Материалы		Тенге				2724				
	Всего заработная плата		Тенге					23217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сдача и испытание			Тенге				10				
Накладные расходы			Тенге				22753				
Сметная прибыль			Тенге				10560				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				142543				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					23217			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				216216				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					36762			
		РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)									
101.				90	870,08	3,46	78307	311	481	76067	166724
1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		861,28	1,16	77515	104	--	12350	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,002394		188515		451			
101.2. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,0157 м3	1,413		21		30			
102.				11,5	901,95	1,42	10372	16	27	10128	22140
1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		898,19	0,51	10329	6	--	1640	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000012 т	0,000138		188515		26			
102.2. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,0039 м3	0,04485		21		0,94			
103.				89,82	848	--	76167	--	76167	--	82260
2301-0801-0115 РСНБ РК 2015		-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	6093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
104.				11,477	400	--	4591	--	4591	--	4958
	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
105.				2	1468,12	77,54	2936	155	443	2371	5732
	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1169,2	40,51	2338	81	--	425	
		НР - 98%; СП - 8%									
106.				2	1597	--	3194	--	3194	--	3450
	2302-0601 -0407 РСНБ РК 2015	-Трап пластиковый, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%									
107.				14	202	--	2828	--	2828	--	3054
	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	226	
		СП - 8%									
108.				1	1329,73	--	1330	--	241	1067	2589
	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка		1088,96	--	1089	--	--	192	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.											
	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	0,0004 т	0,0004		194343		78			
108.2.											
	2113-0804-0401	Каболка	0,00012 т	0,00012		1358592		163			
109.				0,0009	340191	--	306	--	306	--	330
	2302-1199 -9910 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100х50)	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
110.				1	1611,3	57,52	1611	58	328	1229	3068
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1224,9	29,6	1225	30	--	227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,0011	0,0011							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188515		207			
110.2.			0,002	0,002							
2302-1101-1304		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			60757		122			
111.				1	27038	--	27038	--	27038	--	29201
	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	2163	
		СП - 8%									
112.				1	1100	--	1100	--	1100	--	1188
	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
113.				2	1892	--	3784	--	3784	--	4087
	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	303	
		СП - 8%									
114.				0,3	34526,09	2208,6	10358	663	7594	2103	13457
	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича (для опор под трубы). Кладка	м3 кладки		7003,15	532,8	2101	160	--	997	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,4	0,12							
2103-0101-0103		Кирпич керамический	1000 шт.			51471		6177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
115.				17,5	537	--	9398	--	9398	--	10150
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	752	
		СП - 8%									
116.				0,0159	676134,86	251549,68	10751	4000	12	7944	20191
	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		423810	80876,68	6739	1286	--	1496	
		НР - 99%; СП - 8%									
117.				16,059	5812	--	93335	--	93335	--	100802
	2301-0501 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	7467	
		СП - 8%									
118.				15,9	1411,36	7,76	22441	123	2457	19702	45514
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1249,12	2,52	19861	40	--	3371	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	3,5934		621		2232			
119.				16,5	870,08	3,46	14356	57	88	13946	30566
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм на выпуске. Прокладка	м трубопровода		861,28	1,16	14211	19	--	2264	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,000439		188515		83			
119.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0157 м3	0,25905		21		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	16,467	848 --	-- --	13964 --	-- --	13964 --	-- 1117	15081
		СП - 8%									
121.	2302-0403 -0106 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	542 --	-- --	9214 --	-- --	9214 --	-- 737	9951
		СП - 8%									
122.	2302-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	122 --	-- --	244 --	-- --	244 --	-- 20	264
		СП - 8%									
123.	2302-0403 -0606 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	702 --	-- --	3510 --	-- --	3510 --	-- 281	3791
		СП - 8%									
124.	2302-0403 -0803 РСНБ РК 2015	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	573 --	-- --	2292 --	-- --	2292 --	-- 183	2475
		СП - 8%									
125.	2302-0403 -0707 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	605 --	-- --	6655 --	-- --	6655 --	-- 532	7187
		СП - 8%									
126.	2302-0403 -0903 РСНБ РК 2015	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	425 --	-- --	1700 --	-- --	1700 --	-- 136	1836
		СП - 8%									
127.	2302-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1074 --	-- --	4296 --	-- --	4296 --	-- 344	4640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
128.				14	1849	--	25886	--	25886	--	27957
	2302-0401 -1209 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2071	
		СП - 8%									
129.				6	188	--	1128	--	1128	--	1218
	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
130.				17	202	--	3434	--	3434	--	3709
	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
131.				3,726	21953,9	1679,04	81800	6256	59663	17109	106821
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Утепление керамзитом. Устройство	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					4262,16	622,62	15881	2320	--	7913	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			1,1	4,0986							
	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3			14557		59663			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	528326	11639	365398	151666	734391
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	151289	4046	--	54400	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				125350				
Материалы			Тенге				69725				
Всего заработная плата			Тенге					48388			
Накладные расходы			Тенге				46858				
Сметная прибыль			Тенге				13777				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				185985				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								36
Сметная заработная плата			Тенге					48388			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				402976				
Материалы			Тенге				1609				
Всего заработная плата			Тенге					106947			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				294064				
Накладные расходы			Тенге				104808				
Сметная прибыль			Тенге				40623				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				548407				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								70
Сметная заработная плата			Тенге					106947			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				734392				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					155335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Водосток К2 (ниже 0.000)									
132.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	19	1229,01 1094,02	71,46 26,83	23351 20786	1358 510	1207 --	20870 3538	47759
133.	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	19	2836 --	-- --	53884 --	-- --	53884 --	-- 4311	58195
134.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	14	900,93 834,48	41 16,13	12613 11683	574 226	356 --	11670 1943	26226
135.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	14	361 --	-- --	5054 --	-- --	5054 --	-- 404	5458
136.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1341 --	-- --	2682 --	-- --	2682 --	-- 215	2897
137.	2302-0303 -7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1345 --	-- --	2690 --	-- --	2690 --	-- 215	2905
138.	2303-0102 -1303 РСНБ РК	-Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	1100 --	-- --	2200 --	-- --	2200 --	-- 176	2376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
139.				2	3624	--	7248	--	7248	--	7828
	2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	580	
		СП - 8%									
140.				2	2882	--	5764	--	5764	--	6225
	2302-0103 -2809 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		--	--	--	--	--	461	
		СП - 8%									
141.				8,7	593,17	4,03	5161	35	4581	381	5985
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза	м2		62,6	0,89	545	8	--	443	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.			0,0002	0,00174							
2204-0601-0705		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			927823		1614			
141.2.			0,0005	0,00435							
2204-0704-0201		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			681941		2966			
142.				24,6	537	--	13210	--	13210	--	14267
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1057	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	133857	1967	98876	32921	180121
			Тенге		--	--	33014	744	--	13343	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5161
Материалы	Тенге	4581
Всего заработная плата	Тенге	553
Накладные расходы	Тенге	381
Сметная прибыль	Тенге	443
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5985
Сметная заработная плата	Тенге	553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость сантехнических работ			Тенге				128696				
Материалы			Тенге				1563				
Всего заработная плата			Тенге					33205			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				92732				
Накладные расходы			Тенге				32540				
Сметная прибыль			Тенге				12900				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				174136				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					33205			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180121				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					33758			
		РАЗДЕЛ 6. Холодный водопровод В1 (выше0.000)									
143.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	198	804 -- --	-- -- --	159192 -- --	-- -- --	159192 -- --	-- -- 12735	171927
		СП - 8%									
144.	2302-1104 -1501 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	21,6	397 -- --	-- -- --	8575 -- --	-- -- --	8575 -- --	-- -- 686	9261
		СП - 8%									
145.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	112	532,58 498,76	21,58 9,18	59649 55861	2417 1028	1371 --	55751 9232	124633
		НР - 98%; СП - 8%									
146.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	192	531,82 498,76	21,58 9,18	102109 95762	4144 1763	2203 --	95574 15815	213498
		НР - 98%; СП - 8%									
147.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,	м трубопровода	383	531,06 498,76	21,58 9,18	203396 191025	8265 3516	4106 --	190650 31524	425570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
148.				112	1179	--	132048	--	132048	--	142612
	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	10564	
		СП - 8%									
149.				192	912	--	175104	--	175104	--	189112
	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	14008	
		СП - 8%									
150.				383	402	--	153966	--	153966	--	166283
	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	12317	
		СП - 8%									
151.				687	95,46	1,01	65581	694	419	63179	139060
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		93,84	--	64468	--	--	10301	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.			0,0002	0,1374							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		88			
151.2.			0,01	6,87							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			21		144			
151.3.			0,0005	0,3435							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		146			
152.				55	593,17	4,03	32624	222	28959	2409	37836
	1113-0301 -1403 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		62,6	0,89	3443	49	--	2803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	эмалями ЭП-575 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,011		927823		10206			
152.2.	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,0275		681941		18753			
153.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	175	537 --	-- --	93975 --	-- --	93975 --	-- 7518	101493
		Водомерный узел									
154.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	126	634,36 587,53	28,76 14,8	79929 74029	3624 1865	2276 --	74376 12344	166649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	1,26		637		803			
154.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	2,52		425		1071			
155.	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15 СП - 8%	шт.	126	3194 --	-- --	402444 --	-- --	402444 --	-- 32196	434640
156.	2304-1013 -0703 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	126	747 --	-- --	94122 --	-- --	94122 --	-- 7530	101652
157.	2304-1001 -0701 РСНБ РК	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и	шт.	126	2252 --	-- --	283752 --	-- --	283752 --	-- 22700	306452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 СП - 8%									
158.				0,8	104,65	6,27	84	5	44	25	117
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	м2		43,56	0,89	35	1	--	9	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	0,18 кг	0,144		263		38			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2046550	19371	1542556	481964	2730795
			Тенге		--	--	484623	8222	--	202282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32708				
	Материалы		Тенге				29004				
	Всего заработная плата		Тенге					3528			
	Накладные расходы		Тенге				2434				
	Сметная прибыль		Тенге				2812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3528			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2013842				
	Материалы		Тенге				10377				
	Всего заработная плата		Тенге					489317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1503178				
	Накладные расходы		Тенге				479530				
	Сметная прибыль		Тенге				199470				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2692842				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					489317			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2730796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								326
	Сметная заработная плата		Тенге					492845			
		РАЗДЕЛ 7. Горячий водопровод ТЗ (выше 0.000)									
159.				126	1149	--	144774	--	144774	--	156356
	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	11582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.				158	2066	--	326428	--	326428	--	352542
	2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	26114	
		СП - 8%									
		Водомерный узел									
161.				126	634,36	28,76	79929	3624	2276	74376	166649
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		587,53	14,8	74029	1865	--	12344	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.											
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	1,26			637		803		
161.2.											
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	2,52			425		1071		
162.				126	3194	--	402444	--	402444	--	434640
	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.		--	--	--	--	--	32196	
		СП - 8%									
163.				126	747	--	94122	--	94122	--	101652
	2304-1013 -0703 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	7530	
		СП - 8%									
164.				126	2252	--	283752	--	283752	--	306452
	2304-1001 -0701 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	22700	
		СП - 8%									
165.				277	532,58	21,58	147525	5978	3390	137885	308243
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм стояк. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	138157	2543	--	22833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
166.				160	531,82	21,58	85091	3453	1836	79645	177915
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм стояк. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	79802	1469	--	13179	
		НР - 98%; СП - 8%									
167.				75	531,82	21,58	39886	1618	861	37334	83397
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	37407	688	--	6178	
		НР - 98%; СП - 8%									
168.				415	531,06	21,58	220390	8956	4449	206579	461127
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	206985	3810	--	34158	
		НР - 98%; СП - 8%									
169.				277	1179	--	326583	--	326583	--	352710
	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	26127	
		СП - 8%									
170.				235	912	--	214320	--	214320	--	231466
	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	17146	
		СП - 8%									
171.				415	402	--	166830	--	166830	--	180176
	2301-0103 -0201	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м		--	--	--	--	--	13346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%									
172.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	927	96,97 93,84	1,01 --	89891 86990	936 --	1965 --	85250 14011	189152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,1854		637		118			
172.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	9,27		172		1594			
172.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,4635		425		197			
173.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб F=0,21м2, д=32мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	72	8148,07 902,8	28,98 14,8	586661 65002	2087 1066	519572 --	64746 52113	703519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	1 шт.	72		7176		516672			
174.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	512	662,44 324,52	71,9 37	339169 166154	36813 18944	136202 --	140675 38388	518231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из	0,0143 л	7,3216		3969		29059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вспененного каучука марки К 414									
174.2.			0,15	76,8							
2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		104678			
175.				304,7	929	--	283066	--	283066	--	305711
	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	22645	
		СП - 8%									
176.				258,5	779	--	201372	--	201372	--	217482
	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	16110	
		СП - 8%									
177.				28	593,17	4,03	16609	113	14743	1227	19262
	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза	м2		62,6	0,89	1753	25	--	1427	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			0,0002	0,0056							
2204-0601-0705		Растворители для лакокрасочных материалов	т			927823		5196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N 648 ГОСТ 18188-72									
177.2.			0,0005	0,014							
2204-0704-0201		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			681941		9547			
178.				63	104,65	6,27	6593	395	3454	1932	9207
1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	м2		43,56	0,89	2744	56	--	682	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,18	11,34							
2110-0501-9903		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		2982			
179.				115	537	--	61755	--	61755	--	66695
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015		-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	4940	
		СП - 8%									
180.				72	2774	--	199728	--	199728	--	215706
2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015		-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	15978	
		СП - 8%									
181.				63	8702	--	548226	--	548226	--	592084
2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015		-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	43858	
		СП - 8%									
182.				63	1068,5	0,11	67316	7	2041	63963	141781
1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1036	--	65268	--	--	10502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,013	0,819							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		522			
182.2.			0,026	1,638							
2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			425		696			
182.3.			0,011	0,693							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		561			
183.				63	7603	--	478989	--	478989	--	517308
	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	38319	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	5411449	63980	4423178	893612	6809463
			Тенге		--	--	924291	30466	--	504406	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				846809				
Материалы			Тенге				154399				
Всего заработная плата			Тенге					189676			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				484438				
Накладные расходы			Тенге				143834				
Сметная прибыль			Тенге				79252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1069895				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					189676			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4564640				
Материалы			Тенге				536393				
Всего заработная плата			Тенге					765081			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3247951				
Накладные расходы			Тенге				749778				
Сметная прибыль			Тенге				425154				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5739572				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								505
Сметная заработная плата			Тенге					765081			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				6809467				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								629
Сметная заработная плата			Тенге					954757			
		РАЗДЕЛ 8. Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
184.				2	2066	--	4132	--	4132	--	4463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	331	
		СП - 8%									
185.				55	531,82	21,58	29250	1187	631	27378	61158
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм стояк. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	27432	505	--	4530	
		НР - 98%; СП - 8%									
186.				7	531,82	21,58	3723	151	81	3484	7784
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка	м трубопровода		498,76	9,18	3491	64	--	577	
		НР - 98%; СП - 8%									
187.				62	912	--	56544	--	56544	--	61068
	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	4524	
		СП - 8%									
188.				62	96,97	1,01	6012	63	131	5702	12651
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		93,84	--	5818	--	--	937	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			0,0002	0,0124							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		8			
188.2.			0,01	0,62							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			172		107			
188.3.			0,0005	0,031							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		13			
189.				62	662,44	71,9	41071	4458	16493	17035	62754
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода		324,52	37	20120	2294	--	4648	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.			0,0143	0,8866							
2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		3519			
189.2.			0,15	9,3							
2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		12676			
190.				68,2	779	--	53128	--	53128	--	57378
2111-0403-0410 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	4250	
		СП - 8%									
191.				6,5	104,65	6,27	680	41	356	199	950
1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	м2		43,56	0,89	283	6	--	70	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.			0,18	1,17							
2110-0501-9903		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.				2	3055	--	6110	--	6110	--	6599
	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический ф15, типа Watts	шт.		--	--	--	--	--	489	
		СП - 8%									
193.				16	537	--	8592	--	8592	--	9279
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	687	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	209242	5900	146198	53798	284084
			Тенге		--	--	57144	2869	--	21043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94879				
	Материалы		Тенге				16849				
	Всего заработная плата		Тенге					22703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53128				
	Накладные расходы		Тенге				17234				
	Сметная прибыль		Тенге				8968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121081				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					22703			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114363				
	Материалы		Тенге				842				
	Всего заработная плата		Тенге					37310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75378				
	Накладные расходы		Тенге				36564				
	Сметная прибыль		Тенге				12075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				163002				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					37310			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				284083				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					60013			

РАЗДЕЛ 9. Бытовая канализация К1 (выше 0.000)

194.				63	2711,31	70,25	170813	4425	20934	144819	340883
	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2308,8	36,83	145454	2320	--	25251	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.				0,2	12,6						
2110-0502-1301		Замазка защитная	кг				357		4498		
194.2.				0,00014	0,00882						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0804-0401		Каболка	т			1358592		11983			
194.3.			0,036	2,268							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		1835			
195.				63	4594	--	289422	--	289422	--	312576
	2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	23154	
		СП - 8%									
196.				63	1100	--	69300	--	69300	--	74844
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	5544	
		СП - 8%									
197.				72	3196,94	93,26	230180	6714	15674	207070	472230
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2886	48,67	207792	3504	--	34980	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,00036	0,02592							
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		5602			
197.2.			0,2	14,4							
2110-0502-1301		Замазка защитная	кг			357		5141			
197.3.			0,036	2,592							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		2097			
198.				72	7391	--	532152	--	532152	--	574724
	2303-0102 -3203 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	42572	
		СП - 8%									
199.				72	1100	--	79200	--	79200	--	85536
	2303-0102 -1301	-Сифон бутылочный унифицированный с	шт.		--	--	--	--	--	6336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%									
200.				72	3955,53	185,66	284798	13368	38383	235256	561659
	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		3236,76	97,37	233047	7011	--	41604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.			0,4	28,8							
2110-0502-1301		Замазка защитная	кг			357		10282			
200.2.			0,00008	0,00576							
2110-0502-1812		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176843		6779			
200.3.			0,0001	0,0072							
2113-0804-0401		Каболка	т			1358592		9782			
200.4.			0,08	5,76							
2113-0816-1901		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		7212			
201.				72	13225	--	952200	--	952200	--	1028376
	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	76176	
202.				63	3480,38	367,42	219264	23148	14298	189622	441597
	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		2886	185,3	181818	11674	--	32711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			0,0002	0,0126							
2113-0101-1901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			182352		2298			
202.2.			0,00007	0,00441							
2113-0804-0401		Каболка	т			1358592		5991			
202.3.			0,13	8,19							
2204-0201-0702		Краска масляная	кг			425		3481			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
203.				27	25034	--	675918	--	675918	--	729991
	2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	54073	
		СП - 8%									
204.				36	32441	--	1167876	--	1167876	--	1261306
	2303-0102 -0120 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	93430	
		СП - 8%									
205.				63	1100	--	69300	--	69300	--	74844
	2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	5544	
		СП - 8%									
206.				37	2270,41	551,88	84005	20419	2088	66342	162374
	1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода		1662,12	167,49	61498	6197	--	12028	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,3014 м3	11,1518		172		1918			
207.				36,704	1370	--	50284	--	50284	--	54307
	2301-0506 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125х7,4 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	4023	
		СП - 8%									
208.				335	870,08	3,46	291477	1159	1789	283139	620585
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		861,28	1,16	288529	389	--	45969	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			0,000027	0,008911							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188515		1680			
208.2.			0,0157	5,2595							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			21		110			
209.				479	901,95	1,42	432034	680	1121	421868	922214
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		898,19	0,51	430233	244	--	68312	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			0,000012	0,005748							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188515		1084			
209.2.			0,0039	1,8681							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			21		39			
210.				334,33	848	--	283512	--	283512	--	306193
	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	22681	
		СП - 8%									
211.				478,042	400	--	191217	--	191217	--	206514
	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	15297	
		СП - 8%									
212.				24	553	--	13272	--	13272	--	14334
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	1062	
		СП - 8%									
213.				18	212	--	3816	--	3816	--	4121
	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		--	--	--	--	--	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
214.				18	106	--	1908	--	1908	--	2061
	2302-0403 -1805 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
215.				18	202	--	3636	--	3636	--	3927
	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	291	
		СП - 8%									
216.				72	364	--	26208	--	26208	--	28305
	2302-0403 -1502 РСНБ РК 2015	-Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	2097	
		СП - 8%									
217.				144	233	--	33552	--	33552	--	36236
	2302-0403 -1501 РСНБ РК 2015	-Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	2684	
		СП - 8%									
218.				85	662,44	71,9	56307	6111	22612	23354	86034
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		324,52	37	27584	3145	--	6373	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,2155		3969		4824			
218.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	12,75		1363		17378			
219.				40,7	3592	--	146194	--	146194	--	157890
	2111-0403 -0425 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм,	м		--	--	--	--	--	11696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
220.	2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	44	2645 --	--	116380 --	--	116380 --	-- 9310	125690
		СП - 8%									
221.	2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	1267 --	--	11150 --	--	11150 --	-- 892	12042
		СП - 8%									
222.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	537 --	--	44947 --	--	44947 --	-- 3596	48543
		СП - 8%									
223.	2302-0403 -0106 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	77	542 --	--	41734 --	--	41734 --	-- 3339	45073
		СП - 8%									
224.	2302-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	89	122 --	--	10858 --	--	10858 --	-- 869	11727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
225.	2302-0403 -0707 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125x125 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	605 --	-- --	4840 --	-- --	4840 --	-- 387	5227
		СП - 8%									
226.	2302-0403 -0904 РСНБ РК 2015	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	704 --	-- --	1408 --	-- --	1408 --	-- 113	1521
		СП - 8%									
227.	2302-0403 -0606 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	702 --	-- --	6318 --	-- --	6318 --	-- 505	6823
		СП - 8%									
228.	2302-0403 -0603 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	211 --	-- --	9495 --	-- --	9495 --	-- 760	10255
		СП - 8%									
229.	2302-0403 -0703 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	171 --	-- --	6156 --	-- --	6156 --	-- 492	6648
		СП - 8%									
230.	2302-0403 -0707 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	605 --	-- --	39325 --	-- --	39325 --	-- 3146	42471
		СП - 8%									
231.	2302-0401 -1209 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	1849 --	-- --	14792 --	-- --	14792 --	-- 1183	15975
		СП - 8%									
232.	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	69	188 --	-- --	12972 --	-- --	12972 --	-- 1038	14010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
233.	2302-0401 -1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	30	1849 -- --	-- -- --	55470 -- --	-- -- --	55470 -- --	-- -- 4438	59908
		СП - 8%									
234.	2302-0403 -1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	283 -- --	-- -- --	5377 -- --	-- -- --	5377 -- --	-- -- 430	5807
		СП - 8%									
235.	2302-0403 -1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1017 -- --	-- -- --	4068 -- --	-- -- --	4068 -- --	-- -- 325	4393
		СП - 8%									
236.	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	202 -- --	-- -- --	3636 -- --	-- -- --	3636 -- --	-- -- 291	3927
		СП - 8%									
237.	2302-0403 -1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	106 -- --	-- -- --	1908 -- --	-- -- --	1908 -- --	-- -- 153	2061
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	6748679 1575955	76024 34484	5096700 --	1571470 665613	8985762

Стоимость общестроительных работ	Тенге	330031
Материалы	Тенге	22612
Всего заработная плата	Тенге	30729
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	273724
Накладные расходы	Тенге	23354
Сметная прибыль	Тенге	28271
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	381656
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	20
Сметная заработная плата	Тенге	30729
Стоимость сантехнических работ	Тенге	6418648
Материалы	Тенге	94284
Всего заработная плата	Тенге	1579710
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4706077
Накладные расходы	Тенге	1548116
Сметная прибыль	Тенге	637342
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8604106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1579710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8985762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1074
		Сметная заработная плата	Тенге					1610439			
		РАЗДЕЛ 10. Водосток К2 (выше 0.000)									
238.				101	870,08	3,46	87878	349	540	85364	187102
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		861,28	1,16	86989	117	--	13859	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,002687		188515		506			
238.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0157 м3	1,5857		21		33			
239.				100,798	1646	--	165914	--	165914	--	179187
	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	13273	
		СП - 8%									
240.				4	553	--	2212	--	2212	--	2389
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	177	
		СП - 8%									
241.				8	18258,39	333,31	146067	2667	112254	30755	190968
	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		3893,22	29,6	31146	237	--	14146	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	1 шт.	8		13882		111056			
242.				2	3487	--	6974	--	6974	--	7532
	2302-0103 -0210 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		--	--	--	--	--	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%									
243.	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2882 --	-- --	11528 --	-- --	11528 --	-- 922	12450
		СП - 8%									
244.	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	-Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	364 --	-- --	2912 --	-- --	2912 --	-- 233	3145
		СП - 8%									
245.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	662,44 324,52	71,9 37	26498 12981	2876 1480	10641 --	10990 2999	40487
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,572			3969		2270		
245.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	6			1363		8178		
246.	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ	м	44	2645 --	-- --	116380 --	-- --	116380 --	-- 9310	125690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77									
		СП - 8%									
247.				22	537	--	11814	--	11814	--	12759
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	945	
		СП - 8%									
248.				4	202	--	808	--	808	--	873
	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015 прим	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	65	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	578985	5892	441977	127109	762582
			Тенге		--	--	131116	1834	--	56487	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				142878				
Материалы			Тенге				10641				
Всего заработная плата			Тенге					14461			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				116380				
Накладные расходы			Тенге				10990				
Сметная прибыль			Тенге				12309				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				166177				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								9
Сметная заработная плата			Тенге					14461			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				436107				
Материалы			Тенге				112794				
Всего заработная плата			Тенге					118489			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				202162				
Накладные расходы			Тенге				116119				
Сметная прибыль			Тенге				44178				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				596404				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								78
Сметная заработная плата			Тенге					118489			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				762581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					132950			
		РАЗДЕЛ 11. Система КЗ									
249.				2	66328	--	132656	--	--	--	132656
	5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	132656	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250.	2303-0103 -0604 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1673	--	16730	--	16730	--	18068
					--	--	--	--	--	1338	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	149386	--	16730	--	150724
			Тенге		--	--	--	--	132656	1338	

Стоимость оборудования	Тенге	132656
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	132656
Стоимость сантехнических работ	Тенге	16730
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	16730
Сметная прибыль	Тенге	1338
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	18068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	150724

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		25427359
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3715044	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	221143	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		99123
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13808563	
Оборудование, инвентарь	Тенге	2331172	
Накладные расходы	Тенге	3640611	
Сметная прибыль	Тенге	1710830	

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э266490'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''3937,95'м2*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
     мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз
     .26) (без наружных инженерных сетей и благоустройс
     тва)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жило
     й дом в жилом района Карагайлы города Семей ВКО (п
     оз.26)''2'02-01-04'Водопровод,канализация'РП ТОО П
     ИИ "Семстройпроект" 16-26 ВК''в текущих ценах на 4
     кв.2020 г.*
 3 РХолодный водопровод ниже 0.000*
 4 Ц13-070401-0102(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
     й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
     бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
     на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
      0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
 5 СТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"(=14)'1'1708500:(2
     917:2778):1,12.1,012'Станция повышения давление на
      базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов с
     комплектующими (хоз.питья) Q=6,8м3/ч, Н=20м, 0,75к
     Вт, 400В, п=2883об/мин, 45дБА, BS2-KVP-32/4-0.75/2
     'к-т*
 6 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления. Установка'
     шт.*
 7 СТПрайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"(=14)'1'785120:(29
     17:2778):1,12.1,012'Шкаф управления 2-мя насосами'
     к-т*
 8 Е11-201201-0101(РС188159)'2.0,38''Вставки гибкие. Уста
     новка'м2*
 9 С123-041012-0103'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
     вка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С,
     PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
10 С123-020103-0208'12''Фланцы стальные приварные плоские
      из углеродистой и низколегированной стали PN 10,
     DN 65 ГОСТ 33259-2015'шт.*
11 Е11-160901-0502(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диам
     етр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
12 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'(71000+25000):(2917:2
     778):1,12'Счетчик холодной воды Zenner д=50мм с ди
     станционным передатчиком данных с приборов учета'ш
     т*
13 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=14)'1'62000:(2917:2778):1,1
     2'GSM-ретранслятор'шт*
14 Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в
      трубопроводах,диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
15 С123-051208-0104'1''Фильтры для очистки воды в трубопр
     оводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 5055
     3-2010'шт.*
16 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым крано
     м. Установка'комплект*
17 Е11-160601-0201(РС404186)'6+1''Вентили, задвижки, затв
     оры, клапаны обратные, краны проходные на трубопро
     водах из чугунных напорных фланцевых труб диаметро
     м до 65 мм. Установка'шт.*
18 С123-040102-0102'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным
     клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
     уна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
19 С123-040102-0103'6''Задвижки фланцевые с обрезиненным
     клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
     уна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
20 С123-040501-0110'8''Вентили проходные муфтовые 15ч8п д
     ля воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
21 С123-040501-0109'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8п д
     ля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
22 С123-040501-0107'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8п д
     ля воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
23 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252433)'3''Краны поливочны
     е диаметром до 25 мм. Установка'кран*
24 С123-040501-0101'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
     для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
25 С123-030103-0601'30.3''Рукава резинотканевые напорновс
     асывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d
      16 мм ГОСТ 18698-79'м*
26 Е11-160501-0207(РС250404)'4''Трубопроводы водоснабжени
     я из напорных полимерных труб, наружный диаметр до
      75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопр
     овода*
27 С123-010501-1311'4.0,974''Труба полиэтиленовая для вод
     оснабжения РЕ 100 SDR 17- 75х4,5 питьевая ГОСТ 185
     99-2001'м*
28 Е11-160401-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабже
     ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
      мм. Прокладка'м трубопровода*
29 Е11-160301-0207(РС157972)'49''Трубопроводы водоснабжен
     ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
     , диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
30 Е11-160301-0206(РС157971)'26''Трубопроводы водоснабжен
     ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
     , диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
31 Е11-160301-0205(РС157970)'11''Трубопроводы водоснабжен
     ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
     , диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
32 Е11-160301-0204(РС157969)'14,5''Трубопроводы водоснабж
     ения из стальных водогазопроводных оцинкованных тр
     уб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 Е11-160301-0203(РС157968)'8''Трубопроводы водоснабжени
     я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,
      диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34 Е11-160301-0201(РС157966)'25''Трубопроводы водоснабжен
     ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
     , диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
35 С123-010103-0207'49''Трубы стальные сварные водогазопр
     оводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина
     стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
36 С123-010103-0206'26''Трубы стальные сварные водогазопр
     оводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина
     стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
37 С123-010103-0205'11''Трубы стальные сварные водогазопр
     оводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина
     стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
38 С123-010103-0204'14,5''Трубы стальные сварные водогазо
     проводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщин
```

а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
39 С123-010103-0203'8''Трубы стальные сварные водогазопро водные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина с тенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
40 С123-010103-0201'25''Трубы стальные сварные водогазопр оводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
41 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'26+11+14,5+8+25''Тру бопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидра влическое'м трубопровода*
42 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'5+49''Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое' м трубопровода*
43 Е11-260101-1701(РС140805)'4+49+26+11+14,5+8+25''Трубоп роводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К -Flex'м трубопровода*
44 С121-110403-0420'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77'м*
45 С121-110403-0418'49.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 9 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019'м*
46 С121-110403-0416'26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019'м*
47 С121-110403-0413'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
48 С121-110403-0412'14,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и з вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
49 С121-110403-0410'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
50 С121-110403-0406'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
51 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'28''Поверхности металлические огрунтованные. О краска битумно-полимерное в 2слоя'м2*
52 С123-021104-0405'73,4''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
53 П2 Водомерный узел на подпитку горячей воды*
54 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
55 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'29000:(2917:2778):1,1 2'Счетчик холодной воды Zenner д=40мм'шт*
56 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветно го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
57 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым кран ом. Установка'комплект*
58 С123-040501-0107'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п д ля воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
59 РГорячий водопровод ТЗ (ниже 0.000)*
60 П2Водомерный узел*
61 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
62 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'29000:(2917:2778):1,1 2'Счетчик горячей воды Zenner д=40мм'шт*
63 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветно го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
64 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым кран ом. Установка'комплект*
65 Е11-160601-0201(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
66 С123-040102-0102'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
67 С123-040702-0204'9''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2 005'шт.*
68 С123-040702-0203'20''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761- 2005'шт.*
69 Е11-160301-0207(РС157972)'8''Трубопроводы водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
70 Е11-160301-0206(РС157971)'26''Трубопроводы водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
71 Е11-160301-0205(РС157970)'10''Трубопроводы водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
72 Е11-160301-0204(РС157969)'38''Трубопроводы водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 Е11-160301-0203(РС157968)'19''Трубопроводы водоснабжен

ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
74 С123-010103-0207'8''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
75 С123-010103-0206'26''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
76 С123-010103-0205'10''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
77 С123-010103-0204'38''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
78 С123-010103-0203'19''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
79 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'26+10+38+19''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
80 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
81 Е11-260101-1701(РС140805)'8+26+10+38+19''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
82 С121-110403-0418'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019'м*
83 С121-110403-0416'26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019'м*
84 С121-110403-0413'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
85 С121-110403-0412'38.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
86 С121-110403-0410'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
87 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'15''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя'м2*
88 С123-021104-0405'27,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
89 РЦиркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)*
90 П2Водомерный узел*
91 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
92 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'22500:(2917:2778):1,12'Счетчик горячей воды Zenner д=32мм'шт*
93 С123-041013-0706'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
94 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
95 С123-041001-2806'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015'шт.*
96 С123-040702-0204'2''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
97 С123-040702-0203'3''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
98 С123-040702-0201'2''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
99 Е11-160301-0204(РС157969)'8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
100 Е11-160301-0203(РС157968)'29''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
101 С123-010103-0204'8''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
102 С123-010103-0203'29''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
103 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'8+29''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
104 Е11-260101-1701(РС140805)'8+29''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
105 С121-110403-0412'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
106 С121-110403-0410'29.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03

8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*

107 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'3,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя'м2*

108 С123-021104-0405'8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*

109 РБытовая канализация К1 (ниже 0.000)*

110 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'90''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*

111 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'11,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*

112 С123-010801-0115'90.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм'м*

113 С123-010801-0103'11,5.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*

114 Е11-170101-0112(РС245423)'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*

115 С123-020601-0407'2''Трап пластиковый, DN 100'шт.*

116 С123-020403-1808'14''Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

117 Е11-160801-0103(РС251516)'1''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*

118 С123-021199-9910'0,9:1000''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100х50)'т*

119 Е11-160601-0201(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*

120 С123-040102-0102'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*

121 С123-030102-1301'1''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*

122 С123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*

123 Е11-080201-0109'0,3''Стены приямков и каналов из кирпича (для опор под трубы). Кладка'м3 кладки*

124 С123-021104-0405'17,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*

125 Е11-220501-0108(РС2011)(РС249131)(РС250404)'15,9:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*

126 С123-010501-0813'15,9.1,01''Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*

127 Е11-221401-0301'15,9''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*

128 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'16,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм на выпуске. Прокладка'м трубопровода*

129 С123-010801-0115'16,5.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм'м*

130 С123-020403-0106'17''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

131 С123-020403-0103'2''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*

132 С123-020403-0606'5''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

133 С123-020403-0803'4''Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*

134 С123-020403-0707'11''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

135 С123-020403-0903'4''Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*

136 С123-020403-1004'4''Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

137 С123-020401-1209'14''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110'шт.*

138 С123-020401-1205'6''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50'шт.*

139 С123-020403-1808'17''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

140 Е11-110101-0803'10,8.0,3.1,15''Утепление керамзитом. Устройство'м3 изоляции*

141 РВодосток К2 (ниже 0.000)*

142 Е11-160401-0205(РС278606)'19''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*

143 С123-010201-0186'19''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*

144 Е11-160401-0201(РС278602)'14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*

145 С123-010201-0112'14''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*

146 С123-040501-0103'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*

147 С123-020303-7306'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

148 С123-030102-1303'2''Сифон из стальных труб ф45х2,5'шт.*

149 С123-020103-0310'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*

150 С123-020103-2809'2''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100

ГОСТ 12836-67'шт.*
151 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза'м2*
152 С123-021104-0405'24,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
153 РХолодный водопровод В1 (выше0.000)*
154 С123-040501-0107'198''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
155 С123-021104-1501'72.0,3''Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м'м*
156 Е11-160301-0204(РС157969)'112''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
157 Е11-160301-0203(РС157968)'192''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
158 Е11-160301-0201(РС157966)'383''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
159 С123-010103-0204'112''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
160 С123-010103-0203'192''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
161 С123-010103-0201'383''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
162 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'112+192+383''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
163 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'55''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза'м2*
164 С123-021104-0405'175''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
165 П2 Водомерный узел*
166 Е11-160901-0501(РС251572)'126''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
167 С123-030301-0209'126''Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15'шт.*
168 С123-041013-0703'126''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
169 С123-041001-0701'126''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
170 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя'м2*
171 РГорячий водопровод Т3 (выше 0.000)*
172 С123-040702-0201'126''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
173 С123-040702-0203'158''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
174 П2 Водомерный узел*
175 Е11-160901-0501(РС251572)'126''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
176 С123-030301-0209'126''Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15'шт.*
177 С123-041013-0703'126''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
178 С123-041001-0701'126''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
179 Е11-160301-0204(РС157969)'277''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм стояк. Прокладка'м трубопровода*
180 Е11-160301-0203(РС157968)'160''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм стояк. Прокладка'м трубопровода*
181 Е11-160301-0203(РС157968)'75''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка'м трубопровода*
182 Е11-160301-0201(РС157966)'415''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
183 С123-010103-0204'277''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
184 С123-010103-0203'160+75''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
185 С123-010103-0201'415''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
186 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'277+160+75+415''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
187 Е11-170201-0101'72''Полотенцесушители из водогазопроводных труб F=0,21м2, д=32мм. Установка'шт.*
188 R-187914#С123-030102-1601'Т''Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2'шт.*
189 Е11-260101-1701(РС140805)'277+235''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
190 С121-110403-0412'277.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
191 С121-110403-0410'235.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2

00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии вод яного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
192 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'28''Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за 2 раза'м2*
193 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'63''Поверхности металлические огрунтованные. О краска битумно-полимерное в 2слоя'м2*
194 С123-021104-0405'115''Крепления для трубопроводов /кро нштейны, планки, хомуты/'кг*
195 С123-030102-3330'72''Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортны й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
196 С123-030102-3328'63''Смеситель для моек однорукояточны й/двухрукояточный с прямым изливом набортный/насте нный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
197 Е11-170201-0103(РС286226)'63''Смесители. Установка'шт. *
198 С123-030102-3324'63''Смеситель для ванны однорукояточн ый/двухрукояточный, с подводкой в различных отверс тиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
199 РЦиркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)*
200 С123-040702-0203'2''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2 005'шт.*
201 Е11-160301-0203(РС157968)'55''Трубопроводы водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 25 мм стояк. Прокладка'м трубопровода *
202 Е11-160301-0203(РС157968)'7''Трубопроводы водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка'м тр убопровода*
203 С123-010103-0203'55+7''Трубы стальные сварные водогазо проводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
204 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'55+7''Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
205 Е11-260101-1701(РС140805)'62''Трубопроводы. Изоляция т рубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопрово да*
206 С121-110403-0410'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
207 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя'м2*
208 С123-041010-2704'2''Сбросник воздуха автоматический ф1 5, типа Watts'шт.*
209 С123-021104-0405'16''Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/'кг*
210 РБытовая канализация К1 (выше 0.000)*
211 Е11-170501-0101(РС145636)(РС187928)'63''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
212 С123-030102-1104'63''Мойка стальная эмалированная униф ицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
213 С123-030102-1301'63''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отвод ом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
214 Е11-170101-0106(РС145636)(РС187928)'72''Умывальники од иночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
215 С123-030102-3203'72''Умывальник керамический шириной о т 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОС Т 30493-96'шт.*
216 С123-030102-1301'72''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отвод ом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
217 Е11-170301-0101(РС145636)(РС187928)'72''Унитазы с бачк ом непосредственно присоединенным. Установка'компл ект*
218 С123-030102-0301'72''Унитаз напольный керамический с к осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96'комплект*
219 Е11-170101-0102(РС187928)'27+36''Ванны купальные сталь ные. Установка'комплект*
220 С123-030102-0121'27''Ванна стальная эмалированная, дли ной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
221 С123-030102-0120'36''Ванна стальная эмалированная, дли ной 1600 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
222 С123-030102-1305'27+36''Сифон с выпуском и переливом д ля ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 2328 9-94'шт.*
223 Е11-160501-0211(РС250404)(РС251479)'37''Трубопроводы в одоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низко го давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка'м трубопровода*
224 С123-010506-0210'37.0,992''Трубы полиэтиленовые для си стем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 1 25х7,4 ГОСТ 22689-2014'м*
225 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'335''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр овода*
226 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'479''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопро вода*
227 С123-010801-0115'335.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина ст енки 3,2 мм'м*
228 С123-010801-0103'479.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина сте

нки 3,2 мм'м*
229 С123-020601-0803'24''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
230 С123-020601-0801'18''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
231 С123-020403-1805'18''Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
232 С123-020403-1808'18''Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
233 С123-020403-1502'72''Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
234 С123-020403-1501'144''Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
235 Е11-260101-1701(РС140805)'37+40+8''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex'м трубопровода*
236 С121-110403-0425'37.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019'м*
237 С121-110403-0424'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
238 С121-110403-0416'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019'м*
239 С123-021104-0405'83,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
240 С123-020403-0106'77''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
241 С123-020403-0103'89''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
242 С123-020403-0707'8''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125х125 ГОСТ 32414-2013'шт.*
243 С123-020403-0904'2''Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
244 С123-020403-0606'9''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
245 С123-020403-0603'45''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
246 С123-020403-0703'36''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
247 С123-020403-0707'65''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
248 С123-020401-1209'8''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125'шт.*
249 С123-020401-1205'69''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50'шт.*
250 С123-020401-1209'30''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110'шт.*
251 С123-020403-1406'19''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
252 С123-020403-1410'4''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150х100 ГОСТ 32414-2013'шт.*
253 С123-020403-1808'18''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
254 С123-020403-1805'18''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
255 РВодосток К2 (выше 0.000)*
256 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'101''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
257 С123-010501-1313'101.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001'м*
258 С123-020601-0803'4''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
259 Е11-160801-0101'8''Воронки водосточные. Установка'воронка*
260 С123-020103-0210'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
261 С123-020103-2809'4''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67'шт.*
262 С123-020403-1502'8''Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
263 Е11-260101-1701(РС140805)'40''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex'м трубопровода*
264 С121-110403-0424'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
265 С123-021104-0405'22''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
266 С123-020403-1808 прим'4''Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
267 РСистема К3*
268 51-020106-0102'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
269 С123-030103-0604'10''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79'м*
270 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-04

Составлена в текущих ценах на 4кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2466,28929	1506,33	-	-	3715040
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	68,0625	1456,32	-	-	(99121)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3715040
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,04778	4692	-	1480	4916
						-	-	1550,71	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,09035	4205	-	1239	25610
						-	-	7545,94	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,21	11	-	-	68
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	2976	-	1480	863
						-	-	429,2	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,1766	6135	-	1480	13353
						-	-	3221,37	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,29755	5204	-	2115	11956
						-	-	4859,32	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	5570	-	2115	1225
						-	-	465,3	
10	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,009858	4625	-	1769	46
						-	-	17,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,14672	11 -	- -	- -	46
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04176	26 -	- -	- -	1
13	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	26 -	- -	- -	75
14	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	99 -	- -	- -	29
15	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	87 -	- -	- -	63
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,26968	2290 -	- -	1239 9007,13	16648
17	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	29,2875	67 -	- -	- -	1962
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,41582	152 -	- -	- -	2647
19	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,064554	1816 -	- -	1480 95,54	117
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	48,596128	2876 -	- -	1480 71922,27	139762
21	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,4709	149 -	- -	- -	666
22	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	39,93715	27 -	- -	- -	1078
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				99114,23	221133
			Строительные материалы и конструкции						
23	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	4,0986	14557 -	14061 -	- -	59663
24	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,135	17616 -	15749 -	- -	2378
25	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00571	20293 -	18373 -	- -	116
26	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	1000 шт.	0,12	51471 -	48745 -	- -	6177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 530-2012						
27	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02661	216144 -	211906 -	- -	5752
28	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0085542	239 -	234 -	- -	2
29	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	8,27	598 -	586 -	- -	4945
30	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,054537	226 -	222 -	- -	12
31	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21,078	263 -	257 -	- -	5544
32	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	55,8	357 -	350 -	- -	19921
33	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00576	1176843 -	1153768 -	- -	6779
34	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	13,93535	3969 -	3890 -	- -	55309
35	139790С	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	539 -	528 -	- -	14822
36	139794С	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	388,3	779 -	763 -	- -	302486
37	139796С	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	371,25	929 -	910 -	- -	344891
38	139797С	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м	23,1	1035 -	1014 -	- -	23908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019						
39	139800С	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	66	1267 - -	1241 - -	- - -	83622
40	139802С	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	62,7	1599 - -	1566 - -	- - -	100257
41	139808С	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	44	2645 - -	2591 - -	- - -	116380
42	139809С	2111-0403-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019	м	40,7	3592 - -	3519 - -	- - -	146194
43	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	146,175	1363 - -	1336 - -	- - -	199237
44	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01452	182352 - -	178108 - -	- - -	2648
45	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0336965	188515 - -	183992 - -	- - -	6352
46	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000252	633907 - -	620463 - -	- - -	160
47	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1255	1230 - -	1205 - -	- - -	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0004	194343 -	189417 -	- -	78
49	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00465975	622690 -	608926 -	- -	2902
50	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1812	5717 -	5603 -	- -	1036
51	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,17999	374 -	347 -	- -	3433
52	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	164 -	159 -	- -	39
53	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0005883	378644 -	370105 -	- -	223
54	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0030446	287565 -	281927 -	- -	876
55	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,507	320 -	313 -	- -	3042
56	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02127	1358592 -	1331123 -	- -	28897
57	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01484	3903 -	3817 -	- -	58
58	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	234319 -	228752 -	- -	35
59	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247745 -	241915 -	- -	867
60	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	206127 -	201113 -	- -	371
61	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	5,76	1252 -	1226 -	- -	7212
62	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1108	446 -	437 -	- -	49
63	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,5934	621 -	608 -	- -	2232
64	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,949	2409 -	2361 -	- -	4695
65	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,01834	927823 -	908076 -	- -	17016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,23895	637 -	623 -	- -	14166
67	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,04585	681941 -	666612 -	- -	31267
68	150457С	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	823	402 -	393 -	- -	330846
69	150459С	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	545	912 -	892 -	- -	497040
70	150460С	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	449,5	1179 -	1153 -	- -	529960
71	150461С	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	21	1465 -	1433 -	- -	30765
72	150462С	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	52	1861 -	1821 -	- -	96772
73	150463С	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	57	2684 -	2626 -	- -	152988
74	150609С	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	2836 -	2772 -	- -	53884
75	154270С	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	770 -	754 -	- -	3000
76	155041С	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	489,519	400 -	392 -	- -	195808
77	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1892 -	1852 -	- -	3784
78	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2367 -	2318 -	- -	28404
79	181511С	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	75	188 -	184 -	- -	14100
80	181515С	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	44	1849 -	1811 -	- -	81356
81	182097С	2302-0403-	Муфта полипропиленовая PP-R двух-	шт.	91	122	120	-	11102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0103 РСНБ РК 2015	раструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013			-	-	-	
82	182100С	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	94	542	531	-	50948
83	182147С	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	573	561	-	2292
84	182154С	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	425	416	-	1700
85	182171С	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1074	1052	-	4296
86	182901С	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	212	207	-	3816
87	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	553	541	-	15484
88	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	60757	59543	-	1337
89	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	562,7	537	526	-	302170
90	187687С	2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	32441	31778	-	1167876
91	187688С	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	27	25034	24513	-	675918
92	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	13225	12935	-	952200
93	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	63	4594	4500	-	289422
94	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	136	1100	1078	-	149600
95	187902С	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	63	1100	1078	-	69300
96	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	72	7176	7031	-	516672
97	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	91	89	-	546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	187951С	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1673 -	1640 -	- -	16730
99	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	13 -	13 -	- -	124
100	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	43,71585	172 -	172 -	- -	7519
101	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,314	21 -	21 -	- -	364
102	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	19,017	425 -	415 -	- -	8082
103	250216С	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	440,617	848 -	830 -	- -	373643
104	250831С	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	211 -	207 -	- -	9495
105	250834С	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	702 -	688 -	- -	9828
106	250838С	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	171 -	168 -	- -	6156
107	250842С	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	605 -	593 -	- -	45980
108	250867С	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	283 -	277 -	- -	5377
109	250871С	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1017 -	997 -	- -	4068
110	250883С	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	106 -	104 -	- -	1908
111	250886С	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	202 -	198 -	- -	7070
112	251517С	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	8	13882 -	13592 -	- -	111056
113	251636С	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	27038 -	26498 -	- -	135190
114	251637С	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	34917 -	34219 -	- -	209502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	804 -	787 -	- -	2412
116	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1341 -	1312 -	- -	2682
117	252948С	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	128	1149 -	1126 -	- -	147072
118	252950С	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	183	2066 -	2024 -	- -	378078
119	252951С	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	3445 -	3376 -	- -	37895
120	256493С	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11440 -	11210 -	- -	22880
121	257211С	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	252	747 -	732 -	- -	188244
122	257214С	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065 -	3004 -	- -	3065
123	257215С	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4429 -	4341 -	- -	8858
124	262177С	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17955 -	17557 -	- -	17955
125	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179 -	2135 -	- -	8716
126	273475С	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5019 -	4919 -	- -	5019
127	275214С	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	804 -	787 -	- -	162408
128	275216С	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1340 -	1312 -	- -	8040
129	275217С	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1915 -	1875 -	- -	15320
130	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,58645	425 -	415 -	- -	6199
131	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электрос-	м	5	2394	2342	-	11970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	варных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм			-	-	-	
132	286211С	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	7391 -	7233 -	- -	532152
133	286236С	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	7603 -	7452 -	- -	478989
134	286240С	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	8702 -	8530 -	- -	548226
135	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	2774 -	2718 -	- -	199728
136	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	9,801	809 -	792 -	- -	7929
137	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	521573 -	509290 -	- -	10
138		2111-0403-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1754 -	1718 -	- -	7718
139		2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2645 -	2591 -	- -	116380
140		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	361 -	353 -	- -	5054
141		2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,059	5812 -	5693 -	- -	93335
142		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	100,798	1646 -	1611 -	- -	165914
143		2301-0506-0210 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125х7,4 ГОСТ 22689-2014	м	36,704	1370 -	1342 -	- -	50284
144		2302-0103-0207 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегирован-	шт.	2	1892	1852	-	3784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			-	-	-	
145		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3487 -	3415 -	- -	6974
146		2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3624 -	3548 -	- -	7248
147		2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	2882 -	2822 -	- -	17292
148		2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1345 -	1317 -	- -	2690
149		2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	1849 -	1811 -	- -	14792
150		2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125x125 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	605 -	593 -	- -	4840
151		2302-0403-0904 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	704 -	690 -	- -	1408
152		2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	233 -	228 -	- -	33552
153		2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	364 -	357 -	- -	2912
154		2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	364 -	357 -	- -	26208
155		2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	106 -	104 -	- -	1908
156		2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	202 -	198 -	- -	6464
157		2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	202 -	198 -	- -	808
158		2302-0601-0407 РСНБ РК 2015	Трап пластиковый, DN 100	шт.	2	1597 -	1564 -	- -	3194
159		2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	21,6	397 -	390 -	- -	8575
160		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100x50)	т	0,0009	340191 -	333521 -	- -	306
161		2303-0102-1303 РСНБ РК	Сифон из стальных труб ф45x2,5	шт.	2	1100	1078	-	2200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162		2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	90	1007	987	-	90630
163		2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	3194	3131	-	402444
164		2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	3194	3131	-	402444
165		2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	252	2252	2207	-	567504
166		2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический ф15, типа Watts	шт.	2	3055	2995	-	6110
167		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	1	19132	-	-	19132
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=40мм	шт	1	24659,02	-	-	24659
169		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=40мм	шт	1	24659,02	-	-	24659
170		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=50мм с дистанционным передатчиком данных с приборов учета	шт	1	81629,85	-	-	81630
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	13808580
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
171	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328	66328	-	132656
172		ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Уль-ба-Электро"	Станция повышения давление на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=6,8м3/ч, Н=20м, 0,75кВт, 400В, n=2883об/мин, 45дБА, BS2-KVP-32/4-0.75/2	к-т	1	1470189,39	1470189,39	-	1470189
173		ТПрайс-лист ТОО "ПКФ"Уль-ба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами	к-т	1	675607,31	675607,31	-	675607
174		ТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор	шт	1	52719,28	52719,28	-	52719
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2331172

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: 16-26-ОВ

Сметная стоимость	51615,487 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6093,137 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,098 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4516	1640,56 439,56	18,93 7,84	7408769 1985053	85487 35405	5338229 --	1980049 751105	10139924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 4516		1173		5297268			
2.	1116-0301-0103	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопро	288	1346,99 439,56	18,93 7,84	387933 126593	5452 2258	255888 --	126274 41137	555344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			1	288							
2301-1306-0103		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			879		253152			
3.				28	1934,75	18,93	54173	531	41334	12277	71766
	1116-0301 -0104	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопро		439,56	7,84	12308	220	--	5316	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	28							
2301-1306-0104		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1466		41048			
4.				48	2073,83	18,93	99544	908	77537	21046	130237
	1116-0301 -0105	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопро		439,56	7,84	21099	376	--	9647	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1	48							
2301-1306-0105		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1604		76992			
5.				72	2931,63	41	211077	2952	148042	60019	292784
	1116-0401 -0202	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из	м трубопро		834,48	16,13	60083	1161	--	21688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	72							
2301-1307-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2029		146088			
6.				20	3470,38	49,15	69408	983	48627	19772	96314
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		989,9	18,86	19798	377	--	7134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	20							
2301-1307-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2394		47880			
7.				4952	96,97	1,01	480195	5002	10497	455402	1010445
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		93,84	--	464696	--	--	74848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,0002	0,9904							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		631			
7.2.			0,01	49,52							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			172		8517			
7.3.			0,0005	2,476							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		1052			
8.				20	101,79	1,01	2036	20	139	1839	4185
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопро вода		93,84	--	1877	--	--	310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,004		637		3			
8.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	0,76		172		131			
8.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,01		425		4			
9.	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	274,2	19850,1 938,48	167,32 86,89	5442897 257332	45880 23825	5139685 --	275535 457475	6175906
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	1 кВт	274,2		18570		5091894			
10.	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	8	2161,96 335,04	32,69 15,73	17296 2680	262 126	14354 --	2750 1604	21650
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	1 м	8		1719		13752			
11.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм	шт.	236	1500,74 1288	-- --	354175 303968	-- --	50207 --	227976 46572	628723
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 75%; СП - 8%									
12.	2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления	шт.	236	10703 --	-- --	2525908 --	-- --	2525908 --	-- 202073	2727981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002									
		СП - 8%									
13.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны Маевского. Установка	комплект	240	215,21 197,14	-- --	51651 47314	-- --	4337 --	46368 7841	105860
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	278 --	-- --	66720 --	-- --	66720 --	-- 5338	72058
		СП - 8%									
15.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	1500,74 1288	-- --	6003 5152	-- --	851 --	3864 789	10656
		НР - 75%; СП - 8%									
16.	2305-1310 -0118 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	4	67297 --	-- --	269188 --	-- --	269188 --	-- 21535	290723
		СП - 8%									
17.	1311-0203 -0104	-Автоматический балансировочный клапан,	шт.	2	4609,14 3864	316,36 162,8	9218 7728	633 326	857 --	6040 1221	16479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях									
		НР - 75%; СП - 8%									
18.	2305-1310 -0121 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	135350 --	-- --	270700 --	-- --	270700 --	-- 21656	292356
		СП - 8%									
19.	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	-Шаровой кран ф20мм КШТ 60.100.020.А	шт	48	16685,65 --	-- --	800911 --	-- --	800911 --	-- 64073	864984
		СП - 8%									
20.	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	-Шаровой кран ф25мм КШТ 60.100.025.А20	шт	4	17698,37 --	-- --	70793 --	-- --	70793 --	-- 5663	76456
		СП - 8%									
21.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1571	537 --	-- --	843627 --	-- --	843627 --	-- 67490	911117
		СП - 8%									
22.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	40,65	593,17 62,6	4,03 0,89	24112 2545	164 36	21403 --	1781 2071	27964
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,00813		927823		7543			
22.2.	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51	0,0005 т	0,020325		681941		13860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 3262-2018									
23.				361,2	593,17	4,03	214253	1455	190187	15823	248483
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		62,6	0,89	22611	321	--	18406	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,07224		927823		67026			
23.2.	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,1806		681941		123159			
24.				2,24	593,17	4,03	1329	9	1180	98	1541
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		62,6	0,89	140	2	--	114	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,000448		927823		416			
24.2.	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,00112		681941		764			
25.				2,24	97,93	2,43	219	6	102	77	320
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		49,59	0,3	111	1	--	24	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000202		462200		93			
26.				397,549	97,93	2,43	38932	966	18252	13685	56827
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		49,59	0,3	19714	119	--	4209	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	0,00009 т	0,035779		462200		16537			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51693-2003									
27.				397,549	254,59	6,27	101212	2493	81402	12193	122477
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие	м2		43,56	0,89	17317	354	--	9072	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	71,55882		1096		78428			
28.				4594	662,44	71,9	3043249	330309	1222095	1262225	4649912
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		324,52	37	1490845	169978	--	344438	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	65,6942		3969		260740			
28.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	689,1		1363		939243			
29.				4783,9	292	--	1396899	--	1396899	--	1508651
	2111-0403 -0305 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	111752	
		СП - 8%									
30.				190,3	314	--	59754	--	59754	--	64534
	2111-0403 -0307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м		--	--	--	--	--	4780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%									
31.	2111-0403 -0315 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	57,2	629 -- --	-- -- --	35979 -- --	-- -- --	35979 -- --	-- -- 2878	38857
32.	2111-0403 -0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	22	798 -- --	-- -- --	17556 -- --	-- -- --	17556 -- --	-- -- 1404	18960
33.	1308-0305 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Печь электрическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3163,32 3076	87,32 35,95	3163 3076	87 36	-- --	2241 432	5836
34.	Прайс лист ТОО"Элект	-Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	6734,46 --	-- --	6734 --	-- --	-- 6734	-- --	6734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роПромСна б KZ"										
		Квартирный узел ввода ком-те 9									
35.				9	6831,53	124,85	61484	1124	10225	49670	120046
	1118-1101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		5570,51	60,98	50135	549	--	8892	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,4	3,6							
2302-0103-2706		Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.			1332		4795			
35.2.			1	9							
2302-1104-0407		Хомуты для крепления труб	шт.			416		3744			
36.				144	5526	--	795744	--	795744	--	859404
	2304-0902 -2004 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	63660	
		СП - 8%									
37.				36	9314	--	335304	--	335304	--	362128
	2304-1013 -1002 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	26824	
		СП - 8%									
38.				36	1500,74	--	54027	--	7659	34776	95907
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1288	--	46368	--	--	7104	
		НР - 75%; СП - 8%									
39.				36	43291	--	1558476	--	1558476	--	1683154
	2305-1501 -1005 РСНБ РК	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном	шт.		--	--	--	--	--	124678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss									
		СП - 8%									
40.				36	3494	--	125784	--	125784	--	135847
	2305-1501 -1102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	10063	
		СП - 8%									
41.				36	1500,74	--	54027	--	7659	34776	95907
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1288	--	46368	--	--	7104	
		НР - 75%; СП - 8%									
42.				36	67297	--	2422692	--	2422692	--	2616507
	2305-1310 -0118 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	193815	
		СП - 8%									
43.				36	3055	--	109980	--	109980	--	118778
	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-Автоматический воздухоотводчик	шт.		--	--	--	--	--	8798	
		СП - 8%									
44.				72	3397	--	244584	--	244584	--	264151
	2304-0905 -3001 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т	шт.		--	--	--	--	--	19567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
45.				36	1640,56	18,93	59060	681	42555	15784	80832
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		439,56	7,84	15824	282	--	5988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	36		1173		42228			
46.				36	1518,24	18,93	54657	681	38152	15784	76077
	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		439,56	7,84	15824	282	--	5635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	36		1051		37836			
47.				72	96,97	1,01	6982	73	153	6621	14692
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		93,84	--	6756	--	--	1088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0144		637		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.2.			0,01	0,72							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			172		124			
47.3.			0,0005	0,036							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		15			
		Квартирный узел ввода ком-те									
48.			1 узел	9	6114,77	94,19	55033	848	8946	44737	107752
	1118-1101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла			5026,51	45,73	45239	412	--	7982	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,3	2,7							
2302-0103-2706		Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.			1332		3596			
48.2.			1	9							
2302-1104-0407		Хомуты для крепления труб	шт.			416		3744			
49.				108	5526	--	596808	--	596808	--	644553
	2304-0902 -2004 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	47745	
		СП - 8%									
50.				27	9314	--	251478	--	251478	--	271596
	2304-1013 -1002 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	20118	
		СП - 8%									
51.				27	1500,74	--	40520	--	5744	26082	71930
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1288	--	34776	--	--	5328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%									
52.				27	43291	--	1168857	--	1168857	--	1262366
	2305-1501 -1005 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	93509	
		СП - 8%									
53.				27	3494	--	94338	--	94338	--	101885
	2305-1501 -1102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	7547	
		СП - 8%									
54.				27	1500,74	--	40520	--	5744	26082	71930
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1288	--	34776	--	--	5328	
		НР - 75%; СП - 8%									
55.				27	67297	--	1817019	--	1817019	--	1962381
	2305-1310 -0118 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	145362	
		СП - 8%									
56.				27	3055	--	82485	--	82485	--	89084
	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-Автоматический воздухоотводчик	шт.		--	--	--	--	--	6599	
		СП - 8%									
57.				54	3397	--	183438	--	183438	--	198113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	14675	
		СП - 8%									
58.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1640,56 --- 439,56	18,93 --- 7,84	44295 --- 11868	511 --- 212	31916 --- --	11838 --- 4491	60624
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	27		1173		31671			
59.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1518,24 --- 439,56	18,93 --- 7,84	40992 --- 11868	511 --- 212	28613 --- --	11838 --- 4226	57057
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	27		1051		28377			
60.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54	96,97 --- 93,84	1,01 --- --	5236 --- 5067	55 --- --	114 --- --	4966 --- 816	11018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0108		637		7			
60.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,54		172		93			
60.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,027		425		11			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	34689433	488083	28997707	4830288	42680763
			Тенге		--	--	5196909	236870	6734	3161037	
	Стоимость оборудования		Тенге				6734				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6734				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				561653				
	Материалы		Тенге				78722				
	Всего заработная плата		Тенге					482574			
	Накладные расходы		Тенге				361837				
	Сметная прибыль		Тенге				73878				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				997368				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					482574			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4933494				
	Материалы		Тенге				1534621				
	Всего заработная плата		Тенге					1724094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1510188				
	Накладные расходы		Тенге				1305882				
	Сметная прибыль		Тенге				499148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6738524				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1128
	Сметная заработная плата		Тенге					1724094			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29187552				
	Материалы		Тенге				11239344				
	Всего заработная плата		Тенге					3227111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14634834				
	Сдача и испытание		Тенге				13130				
	Накладные расходы		Тенге				3162569				
	Сметная прибыль		Тенге				2588011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34938132				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2126
	Сметная заработная плата		Тенге					3227111			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				42680758				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3628
	Сметная заработная плата		Тенге					5433779			
	РАЗДЕЛ 2. Узел управления										
61.	1118-0801 -Прим Блочный тепловой	узел	1	19045,12	1349,9	19045	1350	12	17840		39835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	пункт.Установка НР - 98%; СП - 8%			17683,04	520,56	17683	521	--	2951	
62.				1	5726187,62	--	5726188	--	--	--	5726188
	Прайс лист ТОО"ЭНКО"	-Блочный тепловой пункт	шт.		--	--	--	--	5726188	--	
63.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Электромагнитный расходомер-счетчик д=65мм. Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	7030,62	460,16	21092	1380	4256	12125	35874
					5152	236,8	15456	710	--	2657	
64.	2307-0502 -0329 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет СП - 8%	шт.	2	165995	--	331990	--	331990	--	358549
					--	--	--	--	--	26559	
65.	2307-0502 -0220 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	450639	--	450639	--	450639	--	486690
					--	--	--	--	--	36051	
66.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1550,68	--	1551	--	13	1107	2871
					1538	--	1538	--	--	213	
67.	Прайс лист ТОО"Аквам етр"	-Модем GSM ретранслятор	шт.	1	52719,28	--	52719	--	--	--	52719
					--	--	--	--	52719	--	
68.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	55	5294,01	71,46	291171	3931	227069	60414	379712
					1094,02	26,83	60171	1476	--	28127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1	55							
2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4065		223575				
69.				5	3470,38	49,15	17352	245	12157	4943	24079
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода			989,9	18,86	4950	94	--	1784	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1.			1	5							
2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2394		11970				
70.				60	101,79	1,01	6107	61	416	5518	12555
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода			93,84	--	5630	--	--	930	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1.			0,0002	0,012							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			637		8				
70.2.			0,038	2,28							
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			172		392				
70.3.			0,0005	0,03							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			425		13				
71.				60	662,44	71,9	39746	4314	15961	16485	60730
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода			324,52	37	19471	2220	--	4499	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1.			0,0143	0,858							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			3969		3405			
71.2.			0,15	9							
2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон			1363		12267			
72.				60,5	1512	--	91476	--	91476	--	98794
	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	7318	
		СП - 8%									
73.				5,5	798	--	4389	--	4389	--	4740
	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
74.				2,04	537	--	1095	--	1095	--	1183
	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
75.				4	1846	--	7384	--	7384	--	7975
	2302-0101-0202 РСНБ РК	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.		--	--	--	--	--	591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%									
76.				0,00618	1441468,97	529391,13	8908	3272	2217	4401	14374
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Неподвижные опоры. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		553166,3	166183,79	3419	1027	--	1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1	0,00618							
2302-1199-9910		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340191		2102			
77.				0,00618	482695	--	2983	--	2983	--	3222
	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т		--	--	--	--	--	239	
78.				0,0088	114229,73	5396,75	1005	47	77	611	1745
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры скользящие. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		100169,6	469,45	881	4	--	129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,005	0,000044							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633907		28			
78.2.			0,014	0,000123							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219552		27			
78.3.			0,00194	0,000017							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		7			
79.				0,0088	482695	--	4248	--	4248	--	4588
	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие СП - 8%	т		--	--	--	--	--	340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.				8	2130,4	58,9	17043	472	5356	13367	32843
	1107-0512 -Опорные подушки.	шт.									
	-0111 Установка	сборных			1401,83	14,21	11215	114	--	2433	
	РСНБ РК 2015 НР - 118%; СП - 8%	конструк ций									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1.			0,033	0,264							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3				20293		5357			
81.				0,04	52300	--	2092	--	2092	--	2259
	2104-9999 -Опорные подушки ОП2	м3									
	-9917				--	--	--	--	--	167	
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	7098223	15072	1163830	136811	7351525
		Тенге			--	--	140414	6166	5778907	116492	

Стоимость оборудования	Тенге	5778907	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5778907	
Стоимость монтажных работ	Тенге	805272	
Материалы	Тенге	4268	
Всего заработная плата	Тенге		17704
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	782629	
Накладные расходы	Тенге	13232	
Сметная прибыль	Тенге	65480	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	883984	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		13
Сметная заработная плата	Тенге		17704
Стоимость общестроительных работ	Тенге	163654	
Материалы	Тенге	23536	
Всего заработная плата	Тенге		37466
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	95865	
Местные материалы	Тенге	2092	
Накладные расходы	Тенге	34253	
Сметная прибыль	Тенге	15833	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	213740	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		26
Сметная заработная плата	Тенге		37466
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8236	
Материалы	Тенге	76	
Всего заработная плата	Тенге		885
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7231	
Накладные расходы	Тенге	611	
Сметная прибыль	Тенге	708	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9555	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1
Сметная заработная плата	Тенге		885
Стоимость сантехнических работ	Тенге	342154	
Материалы	Тенге	239654	
Всего заработная плата	Тенге		90525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8479				
Сдача и испытание			Тенге				554				
Накладные расходы			Тенге				88715				
Сметная прибыль			Тенге				34471				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				465340				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					90525			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7351526				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								99
Сметная заработная плата			Тенге					146580			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция жилых этажей									
82.				179	1553,46	52,47	278070	9392	--	266031	587629
1120-0301 -0203 РСНБ РК 2015		-Решетки нерегулируемые. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1501	15,54	268678	2782	--	43528	
83.				179	1842	--	329718	--	329718	--	356095
2305-0306 -0316 РСНБ РК 2015		-Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	26377	
84.				38	1964,29	52,47	74643	1994	15611	56476	141608
1120-0301 -0201 РСНБ РК 2015		-Решетки вентиляционные переточные, РП 150х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1501	15,54	57038	591	--	10490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.				0,074	2,812						
2305-0301-1201		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2			3518		9893			
84.2.				0,00043	0,01634						
2105-0301-3001		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			243102		3972			
85.				30	5901,04	228,94	177031	6868	--	169240	373973
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015		-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		5672,1	84,37	170163	2531	--	27702	
86.				30	2882,55	--	86477	--	--	--	86477
Прайс-лист АО "Келет"		-Вентилятор Stil 120SP	шт		--	--	--	--	86477	--	
87.				0,04	861	--	34	--	34	--	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
88.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1855,35 1501	33,32 15,54	3711 3002	67 31	642 --	2972 535	7218
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	0,04		10606		424			
88.2.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,00086		243102		209			
89.	1120-0301 -0203 РСНБ РК 2015	-Решетки вытяжные, 1515К10ФВ. Установка	решетка	2	1823,82 1501	52,47 15,54	3648 3002	105 31	541 --	2972 530	7150
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,08		3571		286			
89.2.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00043 т	0,00086		243102		209			
90.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,34	5677,15 2082,7	55,05 23,67	13285 4874	128 55	8283 --	4830 1449	19564
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1	2,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2305-0102-0105		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2			3369		7883			
				4,88	655	--	3196	--	3196	--	3452
91.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%			--	--	969813	18554	358025	502521	1583203
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	506757	6021	86477	110870	
			Тенге				86476				
	Стоимость оборудования		Тенге				86476				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				34				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3				
	Сметная прибыль		Тенге				37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				883302				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25077				
	Материалы		Тенге					512778			
	Всего заработная плата		Тенге				332914				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25014				
	Сдача и испытание		Тенге				502521				
	Накладные расходы		Тенге				110867				
	Сметная прибыль		Тенге				1496690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								371
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					512778			
	Сметная заработная плата		Тенге				1583203				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								371
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					512778			
	Сметная заработная плата		Тенге								51615491
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						5844080				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				521709				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					249057			
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				30519562				
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				5872118				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5469620				
	Накладные расходы		Тенге				3388399				
	Сметная прибыль		Тенге								

Составил Букенбаева Г.П.

Прроверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э266330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)''2'02-01-05'Отопление и вентиляция'16-26-ОВ''в текущих ценах 4 кв.2020 г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0102'4516''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0103'288''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0104'28''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0105'48''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160401-0202'72''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-160401-0203'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'4516+288+28+48+72''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
11 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
12 Е11-180301-0101'274,2''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
13 Е11-180301-0407'2.4''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка'м труб нитки регистра*
14 Ц13-110203-0102'236''Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм'шт.*
15 С123-051314-0102'236''Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002'шт.*
16 Е11-181101-0105(РС254404)'240''Краны Маевского. Установка'комплект*
17 С123-040905-1814'240''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
18 Ц13-110203-0102'4''Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
19 С123-051310-0118'4''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005'шт.*
20 Ц13-110203-0104 '2''Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
21 С123-051310-0121'2''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005'шт.*
22 СТПрайс-лист АО"УЗПА"(=21)'48'19623:(2917:2778):1,12'Шаровой кран ф20мм КШТ 60.100.020.А 'шт*
23 СТПрайс-лист АО"УЗПА"(=21)'4'20814:(2917:2778):1,12'Шаровой кран ф25мм КШТ 60.100.025.А20 'шт*
24 С123-021104-0405'1571''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
25 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'40,65''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
26 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'361,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
27 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,24''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
28 Е11-130301-0406'2,24''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
29 Е11-130301-0406'397,549''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
30 Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'397,549''Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие'м2*
31 Е11-260101-1701(РС140805)'4349+173+52+20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
32 С121-110403-0305'4349.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
33 С121-110403-0307'173.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
34 С121-110403-0315'52.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77'м*

35 С121-110403-0319'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 3 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
36 Ц13-080305-1202'1''Печь электрическая. Монтаж оборудов ания'шт.*
37 СТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"(=14)'1'7920:(2917 :2778):1,12'Печь электрическая ПЭТ-4'шт.*
38 П2Квартирный узел ввода ком-те 9*
39 Е11-181101-0202(РС279937)(РС282031)(РС282078)(РС282080)(РС282174)(РС282175)(РС282178)(РС282179)'9''Колле кторы системы отопления при горизонтальной разводк е трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла'1 узел*
40 С123-040902-2004'9.16''Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
41 С123-041013-1002'9.4''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренн ей резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Tмакс 1 10°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 5055 3-2010'шт.*
42 Ц13-110203-0102'9.4''Ротаметр, счетчик, преобразовател ь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка н а фланцевых соединениях'шт.*
43 С123-051501-1005'9.4''Теплосчетчик ультразвуковой Sono Safe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля темп ературных датчиков 1500 мм, присоединительным диам етром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss'шт.*
44 С123-051501-1102'9.4''Кран шаровый для подключения дат чиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
45 Ц13-110203-0102'9.4''Автоматический балансировочный кл апан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях'шт .*
46 С123-051310-0118'9.4''Клапан балансировочный автоматич еский по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005'шт.*
47 С123-041010-2704'9.4''Автоматический воздухоотводчик'ш т.*
48 С123-040905-3001'9.8''Краны шаровые сливные латунные т ипа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для пр исоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 1 5 ГОСТ 21345-2005'шт.*
49 Е11-160301-0102'9.4''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
50 Е11-160301-0101'9.4''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
51 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'36+36''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое' м трубопровода*
52 П2Квартирный узел ввода ком-те 9*
53 Е11-181101-0201(РС279937)(РС282031)(РС282078)(РС282080)(РС282174)(РС282175)(РС282178)(РС282179)'9''Колле кторы системы отопления при горизонтальной разводк е трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла'1 узел*
54 С123-040902-2004'9.12''Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
55 С123-041013-1002'9.3''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренн ей резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Tмакс 1 10°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 5055 3-2010'шт.*
56 Ц13-110203-0102'9.3''Ротаметр, счетчик, преобразовател ь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка н а фланцевых соединениях'шт.*
57 С123-051501-1005'9.3''Теплосчетчик ультразвуковой Sono Safe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля темп ературных датчиков 1500 мм, присоединительным диам етром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss'шт.*
58 С123-051501-1102'9.3''Кран шаровый для подключения дат чиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
59 Ц13-110203-0102'9.3''Автоматический балансировочный кл апан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях'шт .*
60 С123-051310-0118'9.3''Клапан балансировочный автоматич еский по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005'шт.*
61 С123-041010-2704'9.3''Автоматический воздухоотводчик'ш т.*
62 С123-040905-3001'9.6''Краны шаровые сливные латунные т ипа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для пр исоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 1 5 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63 Е11-160301-0102'9.3''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
64 Е11-160301-0101'9.3''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
65 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'27+27''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое' м трубопровода*
66 РУзел управления*
67 Е11-180801-0102(РС102634)(РС144732)(РС146678)(РС147045)(РС147341)(РС149395)(РС158886)(РС187339)(РС188241)(РС261725)(РС261727)(РС278579)(РС410390)'1''Прим Блочный тепловой пункт.Установка'узел*
68 СТПрайс лист ТОО"ЭНКО"(=14)'1'6654375:(2917:2778):1,12

.1,012'Блочный тепловой пункт'шт.*
69 Ц13-110203-0105'2+1''Электромагнитный расходомер-счетчик д=65мм. Установка'шт.*
70 С123-070502-0329'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
71 С123-070502-0220'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'комплект*
72 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
73 СТПрайс лист ТОО"Акваметр"(=14)'1'62000:(2917:2778):1,12'Модем GSM ретранслятор'шт.*
74 Е11-160401-0205'55''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-160401-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'55+5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
77 Е11-260101-1701(РС140805)'55+5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
78 С121-110403-0323'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
79 С121-110403-0319'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
80 С123-021104-0405'2,04''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
81 С123-020101-0202'4''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
82 Е11-220801-0105'3,09.2:1000''Неподвижные опоры. Установка'т фасонных частей*
83 С121-060510-1004'3,09.2:1000''Опоры неподвижные'т*
84 Е11-090305-0301(РС248298)'8.1,1:1000''Опоры скользящие. Монтаж'т конструкций*
85 С121-060510-1003'8.1,1:1000''Опоры скользящие'т*
86 Е11-070512-0111(РС125423)'8''Опорные подушки. Установка'шт. сборных конструкций*
87 С121-049999-9917'8.0,005''Опорные подушки ОП2'м3*
88 РВентиляция жилых этажей*
89 Е11-200301-0203(РС144746)(РС147341)(РС188223)(РС279845)'179''Решетки нерегулируемые. Установка'решетка*
90 С123-050306-0316'179''Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
91 Е11-200301-0201'38''Решетки вентиляционные переточные, РП 150х200 мм. Установка'решетка*
92 Е11-201501-0101(РС144746)(РС147667)(РС259204)'30''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
93 СТПрайс-лист АО "Келет"(=14)'30'3390:(2917:2778):1,12'Вентилятор Stil 120SP 'шт*
94 С121-050308-0375'0,04''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
95 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
96 Е11-200301-0203'2''Решетки вытяжные, 1515К10ФВ. Установка'решетка*
97 Е11-200101-0102'2,34''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
98 С123-050301-1802'4,88''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
99 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-05

Составлена в текущих ценах 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3930,6683295	1486,79	-	-	5844081
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	167,43539532	1487,48	-	-	(249057)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы		тенге			--	5844081
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,2003067	4692	-	1480	940
						-	-	296,45	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5692398	5679	-	1769	3233
						-	-	1006,99	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,14344	234	-	-	34
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	63,6936426	11	-	-	701
						-	-	-	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6489	2976	-	1480	1931
						-	-	960,37	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,355648	6135	-	1480	26722
						-	-	6446,36	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,4872288	5204	-	2115	23352
						-	-	9490,49	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5570	-	2115	56
						-	-	21,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,665	56 - -	- - -	- - -	1605
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2003067	26 - -	- - -	- - -	5
13	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0095823	55 - -	- - -	- - -	0,53
14	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03256	87 - -	- - -	- - -	3
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,2865908	2290 - -	- - -	1239 9028,09 -	16686
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	77,37	67 - -	- - -	- - -	5184
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,9666803	152 - -	- - -	- - -	4403
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7416	16 - -	- - -	- - -	12
19	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,010472	139 - -	- - -	- - -	1
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	149,8824857	2876 - -	- - -	1480 221826,08 -	431062
21	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	20,8621788	149 - -	- - -	- - -	3108
22	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	96,307216	27 - -	- - -	- - -	2600
23	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,6686	17 - -	- - -	- - -	28
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				249075,97	521666
			Строительные материалы и конструкции						
24	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,139007	17616 - -	15749 - -	- - -	2449
25	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,28431	20293 - -	18373 - -	- - -	5770
26	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,0042	598 - -	586 - -	- - -	5385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 2246-70						
27	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,000264	70 -	68 -	- -	0,02
28	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	861 -	844 -	- -	34
29	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016456	4800 -	4706 -	- -	0,79
30	130740С	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0088	482695 -	478666 -	- -	4248
31	130741С	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00618	482695 -	478666 -	- -	2983
32	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00000906	69413 -	67337 -	- -	0,63
33	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,117234	338 -	332 -	- -	40
34	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,63	952 -	933 -	- -	600
35	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	66,5522	3969 -	3890 -	- -	264146
36	139760С	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	4783,9	292 -	286 -	- -	1396899
37	139762С	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	190,3	314 -	307 -	- -	59754
38	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм,	рулон	698,1	1363 -	1336 -	- -	951510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019						
39	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008575	633907 -	620463 -	- -	5436
40	145664С	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	17,54944	1221 -	1196 -	- -	21428
41	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,02	439 -	429 -	- -	9
42	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	18	132 -	129 -	- -	2376
43	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00002083	2446559 -	2397639 -	- -	51
44	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0065078	622690 -	608926 -	- -	4052
45	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6684	5717 -	5603 -	- -	3821
46	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,81702	374 -	347 -	- -	5542
47	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,005192	164 -	159 -	- -	0,85
48	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0163331	287565 -	281927 -	- -	4697
49	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	7,434	320 -	313 -	- -	2379
50	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000088	1863709 -	1826336 -	- -	2
51	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00391053	206127 -	201113 -	- -	806
52	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001232	219552 -	214275 -	- -	27
53	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005562	208006 -	202955 -	- -	116
54	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1872	446 -	437 -	- -	83
55	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	9,308	2409	2361	-	22423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
56	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03598374	462200 -	451506 -	- -	16632
57	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000528	412813 -	403087 -	- -	2
58	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,080818	927823 -	908076 -	- -	74985
59	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	29,9738	637 -	623 -	- -	19093
60	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,202045	681941 -	666612 -	- -	137783
61	157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	63	1051 -	1029 -	- -	66213
62	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4579	1173 -	1149 -	- -	5371167
63	157962С	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	288	879 -	859 -	- -	253152
64	157963С	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	28	1466 -	1435 -	- -	41048
65	157964С	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48	1604 -	1569 -	- -	76992
66	158100С	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1846 -	1807 -	- -	7384
67	159472С	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	6,3	1332 -	1304 -	- -	8392
68	187487С	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,16556	5585 -	5475 -	- -	12095
69	187488С	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,13814	5800 -	5686 -	- -	12401
70	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	537 -	526 -	- -	1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	18	416 -	407 -	- -	7488
72	188064С	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,34	3369 -	3292 -	- -	7883
73	188220С	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	2,812	3518 -	3449 -	- -	9893
74	188223С	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,08	3571 -	3501 -	- -	286
75	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,04	10606 -	10398 -	- -	424
76	188242С	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,88	655 -	641 -	- -	3196
77	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	86,458	172 -	172 -	- -	14871
78	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,58	21 -	21 -	- -	12
79	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	71,55882	1096 -	1073 -	- -	78428
80	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00618	340191 -	333521 -	- -	2102
81	253390С	2304-0902-2004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	252	5526 -	5416 -	- -	1392552
82	254414С	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	278 -	272 -	- -	66720
83	257234С	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	63	9314 -	9131 -	- -	586782
84	261296С	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	274,2	18570 -	18162 -	- -	5091894
85	261379С	2305-1003-0107 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	8	1719 -	1685 -	- -	13752
86	262473С	2305-1310-0118 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787,	шт.	63	67297 -	65976 -	- -	4239711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005						
87	262476С	2305-1310-0121 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	135350 - -	132692 - -	- - -	270700
88	262611С	2305-1314-0102 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	236	10703 - -	10492 - -	- - -	2525908
89	262805С	2305-1501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, T макс 95°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	63	43291 - -	42441 - -	- - -	2727333
90	262809С	2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	63	3494 - -	3425 - -	- - -	220122
91	266162С	2307-0502-0220 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	450639 - -	441802 - -	- - -	450639
92	266220С	2307-0502-0329 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	165995 - -	162735 - -	- - -	331990
93	275326С	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, T от 0°C до +90°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	126	3397 - -	3330 - -	- - -	428022
94	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,427	425 - -	415 - -	- - -	12506
95	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	72	2029 - -	1985 - -	- - -	146088
96	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	25	2394 - -	2342 - -	- - -	59850
97	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электрос-	м	55	4065	3977	-	223575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	варных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм			-	-	-	
98	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00001707	438197 -	429147 -	- -	7
99	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01806	243102 -	237878 -	- -	4390
100	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,3408	1607 -	1575 -	- -	548
101	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	74,372	1052 -	1030 -	- -	78239
102	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,000088	326 -	319 -	- -	0,03
103	290056С	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,006	683 -	669 -	- -	4
104		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2	м3	0,04	52300 -	50130 -	- -	2092
105		2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	629 -	616 -	- -	35979
106		2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	798 -	782 -	- -	21945
107		2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	1512 -	1481 -	- -	91476
108		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1571	537 -	526 -	- -	843627
109		2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	63	3055 -	2995 -	- -	192465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110		2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	179	1842 -	1806 -	- -	329718
111		2305-1310-0118 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	4	67297 -	65976 -	- -	269188
112		СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровой кран ф20мм КШТ 60.100.020.А	шт	48	16685,65 -	- -	- -	800911
113		СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровой кран ф25мм КШТ 60.100.025.А20	шт	4	17698,37 -	- -	- -	70793
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	30519612
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
114		ТПрайс лист ТОО"Акваметр"	Модем GSM ретранслятор	шт.	1	52719,28 -	52719,28 -	- -	52719
115		ТПрайс лист ТОО"ЭНКО"	Блочный тепловой пункт	шт.	1	5726187,62 -	5726187,62 -	- -	5726188
116		ТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	6734,46 -	6734,46 -	- -	6734
117		ТПрайс-лист АО "Келет"	Вентилятор Stil 120SP	шт	30	2882,55 -	2882,55 -	- -	86476
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	5872118

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: 16-26-ЭОМ

Сметная стоимость 40895,362 тыс.тенге
Сметная заработная плата 9798,622 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,101 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		К О М П Л Е К Т Н О Е У С Т Р О Й С Т В О 1.1аВводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14												
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	3	19547,2 8672,95	680,74 296,59		58642 26019	2042 890		30581 --	19374 6241		84257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015 0,045		599300			26969					
2.	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и	шт.	1	271734 --	--		271734 --	--		--	--		271734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012									
3.	5108-0401 -0812 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	189402 -- --	-- -- --	378804 -- --	-- -- --	-- 378804 --	-- -- --	378804
4.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1448,14 1338,06	84,46 35,95	5793 5352	338 144	103 --	3957 780	10530
5.	2307-0501 -1104 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, трансформаторного включения 5-7,5А, 380В СП - 8%	шт.	2	52905 --	-- --	105810 --	-- --	105810 --	-- 8465	114275
6.	2307-0501 -1101 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, прямого включения 5-7,5А, 380В СП - 8%	шт.	2	63044 --	-- --	126088 --	-- --	126088 --	-- 10087	136175
7.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	27886,35 6152	3620,94 1473,95	55773 12304	7242 2948	36227 --	10981 5340	72095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	5108-0401 -0601 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный ШР-11-73701-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	397332	--	397332	--	--	--	397332
					--	--	--	--	397332	--	
9.	5108-0401 -0829 РСНБ РК 2015	-Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	332012	--	332012	--	--	--	332012
					--	--	--	--	332012	--	
10.	1308-0305 -0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6068,44	178,04	12137	356	2553	6748	20395
					4614	71,9	9228	144	--	1511	
11.	2307-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	16192	--	16192	--	16192	--	17487
					--	--	--	--	--	1295	
12.	2307-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	11446	--	11446	--	11446	--	12362
					--	--	--	--	--	916	
13.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1727,78	171,78	6911	688	71	4637	12471
					1538	71,9	6152	288	--	924	
14.	2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11238	--	44952	--	44952	--	48548
					--	--	--	--	--	3596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		1.6 Щиток этажный(ЩЭ) на 4 квартиры)9шт									
15.				9	6068,44	178,04	54616	1602	11488	30365	91779
	1308-0305 -0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		4614	71,9	41526	647	--	6798	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				9	28391	--	255519	--	255519	--	275961
	2307-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	20442	
		СП - 8%									
17.				36	1550,68	--	55824	--	456	39865	103344
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка	шт.		1538	--	55368	--	--	7655	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				36	1633	--	58788	--	58788	--	63491
	2307-0204 -0638 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.		--	--	--	--	--	4703	
		СП - 8%									
19.				36	633	84,46	22788	3040	923	14486	40256
	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		522,92	35,95	18825	1294	--	2982	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				36	24096	--	867456	--	867456	--	936852
	2307-0501 -0902 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.		--	--	--	--	--	69396	
		СП - 8%									
		1.7 Щиток этажный(ЩЭ) на 3 квартиры)9шт									
21.				9	6068,44	178,04	54616	1602	11488	30365	91779
	1308-0305 -0912 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		4614	71,9	41526	647	--	6798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
22.	2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28391 --	-- --	255519 --	-- --	255519 --	-- 20442	275961
		СП - 8%									
23.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка	шт.	27	1550,68 1538	-- --	41868 41526	-- --	342 --	29899 5741	77508
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	2307-0204 -0638 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	27	1633 --	-- --	44091 --	-- --	44091 --	-- 3527	47618
	прим.	СП - 8%									
25.	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	27	633 522,92	84,46 35,95	17091 14119	2281 971	691 --	10864 2236	30192
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
26.	2307-0501 -0902 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	27	24096 --	-- --	650592 --	-- --	650592 --	-- 52047	702639
		СП - 8%									
		1.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК)63шт									
27.	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	63	6793,93 4614	178,04 71,9	428018 290682	11217 4530	126119 --	212552 51246	691816
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
28.	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-а)Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-П-12 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	63	4952 --	-- --	311976 --	-- --	311976 --	-- 24958	336934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.				63	1550,68	--	97693	--	799	69764	180853
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка	шт.		1538	--	96894	--	--	13397	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				63	1943	--	122409	--	122409	--	132202
	2307-0204 -0751 РСНБ РК 2015	-б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	9793	
		СП - 8%									
31.				252	1550,68	--	390771	--	3195	279055	723412
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка	шт.		1538	--	387576	--	--	53586	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				63	3709	--	233667	--	233667	--	252360
	2307-0204 -1617 РСНБ РК 2015	-в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	18693	
		СП - 8%									
33.				126	3597	--	453222	--	453222	--	489480
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	36258	
		СП - 8%									
34.				63	473	--	29799	--	29799	--	32183
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2384	
		СП - 8%									
35.				1	7175,98	104,66	7176	105	2844	3069	11065
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4227	35,95	4227	36	--	820	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				1	4783	--	4783	--	4783	--	5166
	2307-0208	-Пускатели магнитные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0716 РСНБ РК 2015	ПМ12-010-260			--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
37.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4548,89	1375,64	4549	1375	98	2630	7754
					3076	577,25	3076	577	--	574	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	2307-0506 -0129 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-14-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	120492	--	120492	--	120492	--	130131
					--	--	--	--	--	9639	
		СП - 8%									
39.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1448,14	84,46	2896	169	51	1979	5265
					1338,06	35,95	2676	72	--	390	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	2307-0501 -1016 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502	--	109004	--	109004	--	117724
					--	--	--	--	--	8720	
		СП - 8%									
41.	2307-0501 -1201 РСНБ РК 2015	-Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2	2295	--	4590	--	4590	--	4957
					--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
42.	1308-0305	-Щитки осветительные	шт.	1	5722,65	90,92	5723	91	1018	3348	9797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%; СП - 8%			4614	35,95	4614	36	--	726	
43.	2307-0201 -0308 РСНБ РК 2015	-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	12277	--	12277	--	12277	--	13259
					--	--	--	--	--	982	
44.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1550,68	--	9304	--	76	6644	17224
					1538	--	9228	--	--	1276	
45.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	473	--	1419	--	1419	--	1533
					--	--	--	--	--	114	
46.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	1509	--	4527	--	4527	--	4889
					--	--	--	--	--	362	
47.	1308-0103 -1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шина, медная или алюминиевая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	2	1585,99	240,14	3172	481	175	2070	5661
					1258	179,34	2516	359	--	419	
48.	2307-0208 -0801 РСНБ РК 2015	-Комплект шинок N и PE СП - 8%	шт.	1	2504	--	2504	--	2504	--	2704
					--	--	--	--	--	200	
49.	2307-0222 -0124 РСНБ РК 2015	-Шина распредельные PIN-63, 3Р, 63А СП - 8%	шт.	1	7067	--	7067	--	7067	--	7632
					--	--	--	--	--	565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Э Л Е К Т Р О А П П А Р А Т У Р А									
50.				63	1024,12	10,56	64520	665	1843	44812	118079
	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		984,32	3,6	62012	227	--	8747	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				63	971	--	61173	--	61173	--	66067
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.		--	--	--	--	--	4894	
		СП - 8%									
52.				2	1550,68	--	3101	--	25	2215	5741
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Автоматический выключатель. Установка	шт.		1538	--	3076	--	--	425	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				2	3597	--	7194	--	7194	--	7770
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
		С В Е Т О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е									
54.				92	1586,37	16,16	145946	1486	19028	90787	255672
	1121-0401 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.		1363,39	7,19	125432	661	--	18939	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,488	44,896							
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.			192		8620			
54.2.			0,104	9,568							
	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг			1052		10066			
55.				92	2022	--	186024	--	186024	--	200906
	2307-0102 -1304 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	14882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
56.				103	607,51	4,04	62574	416	7050	39811	110576
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		535,03	1,8	55108	185	--	8191	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,0204	2,1012							
2404-0207-2502		Сжимы соединительные	100 шт.			951		1998			
56.2.			0,102	10,506							
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		4833			
57.				65	2319	--	150735	--	150735	--	162794
	2307-0101 -0327 РСНБ РК 2015	-3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	12059	
		СП - 8%									
58.				34	11504	--	391136	--	391136	--	422427
	2307-0103 -0311 РСНБ РК 2015	-3.3 Светильники,RKL 160	шт.		--	--	--	--	--	31291	
		СП - 8%									
59.				4	1302	--	5208	--	5208	--	5625
	2307-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	417	
		СП - 8%									
60.				4	766,29	16,82	3065	68	25	2160	5643
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		742,92	7,19	2972	29	--	418	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0102	0,0408							
2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		18			
60.2.			0,003	0,012							
2113-0809-0801		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		8			
61.				4	1023	--	4092	--	4092	--	4419
	2307-0101	-3.5-3.6 Светильники,	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--	--	327	
		СП - 8%									
62.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	4476 --- ---	-- --- ---	4476 --- ---	-- --- ---	4476 --- ---	-- 358 ---	4834
		СП - 8%									
63.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	607,51 --- 535,03	4,04 --- 1,8	1823 --- 1605	12 --- 5	206 --- --	1160 --- 239	3221
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,0612		951		58			
63.2.	2307-0105-0201	Держатель светильника	0,102 10 шт.	0,306		460		141			
64.	2307-0101 -0226 РСНБ РК 2015	-3.8 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	3	1624 --- ---	-- --- ---	4872 --- ---	-- --- ---	4872 --- ---	-- 390 ---	5262
		СП - 8%									
65.	1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	202	469,85 --- 434,96	12,34 --- 5,39	94910 --- 87862	2493 --- 1089	4555 --- --	64045 --- 12716	171671
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0151 100 шт.	3,0502		450		1373			
65.2.	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	0,0102 100 шт.	2,0604		951		1959			
65.3.	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	0,0042 кг	0,8484		977		829			
66.	2307-0219	-3.9 Патрон для	шт.	38	78 --- ---	-- --- ---	2964 --- ---	-- --- ---	2964 --- ---	-- --- ---	3201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012			--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
67.	2307-0219 -0103 РСНБ РК 2015	-3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	164	124	--	20336	--	20336	--	21963
					--	--	--	--	--	1627	
		СП - 8%									
68.	2307-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-3.11 Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	92	331	--	30452	--	30452	--	32888
					--	--	--	--	--	2436	
		СП - 8%									
69.	2307-0202 -0604 РСНБ РК 2015	-3.12 стартер для люминисцентной лампы	шт.	92	47	--	4324	--	4324	--	4670
					--	--	--	--	--	346	
		СП - 8%									
70.	2307-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-3.13,3.14 Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт,SPC 20W/827 E27	шт.	200	673	--	134600	--	134600	--	145368
					--	--	--	--	--	10768	
		СП - 8%									
71.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-3.15 Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	23	531	--	12213	--	12213	--	13190
					--	--	--	--	--	977	
		СП - 8%									
72.	2307-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	шт.	2	673	--	1346	--	1346	--	1454
					--	--	--	--	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
73.				72	607,51	4,04	43741	291	4928	27829	77296
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		535,03	1,8	38522	130	--	5726	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,0204	1,4688							
2404-0207-2502		Сжимы соединительные	100 шт.			951		1397			
73.2.			0,102	7,344							
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		3378			
74.				72	20496	--	1475712	--	1475712	--	1593769
	2307-0103 -0410 РСНБ РК 2015	-Светильники настенно-потолочный CD 160	шт.		--	--	--	--	--	118057	
		СП - 8%									
75.				72	678	--	48816	--	48816	--	52721
	2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь E27	шт.		--	--	--	--	--	3905	
		СП - 8%									
76.				18	1717,97	64,42	30923	1159	18127	8747	42843
	1121-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.		646,49	28,4	11637	511	--	3174	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,02	18,36							
2113-0211-0614		Шурупы с полукруглой головкой	кг			977		17938			
77.				18	1209	--	21762	--	21762	--	23503
	2307-0101 -0722 РСНБ РК 2015	-Светильники бра	шт.		--	--	--	--	--	1741	
		СП - 8%									
		Электроустановочные изделия									
78.				846	246,88	0,2	208860	170	28610	129718	365664
	1121-0202 -0201 РСНБ РК	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные,	шт.		212,86	0,1	180080	85	--	27086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	862,92			32	27613			
79.	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	-4.1 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004) СП - 8%	шт.	720	393 ---	-- ---	282960 ---	-- ---	282960 ---	-- 22637	305597
80.	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	-4.2 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007) СП - 8%	шт.	126	525 ---	-- ---	66150 ---	-- ---	66150 ---	-- 5292	71442
81.	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	82	201,05 191,18	0,2 0,09	16486 15677	16 7	793 --	11293 2222	30001
81.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	1,6728			450	753			
82.				63	1459	--	91917	--	91917	--	99270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0220 -0805 РСНБ РК 2015	-4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.								
					--	--	--	--	--	7353	
		СП - 8%									
83.				19	282	--	5358	--	5358	--	5787
	2307-0220 -0506 РСНБ РК 2015	-4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.								
					--	--	--	--	--	429	
		СП - 8%									
84.				470	246,88	0,2	116034	94	15896	72066	203148
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.								
					212,86	0,1	100044	47	--	15048	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1,02	479,4							
2307-0202-0703		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		15341			
85.				63	330	--	20790	--	20790	--	22453
	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					--	--	--	--	--	1663	
		СП - 8%									
86.				236	285	--	67260	--	67260	--	72641
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В,	шт.								
					--	--	--	--	--	5381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%									
87.	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	-4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	155	303 --	-- --	46965 --	-- --	46965 --	-- 3757	50722
		СП - 8%									
88.	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	-4.10 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(АВ-02-С-2, 5/220)	шт.	16	285 --	-- --	4560 --	-- --	4560 --	-- 365	4925
		СП - 8%									
89.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	35	1167,85 1045,84	15,5 3,6	40875 36604	542 126	3729 --	26446 5386	72707
		НР - 72%; СП - 8%									
90.	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	-4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	35	248 --	-- --	8680 --	-- --	8680 --	-- 694	9374
		СП - 8%									
		Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е И З Д Е Л И Я									
91.	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	-5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1451	73 --	-- --	105923 --	-- --	105923 --	-- 8474	114397
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1940	73 --	-- --	141620 --	-- --	141620 --	-- 11330	152950
		СП - 8%									
93.	2307-0202 -0203 РСНБ РК 2015	-5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	1357 --	-- --	162840 --	-- --	162840 --	-- 13027	175867
		СП - 8%									
94.	2307-0202 -0512 РСНБ РК 2015	-5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	407 --	-- --	6105 --	-- --	6105 --	-- 488	6593
		СП - 8%									
95.	2307-0202 -0205 РСНБ РК 2015	-5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	1735 --	-- --	34700 --	-- --	34700 --	-- 2776	37476
		СП - 8%									
96.	2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015	-5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	670	130 --	-- --	87100 --	-- --	87100 --	-- 6968	94068
		СП - 8%									
97.	2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015	-5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	715	130 --	-- --	92950 --	-- --	92950 --	-- 7436	100386
		СП - 8%									
98.	2307-0202 -0707 РСНБ РК 2015 прим.	-5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/2	шт.	370	116 --	-- --	42920 --	-- --	42920 --	-- 3434	46354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20У3									
		СП - 8%									
99.				30	451,19	68,07	13536	2042	838	7991	23249
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		355,2	14,74	10656	442	--	1722	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				30	558	--	16740	--	16740	--	18079
	2306-1710 -0601 РСНБ РК 2015	-5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.		--	--	--	--	--	1339	
		СП - 8%									
101.				60	41,16	9,29	2470	557	137	1449	4233
	1308-0201 -1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.		29,6	3,95	1776	237	--	314	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				60	414	--	24840	--	24840	--	26827
	2306-1710 -0403 РСНБ РК 2015	-5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.		--	--	--	--	--	1987	
		СП - 8%									
103.				60	6336	--	380160	--	380160	--	410573
	2306-1710 -0708 РСНБ РК 2015	-5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м		--	--	--	--	--	30413	
		СП - 8%									
104.				7	2465	--	17255	--	17255	--	18635
	2306-1710 -1824 РСНБ РК 2015	-5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.		--	--	--	--	--	1380	
		СП - 8%									
105.				1	767,72	46,54	768	47	305	305	1159
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		415,57	7,91	416	8	--	86	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19											
106.				1,03	127	--	131	--	131	--	141
	2306-1705 -0102 РСНБ РК 2015	-5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
107.				4	736,51	26,22	2946	105	1809	769	4012
	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из угловой стали сечением 50х50х5. Монтаж по строительным основаниям	м		257,94	8,99	1032	36	--	297	
		НР - 72%; СП - 8%									
108.				72	778	--	56016	--	56016	--	60497
	2307-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.		--	--	--	--	--	4481	
		СП - 8%									
		П Р О В О Д А И К А Б Е Л И									
109.				0,0459	3765177	--	172822	--	172822	--	186648
	2306-0142 -1016 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	13826	
		СП - 8%									
110.				0,0765	2936546	--	224646	--	224646	--	242618
	2306-0142 -1010 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	17972	
		СП - 8%									
111.				0,765	1170735	--	895612	--	895612	--	967261
	2306-0145 -0507 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	71649	
		СП - 8%									
112.				1,02	746767	--	761702	--	761702	--	822638
	2306-0145 -0506 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		--	--	--	--	--	60936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
113.				0,6018	497909	--	299642	--	299642	--	323613
	2306-0145 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	23971	
		СП - 8%									
114.				7,14	321259	--	2293789	--	2293789	--	2477292
	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	183503	
		СП - 8%									
115.				1,339	199496	--	267125	--	267125	--	288495
	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	21370	
		СП - 8%									
116.				0,2163	35930	--	7772	--	7772	--	8394
	2306-0902 -0303 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
117.				0,0102	1902762	--	19408	--	19408	--	20961
	2306-0145 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1553	
		СП - 8%									
118.				0,0102	1155301	--	11784	--	11784	--	12727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0145 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	943	
		СП - 8%									
119.				0,0255	799295	--	20382	--	20382	--	22013
	2306-0145 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1631	
		СП - 8%									
120.				0,1428	365167	--	52146	--	52146	--	56318
	2306-0145 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4172	
		СП - 8%									
121.				0,102	228482	--	23305	--	23305	--	25169
	2306-0145 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1864	
		СП - 8%									
122.				6,528	206752	--	1349677	--	1349677	--	1457651
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107974	
		СП - 8%									
123.				1,632	153817	--	251029	--	251029	--	271111
	2306-0145 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
124.	2306-0145 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	294845 --	-- --	300742 --	-- --	300742 --	-- 24059	324801
		СП - 8%									
125.	2306-0142 -0865 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	2098463 --	-- --	12843 --	-- --	12843 --	-- 1027	13870
		СП - 8%									
126.	1121-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	126	80,82 68,4	2,21 0,86	10183 8618	278 108	1287 --	6283 1317	17784
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,504			1868		941		
126.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,2646			809		214		
127.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1510	204,06 193,53	2,01 0,07	308131 292230	3035 106	12866 --	210482 41489	560102
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2	0,004 100 шт.	6,04			1868		11283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечением от 3 до 10 мм2									
128.				7757	114,61	1,17	889030	9076	82767	574142	1580226
	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		102,77	0,03	797187	233	--	117054	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,004	31,028							
2306-1702-1401		Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.			1868		57960			
128.2.			0,0021	16,2897							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		13178			
129.				10868	440,81	3,18	4790723	34560	468194	3091798	8513123
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		394,55	0,57	4287969	6195	--	630602	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,017	184,756							
2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		83140			
129.2.			0,12	1304,16							
2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		296044			
130.				0,04	27520	--	1101	--	1101	--	1189
	2306-1702 -0808 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
131.				0,04	19223	--	769	--	769	--	831
	2306-1702 -0807 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
132.				20	26	--	520	--	520	--	562
	2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-Сжим ответвительный У731А УТ2	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
		Т Р У Б Ы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.				7755	319,34	2,16	2476482	16751	100815	1699034	4509557
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		304,18	0,11	2358916	853	--	334041	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,97	7522,35							
2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.				10		75224		
133.2.			0,004074	31,59387							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг				809		25559		
134.				2180	90	--	196200	--	196200	--	211896
	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	15696	
		СП - 8%									
135.				400	71	--	28400	--	28400	--	30672
	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	2272	
		СП - 8%									
136.				5175	29	--	150075	--	150075	--	162081
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	12006	
		СП - 8%									
137.				2	3213	--	6426	--	6426	--	6940
	2301-0101 -0218 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	514	
		СП - 8%									
138.				2	906,9	166,09	1814	332	164	1047	3090
	1308-0206 -1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		659,18	67,95	1318	136	--	229	
		НР - 72%; СП - 8%									
		З А З Е М Л Е Н И Е									
139.				55	701,22	23,34	38567	1284	26249	8258	50571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления) НР - 72%; СП - 8%	м		200,62	7,91	11034	435	--	3746	
140.				90	540,17	21,15	48615	1904	26076	15300	69028
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		229,28	6,83	20635	615	--	5113	
141.				15	2538,89	106,18	38083	1592	21445	11144	53165
	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1003,1	28,76	15046	431	--	3938	
142.				535	396,65	14,4	212208	7704	74173	95360	332174
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		243,61	3,95	130331	2113	--	24605	
143.				63	46758,6	--	2945792	--	--	--	2945792
	ТОО"Мечта маркет"	-Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт		--	--	--	--	2945792	--	
		Н А С О С Н А Я									
144.				1	4548,89	1375,64	4549	1375	98	2630	7754
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		3076	577,25	3076	577	--	574	
145.				1	113978	--	113978	--	--	--	113978
	5108-0401 -0208 РСНБ РК 2015	-Устройства (ящики) управления Я5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1,	шт.		--	--	--	--	113978	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012									
146.				1	805,82	--	806	--	37	577	1493
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		769	--	769	--	--	111	
		НР - 75%; СП - 8%									
147.				1	64168	--	64168	--	64168	--	69301
	2304-1009 -0902 РСНБ РК 2015	-Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.		--	--	--	--	--	5133	
		СП - 8%									
148.				1	1855,87	337,84	1856	338	38	1169	3267
	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования	шт.		1480	143,8	1480	144	--	242	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.				1	971	--	971	--	971	--	1049
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонок ЭВП-220	шт.		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
150.				1	1167,85	15,5	1168	16	106	756	2077
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		1045,84	3,6	1046	4	--	154	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.				1	248	--	248	--	248	--	268
	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.		--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
152.				1	7175,98	104,66	7176	105	2844	3069	11065
	1308-0303	-Пускатель магнитный	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне			4227	35,95	4227	36	--	820	
		НР - 72%; СП - 8%									
153.				1	2874	--	2874	--	2874	--	3104
	2307-0208 -0112 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный ПМ12-010-140	шт.		--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
154.				1	766,29	16,82	766	17	6	540	1411
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		742,92	7,19	743	7	--	105	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.			0,0102	0,0102							
2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		5			
154.2.			0,003	0,003							
2113-0809-0801		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		2			
155.				1	846	--	846	--	846	--	914
	2307-0101 -0740 РСНБ РК 2015	-Световой указатель СУП-М	шт.		--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
156.				1	531	--	531	--	531	--	573
	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт для светового указателя	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
157.				65	440,81	3,18	28653	207	2800	18492	50916
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		394,55	0,57	25646	37	--	3772	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.			0,017	1,105							
2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		497			
157.2.			0,12	7,8							
2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		1771			
158.				0,051	799295	--	40764	--	40764	--	44025
	2306-0145 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3261	
		СП - 8%									
159.				0,0051	516977	--	2637	--	2637	--	2848
	2306-0145 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
160.				0,0051	420168	--	2143	--	2143	--	2314
	2306-0145 -0704 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%									
161.				0,0051	625019	--	3188	--	3188	--	3443
	2306-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	255	
		СП - 8%									
162.				5	243,68	2,01	1218	10	240	697	2068
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		193,53	0,07	968	--	--	153	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1,01	5,05							
2301-0504-0101		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м			24		121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 16 мм									
162.2.	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	1,2 шт.	6		8		48			
162.3.	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,02		1868		37			
163.	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00515	84707 --	-- --	436 --	-- --	436 --	-- 35	471
		СП - 8%									40895360
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				9769184				
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				121376				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					29438			
в том числе зарплата машинистов			Тенге				16809694				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				4439652				
Оборудование, инвентарь			Тенге				7055033				
Накладные расходы			Тенге				2700423				
Сметная прибыль			Тенге								

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э272650'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
       мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз
       .26) (без наружных инженерных сетей и благоустройс
       тва)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жило
       й дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (п
       оз.26)''2'02-01-06'Электрооборудование и электроос
       вещение'16-26-ЭОМ''в текущих ценах на 4 кв.2020 г.
       *
 3 П2К О М П Л Е К Т Н О Е   У С Т Р О Й С Т В О*
 4 П21.1аВводно-распределительное устройство опросный лис
       т ЭЛ-14*
 5 П2_____*
 6 Е11-210501-0101'1+2''Устройства вводно-распределительн
       ые. Монтаж'шкаф*
 7 51-080401-0303'1''Вводная панель ВРУ-1-13-10, номиналь
       ный ток панели 400 А, количество и номинальный ток
        вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 8 51-080401-0812 '2''Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-7
       3707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и коли
       чество групп предохранителей на отходящих линиях Н
       ПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 9 Ц13-080305-1002'2+2''Счетчики трехфазные. Установка на
        готовом основании'шт.*
10 С123-070501-1104'2''Счетчики электронные трехфазные мн
       огофункциональные многотарифные активной энергии т
       ипа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, трансформаторного включе
       ния 5-7,5А, 380В'шт.*
11 С123-070501-1101'2''Счетчики электронные трехфазные мн
       огофункциональные многотарифные активной энергии т
       ипа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, прямого включения 5-7,5А
       , 380В'шт.*
12 П2_____*
13 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнен
       ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир
       ина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
14 51-080401-0601'1''Шкаф распределительный ШР-11-73701-2
       2УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количеств
       о групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-6
       0 8 штук ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
15 51-080401-0829 '1''Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)'ш
       т.*
16 Ц13-080305-0912'1+1''Щитки осветительные массой до 6 к
       г. Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
17 С123-070201-0703'1''1.3 Щиты осветительные с выключате
       лем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГО
       СТ Р 51778-2001'шт.*
18 С123-070201-0701'1''1.4 Щиты осветительные с выключате
       лем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОС
       Т Р 51778-2001'шт.*
19 Ц13-080305-1301'4''Ящик с понижающим трансформатором.
       Монтаж оборудования'шт.*
20 С123-070203-0602'4''1.5 Ящик с понижающим трансформато
       ром ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ
       12434-93'шт.*
21 П21.6 Щиток этажный(ЩЭ) на 4 квартиры)9шт*
22 Ц13-080305-0912'9''Щитки осветительные массой до 6 кг.
        Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
23 С123-070201-0603 '9''Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ
       3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
24 Ц13-080304-0501'4.9''Автоматический выключатель. Устан
       овка 'шт.*
25 С123-070204-0638 '4.9''Выключатель автоматический на т
       ок 63А АЕ2044'шт.*
26 Ц13-080305-1001'4.9''Счетчики однофазные. Установка на
        готовом основании'шт.*
27 С123-070501-0902'4.9''Счетчики электронные однофазные
       многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711
        PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности
       1'шт.*
28 П21.7 Щиток этажный(ЩЭ) на 3 квартиры)9шт*
29 Ц13-080305-0912'9''Щитки осветительные массой до 6 кг.
        Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
30 С123-070201-0602'9''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3
       IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
31 Ц13-080304-0501'3.9''Автоматический выключатель. Устан
       овка 'шт.*
32 С123-070204-0638 прим.'3.9''Выключатель автоматический
        на ток 63А АЕ2044'шт.*
33 Ц13-080305-1001'3.9''Счетчики однофазные. Установка на
        готовом основании'шт.*
34 С123-070501-0902'3.9''Счетчики электронные однофазные
       многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711
        PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности
       1'шт.*
35 П21.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей
       (ШК)63шт*
36 Ц13-080305-0905'63''Щитки осветительные массой до 6 кг
       . Установка в нише болтами на конструкции'шт.*
37 С123-070201-0201'63''а)Щиты распределительные встраива
       емые модели ЩРв-12-П-12 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 5177
       8-2001'шт.*
38 Ц13-080304-0501'63''Автоматический выключатель. Устано
       вка'шт.*
39 С123-070204-0751'63''б)Выключатель автоматический ВА47
       -29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
40 Ц13-080304-0501'(1+2+1).63''Автоматический выключатель
       . Установка'шт.*
41 С123-070204-1617'1.63''в)Автоматы дифференциальные АД1
       2 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
42 С123-070204-1606'2.63''г)Автоматы дифференциальные АД1
       2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
43 С123-070204-0713'1.63''Д)Выключатель автоматический ВА
       47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.
       1-2010'шт.*
44 П2_____*
45 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначен
       ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
46 С123-070208-0716 '1''Пускатели магнитные ПМ12-010-260'
```

шт.*
47 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
48 С123-070506-0129'1''Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-14-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных'шт.*
49 Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
50 С123-070501-1016'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
51 С123-070501-1201'2''Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков'шт.*
52 Ц13-080305-0902'1''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
53 С123-070201-0308'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
54 Ц13-080304-0501'3+3''Автоматический выключатель. Установка'шт.*
55 С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
56 С123-070204-0745'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
57 Ц13-080103-1704'1+1''Шина, медная или алюминиевая. Монтаж оборудования'м*
58 С123-070208-0801'1''Комплект шинок N и PE'шт.*
59 С123-070222-0124'1''Шина распредельные PIN-63, 3Р, 63А 'шт.*
60 П2Э Л Е К Т Р О А П П А Р А Т У Р А *
61 Ц13-080305-1401'63''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
62 С123-070218-1101'63''2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89'шт.*
63 Ц13-080304-0501'2''Автоматический выключатель. Установка'шт.*
64 С123-070204-1606'2''Автомат трехполюсный на ток 10А АП 50Б-2МТ'шт.*
65 П2С В Е Т О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е*
66 Е11-210401-0508'92''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка'шт.*
67 С123-070102-1304 '92''Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82'шт.*
68 Е11-210401-0101'65+34+4''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
69 С123-070101-0327 '65''3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
70 С123-070103-0311 '34''3.3 Светильники,RKL 160'шт.*
71 С123-070101-0701 '4''3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82'шт.*
72 Е11-210401-0401'2+2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
73 С123-070101-0901'2+2''3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82'шт.*
74 С123-070101-2202'1''3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м'шт.*
75 Е11-210401-0101'3''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
76 С123-070101-0226 '3''3.8 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)'шт.*
77 Е11-210401-0109'38+164''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
78 С123-070219-0202 '38''3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
79 С123-070219-0103'164''3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
80 С123-070104-0201 '92''3.11 Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36'шт.*
81 С123-070202-0604 '92''3.12 стартер для люминисцентной лампы'шт.*
82 С123-070104-0405 '196+4''3.13,3.14 Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт,SPC 20W/827 E27'шт.*
83 С123-070104-0501 '23''3.15 Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
84 С123-070104-0405 '2''3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В'шт.*
85 Е11-210401-0101'72''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
86 С123-070103-0410'72''Светильники настенно-потолочный CD 160'шт.*
87 С123-070104-0404'72'' Лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27'шт.*
88 Е11-210401-0201(РС286297)'18''Бра и плафоны до 2 ламп. Установка'шт.*
89 С123-070101-0722 '18'' Светильники бра'шт.*
90 П2Э л е к т р о у с т а н о в о ч н ы е и з д е л и я*
91 Е11-210202-0201(РС277001)'720+126''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
92 С123-070220-0504'720''4.1 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень з

ащиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)'шт.*
93 С123-070220-0512'126''4.2 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)'шт.*
94 Е11-210202-0202(РС277001)'63+18+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
95 С123-070220-0805 '63''4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02'шт.*
96 С123-070220-0506 '18+1''4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)'шт.*
97 Е11-210202-0201(РС277001)'63+236+155+16''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
98 С123-070218-1502'63''Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
99 С123-070218-1501'236''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
100 С123-070218-1503'155''4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)'шт.*
101 С123-070218-1501'16''4.10 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(АВ-02-С-2,5/220)'шт.*
102 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'35''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.''*
103 С123-070218-1603'35''4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,'шт.*
104 П2Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е И З Д Е Л И Я*
105 С123-070202-0702 '1451''5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ'шт.*
106 С123-070202-0702 '1070+870''5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195'шт.*
107 С123-070202-0203'120''5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409'шт.*
108 С123-070202-0512'15''5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994'шт.*
109 С123-070202-0205'20''5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996'шт.*
110 С123-070202-0522'670''5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3'шт.*
111 С123-070202-0522 '115+600''5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП'шт.*
112 С123-070202-0707 прим.'150+220''5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3'шт.*
113 Ц13-080201-1204'30''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
114 С123-061710-0601'30''5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3'шт.*
115 Ц13-080201-1207'60''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
116 С123-061710-0403'60''5.13 Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
117 С123-061710-0708'2.30''5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм'м*
118 С123-061710-1824'7''5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)'шт.*
119 Ц13-080206-2101(РС125883РС279801)'1''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
120 С123-061705-0102'1.1,03''5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15'м*
121 Ц13-080208-0207(РС125715РС279800) '4''Проводник заземляющий открыто из угловой стали сечением 50х50х5. Монтаж по строительным основаниям'м*
122 С123-070202-0104 '72''5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)'шт.*
123 П2 П Р О В О Д А И К А Б Е Л И*
124 С123-060142-1016'45.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
125 С123-060142-1010'75.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
126 С123-060145-0507'750.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
127 С123-060145-0506'1000.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
128 С123-060145-0505'590.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
129 С123-060145-0504'7000.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
130 С123-060902-0111'1300.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
131 С123-060902-0303'210.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с мед

ной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
132 С123-060145-0905'10.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
133 С123-060145-0904'10.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
134 С123-060145-0903'25.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
135 С123-060145-0901'140.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
136 С123-060145-0304'100.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
137 С123-060145-0503'6400.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
138 С123-060145-0303'1600.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
139 С123-060145-0703'1000.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
140 С123-060142-0865'6.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80'км*
141 Е11-210201-0302(РС286284)'45+75+6''Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках'м*
142 Е11-210202-0101(РС154778)(РС181696)(РС286284)(РС287729)'1300+210''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
143 Е11-210201-0103(РС286284)'2180+400+5175+2''Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
144 Е11-210301-0102(РС286283)'18625-(2180+400+5175+2)''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
145 С123-061702-0808'4''Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
146 С123-061702-0807'4''Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
147 С123-070202-0705'20''Сжим ответвительный У731А УТ2'шт.*
148 П2 Т Р У Б Ы*
149 Е11-210101-0201(РС280176)'2180+400+5175''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
150 С123-011305-0103(=13)'2180''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
151 С123-011305-0102(=13)'400''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
152 С123-010504-0102(=13)'5175''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
153 С123-010101-0218(=13)'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
154 Ц13-080206-1710(РС125883РС279801)'2''Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола'м*
155 П2З А З Е М Л Е Н И Е*
156 Ц13-080208-0202(РС249432)(РС125715РС279800)'55''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)'м*
157 Ц13-080208-0206(РС249432)(РС125715РС279800)'90''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
158 Ц13-080208-0103'75:5''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
159 Ц13-080208-0208(РС249432)(РС127416РС279845)'535''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
160 П2 *
161 СТТОО"Мечта маркет"(=14)'63'54990:(2917:2778):1,12'Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S ЕМ 521 404W'шт*
162 П2Н А С О С Н А Я*
163 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
164 51-080401-0208'1''Устройства (ящики) управления Я5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
165 Ц13-110301-0101 прим.'1''Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
166 С123-041009-0902 '1''Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50'шт.*
167 Ц13-080103-3001 прим.'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования'шт.*
168 С123-070218-1101 '1''Звонок ЭВП-220'шт.*
169 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'1''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
170 С123-070218-1603'1''Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,'шт.*
171 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
172 С123-070208-0112 '1''Пускатель магнитный ПМ12-010-140'шт.*
173 Е11-210401-0401'1''Указатели световые настенные. Устан

овка'шт.*
174 С123-070101-0740 '1''Световой указатель СУП-М'шт.*
175 С123-070104-0501 '1''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт для светового указателя'шт.*
176 Е11-210301-0102(РС286283)'50+5+5+5''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
177 С123-060145-0903'50.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
178 С123-060145-0902'5.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
179 С123-060145-0704'5.1,02:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
180 С123-060201-0304'5.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78'км*
181 Е11-210202-0101(РС286284)'5''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
182 С123-060902-0107'5.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
183 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-06

Составлена в текущих ценах на 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7088,0481	1378,26	-	-	9769185
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,494	1784,7	-	-	(29437)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	9769185
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	19,05	11	-	-	210
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	2976	-	1480	1309
						-	-	651,2	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,58643	5204	-	2115	18664
						-	-	7585,3	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,8161	5570	-	2115	26826
						-	-	10186,05	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	99	-	-	44
						-	-	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01512	2290	-	1239	35
						-	-	18,73	
9	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0464	53	-	-	2
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	44,2869	152	-	-	6732
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,1996	1568 -	- -	1480 295,41	313
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	571,6496	16 -	- -	- -	9146
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,243898	2876 -	- -	1480 10720,97	20833
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1083,0639	17 -	- -	- -	18412
15	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	37,2336	114 -	- -	- -	4245
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пласти-ковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	248,16	59 -	- -	- -	14641
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				29457,66	121412
			Строительные материалы и конструкции						
17	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	24522 -	22591 -	- -	2
18	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродис-тая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19467	315 -	309 -	- -	61
19	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродис-тая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,072	343 -	336 -	- -	25
20	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуа-льные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,111	599300 -	594403 -	- -	66522
21	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,045087	23055 -	21488 -	- -	1039
22	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027551	633907 -	620463 -	- -	17465
23	144887С	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000056	936856 -	917538 -	- -	5
24	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	44,896	192 -	188 -	- -	8620
25	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	196,561	450 -	441 -	- -	88452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	146659С	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0188	1283 -	1239 -	- -	24
27	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,024	713 -	698 -	- -	17
28	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304 -	297 -	- -	1
29	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 -	1053 -	- -	2
30	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	34,8532	448 -	438 -	- -	15614
31	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиакасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,433	652 -	638 -	- -	1586
32	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,092	1755 -	1719 -	- -	161
33	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01278674	234319 -	228752 -	- -	2996
34	147474С	2113-0814-1702 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000122	530989 -	519751 -	- -	6
35	147477С	2113-0814-1705 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000044	1450962 -	1421682 -	- -	6
36	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00076	5164 -	5062 -	- -	4
37	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,836	374 -	365 -	- -	4053
38	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0530565	76292 -	73970 -	- -	4048
39	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5,05	24 -	23 -	- -	121
40	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5175	29 -	28 -	- -	150075
41	181696С	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	6	8 -	8 -	- -	48
42	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	7522,35	10 -	10 -	- -	75224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	1527 -	1496 -	- -	15
44	195927С	2306-0142-0865 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	2098463 -	2053985 -	- -	12843
45	195957С	2306-0142-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	2936546 -	2876020 -	- -	224646
46	195963С	2306-0142-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	3765177 -	3686579 -	- -	172822
47	197201С	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	153817 -	150692 -	- -	251029
48	197202С	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	228482 -	223856 -	- -	23305
49	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,528	206752 -	202546 -	- -	1349677
50	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,14	321259 -	314752 -	- -	2293789
51	197278С	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	497909 -	487821 -	- -	299642
52	197279С	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	746767 -	731705 -	- -	761702
53	197280С	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	1170735 -	1147145 -	- -	895612
54	197427С	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	294845 -	288855 -	- -	300742
55	197428С	2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	420168 -	411645 -	- -	2143
56	197561С	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5	км	0,1428	365167 -	357755 -	- -	52146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80						
57	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	516977 - -	506475 - -	- - -	2637
58	197563С	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	799295 - -	783121 - -	- - -	61146
59	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1155301 - -	1131988 - -	- - -	11784
60	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1902762 - -	1864432 - -	- - -	19408
61	200336С	2306-0201-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	625019 - -	612350 - -	- - -	3188
62	237068С	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,339	199496 - -	195483 - -	- - -	267125
63	237102С	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	35930 - -	35204 - -	- - -	7772
64	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,32	245 - -	240 - -	- - -	323
65	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1321,645	227 - -	223 - -	- - -	300013
66	242674С	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	12 - -	12 - -	- - -	1
67	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	420,1	12 - -	12 - -	- - -	5041
68	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0016	8169 - -	8009 - -	- - -	13
69	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,38	4267 - -	4128 - -	- - -	14422
70	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,37182	951 - -	932 - -	- - -	7962
71	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,426	121 - -	119 - -	- - -	778
72	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,17	636	624	-	56712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
73	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,21776	282423	276449	-	61500
74	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,005	1664	1630	-	8
75	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	42,673	1420	1391	-	60596
76	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	186	181	-	4
77	249794С	2301-0101-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3213	3141	-	6426
78	263497С	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	19223	18842	-	769
79	263498С	2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	27520	26974	-	1101
80	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	18,156	460	449	-	8352
81	264354С	2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12277	12027	-	12277
82	264403С	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28391	27810	-	255519
83	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1342,32	32	31	-	42954
84	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473	462	-	1419
85	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1509	1478	-	4527
86	266107С	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	63	24096	23623	-	1518048
87	266125С	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502	53432	-	109004
88	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	71	70	-	28400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2180	90 -	88 -	- -	196200
90	275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	236	285 -	279 -	- -	67260
91	275794С	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	330 -	323 -	- -	20790
92	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1496	325083 -	318251 -	- -	48632
93	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005671	326257 -	319424 -	- -	1850
94	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0214	243102 -	237878 -	- -	5202
95	282800С	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2	2295 -	2250 -	- -	4590
96	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0705	243229 -	238002 -	- -	17148
97	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	9,603	1052 -	1030 -	- -	10102
98	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	81,324	1868 -	1831 -	- -	151913
99	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	48,18387	809 -	792 -	- -	38981
100	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,86604	1092 -	1071 -	- -	2038
101	287780С	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00045	1139828 -	1115520 -	- -	513
102	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0296786	521573 -	509290 -	- -	15480
103	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0918	854	836	-	1786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
104	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	19,41	977 -	957 -	-	18964
105		2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.	1	64168 -	62907 -	-	64168
106		2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00515	84707 -	82999 -	-	436
107		2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1,03	127 -	125 -	-	131
108		2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	414 -	405 -	-	24840
109		2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	558 -	546 -	-	16740
110		2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	60	6336 -	6208 -	-	380160
111		2306-1710-1824 РСНБ РК 2015	5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.	7	2465 -	2415 -	-	17255
112		2307-0101-0226 РСНБ РК 2015	3.8 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	3	1624 -	1589 -	-	4872
113		2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	65	2319 -	2269 -	-	150735
114		2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1302 -	1275 -	-	5208
115		2307-0101-0722 РСНБ РК 2015	Светильники бра	шт.	18	1209 -	1182 -	-	21762
116		2307-0101-0740 РСНБ РК 2015	Световой указатель СУП-М	шт.	1	846 -	826 -	-	846
117		2307-0101-0901 РСНБ РК 2015	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1023 -	1000 -	-	4092
118		2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	4476 -	4387 -	-	4476
119		2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	92	2022 -	1980 -	-	186024
120		2307-0103-	3.3 Светильники,RKL 160	шт.	34	11504	11264	-	391136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0311 РСНБ РК 2015				-	-	-	
121		2307-0103-0410 РСНБ РК 2015	Светильники настенно-потолочный CD 160	шт.	72	20496 -	20080 -	- -	1475712
122		2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	3.11 Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	92	331 -	324 -	- -	30452
123		2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь E27	шт.	72	678 -	665 -	- -	48816
124		2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	3.13,3.14 Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт,SPC 20W/827 E27	шт.	200	673 -	660 -	- -	134600
125		2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем E27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	шт.	2	673 -	660 -	- -	1346
126		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	3.15 Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	23	531 -	516 -	- -	12213
127		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт для светового указателя	шт.	1	531 -	516 -	- -	531
128		2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	а)Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-П-12 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	63	4952 -	4852 -	- -	311976
129		2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28391 -	27810 -	- -	255519
130		2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446 -	11218 -	- -	11446
131		2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16192 -	15868 -	- -	16192
132		2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	72	778 -	762 -	- -	56016
133		2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	1357 -	1330 -	- -	162840
134		2307-0202-0205 РСНБ РК 2015	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	1735 -	1701 -	- -	34700
135		2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	407 -	399 -	- -	6105
136		2307-0202-0522 РСНБ РК	5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	670	130	127	-	87100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
137		2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	715	130	127	-	92950
138		2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	3.12 стартер для люминисцентной лампы	шт.	92	47	46	-	4324
139		2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1451	73	72	-	105923
140		2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1940	73	72	-	141620
141		2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У731А УТ2	шт.	20	26	25	-	520
142		2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	370	116	114	-	42920
143		2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11238	11009	-	44952
144		2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	36	1633	1599	-	58788
145		2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	27	1633	1599	-	44091
146		2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	473	462	-	29799
147		2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	1943	1903	-	122409
148		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.	2	3597	3526	-	7194
149		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	126	3597	3526	-	453222
150		2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	63	3709	3635	-	233667
151		2307-0208-0112 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ12-010-140	шт.	1	2874	2817	-	2874
152		2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	4783	4688	-	4783
153		2307-0208-0801 РСНБ РК 2015	Комплект шинок N и PE	шт.	1	2504	2455	-	2504
154		2307-0218-	2.1 Звонки электрические бытовые	шт.	63	971	952	-	61173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1101 РСНБ РК 2015	со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89			-	-	-	
155		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок ЭВП-220	шт.	1	971 -	952 -	- -	971
156		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	4.10 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(АВ-02-С-2,5/220)	шт.	16	285 -	279 -	- -	4560
157		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	155	303 -	297 -	- -	46965
158		2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	35	248 -	243 -	- -	8680
159		2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	1	248 -	243 -	- -	248
160		2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	164	124 -	122 -	- -	20336
161		2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	38	78 -	76 -	- -	2964
162		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	4.1 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	720	393 -	385 -	- -	282960
163		2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	19	282 -	276 -	- -	5358
164		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	4.2 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)	шт.	126	525 -	514 -	- -	66150
165		2307-0220-0805 РСНБ РК	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроп-	шт.	63	1459	1430	-	91917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	литы РШ40-02			-	-	-	
166		2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина распредельные PIN-63, 3P, 63A	шт.	1	7067 -	6923 -	- -	7067
167		2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, прямого включения 5-7,5А, 380В	шт.	2	63044 -	61807 -	- -	126088
168		2307-0501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа СА4У-Э720ТХ PLC IP П, трансформаторного включения 5-7,5А, 380В	шт.	2	52905 -	51867 -	- -	105810
169		2307-0506-0129 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-14-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	120492 -	118114 -	- -	120492
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16809696
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
170	51-0804 01-0208	5108-0401-0208 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления Я5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	113978 -	113978 -	- -	113978
171	51-0804 01-0303	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734 -	271734 -	- -	271734
172	51-0804 01-0601	5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73701-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	397332 -	397332 -	- -	397332
173	51-0804 01-0812	5108-0401-0812 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	189402 -	189402 -	- -	378804
174	51-0804 01-0829	5108-0401-0829 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	332012 -	332012 -	- -	332012
175		ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	63	46758,6 -	46758,6 -	- -	2945792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					--	4439652

тенге

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07

НА Связь и сигнализация

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" СС.С1-2

Сметная стоимость	4602,76 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1426,658 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,061 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонные сети									
1.	1310-0902-0501 РСНБ РК 2015	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	1	7653,26	1460,96	7653	1461	885	3653	12210
					5307	680,8	5307	681	--	904	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	37010	--	37010	--	37010	--	39971
					--	--	--	--	--	2961	
		СП - 8%									
3.	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	2	22994,8	2826,64	45990	5653	10601	19746	70995
					14868	1317,2	29736	2634	--	5259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
4.				1	29062	--	29062	--	29062	--	31387
	2305-1207 -1301 РСНБ РК 2015	-Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.		--	--	--	--	--	2325	
		СП - 8%									
5.				2	1207	--	2414	--	2414	--	2607
	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.		--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
6.				35	1449	--	50715	--	50715	--	54772
	2307-0202 -1001 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная КПЭ-01	шт.		--	--	--	--	--	4057	
		СП - 8%									
7.				1	5217,92	2032,95	5218	2033	109	2834	8697
	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.		3076	860,6	3076	861	--	644	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1	31470	--	31470	--	31470	--	33988
	2305-1207 -1302 РСНБ РК 2015	-Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.		--	--	--	--	--	2518	
		СП - 8%									
9.				63	246,88	0,2	15553	12	2131	9660	27230
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		212,86	0,1	13410	6	--	2017	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	64,26			32		2056		
10.				63	467	--	29421	--	29421	--	31775
	2307-0220 -0705 РСНБ РК 2015	-Розетка настенная 8686	шт.		--	--	--	--	--	2354	
		СП - 8%									
11.				635	91,08	0,84	57836	534	11804	32923	98020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		71,65	0,36	45498	229	--	7261	
12.				670	267,75	47,54	179392	31851	38572	85221	285782
	1308-0502 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		162,64	14,02	108969	9393	--	21169	
13.				0,28	82008	--	22962	--	22962	--	24799
	2306-0703 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A СП - 8%	км		--	--	--	--	--	1837	
14.				12	1955,72	--	23469	--	23469	--	25346
	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-10м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1877	
15.				26	2295,84	--	59692	--	59692	--	64467
	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-15м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4775	
16.				22	2635,96	--	57991	--	57991	--	62630
	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-20м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4639	
17.				3	2976,09	--	8928	--	8928	--	9642
	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-25м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	714	
18.				160	251,88	2,39	40301	383	808	28184	73963
	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		244,44	0,21	39110	34	--	5479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,29	46,4							
2302-0401-3504	Опора полипропиленовая		шт.				14		650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PP-R одинарная (клипса) DN 32									
19.	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	45	271,88 255,73	3,08 0,41	12235 11508	138 18	589 --	8299 1643	22177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	0,27 шт.	12,15 45				547			
20.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	45	194 --	-- --	8730 --	-- --	8730 --	-- 698	9428
21.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	160	140 --	-- --	22400 --	-- --	22400 --	-- 1792	24192
22.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	430	256,26 237,51	2,18 0,12	110192 102129	938 52	7125 --	73570 14701	198463
23.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	150	73 --	-- --	10950 --	-- --	10950 --	-- 876	11826
24.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	280	45 --	-- --	12600 --	-- --	12600 --	-- 1008	13608
25.	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР - 72%; СП - 8%	м	10	66,62 57,32	0,84 0,36	666 573	9 4	84 --	415 87	1168
26.				0,01	209668	--	2097	--	2097	--	2265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0902 -0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	168	
27.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	55	701,22 200,62	23,34 7,91	38567 11034	1284 435	26249 --	8258 3746	50571
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	923514 370350	44296 14347	508868 --	272763 95702	1291979
	Стоимость монтажных работ		Тенге				763763				
	Материалы		Тенге				95430				
	Всего заработная плата		Тенге					320611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318249				
	Накладные расходы		Тенге				226620				
	Сметная прибыль		Тенге				79230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1069613				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					320611			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68089				
	Материалы		Тенге				3527				
	Всего заработная плата		Тенге					64086			
	Накладные расходы		Тенге				46143				
	Сметная прибыль		Тенге				9139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123371				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					64086			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				91662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91662				
	Сметная прибыль		Тенге				7333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				98995				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1291979				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								275
	Сметная заработная плата		Тенге					384697			

РАЗДЕЛ 2. Телевизионные сети

28.	1310-0410 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство	2	28573,03 20720	3565,92 1124,8	57146 41440	7132 2250	8574 --	26651 6704	90500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17										
29.				2	4495,71	--	8991	--	--	5485	15634
	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель		4495,71	--	8991	--	--	1158	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.				2	5825	--	11650	--	11650	--	12582
	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Антенны эфирные всеволновая и усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.		--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%									
31.				2	3180	--	6360	--	6360	--	6869
	2307-0202-0304 РСНБ РК 2015	-Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.		--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
32.				63	2311	--	145593	--	145593	--	157240
	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	-Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.		--	--	--	--	--	11647	
		СП - 8%									
33.				18	1207	--	21726	--	21726	--	23464
	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная КРТВ-6	шт.		--	--	--	--	--	1738	
		СП - 8%									
34.				216	246,88	0,2	53326	44	7304	33120	93361
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		212,86	0,1	45978	22	--	6916	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,02	220,32							
	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.				32		7050		
35.				216	337	--	72792	--	72792	--	78615
	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	-Розетка телевизионная TV-R	шт.		--	--	--	--	--	5823	
		СП - 8%									
36.				2915	321,13	32,37	936094	94359	299982	348357	1387207
	1310-0105	-Провод однопарный.	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	провода		185,85	10,06	541753	29325	--	102756	
37.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	85	403,1 357,53	2,49 0,27	34264 30390	212 23	3662 --	21897 4493	60654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	1,445		450		650			
37.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	10,2		227		2315			
38.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 СП - 8%	км	0,12	201986 --	-- --	24238 --	-- --	24238 --	-- 1939	26177
39.	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 СП - 8%	км	2,88	92335 --	-- --	265925 --	-- --	265925 --	-- 21274	287199
40.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	85	230,98 200,62	9,43 3,95	19633 17053	802 336	1778 --	12520 2572	34725
41.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	85	71 --	-- --	6035 --	-- --	6035 --	-- 483	6518
42.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	3	520,7 372,58	50,51 16,9	1562 1118	152 51	292 --	841 192	2596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. с креплением скобами 17 НР - 72%; СП - 8%									
43.	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	294 -- --	-- -- --	882 -- --	-- -- --	882 -- --	-- 71 --	953
44.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	60	396,65 243,61	14,4 3,95	23799 14617	864 237	8318 --	10695 2759	37253
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	1690016 701340	103565 32244	885111 --	459566 171966	2321547
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1595509				
	Материалы		Тенге				318947				
	Всего заработная плата		Тенге					657171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548284				
	Накладные расходы		Тенге				404549				
	Сметная прибыль		Тенге				160003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2160061				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								516
	Сметная заработная плата		Тенге					657171			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87590				
	Материалы		Тенге				10967				
	Всего заработная плата		Тенге					76413			
	Накладные расходы		Тенге				55017				
	Сметная прибыль		Тенге				11409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154016				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					76413			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6917				
	Сметная прибыль		Тенге				554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7471				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2321548				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								575
	Сметная заработная плата		Тенге					733584			
		РАЗДЕЛ 3. Домофонная сеть									
45.	1310-1001 -0801	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.	шт.	2	6631,52 6625,66	5,86 1,33	13263 13251	12 3	-- --	8085 1708	23056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 61%; СП - 8%									
46.	2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-100 для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674 --	-- --	17348 --	-- --	17348 --	-- 1388	18736
		СП - 8%									
47.	2308-0504 -1110 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	5154 --	-- --	10308 --	-- --	10308 --	-- 825	11133
		СП - 8%									
48.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	21428 --	-- --	42856 --	-- --	42856 --	-- 3428	46284
		СП - 8%									
49.	2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	12956 --	-- --	25912 --	-- --	25912 --	-- 2073	27985
		СП - 8%									
50.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1408,33 1406,46	1,87 --	2817 2813	4 --	-- --	1941 381	5139
		НР - 69%; СП - 8%									
51.	2109-0404 -0102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3875 --	-- --	7750 --	-- --	7750 --	-- 620	8370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
52.				63	778,19	0,75	49026	47	--	29877	85215
	1310-1001 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.		777,44	--	48979	--	--	6312	
		НР - 61%; СП - 8%									
53.				63	2190	--	137970	--	137970	--	149008
	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.		--	--	--	--	--	11038	
		СП - 8%									
54.				1480	66,62	0,84	98598	1243	12521	61464	172867
	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		57,32	0,36	84834	533	--	12805	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				1,5096	44128	--	66616	--	66616	--	71945
	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		--	--	--	--	--	5329	
		СП - 8%									
56.				540	256,26	2,18	138380	1177	8948	92391	249232
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования	м		237,51	0,12	128255	65	--	18462	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				540	45	--	24300	--	24300	--	26244
	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	1944	
		СП - 8%									
58.				70	767,72	46,54	53740	3258	21392	21343	81090
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		415,57	7,91	29090	554	--	6007	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				70	171	--	11970	--	11970	--	12928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-1705 -0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 РСНБ РК 2015 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	958	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	700854	5741	387891	215101	989232
			Тенге		--	--	307222	1155	--	73278	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				690287				
	Материалы		Тенге				42862				
	Всего заработная плата		Тенге					305564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337280				
	Накладные расходы		Тенге				213160				
	Сметная прибыль		Тенге				72277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				975724				209
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					305564			
	Сметная заработная плата		Тенге				10567				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2813			
	Всего заработная плата		Тенге				7750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1941				
	Накладные расходы		Тенге				1001				
	Сметная прибыль		Тенге				13509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								2
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					2813			
	Сметная заработная плата		Тенге				989233				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								211
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					308377			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4602758
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						1378912				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				153602				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					47746			
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				1781870				
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				947430				
	Накладные расходы		Тенге				340946				
	Сметная прибыль		Тенге								

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э268950'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)''2'02-01-07'Связь и сигнализация'ТОО ПИИ "Семстройпроект" СС.С1-2''в текущих ценах 4 кв.2020 г.*
 3 РТелефонные сети *
 4 Ц13-100902-0501(РС238478)'1''Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении'шт.*
 5 С123-061703-0111'1''Муфта комплектоптическая FOSC A8 24С'комплект*
 6 Ц13-100902-0902'2''Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише'шкаф*
 7 С123-051207-1301'1''Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2'шт.*
 8 С123-080201-0101'2''Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16'шт.*
 9 С123-070202-1001'35''Коробка протяжная КПЭ-01'шт.*
10 Ц13-080304-0305(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
11 С123-051207-1302'1''Шкаф для муфты ШРМ-02'шт.*
12 Е11-210202-0201(РС277001)'63''Розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
13 С123-070220-0705'63''Розетка настенная 8686'шт.*
14 Ц13-080206-2201'45+160+150+280''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
15 Ц13-080502-0901'670''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах'м кабеля*
16 С123-060703-0505'280:1000''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A'км*
17 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'12'2300:(2917:2778):1,12'Пачткорд FTTH-SC/APC-10м'шт.*
18 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'26'2700:(2917:2778):1,12'Пачткорд FTTH-SC/APC-15м'шт.*
19 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'22'3100:(2917:2778):1,12'Пачткорд FTTH-SC/APC-20м'шт.*
20 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'3'3500:(2917:2778):1,12'Пачткорд FTTH-SC/APC-25м'шт.*
21 Е11-210101-0206(РС280176)'160''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22 Е11-210101-0207(РС280176)'45''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
23 С123-011305-0105'45''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
24 С123-011305-0104'160''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
25 Ц13-080206-0101'150+280''Кабельного канала . Монтаж оборудования'м*
26 С123-061710-0104'150''Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм'м*
27 С123-061710-0102'280''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
28 Ц13-080206-1001(РС249432)'10''Провод сечением до 6 мм2 . Прокладка по перфорированным профилям'м*
29 С123-060902-0311'0,01''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
30 Ц13-080208-0202(РС125715РС279799)'55''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
31 РТелевизионные сети*
32 Ц13-100410-0102(Р20)'2''Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования'устройство*
33 Ц13-100501-0116'2''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
34 С123-080101-0102'2''Антенны эфирные всеволновая и усилитель мультидиапозонный Terra НА-126 'шт.*
35 С123-070202-0304'2''Коробка антенная согласующая КАС-1 'шт.*
36 С123-070202-0107'63''Коробка антенная согласующая УАР-6'шт.*
37 С123-080201-0101'18''Коробка  распределительная КРТВ-6 'шт.*
38 Е11-210202-0201(РС277001)'216''Розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
39 С123-070220-0701'216''Розетка телевизионная TV-R'шт.*
40 Ц13-100105-0508(РС287729)'120+2880-85''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
41 Е11-210301-0101(РС286283)'85''Кабели сечением до 6 мм2 . Прокладка с креплением скобами'м*
42 С123-060407-0603'120:1000''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11' км*
43 С123-060407-0601'2880:1000''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6' км*
44 Ц13-080206-2001(РС250404)'85''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
45 С123-011305-0102'85''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
46 Ц13-080206-1701(РС249432)'3''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
47 С123-010201-0111'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
48 Ц13-080208-0208(РС249432)(РС127416РС279845)'60''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
49 РДомофонная сеть*
```

50 Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-перег
оворное. Монтаж оборудования'шт.*
51 С123-080504-0602'2''Блок вызова БВД-100 для совместной
работы с блоками управления домофоном серии 300,
встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
52 С123-080504-1110'2''Блок коммутаций БК- 10, для многок
вартирных домофонов'шт.*
53 С123-080504-0601'2''Блок управления и питания домофона
/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко
личество абонентов до 200, функции: кодового замка
, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви
дуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
54 С123-080504-0801'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300
(М)-40'шт.*
55 Е11-090403-0501(РС279868)'2''Доводчики дверные. Устано
вка'шт.*
56 С121-090404-0102'2''Доводчик дверной 2 класса, на масс
у дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комп
лект*
57 Ц13-101001-0802'63''Устройство (домофоны) охранно-пере
говорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
58 С123-080504-1001'63''Устройство квартирное переговорно
е УКП-8, с регулировкой громкости вызова'шт.*
59 Ц13-080206-1001'1480''Провод сечением до 6 мм2. Прокла
дка по перфорированным профилям'м*
60 С123-060408-0512'1480:1000.1,02''Кабель для монтажа ох
ранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
61 Ц13-080206-0101'540''Кабельного канала . Монтаж оборуд
ования'м*
62 С123-061710-0102'540''Канал кабельный размерами 15 мм
х 10 мм'м*
63 Ц13-080206-2101(РС125883РС279801)'70''Рукав металличес
кий наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
64 С123-061705-0104'70''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
65 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-07

Составлена в текущих ценах 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1031,7427	1336,49	-	-	1378911
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	30,8204	1549,07	-	-	(47743)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1378911
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	21,342	4692	-	1480	100137
						-	-	31586,16	
4	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	2,345	61	-	-	143
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	125,6095	11	-	-	1382
						-	-	-	
6	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,24	3176	-	1480	7114
						-	-	3315,2	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	2976	-	1480	863
						-	-	429,2	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02805	5204	-	2115	146
						-	-	59,33	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,3941	5570	-	2115	18905
						-	-	7178,52	
10	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	20,971	15	-	-	315
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	99 -	- -	- -	29
12	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,097	1749 -	- -	1239 120,18	170
13	1215С	3105-0603-0107 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	20,971	167 -	- -	- -	3502
14	1598С	3204-0203-1001 РСНБ РК 2015	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	22,713	103 -	- -	- -	2339
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,3001	152 -	- -	- -	2630
16	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	62,2624	16 -	- -	- -	996
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,81333	2876 -	- -	1480 1203,73	2339
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	2,613	4208 -	- -	1480 3867,24	10996
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,4451	17 -	- -	- -	1215
20	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,74	59 -	- -	- -	398
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				47759,56	153617
			Строительные материалы и конструкции						
21	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1912 -	1084 -	- -	421
22	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01785	24522 -	22591 -	- -	438
23	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004305	315 -	309 -	- -	1
24	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,628	343 -	336 -	- -	2273
25	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00536	1812368 -	1776395 -	- -	9714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,17	234 -	229 -	- -	40
27	144477С	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0275	26532 -	25310 -	- -	730
28	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0244025	23055 -	21488 -	- -	563
29	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633907 -	620463 -	- -	63
30	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4696	450 -	441 -	- -	661
31	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,063	164 -	159 -	- -	10
32	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6	575 -	563 -	- -	345
33	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,4429	448 -	438 -	- -	198
34	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиакасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,435	652 -	638 -	- -	2240
35	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,045	4136 -	4054 -	- -	186
36	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,946	1755 -	1719 -	- -	1660
37	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0019515	234319 -	228752 -	- -	457
38	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,425	536 -	523 -	- -	228
39	147587С	2113-0816-0703 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	930 -	911 -	- -	372
40	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164 -	5062 -	- -	5
41	147621С	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0014	14741 -	14452 -	- -	21
42	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00363	5897909 -	5781250 -	- -	21409
43	147765С	2113-0816-3402 РСНБ РК	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	121	119	-	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
44	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0027305	76292	73970	-	208
						-	-	-	
45	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,4	858	840	-	3775
						-	-	-	
46	150534С	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	294	287	-	882
						-	-	-	
47	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,126	1713	1674	-	216
						-	-	-	
48	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	46,4	14	14	-	650
						-	-	-	
49	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	12,15	45	44	-	547
						-	-	-	
50	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,7	1527	1496	-	1069
						-	-	-	
51	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	31,75	29	28	-	921
						-	-	-	
52	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,723	227	223	-	6520
						-	-	-	
53	242674С	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	12	12	-	84
						-	-	-	
54	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	111,67	12	12	-	1340
						-	-	-	
55	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	8169	8009	-	20
						-	-	-	
56	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,874	1811	1774	-	7016
						-	-	-	
57	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13,4	462	453	-	6191
						-	-	-	
58	242742С	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	66	65	-	5940
						-	-	-	
59	242788С	2404-0207-2401 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002	776435	760238	-	1553
						-	-	-	
60	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,9685	4267	4128	-	8400
						-	-	-	
61	242795С	2404-0207-	Сжимы соединительные	100 шт.	1,49	951	932	-	1417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2502 РСНБ РК 2015				-	-	-	
62	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	90,948	2859	2735	-	260020
						-	-	-	
63	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,08	121	119	-	615
						-	-	-	
64	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	45	44	-	45
						-	-	-	
65	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8806	159	155	-	140
						-	-	-	
66	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,85544	380	372	-	325
						-	-	-	
67	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,74	636	624	-	2379
						-	-	-	
68	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	70317	67823	-	28
						-	-	-	
69	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	282423	276449	-	6778
						-	-	-	
70	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	1664	1630	-	32
						-	-	-	
71	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,2	425	415	-	935
						-	-	-	
72	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,35	382	373	-	1280
						-	-	-	
73	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,855	1420	1391	-	5474
						-	-	-	
74	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	284,58	32	31	-	9107
						-	-	-	
75	269620С	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3875	3845	-	7750
						-	-	-	
76	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	85	71	70	-	6035
						-	-	-	
77	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	140	137	-	22400
						-	-	-	
78	269859С	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	194	190	-	8730
						-	-	-	
79	271313С	2306-0407-	Кабели коаксиальные со сплошной	км	2,88	92335	90447	-	265925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0601 РСНБ РК 2015	изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6			-	-	-	
80	271315С	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	201986 -	197788 -	- -	24238
81	271374С	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	171 -	167 -	- -	11970
82	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	21428 -	21007 -	- -	42856
83	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	12956 -	12702 -	- -	25912
84	271780С	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	5154 -	5053 -	- -	10308
85	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0715	325083 -	318251 -	- -	23243
86	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03605	326257 -	319424 -	- -	11762
87	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	243102 -	237878 -	- -	583
88	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,34	1868 -	1831 -	- -	635
89	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	8,39391	809 -	792 -	- -	6791
90	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,779	1092 -	1071 -	- -	1943
91	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0021124	521573 -	509290 -	- -	1102
92	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,526	854 -	836 -	- -	1303
93	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	50,2185	977 -	957 -	- -	49063
94		2305-1207-1301 РСНБ РК	Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	1	29062	28486	-	29062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
95		2305-1207-1302 РСНБ РК 2015	Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	31470 -	30846 -	-	31470
96		2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,5096	44128 -	43237 -	-	66616
97		2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,28	82008 -	80368 -	-	22962
98		2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	209668 -	205448 -	-	2097
99		2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	37010 -	36066 -	-	37010
100		2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	820	45 -	42 -	-	36900
101		2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	150	73 -	70 -	-	10950
102		2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	63	2311 -	2266 -	-	145593
103		2307-0202-0304 РСНБ РК 2015	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	3180 -	3117 -	-	6360
104		2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	1449 -	1420 -	-	50715
105		2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная TV-R	шт.	216	337 -	330 -	-	72792
106		2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка настенная 8686	шт.	63	467 -	458 -	-	29421
107		2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая и усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	5825 -	5708 -	-	11650
108		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРТВ-6	шт.	18	1207 -	1180 -	-	21726
109		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	1207 -	1180 -	-	2414
110		2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-100 для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674 -	8503 -	-	17348
111		2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	2190 -	2147 -	-	137970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт.	12	1955,72 - -	- - -	- - -	23469
113		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	26	2295,84 - -	- - -	- - -	59692
114		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	22	2635,96 - -	- - -	- - -	57991
115		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	3	2976,09 - -	- - -	- - -	8928
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1781868

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08

НА Подкрановые пути

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"
Стройгенплан ПОС-1

Сметная стоимость	804,881 тыс.тенге
Сметная заработная плата	172,355 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,121 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1146-0801-0102 РСНБ РК 2015	-Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалахдлиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширинаколеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР - 84%; СП - 8%	звено длиной 12,5 м	4	148768,36 23055,36	48118,21 18792,67	595073 92221	192473 75171	310379 --	140609 58855	794537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	29,4 м3	117,6		2638		310229			
2.	1146-0801-0401 РСНБ РК	-Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых	путь	2	2704,64 2244,48	460,16 236,8	5409 4489	921 474	-- --	4169 766	10344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	упоров									
		НР - 84%; СП - 8%									804881
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						96710				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				193394				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					75645			
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				310379				
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				144778				
	Накладные расходы		Тенге				59621				
	Сметная прибыль		Тенге								

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э273900'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
      мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз
      .26)(без наружных инженерных сетей и благоустройст
      ва)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой
       дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (по
      з.26)''2'02-01-08'Подкрановые пути'ТОО ПИИ "Семстр
      ойпроект" Стройгенплан ПОС-1''в текущих ценах 4 кв
      .2020 г.*
3 Е11-460801-0102(РС239349)(РС239403)(РС239550)(РС267656
      )(РС267657)'4''Пути подкрановые для башенных крано
      в из инвентарных звеньев на деревянных полушпалахд
      линой 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширинако
      леи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и р
      азборка'звено длиной 12,5 м*
4 Е11-460801-0401(РС130103)'2''Подкрановые пути для баше
      нных кранов. Установка тупиковых упоров'путь*
5 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-08

Составлена в текущих ценах 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	79,2	1221,09	-	-	96710
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	42,36	1785,75	-	-	(75644)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	96710
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,32	4531	-	1769	69415
						-	-	27101,08	
4	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	2	33	-	-	66
						-	-	-	
5	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	4,76	10	-	-	48
						-	-	-	
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	2,44	6933	-	2115	16917
						-	-	5160,6	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,88	5204	-	2115	4580
						-	-	1861,2	
8	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,08	5842	-	1480	6309
						-	-	1598,4	
9	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	Шпалоподбойка	маш.-ч	12	10	-	-	120
						-	-	-	
10	1854С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	2,4	7912	-	1769	18989
						-	-	4245,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,88	4098 -	- -	1769 1556,72	3606
12	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	2,92	4316 -	- -	1769 5165,48	12603
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	2876 -	- -	1480 473,6	920
14	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	3833 -	- -	1480 177,6	460
15	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,88	765 -	- -	- -	673
16	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	16	3668 -	- -	1769 28304	58688
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				75644,28	193393
			Строительные материалы и конструкции						
17	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	117,6	2638 -	1883 -	- -	310229
18	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,16	21 -	21 -	- -	150
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	310379

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09

НА Лифты, подъемники

ОСНОВАНИЕ: ТОО "Семстройпроект"
16-26-АС,16-26-ЭОМ.СО

Сметная стоимость	22040,199 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1412,655 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,987 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лифты									
1.				1014641,47			2029283		134635		3418563
				2	20243,61		40488		1136053		
	1303-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский лифт со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования			927079,78	4111,28	1854160	8223	--	253227	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.				28,96	-10482,49	-76,23	-303573	-2208	-46117	-155896	-496226
	1303-0501 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский м со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты			-8813,81	-11	-255248	-319	--	-36757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м.Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	остановка	6	-49682,19 -43741,75	-336,13 -56,51	-298093 -262450	-2017 -339	-33626 --	-160302 -36672	-495066
4.	5110-0101-1802 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8245057 --	-- --	16490114 --	-- --	-- 16490114	-- --	16490114
		Подъемники									
5.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	подъемник	2	62464,57 56034	6430,57 2847,24	124929 112068	12861 5694	-- --	71835 15741	212505
6.	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР - 61%; СП - 8%	остановка	2	-25765,79 -23617,98	-2147,81 -949,08	-51532 -47236	-4295 -1898	-- --	-29972 -6520	-88024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	5110-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для комплект инвалидов с вертикальным перемещением модели ПТУ-001, грузоподъемность 250 кг	2	1499167	--	2998334	--	--	--	2998334
				--	--	--	--	2998334	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:										22040200
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге					1401294			
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					44829			
в том числе зарплата машинистов		Тенге						11361		
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					54892			
Оборудование, инвентарь		Тенге					19488448			
Накладные расходы		Тенге					861718			
Сметная прибыль		Тенге					189019			

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э279330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
       мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.
       26)(без наружных инженерных сетей и благоустройств
       а)'16-26'02-01'9-ти этажный многоквартирный жилой
       дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.
       26)''02'02-01-09'Лифты, подъемники'ТОО "Семстройпр
       оект" 16-26-АС,16-26-ЭОМ.СО''в текущих ценах 4 кв.
       2020 г.*
 3 П2Лифты*
 4 Ц13-030501-0111'2''Лифт грузопассажирский со скоростью
        движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,к
       оличество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж
       оборудования'лифт*
 5 Ц13-030501-0113(ВП)'14,48.2''Лифт грузопассажирский со
        скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемност
       ь 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42
        м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать з
       а каждый метр высоты шахты, более или менее указан
       ных в характеристике лифта'м*
 6 Ц13-030501-0112(ВП)'3.2''Лифт грузопассажирский со ско
       ростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 63
       0 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м.М
       онтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каж
       дую остановку, более или менее указанных в характе
       ристике лифта'остановка*
 7 51-100101-1802'2''Лифт пассажирский, грузоподъемность
       630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1
        м/с, отделка кабины крашеный металл'комплект*
 8 П2Подъемники*
 9 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
       я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
       нтаж оборудования'подъемник*
10 Ц13-030502-0104(ВП)'2''Вычитается позиция: Подъемники
       вертикального перемещения на 2 остановки для малом
       обильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавля
       ть или уменьшать за каждую остановку перемещения ,
        более или менее 2'остановка*
11 51-100201-0102'2''Платформы подъемные для инвалидов с
       вертикальным перемещением модели ПТУ-001, грузопод
       ъемность 250 кг'комплект*
12 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-09

Составлена в текущих ценах 4 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	980,267224	1429,5	-	-	1401293
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	6,855904	1657,15	-	-	(11361)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1401293
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	3,8764	6462	-	1480	25049
						-	-	5737,07	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,056	5204	-	2115	5495
						-	-	2233,44	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,41	56	-	-	471
						-	-	-	
6	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,519432	9340	-	2527	4851
						-	-	1312,6	
7	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,567288	25	-	-	64
						-	-	-	
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	35,000824	87	-	-	3045
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,380656	152	-	-	1274
						-	-	-	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,404072	2876	-	1480	4038
						-	-	2078,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,75556	17 -	- -	- -	540
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				11361,14	44828
			Строительные материалы и конструкции						
12	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,613224	811 -	795 -	- -	497
13	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полисилоксиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,566568	652 -	638 -	- -	369
14	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008712	211228 -	206114 -	- -	1840
15	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007608	462200 -	451506 -	- -	3516
16	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,175904	276682 -	270799 -	- -	48669
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	54893
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
17	51-1001-01-1802	5110-0101-1802 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8245057 -	8245057 -	- -	16490114
18	51-1002-01-0102	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПТУ-001, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1499167 -	1499167 -	- -	2998334
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	19488448

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.26)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный многоквартирный жилой дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.26)

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" 16-26 -ГП

Сметная стоимость	3253,272 тыс.тенге
Сметная заработная плата	795,111 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,645 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах кв.4 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				2890,09	167,28	157,83	483454	456143	--	106811	637486
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		9,45	41,88	27311	121037	--	47221	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				51,48	4251,74	--	218880	--	--	157593	406591
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта		4251,74	--	218880	--	--	30118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1277,63	19,21 -- 961,31	19,21 8,04 --	24543 -- 78414	24543 10272 --	-- -- --	7396 2555 56458	34494 145662
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	81,57	961,31 961,31	-- --	78414 78414	-- --	-- --	56458 10790	145662
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1744,42	173,54 93,74	79,8 38,85	302727 163522	139205 67771	-- --	166531 37541	506798
6.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1295,85	232,33 9,2	223,05 65,14	301065 11922	289040 84412	103 --	69360 29634	400059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,038876		2638		103			
7.	4102-0102 -0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	т·км	30711,645	29 --	-- --	890638 --	-- --	-- --	-- 71251	961889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.				152	232,33	223,05	35314	33903	13	8136	46926
	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородного грунта)	м3 грунта		9,2	65,14	1398	9901	--	3476	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,00456		2638		12			
9.				3602,4	29	--	104470	--	--	--	112828
	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток плодородного грунта)	т·км		--	--	--	--	--	8358	
		СП - 8%									
10.				3	93,91	3,63	282	11	--	195	515
	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	-Вырубка насаждений корчевка кустарника (карагач)	дерево		90,28	--	271	--	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				0,041	107	--	4	--	--	--	4
	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	--	
12.				0,615	29	--	18	--	--	--	19
	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3253271
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				501718				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				942845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					293393			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				116				
		Перевозка грузов	Тенге				995130				
		Накладные расходы	Тенге				572480				
		Сметная прибыль	Тенге				240983				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э271990'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых до
       мов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз
       .26)(без наружных инженерных сетей и благоустройст
       ва)'16-26'07-01'9-ти этажный многоквартирный жилой
        дом в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз
       .26)''07'07-01-01'Вертикальная планировка'ТОО ПИИ
       "Семстройпроект" 16-26 -ГП''в текущих ценах кв.4 2
       020г.*
 3 Е11-010101-0313'2890,09''Грунты 1 группы. Разработка в
        отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"
        с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грун
       та*
 4 Е11-010205-0208(П-1101184)'51,48''Грунты 2 группы. Раз
       работка вручную с креплениями в траншеях шириной б
       олее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, гл
       убиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и с
       тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, р
       азработанных механизированным способом, применен к
       оэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0405'1277,63''Траншеи и котлованы. Засыпка
       бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме
       щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0502'81,57''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0501'1359,2+385,22''Грунт 1, 2 группы. Упло
       тнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного
        грунта*
 8 Е11-010102-0313'1295,85''Грунты 1 группы. Разработка с
        погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
        ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного гр
       унта)'м3 грунта*
 9 С341-020102-0215'1295,85.1,58.15''Перевозка строительн
       ых грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемнос
       ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток
        пригодного грунта)'т·км*
10 Е11-010102-0313'152''Грунты 1 группы. Разработка с пог
       рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков
       шом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородного грун
       та)'м3 грунта*
11 С341-020102-0215'152.1,58.15''Перевозка строительных г
       рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность с
       выше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток пло
       дородного грунта)'т·км*
12 Е11-010207-0107'3''Вырубка насаждений корчевка кустарн
       ика (карагач)'дерево*
13 С341-040104-0501'0,041''Мусор строительный. Погрузка'т
       *
14 С341-020102-0215'0,615''Перевозка строительных грузов
       самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 1
       0 т. Расстояние перевозки 15 км 'т·км*
15 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 07-01-01

Составлена в текущих ценах кв.4 2020г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	492,376389	1018,97	-	-	501718
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	152,37636	1925,45	-	-	(293393)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	501718
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,003439	5054	-	2115	80881
						-	-	33847,27	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	45,791025	2976	-	1480	136274
						-	-	67770,72	
5	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,066	165	-	-	11
						-	-	-	
6	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	183,1641	16	-	-	2931
						-	-	-	
7	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	90,669117	7971	-	2115	722724
						-	-	191765,18	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				293383,17	942821
			Строительные материалы и конструкции						
8	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0434355	2638	1883	-	115
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	115
			Транспортные расходы						
9		4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,615	29 -	- -	29 17,84	18
10		4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток плодородного грунта)	т·км	3602,4	29 -	- -	29 104469,6	104470
11		4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	т·км	30711,645	29 -	- -	29 890637,7	890638
12		4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,041	107 -	- -	107 4,39	4
		Всего транспортные расходы		тенге				995129,53	995130

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.