ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области

Том 7

19-20-СД

Сметная документация

г. Атырау 2020г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области

Том 7

19-20-СД

Сметная документация

Объект № 19-20
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Инсенбаев А.Р.

г. Атырау 2020г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2-квартала 2021 года.

Территориальный район строительства - 6.08 – Атырауская область, Махамбетский район

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

ГИП Инсенбаев А.Р.

Составил инженер сметчик Мукашев Ж.С.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	1941508.369	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	208018.754	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2021 года с учетом индексации на 2022-2023 годы.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы (2020год)			10830.362	10830.362
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта (2021год)			1316.447	1316.447
		Итого по разделу I			**12146.809**	**12146.809**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства (2021-2023гг.)	1653830.494		146.661	1653977.155
4		в том числе в текущих ценах на 2021	332429.963		29.480	332459.443
5		в том числе в текущих ценах на 2022	1130317.203		100.236	1130417.439

1	2	3	4	5	6	7
6		в том числе в текущих ценах на 2023	191083.328		16.945	191100.273
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. -332459,443.3,24% = 10771,686			10771.686	10771.686
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. -1130417,439.2,93% = 33121,231			33121.231	33121.231
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. -191100,273.3,24% = 6191,649			6191.649	6191.649
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. -332459,443.1,12% = 3723,546			3723.546	3723.546
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. -1130417,439.1,01% = 11417,216			11417.216	11417.216
11	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. -191100,273.1,12% = 2140,323			2140.323	2140.323
		Итого по разделу III			**67512.312**	**67512.312**
		Итого по сводному сметному расчету	**1653830.494**	**0.000**	**79659.121**	**1733489.615**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1 (ПИР):				10830.362
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				1299.643
		Всего в 2020 году				12130.005
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1(экспертиза):				1316.447
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	332429.963	0.000	29.480	332459.443
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				10771.686
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				3723.546
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				41792.535
		Всего в 2021 году				390063.657
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1130317.203	0.000	100.236	1130417.439
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				33121.231
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				11417.216
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				140994.706
		Всего в 2022 году				1315950.592
		В 2022 году				

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	191083.328	0.000	16.945	191100.273
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				6191.649
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				2140.323
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				23931.869
		Всего в 2023 году				223364.114
		Всего по годам	**1653830.494**	**0.000**	**79659.121**	**1733489.615**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			208018.754	208018.754
		Всего по сводному сметному расчету	**1653830.494**	**0.000**	**287677.875**	**1941508.369**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1852454,413 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 198477,259 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2021 года с учетом индексации на 2022-2023 годы.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-1	Подготовительные работы. Восстановление и закрепление трассы	--	--	140.38	140.38
2	01-2	Подготовительные работы. Демонтажные работы	5996.95	--	--	5996.95
		Всего по главе	**5996.95**	**--**	**140.38**	**6137.33**
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	02-1	Дороги Жалгансай	1277756.533	--	--	1277756.533
		Всего по главе	**1277756.533**	**--**	**--**	**1277756.533**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	04-1	ПИК ВЛ	52785.338	--	--	52785.338
		Всего по главе	**52785.338**	**--**	**--**	**52785.338**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

5	05-1	ПИК СС	15611.873	--	--	15611.873
		Всего по главе	**15611.873**	**--**	**--**	**15611.873**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	06-1	ПИК ГСН	100378.993	--	--	100378.993
7	06-2	ПИК НВК	61652.443	--	--	61652.443
		Всего по главе	**162031.436**	**--**	**--**	**162031.436**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1514182.13**	**--**	**140.38**	**1514322.51**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	15747.494	--	--	15747.494
		Всего по главе	**15747.494**	**--**	**--**	**15747.494**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1529929.624**	**--**	**140.38**	**1530070**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	22030.987	--	--	22030.987
		Всего по главе	**22030.987**	**--**	**--**	**22030.987**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1551960.611**	**--**	**140.38**	**1552100.991**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	31039.212	--	--	31039.212
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1582999.823**	**--**	**140.38**	**1583140.203**
11		в том числе на 2021 год - 21 %	332429.963	--	29.48	332459.443
12		в том числе на 2022 год - 68 %	1076439.88	--	95.458	1076535.338
13		в том числе на 2023 год - 11 %	174129.981	--	15.442	174145.422
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	332429.963	--	29.48	332459.443
15		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	39895.133	39895.133
16		Итого в текущих ценах на 2021 год	332429.963	--	39924.613	372354.576

17	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 68 %, К=1,0500514	1130317.203	--	100.236	1130417.439
18		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	135650.093	135650.093
19		Итого в текущих ценах на 2022 год	1130317.203	--	135750.329	1266067.531
20	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 11 %, К=1,0973603	191083.328	--	16.945	191100.273
21		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	22932.033	22932.033
22		Итого в текущих ценах на 2023 год	191083.328	--	22948.978	214032.306
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	198477.259	198477.259
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1653830.493**	**--**	**198623.92**	**1852454.413**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - Подготовительные работы. Восстановление и закрепление трассы
Шифр объекта 01-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-1
(Локальный сметный расчет)

на Восстановление и закрепление трассы
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 140,380 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства												
1	**СЦИ РК 8.03-04-2019,таб.1601-0204-30**	**Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности**	**км**	**9.619**		**14594.00**	**--**	**140380**	**--**	**--**	**--**	**140380**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**140380**	**--**	**--**	**--**	**140380**
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					**140380**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**140380**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**140380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**140380**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**140380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**140380**		

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - Подготовительные работы. Демонтажные работы
Шифр объекта 01-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-2
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	5996,950	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2059,925	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,398	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства												
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**		**4069.08**	**164.63**	**158.16**	**669893**	**643565**	**367**	**92067**	**822917**
						6.38	**14.57**	**25961**	**59286**		**60957**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.00104**	**4.231843**	**85.00**				**360**		
2	411-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**4069.1**	**64.00**	**--**	**260422**	**--**		**--**	**281256**
						--	**--**	**--**	**--**		**20834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**930315**	**643565**	**367**	**92067**	**1104173**
								25961	**59286**	**--**	**81791**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**930315**				
	Материалы		Тенге					**366**				
	Всего заработная плата		Тенге						**85247**			
	Транспортные расходы		Тенге					**260422**				
		Накладные расходы	Тенге					**92067**				
		Сметная прибыль	Тенге					**81791**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1104173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85247**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1104173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85247**			
РАЗДЕЛ 2. ВЛ												
Ведомость объемов демонтажных работ												

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
3	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**95**	**13745.06**	**7171.84**	**1305780**	**681325**	**--**	**757551**	**2228397**
					6573.22	**3394.56**	**624456**	**322483**		**165067**	
4	**1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж**	**опора**	**7**	**21444.13**	**11551.33**	**150109**	**80859**	**--**	**86007**	**255005**
					9892.80	**5465.60**	**69250**	**38259**		**18889**	
5	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**1.6666667**	**146524.66**	**82915.38**	**244208**	**138193**	**--**	**123120**	**396714**
					63609.28	**28730.72**	**106015**	**47885**		**29386**	
6	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**238.35**	**117.00**	**--**	**27887**	**--**		**--**	**30118**
					--	**--**	**--**	**--**		**2231**	
7	**411-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2383.5**	**64.00**	**--**	**152544**	**--**		**--**	**164748**
					--	**--**	**--**	**--**		**12204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1880528**	**900377**	**--**	**966678**	**3074982**
							799721	**408627**	**--**	**227777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1880528**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1208348**			
	Транспортные расходы		Тенге				**180431**				
		Накладные расходы	Тенге				**966678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**227777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3074983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**822**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1208348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3074983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**822**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1208348**			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные монтажные работы ГСН									
8	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.2911**	**285431.14**	**70058.34**	**83089**	**20394**	**--**	**68573**	**163795**
					215372.80	**22573.28**	**62695**	**6571**		**12133**	
9	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.5889**	**387428.34**	**103473.14**	**228157**	**60935**	**--**	**185139**	**446360**
					283955.20	**33601.65**	**167221**	**19788**		**33064**	
10	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2.0492944**	**117.00**	**--**	**240**	**--**		**--**	**259**
					--	**--**	**--**	**--**		**19**	
11	**411-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**20.492944**	**64.00**	**--**	**1312**	**--**		**--**	**1417**
					--	**--**	**--**	**--**		**105**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**312798**	**81329**	**--**	**253712**	**611831**
							229916	**26359**	**--**	**45321**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312798**				

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
	Всего заработная плата		Тенге					256275			
	Транспортные расходы		Тенге				1551				
		Накладные расходы	Тенге				253712				
		Сметная прибыль	Тенге				45321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					256275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				611831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					256275			
		РАЗДЕЛ 4. НВК									
		ул.Жабаев									
12	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		ул.Нурпейсова 1									
13	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		ул.Иманов									
14	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	3	2560.56	--	7682	--	--	5531	14270
					2560.56	--	7682	--		1057	
		ул.Проезд 7									
15	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		ул.Момышулы									
16	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		ул.Кырымкулова									
17	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		ул.Акжайык									
18	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	2560.56	--	2561	--	--	1844	4757
					2560.56	--	2561	--		352	
		Демонтажные работы									
19	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0.2	270129.43	61975.83	54026	12396	--	45175	107137
					208153.60	20002.70	41631	4001		7936	
20	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	1.38991	387428.34	103473.14	538491	143818	--	436962	1053489
					283955.20	33601.65	394672	46703		78036	
21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3.0891029	117.00	--	361	--		--	390
					--	--	--	--		29	
22	411-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	30.891029	64.00	--	1977	--		--	2135
					--	--	--	--		158	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**617903**	**156214**	**--**	**498732**	**1205963**
							459351	**50704**	**--**	**89328**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**617903**				
		Всего заработная плата	Тенге					**510055**			
		Транспортные расходы	Тенге				**2338**				
		Накладные расходы	Тенге				**498732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89328**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1205963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510055**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1205963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510055**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5996950**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1514949**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1781485**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**544976**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**366**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**444743**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1811189**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**444217**	

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - Дороги Жалгансай
Шифр объекта 02-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-1
(Локальный сметный расчет)

на Дороги Жалгансай
(наименование работ и затрат)

Основание: АД Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	1277756,533	тыс.тенге
Сметная заработная плата	74238,626	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	54,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2176.37**	**64.70**	**64.70**	**140811**	**140811**	**--**	**35367**	**190272**
						--	**22.57**	**--**	**49121**		**14094**	
2	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**16160.61**	**80.72**	**80.72**	**1304484**	**1304485**	**--**	**405618**	**1846911**
						--	**34.86**	**--**	**563359**		**136808**	
3	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**16160.61**	**38.07**	**38.07**	**615234**	**615235**	**--**	**150449**	**826937**
						--	**12.93**	**--**	**208957**		**61255**	
4	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**16160.61**	**100.42**	**80.62**	**1622848**	**1302869**	**137364**	**355818**	**2136959**
						11.30	**19.28**	**182615**	**311577**		**158293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.1**	**1616.061**	**85.00**				**137365**		
5	**1101-0203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**89691.38**	**99.30**	**21.54**	**8906354**	**1931953**	**--**	**5405161**	**15456437**
						77.76	**5.94**	**6974402**	**532767**		**1144921**	
6	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**14386.82**	**248.04**	**238.00**	**3568507**	**3424064**	**21148**	**600794**	**4502845**
						8.57	**49.43**	**123295**	**711141**		**333544**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.00012	1.726418	12216.59				21091		
7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		540944.4	28.00	--	15146443	--		--	16358158
						--	--	--	--		1211715	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		14386.82	80.72	80.72	1161304	1161305	--	361098	1644194
						--	34.86	--	501525		121792	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		14386.82	38.07	38.07	547706	547707	--	133936	736173
						--	12.93	--	186022		54531	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		14386.82	100.42	80.62	1444724	1159866	122287	316763	1902406
						11.30	19.28	162571	277378		140919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	1438.682	85.00				122288		
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		84650.81	52.52	22.56	4445861	1909723	--	2169770	7144881
						29.96	5.64	2536138	477431		529250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38904276	13498018	280799	9934774	52746173
								9979021	3819278	--	3907122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38904276				
	Материалы		Тенге					280802				
	Всего заработная плата		Тенге						13798299			
	Транспортные расходы		Тенге					15146443				
		Накладные расходы	Тенге					9934774				
		Сметная прибыль	Тенге					3907122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52746172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11018
		Сметная заработная плата	Тенге						13798299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52746172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11018
		Сметная заработная плата	Тенге						13798299			
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть										
		Установка бортового камня в местах примыкания с парковкой										
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		28.3	17441.56	1851.96	493596	52411	412006	50240	587343
						1031.05	877.84	29179	24843		43507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	32.545	12648.52				411646		
13	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		566	2286.95	33.74	1294414	19096	762522	562622	2005599
						906.00	14.40	512796	8150		148563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.039	22.074	32487.00				717118		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	24.338		72638.00	--	1767864	--	1767864	--	1909293
						--	--	--	--		141429	
		Устройство дорожной одежды										
15	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	93867.57		54.13	22.27	5081052	2090431	2816	4084478	9898773
						31.83	8.46	2987805	794120		733242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0.012203	216199.00				2638		
16	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	93867.57		286.00	--	26846125	--	26846125	--	28993815
						--	--	--	--		2147690	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14080.14		18627.58	1137.43	262278934	16015173	243889568	6888416	290700738
						168.62	284.37	2374193	4003969		21533388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	17177.7708	14193.10				243805819		
17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.07	985.6098	85.00				83777		
18	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	81798.89		1926.47	7.09	157583108	579954	133406628	25713939	197960811
						288.47	2.60	23596526	212677		14663764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-203-0602	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1.5 мм	м2	1	81798.89	1520.00				124334313		
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	74362.62		2719.53	216.03	202231376	16064557	183190083	8856767	227975194
						40.03	70.25	2976736	5223974		16887051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	14054.5352	11994.23				168573327		
19.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	2230.8786	85.00				189625		
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,2л/м2	т	148.73		173461.22	2145.13	25798887	319045	25479842	175895	28052764
						--	1095.04	--	162865		2077983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	153.1919	166326.30				25479842		
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60952.97		2406.84	210.81	146704046	12849496	132233201	3594933	162322897
						26.60	28.01	1621349	1707293		12023918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	5949.00987	22208.46				132118348		
21.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.658292	166326.30				109491		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
21.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	60.95297	85.00				5181		
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		60952.97	1627.90	0.13	99225340	7924	98361636	924242	108161549
						14.04	--	855780	--		8011967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0726	4425.18562	22208.46				98276558		
22.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000008	0.512005	166326.30				85160		
		Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси										
23	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		3864.31	80.72	80.72	311927	311927	--	96991	441632
						--	34.86	--	134710		32713	
24	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		3864.31	38.07	38.07	147114	147115	--	35975	197736
						--	12.93	--	49966		14647	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		3864.31	100.42	80.62	388054	311541	32846	85083	510988
						11.30	19.28	43667	74504		37851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	386.431	85.00				32847		
26	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		26549.57	213.61	174.56	5671254	4634493	15930	2616747	8951041
						38.45	52.81	1020831	1402083		663040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.007	185.84699	85.00				15797		
27	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		3864.31	14193.10	--	54846538	--	54846538	--	59234261
						--	--	--	--		4387723	
28	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		26549.57	52.52	22.56	1394383	598959	--	680519	2240894
						29.96	5.64	795425	149740		165992	
		Укрепление обочин										
29	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		19238.82	213.61	174.56	4109604	3358328	11543	1896193	6486261
						38.45	52.81	739733	1016002		480464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.007	134.67174	85.00				11447		
30	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		1481.39	12648.52	--	18737391	--	18737391	--	20236382
						--	--	--	--		1498991	
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов										

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
31	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**360**		**2719.53**	**216.03**	**979031**	**77771**	**886849**	**42877**	**1103660**
						40.03	**70.25**	**14411**	**25290**		**81753**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0.189**	**68.04**	**11994.23**				**816087**		
31.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.03**	**10.8**	**85.00**				**918**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1015890038**	**57438221**	**920883388**	**56305917**	**1157971631**
								37568431	**14990186**	**--**	**85775676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1015890038**				
	Материалы		Тенге					**818685471**				
	Всего заработная плата		Тенге						**52558617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102197918**				
		Накладные расходы	Тенге					**56305917**				
		Сметная прибыль	Тенге					**85775676**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1157971631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37255**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52558617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1157971631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37255**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52558617**			
		РАЗДЕЛ 3.Пешеходная часть										
		Устройство покрытия из брусчатки на тротуарах										
32	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3844.63**		**1.18**	**1.18**	**4537**	**4536**	**--**	**1439**	**6455**
						--	**0.52**	**--**	**1999**		**478**	
33	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3844.63**		**2719.53**	**216.03**	**10455587**	**830555**	**9471131**	**457905**	**11786571**
						40.03	**70.25**	**153901**	**270085**		**873079**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0.189**	**726.63507**	**11994.23**				**8715428**		
33.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.03**	**115.3389**	**85.00**				**9804**		
34	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3844.63**		**1976.17**	**3.26**	**7597642**	**12533**	**6752439**	**904432**	**9182240**
						216.58	**1.24**	**832670**	**4767**		**680166**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0.005**	**19.22315**	**14170.35**				**272399**		
34.2	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0.0714**	**274.506582**	**22208.46**				**6096368**		
34.3	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0.0006**	**2.306778**	**166326.30**				**383678**		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
35	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3844.63	1214.45	--	4669111	--	4132554	579481	5668479
					139.56	--	536557	--		419887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484 186.080092	22208.46				4132552		
36	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	5124.72	2286.95	33.74	11719978	172908	6904074	5094136	18159243
					906.00	14.40	4642996	73796		1345129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.039 199.86408	32487.00				6492984		
37	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	81.99552	72638.00	--	5955991	--	5955991	--	6432470
					--	--	--	--		476479	
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	204.99	17441.56	1851.96	3575345	379633	2984357	363912	4254398
					1031.05	877.84	211355	179948		315141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15 235.7385	12648.52				2981743		
39	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	81	611.89	41.91	49563	3395	1168	50183	107726
					555.55	18.10	45000	1466		7980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0005 0.0405	28869.00				1169		
40	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	13.2	91014.00	--	1201385	--	1201385	--	1297496
					--	--	--	--		96111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				45229139	1403560	37403099	7451488	56895078
							6422479	532061	--	4214450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45229139				
	Материалы		Тенге				30245724				
	Всего заработная плата		Тенге					6954540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7157376				
		Накладные расходы	Тенге				7451488				
		Сметная прибыль	Тенге				4214450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56895077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5103
		Сметная заработная плата	Тенге					6954540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56895077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5103
		Сметная заработная плата	Тенге					6954540			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги									
		Установка дорожных знаков									
41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	142	5568.53	851.93	790731	120974	68586	697471	1607258
					4233.60	314.33	601171	44635		119056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00048	0.06816	647579.00				44139		
41.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000193	0.027477	523700.00				14390		
42	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.		2	20168.00	--	40336	--	40336	--	43563
						--	--	--	--		3227	
43	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		56	11355.00	--	635880	--	635880	--	686750
						--	--	--	--		50870	
44	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.		34	10382.00	--	352988	--	352988	--	381227
						--	--	--	--		28239	
45	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.		4	9783.00	--	39132	--	39132	--	42263
						--	--	--	--		3131	
46	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		17	11355.00	--	193035	--	193035	--	208478
						--	--	--	--		15443	
47	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.		24	14235.00	--	341640	--	341640	--	368971
						--	--	--	--		27331	
48	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.		7	5166.00	--	36162	--	36162	--	39055
						--	--	--	--		2893	
49	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1.988	649680.00	--	1291564	--	1291564	--	1394889
						--	--	--	--		103325	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3		8.946	35488.51	1155.22	317480	10335	293776	14498	358536
						1494.45	286.45	13369	2563		26558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	9.12492	30496.00				278274		
		Маркировка проезжей части										

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
51	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0.09		29445.07	10675.13	2650	960	1383	650	3564
						3415.32	3269.96	307	294		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	1.89	708.00				1338		
52	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	9.619		22011.07	10675.13	211724	102684	76188	69450	303668
						3415.32	3269.96	32852	31454		22494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10.5	100.9995	708.00				71508		
53	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0.03		36879.07	10675.13	1106	320	684	217	1428
						3415.32	3269.96	102	98		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31.5	0.945	708.00				669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4254428	235273	3371354	782286	5439650
								647801	79044	--	402937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4254428				
	Материалы		Тенге					440616				
	Всего заработная плата		Тенге						726845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2930737				
		Накладные расходы	Тенге					782286				
		Сметная прибыль	Тенге					402937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5439651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									538
		Сметная заработная плата	Тенге						726845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5439651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									538
		Сметная заработная плата	Тенге						726845			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство автобусных остановок										
		Устройство посадочной площадки										
54	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	60		208.70	154.69	12522	9282	53	6483	20526
						53.12	46.93	3187	2816		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0105	0.63	85.00				54		
55	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	9		14193.10	--	127738	--	127738	--	137957
						--	--	--	--		10219	
56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,7л/м2**	т	0.042		173461.22	2145.13	7285	90	7195	50	7921
						--	1095.04	--	46		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.04326	166326.30				7195		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
57	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60		1976.17	3.26	118570	195	105380	14115	143300
						216.58	1.24	12995	74		10615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.005	0.3	14170.35				4251		
57.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0714	4.284	22208.46				95141		
57.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0006	0.036	166326.30				5988		
58	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60		1214.45	--	72867	--	64493	9043	88463
						139.56	--	8374	--		6553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0484	2.904	22208.46				64493		
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.68		17441.56	1851.96	46743	4964	39016	4758	55621
						1031.05	877.84	2763	2353		4120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	3.082	12648.52				38983		
60	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	32		2286.95	33.74	73182	1080	43110	31809	113390
						906.00	14.40	28992	461		8399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.039	1.248	32487.00				40544		
61	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	0.512		72638.00	--	37191	--	37191	--	40166
						--	--	--	--		2975	
		Обустройство посадочных площадок										
62	8601-0501-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 07	комплект	2		1733194.00	1713.00	3466388	3426	3339188	90182	3841096
						61887.00	406.00	123774	812		284526	
63	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2		92350.00	208.00	184700	416	170730	11890	212318
						6777.00	62.00	13554	124		15728	
64	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2		20020.00	--	40040	--	40040	--	43244
						--	--	--	--		3204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					4187226	19453	3974134	168330	4704002
								193639	6686	--	348446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4187226				
	Материалы		Тенге					3809207				
	Всего заработная плата		Тенге						200325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164929				
		Накладные расходы	Тенге					168330				
		Сметная прибыль	Тенге					348446				

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4704002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4704002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200325**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1277756533**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**54811371**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72594525**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19427255**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**965912780**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15146443**				
		- Накладные расходы	Тенге							**74642795**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**94648631**	

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - ПИК ВЛ
Шифр объекта 04-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-1
(Локальный сметный расчет)

на Обустройство пересечения с сетями ВЛ

(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК ВЛ

Сметная стоимость	52785,338	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1784,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,145	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Устройство пересечений. Ведомость опор 10кВ												
		ПП-10-5 (25шт)										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		25	8756.03	3874.36	218901	96859	16931	120788	366864
		НР - 80%; СП - 8%				4204.44	1834.96	105111	45874		27175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	2.5	1607.00				4018		
1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	150	45.00				6750		
1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	10	459.00				4590		
2	225-204-0317 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.		25	197307.00	--	4932675	--	4932675	--	5327289
		СП - 8%				--	--	--	--		394614	
		ПУА-10-2 (17шт)										
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		17	8756.03	3874.36	148853	65864	11514	82136	249468
		НР - 80%; СП - 8%				4204.44	1834.96	71475	31194		18479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	1.7	1607.00				2732		
3.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	102	45.00				4590		
3.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	6.8	459.00				3121		
4	225-204-0317 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.		17	197307.00	--	3354219	--	3354219	--	3622557
		СП - 8%				--	--	--	--		268338	
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.		17	2812.12	1490.80	47806	25343	--	26718	80486
		НР - 80%; СП - 8%				1321.32	643.25	22462	10935		5962	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
6	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	0.85	55858.00	--	47479	--	47479	--	51277
		СП - 8%			--	--	--	--		3798	
		Стальные конструкции									
7	252-207-0538 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	31996.00	--	799900	--	799900	--	863892
		СП - 8%			--	--	--	--		63992	
8	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	25057.00	--	851938	--	851938	--	920093
		СП - 8%			--	--	--	--		68155	
9	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	15.3	718405.00	--	10991596	--	10991596	--	11870924
		СП - 8%			--	--	--	--		879328	
10	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	25	17517.00	--	437925	--	437925	--	472959
		СП - 8%			--	--	--	--		35034	
11	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	9428.00	--	160276	--	160276	--	173098
		СП - 8%			--	--	--	--		12822	
12	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	42	2220.00	--	93240	--	93240	--	100699
		СП - 8%			--	--	--	--		7459	
13	252-207-0214 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	25	2335.00	--	58375	--	58375	--	63045
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
14	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	1100.00	--	18700	--	18700	--	20196
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
15	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1770.00	--	60180	--	60180	--	64994
		СП - 8%			--	--	--	--		4814	
16	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	9973.00	--	169541	--	169541	--	183104
		СП - 8%			--	--	--	--		13563	
17	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	51	85273.00	--	4348923	--	4348923	--	4696837
		СП - 8%			--	--	--	--		347914	
18	252-207-0265 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	34	21668.00	--	736712	--	736712	--	795649
		СП - 8%			--	--	--	--		58937	
19	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	9759.00	--	331806	--	331806	--	358350
		СП - 8%			--	--	--	--		26544	
20	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	78.4	656.65	4.46	51481	350	4350	33747	92047
		НР - 72%; СП - 8%			596.70	1.15	46781	90		6818	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
21	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0784	242101.00	--	18981	--	18981	--	20499
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		Изоляторы, линейная арматура									
22	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	252	1772.00	--	446544	--	446544	--	482268
		СП - 8%			--	--	--	--		35724	
23	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	102	50.00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
24	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	150	50.00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
25	243-907-4316 РСНБ РК 2015	Крепления	шт.	252	592.00	--	149184	--	149184	--	161119
		СП - 8%			--	--	--	--		11935	
26	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	17	397.00	--	6749	--	6749	--	7289
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
27	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3	шт.	102	469.00	--	47838	--	47838	--	51665
		СП - 8%			--	--	--	--		3827	
28	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	150	335.00	--	50250	--	50250	--	54270
		СП - 8%			--	--	--	--		4020	
		А10-1									
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	17858.55	8964.80	232161	116543	8803	129581	390681
		НР - 80%; СП - 8%			8216.52	4243.20	106815	55162		28939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1 1.3	1607.00				2089		
29.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 78	45.00				3510		
29.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 5.2	459.00				2387		
30	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	26	54351.00	--	1413126	--	1413126	--	1526176
		СП - 8%			--	--	--	--		113050	
31	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	26	2812.12	1490.80	73115	38760	--	40863	123096
		НР - 80%; СП - 8%			1321.32	643.25	34354	16724		9118	
32	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	1.3	55858.00	--	72615	--	72615	--	78424
		СП - 8%			--	--	--	--		5809	
		ОА10-1									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17858.55	8964.80	17859	8965	677	9968	30053
		НР - 80%; СП - 8%			8216.52	4243.20	8217	4243		2226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1 0.1	1607.00				161		
33.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 6	45.00				270		
33.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 0.4	459.00				184		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
34	**225-204-0311 РСНБ РК 2015**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**шт.**	**2**	**54351.00**	**--**	**108702**	**--**	**108702**	**--**	**117398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8696**	
35	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**2812.12**	**1490.80**	**5624**	**2981**	**--**	**3143**	**9469**
		НР - 80%; СП - 8%			**1321.32**	**643.25**	**2643**	**1286**		**701**	
36	**221-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим**	**м3**	**0.1**	**55858.00**	**--**	**5586**	**--**	**5586**	**--**	**6033**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**447**	
		Стальные конструкции									
37	**252-207-0528 РСНБ РК 2015**	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21325.00**	**--**	**21325**	**--**	**21325**	**--**	**23031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1706**	
38	**252-207-0531 РСНБ РК 2015**	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**14**	**26911.00**	**--**	**376754**	**--**	**376754**	**--**	**406894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30140**	
39	**252-207-3941 РСНБ РК 2015**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**26**	**2526.00**	**--**	**65676**	**--**	**65676**	**--**	**70930**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5254**	
40	**252-207-3942 РСНБ РК 2015**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**13**	**1120.00**	**--**	**14560**	**--**	**14560**	**--**	**15725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1165**	
41	**252-207-0201 РСНБ РК 2015**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**15**	**1560.00**	**--**	**23400**	**--**	**23400**	**--**	**25272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1872**	
42	**252-207-2002 РСНБ РК 2015**	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**13**	**985.00**	**--**	**12805**	**--**	**12805**	**--**	**13829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1024**	
43	**252-207-3925 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**14**	**9073.00**	**--**	**127022**	**--**	**127022**	**--**	**137184**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10162**	
44	**252-207-0268 РСНБ РК 2015**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**28**	**7330.00**	**--**	**205240**	**--**	**205240**	**--**	**221659**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16419**	
45	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**27.7**	**656.65**	**4.46**	**18189**	**124**	**1536**	**11924**	**32522**
		НР - 72%; СП - 8%			**596.70**	**1.15**	**16529**	**32**		**2409**	
46	**243-602-0105 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2**	**км**	**0.0277**	**242101.00**	**--**	**6706**	**--**	**6706**	**--**	**7242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**536**	
		Изоляторы, линейная арматура									
47	**252-102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим**	**шт.**	**20**	**1772.00**	**--**	**35440**	**--**	**35440**	**--**	**38275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2835**	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
48	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	20	50.00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
49	243-907-4316 РСНБ РК 2015	Крепления	шт.	20	592.00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
50	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	28	397.00	--	11116	--	11116	--	12005
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
51	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	48	335.00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
52	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	81	1709.00	--	138429	--	138429	--	149503
		СП - 8%			--	--	--	--		11074	
53	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	2	644.00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
54	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-17	шт.	1	510.00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Опора концевая									
55	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8756.03	3874.36	17512	7749	1354	9663	29349
		НР - 80%; СП - 8%			4204.44	1834.96	8409	3670		2174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1 0.2	1607.00				321		
55.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45.00				540		
55.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 0.8	459.00				367		
56	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	197307.00	--	394614	--	394614	--	426183
		СП - 8%			--	--	--	--		31569	
57	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2812.12	1490.80	5624	2981	--	3143	9469
		НР - 80%; СП - 8%			1321.32	643.25	2643	1286		701	
58	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	0.1	55858.00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
59	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0.6	718405.00	--	431043	--	431043	--	465526
		СП - 8%			--	--	--	--		34483	
60	252-207-0545 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	48763.00	--	292578	--	292578	--	315984
		СП - 8%			--	--	--	--		23406	
61	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	85273.00	--	341092	--	341092	--	368379
		СП - 8%			--	--	--	--		27287	
62	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2220.00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
63	252-207-0214 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	2335.00	--	9340	--	9340	--	10087
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
64	252-207-0215 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	2450.00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
65	252-207-0265 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	21668.00	--	86672	--	86672	--	93606
		СП - 8%			--	--	--	--		6934	
66	252-207-2001 РСНБ РК 2015	**Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1100.00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
67	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	7.7	656.65	4.46	5056	34	427	3314	9040
		НР - 72%; СП - 8%			596.70	1.15	4595	9		670	
68	243-602-0105 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2**	км	0.0077	242101.00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33222901	366553	32426312	474988	36393717
							430034	170505	--	2695825	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74726				
	Материалы		Тенге				6314				
	Всего заработная плата		Тенге					68036			
		Накладные расходы	Тенге				48985				
		Сметная прибыль	Тенге				9897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68036			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33148175				
	Материалы		Тенге				39279				
	Всего заработная плата		Тенге					532503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32380720				
		Накладные расходы	Тенге				426003				
		Сметная прибыль	Тенге				2685928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36260106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					532503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36393714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					600539			

РАЗДЕЛ 2. Устройство пересечений. Ведомость опор 0,4кВ

П-3

69	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	34	8756.03	3874.36	297705	131729	23025	164272	498935
		НР - 80%; СП - 8%			4204.44	1834.96	142951	62389		36958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1 3.4	1607.00				5464		
69.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 204	45.00				9180		
69.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 13.6	459.00				6242		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
70	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	34		54351.00	--	1847934	--	1847934	--	1995769
		СП - 8%				--	--	--	--		147835	
		УА-3										
71	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10		17858.55	8964.80	178586	89648	6773	99678	300525
		НР - 80%; СП - 8%				8216.52	4243.20	82165	42432		22261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	1	1607.00				1607		
71.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	60	45.00				2700		
71.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	4	459.00				1836		
72	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	20		54351.00	--	1087020	--	1087020	--	1173982
		СП - 8%				--	--	--	--		86962	
		К-3с										
73	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	11		27482.39	14439.16	302306	158831	7449	168942	508948
		НР - 80%; СП - 8%				12366.00	6832.00	136026	75152		37700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	1.1	1607.00				1768		
73.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	66	45.00				2970		
73.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	4.4	459.00				2020		
74	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	33		54351.00	--	1793583	--	1793583	--	1937070
		СП - 8%				--	--	--	--		143487	
		ОА-3										
75	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14		17858.55	8964.80	250020	125507	9482	139549	420734
		НР - 80%; СП - 8%				8216.52	4243.20	115031	59405		31165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	1.4	1607.00				2250		
75.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	84	45.00				3780		
75.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	5.6	459.00				2570		
76	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	28		54351.00	--	1521828	--	1521828	--	1643574
		СП - 8%				--	--	--	--		121746	
		Стальные конструкции										
77	252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	303		11064.00	--	3352392	--	3352392	--	3620583
		СП - 8%				--	--	--	--		268191	
78	252-207-0539 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10		27688.00	--	276880	--	276880	--	299030
		СП - 8%				--	--	--	--		22150	
79	252-207-0206 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143. Прим	шт.	308		2354.00	--	725032	--	725032	--	783035
		СП - 8%				--	--	--	--		58003	
80	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35		8518.00	--	298130	--	298130	--	321980

№ п/п	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		СП - 8%			--	--	--	--		23850	
81	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	317	656.65	4.46	208158	1414	17590	136453	372180
		НР - 72%; СП - 8%			596.70	1.15	189154	365		27569	
82	243-602-0105 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2**	км	0.317	242101.00	--	76746	--	76746	--	82886
		СП - 8%			--	--	--	--		6140	
		Изоляторы, линейная арматура									
83	252-101-0106 РСНБ РК 2015	**Изолятор НС18А**	шт.	757	341.00	--	258137	--	258137	--	278788
		СП - 8%			--	--	--	--		20651	
84	252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	757	45.00	--	34065	--	34065	--	36790
		СП - 8%			--	--	--	--		2725	
85	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА**	шт.	559	335.00	--	187265	--	187265	--	202246
		СП - 8%			--	--	--	--		14981	
86	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	79	333.00	--	26307	--	26307	--	28412
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12722094	507129	11549638	708894	14505467
							665327	239743	--	1074479	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				208158				
	Материалы		Тенге				17590				
	Всего заработная плата		Тенге					189519			
		Накладные расходы	Тенге				136453				
		Сметная прибыль	Тенге				27569				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				372180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					189519			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12513936				
	Материалы		Тенге				46729				
	Всего заработная плата		Тенге					715551			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11485319				
		Накладные расходы	Тенге				572441				
		Сметная прибыль	Тенге				1046910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14133287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					715551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14505467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					905070			
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ									
		Перенос и переподключение									
87	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Демонтаж**	подстанция	1	34974.50	17910.50	34974	17911	--	17450	56618
		НР - 72%; СП - 8%			17064.00	7172.79	17064	7173		4194	
88	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	93021.46	44776.26	93021	44776	5585	43626	147579
		НР - 72%; СП - 8%			42660.00	17931.98	42660	17932		10932	
		Прочие материалы									

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
89	**1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**8.4**		**319.37**	**177.12**	**2683**	**1488**	**19**	**1183**	**4175**
		НР - 72%; СП - 8%				**139.97**	**55.55**	**1176**	**467**		**309**	
90	**241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**8.4**		**2305.00**	**--**	**19362**	**--**	**19362**	**--**	**20911**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1549**	
91	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1.6666667**		**186751.60**	**103644.22**	**311253**	**172741**	**5993**	**153900**	**502365**
		НР - 80%; СП - 8%				**79511.60**	**35913.40**	**132519**	**59856**		**37212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	**261-404-0603**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3.4**	**5.666667**	**423.00**				**2397**		
91.2	**261-102-0237**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0.0035**	**0.005833**	**544445.00**				**3176**		
92	**243-604-0106 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**5**		**213798.00**	**--**	**1068990**	**--**	**1068990**	**--**	**1154509**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**85519**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1530283**	**236916**	**1099949**	**216159**	**1886157**
								193419	**85428**	**--**	**139715**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**130678**				
	Материалы		Тенге					**5604**				
	Всего заработная плата		Тенге						**86472**			
		Накладные расходы	Тенге					**62259**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15435**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**208372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**86472**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1399605**				
	Материалы		Тенге					**5993**				
	Всего заработная плата		Тенге						**192375**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1088352**				
		Накладные расходы	Тенге					**153900**				
		Сметная прибыль	Тенге					**124280**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1677785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**123**
		Сметная заработная плата	Тенге						**192375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1886157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**278847**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**52785338**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1288780**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1110598**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**495676**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**45075900**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1400041**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3910019**	

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - ПИК СС
Шифр объекта 05-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-1
(Локальный сметный расчет)

на Пересечения с инженерными коммуникациями
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК СС

Сметная стоимость	15611,873	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2616,911	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,684	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
1	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка		54	3494.66	754.56	188712	40747	12186	114864	327862
						2514.42	284.40	135779	15358		24286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.48	133.92	91.00				12187		
2	225-204-0807 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.		54	34202.00	--	1846908	--	1846908	--	1994661
						--	--	--	--		147753	
3	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора		20	14003.91	765.48	280078	15310	168941	77152	385808
						4791.36	284.40	95827	5688		28578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	м3	0.2	4	41939.00				167756		
3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.03	0.6	568.00				341		
3.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.05	1	459.00				459		
3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.04	0.8	392.00				314		
4	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора		8	4445.47	612.38	35564	4899	--	24688	65073
						3833.09	227.52	30665	1820		4820	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
5	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	8		5616.11	765.48	44929	6124	474	30861	81853
						4791.36	284.40	38331	2275		6063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.03	0.24	568.00				136		
5.2	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.05	0.4	459.00				184		
5.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.04	0.32	392.00				125		
6	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	0.715		233.87	65.87	167	48	--	85	272
						168.00	27.30	120	20		20	
7	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	0.715		722.25	82.34	516	58	308	106	672
						210.00	34.13	150	24		50	
8	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0.3277		229217.05	49678.16	75114	16280	9410	33629	117443
						150822.00	17411.60	49424	5706		8700	
9	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	0.2818		722.25	82.34	204	24	121	42	266
						210.00	34.13	59	10		20	
10	243-301-0205 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315	км	0.6095		634110.00	--	386490	--	386490	--	417409
						--	--	--	--		30919	
11	1310-0603-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	58		24253.83	--	1406722	--	146034	769020	2349801
						21736.00	--	1260688	--		174059	
12	243-903-0128 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	58		9594.00	--	556452	--	556452	--	600968
						--	--	--	--		44516	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д.90. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.3727		175522.64	--	65417	--	1076	48899	123461
						172634.00	--	64341	--		9145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.08	0.029816	34278.00				1022		
14	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	372.7		1006.00	--	374936	--	374936	--	404931
						--	--	--	--		29995	
15	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	56		7744.10	3138.80	433670	175773	--	252676	741253
						4605.30	1331.63	257897	74571		54908	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
16	**225-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**шт.**	**56**	**50501.00**	**--**	**2828056**	**--**	**2828056**	**--**	**3054300**
					--	--	--	--		**226244**	
17	**1134-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Колодцы. Установка люка на проезжей части**	**шт.**	**56**	**9838.51**	**--**	**550957**	**--**	**234727**	**240335**	**854595**
					5646.96	**--**	**316230**	**--**		**63303**	
18	**244-202-0105 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**комплект**	**56**	**38353.00**	**--**	**2147768**	**--**	**2147768**	**--**	**2319589**
					--	--	--	--		**171821**	
19	**252-207-3968 РСНБ РК 2015**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6**	**шт.**	**112**	**6358.00**	**--**	**712096**	**--**	**712096**	**--**	**769064**
					--	--	--	--		**56968**	
20	**1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**224**	**2966.83**	**--**	**664570**	**--**	**402642**	**199065**	**932726**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1169.32**	**--**	**261928**	**--**		**69091**	
20.1	**261-404-0520**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1 224**	**1495.00**				**334880**		
21	**243-907-5109 РСНБ РК 2015**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100**	**1000 шт.**	**0.448**	**144399.00**	**--**	**64691**	**--**	**64691**	**--**	**69866**
					--	--	--	--		**5175**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12664017**	**259263**	**9893316**	**1791422**	**15611873**
							2511439	**105472**	**--**	**1156434**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1482723**				
	Материалы		Тенге				**155873**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1316201**			
		Накладные расходы	Тенге				**802882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182849**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2468454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**795**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1316201**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11181294**				
	Материалы		Тенге				**820048**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1300710**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8917397**				
		Накладные расходы	Тенге				**988540**				
		Сметная прибыль	Тенге				**973585**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13143419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**889**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1300710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15611873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1684**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2616911**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15611873**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2511439**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**259263**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105472**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9893318**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1791422**	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		- Сметная прибыль	Тенге							**1156434**	

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - ПИК ГСН
Шифр объекта 06-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-1
(Локальный сметный расчет)

на Обустройство пересечения с сетями газоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК ГСН

Сметная стоимость	100378,993	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8018,980	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,688	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
Устройство защитного футляра												
1	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**2147.86**	**248.04**	**238.00**	**532755**	**511191**	**3157**	**89695**	**672246**
						8.57	**49.43**	**18407**	**106169**		**49796**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0.00012**	**0.257743**	**12216.59**				**3149**		
2	**412-102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**40379.768**	**34.00**	**--**	**1372912**	**--**		**--**	**1482745**
						--	**--**	**--**	**--**		**109833**	
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**601.06**	**934.56**	**--**	**561727**	**--**	**--**	**404443**	**1043464**
						934.56	**--**	**561727**	**--**		**77294**	
4	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**		**601.06**	**14170.35**	**--**	**8517231**	**--**	**8517231**	**--**	**9198609**
						--	**--**	**--**	**--**		**681378**	
5	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1478.3**	**19.43**	**19.43**	**28723**	**28724**	**--**	**9132**	**40884**
						--	**8.58**	**--**	**12684**		**3028**	
6	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**1478.3**	**80.72**	**80.72**	**119328**	**119329**	**--**	**37104**	**168947**
						--	**34.86**	**--**	**51534**		**12515**	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1478.3	100.42	80.62	148451	119181	12565	32549	195480
						11.30	19.28	16705	28502		14480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	147.83	85.00				12566		
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		1478.3	14170.35	--	20948028	--	20948028	--	22623870
						--	--	--	--		1675842	
9	1139-0201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	м шва		43.43	7219.30	358.24	313534	15559	823	208429	563720
						6842.08	113.28	297152	4920		41757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00004	0.001737	474618.00				825		
10	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		44	7521.36	790.48	330940	34781	61877	231940	607910
						5324.60	--	234282	--		45030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.715	31.46	303.00				9532		
10.2	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0.51	22.44	1986.00				44566		
11	1124-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		84	10011.52	1078.10	840968	90560	194311	550536	1502824
						6620.20	--	556097	--		111320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.041	87.444	303.00				26496		
11.2	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0.51	42.84	3374.00				144542		
12	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,092	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0.182	38946.51	31613.61	7088	5754	116	2442	10292
						6691.34	8052.48	1218	1466		762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0.12236	0.02227	2622.00				58		
12.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.01104	0.002009	13462.00				27		
12.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.184	0.033488	537.00				18		
13	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,092	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0.182	107624.35	84384.31	19588	15358	48	7538	29297
						22976.45	22540.21	4182	4102		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0.04048	0.007367	2622.00				19		
13.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.00368	0.00067	13462.00				9		
13.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.092	0.016744	537.00				9		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
13.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0.000092	0.000017	238411.00				4		
14	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0.1089	76199.69	61852.71	8298	6736	136	2859	12049
						13091.76	15754.85	1426	1716		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0.2394	0.026071	2622.00				68		
14.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.0216	0.002352	13462.00				32		
14.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.36	0.039204	537.00				21		
15	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0.1089	210569.40	165099.75	22931	17980	56	8825	34297
						44953.92	44100.40	4895	4803		2540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0.0792	0.008625	2622.00				23		
15.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.0072	0.000784	13462.00				11		
15.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.18	0.019602	537.00				11		
15.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00018	0.00002	238411.00				5		
16	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0.5889	132926.14	107898.62	78280	63541	1290	26967	113667
						22837.85	27483.46	13449	16185		8420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0.41762	0.245936	2622.00				645		
16.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.03768	0.02219	13462.00				299		
16.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.628	0.369829	537.00				199		
17	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0.5889	367326.60	288007.33	216319	169607	531	83252	323537
						78419.62	76930.70	46181	45304		23966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.13816	0.081362	2622.00				213		
17.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0.01256	0.007397	13462.00				100		
17.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.314	0.184915	537.00				99		
17.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0.000314	0.000185	238411.00				44		
		Переустраиваемый газопровод										
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1501.15	248.04	238.00	372345	357274	2206	62688	469836
						8.57	49.43	12865	74202		34803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.00012	0.180138	12216.59				2201		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15.16		1966.58	--	29813	--	--	21466	55381
						1966.58	--	29813	--		4102	
20	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28506.628		34.00	--	969225	--		--	1046763
						--	--	--	--		77538	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	243.17		934.56	--	227257	--	--	163625	422153
						934.56	--	227257	--		31271	
22	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	243.17		14170.35	--	3445804	--	3445804	--	3721468
						--	--	--	--		275664	
23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1023.7		19.43	19.43	19890	19890	--	6324	28311
						--	8.58	--	8783		2097	
24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1023.7		80.72	80.72	82633	82633	--	25694	116993
						--	34.86	--	35686		8666	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1023.7		100.42	80.62	102800	82531	8701	22539	135367
						11.30	19.28	11568	19737		10027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	102.37	85.00				8701		
26	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1023.7		14170.35	--	14506187	--	14506187	--	15666682
						--	--	--	--		1160495	
27	1139-0201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	м шва	26.22		7219.30	358.24	189290	9393	498	125835	340335
						6842.08	113.28	179399	2970		25210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00004	0.001049	474618.00				498		
28	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2		7521.36	790.48	15043	1581	2813	10543	27633
						5324.60	--	10649	--		2047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.715	1.43	303.00				433		
9.2	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0.51	1.02	1986.00				2026		
29	1124-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	13		10011.52	1078.10	130150	14015	30072	85202	232580
						6620.20	--	86063	--		17228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.041	13.533	303.00				4100		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
29.2	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0.51	6.63	3374.00				22370		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**54157538**	**1765618**	**47736450**	**2219627**	**60887340**
								2313335	**418763**	**--**	**4510172**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**54157538**				
	Материалы		Тенге					**319201**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2732098**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**47417250**				
	Транспортные расходы		Тенге					**2342137**				
		Накладные расходы	Тенге					**2219627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4510172**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**60887337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2146**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2732098**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**60887337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2146**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2732098**			
		РАЗДЕЛ 2.Установки защитного футляра (Ф315х28,6)										
30	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.88**		**928537.57**	**318123.57**	**817113**	**279948**	**--**	**625515**	**1558039**
						610414.00	**107578.88**	**537164**	**94669**		**115410**	
31	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**880**		**1644.33**	**9.24**	**1447010**	**8131**	**191690**	**1237331**	**2899088**
						1417.26	**3.00**	**1247189**	**2640**		**214747**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**261-107-0746**	**Резина листовая вулканизованная цветная**	**кг**	**0.31**	**272.8**	**621.00**				**169409**		
32	**241-202-0223 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	**м**	**888.8**		**19305.00**	**--**	**17158284**	**--**	**17158284**	**--**	**18530947**
						--	**--**	**--**	**--**		**1372663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**19422407**	**288079**	**17349974**	**1862846**	**22988074**
								1784353	**97309**	**--**	**1702820**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19422407**				
	Материалы		Тенге					**191690**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1881662**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**17158284**				
		Накладные расходы	Тенге					**1862846**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1702820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22988073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1224**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1881662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**22988073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1224**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1881662**			
		РАЗДЕЛ 3.Сборочный чертеж (60 комплект)										
33	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.06**		**339284.87**	**77469.79**	**20357**	**4648**	**97**	**16941**	**40281**
						260192.00	**25003.38**	**15612**	**1500**		**2984**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5**	**0.3**	**317.00**				**95**		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
34	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	60	217.00	--	13020	--	13020	--	14062
					--	--	--	--		1042	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	180	1555.90	954.77	280062	171859	--	160549	475860
					601.13	299.82	108203	53968		35249	
36	241-215-0313 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	60	16380.00	--	982800	--	982800	--	1061424
					--	--	--	--		78624	
37	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	120	727.00	--	87240	--	87240	--	94219
					--	--	--	--		6979	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.4464	1143653.89	534557.01	510527	238626	8356	339293	917805
					590377.60	177363.88	263545	79175		67986	
39	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм. Прим	шт.	60	2997.00	--	179820	--	179820	--	194206
					--	--	--	--		14386	
40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	60	8577.56	2324.82	514654	139489	123633	304119	884275
					4192.20	927.65	251532	55659		65502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3.5 210	153.00				32130		
40.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1 60	404.00				24240		
40.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1 60	812.00				48720		
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.5	39734.77	1155.22	178806	5198	166883	7293	200987
					1494.45	286.45	6725	1289		14888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	212-101-1909	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.02 4.59	34659.00				159085		
42	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Колпак. Прим	шт.	60	264.00	--	15840	--	15840	--	17107
					--	--	--	--		1267	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	120	15564.38	3150.23	1867726	378028	122449	1362962	3489142
					11393.74	79.00	1367249	9480		258455	
44	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм	м	480	236.00	--	113280	--	113280	--	122342
					--	--	--	--		9062	
45	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1.32	481.00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
46	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	120	5568.53	851.93	668224	102232	57960	589412	1358247
					4233.60	314.33	508032	37720		100611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
46.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00048	0.0576	647579.00				37301		
46.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000193	0.02322	523700.00				12160		
47	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2.1624	594087.00	--	1284654	--	1284654	--	1387426
						--	--	--	--		102772	
48	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		1.2	17212.00	--	20654	--	20654	--	22306
						--	--	--	--		1652	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		24	39734.77	1155.22	953634	27725	890042	38895	1071931
						1494.45	286.45	35867	6875		79402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-1909	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.02	24.48	34659.00				848452		
50	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		30	727.00	--	21810	--	21810	--	23555
						--	--	--	--		1745	
51	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		16	880.00	--	14080	--	14080	--	15206
						--	--	--	--		1126	
52	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		84	2498.00	--	209832	--	209832	--	226619
						--	--	--	--		16787	
53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0.2911	359377.29	87572.93	104615	25493	753	85717	205558
						269216.00	28216.60	78369	8214		15227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2.3288	317.00				738		
54	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м		184.022	217.00	--	39933	--	39933	--	43128
						--	--	--	--		3195	
55	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		109.989	797.00	--	87661	--	87661	--	94674
						--	--	--	--		7013	
56	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0.5889	493583.15	129341.43	290671	76169	5475	231424	563863
						354944.00	42002.06	209027	24735		41768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	17.0781	317.00				5414		
57	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		594.789	2352.00	--	1398944	--	1398944	--	1510859
						--	--	--	--		111915	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					9859479	1169467	5845851	3136605	14035768
								2844161	278615	--	1039688	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9859479				
	Материалы		Тенге				1375647				
	Всего заработная плата		Тенге					3122776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4470203				
		Накладные расходы	Тенге				3136605				
		Сметная прибыль	Тенге				1039688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14035772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2126
		Сметная заработная плата	Тенге					3122776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14035772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2126
		Сметная заработная плата	Тенге					3122776			
		РАЗДЕЛ 4. Переустройство участка газопровода Г1 Ду63мм									
58	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.0585**	**359377.29**	**87572.93**	**21024**	**5123**	**152**	**17226**	**41310**
					269216.00	**28216.60**	**15749**	**1651**		**3060**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8 0.468**	**317.00**				**148**		
59	**241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**59.085**	**797.00**	**--**	**47091**	**--**	**47091**	**--**	**50858**
					--	**--**	**--**	**--**		**3767**	
60	**241-211-0606 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**880.00**	**--**	**880**	**--**	**880**	**--**	**950**
					--	**--**	**--**	**--**		**70**	
61	**241-209-0314 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	**шт.**	**1**	**3168.00**	**--**	**3168**	**--**	**3168**	**--**	**3421**
					--	**--**	**--**	**--**		**253**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**72163**	**5123**	**51291**	**17226**	**96539**
							15749	**1651**	**--**	**7150**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72163				
	Материалы		Тенге				151				
	Всего заработная плата		Тенге					17400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51139				
		Накладные расходы	Тенге				17226				
		Сметная прибыль	Тенге				7150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17400			
		РАЗДЕЛ 5. Переустройство участка газопровода Г1 Ду110мм									
62	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.64**	**493583.15**	**129341.43**	**315893**	**82778**	**5951**	**251505**	**612790**
					354944.00	**42002.06**	**227164**	**26881**		**45392**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**29 18.56**	**317.00**				**5884**		

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
63	**241-202-0213 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**646.4**	**2352.00**	**--**	**1520333**	**--**	**1520333**	**--**	**1641960**
					--	**--**	**--**	**--**		**121627**	
64	**241-211-0609 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**8**	**2498.00**	**--**	**19984**	**--**	**19984**	**--**	**21583**
					--	**--**	**--**	**--**		**1599**	
65	**241-208-0309 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**7**	**2147.00**	**--**	**15029**	**--**	**15029**	**--**	**16231**
					--	**--**	**--**	**--**		**1202**	
66	**241-213-0209 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1381.00**	**--**	**2762**	**--**	**2762**	**--**	**2983**
					--	**--**	**--**	**--**		**221**	
67	**241-209-0109 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**5**	**3064.00**	**--**	**15320**	**--**	**15320**	**--**	**16546**
					--	**--**	**--**	**--**		**1226**	
68	**241-209-0314 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	**шт.**	**1**	**3168.00**	**--**	**3168**	**--**	**3168**	**--**	**3421**
					--	**--**	**--**	**--**		**253**	
69	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0.7**	**32169.58**	**21635.98**	**22519**	**15145**	**--**	**6709**	**31566**
					10533.60	**5178.60**	**7374**	**3625**		**2338**	
70	**249-101-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**700**	**32.00**	**--**	**22400**	**--**	**22400**	**--**	**24192**
					--	**--**	**--**	**--**		**1792**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1937408**	**97923**	**1604947**	**258214**	**2371272**
							234538	**30506**	**--**	**175650**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**22519**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10999**			
		Накладные расходы	Тенге				**6709**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2338**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**31566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10999**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1914889**				
	Материалы		Тенге				**5951**				
	Всего заработная плата		Тенге					**254045**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1598996**				
		Накладные расходы	Тенге				**251505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**173312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2339706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**254045**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2371272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**265044**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**100378993**

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7192136**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3326210**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**826844**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72588512**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2342137**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7494518**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7435480**	

Составил Мукашев

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - ПИК НВК
Шифр объекта 06-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-2
(Локальный сметный расчет)

на ПИК НВК

(наименование работ и затрат)

Основание: ПИК НВК

Сметная стоимость	61652,443	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5180,601	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,524	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5192.42		113.10	109.50	587263	568570	--	68976	708738
						3.60	14.85	18693	77107		52499	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	460.76		934.56	--	430608	--	--	310038	799897
						934.56	--	430608	--		59252	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	460.76		14170.35	--	6529130	--	6529130	--	7051460
						--	--	--	--		522330	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3724.62		19.43	19.43	72369	72369	--	23009	103008
						--	8.58	--	31957		7630	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3724.62		80.72	80.72	300651	300651	--	93485	425667
						--	34.86	--	129840		31531	
6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1475.66		1.18	1.18	1741	1741	--	552	2477
						--	0.52	--	767		184	
				ул.Жабаев								

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
7	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
7.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
7.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
8	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
10	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ул.Нурпейсова 1										
11	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
11.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
11.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
12	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
13	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
14	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ул.Иманов										
15	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2.55		7821.17	3230.15	19944	8237	6713	8444	30659
						1958.40	1107.55	4994	2824		2271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.01071	36628.00				392		
15.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.01836	36610.00				672		
15.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	11.475	481.00				5519		
16	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3		69368.85	--	208107	--	208107	--	224756
						--	--	--	--		16649	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3		2231.37	225.12	6694	676	720	5573	13249
						1765.88	110.60	5298	332		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.024	30046.00				721		
18	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3		30272.00	--	90816	--	90816	--	98081
						--	--	--	--		7265	
		ул.Проезд 7										
19	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
19.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
19.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
20	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
22	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ул.Момышулы										
23	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
23.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
23.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
24	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
26	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ул.Кырымкулова										
27	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
27.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
27.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
28	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
30	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ул.Акжайык										
31	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0.85		7821.17	3230.15	6648	2745	2238	2815	10220
						1958.40	1107.55	1665	941		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0042	0.00357	36628.00				131		
31.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0072	0.00612	36610.00				224		
31.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4.5	3.825	481.00				1840		
32	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1		69368.85	--	69369	--	69369	--	74919
						--	--	--	--		5550	
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231.37	225.12	2231	226	239	1858	4416
						1765.88	110.60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.008	0.008	30046.00				240		
34	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		Поливочный водопровод. Гильза										
35	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.13		2045884.54	881455.64	265965	114590	12822	178228	479728
						1065795.00	319035.31	138553	41475		35535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	9.1	874.00				7953		
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.14	0.0182	211214.00				3844		
36	1122-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.13		304011.71	--	39522	--	25350	14030	57836
						109015.20	--	14172	--		4284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	582	75.66	317.00				23984		
37	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	130		16038.00	--	2084940	--	2084940	--	2251735

№ п/п	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
						--	--	--	--		166795	
38	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.18		1698765.60	737551.84	305778	132760	15800	203733	550271
						873432.00	269848.23	157218	48573		40761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	10.8	874.00				9439		
38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.13	0.0234	211214.00				4942		
39	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.18		238117.70	--	42861	--	25691	16998	64648
						95388.30	--	17170	--		4789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	76.68	317.00				24308		
40	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	180		13420.00	--	2415600	--	2415600	--	2608848
						--	--	--	--		193248	
				Водоснабжения								
41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	26		2101.08	96.48	54628	2508	1160	51670	114802
						1960.00	47.40	50960	1232		8504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.1	2.6	446.00				1160		
42	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26		39086.00	--	1016236	--	1016236	--	1097535
						--	--	--	--		81299	
43	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1.356		90689.21	3376.80	122975	4579	42869	76999	215972
						55698.30	1659.00	75527	2250		15998	
44	241-509-0210 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм. Прим	шт.	12		211559.00	--	2538708	--	2538708	--	2741805
						--	--	--	--		203097	
45	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12		2637.50	202.88	31650	2434	322	29705	66263
						2407.86	92.54	28894	1110		4908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.06	0.72	446.00				321		
46	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	12		45508.00	--	546096	--	546096	--	589784
						--	--	--	--		43688	
47	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	24		2293.21	1406.04	55037	33745	--	31573	93538
						887.17	441.64	21292	10599		6929	
48	241-209-0401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	24		2733.00	--	65592	--	65592	--	70839
						--	--	--	--		5247	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
49	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. Патрубок	м	3.6		374.00	--	1346	--	1346	--	1454
						--	--	--	--		108	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24		1555.90	954.77	37342	22915	--	21407	63448
						601.13	299.82	14427	7196		4700	
51	241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24		1148.00	--	27552	--	27552	--	29756
						--	--	--	--		2204	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24		2360.69	133.97	56657	3215	2215	50945	116210
						2134.44	31.60	51227	758		8608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00336	206112.00				693		
52.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.048	31711.00				1522		
53	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24		6263.00	--	150312	--	150312	--	162337
						--	--	--	--		12025	
54	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.2		339284.87	77469.79	67857	15494	325	56469	134272
						260192.00	25003.38	52038	5001		9946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1	317.00				317		
55	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.2		72088.04	--	14418	--	791	13491	30141
						68134.50	--	13627	--		2233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	2.36	317.00				748		
56	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	202		151.00	--	30502	--	30502	--	32942
						--	--	--	--		2440	
57	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1.38991		493583.15	129341.43	686036	179773	12923	546202	1330817
						354944.00	42002.06	493340	58379		98579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	40.30739	317.00				12777		
58	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.4		106889.82	--	149646	--	35180	113321	284005
						81761.40	--	114466	--		21037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	105	317.00				33285		
59	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1414		1590.00	--	2248260	--	2248260	--	2428121
						--	--	--	--		179861	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48		1555.90	954.77	74683	45829	--	42813	126896
						601.13	299.82	28854	14391		9400	
61	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10		2969.00	--	29690	--	29690	--	32065
						--	--	--	--		2375	
62	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38		1347.00	--	51186	--	51186	--	55281
						--	--	--	--		4095	
63	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	38		1265.69	71.64	48096	2722	2328	42616	97969
						1132.80	--	43046	--		7257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00029	0.01102	211214.00				2328		
64	241-116-0110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38		2302.00	--	87476	--	87476	--	94474
						--	--	--	--		6998	
65	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	12		778.97	--	9348	--	--	7104	17768
						778.97	--	9348	--		1316	
66	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.27		25284.00	--	6827	--	6827	--	7373
						--	--	--	--		546	
67	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	27.96		45289.90	7833.97	1266306	219038	655295	483729	1890038
						14019.06	3456.44	391973	96642		140003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.52	14.5392	32487.00				472335		
67.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0019	0.053124	1056174.00				56108		
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	101.736		926.78	20.22	94287	2057	58670	31509	135860
						329.87	3.16	33560	321		10064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.016278	178557.12				2907		
68.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.024417	53822.00				1314		
68.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	244.1664	223.00				54449		
69	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12		26427.00	--	317124	--	317124	--	342494
						--	--	--	--		25370	
70	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24		25150.00	--	603600	--	603600	--	651888
						--	--	--	--		48288	
71	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12		22646.00	--	271752	--	271752	--	293492
						--	--	--	--		21740	
72	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24		3322.00	--	79728	--	79728	--	86106

№ п/п	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
					--	--	--	--		6378	
73	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	5672.00	--	68064	--	68064	--	73509
					--	--	--	--		5445	
74	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.204	680682.00	--	138859	--	138859	--	149968
					--	--	--	--		11109	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6.6	37751.89	1155.22	249162	7625	231674	10696	280647
					1494.45	286.45	9863	1891		20789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1.02 6.732	32715.00				220237		
76	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	18935.00	--	227220	--	227220	--	245398
					--	--	--	--		18178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25577367	1759354	21578279	2561353	30389819
							2239734	538957	--	2251102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25520710				
	Материалы		Тенге				1143503				
	Всего заработная плата		Тенге					2726706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20432569				
		Накладные расходы	Тенге				2510408				
		Сметная прибыль	Тенге				2242494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30273612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903
		Сметная заработная плата	Тенге					2726706			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56657				
	Материалы		Тенге				2215				
	Всего заработная плата		Тенге					51985			
		Накладные расходы	Тенге				50945				
		Сметная прибыль	Тенге				8608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					51985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30389822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1938
		Сметная заработная плата	Тенге					2778691			
		РАЗДЕЛ 2. Установка футляров									
77	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0.98	1029807.09	373575.09	1009211	366104	--	758706	1909350
					656232.00	125777.48	643107	123262		141433	
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	980	1502.00	8.60	1471960	8428	156682	1296391	2989819
					1333.52	2.69	1306850	2636		221468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0.226 221.48	621.00				137539		
79	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	989.8	23753.00	--	23510719	--	23510719	--	25391577
					--	--	--	--		1880858	

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
80	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**70**	**6319.13**	**1278.99**	**442339**	**89529**	**29000**	**322794**	**826344**
					4625.86	**32.07**	**323810**	**2245**		**61211**	
81	**224-204-0113 РСНБ РК 2015**	**Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм**	**м**	**560**	**236.00**	**--**	**132160**	**--**	**132160**	**--**	**142733**
					--	**--**	**--**	**--**		**10573**	
82	**235-201-0901 РСНБ РК 2015**	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1.54**	**481.00**	**--**	**741**	**--**	**741**	**--**	**800**
					--	**--**	**--**	**--**		**59**	
83	**261-107-0711 РСНБ РК 2015**	**Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84**	**кг**	**2.4**	**771.00**	**--**	**1850**	**--**	**1850**	**--**	**1998**
					--	**--**	**--**	**--**		**148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**26568980**	**464061**	**23831152**	**2377891**	**31262621**
							2273767	**128143**	**--**	**2315750**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26568980**				
		Материалы	Тенге				**185682**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2401910**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23645470**				
		Накладные расходы	Тенге				**2377891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2315750**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31262621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1586**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2401910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31262621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1586**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2401910**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61652443**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4513501**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2223415**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**667100**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45409439**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4939244**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4566852**	

Составил Мукашев

Форма 7

Наименование стройки "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1178.50875	Казахстан
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1752.7555	Казахстан
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14849.21025	Казахстан
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.1642996	Казахстан
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3831.76735	Казахстан
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21051.0808	Казахстан
7	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.472	Казахстан
8	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.12492	Казахстан
9	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	237.72528	Казахстан
10	212-101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.03213	Казахстан
11	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.928	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5.798352	Казахстан
13	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0405	Казахстан
14	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.05508	Казахстан
15	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10841.97017	Казахстан
16	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	Казахстан
17	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	Казахстан
18	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	Казахстан
19	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	Казахстан
20	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01220278	Казахстан
21	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1.09132	Казахстан
22	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1619.618022	Казахстан
23	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19.9	Казахстан
24	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.277	Казахстан
25	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	133.92	Казахстан
26	214-212-0309 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	10 м	0.104664	Казахстан
27	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.1624	Казахстан
28	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.988	Казахстан
29	215-101-0403 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	м3	4	Казахстан
30	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0713	Казахстан
31	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.029816	Казахстан
32	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	9.728624	Казахстан
33	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0014	Казахстан

1	2	3	4	5	6
34	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.07421	Казахстан
35	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	93867.57	Казахстан
36	217-203-0602 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	81798.89	Казахстан
37	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.2707884	Казахстан
38	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	12.76	Казахстан
39	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.019572	Казахстан
40	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.012985	Казахстан
41	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.01627776	Казахстан
42	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	156.748235	Казахстан
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.17056169	Казахстан
44	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8.78832	Казахстан
45	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0.00025219	Казахстан
46	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.001	Казахстан
47	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	134.8333782	Казахстан
48	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	326.4648226	Казахстан
49	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.002786	Казахстан
50	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.08231	Казахстан
51	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	12.86666667	Казахстан
52	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	9.889	Казахстан
53	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.02441664	Казахстан
54	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00058	Казахстан
55	261-107-0418 РСНБ РК 2015	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.986	Казахстан
56	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2.79777334	Казахстан
57	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11.0115	Казахстан
58	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.03155412	Казахстан

1	2	3	4	5	6
59	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0077912	Казахстан
60	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15.768141	Казахстан
61	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	1.16	Казахстан
62	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0114695	Казахстан
63	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.045878	Казахстан
64	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.759451	Казахстан
65	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08014	Казахстан
66	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00336	Казахстан
67	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00028764	Казахстан
68	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.040176	Казахстан
69	261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	65439.112	Казахстан
70	261-107-0697 РСНБ РК 2015	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0.00001994	Казахстан
71	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	1.45	Казахстан
72	261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	2.4	Казахстан
73	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00058	Казахстан
74	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3.32	Казахстан
75	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	494.28	Казахстан
76	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0.638	Казахстан
77	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	0.00019936	Казахстан
78	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	69.6	Казахстан
79	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.05916	Казахстан
80	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.050697	Казахстан
81	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0001	Казахстан
82	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00041707	Казахстан
83	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.22939	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.84	Казахстан
85	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00018	Казахстан
86	241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	23.46	Казахстан
87	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	49.47	Казахстан
88	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	180	Казахстан
89	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	130	Казахстан
90	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.39163126	Казахстан
91	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0.03540169	Казахстан
92	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	202	Казахстан
93	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1414	Казахстан
94	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	8.4	Казахстан
95	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	989.8	Казахстан
96	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	244.022	Казахстан
97	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	169.074	Казахстан
98	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1241.189	Казахстан
99	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	888.8	Казахстан
100	241-116-0110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	Казахстан
101	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	Казахстан
102	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	Казахстан
103	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	Казахстан
104	241-209-0401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	24	Казахстан
105	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	Казахстан
106	241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
107	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	Казахстан
108	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	150	Казахстан
109	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	17	Казахстан
110	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	92	Казахстан
111	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.048	Казахстан
112	261-301-0309 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	116	Казахстан
113	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.6637818	Казахстан
114	261-301-0230 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00022126	Казахстан
115	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	Казахстан
116	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	Казахстан
117	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	56	Казахстан
118	243-301-0205 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315	км	0.6095	Казахстан
119	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.2	Казахстан
120	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.4308	Казахстан
121	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	5	Казахстан
122	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.58	Казахстан
123	243-903-0128 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	58	Казахстан
124	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	Казахстан
125	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	24	Казахстан
126	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	Казахстан
127	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
128	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	34	Казахстан
129	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	73	Казахстан
130	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.27	Казахстан
131	261-403-0144 РСНБ РК 2015	Шнур детонирующий	км	0.0638	Казахстан
132	261-403-0145 РСНБ РК 2015	Шнур огнепроводный ОША	км	0.058	Казахстан
133	261-403-0151 РСНБ РК 2015	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.058	Казахстан
134	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	757	Казахстан
135	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	122	Казахстан
136	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	150	Казахстан
137	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	87.8832	Казахстан
138	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	81	Казахстан
139	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	79	Казахстан
140	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	150	Казахстан
141	261-404-0451 РСНБ РК 2015	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0058	Казахстан
142	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	928	Казахстан
143	261-404-0455 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.091756	Казахстан
144	261-404-0460 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.00017942	Казахстан
145	252-207-0608 РСНБ РК 2015	Подвес типа П-40	т	0.00006579	Казахстан
146	261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	224	Казахстан
147	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	445.44	Казахстан
148	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	762	Казахстан
149	261-404-0572 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.116	Казахстан
150	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5.66666678	Казахстан

1	2	3	4	5	6
151	261-404-0617 РСНБ РК 2015	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02472064	Казахстан
152	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.29816	Казахстан
153	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00583333	Казахстан
154	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	8.12	Казахстан
155	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	339.74229	Казахстан
156	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7455.818435	Казахстан
157	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	52.2	Казахстан
158	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.09831	Казахстан
159	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12.7	Казахстан
160	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	103.8345	Казахстан
161	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	12	Казахстан
162	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	Казахстан
163	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	60	Казахстан
164	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	60	Казахстан
165	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0.01770085	Казахстан
166	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26	Казахстан
167	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	143	Казахстан
168	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	44	Казахстан
169	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0088556	Казахстан
170	241-215-0313 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	60	Казахстан
171	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	9	Казахстан
172	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	13.2	Казахстан
173	241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24	Казахстан
174	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	37.285	Казахстан

1	2	3	4	5	6
175	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	89.6	Казахстан
176	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0147244	Казахстан
177	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.053124	Казахстан
178	212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6.732	Казахстан
179	212-101-1909 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	29.07	Казахстан
180	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.007	Казахстан
181	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.04425212	Казахстан
182	243-907-5109 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0.448	Казахстан
183	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	58.3472	Казахстан
184	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	372.7	Казахстан
185	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	700	Казахстан
186	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	Казахстан
187	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	46	Казахстан
188	252-207-0214 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	29	Казахстан
189	252-207-0215 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	Казахстан
190	252-207-0265 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	38	Казахстан
191	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	28	Казахстан
192	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
193	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
194	252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	303	Казахстан
195	252-207-0538 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	Казахстан
196	252-207-0539 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
197	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	Казахстан

1	2	3	4	5	6
198	252-207-0545 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
199	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	Казахстан
200	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	Казахстан
201	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	Казахстан
202	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	Казахстан
203	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	55	Казахстан
204	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
205	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	Казахстан
206	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	Казахстан
207	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	Казахстан
208	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	Казахстан
209	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	Казахстан
210	252-207-3968 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6	шт.	112	Казахстан
211	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	Казахстан
212	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	244.1664	Казахстан
213	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	2.35	Казахстан
214	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.204	Казахстан
215	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	15.9	Казахстан
216	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм	м	1040	Казахстан
217	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	56	Казахстан
218	225-204-0807 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	54	Казахстан
219	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. Патрубок	м	3.6	Казахстан
220	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм. Прим	шт.	60	Казахстан
221	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Колпак. Прим	шт.	60	Казахстан

1	2	3	4	5	6
222	241-509-0210 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм. Прим	шт.	12	Казахстан
223	243-907-4316 РСНБ РК 2015	Крепления	шт.	272	Казахстан
224	252-101-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор НС18А	шт.	757	Казахстан
225	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	272	Казахстан
226	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-17	шт.	1	Казахстан
227	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	2	Казахстан
228	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	45	Казахстан
229	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3	шт.	102	Казахстан
230	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	607	Казахстан
231	252-207-0206 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143. Прим	шт.	308	Казахстан
232	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	25	Казахстан
233	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	82.50752	Казахстан
234	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	24.338	Казахстан

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	С СЦИ РК 8.03-04-2019,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9.619	14594	140379.69
2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20020	40040
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**180420**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56454.6466	1272.39	71832164.32
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	11044.25948	1998.08	(22067319,18)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**71832164**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	39.00000078	5332	207948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39.00000078	1580	61620
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	342.4347086	4227	1447471.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	342.4347086	1323	453041.12
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	76.92712624	5727	440561.65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76.92712624	1888	145238.41
4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	599.584485	608	364547.37

1	2	3	4	5	6	7
5	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0.924	11637	10752.59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.924	2257	2085.47
6	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	21.7637	6470	140811.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21.7637	2257	49120.67
7	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3.76403082	6531	24582.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.76403082	2257	8495.42
8	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	54.327	107	5812.99
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	55.1424	14	771.99
10	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	291.3949722	782	227870.87
11	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1337.554592	5302	7091714.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1337.554592	1888	2525303.07
12	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1493.18095	7029	10495568.9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1493.18095	2257	3370109.4
13	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	996.873912	9428	9398527.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	996.873912	2257	2249944.42
14	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4.61954008	3812	17609.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.61954008	1580	7298.87
15	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7.92828	6352	50360.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.92828	1580	12526.68
16	3105-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50/10 т	маш.-ч	4.179	3598	15036.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.179	1888	7889.95
17	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	10.12524	5693	57642.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10.12524	2257	22852.67
18	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3.40195236	4702	15995.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.40195236	1888	6422.89
19	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	14.07209556	7487	105357.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14.07209556	2257	31760.72
20	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.72696	267	194.1
21	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	28.896	13	375.65

1	2	3	4	5	6	7
22	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	485.088	12	5821.06
23	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	6.095297	1354	8253.03
24	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	28.82	6422	185082.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28.82	2257	65046.74
25	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	278.6	4799	1337001.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	278.6	2257	628800.2
26	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	8.47293	4447	37679.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.47293	1888	15996.89
27	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	263.7045	31	8174.84
28	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	318.238557	707	224994.66
29	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	43.14388	7397	319135.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	86.28776	3776	325822.58
30	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	67.6577967	120	8118.94
31	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	44.7833325	7655	342816.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44.7833325	1888	84550.93
32	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15.912	4192	66703.1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.912	1580	25140.96
33	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	291.3949722	4776	1391702.39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	291.3949722	1888	550153.71
34	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4.585654	696	3191.62
35	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	3.47379142	18448	64084.5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.47379142	1888	6558.52
36	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	58.442136	88	5142.91
37	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25.104	199	4995.7
38	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	231.621286	14286	3308941.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	231.621286	1888	437300.99
39	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	347.431929	14657	5092309.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	347.431929	2257	784153.86

1	2	3	4	5	6	7
40	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	9.358884	65197	610171.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	18.717768	4954	92727.82
41	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	185.469922	7856	1457051.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	185.469922	2257	418605.61
42	3101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	3.25253082	10434	33936.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.25253082	2257	7340.96
43	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5.758	210	1209.18
44	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	27.97926902	2067	57833.15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27.97926902	1580	44207.25
45	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	301.3787193	12655	3813947.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	301.3787193	2257	680211.77
46	3101-0201-0907 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1,25 м3	маш.-ч	34.1661236	16642	568592.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34.1661236	2257	77112.94
47	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1210.161038	5112	6186343.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1210.161038	2257	2731333.46
48	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	665.2130304	10571	7031966.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	665.2130304	2257	1501385.81
49	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4.9653	34	168.82
50	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	1.601145	7139	11430.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.601145	1888	3022.96
51	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1046.737643	5167	5408493.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1046.737643	1580	1653845.48
52	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	139.736077	5320	743395.93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	139.736077	2257	315384.33
53	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	6.510528	4714	30690.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.510528	1888	12291.88
54	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	136.9856724	8261	1131638.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	136.9856724	2257	309176.66
55	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	181.689764	3044	553063.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	181.689764	1580	287069.83

1	2	3	4	5	6	7
56	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	20.61000041	3658	75391.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20.61000041	1580	32563.8
57	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	883.7054409	6608	5839525.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	883.7054409	1580	1396254.6
58	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	217.0924	17	3690.57
59	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21.14208	16	338.27
60	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	12.21358512	5451	66576.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.21358512	1888	23059.25
61	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	191.5783766	3216	616116.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	191.5783766	1580	302693.84
62	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	329.3780427	28	9222.59
63	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	2.4381188	3722	9074.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.4381188	1888	4603.17
64	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	18.8776	5451	102901.8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18.8776	1888	35640.91
65	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	114.518446	4456	510294.2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114.518446	1580	180939.14
66	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	128.001237	30356	3885605.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	128.001237	2257	288898.79
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**81292334**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**22067319**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1178.50875	12934.35	15243244.65
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1752.7555	12648.52	22169763
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14849.21025	11994.23	178104843.1
4	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.1642996	12216.59	26440.36
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3831.76735	14170.35	54297484.47

1	2	3	4	5	6	7
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21051.0808	14193.1	298780094.9
7	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.472	29223	101462.26
8	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.12492	30496	278273.56
9	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	237.72528	32487	7722981.17
10	212-101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.03213	36628	1176.86
11	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.928	26124	128739.07
12	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5.798352	30046	174217.28
13	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0405	28869	1169.19
14	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.05508	36610	2016.48
15	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10841.97017	22208.46	240783460.8
16	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	5672	68064
17	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	25150	603600
18	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	26427	317124
19	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	22646	271752
20	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01220278	216199	2638.23
21	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1.09132	239	260.83
22	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1619.618022	551	892409.53
23	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19.9	874	17392.6
24	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.277	105	344.08
25	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	133.92	91	12186.72
26	214-212-0309 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	10 м	0.104664	3321	347.59

1	2	3	4	5	6	7
27	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.1624	594087	1284653.73
28	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.988	649680	1291563.84
29	215-101-0403 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	м3	4	41939	167756
30	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0713	34278	2444.02
31	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.029816	34278	1022.03
32	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	9.728624	34278	333477.77
33	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0014	60862	85.21
34	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.07421	34278	2543.77
35	217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	93867.57	286	26846125.02
36	217-203-0602 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	81798.89	1520	124334312.8
37	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.2707884	238	302.45
38	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	12.76	496	6328.96
39	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.019572	26320	515.14
40	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.012985	360911	4686.43
41	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.01627776	178557.12	2906.51
42	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	156.748235	166326.3	26071353.96
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.17056169	647579	110452.17
44	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8.78832	450	3954.74
45	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0.00025219	4269	1.08
46	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.001	2462597	2462.6
47	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	134.8333782	303	40854.51
48	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	326.4648226	153	49949.12
49	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.002786	474618	1322.29

1	2	3	4	5	6	7
50	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.08231	524381	43161.8
51	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	12.86666667	1607	20676.73
52	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	9.889	713	7050.86
53	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.02441664	53822	1314.15
54	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00058	1196715	694.09
55	261-107-0418 РСНБ РК 2015	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.986	180	177.48
56	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2.79777334	90	251.8
57	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11.0115	6931	76320.71
58	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.03155412	1358578	42868.73
59	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0077912	608278	4739.22
60	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15.768141	575	9066.68
61	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	1.16	1082	1255.12
62	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0114695	448	5.14
63	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.045878	652	29.91
64	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.759451	211214	160406.68
65	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08014	234305	18777.2
66	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00336	206112	692.54
67	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00028764	490993	141.23
68	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.040176	207992	8356.29
69	261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	65439.112	125	8179889
70	261-107-0697 РСНБ РК 2015	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0.00001994	485	0.01
71	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	1.45	505	732.25
72	261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	2.4	771	1850.4
73	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00058	681850	395.47

1	2	3	4	5	6	7
74	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3.32	446	1480.72
75	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	494.28	621	306947.88
76	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0.638	939	599.08
77	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	0.00019936	860	0.17
78	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	69.6	121	8421.6
79	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.05916	147268	8712.37
80	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.050697	523700	26550.02
81	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0001	57042	5.7
82	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00041707	379074	158.1
83	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.22939	748	171.58
84	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.84	568	477.12
85	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00018	1531986	275.76
86	241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	23.46	1986	46591.56
87	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	49.47	3374	166911.78
88	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	180	13420	2415600
89	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	130	16038	2084940
90	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.39163126	2622	1026.86
91	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0.03540169	13462	476.58
92	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	202	151	30502
93	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1414	1590	2248260
94	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	8.4	2305	19362
95	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	989.8	23753	23510719.4

1	2	3	4	5	6	7
96	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	244.022	217	52952.77
97	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	169.074	797	134751.98
98	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1241.189	2352	2919276.53
99	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	888.8	19305	17158284
100	241-116-0110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	2302	87476
101	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2969	29690
102	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	2147	15029
103	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	3064	15320
104	241-209-0401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	24	2733	65592
105	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3168	6336
106	241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1381	2762
107	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	1347	51186
108	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	150	727	109050
109	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	17	880	14960
110	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	92	2498	229816
111	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.048	31711	1522.13
112	261-301-0309 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	116	66	7656
113	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.6637818	537	356.45
114	261-301-0230 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00022126	238411	52.75
115	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	18935	227220
116	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	30272	272448
117	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	56	38353	2147768

1	2	3	4	5	6	7
118	243-301-0205 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315	км	0.6095	634110	386490.04
119	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.2	17212	20654.4
120	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.4308	242101	104297.11
121	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	5	213798	1068990
122	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.58	56656	32860.48
123	243-903-0128 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	58	9594	556452
124	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	9783	39132
125	251-101-0114 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	24	14235	341640
126	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	20168	40336
127	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	7	5166	36162
128	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	34	10382	352988
129	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	73	11355	828915
130	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.27	25284	6826.68
131	261-403-0144 РСНБ РК 2015	Шнур детонирующий	км	0.0638	69311	4422.04
132	261-403-0145 РСНБ РК 2015	Шнур огнепроводный ОША	км	0.058	35204	2041.83
133	261-403-0151 РСНБ РК 2015	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.058	23073	1338.23
134	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	757	45	34065
135	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	122	50	6100

1	2	3	4	5	6	7
136	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	150	50	7500
137	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	87.8832	227	19949.49
138	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	81	1709	138429
139	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	79	333	26307
140	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	150	335	50250
141	261-404-0451 РСНБ РК 2015	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0058	134847	782.11
142	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	928	3	2784
143	261-404-0455 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.091756	18996	1743
144	261-404-0460 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.00017942	10352	1.86
145	252-207-0608 РСНБ РК 2015	Подвес типа П-40	т	0.00006579	1052942	69.27
146	261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	224	1495	334880
147	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	445.44	62	27617.28
148	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	762	45	34290
149	261-404-0572 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.116	666	77.26
150	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5.66666678	423	2397
151	261-404-0617 РСНБ РК 2015	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02472064	302	7.47
152	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.29816	183	54.56
153	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00583333	544445	3175.93
154	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	8.12	3706	30092.72
155	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	339.74229	317	107698.31
156	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7455.818435	85	633744.57
157	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	52.2	459	23959.8
158	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.09831	459	45.12

1	2	3	4	5	6	7
159	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12.7	454	5765.8
160	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	103.8345	708	73514.83
161	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	12	45508	546096
162	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	6263	150312
163	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	60	404	24240
164	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	60	812	48720
165	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0.01770085	2179	38.57
166	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26	39086	1016236
167	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	143	54351	7772193
168	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	44	197307	8681508
169	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0088556	651547	5769.84
170	241-215-0313 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	60	16380	982800
171	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	9	69368.85	624319.65
172	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	13.2	91014	1201384.8
173	241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24	1148	27552
174	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	37.285	481	17934.09
175	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	89.6	483	43276.8
176	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.0147244	868408	12786.79
177	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.053124	1056174	56108.19
178	212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6.732	32715	220237.38
179	212-101-1909 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	29.07	34659	1007537.13
180	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.007	361170	2528.19
181	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.04425212	1313	58.1

1	2	3	4	5	6	7
182	243-907-5109 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0.448	144399	64690.75
183	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	58.3472	392	22872.1
184	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	372.7	1006	374936.2
185	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	700	32	22400
186	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1560	23400
187	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	46	2220	102120
188	252-207-0214 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	29	2335	67715
189	252-207-0215 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2450	9800
190	252-207-0265 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	38	21668	823384
191	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	28	7330	205240
192	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21325	21325
193	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	26911	376754
194	252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	303	11064	3352392
195	252-207-0538 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	31996	799900
196	252-207-0539 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	27688	276880
197	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	25057	851938
198	252-207-0545 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	48763	292578
199	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	1100	23100
200	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	985	12805
201	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1770	60180
202	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	9973	169541

1	2	3	4	5	6	7
203	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	55	85273	4690015
204	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	9073	127022
205	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	8518	298130
206	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	2526	65676
207	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1120	14560
208	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	9759	331806
209	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	9428	160276
210	252-207-3968 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6	шт.	112	6358	712096
211	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3322	79728
212	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	244.1664	223	54449.11
213	221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	2.35	55858	131266.3
214	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.204	680682	138859.13
215	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	15.9	718405	11422639.5
216	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм	м	1040	236	245440
217	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	56	50501	2828056
218	225-204-0807 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	54	34202	1846908
219	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. Патрубок	м	3.6	374	1346.4
220	241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм. Прим	шт.	60	2997	179820
221	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Колпак. Прим	шт.	60	264	15840
222	241-509-0210 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм. Прим	шт.	12	211559	2538708
223	243-907-4316 РСНБ РК 2015	Крепления	шт.	272	592	161024
224	252-101-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор НС18А	шт.	757	341	258137
225	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	272	1772	481984

1	2	3	4	5	6	7
226	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-17	шт.	1	510	510
227	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	2	644	1288
228	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	45	397	17865
229	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3	шт.	102	469	47838
230	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	607	335	203345
231	252-207-0206 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143. Прим	шт.	308	2354	725032
232	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	25	17517	437925
233	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	82.50752	72638	5993181.24
234	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	24.338	72638	1767863.64
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1135330179**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	411-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6503.983973	64	416254.97
2	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	68886.396	34	2342137.46
3	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	540944.4	28	15146443.2
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	243.4883973	117	28488.14
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**17933324**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1306568421**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э1010'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
2 Ю''"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
      дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
      мбетского района Атырауской области"''19-20'01-1'По
      дготовительные работы. Восстановление и закреплени
      е трассы'РП'1'01-1'Восстановление и закрепление тр
      ассы'Ведомость объемов работ''в ценах 2021 года*
3 (РС295822РС144655)(РС295854РС249132)(РС295892)(РС29552
      7)(РС295463)(РС295530)*
4 РПодготовка территории строительства*
5 СТ СЦИ РК 8.03-04-2019,таб.1601-0204-30'9,619'14594'Во
      сстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат.
       сложности'км*
6 К'Мукашев*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1020'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
 2 Ю''"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
       дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
       мбетского района Атырауской области"''19-20'01-2'По
       дготовительные работы. Демонтажные работы'РП'1'01-
       2'Демонтажные работы'Ведомость объемов работ''в це
       нах 2021 года*
 3 (РС295822РС144655)(РС295854РС249132)(РС295892)(РС29552
       7)(РС295463)(РС295530)*
 4 М100071=12934,35'М100073=11994,23'М100080=13410,46'М10
       0081=12216,59'М100328=14170,35'М100414=14193,1'М10
       2737=22208,46'М102750=23447,76'М144636=178557,12'М
       144655=166326,3'М275959=69368,85''*
 5 РПодготовка территории строительства*
 6 Е11-270302-0502(РС249133РС249131)'4069,08''Покрытие ас
       фальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерован
       ие самоходными дорожными фрезами шириной барабана
       1900-2010 мм'м2 покрытия*
 7 С3411-102-0210'406,91.10''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Г
       рузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перево
       зки 10 км'т·км*
 8 Р ВЛ *
 9 П Ведомость объемов демонтажных работ*
10 Е11-330202-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'52+43''О
       поры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) од
       ностоечные с одним подкосом. Демонтаж'опора*
11 Е11-330202-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1+6''Опо
       ры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одно
       стоечные с двумя подкосами. Демонтаж'опора*
12 Е11-330204-0206(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'5,000:3'
       'Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2
        в населенной местности (3 провода при 10 опорах н
       а 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов'км ли
       нии*
13 С3414-104-0501'0,195.5+1,125.211''Мусор строительный (
       механизированная). Погрузка'т*
14 С3411-102-0210'(0,195.5+1,125.211).10''Перевозка строи
       тельных грузов бортовыми автомобилями вне населенн
       ых пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расс
       тояние перевозки 10 км'т·км*
15 РДемонтажные монтажные работы ГСН*
16 Е11-220501-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,1822+0
       ,1089''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет
       р 65 мм. Укладка'км трубопровода*
17 Е11-220501-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,5889''
       Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 м
       м. Укладка'км трубопровода*
18 С3414-104-0501'0,000277.182,2+0,00105.108,9+0,0032.588
       ,9''Мусор строительный (механизированная). Погрузк
       а'т*
19 С3411-102-0210'(0,000277.182,2+0,00105.108,9+0,0032.58
       8,9).10''Перевозка строительных грузов бортовыми а
       втомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемнос
       ть свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·к
       м*
20 Р НВК *
21 П ул.Жабаев*
22 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
23 П ул.Нурпейсова 1*
24 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
25 П ул.Иманов*
26 Е12-160101-0801'3''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
27 П ул.Проезд 7*
28 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
29 П ул.Момышулы*
30 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
31 П ул.Кырымкулова*
32 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
33 П ул.Акжайык*
34 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
35 П Демонтажные работы*
36 Е11-220501-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'200.0,00
       1''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50
        мм. Укладка'км трубопровода*
37 Е11-220501-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1389,91.
       0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамет
       р 125 мм. Укладка'км трубопровода*
38 С3414-104-0501'0,000226.200+0,00219.1389,91''Мусор стр
       оительный (механизированная). Погрузка'т*
39 С3411-102-0210'(0,000226.200+0,00219.1389,91).10''Пере
       возка строительных грузов бортовыми автомобилями в
       не населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до
        10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
40 К'Мукашев*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2010'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
 2 Ю''"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
       дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
       мбетского района Атырауской области"'19-20'02-1'До
       роги Жалгансай'РП'2'02-1'Дороги Жалгансай'АД Ведом
       ость объемов работ''в ценах 2021 года*
 3 (РС295822РС144655)(РС295854РС249132)(РС295892)(РС29552
       7)(РС295463)(РС295530)(РС295487РС102737)*
 4 М100071=12934,35'М100072=12648,52'М100073=11994,23'М10
       0080=13410,46'М100081=12216,59'М100328=14170,35'М1
       00414=14193,1'М102737=22208,46'М102750=23447,76'М1
       44636=178557,12'М144655=166326,3'М275959=69368,85'
       *
 5 РЗемляные работы*
 6 Е11-010104-0202'2176,37''Грунты 2 группы. Разработка б
       ульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещ
       ении грунта до 10 м'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0101'16160,61''Грунт. Уплотнение прицепными
        катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прохо
       д по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотн
       енного грунта*
 8 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'16160,61''Грун
       т. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном
        ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному
        следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грун
       та*
 9 Е11-010201-0601'16160,61''Грунт насыпей уплотняемый. П
       олив водой'м3 уплотненного грунта*
10 Е11-010203-0109'89691,38''Откосы и полотно выемок. Пла
       нировка механизированным способом. Группа грунтов
       2'м2 спланированной площади*
11 Е11-010102-0326'14386,82''Грунты 2 группы в карьерах.
       Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экс
       каваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
        0,65 м3'м3 грунта*
12 С3412-102-0216'27047,22.20''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъе
       мность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 д
       о 20 км'т·км*
13 Е11-010201-0101'14386,82''Грунт. Уплотнение прицепными
        катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прохо
       д по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотн
       енного грунта*
14 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'14386,82''Грун
       т. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном
        ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному
        следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грун
       та*
15 Е11-010201-0601'14386,82''Грунт насыпей уплотняемый. П
       олив водой'м3 уплотненного грунта*
16 Е11-010203-0112'84650,81''Откосы и полотно насыпей. Пл
       анировка механизированным способом. Группа грунтов
        2'м2 спланированной площади*
17 РПроезжая часть*
18 ПУстановка бортового камня в местах примыкания с парко
       вкой*
19 Е11-080101-0202(РС100080РС100072)'28,3''Основание под
       фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
20 Е11-270201-1001(РС247618)'566''Камни бортовые бетонные
       . Установка при цементно-бетонных покрытиях'м борт
       ового камня*
21 С1255-101-0101'566.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91
        БР 100.30.15'м3*
22 ПУстройство дорожной одежды*
23 Е11-270403-1204'93867,57''Прослойка из нетканого синте
       тического материала (НСМ) сплошная. Устройство в з
       емляном полотне'м2 поверхности*
24 С1217-203-0304'93867,57''Геотекстиль иглопробивной пов
       ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
       9,5 кН/м'м2*
25 Е11-270401-0102'14080,14''Слои оснований подстилающие
       и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы
       . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
       *
26 Е11-270801-0301'81798,89''Откосы земляного полотна авт
       омобильных дорог. Укрепление геосинтетическими пол
       имерными ячеистыми каркасами (решетками)'м2*
27 Е11-270403-0201'74362,62''Основания из щебня фракции 4
       0-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство пр
       и укатке каменных материалов с пределом прочности
       на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 100
       0 кгс/см2)'м2 основания*
28 Е11-270602-0901'148,73''Основания. Розлив вяжущих мате
       риалов из расчета 0,2л/м2'т*
29 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)'60
       952,97''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто
       бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотно
       сть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м
       2 покрытия*
30 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)(Н5
       .6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'60952,97''Покрытия из горячи
       х асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять и
       ли исключать на каждые 0,5 см изменения толщины по
       крытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
31 ПУстройство присыпных обочин из песчано-гравийной смес
       и*
32 Е11-010201-0101'3864,31''Грунт. Уплотнение прицепными
       катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
        по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотне
       нного грунта*
33 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'3864,31''Грунт
       . Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном
       ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному
       следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунт
       а*
34 Е11-010201-0601'3864,31''Грунт насыпей уплотняемый. По
       лив водой'м3 уплотненного грунта*
35 Е11-270801-0111'26549,57''Обочины. Укрепление щебнем т
       олщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
36 С1211-601-0101'3864,31''Смесь песчано-гравийная природ
       ная ГОСТ 23735-2014'м3*
```

37 Е11-010203-0112'26549,57''Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
38 ПУкрепление обочин*
39 Е11-270801-0111(РС245616)'19238,82''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
40 С1211-201-0506'1481,39''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м3*
41 ПУстройство щебеночного покрытия в конце съездов*
42 Е11-270403-0201'360''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
43 РПешеходная часть*
44 ПУстройство покрытия из брусчатки на тротуарах*
45 Е11-010104-0702'3844,63''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
46 Е11-270403-0201'3844,63''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
47 Е11-270701-0101'3844,63''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
48 Е11-270701-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'3844,63''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
49 Е11-270201-1001(РС247618)'5124,72''Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях'м бортового камня*
50 С1255-101-0101'5124,72.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8'м3*
51 Е11-080101-0202(РС100080РС100072)'204,99''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
52 Е11-270701-0301(РС244654)'3.1,8.15''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
53 С1226-102-0602'0,88.15''Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84'м3*
54 РОбустройство дороги*
55 ПУстановка дорожных знаков*
56 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'142''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
57 С1251-101-0118'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм'шт.*
58 С1251-101-0213'56''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
59 С1251-101-0204'34''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм'шт.*
60 С1251-101-0110'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
61 С1251-101-0213'2+15''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
62 С1251-101-0114'24''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм'шт.*
63 С1251-101-0130'7''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
64 С1222-525-0301'0,014.142''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.142''Подготовка бетонная. Устройство В7,5'м3*
66 ПМаркировка проезжей части*
67 Е11-270903-0104'0,090''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1'км линии*
68 Е11-270903-0105'9,619''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
69 Е11-270903-0106'0,030''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
70 Р Устройство автобусных остановок*
71 ПУстройство посадочной площадки*
72 Е11-270402-0101(РС295463)'60''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
73 С1211-601-0101'60.0,15''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
74 Е11-270602-0901'0,0007.60''Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,7л/м2'т*
75 Е11-270701-0101'60''Покрытия дорожек и тротуаров асфал

ьтобетонные однослойные из литой мелкозернистой ас
фальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2
покрытия*
76 Е11-270701-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'60''Покрытия д
орожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из
литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устр
ойство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавля
ть к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
77 Е11-080101-0202(РС100080РС100072)'2,68''Основание под
фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
78 Е11-270201-1001(РС247618)'32''Камни бортовые бетонные.
Установка при цементно-бетонных покрытиях'м борто
вого камня*
79 С1255-101-0101'32.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91
БР 100.20.8'м3*
80 ПОбустройство посадочных площадок*
81 У86-010501-0107'2''Модульные конструкции остановочных
комплексов с подразделением по типам (видам): Оста
новочный комплекс 07'комплект*
82 У86-010302-0303'2''Конструкции скамеек с металлическим
каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразде
лением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
83 У86-010303-0201'2''Конструкции урн металлические, пост
авляемые в готовом виде, с подразделением по типор
азмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х
0,51 м)'шт.*
84 К'Мукашев*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э4010'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6.08'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных д
       орог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махам
       бетского района Атырауской области'19-20'04-1'ПИК
       ВЛ'РП'4'04-1'Обустройство пересечения с сетями ВЛ'
       ПИК ВЛ''в ценах 2021 года*
 3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)(РС249432РС278579)
       (РС250402)(РС146663РС146664)(РС100131РС100062)(РС2
       95991)*
 4 М100071=12934,35'М100073=11994,23'М100080=13410,46'М10
       0081=12216,59'М100328=14170,35'М100414=14193,1'М10
       2737=22208,46'М102750=23447,76'М144636=178557,12'М
       144655=166326,3'М275959=69368,85'*
 5 Р Устройство пересечений. Ведомость опор 10кВ*
 6 П ПП-10-5 (25шт)*
 7 Е11-330202-0101'25''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
       (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
 8 С1225-204-0317'25''Стойка для опор высоковольтных лини
       й электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12'ш
       т.*
 9 П ПУА-10-2 (17шт)*
10 Е11-330202-0101'17''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
       (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
11 С1225-204-0317'17''Стойка для опор высоковольтных лини
       й электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12'ш
       т.*
12 Е11-330203-0201(РС125425)'17''Плиты анкерные объемом д
       о 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
13 С1221-104-0101'0,05.17''Плита опорно-анкерная ГОСТ 130
       15-2012 марки П 3 и. Прим'м3*
14 П Стальные конструкции*
15 С1252-207-0538'25''Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, и
       з марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
       'шт.*
16 С1252-207-0542'34''Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, и
       з марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
       'шт.*
17 С1222-509-1006'(300.51).0,001''Металлоконструкции опор
       'т*
18 С1252-207-3953'25''Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.
       407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим'шт.*
19 С1252-207-3952'17''Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3
       .407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
20 С1252-207-0213'25+17''Крепление оцинкованное для ЛЭП Г
       ОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт
       .*
21 С1252-207-0214'25''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
        23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
22 С1252-207-2001'17''Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-
       143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
23 С1252-207-2003'34''Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-
       143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
24 С1252-207-3601'17''Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012
        типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143'шт.*
25 С1252-207-3602'51''Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012
        типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143'шт.*
26 С1252-207-0265'34''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
        23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.
       *
27 С1252-207-3949'34''Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.
       407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
28 Ц13-080208-0210'32,5+45,9''Проводник заземляющий откры
       то из медного изолированного провода сечением 25 м
       м2. Монтаж по строительным основаниям'м*
29 С1243-602-0105'0,0325+0,0459''Провод неизолированный м
       едный гибкий для электрических установок и антенн,
        марки МГ 6 мм2'км*
30 П Изоляторы, линейная арматура*
31 С1252-102-0224'150+102''Изолятор опорный линейный штыр
       евой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93
        типа ШФ 20-В. Прим'шт.*
32 С1252-108-0702'102''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 512
       04-2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
33 С1252-108-0704'150''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 512
       04-2004 типа К-9 (КП-24)'шт.*
34 С1243-907-4316'150+102''Крепления'шт.*
35 С1252-204-0802'17''Зажим соединительный плашечный типа
        ПС-2'шт.*
36 С1252-204-0803'102''Зажим соединительный плашечный тип
       а ПС-3'шт.*
37 С1252-204-0805'150''Зажим соединительный плашечный тип
       а ПА-2-2'шт.*
38 П А10-1*
39 Е11-330202-0102'13''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ
       (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уста
       новка'опора*
40 С1225-204-0311'26''Стойка для опор высоковольтных лини
       й электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'
       шт.*
41 Е11-330203-0201(РС125425)'26''Плиты анкерные объемом д
       о 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
42 С1221-104-0101'0,05.26''Плита опорно-анкерная ГОСТ 130
       15-2012 марки П 3 и. Прим'м3*
43 П ОА10-1*
44 Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
       с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан
       овка'опора*
45 С1225-204-0311'2''Стойка для опор высоковольтных линий
        электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'ш
       т.*
46 Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до
        0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
47 С1221-104-0101'0,05.2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 1301
       5-2012 марки П 3 и. Прим'м3*
48 П Стальные конструкции*
49 С1252-207-0528'1''Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из
       марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ш
       т.*
50 С1252-207-0531'13+1''Траверс типа ТМ-6, оцинкованный,
       из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201
       2'шт.*
```

51 С1252-207-3941'26''Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
52 С1252-207-3942'13''Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53 С1252-207-0201'13+2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
54 С1252-207-2002'13''Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
55 С1252-207-3925'13+1''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
56 С1252-207-0268'26+2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
57 Ц13-080208-0210'26+1,7''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
58 С1243-602-0105'0,026+0,0017''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
59 П Изоляторы, линейная арматура*
60 С1252-102-0224'13+7''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим'шт.*
61 С1252-108-0702'13+7''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
62 С1243-907-4316'13+7''Крепления'шт.*
63 С1252-204-0802'26+2''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2'шт.*
64 С1252-204-0805'39+9''Зажим соединительный плашечный типа ПА'шт.*
65 С1252-203-0101'78+3''Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б'шт.*
66 С1252-201-0502'2''Скоба типа СК-7'шт.*
67 С1252-201-0102'1''Серьга типа СР-7-17'шт.*
68 П Опора концевая*
69 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
70 С1225-204-0317'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12'шт.*
71 Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
72 С1221-104-0101'0,05.2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим'м3*
73 С1222-509-1006'(300.2).0,001''Металлоконструкции опор'т*
74 С1252-207-0545'6''Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
75 С1252-207-3602'4''Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143'шт.*
76 С1252-207-0213'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
77 С1252-207-0214'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
78 С1252-207-0215'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
79 С1252-207-0265'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
80 С1252-207-2001'4''Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
81 Ц13-080208-0210'7,7''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
82 С1243-602-0105'0,0077''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
83 Р Устройство пересечений. Ведомость опор 0,4кВ*
84 П П-3*
85 Е11-330202-0101'34''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
86 С1225-204-0311'34''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'шт.*
87 П УА-3*
88 Е11-330202-0102'10''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
89 С1225-204-0311'20''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'шт.*
90 П К-3с*
91 Е11-330202-0103'11''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
92 С1225-204-0311'33''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'шт.*
93 П ОА-3*
94 Е11-330202-0102'14''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
95 С1225-204-0311'28''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5'шт.*
96 П Стальные конструкции*
97 С1252-207-0534'68+60+77+98''Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
98 С1252-207-0539'10''Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
99 С1252-207-0206'68+40+88+112''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143. Прим'шт.*
100 С1252-207-3927'10+11+14''Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
101 Ц13-080208-0210'102+40+77+98''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
102 С1243-602-0105'0,102+0,040+0,077+0,098''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
103 П Изоляторы, линейная арматура*

```
104 С1252-101-0106'272+160+143+182''Изолятор НС18А'шт.*
105 С1252-108-0701'272+160+143+182''Изолятор колпачок СТ Р
        К ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)'шт.*
106 С1252-204-0805'34+250+121+154''Зажим соединительный пл
        ашечный типа ПА'шт.*
107 С1252-204-0801'34+20+11+14''Зажим соединительный плаше
        чный типа ПС-1-1'шт.*
108 Р ВЛ *
109 П Перенос и переподключение*
110 Ц13-080101-2501(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'1''Подст
        анция комплектная трансформаторная напряжением до
        10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Дем
        онтаж'подстанция*
111 Ц13-080101-2501(РС125883РС279800)'1''Подстанция компле
        ктная трансформаторная напряжением до 10 кВ с тран
        сформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудов
        ания'подстанция*
112 П Прочие материалы*
113 Ц13-080201-3410'8,4''Трубопровод полиэтиленовый для ка
        бельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в
         траншеях'м*
114 С1241-201-0413'8,4''Труба полиэтиленовая для водоснабж
        ения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х1
        0,0 мм'м*
115 Е11-330204-0206'5,000:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением п
        роводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 про
        вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо
        щью механизмов'км линии*
116 С1243-604-0106'5''Провод неизолированный для воздушных
         линий электропередачи из стальных оцинкованных пр
        оволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80
        , марки АС 50/8 мм2'км*
117 К'Мукашев*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э5010'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
 2 Ю'"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
       дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
       мбетского района Атырауской области"'19-20'05-1'ПИ
       К СС'РП'5'05-1'Пересечения с инженерными коммуника
       циями'ПИК СС''в ценах 2021 года*
 3 (РС144679РС144655)(РС249133РС249132)(РС250404)(РС26359
       7)(РС295708РС278544)(РС295549)(РС295762)(РС295870)
       (РС295765)(РС295516)(РС295887)*
 4 М100071=12934,35'М100073=11994,23'М100080=13410,46'М10
       0081=12216,59'М100328=14170,35'М100414=14193,1'М10
       2737=22208,46'М102750=23447,76'М144636=178557,12'М
       144655=166326,3'М275959=69368,85'*
 5 Р Оборудование*
 6 Е11-340203-0401(РС125425)'54''Опоры и подпоры высотой
       до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одина
       рных'приставка*
 7 С1225-204-0807'54'34202'Приставка для деревянных опор
       воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386
       -2013 марки ПТ45'шт.*
 8 Е11-340203-0101(РС131526=0,2)'20''Опоры деревянные оди
       нарные высотой до 6,5 м. Установка средствами мало
       й механизации'опора*
 9 Е11-340203-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'8''Опоры
        деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж с
       редствами малой механизации'опора*
10 Е11-340203-0101(РС131526)'8''Опоры деревянные одинарны
       е высотой до 6,5 м. Установка средствами малой мех
       анизации'опора*
11 Ц13-100902-1001(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,715''К
       абель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой
        линии'м кабеля*
12 Ц13-100902-1001'0,715''Кабель масса 1 м до 2 кг. Подве
       шивание на столбовой линии'м кабеля*
13 Ц13-100902-0101'0,3277''Кабель массой 1 м до 1 кг. Про
       кладка в подземной канализации'км*
14 Ц13-100902-1001'0,6095-0,3277''Кабель масса 1 м до 2 к
       г. Подвешивание на столбовой линии'м кабеля*
15 С1243-301-0205'0,6095''Кабель телефонный со сплошной п
       олиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмопол
       имерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофо
       бным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315'км*
16 Ц13-100603-0107(РС238469)(РС238485)'58''Муфта соединит
       ельная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емк
       остью до 4х4'муфта*
17 С1243-903-0128'58''Муфта компрессионная с замковым пол
       иэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13
       781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп'шт.*
18 Е11-340201-0301(РС295994)'0,3727''Трубопроводы из поли
       этиленовых труб Д.90. Устройство. До 2-х отверстий
       'канало-километр трубопровода*
19 С1241-207-1203'372,7''Трубная система из полиэтилена д
       вухслойная со структурированной стенкой, со состой
       костью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ
       Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
20 Е11-340201-0604(РС246776)'56''Колодцы железобетонные с
       борные типовые ККС-2, собранные в заводских услови
       ях. Устройство'колодец*
21 Н43=56*
22 С1225-201-0103'1'50501'Колодец кабельной канализации и
        связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
23 Е11-340201-0801(РС187613)'1''Колодцы. Установка люка н
       а проезжей части'шт.*
24 С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром
        и замком, тип Л (А15)'комплект*
25 С1252-207-3968'2''Консоль чугунная для кабельных колод
       цев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6'шт.*
26 Е11-340201-0803'4''Колодцы. Установка кронштейна'шт.*
27 С1243-907-5109'8''Болт анкерный с гайкой для крепления
        тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущи
       х консолей и металлических профилей типа М12х100'1
       000 шт.*
28 К'Мукашев*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6010'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
 2 Ю''"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
       дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
       мбетского района Атырауской области"'19-20'06-1'ПИ
       К ГСН'РП'6'06-1'Обустройство пересечения с сетями
       газоснабжения'ПИК ГСН''в ценах 2021 года*
 3 (РС144679РС144655)(РС249133РС249132)(РС295991)(РС29602
       1)(РС295892)(РС295519)*
 4 М100071=12934,35'М100073=11994,23'М100080=13410,46'М10
       0081=12216,59'М100328=14170,35'М100414=14193,1'М10
       2737=22208,46'М102750=23447,76'М144636=178557,12'М
       144655=166326,3'М275959=69368,85'*
 5 Р1*
 6 ПУстройство защитного футляра*
 7 Е11-010102-0326'2147,86''Грунты 2 группы в карьерах. Р
       азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
       аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
       0,65 м3'м3 грунта*
 8 С3412-102-0210'2147,86.1,88.10''Перевозка строительных
        грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
       одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'
       т·км*
 9 Е11-010205-0501'601,06''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 С1211-401-0101'601,06''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'
       м3*
11 Е11-010104-0405'1478,3''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
       ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010201-0101'1478,3''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
       по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотнен
       ного грунта*
13 Е11-010201-0601'1478,3''Грунт насыпей уплотняемый. Пол
       ив водой'м3 уплотненного грунта*
14 С1211-401-0101'1478,3''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'
       м3*
15 Е11-390201-0201'43,43''Швы сварные трубопроводов, толщ
       ина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2
        м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной
       сборки и на месте монтажа'м шва*
16 Е11-240202-0201(РС295446)'30+14''Газопроводы врезаемые
        диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие с
       тальные газопроводы низкого давления под газом со
       снижением давления'врезка*
17 Е11-240202-0202(РС295446)(РС296051)'84''Газопроводы вр
       езаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в дейст
       вующие стальные газопроводы низкого давления под г
       азом со снижением давления'врезка*
18 Е11-250126-0101(Н5.0,092)(Н52.0,092)(Н53.0,092) К=0,09
       2'0,182''Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка во
       здухом'км трубопровода*
19 Е11-250127-0101(Н5.0,092)(Н52.0,092)(Н53.0,092) К=0,09
       2'0,182''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание в
       оздухом от передвижных компрессорных установок на
       давление до 6 МПа'км трубопровода*
20 Е11-250126-0101(Н5.0,18)(Н52.0,18)(Н53.0,18) К=0,18'0,
       1089''Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка возду
       хом'км трубопровода*
21 Е11-250127-0101(Н5.0,18)(Н52.0,18)(Н53.0,18) К=0,18'0,
       1089''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание возд
       ухом от передвижных компрессорных установок на дав
       ление до 6 МПа'км трубопровода*
22 Е11-250126-0101(Н5.0,314)(Н52.0,314)(Н53.0,314) К=0,31
       4'0,5889''Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка в
       оздухом'км трубопровода*
23 Е11-250127-0101(Н5.0,314)(Н52.0,314)(Н53.0,314) К=0,31
       4'0,5889''Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание
       воздухом от передвижных компрессорных установок на
        давление до 6 МПа'км трубопровода*
24 П Переустраиваемый газопровод*
25 Е11-010102-0326'1501,15''Грунты 2 группы в карьерах. Р
       азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
       аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
       0,65 м3'м3 грунта*
26 Е11-010205-0302'15,16''Грунты 2 группы. Разработка вру
       чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от
       косами'м3 грунта*
27 С3412-102-0210'(1501,15+15,16).1,88.10''Перевозка стро
       ительных грузов самосвалами вне населенных пунктов
       . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк
       и 10 км'т·км*
28 Е11-010205-0501'243,17''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
29 С1211-401-0101'243,17''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'
       м3*
30 Е11-010104-0405'1023,7''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
       ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
31 Е11-010201-0101'1023,7''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
       по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотнен
       ного грунта*
32 Е11-010201-0601'1023,7''Грунт насыпей уплотняемый. Пол
       ив водой'м3 уплотненного грунта*
33 С1211-401-0101'1023,7''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'
       м3*
34 Е11-390201-0201'26,22''Швы сварные трубопроводов, толщ
       ина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2
        м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной
       сборки и на месте монтажа'м шва*
35 Е11-240202-0201(РС295446)'2''Газопроводы врезаемые диа
       метром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие сталь
       ные газопроводы низкого давления под газом со сниж
       ением давления'врезка*
36 Е11-240202-0202(РС295446)(РС296051)'13''Газопроводы вр
       езаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в дейст
       вующие стальные газопроводы низкого давления под г
       азом со снижением давления'врезка*
37 РУстановки защитного футляра (Ф315х28,6)*
38 Е11-220501-0109(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,880''Тру
```

бопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка'км трубопровода*
39 Е11-221401-0302'880''Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
40 С1241-202-0223'880.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм'м*
41 РСборочный чертеж (60 комплект)*
42 Н43=60*
43 Е11-220501-0101(РС295991)'0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
44 С1241-202-0204'1''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм'м*
45 Е11-220801-0201(РС251461)'1+2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
46 С1241-215-0313'1''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм'шт.*
47 С1241-211-0603'2''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
48 Е11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'0,00744.1''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
49 С1241-210-0606'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм. Прим'шт.*
50 Е11-240207-0201(РС100511)(РС115825)'1''Ковер. Устройство'шт.*
51 Е11-060101-0101(РС100463РС279405)'0,075''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
52 С1241-230-0102'1''Колпак. Прим'шт.*
53 Е11-221401-0401(РС144636)(РС147076)'2''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
54 С1224-204-0113'8''Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм'м*
55 С1235-201-0901'0,022''Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
56 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
57 С1222-525-0101'(15,51+2,51).0,001.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
58 С1243-141-0102'0,020''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2'км*
59 Е11-060101-0101(РС100463РС279405)'0,4''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
60 Н43=1*
61 С1241-211-0603'30''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
62 С1241-211-0606'16''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
63 С1241-211-0609'84''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
64 Е11-220501-0102(РС295991)'0,1822+0,1089''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
65 С1241-202-0204'182,2.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм'м*
66 С1241-202-0210'108,9.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
67 Е11-220501-0104'0,5889''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка'км трубопровода*
68 С1241-202-0213'588,9.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
69 Р Переустройство участка газопровода Г1 Ду63мм*
70 Е11-220501-0102(РС295991)'0,0585''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
71 С1241-202-0210'58,5.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
72 С1241-211-0606'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
73 С1241-209-0314'1''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм'шт.*
74 Р Переустройство участка газопровода Г1 Ду110мм*
75 Е11-220501-0104'0,640''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка'км трубопровода*
76 С1241-202-0213'640.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
77 С1241-211-0609'8''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
78 С1241-208-0309'7''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
79 С1241-213-0209'2''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
80 С1241-209-0109'5''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
81 С1241-209-0314'1''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм'шт.*
82 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,700''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
83 С1249-101-0202'700''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная'м*
84 К'Мукашев*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6020'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1''6.08'''''*
 2 Ю''"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных
       дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Маха
       мбетского района Атырауской области"'19-20'06-2'ПИ
       К НВК'РП'6'06-2'ПИК НВК'ПИК НВК''в ценах 2021 года
       *
 3 (РС144679РС144655)(РС249133РС249132)(РС295991)(РС10272
       1)(РС295487РС102737)(РС296073)(РС293028)(РС296313)
       (РС295708РС278544)(РС295570)(РС295549)(РС296063)(Р
       С295484)(РС296021)*
 4 М100071=12934,35'М100073=11994,23'М100080=13410,46'М10
       0081=12216,59'М100328=14170,35'М100414=14193,1'М10
       2737=22208,46'М102750=23447,76'М144636=178557,12'М
       144655=166326,3'М275959=69368,85'*
 5 Р1*
 6 Е11-010101-0232'5192,42''Грунты 2 группы в карьерах. Р
       азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"
       с ковшом вместимостью 1,25 м3'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0501'460,76''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 8 С1211-401-0101'460,76''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'
       м3*
 9 Е11-010104-0405'3724,62''Траншеи и котлованы. Засыпка
       бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме
       щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0101'3724,62''Грунт. Уплотнение прицепными
       катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
        по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотне
       нного грунта*
11 Е11-010104-0702'1475,66''Площади. Планировка бульдозер
       ами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной п
       оверхности за проход бульдозера*
12 П ул.Жабаев*
13 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
14 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
16 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
17 П ул.Нурпейсова 1*
18 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
19 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
20 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
21 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
22 П ул.Иманов*
23 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.3''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
24 С1225-101-621'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
25 Е11-231201-0101(РС251501)'3''Люки. Установка'шт.*
26 С1244-202-0102'3''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
27 П ул.Проезд 7*
28 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
29 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
30 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
31 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
32 П ул.Момышулы*
33 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
34 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
35 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
36 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
37 П ул.Кырымкулова*
38 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
39 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
40 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
41 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
42 П ул.Акжайык*
43 Е11-270601-0103(РС125425)(РС135873РС135867)(РС274377)'
       0,85.1''Покрытия дорожные из сборных прямоугольных
        железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройст
       во'м3 сборных железобетонных плит*
44 С1225-101-621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 мар
       ки ПД6'шт.*
45 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
46 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С25
       0)'комплект*
47 П Поливочный водопровод. Гильза*
48 Е11-220301-0109(РС2011)(РС249131)(РС295990)'0,130''Тру
       бы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка
        с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
49 Е11-220701-0109'0,130''Трубопроводы диаметром 350 мм.
       Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
50 С1241-102-0240'130''Труба стальная электросварная прям
       ошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 р
       азмерами 325х6,0 мм'м*
```

51 Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС295990)'0,180''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
52 Е11-220701-0108'0,180''Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
53 С1241-102-0234'180''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
54 П Водоснабжения*
55 Е11-220901-0103(РС421195)'26''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
56 С1242-101-0603'26''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
57 Е11-220801-0101(РС187501)(РС295484)'12.0,113''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
58 С1241-509-0210'12''Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм. Прим'шт.*
59 Е11-221001-0103(РС296073)'12''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
60 С1244-404-0106'12''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм'шт.*
61 Е11-220801-0202'24''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
62 С1241-209-0401'24''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм'шт.*
63 С1241-102-0113'0,15.24''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. Патрубок'м*
64 Е11-220801-0201'24''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
65 С1241-211-0503'24''Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
66 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'24''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
67 С1242-207-0604'24''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
68 Е11-220501-0101(РС295991)'200.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
69 Е11-220701-0101'0,200''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
70 С1241-201-0604'200.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм'м*
71 Е11-220501-0104(РС295991)'1389,91.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка'км трубопровода*
72 Е11-220701-0104'1,400''Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
73 С1241-201-0613'1400.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
74 Е11-220801-0201(РС296021)'10+38''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
75 С1241-117-0104'10''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм'шт.*
76 С1241-214-0306'38''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
77 Е11-221201-0103(РС296026)'38''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
78 С1241-116-0110'38''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
79 Е11-340201-0804(РС295928)'12''Колодцы. Установка указателя на стене'шт.*
80 С1251-101-0401'0,15.0,15.12''Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1'м2*
81 Е11-230601-0105'2,33.12''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
82 Е11-080101-0307'1,5.3,14.1,8.12''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
83 С1225-101-0602'12''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
84 С1225-101-0109'24''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
85 С1225-101-0609'12''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
86 С1225-101-0201'24''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
87 С1225-101-0101'12''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
88 С1222-503-0201'0,017.12''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1'т*
89 Е11-060101-0101(РС100463РС279364)'6,6''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
90 С1244-202-0101'12''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
91 Р Установка футляров*
92 Е11-220501-0110(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,980''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка'км трубопровода*
93 Е11-221401-0301'980''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
94 С1241-201-0423'980.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм'м*
95 Е11-221401-0401(Н5.0,406)(Н52.0,406)(Н53.0,406) К=0,406(РС144636)(РС147076)'70''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*

```
    96 С1224-204-0113'8.70''Пено-полиэтиленовый уплотнитель "
           Вилтарем" для футляр Д25мм L=4000мм'м*
    97 С1235-201-0901'0,022.70''Мастика каучуко-битумная для
           холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
    98 С1261-107-0711'2,4''Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84'к
           г*
    99 К'Мукашев*
```

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

25.06.2021

Шифр стройки: **19-20**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**3831.76735**	**54.297484**	**54.297484**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3831.76735	54.297484	54.297484	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**38833.7196**	**514.324386**	**514.324386**	**100.00**	**Казахстан**
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1178.50875	15.243245	15.243245	100.00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1752.7555	22.169763	22.169763	100.00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14849.21025	178.104843	178.104843	100.00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.1643	0.026440	0.026440	100.00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21051.0808	298.780095	298.780095	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**286.15633**	**9.331668**	**9.331668**	**100.00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.472	0.101462	0.101462	100.00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.12492	0.278274	0.278274	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	237.72528	7.722981	7.722981	100.00	Казахстан
100628	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.03213	0.001177	0.001177	100.00	Казахстан
279364	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6.732	0.220237	0.220237	100.00	Казахстан
279405	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	29.07	1.007537	1.007537	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**10.82193**	**0.306142**	**0.306142**	**100.00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.928	0.128739	0.128739	100.00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5.79835	0.174217	0.174217	100.00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0405	0.001169	0.001169	100.00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.05508	0.002016	0.002016	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**280**	**18.418289**	**18.418289**	**100.00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	0.068064	0.068064	100.00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	0.603600	0.603600	100.00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	0.317124	0.317124	100.00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	0.271752	0.271752	100.00	Казахстан

271825	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	143	7.772193	7.772193	100.00	Казахстан
271829	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	44	8.681508	8.681508	100.00	Казахстан
275959	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	9	0.624320	0.624320	100.00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	0.079728	0.079728	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**13.2**	**1.201385**	**1.201385**	**100.00**	**Казахстан**
277525	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	13.2	1.201385	1.201385	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**10841.97017**	**240.783461**	**240.783461**	**100.00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10841.97017	240.783461	240.783461	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.07498**	**0.045548**	**0.045548**	**100.00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0507	0.026552	0.026552	100.00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0001	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00042	0.000159	0.000159	100.00	Казахстан
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00018	0.000276	0.000276	100.00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00886	0.005773	0.005773	100.00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.01472	0.012783	0.012783	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**259.5022**	**0.147211**	**0.147211**	**100.00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.22939	0.000172	0.000172	100.00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.84	0.000477	0.000477	100.00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	52.2	0.023960	0.023960	100.00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.09831	0.000045	0.000045	100.00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	12.7	0.005766	0.005766	100.00	Казахстан
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	103.8345	0.073515	0.073515	100.00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	89.6	0.043277	0.043277	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.03256**	**0.005203**	**0.005203**	**100.00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.01957	0.000515	0.000515	100.00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.01299	0.004688	0.004688	100.00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**5529.985**	**46.449045**	**46.449045**	**100.00**	**Казахстан**
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	202	0.030502	0.030502	100.00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1414	2.248260	2.248260	100.00	Казахстан
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	8.4	0.019362	0.019362	100.00	Казахстан
154351	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	989.8	23.510719	23.510719	100.00	Казахстан
154616	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	244.022	0.052953	0.052953	100.00	Казахстан
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	169.074	0.134752	0.134752	100.00	Казахстан
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1241.189	2.919277	2.919277	100.00	Казахстан
154635	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	888.8	17.158284	17.158284	100.00	Казахстан

288215	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	372.7	0.374936	0.374936	100.00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**421**	**1.520403**	**1.520403**	**100.00**	**Казахстан**
165077	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	0.015029	0.015029	100.00	Казахстан
165261	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	0.015320	0.015320	100.00	Казахстан
165825	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм	шт.	24	0.065592	0.065592	100.00	Казахстан
166138	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	2	0.006336	0.006336	100.00	Казахстан
168398	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	0.002762	0.002762	100.00	Казахстан
172292	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	0.051186	0.051186	100.00	Казахстан
173173	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	150	0.109050	0.109050	100.00	Казахстан
173176	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	17	0.014960	0.014960	100.00	Казахстан
173179	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	92	0.229816	0.229816	100.00	Казахстан
275018	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x63 мм	шт.	60	0.982800	0.982800	100.00	Казахстан
277716	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24	0.027552	0.027552	100.00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**175667.7308**	**151.180740**	**151.180740**	**100.00**	**Казахстан**
133349	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	93867.57	26.846125	26.846125	100.00	Казахстан
133365	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	81798.89	124.334313	124.334313	100.00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1.27079	0.000302	0.000302	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**295.1974**	**0.078890**	**0.078890**	**100.00**	**Казахстан**
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	12.76	0.006329	0.006329	100.00	Казахстан
146960	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.986	0.000177	0.000177	100.00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	37.285	0.017934	0.017934	100.00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	244.1664	0.054449	0.054449	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**156.76452**	**26.074262**	**26.074262**	**100.00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.01628	0.002907	0.002907	100.00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	156.74824	26.071355	26.071355	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0.001**	**0.002463**	**0.002463**	**100.00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.001	0.002463	0.002463	100.00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**13.90535**	**0.507329**	**0.507329**	**100.00**	**Казахстан**
131526	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	м3	4	0.167756	0.167756	100.00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0713	0.002444	0.002444	100.00	Казахстан

131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02982	0.001022	0.001022	100.00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	9.72862	0.333478	0.333478	100.00	Казахстан
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0014	0.000085	0.000085	100.00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.07421	0.002544	0.002544	100.00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0.02503**	**0.008340**	**0.008340**	**100.00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0122	0.002638	0.002638	100.00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00583	0.003174	0.003174	100.00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.007	0.002528	0.002528	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1785.92634**	**0.952686**	**0.952686**	**100.00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1.09132	0.000261	0.000261	100.00	Казахстан
127922	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1619.61802	0.892410	0.892410	100.00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	19.9	0.017393	0.017393	100.00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.277	0.000344	0.000344	100.00	Казахстан
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	133.92	0.012187	0.012187	100.00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	8.12	0.030093	0.030093	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.10466**	**0.000348**	**0.000348**	**100.00**	**Казахстан**
128774	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	10 м	0.10466	0.000348	0.000348	100.00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**4.1504**	**2.576218**	**2.576218**	**100.00**	**Казахстан**
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.1624	1.284654	1.284654	100.00	Казахстан
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.988	1.291564	1.291564	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**383.35703**	**4.715547**	**4.715547**	**100.00**	**Казахстан**
150587	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	23.46	0.046592	0.046592	100.00	Казахстан
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	49.47	0.166912	0.166912	100.00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	180	2.415600	2.415600	100.00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	130	2.084940	2.084940	100.00	Казахстан

151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.39163	0.001027	0.001027	100.00	Казахстан
151425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0.0354	0.000477	0.000477	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**38**	**0.087476**	**0.087476**	**100.00**	**Казахстан**
158858	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	0.087476	0.087476	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0.00022**	**0.000052**	**0.000052**	**100.00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00022	0.000052	0.000052	100.00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1.8095**	**0.407144**	**0.407144**	**100.00**	**Казахстан**
204943	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315	км	0.6095	0.386490	0.386490	100.00	Казахстан
237037	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.2	0.020654	0.020654	100.00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0.58**	**0.032860**	**0.032860**	**100.00**	**Казахстан**
237609	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.58	0.032860	0.032860	100.00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**5.4308**	**1.173287**	**1.173287**	**100.00**	**Казахстан**
237238	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.4308	0.104297	0.104297	100.00	Казахстан
237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	5	1.068990	1.068990	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**445.52207**	**0.027660**	**0.027660**	**100.00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.01147	0.000005	0.000005	100.00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.04588	0.000030	0.000030	100.00	Казахстан
242791	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	445.44	0.027617	0.027617	100.00	Казахстан
243008	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02472	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**4260.66667**	**15.062087**	**15.062087**	**100.00**	**Казахстан**
238516	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	58	0.556452	0.556452	100.00	Казахстан
241153	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	757	0.034065	0.034065	100.00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	122	0.006100	0.006100	100.00	Казахстан
241156	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	150	0.007500	0.007500	100.00	Казахстан
241743	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	81	0.138429	0.138429	100.00	Казахстан
241927	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	79	0.026307	0.026307	100.00	Казахстан
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	150	0.050250	0.050250	100.00	Казахстан
242696	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	928	0.002784	0.002784	100.00	Казахстан
242781	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	224	0.334880	0.334880	100.00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	762	0.034290	0.034290	100.00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5.66667	0.002397	0.002397	100.00	Казахстан
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	0.023400	0.023400	100.00	Казахстан
290519	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	46	0.102120	0.102120	100.00	Казахстан

290520	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	29	0.067715	0.067715	100.00	Казахстан
290521	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0.009800	0.009800	100.00	Казахстан
290571	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	38	0.823384	0.823384	100.00	Казахстан
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	28	0.205240	0.205240	100.00	Казахстан
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.021325	0.021325	100.00	Казахстан
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0.376754	0.376754	100.00	Казахстан
290590	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	303	3.352392	3.352392	100.00	Казахстан
290594	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	0.799900	0.799900	100.00	Казахстан
290595	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0.276880	0.276880	100.00	Казахстан
290598	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	0.851938	0.851938	100.00	Казахстан
290601	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0.292578	0.292578	100.00	Казахстан
290643	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	0.023100	0.023100	100.00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	0.012805	0.012805	100.00	Казахстан
290645	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	0.060180	0.060180	100.00	Казахстан
290681	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	0.169541	0.169541	100.00	Казахстан
290682	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	55	4.690015	4.690015	100.00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0.127022	0.127022	100.00	Казахстан
290748	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	0.298130	0.298130	100.00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	0.065676	0.065676	100.00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	0.014560	0.014560	100.00	Казахстан
290770	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	0.331806	0.331806	100.00	Казахстан
290773	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	0.160276	0.160276	100.00	Казахстан
290789	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6	шт.	112	0.712096	0.712096	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**87.8832**	**0.019949**	**0.019949**	**100.00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	87.8832	0.019949	0.019949	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**т**	**0.00587**	**0.000856**	**0.000856**	**100.00**	**Казахстан**
242693	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0058	0.000782	0.000782	100.00	Казахстан
242776	Подвес типа П-40	т	0.00007	0.000074	0.000074	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0.09194**	**0.001745**	**0.001745**	**100.00**	**Казахстан**
242697	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.09176	0.001743	0.001743	100.00	Казахстан
242702	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.00018	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.564**	**0.064768**	**0.064768**	**100.00**	**Казахстан**
242933	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.116	0.000077	0.000077	100.00	Казахстан
283752	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0.448	0.064691	0.064691	100.00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**36**	**1.045926**	**1.045926**	**100.00**	**Казахстан**
159475	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	0.029690	0.029690	100.00	Казахстан

269896	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26	1.016236	1.016236	100.00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0.048**	**0.001522**	**0.001522**	**100.00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.048	0.001522	0.001522	100.00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0.04425**	**0.000058**	**0.000058**	**100.00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.04425	0.000058	0.000058	100.00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**193**	**2.655092**	**2.655092**	**100.00**	**Казахстан**
187466	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	116	0.007656	0.007656	100.00	Казахстан
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	0.227220	0.227220	100.00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	0.272448	0.272448	100.00	Казахстан
187624	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	56	2.147768	2.147768	100.00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**24**	**0.150312**	**0.150312**	**100.00**	**Казахстан**
254473	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	0.150312	0.150312	100.00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**700**	**0.022400**	**0.022400**	**100.00**	**Казахстан**
290068	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	700	0.022400	0.022400	100.00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**60**	**0.024240**	**0.024240**	**100.00**	**Казахстан**
261626	Ковер	шт.	60	0.024240	0.024240	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**60.0177**	**0.048759**	**0.048759**	**100.00**	**Казахстан**
261745	Трубка контрольная	комплект	60	0.048720	0.048720	100.00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0.0177	0.000039	0.000039	100.00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**12**	**0.546096**	**0.546096**	**100.00**	**Казахстан**
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	12	0.546096	0.546096	100.00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**17.42028**	**12.019633**	**12.019633**	**100.00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.17056	0.110451	0.110451	100.00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00279	0.001324	0.001324	100.00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.08231	0.043162	0.043162	100.00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.02442	0.001314	0.001314	100.00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00058	0.000694	0.000694	100.00	Казахстан
147076	Каболка	т	0.03155	0.042863	0.042863	100.00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.00779	0.004738	0.004738	100.00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.75945	0.160406	0.160406	100.00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08014	0.018777	0.018777	100.00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00336	0.000693	0.000693	100.00	Казахстан
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00029	0.000142	0.000142	100.00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04018	0.008357	0.008357	100.00	Казахстан
147662	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00058	0.000395	0.000395	100.00	Казахстан
147792	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.05916	0.008712	0.008712	100.00	Казахстан

279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.05312	0.056104	0.056104	100.00	Казахстан
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.204	0.138859	0.138859	100.00	Казахстан
С1222-509-1006	Металлоконструкции опор	т	15.9	11.422640	11.422640	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**8.78857**	**0.003956**	**0.003956**	**100.00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8.78832	0.003955	0.003955	100.00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0.00025	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**8039.58963**	**8.674609**	**8.674609**	**100.00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	134.83338	0.040855	0.040855	100.00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	339.74229	0.107698	0.107698	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	7455.81844	0.633745	0.633745	100.00	Казахстан
С1221-104-0101	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Прим	м3	2.35	0.131266	0.131266	100.00	Казахстан
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	82.50752	5.993181	5.993181	100.00	Казахстан
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м3	24.338	1.767864	1.767864	100.00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**66369.45556**	**8.603033**	**8.603033**	**100.00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	326.46482	0.049949	0.049949	100.00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	12.86667	0.020677	0.020677	100.00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	9.889	0.007051	0.007051	100.00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	2.79777	0.000252	0.000252	100.00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15.76814	0.009067	0.009067	100.00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	1.16	0.001255	0.001255	100.00	Казахстан
147494	Скобы металлические для монтажа	кг	65439.112	8.179889	8.179889	100.00	Казахстан
147615	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0.00002			100.00	Казахстан
147620	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	1.45	0.000732	0.000732	100.00	Казахстан
147628	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	2.4	0.001850	0.001850	100.00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3.32	0.001481	0.001481	100.00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	494.28	0.306948	0.306948	100.00	Казахстан
147759	Флюс ЛТИ-1	кг	0.638	0.000599	0.000599	100.00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.66378	0.000356	0.000356	100.00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	0.29816	0.000055	0.000055	100.00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	58.3472	0.022872	0.022872	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**11.0115**	**0.076321**	**0.076321**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11.0115	0.076321	0.076321	100.00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**2777.0002**	**11.383453**	**11.383453**	**100.00**	**Казахстан**
147763	Хомутик	шт.	0.0002			100.00	Казахстан
239565	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	0.039132	0.039132	100.00	Казахстан
239570	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	24	0.341640	0.341640	100.00	Казахстан
239576	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	0.040336	0.040336	100.00	Казахстан
239591	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	7	0.036162	0.036162	100.00	Казахстан

239607	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	34	0.352988	0.352988	100.00	Казахстан
239618	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	73	0.828915	0.828915	100.00	Казахстан
С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	56	2.828056	2.828056	100.00	Казахстан
С1225-204-0807	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	54	1.846908	1.846908	100.00	Казахстан
С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм. Прим	шт.	60	0.179820	0.179820	100.00	Казахстан
С1241-230-0102	Колпак. Прим	шт.	60	0.015840	0.015840	100.00	Казахстан
С1241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм. Прим	шт.	12	2.538708	2.538708	100.00	Казахстан
С1243-907-4316	Крепления	шт.	272	0.161024	0.161024	100.00	Казахстан
С1252-101-0106	Изолятор НС18А	шт.	757	0.258137	0.258137	100.00	Казахстан
С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	272	0.481984	0.481984	100.00	Казахстан
С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-17	шт.	1	0.000510	0.000510	100.00	Казахстан
С1252-201-0502	Скоба типа СК-7	шт.	2	0.001288	0.001288	100.00	Казахстан
С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	45	0.017865	0.017865	100.00	Казахстан
С1252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3	шт.	102	0.047838	0.047838	100.00	Казахстан
С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	607	0.203345	0.203345	100.00	Казахстан
С1252-207-0206	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143. Прим	шт.	308	0.725032	0.725032	100.00	Казахстан
С1252-207-3953	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	25	0.437925	0.437925	100.00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**69.6**	**0.008422**	**0.008422**	**100.00**	**Казахстан**
147765	Вентили автомобильные в сборе	комплект	69.6	0.008422	0.008422	100.00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**0.27**	**0.006827**	**0.006827**	**100.00**	**Казахстан**
239702	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.27	0.006827	0.006827	100.00	Казахстан
	Прочие	**км**	**9.7408**	**0.146844**	**0.146844**	**100.00**	**Казахстан**
239903	Шнур детонирующий	км	0.0638	0.004422	0.004422	100.00	Казахстан
239904	Шнур огнепроводный ОША	км	0.058	0.002042	0.002042	100.00	Казахстан
С СЦИ РК 8.03-04-2019,таб.16 01-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9.619	0.140380	0.140380	100.00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0.058**	**0.001338**	**0.001338**	**100.00**	**Казахстан**
239930	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.058	0.001338	0.001338	100.00	Казахстан

	Прочие	**м**	**1043.6**	**0.246786**	**0.246786**	**100.00**	**Казахстан**
С1224-204-0113	Пено-полиэтиленовый уплотнитель "Вилтарем" для футляр Д25мм L±4000мм	м	1040	0.245440	0.245440	100.00	Казахстан
С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм. Патрубок	м	3.6	0.001346	0.001346	100.00	Казахстан
	Итого:			**1135.470558**	**1135.470558**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

№ пп	Код СН РК	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	№ прейскуранта	Единица измерения	Наименование поставщика и адрес отгрузки	Вид отпускной цены (франко-завод, станция отправки и назначения и др.)	Вес единицы измерения, брутто в (т)	Транспортные расходы на 1т груза (в тенге)	Номер калькуляции транспортных расходов	Отпускная цена	На единицу измерения, в тенге			
											Транспортные расходы	Итого сметная цена (франко-приобъектный склад)	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы на трассу														
1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	№100071	м3	г.Атырау	ФТС	1.38	5,323	Р.1	5,335	7,346	12,681	253.61	12,934.35
2	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	№100072	м3	г.Атырау	ФТС	1.37	5,323	Р.1	5,108	7,293	12,401	248.01	12,648.52
3	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	№100073	м3	г.Атырау	ФТС	1.35	5,323	Р.1	4,573	7,186	11,759	235.18	11,994.23
4	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	№100080	м3	г.Атырау	ФТС	1.37	5,323	Р.1	5,855	7,293	13,148	262.95	13,410.46
5	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	№100081	м3	г.Атырау	ФТС	1.35	5,323	Р.1	4,791	7,186	11,977	239.54	12,216.59
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	№100328	м3	г.Атырау	ФТС	1.50	5,323	Р.1	5,908	7,985	13,893	277.85	14,170.35
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	№100414	м3	г.Атырау	ФТС	1.60	5,323	Р.1	5,398	8,517	13,915	278.30	14,193.10
8	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	№102737	т	г.Атырау	ФТС	1.00	768	Р.3	21,005	768	21,773	435.46	22,208.46
9	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	№102750	т	г.Атырау	ФТС	1.00	768	Р.3	22,220	768	22,988	459.76	23,447.76

10	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	№144636	т	г.Атырау	ФТС	1.00	1,952	Р.2	173,104	1,952	175,056	3,501.12	178,557.12
11	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	№144655	т	г.Атырау	ФТС	1.00	1,952	Р.2	161,113	1,952	163,065	3,261.30	166,326.30
12	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	№275959	шт.	г.Атырау	ФТС	2.26	768	Р.3	66,273	1,736	68,009	1,360.17	69,368.85

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с пешеходным тротуаром в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области"
Шифр стройки 19-20
Наименование объекта - Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
Шифр объекта 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1
(Локальный сметный расчет)

на Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость доставки ДСМ

Сметная стоимость 8,043 тыс.тенге

Составлен(а) 2-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Доставка щебень, ПГС, Щебень жд- 607 км от г.Актобе, ад- 62 км от г.Атырау. 62-30=32км												
1	**422-301-0132 РСНБ РК 2015**	**Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 601 до 640 км**	**вагон**	**0.0142857**		**318821.00**	**--**	**4555**	**--**		**--**	**4555**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**412-102-0218 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**32**		**24.00**	**--**	**768**	**--**		**--**	**768**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5323**	**--**	**--**	**--**	**5323**
								--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5323**				
		Транспортные расходы	Тенге					**5323**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5323**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5323**				
РАЗДЕЛ 2. Доставка битума ад- 62 км от г.Атырау. 62-30=32км												
3	**412-302-0118 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**32**		**61.00**	**--**	**1952**	**--**		**--**	**1952**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1952**	**--**	**--**	**--**	**1952**
								--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1952**				
		Транспортные расходы	Тенге					**1952**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1952**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1952**				
РАЗДЕЛ 3. Доставка асфальта, бортовой камень, жб изделия ад- 62 км от г.Атырау. 62-30=32км												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**412-102-0218 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**32**	**24.00**	**--**	**768**	**--**		**--**	**768**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**768**	**--**	**--**	**--**	**768**
							--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**768**				
		Транспортные расходы	Тенге				**768**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**768**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**768**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8043**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				**8043**				