БАТЫС
ӨҢІРЛІК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯСЫ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ЗАПАДНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан даңғылы 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

030000, Республика Казахстан, город Актобе
проспект Абилкайыр хана 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

18-30/11716 № 25.12.2020

Атырау облысы
Махамбет ауданы
Жалғансай ауылдық
округінің әкімі
Ғ. Мырзағалиға

Сіздің 2020.28.10 №10-20-21/334 "Кәбілдің қиылысу орнын келісу туралы" хатыңызға орай Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы (Батыс ӨТД) Атырау қаласы, Жалғансай ауылының ауылішілік жолдарының жобасына сәйкес кәбілдің қиылысуына техникалық талапты ұсынады.

Қосымша: Техникалық талаптар - 2 парақта, орыс тілінде.

Батыс ӨТД Атырау ЖЖТТ директоры **Н. Макулов**

Орынд.: Д.Тажыгали
Тел.:87122271310

019210

Приложение

к Приказу от 12.09.2014 № 301
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Атырауского ТУМС
Макулов Н.К.

_____
(подпись)

«_25_» _____декабря_____ 20_20_ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4-935-20/П

на пересечение кабеля связи с строительства авто дороги.

Выдано для Аппарат Акима Жалгансайского сельского округа Махамбетского района

На запрос от Аппарат Акима Жалгансайского сельского округа за исх.10-20-21/334 от 28.10.2020г., Атырауский Технический Узел Местных Сетей сообщает, что телефонные кабеля связи проложенны в телефонных подземных кабельных канализациях линии связи аул Жалгансай и предлагает вам выполнить следующие технические условия, на пересечение кабелей связи с строительства авто дороги. **Все работы согласовать с ЦТОМС Атырауского ТУМС.**

1). Предоставить проект строительства для согласования.

2). Произвести шурфование с определением глубины залегания кабеля, характера грунта в местах пересечения и установить вешки по трассе прохождения кабеля в районе производства земляных работ в присутствии представителя АО "Казахтелеком" и определить границы охранной зоны кабеля (по 2 метра от оси кабеля в обе стороны).

3). По акту принять под охрану участок, где ведется работа.

4)На местах пересечения линию связи по ул.Отаров выполнить защиту (железобетонным покрытием) и докладку 1-х гильз под дорожным полотном (труба ПХВ d-110мм.) от телефонного кабельного колодца №1201 до сущ колодца №1202,от колодца №1202 до колодца №1203,от колодца №1203 до колодца №1204,от колодца №1204 до колодца №1205,от колодца №1205 до колодца №1206,от колодца №1206 до колодца №1207 и поднять горловину существующих колодцев на уровне авто дороги с установкой люка тяжолого типа.

5).Для соблюдение высоты габаритный линий связи проложить переход через авто дорогу по ул.Карымкулова,Кунанбаева,Утемисова,Сейфулина (труба пхв d-110мм 1-нити) телефонного кабельного канала длина не мене 8-10 м и установить ККС-2 в обеих сторанах в количестве-30 шт.

6). Совместно с представителями ЦТОМС Атырауского ТУМС составить гарантийное письмо об охране кабеля связи, знаков, установленных по трассе на территории охранной зоны и подписать его.

7). Запрещается складывать и сбрасывать на трассе кабеля строительные материалы, брать грунт с трассы кабеля, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов.

8). Предоставить список ответственных лиц, прошедших инструктаж и допущенных к данной работе, получивших письменное подтверждение.

9). Предоставить график работ производимой на данном участке.

10). До начало работы на существующих телекоммуникационных сетях оформить наряд-допуск.

11). Все работы по пересечению произвести в течение одного светового дня.

12). До начало работы, за 3 дня, информировать о начале работ представителя ЦТОМС Атырауского ТУМС:

Начальник ЦТОМС - Сымгалиев Е.Н. (тел.586303)
Начальник Кабельного Цеха - Кустанов А. (тел.325880)
Инженер Тех. надзора ЦТОМС - Манкашев Т. (тел.200618)

13). Строительство и монтажные работы провести согласно правил строительства кабельных и воздушных линий связи и СНИП.

14). Все работы произвести в присутствии представителя ЦТОМС Атырауского ТУМС.

Завершение работ данных вышеуказанных технических условий оформить Актом подписанные представителями Атырауским ТУМС и Городской Отдел ЖКХ Пассажирского Транспорта и Автомобильных дорог.

Данные технические условия без наряда-допуска на выполнение работ, не является основанием для начала выполнения работ.

Технические условия действительны в течение 12 месяцев со дня выдачи.

Исполнитель:
Тажыгали Данияр Толепбергенович
8 (7122) 27-13-30

Согласовано
23/12/2020 18:35:49 : ЭЦП Инженер технического учета и паспортизации -- Тәжіғали Д.Т. (Согласен)
23/12/2020 18:42:34 : ЭЦП Начальник участка -- Ожаев М.Қ. (Согласен)
23/12/2020 18:46:56 : ЭЦП Начальник -- Ескалиева Б.Д. (Согласен)
23/12/2020 20:09:11 : ЭЦП Начальник -- Сымгалиев Е.Н. (Согласен)
24/12/2020 10:15:29 : ЭЦП Заместитель директора Атырауского ТУМС -- Хусынов Д.Ш. (Согласен)
24/12/2020 10:39:17 : ЭЦП Директор Атырауского технического узла местных сетей -- Макулов Н.К. (Согласен)