ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

URALVODPROECT

«Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул. Алмазова); ул. Исаева (от пр. Евразия до ул. Егизбаева); ул. Победы (от Скоробогатова до ул. Айтиева)»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 5 Сметная документация

19.038-СМ

Разработал
Проверил
Норм.контр

Взам. инв. №

Подп. и дата

Директор **Темирбаев Ж.К.**

Главный инженер проекта **Абдалиева Г.В.**

2021

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	19.038 - ПЗ	Общая пояснительная записка	
1.1	19.038-ООС	Охрана окружающей среды	
2	19.038 - АД	Автомобильные дороги. Чертежи	
3	19.038 -ГСН	Наружные сети газопровода. Рабочие чертежи	
4	19.038 -СВОР	Сводная ведомость объемов работ	
5	19.038 - СМ	Сметная документация	
6	19.038 -ПОС	Проект организации строительства	
	Материалы, хранящиеся в архиве		
7	19.038-ТГИ	Топографо-геодезические изыскания	
8	19.038-ИГИ	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	

Пояснительная записка

Сметная документация – «Капитальный ремонт улицы: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул. Алмазова); ул. Исаева (от пр. Евразия до ул. Егизбаева); ул. Победы (от Скоробогатова до ул. Айтиева)» находится в регионе -Западно-Казахстанской области зона 07.01 г. Уральска. Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

-Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14 ноября 2017года №249-нк)- (изменения и дополнения –МИР РК от 28.10.2020 г. №155-НК. Ввод в действие с 05.01.2021г.)

Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам Строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017г. №249-нк)

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020г.)2021год

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020)2021год.

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2020) 2021год.

На временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) табл. 1.п.35 в размере 1,3%.*0,8(коэффициент. на капитальный ремонт НДЗ РК8.04.05-2015 п.2.4

При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборниками сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015), для темпер. зоны IV табл. 3 п. VI 4с (с коэф.0,9) , в размере -1,8*0,9%=1,62%

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%

Месячный расчетный показатель на 2021год составляет 2917тенге

Налог на добавленную стоимость на2021г. -12%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «SANA-2015» версия 21.1.1 от 01.03.2021г. в текущих ценах, веденных с 05.01.2021г.

Технико - экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах -I квартал	81082,293т.т.
в том числе СМР	81024,615т.т.
Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах –2021г.	98548, 97т.т
в том числе СМР	81024,615т.т.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 19038

Форма 1

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ , ПТ и АД г. Уральска"

(наименование организации)

Утвержден 20.04.2021г.

Сводный сметный расчет в сумме **98548,97** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **10558,818** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			2 066,973	2 066,973
2		Инженерные изыскания для строительства			893,075	893,075
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			412,623	412,623
4		**Итого по разделу I**			**3 372,671**	**3 372,671**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	81 024,615		57,678	81 082,293
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.	81 024,615		57,678	81 082,293
6		**Итого по разделу II**	**81 024,615**		**57,678**	**81 082,293**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			2 627,066	2 627,066

		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2021 г. (81082,293*3,24%)		2 627,066	2 627,066
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		908,122	908,122
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2021 г. (81082,293*1,12%)		908,122	908,122
9		**Итого по разделу III**		**3 535,188**	**3 535,188**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**81 024,615**	**6 965,537**	**87 990,152**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2021 г.	81 024,615	6 965,537	87 990,152
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**10 558,818**	**10 558,818**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2021 г.		10 558,818	10 558,818
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**81 024,615**	**17 524,355**	**98 548,970**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019г.		**3315,254**	**3315,254**
		2021г.		**462,138**	**462,138**
		2021 г.	**81 024,615**	**13 746,963**	**94 771,578**

Директор проектной организации Ж.К.Темирбаев

Главный инженер проекта Г.В.Абдалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 19038

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска"

(наименование организации)

20.04.2021г.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **90812,168** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9729,875** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	652,711			652,711
2	Смета №1	Вынос проекта в натуру			57,678	57,678
		Итого по главе 1	652,711		57,678	710,389
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Автодорога по ул.Скоробогатова	70 757,641			70 757,641
		Итого по главе 2	70 757,641			70 757,641
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Электроснабжение наружное	345,539			345,539
		Итого по главе 4	345,539			345,539
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные сети связи	81,971			81,971
		Итого по главе 5	81,971			81,971

1	2	3	4	5	6	7
5	5-1	Наружные сети связи	81,971			81,971
		Итого по главе 5	81,971			81,971
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода	1 720,362			1 720,362
7	6-2	Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения	3 806,730			3 806,730
		Итого по главе 6	5 527,092			5 527,092
		Итого по главам 1-7	77 364,954		57,678	77 422,632
		сметная з/плата				8 087,358
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,982
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	804,596			804,596
		сметная з/плата (К=0,141)				113,448
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	804,596			804,596
		Итого по главам 1-8	78 169,550		57,678	78 227,228
		сметная з/плата				8 200,806
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,982
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VI.4с	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	1 266,347			1 266,347
		сметная з/плата (0,585 %)				457,292
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	1 266,347			1 266,347
		Итого по главам 1-9	79 435,897		57,678	79 493,575
		сметная з/плата				8 658,098
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,982

1	2	3	4	5	6	7
10		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 588,718**			**1 588,718**
		Итого по сметному расчету:				
11		**- в текущих ценах с 05.01.21 г.**	**81 024,615**		**57,678**	**81 082,293**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	81 024,615		57,678	81 082,293
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	**81 024,615**		**57,678**	**81 082,293**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	81 024,615		57,678	81 082,293
15	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**9 729,875**	**9 729,875**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
16		2021 г. - НДС (12 %)			9 729,875	9 729,875
17		**Всего по сметному расчету**	**81 024,615**		**9 787,553**	**90 812,168**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2021 г.	81 024,615		9 787,553	90 812,168
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации — Ж.К.Темирбаев
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта — Г.В.Абдалиева
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер — З.М.Прилепина
(инициалы, фамилия)

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ЖОЛАУШЫ
КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ
ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Некрасова көшесі, 30/1
Тел: 51-28-99

Город Уральск
улица Некрасова 30/1
тел: 51-28-99

22.10.2019-ғы № 04-4-14/2930 шығыс хаты

«Уралводпроект» ЖШС
директоры
Ж.К.Темирбаевқа

мекен жайы: Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 119Н1-нысан

«Орал қаласының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Сізбен БҚО Орал қаласы «(Евразия даңғылынан Алмазов көшесіне дейін) Скоробогатов көшесі, (Евразия даңғылынан Егізбаев көшесіне дейін) Исаев көшесі, (Скоробогатов көшесінен Әйтиев көшесіне дейін) Победа көшесін күрделі жөндеу» нысаны бойынша жобаланып жатырған жұмыс жобасының қаржыландырылуы мемлекеттік инвестициялар есебінен жүргізілетіндігін және құрылыстың басталу уақыты 2021 жылдың 15 сәуіріне жоспарланғандығын хабарлайды.

Бөлім басшысының орынбасары **М.Джардемов**

Нурмаков А.
506033

22.10.2019 ЖАЛЖ АЮ (7.21.2 нұсқасы)

СМЕТА № 1

на выполнение изыскательских топографо-геодезических работ

(вынос в натуру)

"Разработка ПСД под капитальный ремонт Ул.Соробогатова ул.Исаева (от ул.Евразия до ул.Алмазова) Ул.Исаева (от ул.Скоробогатова до ул.Айтиева) города Уральска ЗКО"

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл. сбор. Цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим. а пл. вх. или объем строит. монтажн. работ Х%-100 к-в х ценах	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4	5
	А. Полевые работы			
1	Разбивка геодезической строительной сетки,основных зданий и сооружений ед.изм.км.II кат. сложн.	стр.84 т.1601-0204-20, §9	57.678*2	57.678
	Итого полевых работ			**57.678**
	НДС	12%		**6.920**
	ВСЕГО по смете с НДС			**64.600**
	Сборник цен на инжинерные изыскания для строительстваСЦИ РК 8.03-04-2017г.			

составил: Сламихин К.В.

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Орал қаласы,
Қ.Аманжолов көшесі, 69/1
Тел: 51-53-29
ujkdx_uralsk@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Город Уральск,
улица К.Аманжолова69/1
тел: 51-53-29
ujkdx_uralsk@mail.ru

№ исх: 7-11/1936 от: 02.04.2021

Директору ТОО "Норматив Плюс" В.Абдушевой
г.Нур-Султан, район "Алматы", ул. Б. Майлина, дом 19, офис 518

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» сообщает, что при разработке сметной документации рабочего проекта по капитальному ремонту участков улиц Скоробогатова от пр. Евразии до ул. Алмазова, ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева прайс-листы не применяются, применены расценки нормативных сборников цен.

Руководитель отдела **Ж.Дуйсенгалиев**

✍:Г.Бердіғали
☎:50-08-34

02.04.2021 ЕСЭДО ГО (версия 7.21.2)

СВОДНАЯ СМЕТА

на разработку проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Капитальный ремонт улиц: ул.Скоробогатова (от пр.Евразия до ул.Алмазова); ул.Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от ул.Скоробогатова до ул.Айтиева) г.Уральск ЗКО»

Наименование проектной организации **ТОО «Уралводпроект»**
Наименование организации – заказчика **ГУ «ОПТиАД г. Уральск»**

№ п/п	Наименование затрат	Обоснование стоимости	Всего, тыс.тенге
1	Топографо-геодезические работы	Смета №1	**504,743**
2	Инженерно-геологические работы	Смета №2	**495,501**
3	Проектные работы	Смета №3	**2315,01**
	Всего с НДС:		**3315,254**

Три миллиона триста пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре тенге с НДС

Директор ТОО «Уралводпроект» **Темирбаев Ж.К.**

Главный инженер проекта **Абдалиева Г.В.**

ТОО "Уралводпроект"	Смета на выполнение проектных и изыскательских работ СМК РП-05-18 Ф-04	Дата: 01.03.2018г Версия А	стр 1 из 1

СМЕТА № 1

на выполнение изыскательских топографо-геодезических работ

"Разработкак ПСД под капитальный ремонт ул. Скоробогатова(от ул. Евразия до ул.Алмазова) ул.Исаева (от ул.Евразия до ул. Егизбаева) ул.Победа (от ул.Скоробогатова до ул.Айтиева)г.Уральск"

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл. сбор. Цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим. а пл. вх. или объем строит. монтажн. работ Х%-100 к-в х ценах	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4	5
	А. Полевые работы			
1	инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог кат.сложн.I(в км.	стр.32 т.1601-0103-01, §1	208.331*1.55	322.913
2	**Итого полевых работ**			**322.913**
3	**Б. Камеральные работы**			
	инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог кат.сложн.II(в км.	стр.32 т.1601-0103-01, §2	82.420*1.55	127.751
	Итого камеральных работ:			**127.751**
	ВСЕГО:			**450.664**
	НДС	12%		**54.080**
	ВСЕГО по смете с НДС			**504,743**
	Сборник цен на инжинерные изыскания для строительстваСЦИ РК 8.03-04-2017г.			

составил: Сламихин. К.В.

ТОО	Смета на выполнение проектных и изыскательских работ СМК.РИ-05-10 Ф-04.	Дата: 01.11.2010 г. Версия Ж.	стр.1 из 1

СМЕТА №2

на выполнение изыскательских (инженерно-геологических) работ

Объект: ."Капитальный ремонт ул. Скоробогатова, ул.Исаева, ул. Победы г. Уральск ЗКО"

Лист №1

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл. сбор. Цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим. а пл. вх. или объем строит. монтажн. работ Х%-100 к-в х ценах	Стоимость (тыс. тенге)
	А. Полевые работы			
1.	Шнековое бурение скважины диаметром до 160мм. глубиной до 10м. в грунтах:	Сборник цен СЦИ РК 8.03-04.2016		
	Ikатегории	т.23 §2	1762*6	10,572
2.	Отбор монолитов из скважин:			
	из интервала 0-10м	т.64 §1	4586*4	18,344
	Итого:			**28,916**
3.	Неблагоприятный период	т.2 §3 k=1.3 (Прил. Б)	28916*1.3	37.591
4.	Внутренний транспорт	т.3 §1 k=8.75%	37591*0.0875	3.289
	Итого:			**40,880**
5.	Организация и ликвидация работ	Пункт13 §1 Примечания k=6% k=2.5	40880*0.06*2.5	6.132
	Итого полевых работ:			**47,012**
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта с определелением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0.6мПа (Монолит)	т.1602-0701-02 §27	36221*2	72,442
2	Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях глинистого грунта по одной ветви с нагрузкой до 0.6мПа (или определение просадочности)	т.92 §17	20405*1	20,405
3	Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, при компрессионных испытаниях с нагрузками до 0,6 мПа. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0.6 мПа. (естественный)	т.92 §23	22007*2	44,014
4	Полный комплекс определений для глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10%) (монолиты) (Физич.св-ва)	т.92 §9	7690*2	15,380
5	Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0.6 Мпа.	т.94 §10	25211*2	50,422
6	Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракциии 10:5:2:1:0.5мм без кипячения и промывки (навеска до 0.5 кг)	т.93 §6	801*5	4,01

7	Определение влажности песчаных грунтов	т.93 §1	308*7	2,156
8	Определение плотности песчаных грунтов	т.93 §3	581*4	2,624
9	Определение плотности влажного глинистого грунта методом режущего кольца. (плотность)	т.91 §4	901*6	5,406
10	Сокращенная водная вытяжка 3825+5267=9092	т.100 §3 плюс §4	9092*6	54,552
	Итого лабораторных работ:			**271,406**
	В. Камеральные работы			
1.	Составление программы и сметы (II к.сл)	т.110 §5 k=1,25	100125*1,25	100,125
2.	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ (II кат.сл.)	т.111 §2	1642*12	19,704
	б) лабораторных работ	т.115§1 k=0,2 §2 k=0,15 §4 k=0,12 §5 k=0,15 §8 k=0,15	271406*0,2*0,15* 0,12*0,15*0,15	0,022
3.	Составление технического отчета (II кат.сл.)	т.116 §5 k=0,21	19726*0,21	4,142
	Итого камеральных работ:			**123,993**
	ВСЕГО:			**442,411**
	Г. Прочие начисления			
1.	НДС	12%	442411*0,12	53,089
	ВСЕГО по смете с НДС:			**495,501**

Составила: Кубенова Б.С.

СМЕТА №3

Проектные работы по РП «Капитальный ремонт улиц: ул.Скоробогатова (от пр.Евразия до ул.Алмазова); ул.Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от ул.Скоробогатова до ул.Айтиева) г.Уральск ЗКО»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ.	№№ части, главы, таблицы §§ и пункт указа к разделу или сбор. цен пр. и изыск. раб. для строительства	Расчетная стоим. (а + в х или (объем строи. монт. раб. * % 100 кол-во * цен	Стоимость (тыс.тенге)
1	2	3	4	5
1	Жилые улицы, улицы и дороги местного значения, поселковые, сельские улицы и дороги, магистральные улицы и дороги саморегулируемого движения, внутрирайонные улицы, местные дороги грузового движения: длиной свыше 0,5км до 1,0км	СЦП РК 8.03-01-2019г. Раздел 6 табл.1706-1001-01, п.8 K_2 = 1,2	[261+578х0,983] х1,2	995,01
2	Транспортная развязка в одном уровне, перекрестки от 0,2га до 3га	СЦП РК 8.03-01-2019г. Раздел 6 табл.1706-1001-01, п.21 K_2 = 1,2	(194+141х1)х1,2	402,00
3	Пешеходные дороги, тротуары свыше 0,1 до 1км	СЦП РК 8.03-01-2019г. Раздел 6 табл.1706-1001-01, п.29 K_2 = 1,2	[111+639х0,7]х1,2	669,96
	Итого:			**2066,97**
	НДС 12%			**248,04**
	Всего:			**2315,01**

Составил **Абдалиева Г.В.**

Заказ 19038

Форма 3

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 1-1

Подготовительные работы

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**652,711**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,164**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**243,572**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1-1	Подготовительные работы	652,711			652,711	0,164	243,572	
Итого:			**652,711**			**652,711**	**0,164**	**243,572**	

Главный инженер проекта _____ Г.В. Абдалиева

Ведущий инженер _____ З.М. Прилепина

Инженер _____ Н.Д. Мухамбеткалиева

Ведущий инженер _____ З.М. Прилепина

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Подготовительные работы

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**652,711**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**243,572**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,164**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы - Дефектный акт											
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 40 мм - с погрузкой и транспортировкой (дальность возки до 1км на близлежающие улицы для повторного использоования) НР = 72 %	м2 покрытия	2051	124,46	117,12	255267	240213	–	65226	346132
					7,34	36,83	15054	75538	–	25639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	197	163 –		32111 –		– –	– 2569	34680
3	1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 НР = 72 %	дерево	5	633,35 633,35	– –	3167 3167	– –	– –	2280 436	5883
4	1218-0101-0201	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная НР = 72 %	дерево	5	1171,1 1171,1	– –	5856 5856	– –	– –	4216 806	10878
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	117 –		12 –		– –	– 1	13
6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1	46 –		46 –		– –	– 4	50
7	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	22	2356,26 2356,26	– –	51838 51838	– –	– –	37323 7133	96294
8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,474	117 –		172 –		– –	– 14	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14,74	46 –		678 –		– –	– 54	732
10	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	1	2356,26 2356,26	– –	2356 2356	– –	– –	1696 324	4376
11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,147	117 –		17 –		– –	– 1	18
12	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,47	46 –		68 –		– –	– 5	73

Итого по разделу 1 **499 315**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 240 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 75 538
- перевозка грузов, тенге 33 104
- накладные расходы, тенге 110 741
  - в т.ч. зарплата, тенге 9 967
- сметная прибыль (8 %), тенге 36 986

Раздел 2. Подготовительные работы - переустройство порталов газопроводов

13	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.108мм	км трубопровода	0,023	494978,99 336864	158114,99 71444,65	11385 7748	3637 1643	– –	6762 1452	19599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;									
14	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.76мм НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	км трубопровода	0,023	465537,52 322509	143028,52 65508,45	10707 7418	3290 1507	– –	6426 1371	18504
15	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.57мм НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	км трубопровода	0,05	454445,55 321552	132893,55 61137,77	22722 16078	6645 3057	– –	13777 2920	39419
16	1109-0305-0301	Демонтаж стальной опоры д.108мм Н1 = 5,4м НР = 72 % т.х.ч.3.5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;	т конструкций	0,35	64104,7 58997,76	5106,94 322,78	22437 20649	1787 113	– –	14949 2991	40377
17	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	задвижка или клапан	1	699,13 680,59	18,54 8,72	699 681	19 9	– –	497 96	1292
18	1124-0201-0101	Выход газопровода диаметром 50 мм . Демонтаж НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	газовый ввод	2	7875,1 6717,94	1157,16 268,7	15750 13436	2314 537	– –	10061 2065	27876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0601-0102	Демонтаж ограждения из квадратных труб НР = 72 % к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;	т конструкций	0,06	35951,31 34027,32	1923,99 367,85	2157 2042	115 22	– –	1486 291	3934
20	414-103-0101	Опры и трубы металлические. Погрузка	т	1,08	796 –		860 –		– –	– 69	929
21	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10,8	46 –		497 –		– –	– 40	537
22	414-103-0102	Опоры и трубы металлические. Разгрузка	т	1,08	796 –		860 –		– –	– 69	929

Итого по разделу 2	**153 396**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 888
- перевозка грузов, тенге	2 217
- накладные расходы, тенге	53 958
в т.ч. зарплата, тенге	4 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 364
Итого по смете	**652 711**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 426
- перевозка грузов, тенге	35 321
- накладные расходы, тенге	164 699
в т.ч. зарплата, тенге	14 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 350

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	121		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				146 323
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0402**	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,053724	6 332,00	340
				2 077,00	112
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03199	5 127,00	164
				2 077,00	66
3 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,28786	94,00	121
				–	–
4 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,383556	1 941,00	745
				1 454,00	557
5 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,00672	2 906,00	8 737
				1 454,00	4 371

1	2	3	4	5	6
6 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,067	342,00	1 391
				–	–
7 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,37897	210,00	79
				–	–
8 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,0292	605,00	1 228
				–	–
9 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,661248	5 560,00	3 677
				1 738,00	1 150
10 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,50452	28,00	42
				–	–
11 **3201-0205-0101**	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	14,7672	8 084,00	119 378
				2 482,00	36 652
12 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	7,3836	6 482,00	47 860
				1 454,00	10 736
13 **3201-0212-0301**	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,4357	3 995,00	5 736
				1 738,00	2 495
14 **3204-0108-0401**	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,0852	2 025,00	173
				1 454,00	124
15 **3301-0101-0103**	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	14,7672	4 553,00	67 235
				1 738,00	25 665
16 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,348938	3 090,00	1 080
				1 454,00	508
17 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,028088	31,00	32
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**43**		**258 018**
					82 436

1	2	3	4	5	6
	Перевозка грузов				
1	**412-102-0101** Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	197	163,00	32 111
2	**412-102-0110** Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28,01	46,00	1 289
3	**414-103-0101** Опры и трубы металлические. Погрузка	т	1,08	796,00	860
4	**414-103-0102** Опоры и трубы металлические. Разгрузка	т	1,08	796,00	860
5	**414-104-0501** Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,721	117,00	201
	Итого по перевозке грузов				**35 321**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона г.Уральск
	Текущие цены с 05.01.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 1-1 Подготовительные работы Главный инженер проекта Г.В. Абдалиева Ведущий инженер З.М. Прилепина Инженер Н.Д. Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М. Прилепина
	Смета № 1-1-1 Подготовительные работы
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ
	Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина
	Раздел 1 Подготовительные работы - Дефектный акт
1	1218-0101-1207 Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 40 мм - с погрузкой и транспортировкой (дальность возки до 1км на близлежающие улицы для повторного использоования) 2051
2	412-102-0101 197
3	1218-0101-0501 5
4	1218-0101-0201 5
5	414-104-0501 0,1
6	412-102-0110 ОбФ1=0.1*10 = 1
7	1216-0101-0801 22
8	414-104-0501 1,474
9	412-102-0110 ОбФ3=1.474*10 = 14,74
10	1216-0101-0801 1
11	414-104-0501 0,147
12	412-102-0110 1,47
	Раздел 2 Подготовительные работы - переустройство порталов газопроводов

1	2
13	1122-0301-0203 Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.108мм 0,023 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
14	1122-0301-0202 Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.76мм 0,023 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
15	1122-0301-0201 Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж стального надземного газопровода д.57мм 0,05 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
16	1109-0305-0301 Демонтаж стальной опоры д.108мм Н1 = 5,4м 0,35 т.х.ч.3.5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;
	Ресурс удален 214-203-0103
	Ресурс удален 214-214-0108
	Ресурс удален 215-202-0501
	Ресурс удален 217-101-0107
	Ресурс удален 217-108-0101
	Ресурс удален 217-605-0101
	Ресурс удален 217-605-0104
	Ресурс удален 236-101-0107
	Ресурс удален 236-104-0103
	Ресурс удален 261-102-0226
	Ресурс удален 261-102-0322
	Ресурс удален 261-107-0446
	Ресурс удален 261-107-0576
17	1122-0901-0101 Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж 1 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
18	1124-0201-0101 Выход газопровода диаметром 50 мм . Демонтаж 2 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
	Ресурс удален 216-201-0501
	Ресурс удален 217-101-0105
	Ресурс удален 217-605-0101

Заказ № 19038 Лок. смета № 1-1-1

1	2
	Ресурс удален 217-605-0104
	Ресурс удален 236-101-0112
	Ресурс удален 236-104-0101
	Ресурс удален 236-104-0103
	Ресурс удален 236-202-1014
	Ресурс удален 236-203-0203
	Ресурс удален 241-102-0177
	Ресурс удален 241-108-0119
	Ресурс удален 241-112-0125
	Ресурс удален 242-209-0706
	Ресурс удален 261-107-0447
	Ресурс удален 261-107-0568
	Ресурс удален 261-301-0251
	Ресурс удален 261-301-0274
	Ресурс удален 261-301-0303
19	1109-0601-0102 Демонтаж ограждения из квадратных труб 0,06 к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0;
20	414-103-0101 1,08
21	412-102-0110 ОбФ1=0.1*10 = 10,8
22	414-103-0102 1,08
	* * * * *

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 2-1

Автодорога по ул.Скоробогатова

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**70757,641**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,127**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**6903,203**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	На возведение земполотна	2666,627			2666,627	0,670	807,673	
2	2-1-2	Устройство дорожной одежды	53146,546			53146,546	2,290	3235,349	
3	2-1-3	Устройство тротуаров	12857,712			12857,712	1,941	2558,599	
4	2-1-4	На устройство обстановки дороги	1920,258			1920,258	0,222	295,202	
5	2-1-5	На устройство дорожной разметки	166,498			166,498	0,004	6,380	
	Итого:		**70757,641**			**70757,641**	**5,127**	**6903,203**	

Главный инженер проекта _____ Абдалиева Г.В.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Мухамбеткалиева Н.Д.

Ведущий инженер Прилепина З.М.

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Автодорога по ул.Скоробогатова

Локальная смета № 2-1-1

На возведение земполотна

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 666,627**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**807,673**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,671**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляное полотно											
1.0. Подраздел безнаименование											
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы.Срезка грунта под основание дороги бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в отвал до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2309	62,67	62,67	144705	144705	–	34530	193574
					–	20,77	–	47958	–	14339	
2	1101-0203-0109	Профилирование дороги механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7717	92,61	21,01	714671	162134	–	428164	1234262
					71,6	5,46	552537	42135	–	91427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %									
3	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на дорогу для отсыпки земполотна и с транспортировкой до 1км НР = 72 %	м3 грунта	363	242,08 7,89	233,38 45,49	87875 2864	84717 16513	294 –	13951 8146	109972
4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	635,25	163 –		103546 –		– –	– 8284	111830
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	363	21,69 3,38	18,04 7,62	7873 1227	6549 2766	98 –	2875 860	11608
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение отсыпанного грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	363	77,69 –	77,69 32,08	28201 –	28201 11645	– –	8384 2927	39512
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение отсыпанного грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;	м3 уплотненного грунта	363	36,94 –	36,94 11,91	13409 –	13409 4323	– –	3113 1322	17844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	363	99,27 10,39	79,08 17,74	36035 3772	28706 6440	3557 –	7353 3471	46859
9	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - на дорогу для отсыпки земполотна и транспортировкой до 1км НР = 72 %	м3 грунта	1843	124,86 4,07	120,11 23,41	230117 7501	221363 43145	1253 –	36465 21327	287909
10	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3225,25	163 –		525716 –		– –	– 42057	567773
11	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1740	17,71 2,77	14,8 6,25	30815 4820	25752 10875	244 –	11300 3369	45484

Итого по разделу 1	**2 666 627**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	715 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 446
- перевозка грузов, тенге	629 262
- накладные расходы, тенге	546 135
в т.ч. зарплата, тенге	49 152
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 529
Итого по смете	**2 666 627**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 572 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 715 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 185 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 446
- перевозка грузов, тенге 629 262
- накладные расходы, тенге 546 135

в т.ч. зарплата, тенге 49 152

- сметная прибыль (8 %), тенге 197 529

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

На возведение земполотна

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	579		
	Средневзвешенный разряд работы		1,8		
	Итого ФОТ				572 721
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	22,70086	4 916,00	111 597
				2 077,00	47 150
2 **3101-0101-0104**	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	23,09	6 267,00	144 705
				2 077,00	47 958
3 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,79096	10 362,00	70 368
				2 077,00	14 105
4 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	9,2604	7 662,00	70 953
				2 077,00	19 234
5 **3101-0201-0905**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	21,91553	12 440,00	272 630
				2 077,00	45 519
6 **3201-0102-0301**	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,98386	782,00	2 333
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	4,4286	6 482,00	28 706
				1 454,00	6 439
8 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,15084	3 621,00	546
				1 454,00	219
9 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,98386	4 610,00	13 756
				1 738,00	5 186
	Итого по машинам и механизмам		**91**		**715 594**
					185 810
	Материалы				
1 **211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,27718	6 775,00	1 878
2 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	36,3	98,00	3 557
	Итого по материалам				**5 435**
	Перевозка грузов				
1 **412-102-0101**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3860,5	163,00	629 262
	Итого по перевозке грузов				**629 262**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-1 Автодорога по ул.Скоробогатова Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-1-1 На возведение земполотна

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Земляное полотно

1 1101-0104-0202 Грунты 2 группы.Срезка грунта под основание дороги бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в отвал до 10 м 2309

2 1101-0203-0109 Профилирование дороги механизированным способом. Группа грунтов 2 7717

3 1101-0102-0326 Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на дорогу для отсыпки земполотна и с транспортировкой до 1км ОбФ3=363 = 363

4 412-102-0101 ОбФ1=363*1.75 = 635,25

5 1101-0102-0602 363

211-201-0607 С= 6775

6 1101-0201-0101 Грунт. Уплотнение отсыпанного грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см 363

7 1101-0201-0107 Грунт. Уплотнение отсыпанного грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см 363 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;

8 1101-0201-0601 363

1	2
	217-603-0104 С= 98
9	1101-0102-0325 Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - на дорогу для отсыпки земполотна и транспортировкой до 1км 1843
10	412-102-0101 ОбФ2=1843*1.75 = 3225,25
11	1101-0102-0601 ОбФ4=1843-103 = 1740
	* * * * *

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Автодорога по ул.Скоробогатова

Локальная смета № 2-1-2

Устройство дорожной одежды

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**53 146,546**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3 235,349**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,290**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Дорожная одежда										
1	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м2 основания или покрытия	4124	585,03	180,88	2412664	745949	1424801	328105	2960031
					58,66	51,84	241914	213788	–	219262	
2	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	3477	1907,42	252,15	6632099	876726	5601586	304994	7492061
					44,23	77,6	153788	269815	–	554968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщина 18см НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;									
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	2,77	112822,93 –	2469,76 1209,65	312520 –	6841 3351	305678 –	2413 25195	340128
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3477	2035,01 24,48	196,89 26,42	7075730 85117	684587 91862	6306026 –	127425 576252	7779407
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см НР = 72 % к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;	м2 покрытия	3477	900,39 8,61	0,08 –	3130656 29937	278 –	3100441 –	21555 252177	3404388
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	1,39	112822,93 –	2469,76 1209,65	156824 –	3433 1681	153391 –	1210 12643	170677
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3477	2576,89 24,48	208,4 25,77	8959847 85117	724607 89602	8150123 –	125798 726852	9812497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %									
8	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	3477	585,08 4,31	0,04 –	2034323 14986	139 –	2019198 –	10790 163609	2208722
		1.1. Укладка бордюров на основной дороге									
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	1914	1622,88 834,11	32,51 13,25	3106192 1596487	62224 25361	1447482 –	1167731 341914	4615837
10	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	99,528	61477 –		6118683 –		6118683 –	– 489495	6608178

Итого по разделу 1 **45 391 926**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 207 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 104 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 695 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге 34 627 409
- накладные расходы, тенге 2 090 021
  - в т.ч. зарплата, тенге 188 102
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 362 367

Раздел 2. Дорожная одежда на примыканиях

11	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 72 %	м2 основания или покрытия	43	585,03 58,66	180,88 51,84	25156 2522	7778 2229	14856 –	3421 2286	30863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;									
12	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщина 18см НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м2 основания	43	1907,42 44,23	252,15 77,6	82019 1902	10842 3337	69275 –	3772 6863	92654
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,03	112822,93 –	2469,76 1209,65	3385 –	74 36	3311 –	26 273	3684
14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	43	2035,01 24,48	196,89 26,42	87505 1053	8466 1136	77987 –	1576 7127	96208
15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см НР = 72 % к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;	м2 покрытия	43	900,39 8,61	0,08 –	38717 370	3 –	38343 –	266 3119	42102
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,017	112822,93 –	2469,76 1209,65	1918 –	42 21	1876 –	15 155	2088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	43	2576,89 24,48	208,4 25,77	110806 1053	8961 1108	100792 –	1556 8989	121351
18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	43	515,82 4,31	0,04 –	22180 185	2 –	21993 –	133 1785	24098

Итого по разделу 2 **413 048**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 168
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге 328 433
- накладные расходы, тенге 10 765
  - в т.ч. зарплата, тенге 969
- сметная прибыль (8 %), тенге 30 597

Раздел 3. Восстановление покрытия существующего слоя а/б покрытия на толщину 5см

19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,082	112822,93 –	2469,76 1209,65	9251 –	203 99	9049 –	71 746	10068
20	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	2051	2576,89 24,48	208,4 25,77	5285201 50208	427428 52854	4807565 –	74205 428752	5788158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %									
21	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	2051	585,08 4,31	0,04 –	1199999 8840	82 –	1191077 –	6365 96509	1302873

Итого по разделу 3 **7 101 099**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 427 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 007 691
- накладные расходы, тенге 80 641
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 258
- сметная прибыль (8 %), тенге 526 007

Раздел 4. Дорожная одежда на парковке

22	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м2 основания или покрытия	25	585,03 58,66	180,88 51,84	14626 1467	4522 1296	8637 –	1989 1329	17944
23	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) -толщина 18см	м2 основания	25	1907,42 44,23	252,15 77,6	47686 1106	6304 1940	40276 –	2193 3990	53869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;									
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,02	112822,93 –	2469,76 1209,65	2256 –	49 24	2207 –	17 182	2455
25	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25	2035,01 24,48	196,89 26,42	50875 612	4922 661	45341 –	917 4143	55935
26	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см НР = 72 % к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;	м2 покрытия	25	900,39 8,61	0,08 –	22510 215	2 –	22293 –	155 1813	24478
27	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,01	112822,93 –	2469,76 1209,65	1128 –	25 12	1104 –	9 91	1228
28	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25	2576,89 24,48	208,4 25,77	64422 612	5210 644	58600 –	904 5226	70552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см НР = 72 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	25	515,82 4,31	0,04 –	12896 108	1 –	12787 –	78 1038	14012

Итого по разделу 4	**240 473**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 245
- накладные расходы, тенге	6 262
в т.ч. зарплата, тенге	564
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 812
Итого по смете	**53 146 546**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 277 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 589 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	760 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 154 778
- накладные расходы, тенге	2 187 689
в т.ч. зарплата, тенге	196 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 936 783

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Устройство дорожной одежды

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1 886		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				2 277 599
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,9969	4 916,00	49 145
				2 077,00	20 763
2 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	13,201968	10 362,00	136 797
				2 077,00	27 421
3 **3104-0403-0101**	Нарезчик швов	маш.-ч	0,9141	1 354,00	1 238
				–	–
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,6754	5 127,00	59 860
				2 077,00	24 250
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	29,779968	5 040,00	150 091
				1 454,00	43 300
6 **3105-0502-0101**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,36564	3 561,00	1 302
				1 738,00	637

1	2	3	4	5	6
7 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,9692	2 906,00	31 876
				1 454,00	15 951
8 **3201-0101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	72,822852	5 142,00	374 456
				1 738,00	126 566
9 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	114,630288	6 840,00	784 072
				2 077,00	238 087
10 **3201-0101-0201**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	9,351308	8 062,00	75 391
				2 077,00	19 423
11 **3201-0101-0302**	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,0003	14 124,00	395 477
				1 738,00	48 665
12 **3201-0101-0402**	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	52,1037	14 464,00	753 628
				2 077,00	108 220
13 **3201-0202-0101**	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,503012	7 097,00	10 667
				3 476,00	5 224
14 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,69939	120,00	565
				–	–
15 **3201-0209-0303**	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	19,1961	30 155,00	578 859
				2 077,00	39 872
16 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	25,566672	6 482,00	165 724
				1 454,00	37 172
17 **3201-0212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,42478	7 496,00	18 175
				1 738,00	4 214
18 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7656	3 090,00	2 366
				1 454,00	1 113
	Итого по машинам и механизмам		**404**		**3 589 689**
					760 878

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **211-201-0504**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	53,175	7 671,00	407 906
2 **211-201-0507**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	804,006	6 596,00	5 303 223
3 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	780,76	1 855,00	1 448 309
4 **212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,076744	28 117,00	1 323 657
5 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,378972	13 674,00	5 182
6 **212-501-0204**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6456	21 135,00	34 780
7 **212-501-0204**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	679,9472	23 997,00	16 316 694
8 **212-501-0402**	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	507,2895	18 892,00	9 583 714
9 **215-201-0104**	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2538	34 153,00	111 127
10 **216-201-0202**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,44857	107 139,00	476 616
11 **216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0987228	166 454,00	16 433
12 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,14	392,00	7 503
13 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	9,141	98,00	895
14 **255-101-0101**	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	99,528	61 477,00	6 118 683
	Итого по материалам				**41 154 722**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-1 Автодорога по ул.Скоробогатова Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-1-2 Устройство дорожной одежды

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Дорожная одежда

1 1127-0402-0101 Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство 4124 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

Ресурс заменен 2101-0602-9901->2101-0601-0101

Ресурс удален 261-101-0127

2 1127-0403-0201 Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщина 18см 3477 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

211-201-0507 Об= 0,2268

261-107-0369 Об= 0,036

3 1127-0602-0901 2,77 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202

Ресурс удален 261-107-0110

4 1127-0602-0306 3477

Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301

Ресурс удален 261-101-0223