1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				11689				
	Транспортные расходы		Тенге				5752				
		Накладные расходы	Тенге				105103				
		Сметная прибыль	Тенге				29941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					116015			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				193171				
	Материалы		Тенге				229				
	Всего заработная плата		Тенге					3279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189543				
		Накладные расходы	Тенге				2262				
		Сметная прибыль	Тенге				15635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3279			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129540				
	Материалы		Тенге				331				
	Всего заработная плата		Тенге					35175			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94127				
		Накладные расходы	Тенге				34472				
		Сметная прибыль	Тенге				13121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				822503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					162092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1176635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31544			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						574252		
		- Перевозка грузов	Тенге				5752				
		- Накладные расходы	Тенге							204822	
		- Сметная прибыль	Тенге							87154	

Составил Фукс Н.

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС												
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНВ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В РАЙОН ОЗЕЛЕНЕНИЯ** *НР - 72% СП-8%*	м3 грунта	50		25,89	25,89	1294	1294	--	353	1779
						--	9,81	--	490		132	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,275							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,0055	0,275		4707,00		1294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,275		1783,00		490,33			
2	Е-11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНВ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72% СП-8%*	м3 грунта	50		22,41	22,41	1120	1120	--	306	1540
						--	8,49	--	424		114	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,238							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00476	0,238		4707,00		1120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	0,238		1783,00		424,35			
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНВ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/КОРЫТО ПОД ПОКРЫТИЕ** *НР - 72% СП-8%*	м3 грунта	65		25,89	25,89	1683	1683	--	459	2313
						--	9,81	--	637		171	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,3575							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,0055	0,3575		4707,00		1683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,3575		1783,00		637,42			
4	Е-11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНВ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ИЗБЫТОК ГРУНТА** *НР - 72% СП-8%*	м3 грунта	65		219,89	212,06	14293	13784	5	2933	18604
						7,76	54,92	504	3570		1378	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	0,689	731,49		504,80				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2							
4.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,0077	0,5005		4707,00		2356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,5005		1783,00		892,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.0231	1.5015		7611.00		11428.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0231	1.5015		1780.00		2677.17			
4.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00003	0.00195	2312.00				5.00		
5	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**										
			т	110.5		114.00	–	12597	–		–	13605
		СП - 8%				–	–	–	–		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30987	17881	5	4051	37841
								504	5122	–	2803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30987				
	Материалы		Тенге					5				
	Всего заработная плата		Тенге						5626			
	Транспортные расходы		Тенге					12597				
		Накладные расходы	Тенге					4051				
		Сметная прибыль	Тенге					2803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5626			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 123/41 М2

6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ТОЛЩ.10СМ**	м3 материала основания в плотном теле	16.4		3023.65	1020.55	49588	16737	30667	6177	60226
		НР - 108%, СП - 8%				133.20	215.52	2184	3535		4461	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0.144	2.36	924.80		2184.00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	2.23							
6.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	0.2542		10206.00		2594.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.2542		1780.00		452.24			
6.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	0.70356		4430.00		3117.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0429	0.70356		1248.00		878.04			
6.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	1.16112		8983.00		10430.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0708	1.16112		1780.00		2070.28			
6.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.1066		5587.00		596.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.1066		1248.00		133.04			
6.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	18.04	1696.00				30596.00		
6.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.05	0.82	86.00				71.00		
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ТОЛЩ.12СМ**										
			м2 основания	164		688.99	225.11	112995	36918	70887	18415	141922
		НР - 108%, СП - 8%				31.65	72.32	5190	11861		10513	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0.033	5.41	958.98		5190.00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0444	7.28							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00036	0.05904		10206.00		603.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00036	0.05904		1780.00		105.27			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00398	0.65272		4430.00		2892.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00398	0.65272		1248.00		814.59			
7.5	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00235	0.3854		4707.00		1814.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00235	0.3854		1780.00		687.17			
7.6	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0106	1.7384		3752.00		6522.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0106	1.7384		1492.00		2593.69			
7.7	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0239	3.9196		5634.00		22083.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0239	3.9196		1780.00		6888.65			
7.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0026	0.4264		5587.00		2382.00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.4264		1248.00		532.15			
7.9	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.00057	0.09348		6649.00		622.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00057	0.09348		1492.00		139.47			
7.10	100054 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.015	2.46	3028.00				7449.00		
7.11	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.189	30.996	2033.00				63015.00		
7.12	249132 С	Вода техническая	м3	0.03	4.92	86.00				423.00		
8	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**164**		**-111.42**	**-34.57**	**-18273**	**-5670**	**-12603**	**-2009**	**-21904**
		НР - 108%, СП - 8%				--	**-11.34**	--	**-1860**		**-1623**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0075	1.23							
8.2	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00249	0.40836		4430.00		1809.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00249	0.40836		-1248.00		-509.63			
8.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00258	0.42312		3752.00		1588.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00258	0.42312		-1492.00		-631.30			
8.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.00246	0.40344		5634.00		2273.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00246	0.40344		-1788.00		-719.33			
8.5	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0378	6.1992	2033.00				12603.00		
9	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство ТОЛЩ.4СМ**	**м2 покрытия**	**164**		**1339.28**	**2.82**	**219643**	**463**	**191124**	**30474**	**270126**
		НР - 108%, СП - 8%				**171.07**	**0.98**	**28056**	**161**		**20009**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0.144	23.62	1188.01		28056.00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.1148							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0003	0.0492		4430.00		218.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.0492		1248.00		61.40			
9.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.0328		4837.00		159.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.0328		1788.00		58.68			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0328		2632.00		86.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.0328		1248.00		40.93			
9.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.005	0.82	1696.00				1391.00		
9.7	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0714	11.7096	15127.00				177131.00		
9.8	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0006	0.0984	128070.00				12602.00		
10	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**164**		**421.20**	--	**69076**	--	**60036**	**9763**	**85147**
		НР - 108%, СП - 8%				**55.12**	--	**9040**	--		**6307**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0.0464	7.61	1187.97		9040.00				
10.2	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0242	3.9688	15127.00				60036.00		
11	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**81**		**1324.82**	**30.56**	**107310**	**2475**	**46827**	**63644**	**184630**
		НР - 108%, СП - 8%				**716.15**	**11.38**	**58008**	**921**		**13676**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0.598	56.54	1026.00		58008.00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	0.5265							
11.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	0.4941		4837.00		2390.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	0.4941		1788.00		883.98			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0324		2632.00		85.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0324		1248.00		40.44			
11.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.032	2.592	16897.00				43797.00		
11.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.0486	13318.00				647.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0017	0.1377	15116.00				2081.00		
11.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.81	372.00				301.00		
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.8**	м3	1.296		36894.00	–	47815	–	47815	–	51640
		СП - 8%				--	–	--	–		3825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					588154	50923	434753	126464	771787
								102479	14618	–	57168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					588154				
	Материалы		Тенге					386037				
	Всего заработная плата		Тенге						117096			
	Местные материалы		Тенге					47815				
		Накладные расходы	Тенге					126464				
		Сметная прибыль	Тенге					57169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					771787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						117096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					771787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						117096			
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
13	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	319.4		36.15	1.69	11548	538	--	9864	23124
		НР - 88%, СП - 8%				34.47	0.62	11010	199		1713	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0.0408	12.97	849.04		11010.00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.1597							
13.3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0005	0.1597		3370.00		538.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.1597		1248.00		199.31			
14	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны дуговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0.03194		281831.75	4495.43	9002	144	8834	67	9795
		НР - 88%, СП - 8%				736.32	1659.84	24	53		726	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.59	0.0188	1273.57		24.00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.33	0.0425							
14.3	1648 С	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.0292	0.000933		106.00		0.10			
14.4	1753 С	Сеялки прицепные	маш.-ч	0.0146	0.000466		701.00		0.33			
14.5	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.33	0.04248		3370.00		143.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.33	0.04248		1248.00		53.02			
14.6	244576 С	Семена многолетних трав	кг	200	6.388	1383.00				8835.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20549	682	8834	9931	32919
								11033	252	--	2439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20549				
	Материалы		Тенге					8835				
	Всего заработная плата		Тенге						11285			
		Накладные расходы	Тенге					9931				
		Сметная прибыль	Тенге					2438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						11285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						11285			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ										
15	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	5		16665.00	–	83325	–	83325	–	89991
						--	–	--	–		6666	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на тренсе (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)										
			шт.	5		16665.00	–	83325	–	83325	–	89991
		СП - 8%				–	–	–	–		6666	
16	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**		**75571.00**	**190.00**	**226713**	**570**	**210084**	**14742**	**260771**
						5353.00	**47.00**	**16059**	**141**		**19316**	
16.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой										
			шт.	3		75571.00	190.00	226713	570	210084	14742	260771
		НР - 91%; СП - 8%				5353.00	47.00	16059	141		19316	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4.83	14.5	1107.43		16059.00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0387	0.1161							
17	**86-010106-0305**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**		**186264.00**	–	**372528**	–	**372528**	–	**402330**
						–	–	–	–		**29802**	
17.1	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка со скамейками										
			шт.	2		186264.00	–	372528	–	372528	–	402330
		СП - 8%				–	–	–	–		29802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**682566**	**570**	**665937**	**14742**	**753092**
								16059	**141**	–	**55784**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**682566**				
	Материалы		Тенге					**665937**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16200**			
		Накладные расходы	Тенге					**14742**				
		Сметная прибыль	Тенге					**55785**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**753093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16200**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**753093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16200**			
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ										
18	**86-010602-0302**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15**	**секция**	**43**		**69132.00**	**407.00**	**2972676**	**17501**	**2440895**	**471830**	**3720066**
						11960.00	**98.00**	**514280**	**4214**		**275560**	
18.1	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15										
			секция	43		69132.00	407.00	2972676	17501	2440895	471830	3720066
		НР - 91%; СП - 8%				11960.00	98.00	514280	4214		275560	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11.36	488.48	1052.82		514280.00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0749	3.22							
19	**86-010605-0102**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**		**138919.00**	**1160.00**	**138919**	**1160**	**115280**	**20780**	**172475**
						22479.00	**356.00**	**22479**	**356**		**12776**	
19.1	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками										
			шт.	1		138919.00	1160.00	138919	1160	115280	20780	172475
		НР - 91%; СП - 8%				22479.00	356.00	22479	356		12776	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	21.97	21.97	1023.25		22479.00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2642	0.2642							
20	**86-010605-0502**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**		**73619.00**	**675.00**	**73619**	**675**	**59684**	**12226**	**92712**
						13260.00	**175.00**	**13260**	**175**		**6868**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками										
			шт.	1		73619.00	675.00	73619	675	59684	12226	92712
		НР - 91%, СП - 8%				13260.00	175.00	13260	175		6868	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13.16	13.16	1007.85		13260.00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1338	0.1338							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3185214**	**19336**	**2615859**	**504836**	**3985253**
								550019	**4745**	**--**	**295204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3185214**				
	Материалы		Тенге					**2615859**				
	Всего заработная плата		Тенге						**554764**			
		Накладные расходы	Тенге					**504835**				
		Сметная прибыль	Тенге					**295204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3985253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**527**
		Сметная заработная плата	Тенге						**554764**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3985253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**527**
		Сметная заработная плата	Тенге						**554764**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5580692**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**680094**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**89392**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**24878**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3725388**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**12597**				
		- Накладные расходы	Тенге								**660024**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**413398**	

Составил Фукс Н.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20,1	УВ6-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4 с металлическими стойками *НР - 91% СП-85%*	шт	1		73619,00 13260,00	675,00 175,00	73619 13260	675 175	59684	12226 6868	92712
20,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13,16	13,16	1007,85		13260,00				
20,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1330	0,1330							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3185214	19336	2615859	504836	3985253
								550019	4745	--	295204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3185214				
	Материалы		Тенге					2615859				
	Всего заработная плата		Тенге						554764			
		Накладные расходы	Тенге					504835				
		Сметная прибыль	Тенге					295204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3985253				
		Нормативная трудоемкость	Тенге									527
		Сметная заработная плата	Тенге						554764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3985253				
		Нормативная трудоемкость	Тенге									527
		Сметная заработная плата	чел.-ч						554764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5580892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									
		-Зарплата рабочих строителей	Тенге					680094				
		-Затраты на на эксплуатацию машин	Тенге						89392			
		-в том числе зарплата машинистов	Тенге						24878			
		-Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3725388		
		-Перевозка грузов	Тенге					12597				
		-Накладные расходы	Тенге								660024	
		-Сметная прибыль	Тенге								413398	
	Стоимость выполненных работ											11384798
	Стоимость выполненных работ по договору											9148499,11

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры» строительства, жилищно-коммунального хозяйства, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
_____Князбаев Қ.А.

Технический надзор
_____Илиманов Т.

Авторский надзор
_____Абуов С.