1	2	3	4	5	6	7	8
79	СТ Счет фактура №16000036087 от 30.10.2019г. ТОО "Азия Креатив"	Плинтус ПВХ	шт	13,0000		210,71	2739,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,86	219,14
		Сметная стоимость:				227,57	2958,37
80	СТ Счет фактура №16000036087 от 30.10.2019г. ТОО "Азия Креатив"	Заглушка для плинтуса	шт	8,0000		46,43	371,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,71	29,72
		Сметная стоимость:				50,14	401,16
81	СТ Счет фактура №16000036087 от 30.10.2019г. ТОО "Азия Креатив"	Угол внутренний для плинтуса	шт	9,0000		46,43	417,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,71	33,43
		Сметная стоимость:				50,14	451,30
82	СТ Счет фактура №16000036087 от 30.10.2019г. ТОО "Азия Креатив"	Угол наружный для плинтуса	шт	3,0000		46,43	139,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,71	11,14
		Сметная стоимость:				50,14	150,43
		Потолки					
83	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту	м2	193,0000		1462,59	282279,15
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	1,179	227,499	1240,00	282098,45
		Итого оплата труда:				1461,65	282098,45

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	10,325	14,00	144,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	180,70
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		1052,39	203110,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,20	38831,20
		Сметная стоимость:				2716,17	524221,23
84	СТ Счет фактура №326 от 04.12.2019г ТОО "DAMU Construction"	Потолок ARMSTRONG	м2	193,0000		1607,14	310178,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,57	24814,24
		Сметная стоимость:				1735,71	334992,26
85	СТ Коммерческое предложение ТОО "Люкс Интерьер KZ"от 05.08.2019г.	Потолки натяжные одноуровневые	м2	388,6100		1897,32	737318,08
86	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей	1 м карниза (галтели)	398,4400		309,69	123392,22
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,250585	99,843	1177,00	117515,31
		Итого оплата труда:				294,94	117515,31
86. 2	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,06045	24,086	244,00	5876,91
		Итого материалов:				14,75	5876,91
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		212,36	84611,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,76	16640,26
		Сметная стоимость:				563,81	224643,51

1	2	3	4	5	6	7	8
87	СТ Счет фактура №16000045727, №16000045420 от 24.12.2019г.,от 23.12.2019г. ТОО "Азия Креатив"	Плинтус ПЛИНТЭКС потолочный	мп	398,4400		71,43	28460,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,71	2276,85
		Сметная стоимость:				77,14	30737,41
88	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Галтели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декоративной отделке	м2 окрашиваемой поверхности	39,8440		313,55	12493,02
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,26565	10,585	1156,00	12235,75
		Итого оплата труда:				307,09	12235,75
88. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Зетошь	кг	0,0021	0,123516	90,00	11,12
88. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,33469	170,00	56,90
88. 4	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,992	95,00	189,26
		Итого материалов:				6,46	257,27
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		221,11	8809,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,77	1704,22
		Сметная стоимость:				577,43	23006,98
89	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	15,9376		139,00	2215,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	177,23
		Сметная стоимость:				150,12	2392,55
90	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки (VIP вход). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3600		724,14	984,82
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	0,5175	0,7038	1135,00	798,81
		Итого оплата труда:				587,36	798,81
90. 2	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,00952	19539,00	186,01
		Итого материалов:				136,77	186,01
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		422,90	575,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,76	124,80
		Сметная стоимость:				1238,80	1684,77
91	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(VIP вход). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	1,3600		889,98	1210,37
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,697705	0,948879	1261,00	1196,54
		Итого оплата труда:				879,81	1196,54
91. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,01904	150,00	2,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,63	3,57
91. 3	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,034	302,00	10,27
		Итого материалов:				7,55	10,27
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		633,46	861,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,88	165,75
		Сметная стоимость:				1645,32	2237,63

1	2	3	4	5	6	7	8
92	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	5,7011		58,35	332,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	26,61
		Сметная стоимость:				63,02	359,28
93	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	0,3182		250,00	79,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	6,36
		Сметная стоимость:				270,00	85,92
94	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки (VIP вход), подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,3600		653,11	888,23
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,5635	0,76636	1156,00	885,91
		Итого оплата труда:				651,41	885,91
94. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,004216	90,00	0,38
94. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,011424	170,00	1,94
		Итого материалов:				1,71	2,32
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		469,01	637,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,77	122,09
		Сметная стоимость:				1211,90	1648,18
95	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	0,5440		139,00	75,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	6,05
		Сметная стоимость:				150,12	81,67
		Стены и перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Е11-100402-0102 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий (номер №7). Устройство Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 2. Установка металлического каркаса перегородки 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами 4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит 5. Установка деревянных нащельников 6. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,5200		5183,51	49347,04
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=124С)	чел-ч	2,599	24,742	1240,00	30680,68
		Итого оплата труда:				3222,76	30680,68
96. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,045	0,4284	14,00	6,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,79	7,50
96. 3	126929 С (2105-0205-0703 РСНБ РК 2015)	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0005	0,00476	436315,00	2076,86
96. 4	126930 С (2105-0205-0704 РСНБ РК 2015)	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0038	0,036176	405437,00	14667,09
96. 5	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00022	0,002094	309850,00	648,95
96. 6	145663 С (2113-0207-0602 РСНБ РК 2015)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,007	0,06664	1230,00	81,97
96. 7	146017 С (2113-0211-0302 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000571	2020785,00	1154,27
96. 8	147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0008	0,007616	3903,00	29,73
		Итого материалов:				1959,96	18658,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		2610,44	24851,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,52	5935,87
		Сметная стоимость:				8417,46	80134,25
97	СТ Счет-фактура №16000030867 от 02.10.2019г.ТОО "Азия Креатив"	Гипсокартон KNAUF 1200х2500 толщиной 12,5 мм	м2	19,3620		500,30	9686,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	774,94
		Сметная стоимость:				540,32	10461,68
98	СТ Счет-фактура №0000006040 от 29.08. 2019г. ТОО "ЦКФИ"	Минплита "Izoterm"ОС(Б)П 125 М80	м3	0,4903		17225,00	8445,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1378,00	675,61
		Сметная стоимость:				18603,00	9120,68
99	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Торцы лестничных маршей. Облицовка на клее гипсокартонными листами Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава по периметру листа 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	м откоса	45,5000		647,80	29475,08
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,34845	15,854	1177,00	18660,72
		Итого оплата труда:				410,13	18660,72
99. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	0,1092	14,00	1,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1,91

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 3	135876 С (2110-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	4,277	503,00	2151,33
99. 4	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0455	302,00	13,74
99. 5	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,933	133,47	61,00	8141,65
99. 6	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1425	6,484	78,00	505,73
		Итого материалов:				237,64	10812,46
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		332,20	15115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,40	3567,22
		Сметная стоимость:				1058,41	48157,49
100	СТ Счет фактура №2650 от 26.11.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Строительная плита для сухой штукатурки стен влагостойкая 2500х1200 мм 9,5 мм	м2	9,5550		505,95	4834,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,48	386,75
		Сметная стоимость:				546,43	5221,13
101	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены (с/узел -1-й этаж -короба). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПС-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН-профиля с креплением 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м2 стен (за вычетом проемов)	1,3200		1351,16	1783,53
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,588225	0,776457	1177,00	913,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				692,34	913,89
101. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,022176	16,00	0,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 3	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,003168	209,00	0,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,006204	18,00	0,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,07	1,41
101. 5	131274 С (2106-0902-0100 РСНБ РК 2015)	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,8564	1,13	131,48	148,63
101. 6	131287 С (2106-0902-0400 РСНБ РК 2015)	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,121	2,8	195,42	547,20
101. 7	145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	0,19932	28,00	5,58
101. 8	145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,02112	1602,00	33,83
101. 9	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	0,700524	78,00	54,64
101.10	249182 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	0,444312	50,00	22,22
101.11	249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	1,406	32,00	45,00
101.12	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	1,392	8,00	11,13
		Итого материалов:				657,75	868,23
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		560,80	740,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	201,90
		Сметная стоимость:				2064,91	2725,69

1	2	3	4	5	6	7	8
				40			2990
102	СТ Счет фактура №2650 от 26.11.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Строительная плита для сухой штукатурки стен влагостойкая 2500x1200 мм 9,5 мм	м2	1,3860		505,95	701,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,48	56,10
		Сметная стоимость:				546,43	757,35
103	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные (с/узел -30м2, номер №7-7,28 м2). Огрунтовка Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	37,2800		69,90	2605,89
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1429)	чел-ч	0,047495	1,771	1429,00	2530,21
		Итого оплата труда:				67,87	2530,21
103.2	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,417536	145,00	60,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,03	75,68
		Накладные расходы (Н10=69x0,9)	%	62,1		42,15	1571,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	334,17
		Сметная стоимость:				121,01	4511,32
104	СТ Счет фактура №018201063543 от 26.11.2019г. ТОО "DOMSAD on-line"	Грунтовка НАШИ "ДРАЙВ"полимерная	кг	8,2016		1589,82	13039,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,19	1043,13
		Сметная стоимость:				1717,01	14082,19
105	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (с/узел 1-й этаж номер №7 -30 м2,вход VIP -14 м2, торцы лестниц-9,7 м2, тамбур-7,35 м2) Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,0500		1044,14	63744,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием					
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219)	чел-ч	0,85077	51,94	1219,00	63314,26
		Итого оплата труда:				1037,09	63314,26
105. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	2,295	150,00	344,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,05	430,40
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		746,70	45586,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,27	8746,47
		Сметная стоимость:				1934,11	118077,41
106	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	7,1490		250,00	1787,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	142,98
		Сметная стоимость:				270,00	1930,22
107	СТ Счет фактура №16000010356 от 30.09.2019г ТОО "DOMSAD on-line"	Штукатурка AlinEX GRENDER выравнивающая	кг	518,9250		40,30	20914,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,22	1673,17
		Сметная стоимость:				43,53	22587,75
108	Е11-150206-0203 1 115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием	м2 отделываемой поверхности	173,2600		760,40	131747,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Шлифование поверхности					
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,61111	105,881	1240,00	131292,34
		Итого оплата труда:				757,78	131292,34
108. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,426	150,00	363,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,63	454,81
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		545,60	94530,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,48	18102,21
		Сметная стоимость:				1410,48	244379,84
109	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	726,3059		58,35	42381,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	3390,49
		Сметная стоимость:				63,02	45771,60
110	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	40,5428		250,00	10135,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	810,86
		Сметная стоимость:				270,00	10946,57
111	Е11-150601-0302 1115-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка обоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (номера №1,2,3,4,5- 474,6 м2,горничная №1,№2-108 м2) Состав работ: 1. Подготовка поверхности под оклейку 2. Приготовление грунтовочного состава 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен 4. Раскрой пленки 5. Наклеивание полотнищ внахлестку 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью	м2 оклеиваемой поверхности	582,6000		1040,19	606017,61
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,782	455,593	1330,00	605938,96
		Итого оплата труда:				1040,06	605938,96

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0015	0,8739	90,00	78,65
		Итого материалов:				0,14	78,65
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		748,84	436276,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	83383,49
		Сметная стоимость:				1932,16	1125677,15
112	СТ Счет фактура №3347, №3378, от 26.11.2019г., 28.11.2019г., ТОО "СтройДекор 777"	Обои Мегаполис	м2	652,5120		756,41	493566,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,51	39485,35
		Сметная стоимость:				816,92	533052,21
113	СТ Счет фактура №1[illegible]0033835 от 16.10.2019г., ТОО "Азия Креатив"	Клей обойный METYLAN Винил PREMIUM	кг	40,7820		3187,50	129992,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,00	10399,41
		Сметная стоимость:				3442,50	140392,04
114	Е11-150212-0207 1115-0212-0207 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм (1-й этаж - 205,73м2, 2-й этаж-361,8 м2)50% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	м2 отделываемой поверхности	283,7650		846,74	240275,27
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1429)	чел-ч	0,592365	168,092	1429,00	240204,12
		Итого оплата труда:				846,49	240204,12
114. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	3,774	14,00	52,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,23	66,05
114. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00062	0,175934	29,00	5,10
		Итого материалов:				0,02	5,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		609,47	172946,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,50	33057,78
		Сметная стоимость:				1572,71	446280,01
115	СТ Счет фактура №00000005155 от 26.11.2019г., ИП "Матиева Тамара Сулумбековна"	Грунтовка сцепляющая	кг	45,4024		420,92	19110,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,67	1528,86
		Сметная стоимость:				454,59	20639,57
116	СТ Счет-фактура №018201056036 от 15.10.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	2440,3790		59,69	145655,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	11652,44
		Сметная стоимость:				64,46	157307,92
117	СТ Счет-фактура №018201064996 от 04.12.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Клей ПВА	кг	113,5060		305,95	34727,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	2778,20
		Сметная стоимость:				330,43	37505,74
118	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по декоративной штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	283,7650		520,17	147606,89
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,4485	127,269	1156,00	147122,50
		Итого оплата труда:				518,47	147122,50
118. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,879672	90,00	79,17
118. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,384	170,00	405,22
		Итого материалов:				1,71	484,39
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		373,30	105928,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,48	20282,81
		Сметная стоимость:				964,95	273817,90

1	2	3	4	5	6	7	8
119	СТ Счет-фактура №013029019435 от 10.12.2019г ТОО "Alina Group"	Краска водоэмульсионная Alina Paint	кг	178,7720		239,70	42851,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,18	3428,10
		Сметная стоимость:				258,87	46279,38
120	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными (перламутром) составами за один раз Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	283,7650		268,31	76137,44
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,216315	61,383	1240,00	76114,46
		Итого оплата труда:				268,23	76114,46
120. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,255389	90,00	22,98
		Итого материалов:				0,08	22,99
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		193,13	54802,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,92	10475,19
		Сметная стоимость:				498,35	141415,04
121	СТ Счет фактура №10 от 12.12.2019г., ТОО "Platta exclusive"	Состав перламутровый METALLINE Silver	л	25,5389		10500,00	268157,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,00	21452,63
		Сметная стоимость:				11340,00	289610,56
122	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	2,6000		308,80	802,88
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,26565	0,69069	1156,00	798,44
		Итого оплата труда:				307,09	798,44
122. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,00806	90,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,02184	170,00	3,71
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		1,71	4,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,11	574,88
		Сметная стоимость:				42,39	110,22
123	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	1,0400		572,30	1487,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,00	144,56
		Сметная стоимость:				11,12	11,56
124	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей (сан/узел №1 этаж) Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	30,0000		150,12 1823,18	156,12 54695,36
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1198)	чел-ч	1,354	40,624	1198,00	48667,25
		Итого оплата труда:				1622,24	48667,25
124. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,168	150,00	25,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
124. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,15	1,05 90,00	31,50 13,50
124. 4	149905 С (2205-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,46	13,8	78,00	1076,40
124. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,013	0,39	29,00	11,31

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 6	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	119,4	41,00	4895,40
		Итого материалов:				199,89	5996,61
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		1168,01	35040,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,30	7178,86
		Сметная стоимость:				3230,49	96914,65
125	СТ Счет фактура №2000001971 от 04.12.2019г ИП "Попов С.А."	Бордюр	шт	49,0000		343,75	16843,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,50	1347,50
		Сметная стоимость:				371,25	18191,25
126	СТ Счет фактура №2000001971 от 04.12.2019г ИП "Попов С.А."	Плитка керамическая 20х30	м2	30,0000		1500,00	45000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,00	3600,00
		Сметная стоимость:				1620,00	48600,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5882600,44
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5882600,44
Материалы -			Тенге				124666,46
Всего заработная плата -			Тенге				2479102,94
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3276231,00
		Накладные расходы -	Тенге				1848390,19
		Сметная прибыль -	Тенге				559493,80
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8290484,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2029,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				2479102,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8290484,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2029,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				2479102,94
		РАЗДЕЛ 4. Откосы					
127	Е12-030101-1903 1203-0101-1903 РСНБ РК 2015	Откосы. Кладка и заделка кирпичом (кирпич б/у)	м3 кладки	0,1900		12332,35	2343,15
		Состав работ:					
		1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей					
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	7,06	1,341	1261,00	1691,51
		Итого оплата труда:				8902,66	1691,51
127. 2	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,242	0,04598	14167,00	651,40
127. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,00836	29,00	0,24
		Итого материалов:				3429,69	651,64
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6409,92	1217,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1499,38	284,88
		Сметная стоимость:				20241,65	3845,91
128	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 6. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	м откоса	299,4000		601,28	180022,87
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,364665	109,181	1177,00	128505,69
		Итого оплата труда:				429,21	128505,69
128. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,41916	14,00	5,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	2,186	16,00	34,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,17	51,05
128. 4	135876 С (2110-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	28,144	503,00	14156,23
128. 5	145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	2,186	1602,00	3501,36
128. 6	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,2994	302,00	90,42
128. 7	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	495,866	61,00	30247,84
128. 8	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	44,491	78,00	3470,29
		Итого материалов:				171,90	51466,14
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		347,66	104089,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,92	22729,00
		Сметная стоимость:				1024,85	306841,48
129	СТ Счет фактура №2650 от 26.11.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Строительная плита для сухой штукатурки стен влагостойкая 2500х1200 мм 9,5 мм	м2	62,8740		505,95	31811,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,48	2544,90
		Сметная стоимость:				546,43	34356,21
130	СТ Счет фактура №943 от 30.09.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Профиль оцинкованный под ГКЛ 27х28 3м	м	308,3820		131,48	40547,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	3243,77
		Сметная стоимость:				142,00	43790,86
131	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	57,3000		760,40	43571,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		50					2990
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности					
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,61111	35,017	1240,00	43420,59
		Итого оплата труда:				757,78	43420,59
131. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,8022	150,00	120,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,63	150,41
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		545,60	31262,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,48	5986,71
		Сметная стоимость:				1410,48	80820,53
132	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	240,2016		58,35	14016,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	1121,29
		Сметная стоимость:				63,02	15137,44
133	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	13,4082		250,00	3352,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	268,16
		Сметная стоимость:				270,00	3620,21
134	Е11-150601-0302 1115-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Оклейка обоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2 оклеиваемой поверхности	30,7000		1040,19	31933,99
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности под оклейку					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приготовление грунтовочного состава 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен 4. Раскрой пленки 5. Наклеивание полотнищ внахлестку 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью					
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,782	24,007	1330,00	31929,84
		Итого оплата труда:				1040,06	31929,84
134. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0015	0,04605	90,00	4,14
		Итого материалов:				0,14	4,14
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		748,84	22989,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	4393,88
		Сметная стоимость:				1932,16	59317,35
135	СТ Счет фактура №3347, №3378, от 26.11.2019г., 28.11.2019г., ТОО "СтройДекор 777"	Обои Мегаполис	м2	34,3840		756,41	26008,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,51	2080,67
		Сметная стоимость:				816,92	28089,09
136	СТ Счет фактура №16000033835 от 16.10.2019г., ТОО "Азия Креатив"	Клей обойный METYLAN Винил PREMIUM	кг	2,1490		3187,50	6849,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,00	548,00
		Сметная стоимость:				3442,50	7397,93
137	Е1 1-150212-0207 11 15-0212-0207 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	м2 отделываемой поверхности	15,3000		846,74	12955,13
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1429)	чел-ч	0,592365	9,063	1429,00	12951,29
		Итого оплата труда:				846,49	12951,29

1	2	3	4	5	6	7	8
137. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,20349	14,00	2,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,23	3,56
137. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00062	0,009486	29,00	0,28
		Итого материалов:				0,02	0,28
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		609,47	9324,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,50	1782,40
		Сметная стоимость:				1572,71	24062,46
138	СТ Счет фактура №00000005155 от 26.11.2019г., ИП "Матиева Тамара Сулумбековна"	Грунтовка сцепляющая	кг	2,4480		420,92	1030,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,67	82,43
		Сметная стоимость:				454,59	1112,84
139	СТ Счет-фактура №О18201056036 от 15.10.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	131,5800		59,69	7853,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	628,27
		Сметная стоимость:				64,46	8481,71
140	СТ Счет-фактура №О18201064996 от 04.12.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Клей ПВА	кг	6,1200		305,95	1872,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	149,79
		Сметная стоимость:				330,43	2022,23
141	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по декоративной штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,3000		520,17	7958,65
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,4485	6,862	1156,00	7932,53
		Итого оплата труда:				518,47	7932,53

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,04743	90,00	4,27
141. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,12852	170,00	21,85
		Итого материалов:				1,71	26,12
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		373,30	5711,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,48	1093,61
		Сметная стоимость:				964,95	14763,67
142	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	6,1200		139,00	850,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	68,05
		Сметная стоимость:				150,12	918,73
143	Е! 1-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными (перламутром) составами за один раз Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	15,3000		268,31	4105,17
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,216315	3,31	1240,00	4103,93
		Итого оплата труда:				268,23	4103,93
143. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,01377	90,00	1,24
		Итого материалов:				0,08	1,24
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		193,13	2954,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,92	564,80
		Сметная стоимость:				498,35	7624,80
144	СТ Счет фактура №10 от 12.12.2019г., ТОО "Platta exclusive"	Состав перламутровый METALLINE Silver	л	1,3770		10500,00	14458,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,00	1156,68
		Сметная стоимость:				11340,00	15615,18

1	2	3	4	5	6	7	8
145	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	11,2500		313,55	3527,42
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,26565	2,989	1156,00	3454,78
		Итого оплата труда:				307,09	3454,78
145. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,034875	90,00	3,14
145. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0945	170,00	16,06
145. 4	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,5625	95,00	53,44
		Итого материалов:				6,46	72,64
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		221,11	2487,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,77	481,19
		Сметная стоимость:				577,43	6496,05
146	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	4,5000		139,00	625,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	50,04
		Сметная стоимость:				150,12	675,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				435693,28
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				435693,28
Материалы -			Тенге				52222,20
Всего заработная плата -			Тенге				233990,15
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				149275,91
		Накладные расходы -	Тенге				180038,42
		Сметная прибыль -	Тенге				49258,54
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				664990,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				233990,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				664990,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				233990,15

РАЗДЕЛ 5. Лестничные клетки

1	2	3	4	5	6	7	8
147	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,1490		37118,20	42648,81
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	28,9	33,206	1240,00	41175,56
		Итого оплата труда:				35836,00	41175,56
147. 2	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,93	26,00	50,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				43,68	50,19
147. 3	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,574	217,00	341,59
147. 4	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,47109	154,00	72,55
147. 5	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,004596	219523,00	1008,93
		Итого материалов:				1238,52	1423,06
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		24726,84	28411,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4947,60	5684,80
		Сметная стоимость:				66792,65	76744,75
148	цена СТЦЕНА договорная	Металлоконструкции лестниц	т	1,1490		388392,86	446263,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	35701,07
		Сметная стоимость:				419464,29	481964,46
149	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в опалубке. Бетонирование Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами	м3	0,8815		5807,32	5119,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Уход за бетоном					
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	4,934	4,349	1177,00	5119,15
		Итого оплата труда:				5807,32	5119,15
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5284,66	4658,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		887,36	782,21
		Сметная стоимость:				11979,34	10559,78
150	Е11-061909-0302 1106-1909-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестниц -маршей в опалубке. Устройство Состав работ: 1. Подготовка опалубки к монтажу 2. Монтаж нижней опалубки лестничных площадок и маршей 3. Монтаж боковой опалубки маршей и ступеней 4. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 5. Установка и вязка арматурных стержней 6. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов 7. Подача и укладка бетонной смеси автобетононасосом 8. Уход за бетоном 9. Демонтаж нижней опалубки лестничных маршей 10. Сортировка и складирование демонтированной опалубки	м3 конструкций	2,1750		16824,26	36592,77
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,29	31,081	1177,00	36582,04
		Итого оплата труда:				16819,33	36582,04
150. 2	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,17	0,36975	29,00	10,72
		Итого материалов:				4,93	10,72
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15305,59	33289,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2570,39	5590,59
		Сметная стоимость:				34700,24	75473,02
151	СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5"	Бетон М 200 (В22,5)	м3	3,1023		22053,57	68417,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,29	5473,43
		Сметная стоимость:				23817,86	73891,27
152	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	17,8000		379,50	6755,14

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4209	7,492	897,00	6720,34
		Итого оплата труда:				377,55	6720,34
152. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,8366	16,00	13,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	16,73
152. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,623	29,00	18,07
		Итого материалов:				1,01	18,07
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		319,41	5685,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,91	995,24
		Сметная стоимость:				754,82	13435,79
153	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (толщиной 60 мм) Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	17,8000		294,20	5236,70
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,04048	0,720544	7176,00	5170,62
		Итого оплата труда:				290,48	5170,62
153. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	3,304	16,00	52,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,71	66,07
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		245,75	4374,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,20	768,88
		Сметная стоимость:				583,14	10379,93
154	СТ Прайс -лист	Бетон М 150 (В15)	м3	1,0894		17857,14	19452,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,57	1556,23
		Сметная стоимость:				19285,71	21009,09
155	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава	м2 покрытия	50,1700		1666,27	83596,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия					
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	1,033	51,834	1135,00	58831,18
		Итого оплата труда:				1172,64	58831,18
155. 2	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,435	86,00	123,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 3	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	1,244	150,00	186,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,72	387,54
155. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	1,003	90,00	90,31
155. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,096326	29,00	2,79
155. 6	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	383,801	57,00	21876,63
155. 7	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	37,627	64,00	2408,16
		Итого материалов:				485,91	24377,89
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		992,05	49771,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	10669,42
		Сметная стоимость:				2870,98	144037,20
156	СТ Счет фактура №2000001684 от 24.10.2019г. ИП "Попов Сергей Александрович"	Плитка керамическая на пол 200х600 мм	м2	50,1700		2812,50	141103,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,00	11288,25
		Сметная стоимость:				3037,50	152391,38
157	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестничные марши, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (VIP лестницы, вход на чердак)	м2 окрашиваемой поверхности	8,9000		653,11	5812,71
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,5635	5,015	1156,00	5797,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				651,41	5797,51
157. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,02759	90,00	2,48
157. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,07476	170,00	12,71
		Итого материалов:				1,71	15,19
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		469,01	4174,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,77	798,95
		Сметная стоимость:				1211,90	10785,87
158	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	3,5600		139,00	494,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	39,59
		Сметная стоимость:				150,12	534,43
159	Е11-130301-1909 1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	34,4700		804,31	27724,70
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1380)	чел-ч	0,5428	18,71	1380,00	25820,24
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,379	1340,00	1847,59
		Итого оплата труда:				802,66	27667,83
159. 3	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,04	1,379	1105,00	1523,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,379	1072,00	1478,29
		Итого эксплуатация машин:				55,25	1904,47
		Накладные расходы (Н10=69х0,9)	%	62,1		498,45	17181,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,22	3592,51
		Сметная стоимость:				1406,99	48498,94
160	СТ Счет фактура № 3628 от 12.12.2019г. ИП "Бейсенгалиев А.Т."	Шпаклевка автомобильная POLITEK алюминиевая	кг	41,3640		1160,71	48011,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,86	3840,95
		Сметная стоимость:				1253,57	51852,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				937230,45
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				894581,64
		Материалы -	Тенге				24421,87
		Всего заработная плата -	Тенге				145888,68
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				723743,87
		Накладные расходы -	Тенге				119134,95
		Сметная прибыль -	Тенге				81097,33
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1094813,92
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				145888,68
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42648,81
		Материалы -	Тенге				1423,06
		Всего заработная плата -	Тенге				41175,56
		Накладные расходы -	Тенге				28411,14
		Сметная прибыль -	Тенге				5684,80
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				76744,75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				41175,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1171558,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				187064,24
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы					
161	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание	шт.	89,0000		1130,26	100593,54
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,75	66,75	1330,00	88777,50
		Итого оплата труда:				997,50	88777,50
161.2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	22,784	14,00	318,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,58	318,98
161. 3	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,002723	712200,00	1939,61
161. 4	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	3,631	450,00	1634,04
161. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,2759	652,00	179,89
161. 6	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0204	1,816	4265,00	7743,53
		Итого материалов:				129,18	11497,07
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		718,20	63919,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,88	13161,07
		Сметная стоимость:				1996,34	177674,41
162	СТ Счет-фактура №00000004530 от 17.10.2019г. ИП Матиева Т.С.	Светильник NGX-R1-001-GX53,белый 71277Navigator	шт	70,0000		625,00	43750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	3500,00
		Сметная стоимость:				675,00	47250,00
163	СТ Счет-фактура №00000005527 от 27.12.2019г. ИП Матиева Т.С.	Светильник светодиодный потолочный 8022 10W	шт	7,0000		625,00	4375,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	350,00
		Сметная стоимость:				675,00	4725,00
164	СТ Счет-фактура №00000005527 от 27.12.2019г. ИП Матиева Т.С.	Светильник светодиодный потолочный 8018 15W	шт	2,0000		625,00	1250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	100,00
		Сметная стоимость:				675,00	1350,00
165	СТ Счет-фактура №00000005527 от 27.12.2019г. ИП Матиева Т.С.	Светильник LED GCL 13W 2Gx53 108x38 d87мм (цвет белый)	шт	18,0000		625,00	11250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	900,00
		Сметная стоимость:				675,00	12150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
166	СТ Счет-фактура №00000004530 от 17.10.2019г. ИП Матиева Т.С.	Лампа NLL-GX53-6-230-4K 94 248 Navigator	шт	97,0000		625,00	60625,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	4850,00
		Сметная стоимость:				675,00	65475,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				221843,54
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				100593,54
Материалы -			Тенге				11497,07
Всего заработная плата -			Тенге				88777,50
		Накладные расходы -	Тенге				63919,80
		Сметная прибыль -	Тенге				13161,07
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				177674,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				88777,50
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				121250,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				121250,00
		Сметная прибыль -	Тенге				9700,00
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				130950,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				308624,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				88777,50
		РАЗДЕЛ 7.Транспортные расходы					
167	С341-010104-2020 4101-0104-2020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Доставка материалов .Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	14,3111		821,00	11749,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,68	939,95
		Сметная стоимость:				886,68	12689,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				11749,41
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11749,41
Транспортные расходы -			Тенге				11749,41
		Сметная прибыль -	Тенге				939,95
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12689,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12689,37
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				8951705,12
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4064481,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8017,36
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1847,59
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4867456,52
		- перевозка грузов	Тенге				11749,41
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				3058997,28
	ИТОГО:		Тенге				12010702,41
	Сметная прибыль		Тенге				901870,75
	ИТОГО по акту:		Тенге				12912573,15
		НДС 12%	Тенге				1 549 509
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				14 462 082

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. Генерального директора

_____ Плужников В.А.

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.