Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область

ТОО «Уральский Каздорпроект»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Сейфулина, Сырым батыр, Оракбаева, Курмангазы,) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО.

Сметная документация.

1055 - СД

ТОМ 5.

Директор А.П. Горшенин

Главный инженер проекта А.А.Болотцев

г. Уральск – 2020г.

Состав рабочего проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
1	**1055-ПП**	**Паспорт проекта**
2		**Общая пояснительная записка**
	1055-ПЗ **1055-РООС**	Книга 1. Пояснительная записка с приложениями Книга 2. Раздел охраны окружающей среды
3	**1055-РД**	**Рабочая документация. Чертежи.**
4	**1055-ПОС**	**Проект организации строительства**
5	**1055-СД**	**Сметная документация**
6	**1055-СВОР**	**Сводная ведомость объемов работ**
7	**1055-ПК**	**Переустройство коммуникаций (газ)**

Содержание

№ п/п	Наименование		Стр. №
1	2	3	4
1		Пояснительная записка.	4
2	Сводный сметный расчёт стоимости строительства	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Мейфуллина, Сырым батыр, Оракбаева, Курмангазы) в селе Чапаево Акжаиского района ЗКО»	5
3	Сметный расчёт стоимости строительства	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Мейфуллина, Сырым батыр, Оракбаева, Курмангазы) в селе Чапаево Акжаиского района ЗКО»	6-7
4	Локальная смета № 1-1	На восстановление оси дороги	8-9
5	Локальная смета № 1-2	На перенос газопровода	10-21
6	Локальная смета № 1-3	На поднятие и опускание колодцев	22-25
7	Локальная смета № 2-1	На дорожную одежду	26-33
8	Локальная смета № 2-2	На водопропускные металлические трубы	34-42
9	Локальная смета № 2-3	На строительство примыканий	43-50
10	Локальная смета № 2-4	На переустройство тротуаров и установка бортовых камней	51-56
11	Локальная смета № 2-5	На обстановку дороги	57-65
12	Локальная смета № 1	На транспорт материалов	66-68
13		Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов	69
14		Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий	70
15		Казахстанское содержание дорог	71-72

Пояснительная записка

к сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Сейфулина, Сырым батыр, Оракбаева, Курмангазы,) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО».

РАЗДЕЛ I. Общие данные

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

На основании приказов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 141-нк от 25 сентября 2020 г. и №134-нк от 21 сентября 2020г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам», вводящим в действие с 5 октября 2020 года сметная документация выполнена в текущих ценах (АВС редакция 2020.4).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9.

Средний ремонт подъездной дороги расположен в Западно-Казахстанской области, 7-ом районе по территориальному делению СНиР-2015г.

Строительно-монтажные работы определены согласно СНБ-2015г с районным коэффициентом К=1,0 к зарплате рабочих, включая зарплату рабочих, обслуживающих машины.

РАЗДЕЛ II. Методика определения ценообразования.

В основу ценообразования заложены данные по ведомости источников получения и способов транспортировки строительных материалов, изделий и полуфабрикатов.

Отпускная стоимость материалов определена по «Сборнику сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» - ССЦ РК 8.04-08-2019.

РАЗДЕЛ III. Пояснения по отдельным статьям сводного расчета стоимости.

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

1. Временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015г с К=0,8.
2. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015г, согласно расчету.
3. Затраты на проведение госэкспертизы – согласно расчета.
4. Затраты на осуществление деятельности технического и авторского надзора по приложению 1,2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нк.
5. Налог на добавленную стоимость 12%.

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ ПТ И АД»

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 387640,86 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 41532,95 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"19" 02 2021 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИКЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			8160,25	8160,25
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1059,64	1059,64
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			9219,89	9219,89
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	322527,23	-	286,13	322813,36
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 322813,359.3,24% = 10459,153			10459,15	10459,15
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -322813,359.1,12% = 3615,51			3615,51	3615,51
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			14074,66	14074,66
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	322527,23	-	23580,68	346107,91
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	41532,95	41532,95
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	322527,23	-	65113,63	387640,86

В ТОМ ЧИСЛЕ

2020 ГОД (ПИР И ЭКСПЕРТИЗА)	10326,28
2021 ГОД	377314,58

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ ПТ И АД»

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 361550,963 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 38737,603 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

«19» 02 2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКВАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО: ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ:	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА						
1.	1-1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ	-	-	272,493	272,493
2.	1-2	-ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА	875,342	-	-	875,342
3.	1-3	-ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ КОЛОДЦЕВ	201,712	-	-	201,712
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1077,054	-	272,493	1349,547
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА						
4.	2-1	-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	265185,524	-	-	265185,524
5.	2-2	-ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ	12469,193	-	-	12469,193
6.	2-3	-СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ	5598,373	-	-	5598,373
7.	2-4	-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	2740,901	-	-	2740,901
8.	2-5	-ОБСТАНОВКА ДОРОГИ	6213,718	-	-	6213,718
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	292207,709	-	-	292207,709
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	293284,763	-	272,493	293557,256
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
9.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3.0,8%	3050,162	-	-	3050,162
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3050,162	-	-	3050,162
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	296334,925	-	272,493	296607,418
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						
10.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9%	4800,626	-	-	4800,626

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4800,626	-	-	4800,626
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	301135,55	-	272,493	301408,043
11.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	6022,711	-	-	6022,711
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	307158,261	-	272,493	307430,754
12.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036	322527,232	-	286,127	322813,36
13.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	38737,603	38737,603
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	322527,232	-	39023,731	361550,963

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 272,493 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ	МАШИН В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА	МАШИН В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	МАТЕРИАЛЫ: МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ТСЦИ РК -ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ 8.03-04-2 017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94		КМ	3,0925	58681 ---	-- --	181471 ---	-- --	-- --	-- --	181471	
2.	ТСЦИ РК -ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 8.03-04-2 017ТБ.160 1-0204-30 СТР.94		КМ	3,0925	29433 ---	-- --	91022 ---	-- --	-- --	-- --	91022	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								272493	
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				272493					

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТСЦИ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	3,0925	58681	-	-	181471
						-	-	-	
2		СТСЦИ	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	3,0925	29433	-	-	91022
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	272493

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э160020'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗА ХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТ ЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСК ОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'1-2'ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА''1' 1-2'ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 ПДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Е12-150102-0304'18''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА 'М ТР УБОПРОВОДА*
5 Е12-150102-0303'26''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА 'М ТРУ БОПРОВОДА*
6 Е11-090305-0301(П-1109005)(РС128849)(РС131534)(РС14474 6)(РС145983)(РС147074)(РС149219)(РС149375)(РС27982 6)(РС248298)'0,001.7,38.12''ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ИЗ ТРУБ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТР УКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6 , К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МА ТЕРИАЛОВ - 0,5'Т КОНСТРУКЦИЙ*
7 С341-040103-0101'0,12''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБ Ы МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
8 С341-020101-0101'0,12.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ Ь СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
9 ППОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА*
10 Е11-010101-0308'0,8.0,65.(41).0,9''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РА ЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТН АЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 (С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010205-0302(П-1101184)'0,8.0,65.(41).0,1''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАН АХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОС ОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)'М3 ГРУНТА*
12 Е11-010205-0502'(0,8.0,65.41).0,2''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТ ЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М 3 ГРУНТА*
13 Е11-010104-0502'(0,8.0,65.41).0,8''ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ . ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
14 Е11-230101-0101(РС100328)'4,2''ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВ ОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНО ВАНИЯ*
15 Е11-220501-0103(РС250404)'0,016''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПР ОВОДА*
16 Е11-220501-0102(РС250404)'0,025''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПРО ВОДА*
17 С123-010502-0813'16.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
18 С123-010502-0810'25.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5 ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
19 П ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ*
20 Е11-220301-0103(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402)(ВП)'0,016''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДН ЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕС КИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
21 Е11-220301-0203(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,016''Т РУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАД КА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
22 Е11-220301-0102(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402)(ВП)'0,025''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫ Е СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИ М ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
23 Е11-220301-0202(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,025''Т РУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДК А С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
24 П ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-1ШТ*
25 Е11-220501-0105(РС250404)'0,014''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПР ОВОДА*
26 С123-010501-1516'14.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОД ОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001'М*
27 П ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-2ШТ*
28 Е11-220501-0103(РС250404)'0,021''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПР ОВОДА*
29 С123-010502-0813'21.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
30 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3) К=0,3'0,105' 'ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ'КМ*
31 С121-130809-1304'0,07''ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/'М*
32 С123-060904-0102'0,035''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕС КИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМ И ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-20 12'КМ*
33 Е11-220801-0201(РС251461)'6''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕН ОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВК А'ШТ.*
34 С123-020304-2022'2''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАР НОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х90, PN 16'ШТ.*
35 С123-020304-2013'4''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАР НОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х50, PN 16'ШТ.*
36 П ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ - 6 ШТ*
37 Н43=6*
38 Е11-220301-0102(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
39 С123-010201-0153'0,0016''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
40 Е11-220601-0302'0,016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОН Й БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИ И'КМ ТРУБОПРОВОДА*
41 Е11-220601-0305'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРО М 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОН НОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯ ЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
42 Е11-221401-0401(Н5.0,1875)(Н52.0,1875)(Н53.0,1875) К=0 ,1875'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'Ф УТЛЯР*
43 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛ ЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНО ВКА'ШТ.*
44 С123-020304-1008'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО Й 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16'ШТ.*
45 С123-020304-2213'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАР НОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х50, PN 16'ШТ.*
46 Н43=1*
47 П2УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-3ШТ*
48 Е11-240207-0201(РС115825РС247819)'3''ТРУБКА КОНТРОЛЬНА Я. УСТРОЙСТВО'ШТ.*
49 Е11-220801-0201(РС251461)'6''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕН ОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВК А'ШТ.*
50 С123-020302-2610'2''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16'ШТ.*
51 С123-020302-2607'4''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16'ШТ.*
52 П2НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА*
53 Е11-220301-0201(РС250402)'0,012''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ С ТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ И СПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
54 С123-010201-0145'12.1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОС Т 10705-80'М*
55 Е11-220301-0203(РС250402)'0,006''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ С ТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
56 С123-010201-0188'6.1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫ Е ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОС Т 10705-80'М*
57 Е11-130301-0404(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВ А РАЗА'М2*
58 Е11-130301-1413(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-1 25 ЗА ДВА РАЗА'М2*
59 С123-020101-0205'2''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕ СШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
60 С123-020101-0153'4''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕ СШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3, 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
61 С123-020101-0608'1''ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНО ПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛ И, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 М М ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'ШТ.*
62 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	875,342 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	160,294 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,127 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.				18	758,79	3,67	13658	66	498	9428		24932
	1215-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА		727,44	--	13094	--	--	1847		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2113-0701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0035 М3	0,063		5717		360				
1.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,0271 М3	0,4878		283		138				
2.				26	498,83	1,47	12970	38	304	9092		23827
	1215-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДА		485,7	--	12628	--	--	1765		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	2113-0701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0015 М3	0,039		5717		223				
2.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,0109 М3	0,2834		283		80				
3.				0,08856	60399,57	4533,6	5349	401	165	3318		9361
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПОР ИЗ ТРУБ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ		54007,68	295,45	4783	26	--	693		
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,007 Т	0,00062		219516		136				
4.				0,12	691	--	83	--	--	--		90
	4104-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	7		
		СП - 8%										
5.				0,12	153	--	18	--	--	--		19
	4102-0101 -0101	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В	Т·КМ		--	--	--	--	--	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%									
						ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
6.				19,188	154,17	145,89	2958	2799	--	621	3866
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		8,28	36,69	159	704	--	286	
7.				2,132	1988,45	--	4239	--	--	3052	7875
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1988,45	--	4239	--	--	583	
8.				4,264	864,11	--	3685	--	--	2653	6845
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		864,11	--	3685	--	--	507	
9.				17,056	38,08	38,08	649	650	--	142	855
	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	11,6	--	198	--	63	
10.				4,2	1201,48	159,04	5046	668	--	4528	10340
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	46,58	4378	196	--	766	
11.				0,016	357255,12	106551,68	5716	1705	78	4376	10899
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		245798	30455,73	3933	487	--	807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			18	0,288							
	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		77			
12.				0,025	313140,44	84161,72	7829	2104	55	6201	15153
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		226793	23759,95	5670	594	--	1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			8	0,2							
	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		53			
13.				16,16	2409	--	38929	--	38929	--	42043
	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -	М		--	--	--	--	--	3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%									
14.				25,25	796	--	20099	--	20099	--	21707
	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1608	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									
15.				-505558,47			-8089		--		-16188
				0,016	-111358,47		-1782			-6899	
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					-394200	-41373,35	-6307	-662	--	-1199	
16.				0,016	769761,95	255841,95	12316	4093	--	9867	23958
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					513920	109001,46	8223	1744	--	1775	
17.				0,025	-456862,4	-86022,4	-11422	-2151	--	-9963	-23096
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					-370840	-31704,34	-9271	-793	--	-1711	
18.				0,025	723601,16	231581,16	18090	5790	--	14651	35360
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					492020	99944,71	12300	2499	--	2619	
		ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-1ШТ									
19.				0,014	471236,78	150806,34	6597	2111	181	4866	12380
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					307515	43589,54	4305	610	--	917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			48	0,672							
	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		179			
20.				14,14	5140	--	72680	--	72680	--	78494
	2301-0501 -1516 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5814	
		ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-2ШТ									
21.				0,021	357255,12	106551,68	7502	2238	102	5743	14305
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					245798	30455,73	5162	640	--	1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			18	0,378							
	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		101			
22.				21,21	2409	--	51095	--	51095	--	55183
	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50838-2011 СП - 8%									
23. 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ НР - 61%; СП - 8%	КМ	0,105	28302,24 --- 8870,4	19431,84 --- 4362,07	2972 --- 931	2040 --- 458	-- --- --	848 --- 306		4125
24. 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/	М	0,07	32 --- --	-- --- --	2 --- --	-- --- --	2 --- --	-- --- --		2
25. 2306-0904 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ	0,035	28826 --- --	-- --- --	1009 --- --	-- --- --	1009 --- --	-- --- 81		1090
26. 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	6	1428,31 --- 506,32	921,99 --- 252,46	8570 --- 3038	5532 --- 1515	-- --- --	4507 --- 1046		14123
27. 2302-0304 -2022 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 СП - 8%	ШТ.	2	5567 --- --	-- --- --	11134 --- --	-- --- --	11134 --- --	-- --- 891		12025
28. 2302-0304 -2013 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СП - 8%	ШТ.	4	3312 --- --	-- --- --	13248 --- --	-- --- --	13248 --- --	-- --- 1060		14308
					ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ - 6 ШТ						
29. 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0096	470323,04 --- 370840	86022,4 --- 31704,34	4515 --- 3560	825 --- 304	130 --- --	3826 --- 667		9008
29.1. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,001728	25046		43				
29.2. 2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000288	211192		61				
30. 2301-0201 -0153 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	0,0096	1259 --- --	-- --- --	12 --- --	-- --- --	12 --- --	-- --- 1		13
31. 1122-0601 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,096	1161511,9 --- 262956	37218,5 --- 173,03	111505 --- 25244	3573 --- 17	82688 --- --	25008 --- 10921		147434
31.1. 2110-0501-9903	МАСТИКА	КГ	2310	221,76	263		58323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000									
31.2.			58	5,568							
2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		20802			
32.					2323749,11		22308		17102		27869
				0,0096		212244,83		2038		3497	
1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					329984	37972,55	3168	365	--	2064	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			4830	46,368							
2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		12195			
32.2.			120	1,152							
2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		4304			
33.					6	5921,76	607,29	35531	3644	21083	10771	50006
1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,1875		-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		---	---	---	---	---	---	
					1800,75	12,48	10804	75	--	3704	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,004687	0,028125							
2113-0104-0103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			176526		4965			
33.2.			0,001837	0,011025							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		14978			
34.					12	1428,31	921,99	17140	11064	--	9014	28247
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					506,32	252,46	6076	3030	--	2092	
		НР - 99%; СП - 8%									
35.					6	4750	--	28500	--	28500	--	30780
2302-0304 -1008 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2280	
		СП - 8%									
36.					6	5600	--	33600	--	33600	--	36288
2302-0304 -2213 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75X50, PN 16	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2688	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-3ШТ									
37.					3	9663,91	2138,87	28992	6416	11980	12810	45146
1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015		-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					3531,86	781,38	10596	2344	--	3344	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			3,5	10,5							
2113-0701-1002		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		1533			
37.2.			0,04	0,12							
2104-9999-9917		БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3			54636		6556			
37.3.			1	3							
2305-1204-0101		КОВЕР	ШТ.			404		1212			
37.4.			1	3							
2305-1206-0901		ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ			812		2436			
38.					6	1428,31	921,99	8570	5532	--	4507	14123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					506,32	252,46	3038	1515	--	1046	
		НР - 99%; СП - 8%									
39.				2	2173	--	4346	--	4346	--	4694
2302-0302 -2610 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
40.				4	846	--	3384	--	3384	--	3655
2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015		-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	271	
		СП - 8%									
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
41.				0,012	714785,15	215493,03	8577	2586	104	6936	16754
1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					490560	93276,42	5887	1119	--	1241	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,18	0,00216							
2107-0201-0301		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		54			
41.2.			0,02	0,00024							
2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		51			
42.				12,048	1197	--	14421	--	14421	--	15575
2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1154	
		СП - 8%									
43.				0,006	782717,91	255841,95	4696	1535	77	3700	9068
1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					513920	109001,46	3084	654	--	672	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,18	0,00108							
2107-0201-0301		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		27			
43.2.			0,04	0,00024							
2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		51			
44.				6,024	3313	--	19958	--	19958	--	21555
2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1597	
		СП - 8%									
45.				2	230,51	4,82	461	10	273	124	632
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА	М2		---	---	---	---	---	---	
					89,14	0,53	178	1	--	47	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,00018	0,00036							
2204-0101-0701		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			713856		257			
46.				2	712,04	3,96	1424	8	1349	47	1589
1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА ДВА	М2		---	---	---	---	---	---	
					33,52	0,8	67	2	--	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	РАЗА НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 2204-0701-0901		ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	0,00046 Т	0,00092		1168426		1075			
47. 2302-0101 -0205 РСНБ РК 2015		-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	2	2595 --------- --	-- --------- --	5190 --------- --	-- --------- --	5190 --------- --	-- --------- 415	5605
48. 2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015		-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	4	565 --------- --	-- --------- --	2260 --------- --	-- --------- --	2260 --------- --	-- --------- 181	2441
49. 2302-0101 -0608 РСНБ РК 2015		-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	ШТ.	1	909 --------- --	-- --------- --	909 --------- --	-- --------- --	909 --------- --	-- --------- 73	982

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	875345
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	142652
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	63533
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	17642
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	456945
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	101
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	147271
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	64840

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	116,6410268	1222,99	-	-	142651
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,6351816	1205,34	-	-	(17640)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	142651
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,16268	4544	-	1331	739
						-	-	216,53	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	7,2614	4084	-	1114	29656
						-	-	8089,2	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,319884	5506	-	1591	1761
						-	-	508,94	
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	3,975	629	-	-	2500
						-	-	-	
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1386	10814	-	1901	1499
						-	-	263,48	
8	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1040416	6243	-	1901	650
						-	-	197,78	
9	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,025608	6284	-	1901	161
						-	-	48,68	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,0104696	299	-	-	302
						-	-	-	
11	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,14616	3030	-	1331	443
						-	-	194,54	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,0798	2830	-	1331	8716
						-	-	4099,21	
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,75681912	4992	-	1901	3778
						-	-	1438,71	
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,04687	4449	-	1591	209
						-	-	74,57	
15	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,19008	7169	-	1901	1363
						-	-	361,34	
16	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	3,41664	1202	-	-	4107
						-	-	-	
17	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	6,675168	11	-	-	73
						-	-	-	
18	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0008	28	-	-	0,02
						-	-	-	
19	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,856776	28	-	-	24
						-	-	-	
20	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,2293704	91	-	-	21
						-	-	-	
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,39625	736	-	-	1764
						-	-	-	
22	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,14616	675	-	-	99
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6088	77 - -	- - -	- - -	47
24	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,3703284	7559 - 	- - 	1901 - 703,99	2799
25	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,11337048	183 - 	- - 	- - 	21
26	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,258662	1668 - 	- - 	1331 - 344,28	431
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,82571872	2729 - 	- - 	1331 - 1099,03	2253
28	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0708	150 - 	- - 	- - 	11
29	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,03882144	27 - 	- - 	- - 	109
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				17640,29	63535
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
30	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,06	1538 - 	750 - 	- - 	92
31	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,003	24649 - 	22604 - 	- - 	74
32	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,0013284	70 - 	68 - 	- - 	0,09
33	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004968	25046 - 	23904 - 	- - 	124
34	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005625	19309 - 	18280 - 	- - 	11
35	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,02794	226 - 	222 - 	- - 	6
36	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	268,128	263 - 	257 - 	- - 	70518
37	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	6,72	3736 - 	3661 - 	- - 	25106
38	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,028125	176526 - 	172588 - 	- - 	4965
39	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,102	5717 - 	5603 - 	- - 	583
40	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,902546	283 - 	259 - 	- - 	255
41	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	10,5261252	146 - 	141 - 	- - 	1537
42	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000056	287565 - 	281927 - 	- - 	16
43	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,057984	16978 - 	16610 - 	- - 	984
44	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,12672	262 - 	256 - 	- - 	33
45	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,032736	6931 - 	6792 - 	- - 	227
46	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,011025	1358560 - 	1331123 - 	- - 	14978
47	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00611175	211192 - 	206114 - 	- - 	1291
48	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00027	234282 - 	228752 - 	- - 	63
49	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00061992	219516 - 	214275 - 	- - 	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	149226С	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00036	713856 -	698372 -	- -	257
51	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,004416	395780 -	386533 -	- -	1748
52	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00044	623096 -	609318 -	- -	274
53	149429С	2204-0701-0901 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00092	1168426 -	1143642 -	- -	1075
54	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	12,048	1197 -	1169 -	- -	14421
55	150576С	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,0096	1259 -	1230 -	- -	12
56	150611С	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	6,024	3313 -	3238 -	- -	19958
57	154344С	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	14,14	5140 -	5035 -	- -	72680
58	154622С	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М	25,25	796 -	779 -	- -	20099
59	154625С	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М	37,37	2409 -	2358 -	- -	90024
60	158060С	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	565 -	553 -	- -	2260
61	158103С	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	2595 -	2540 -	- -	5190
62	165074С	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	ШТ.	4	846 -	829 -	- -	3384
63	165077С	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	ШТ.	2	2173 -	2129 -	- -	4346
64	172663С	2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	ШТ.	6	4750 -	4656 -	- -	28500
65	172998С	2302-0304-2013 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х50, PN 16	ШТ.	4	3312 -	3247 -	- -	13248
66	173007С	2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х90, PN 16	ШТ.	2	5567 -	5457 -	- -	11134
67	237158С	2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,035	28826 -	28214 -	- -	1009
68	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,12	54636 -	52486 -	- -	6556
69	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0264	44511 -	42881 -	- -	1175
70	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	1,63208	267 -	267 -	- -	436
71	261626С	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	КОВЕР	ШТ.	3	404 -	396 -	- -	1212
72	261745С	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	3	812 -	796 -	- -	2436
73	274837С	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	909 -	891 -	- -	909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	275004С	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х50, PN 16	ШТ.	6	5600 -	5489 -	- -	33600
75	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,0004428	326 -	319 -	- -	0,14
76		2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/	М	0,07	32 -	31 -	- -	2
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	456946
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
77		4102-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	0,12	153 -	- -	153 18,36	18
78		4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	0,12	691 -	- -	691 82,92	83
			ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				101,28	101

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э160030'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗА
       ХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТ
       ЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСК
       ОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'1-3'ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ КО
       ЛОДЦЕВ''1'1-3'ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ КОЛОДЦЕВ'ВЕДОМО
       СТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 (РС125425)*
 4 Е12-160101-0801'2''ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ'ЛЮК*
 5 Е11-070201-0201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,8)(Н53=0)#К=0,8
       '3,8''ДЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ'М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО
       ННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
 6 Е11-080201-0109'0,1''СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИ
       ЧА. КЛАДКА'М3 КЛАДКИ*
 7 Е11-070201-0201'3,8''МОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ'М3 СБОРНЫХ Ж
       ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
 8 Е11-231201-0101(РС251501)'2''ЛЮКИ. УСТАНОВКА'ШТ.*
 9 Е11-270601-0301'3,6''УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ'М2 ПОКРЫТИЯ*
10 С121-130803-1501'3,6''ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖН
       ОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"'10 М2*
11 Е11-090501-0601'3,8''ОБРЕЗКА БЕТОННОГО КОЛЬЦА'М РЕЗА*
12 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ КОЛОДЦЕВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ КОЛОДЦЕВ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	201,712 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	68,378 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,056 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ВСЕГО ВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП ВСЕГО ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				2	2156,5	--	4313	--	--	3105	8012
	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ЛЮК		2156,5	--	4313	--	--	593	
2.				3,8	10693,76	5950,18	40636	22610	--	30744	77090
	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4743,58	2112,72	18026	8028	--	5710	
3.				0,1	33710,34	2173,68	3371	217	2524	630	4321
	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6295,1	479,16	630	48	--	320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	0,04	54690		2188			
4.				3,8	13751,98	7437,73	52258	28263	1463	38430	97943
	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5929,47	2640,9	22532	10035	--	7255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,018	0,0684	12971		887			
4.2.	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0007	0,00266	216144		575			
5.				2	1782,96	191,03	3566	382	208	3131	7233
	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		1488,16	93,17	2976	186	--	536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,008	0,016	12971		208			
6.				3,6	14,54	0,6	52	2	--	55	116
	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		13,94	0,25	50	1	--	9	
7.				0,36	10612	--	3820	--	3820	--	4126
	2113-0803	-ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ	10 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501 РСНБ РК 2015	ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"			--	--	--	--	--	306	
		СП - 8%									
8.				3,8	417,67	8,99	1587	34	--	1072	2871
	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-ОБРЕЗКА БЕТОННОГО КОЛЬЦА	М РЕЗА		408,68	--	1553	--	--	213	
		НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								201712
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				50080				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				51508				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					18298			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8015				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				77167				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14942				

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА ПРИЗНАК	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,82976	1169,27	-	-	50080
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,91812	1416,53	-	-	(18299)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	50080
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,036	6038	-	1331	217
						-	-	47,92	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000252	4992	-	1901	1
						-	-	0,48	
5	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,8468	7069	-	1901	13055
						-	-	3510,77	
6	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	6,72372	4449	-	1591	29914
						-	-	10697,44	
7	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,178	29	-	-	34
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,037064	2729	-	1331	8288
						-	-	4042,33	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				18298,93	51510
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,024	11933	10335	-	286
						-	-	-	
10	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0844	12971	11353	-	1095
						-	-	-	
11	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,04	54690	52076	-	2188
						-	-	-	
12	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00289	216144	211906	-	625
						-	-	-	
13	147058С	2113-0803-1501 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,36	10612	10398	-	3820
						-	-	-	
14	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0046	98	98	-	0,45
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	8014

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э160040'К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7''''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗА
       ХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТ
       ЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСК
       ОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'2-1'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ''2'2-1
       'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ
        ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100
       071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М10
       2729=22994,88'М144655=31020,24*
 4 (РС100081РС100073)*
 5 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-010104-0106'4740''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0113'4740''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
       КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУН
       ТА*
 8 Е11-010203-0601'7690,2''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-
       РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). Г
       ЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧА
       СТКА ДО 100 М'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010201-0101'7690,2''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ К
       АТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД
       ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕН
       НОГО ГРУНТА*
10 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'7690,2''ГРУНТ.
        УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ Х
       ОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ С
       ЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА
       *
11 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'7690,2''ГРУНТ НАСЫПЕ
       Й УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
12 Е11-010203-0112'25001''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИ
       РОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'
       М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
13 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I*
14 Е11-270401-0102(РС100414)'3704,8*
15 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'4600,1''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИ
       ЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
16 Е11-270403-0203(РС100073)'20456''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФР
       АКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1
       5 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
       ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МП
       А (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
17 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'20456.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ
        ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
        ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
18 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'19479,4''ОСНОВАНИЯ
        ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛ
       ОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМ
       ЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ
       ЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М
       2 ОСНОВАНИЯ*
19 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К
       =10'19479,4''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ.
       УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛ
       ОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫ
       ШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ
       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 11
       27-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
20 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'19479,4.63:1000''ЩЕБЕНЬ И
       З ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800
       , ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
21 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'19479,4.25:1000''ЩЕБЕНЬ И
       З ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800
       , ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
22 Е11-270602-1201(РС283838)'17497,14''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИ
       Х АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М,
       ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИ
       КАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
23 Е11-270602-1203(РС283838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)#К=6'1749
       7,14''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ.
        УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБ
       АВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
        К НОРМЕ 1127-0602-1201'М2 ПОКРЫТИЯ*
24 С121-020501-0204#КАЛЬК.П.8'(0,0958+0,012.6).17497,14''
       СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИ
       СТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
25 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'12,6''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖ
       НЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
26 Е11-270602-1201(РС283838)'17497,14''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИ
       Х АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М,
       ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ.УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ Т
       ИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
27 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'0,0966.17497,4''СМЕСИ АСФАЛ
       ЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б
       , МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
28 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'8,4''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖН
       ЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
29 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
30 Е11-010104-0201'949,3''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
       ИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
31 Е11-010104-0209'949,3''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
        КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУ
       НТА*
32 Е11-010201-0101'863''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
       ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГ
       О ГРУНТА*
33 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'863''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
34 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'863''ГРУНТ НАСЫПЕЙ У
       ПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
35 Е11-010203-0112'5251+5266''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. П
       ЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТО
       В 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
36 Е11-270801-0113'3880,76''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ПЩГС'М2 П
       ОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
37 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'93,4.3880,76:1000''ЩЕБЕНЬ
        ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М8
       00, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
38 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'131.3880,76:1000''СМЕСИ ПЕС
       ЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
39 Е11-010205-0302'17,25''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУ
       ЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
40 Е11-010204-0601(РС100435)'34,5''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕ
       БЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
41 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'1,01.34,5''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТ
       НЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАК
       ЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
42 Е11-010102-0313'3759''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПО
       ГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КО
       ВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
43 С341-020102-0103'6540,6.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНО
       СТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
44 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 265185,524 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8310,508 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6,727 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4740	32,99	32,99	156373	156373	--	44196	216614					
					--	12,95	--	61383	--	16045						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	4740	23,06	23,06	109304	109304	--	30886	151405					
					--	9,05	--	42897	--	11215						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	М3 ГРУНТА	7690,2	10,2	10,2	78440	78440	--	21262	107678					
					--	3,84	--	29530	--	7976						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7690,2	76,56	76,56	588762	588761	--	162565	811433					
					--	29,36	--	225784	--	60106						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7690,2	36,46	36,46	280385	280385	--	60353	367997					
					--	10,9	--	83823	--	27259						
		НР - 72%; СП - 8%														
6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7690,2	79,01	69,49	607603	534392	--	142632	810253					
					9,52	16,24	73211	124889	--	60019						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	769,02	--	--									
7.	1101-0203-0112 РСНБ РК	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ	25001	47,21	21,96	1180297	549022	--	540022	1857944					
					25,25	4,75	631275	118755	--	137626						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	ПЛОЩАДИ								
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I									
8.				3704,8	1218,51	1076,53	4514336	3988329	--	1526452	6524051
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		141,98	239,52	526008	887374	--	483263	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.				0,07	259,336						
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
9.				4600,1	6920,09	--	31833106	--	31833106	--	34379754
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	2546648	
КАЛЬК.П.4		СП - 8%									
10.				20456	167,83	137,58	3433130	2814336	--	1551776	5383698
	1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		30,25	39,99	618794	818035	--	398793	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.				0,02	409,12						
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
11.				3866,184	11345,05	--	43862051	--	43862051	--	47371015
	2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3		--	--	--	--	--	3508964	
КАЛЬК.П.3 .1		СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
12.				19479,4	239,81	206,08	4671355	4014314	--	1910228	7108110
	1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		33,73	57,07	657040	1111689	--	526527	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.				0,03	584,382						
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
13.				19479,4	-98,59	-98,59	-1920474	-1920474	--	-615775	-2739149
	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	М2 ОСНОВАНИЯ		--	-29,27	--	-570162	--	-202900	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1227,2022	11345,02	--	13922634	--	13922634	--	15036445
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	1113811	
КАЛЬК.П.3		СТ РК 1284-2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2											
		СП - 8%									
15.				486,985	12094,75	--	5889962	--	5889962	--	6361159
2101-0201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ		М3		---	---	---	---	---	---	
-0505	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ				--	--	--	--	--	471197	
РСНБ РК	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										
2015	М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ										
КАЛЬК.П.3	СТ РК 1284-2004										
.3											
		СП - 8%									
16.				17497,14	97,11	49,41	1699147	864534	--	1069187	2989801
1127-0602	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ		М2		---	---	---	---	---	---	
-1201	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ		ПОКРЫТИЯ		47,7	8,88	834614	155375	--	221467	
РСНБ РК	СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ										
2015	ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4										
ИЗМ. И	СМ.(7СМ) УСТРОЙСТВО										
ДОП. ВЫП.	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ										
14	ТИПА "VOGELE"										
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.				0,0032	55,990848						
2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ		М3			--		--			
	ИСТОЧНИКОВ										
17.				17497,14	11,16	10,56	195268	184770	--	36093	249870
1127-0602	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ		М2		---	---	---	---	---	---	
-1203	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ		ПОКРЫТИЯ		0,6	1,31	10498	22921	--	18509	
РСНБ РК	СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО										
2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ										
ИЗМ. И	ТИПА "VOGELE".										
ДОП. ВЫП.	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5										
3	СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ										
К=6	ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ										
	1127-0602-1201										
		НР - 108%; СП - 8%									
18.					22994,88		67513430		67513430		72914504
				2936,020092		--		--		--	
2102-0501	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ		Т		---	---	---	---	---	---	
-0204	ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ				--	--	--	--	--	5401074	
РСНБ РК	КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА										
2015	Б, МАРКИ II СТ РК										
КАЛЬК.П.8	1225-2013										
		СП - 8%									
19.				12,6	31020,24	--	390855	--	390855	--	422123
2113-0104	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ		Т		---	---	---	---	---	---	
-0502	ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК				--	--	--	--	--	31268	
РСНБ РК	1551-2006 МАРКИ МГ										
2015	70/130										
КАЛЬК.П.5											
		СП - 8%									
20.				17497,14	97,11	49,41	1699147	864534	--	1069187	2989801
1127-0602	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ		М2		---	---	---	---	---	---	
-1201	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ		ПОКРЫТИЯ		47,7	8,88	834614	155375	--	221467	
РСНБ РК	СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ										
2015	ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4										
ИЗМ. И	СМ.УСТРОЙСТВО										
ДОП. ВЫП.	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ										
14	ТИПА "VOGELE"										
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.				0,0032	55,990848						
2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ		М3			--		--			
	ИСТОЧНИКОВ										
21.					26539,86		44858968		44858968		48447685
				1690,24884		--		--		--	
2102-0501	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ		Т		---	---	---	---	---	---	
-0304	ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ				--	--	--	--	--	3588717	
РСНБ РК	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,										
2015	МАРКИ II СТ РК										
КАЛЬК.П.7	1225-2013										
		СП - 8%									
22.				8,4	31020,24	--	260570	--	260570	--	281416
2113-0104	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ		Т		---	---	---	---	---	---	
-0502	ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК				--	--	--	--	--	20846	
РСНБ РК	1551-2006 МАРКИ МГ										
2015	70/130										
КАЛЬК.П.5											
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
23.				949,3	54,94	54,94	52155	52155	--	11435	68677
1101-0104	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ.		М3		---	---	---	---	---	---	
-0201	РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ		ГРУНТА		--	16,73	--	15882	--	5087	
РСНБ РК	МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130										
2015	Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ										
	ГРУНТА ДО 10 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				949,3	46,2	46,2	43858	43858	--	9617	57753
	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	14,07	--	13357	--	4278	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				863	76,56	76,56	66071	66072	--	18243	91059
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	29,36	--	25338	--	6745	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				863	36,46	36,46	31465	31465	--	6773	41297
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	10,9	--	9407	--	3059	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				863	79,01	69,49	68186	59970	--	16006	90928
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,52	16,24	8216	14015	--	6735	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,1	86,3							
	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
28.				10517	47,21	21,96	496508	230954	--	227167	781569
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	265554	49956	--	57894	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				3880,76	85,45	85,45	331611	331611	--	78502	442922
	1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ПЩГС	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,73	--	72687	--	32809	
		НР - 108%; СП - 8%									
30.				11345,02			4112150		4112150		4441122
			362,462984		--		--			--	
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	328972	
		СП - 8%									
31.				508,37956	6920,09	--	3518032	--	3518032	--	3799475
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	281443	
32.				17,25	1657,04	--	28584	--	--	20580	53098
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ	М3 ГРУНТА		1657,04	--	28584	--	--	3933	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				34,5	2976,34	3,36	102684	116	--	73882	190691
	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)		2972,98	1,33	102568	46	--	14125	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				34,845	11345,02	--	395317	--	395317	--	426942
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	31625	
		СП - 8%									
35.				3759	225,16	216,55	846376	814011	1278	180847	1109401
	1101-0102 -0313	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		8,27	58,55	31087	220089	--	82178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2101-0201-0504	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00003 М3	0,11277		11345,05		1279			
36.	4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т·КМ	19621,8	73 ---	-- ---	1432391 ---	-- ---	-- ---	-- 114591	1546982

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		265185523
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4622063	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	14737232	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	3688445	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	216558353	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1432391	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	8192116	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	19643371	

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4364,999138	1058,89	-	-	4622062
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2360,395842	1562,64	-	-	(3688444)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	4622062
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	165,6515528	10365	-	1901	1716978
						-	-	314903,6	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	193,423824	4544	-	1331	878918
						-	-	257447,11	
5	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,0345	3362	-	1331	116
						-	-	45,92	
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	266,95494	4844	-	1901	1293130
						-	-	507481,34	
7	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,37866	6243	-	1901	96009
						-	-	29234,83	
8	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,534204	5049	-	1901	78432
						-	-	29530,52	
9	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	70,307304	755	-	-	53082
						-	-	-	
10	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	115,664294	5055	-	1591	584683
						-	-	184021,89	
11	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	449,71272	6721	-	1901	3022519
						-	-	854903,88	
12	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,7227124	7996	-	1901	61751
						-	-	14680,88	
13	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	262,29984	9149	-	1901	2399781
						-	-	498632	
14	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	266,7406988	5696	-	1331	1519355
						-	-	355031,87	
15	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	11,5481124	6174	-	3182	71298
						-	-	36746,09	
16	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,499428	120	-	-	420
						-	-	-	
17	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	11,103258	6969	-	1591	77379
						-	-	17665,28	
18	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	70,307304	4567	-	1591	321093
						-	-	111858,92	
19	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	54,5910768	8403	-	1901	458729
						-	-	103777,64	
20	2109С	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	52,1414772	6968	-	1591	363322
						-	-	82957,09	
21	2113С	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	40,5933648	21645	-	1901	878643
						-	-	77167,99	
22	2263С	3101-0201-	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	86,8329	7760	-	1901	673823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015	НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3			-	-	165069,34	
23	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ МАШ.-Ч НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3		24,8626	7559	-	1901	187936
						-	-	47263,8	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				3688420	14737398
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1624,51018	11345,02	-	-	18430101
					4	-	-	-	
25	100073С	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3866,29677	11345,05	-	-	43863330
						-	-	-	
26	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	486,985	12094,75	-	-	5889962
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	5108,47956	6920,09	-	-	35351138
						-	-	-	
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	2936,02009	22994,88	-	-	67513430
					2	-	-	-	
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1690,24884	26539,86	-	-	44858968
						-	-	-	
30	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	21	31020,24	-	-	651425
						-	-	-	
31	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	2220,13969	0	-	-	-
					6	-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	216558353
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
32		4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	19621,8	73	-	73	1432391
						-	-	1432391,4	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1432391,4	1432391

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э160050'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'2-2'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ''2'2-2'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05*
4 П2ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е12-180101-2001'8''ТРОТУАРЫ И ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ. РАЗБОРКА С ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ'М2 ОСНОВАНИЯ*
6 П2ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ*
7 Е12-160101-1509(РС146663РС146664)'91,7''ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ'М ТРУБОПРОВОДА*
8 С341-040103-0101'8,85''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
9 С341-020102-0103'8,85.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
10 Е11-220301-0211(РС250402)'0,0163''МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
11 П УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ*
12 Е11-010101-0405'156''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ'М3 ГРУНТА*
13 Е11-010205-0302(П-1101184)'15,6''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
14 Е11-230101-0101(РС100328)'35,35''ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
15 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'38,89''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
16 Е11-220301-0211(РС250402)'0,1261''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
17 С123-010201-0264#КАЛЬК.П.1'126,1''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80'М*
18 Е11-220301-0209(РС250402)'0,0248''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
19 С123-010201-0255#КАЛЬК.П.1'24,8''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80'М*
20 Е11-220601-0311'0,1261''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
21 Е11-220601-0309'0,0248''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
22 Е11-300102-0201(РС249132РС249133)(РС101764РС100465)'4,5''ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ В5. УСТРОЙСТВО'М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ*
23 Е11-010205-0502'146''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
24 П2УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ*
25 Е11-010205-0302'41,8*
26 Е11-010203-0105'176,3''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
27 Е11-010204-0805(РС100081РС100071)(РС100328РС100414)(РС100533РС279259)'110,3+34,85+30,9''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И РУСЛА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ БМ-250 МРЗ-300 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ'М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
28 Е11-300102-0301(РС128536)'0,303+0,096+0,085''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМАТУРЫ*
29 С121-050301-3001'0,303+0,096+0,085''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014'Т*
30 Е11-010204-0903(РС100081)(РС100328РС100414)(РС100533РС279259)'2,94''УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ БМ-250 МРЗ-300. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ'М УПОРА*
31 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'5,64''АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ'Т*
32 Е11-270401-0102(РС100414)'1,3*
33 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'1,43''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
34 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'8''ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ)'М2 ТРОТУАРА*
35 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12469,193 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1124,629 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,967 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА ЧИСТОЙ ИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБОРУДОВАНИЕ	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РАСХОДЫ, НАКЛАДНЫЕ: МАТЕРИАЛЫ	МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
1.				8	166,07	--	1329	--	--	957					2468
1218-0101-2001 РСНБ РК 2015		-ТРОТУАРЫ И ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТ. РАЗВОРКА С ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	М2 ОСНОВАНИЯ		166,07	--	1329	--	--	183					
		НР - 72%; СП - 8%													
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ													
2.				91,7	1523,25	269,34	139682	24698	4658	86212					243966
1216-0101-1509 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		1203,12	102,65	110326	9413	--	18072					
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1. 2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1594	14,61698	283		4137							
2.2. 2113-0701-1002		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,0389	3,56713	146		521							
3.				8,85	691	--	6115	--	--	--					6604
4104-0103-0101 РСНБ РК 2015		-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	489					
		СП - 8%													
4.				26,55	73	--	1938	--	--	--					2093
4102-0102-0103 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	155					
		СП - 8%													
5.				0,0163	3010536,93	1507678,13		49072	24575	1151	31303				86805
1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1		-МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1432260	507554,5		23346	8273	--	6430				
		НР - 99%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1. 2105-0307-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	70	1,141	556		634							
5.2. 2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,15	0,002445	211192		516							
						УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.				156	216,38	206,22	33755	32170	--	10040	47299
1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА			10,16	79,23	1585	12360	--	3504	
	НР - 72%; СП - 8%										
7.				15,6	1988,45	--	31020	--	--	22334	57623
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			1988,45	--	31020	--	--	4268	
	НР - 72%; СП - 8%										
8.				35,35	1201,48	159,04	42472	5622	--	38112	87031
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ			1042,44	46,58	36850	1647	--	6447	
	НР - 99%; СП - 8%										
9.				38,89	6920,09	--	269122	--	269122	--	290652
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3			--	--	--	--	--	21530	
КАЛЬК.П.4	СП - 8%										
10.				0,1261	3010536,93	1507678,13	379629	190119	8902	242165	671537
1122-0301 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА			1432260	507554,5	180608	64003	--	49743	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1.			70	8,827							
2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ				556		4908			
10.2.			0,15	0,018915							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211192		3995			
11.				126,1	46273,19	--	5835049	--	5835049	--	6301853
2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ	М			--	--	--	--	--	466804	
КАЛЬК.П.1	ГОСТ 10705-80										
	СП - 8%										
12.				0,0248	2187295,82	1054468,94	54245	26150	1699	35224	96627
1122-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА			1064340	370340,06	26396	9184	--	7158	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			70	1,736							
2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ				556		965			
12.2.			0,14	0,003472							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211192		733			
13.				24,8	34313,05	--	850964	--	850964	--	919041
2301-0201 -0255 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ,	М			--	--	--	--	--	68077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 КАЛЬК.П.1 ГОСТ 10705-80	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ									
		СП - 8%									
14.					7582772,17		956188		750886		1136207
				0,1261		1145027,24		144388		95855	
	1122-0601 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		483060	284772,38	60914	35910	--	84163	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	16200 КГ	2042,82		263		537262			
14.2. 2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	405 10 М2	51,0705		3736		190799			
15.					5388941,25		133646		105169		160065
				0,0248		751726,16		18642		14562	
	1122-0601 -0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 350 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		396571	196547,2	9835	4874	--	11857	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	11500 КГ	285,2		263		75008			
15.2. 2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	290 10 М2	7,192		3736		26869			
16.				4,5	32816,93	3476,02	147676	15642	117495	15336	176053
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ В5. УСТРОЙСТВО	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ		3230,85	826,27	14539	3718	--	13041	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 2102-0101-0201		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	4,59		22629		103867			
16.2. 2107-0201-0202		БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0114 М3	0,0513		56082		2877			
16.3. 2107-0203-0204		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0137 М3	0,06165		50384		3106			
16.4. 2113-0803-1501		ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	0,0472 10 М2	0,2124		10612		2254			
16.5. 2107-0101-9901		ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	0,0097 М3	0,04365		44511		1943			
16.6. 2113-0209-0104		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	1,02 КГ	4,59		326		1496			
17.				146	864,11	--	126160	--	--	90835	234355
	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА	М3 ГРУНТА		864,11	--	126160	--	--	17360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГРУНТОВ 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ									
18.				41,8	1657,04	--	69264	--	--	49870	128665
	1101-0205	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1657,04	--	69264	--	--	9531	
	РСНБ РК	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	2015	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ									
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				176,3	137,02	--	24157	--	--	17393	44874
	1101-0203	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	-0105	РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА	СПЛАНИРО		137,02	--	24157	--	--	3324	
	РСНБ РК	ГРУНТОВ 2	ВАННОЙ								
	2015		ПЛОЩАДИ								
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				176,05	6422,21	172,4	1130630	30351	888505	157657	1391350
	1101-0204	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО	М2		---	---	---	---	---	---	
	-0805	ПОЛОТНА И РУСЛА.	УКРЕПЛЯЕ		1202,92	40,86	211774	7193	--	103063	
	РСНБ РК	УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ	МОЙ								
	2015	ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ	ПОВЕРХНО								
	ИЗМ. И	ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ	СТИ								
	ДОП. ВЫП.	БМ-250 МРЗ-300 НА СЛОЕ									
	16	ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,107	18,83735							
	2101-0201-0502	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ	М3			12094,75		227833			
		ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004									
20.2.			0,102	17,9571							
	2102-0101-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3			32019		574968			
		В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010									
21.				0,484	58512,8	--	28320	--	162	23652	56130
	1130-0102	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ.	Т		---	---	---	---	---	---	
	-0301	УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ	АРМАТУРЫ		58176,8	--	28158	--	--	4158	
	РСНБ РК	ФУНДАМЕНТАХ									
	2015										
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	1,452							
	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ	КГ			112		163			
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74									
22.				0,484	233333	--	112933	--	112933	--	121968
	2105-0301	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
	-3001	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	9035	
	РСНБ РК	КЛАССА А-I (А240)									
	2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
23.				2,94	12454,94	26,77	36618	78	28499	5803	45815
	1101-0204	-УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ БМ-250	М УПОРА		---	---	---	---	---	---	
	-0903	МРЗ-300. УСТРОЙСТВО			2735,2	6,26	8041	18	--	3394	
	РСНБ РК	ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ									
	2015	ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,286	0,84084							
	2102-0101-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3			32019		26923			
		В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010									
24.				5,64	22928	--	129314	--	129314	--	139659
	2102-0501	-АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т		---	---	---	---	---	---	
	-0304				--	--	--	--	--	10345	
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	КАЛЬК.П.7										
25.				1,3	1218,51	1076,53	1584	1399	--	536	2289
	1127-0401	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
	-0102	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	МАТЕРИАЛ		141,98	239,52	185	311	--	170	
	РСНБ РК	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	А								
	2015	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ	ОСНОВАНИ								
	ИЗМ. И	СМЕСИ, ДРЕСВЫ.	Я В								
	ДОП. ВЫП.	УСТРОЙСТВО	ПЛОТНОМ								
	17		ТЕЛЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	0,091		--		--			
26. 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015		-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,43	6920,09 -- -- -- -- -- 792	--	9896	--	9896	--	10688
КАЛЬК.П.4 СП - 8%											
27. 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015		-ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	М2 ТРОТУАРА	8	428,1 389,38	37,95 15,38	3425 3115	304 123	6 --	3497 554	7476
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2101-0401-0101		ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	0,0005 М3	0,004		1538		6			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		12469193
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	967602	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	514138	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	157027	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	9114410	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	8053	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	941343	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	923647	

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	870,1973	1111,93	-	-	967600
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	98,1038699	1600,63	-	-	(157028)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	967600
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02015	10365	-	1901	209
						-	-	38,31	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	2,35229	4544	-	1331	10689
						-	-	3130,9	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,881128	5506	-	1591	114971
						-	-	33221,87	
6	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,388024	6284	-	1901	8722
						-	-	2638,63	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	2,63925	40	-	-	106
						-	-	-	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,15975	13	-	-	2
						-	-	-	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,09204	9149	-	1901	842
						-	-	174,97	
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,0544	2830	-	1331	45434
						-	-	21368,41	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	4,85757	4992	-	1901	24249
						-	-	9234,24	
12	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,953	7927	-	1901	15481
						-	-	3712,65	
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	2,473304	7169	-	1901	17731
						-	-	4701,75	
14	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	17,098575	8302	-	1901	141952
						-	-	32504,39	
15	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	12,624051	1202	-	-	15174
						-	-	-	
16	1087С	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	0,156736	7721	-	3182	1210
						-	-	498,73	
17	1088С	3204-0106-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	1,121029	9795	-	3802	10980
						-	-	4262,15	
18	1108С	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ	МАШ.-Ч	0,355136	6899	-	3182	2450
						-	-	1130,04	
19	1109С	3204-0106-0304 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	3,336606	7396	-	3182	24678
						-	-	10617,08	
20	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	4,145218	5696	-	1331	23611
						-	-	5517,29	
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,1802	28	-	-	369
						-	-	-	
22	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,28865	736	-	-	1684
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,4104	34 -	- -	- -	14
24	1297С	3101-0307-0201 РСНБ РК 2015	НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М	МАШ.-Ч	0,1044	272 -	- -	- -	28
25	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0711	165 -	- -	- -	12
26	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	0,343291	13383 -	- -	- -	4594
27	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	7,7688	4141 -	- -	1591 12360,16	32171
28	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	5,51344	183 -	- -	- -	1009
29	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,283664	1668 -	- -	1331 11025,56	13817
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,670422	2729 -	- -	1331 892,33	1830
31	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,41994	27 -	- -	- -	119
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				157029,47	514140
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	100071С	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	18,83735	12094,75 -	- -	- -	227833
33	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,004	1538 -	750 -	- -	6
34	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	43,740403	6920,09 -	- -	- -	302688
35	100465С	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В5 ГОСТ 7473-2010	М3	4,59	22629 -	20623 -	- -	103867
36	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0819516	216144 -	211906 -	- -	17713
37	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	11,704	556 -	545 -	- -	6507
38	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,452	112 -	110 -	- -	163
39	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0513	56082 -	54331 -	- -	2877
40	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06165	50384 -	48745 -	- -	3106
41	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0099	50384 -	48745 -	- -	499
42	131716С	2107-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 2695-83	М3	0,17605	61380 -	59526 -	- -	10806
43	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	2328,02	263 -	257 -	- -	612269
44	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58,2625	3736 -	3661 -	- -	217669
45	144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	0,28168	92232 -	89843 -	- -	25980
46	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,001125	633854 -	620463 -	- -	713
47	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	14,61698	283 -	259 -	- -	4137
48	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	3,56713	146	141	-	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
49	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,49781	16978	16610	-	8452
						-	-	-	
50	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,18108	262	256	-	47
						-	-	-	
51	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,917975	6931	6792	-	6362
						-	-	-	
52	147058С	2113-0803-1501 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,2124	10612	10398	-	2254
						-	-	-	
53	147200С	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,0029205	81816	80024	-	239
						-	-	-	
54	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,024832	211192	206114	-	5244
						-	-	-	
55	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,038759	395780	386533	-	15340
						-	-	-	
56	150683С	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	126,1	46273,19	-	-	5835049
						-	-	-	
57	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,08892	44511	42881	-	3958
						-	-	-	
58	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1029	98	98	-	10
						-	-	-	
59	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	2,791	0	-	-	-
						-	-	-	
60	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,2348	1068	1007	-	1319
						-	-	-	
61	277580С	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	24,8	34313,05	-	-	850964
						-	-	-	
62	279259С	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	18,79794	32019	29903	-	601891
						-	-	-	
63	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,484	233333	228327	-	112933
						-	-	-	
64	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	11,2799	326	319	-	3677
						-	-	-	
65		2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	5,64	22928	22264	-	129314
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9114408
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
66		4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	26,55	73	-	73	1938
						-	-	1938,15	
67		4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	8,85	691	-	691	6115
						-	-	6115,35	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8053,5	8054

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э160060'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'2-3'СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ ''2'2-3'СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05*
4 (РС100081РС100073)*
5 П2ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
6 Е11-270302-0402'131''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
7 С341-020102-0103'15,72.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
8 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
9 Е11-010104-0106'284,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
10 Е11-010104-0113'284,3''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010102-0313'235,05''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
12 С341-020102-0103'408,987.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
13 Е11-010203-0601'185''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М'М3 ГРУНТА*
14 Е11-010201-0101'169,45''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
15 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'169,45''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
16 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'169,45''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
17 Е11-010203-0112'607''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
18 Е11-010203-0105'60,7''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
19 П2УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ*
20 Е11-270401-0102(РС100414)'67,65*
21 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'84''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
22 Е11-270403-0203(РС100073)'368,3''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
23 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.3.1'368,3.189:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
24 Е11-270403-0202(РС100071)(РС100073)'351,48''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
25 Е11-270403-0204(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100073)(ВП)#К=10'351,48''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
26 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'351,48.63:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
27 С121-010201-0505#КАЛЬК.П.3.3'351,48.25:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
28 Е11-270602-0303(РС144679)(РС245634)'313''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
29 Е11-270602-0403(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС144679)(РС245634)#К=6'313''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303'М2 ПОКРЫТИЯ*
30 С121-020501-0204#КАЛЬК.П.8'(0,0958+0,012.6).313''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ IIСТ РК 1225-2013'Т*
31 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,223''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
32 Е11-270602-0301(РС144679)(РС245634)'313''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
33 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.7'0,0966.313''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
34 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.5'0,15''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
35 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
36 Е11-010102-0313'49,25''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
37 С341-020102-0103'86.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
38 Е11-010201-0101'45''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
39 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'45''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
40 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'45''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
41 Е11-010203-0112'218''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
42 Е11-270801-0113'196,4''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
43 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'93,4.196,4:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
44 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'131.196,4:1000''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
45 Е11-010205-0302'6,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
46 Е11-010204-0601(РС100435)'13''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
47 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'1,01.13''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
48 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5598,373 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 249,717 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,202 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1.				131	154,47	149,88	20236	19635	--	2907	24995	
	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ		4,59	15,96	601	2091	--	1851		
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.				0,00175	0,22925							
	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--				
2.				47,16	73	--	3443	--	--	--	3718	
	4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	275		
		СП - 8%										
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
3.				284,3	32,99	32,99	9379	9379	--	2651	12992	
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	3682	--	962		
		НР - 72%; СП - 8%										
4.				284,3	23,06	23,06	6556	6556	--	1852	9081	
	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	9,05	--	2573	--	673		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.				235,05	225,16	216,55	52924	50900	80	11308	69371	
	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		8,27	58,55	1944	13762	--	5139		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1.				0,00003	0,007052							
	2101-0201-0504	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			11345,05		80				
6.				1226,961	73	--	89568	--	--	--	96733	
	4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ	Т·КМ		--	--	--	--	--	7165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%									
7.	1101-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	185	10,2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	10,2 3,84	1887 --	1887 710	-- --	511 192	2590
8.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	169,45	76,56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	76,56 29,36	12973 --	12973 4975	-- --	3582 1324	17879
9.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	169,45	36,46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	36,46 10,9	6178 --	6178 1847	-- --	1330 601	8108
10.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	169,45	79,01 9,52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	69,49 16,24	13388 1613	11775 2752	-- --	3143 1322	17853
10.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	16,945		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --			
11.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	607	47,21 25,25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	21,96 4,75	28656 15327	13329 2883	-- --	13111 3341	45109
12.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8% УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	60,7	137,02 137,02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --	8317 8317	-- --	-- --	5988 1144	15450
13.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	67,65	1218,51 141,98 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1076,53 239,52	82432 9605	72828 16204	-- --	27873 8824	119130
13.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	4,7355		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --			
14.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 КАЛЬК.П.4 СП - 8%	М3	84	6920,09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- --	581288 --	-- --	581288 --	-- 46503	627791
15.	1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	368,3	167,83 30,25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	137,58 39,99	61812 11141	50670 14728	-- --	27939 7180	96931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,02 М3	7,366		--		--			
16.	2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .1	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	69,6087	11345,05	--	789714	--	789714	--	852891
					--	--	--	--	--	63177	
		СП - 8%									
17.	1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (5СМ). УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	351,48	239,81	206,08	84288	72433	--	34468	128256
					33,73	57,07	11855	20059	--	9500	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	10,5444		--		--			
18.	1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=10	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	М2 ОСНОВАНИЯ	351,48	-98,59	-98,59	-34652	-34653	--	-11111	-49424
					--	-29,27	--	-10288	--	-3661	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	22,14324	11345,02	--	251216	--	251216	--	271313
					--	--	--	--	--	20097	
		СП - 8%									
20.	2101-0201 -0505 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .3	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,787	12094,75	--	106277	--	106277	--	114779
					--	--	--	--	--	8502	
		СП - 8%									
21.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	313	175,76	125,94	55013	39420	1596	25485	86938
					44,72	30,67	13997	9600	--	6440	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 2105-0302-0101		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,000006 Т	0,001941		216144		419			
21.2. 2107-0201-0301		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,00015 М3	0,04695		25046		1176			
22.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5	М2 ПОКРЫТИЯ	313	0,84	0,12	263	38	--	243	547
					0,72	--	225	--	--	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=6	СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303									
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				52,5214	22994,88	--	1207723	--	1207723	--	1304341
	2102-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ IIСТ РК	Т		--	--	--	--	--	96618	
КАЛЬК.П.8	1225-2013										
		СП - 8%									
24.				0,223	31020,24	--	6918	--	6918	--	7471
	2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т		--	--	--	--	--	553	
	КАЛЬК.П.5										
		СП - 8%									
25.				313	175,76	125,94	55013	39420	1596	25485	86938
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		44,72	30,67	13997	9600	--	6440	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,000006	0,001941							
	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		419			
25.2.			0,00015	0,04695							
	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		1176			
26.				30,2358	26539,86	--	802454	--	802454	--	866650
	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК	Т		--	--	--	--	--	64196	
КАЛЬК.П.7	1225-2013										
		СП - 8%									
27.				0,15	31020,24	--	4653	--	4653	--	5025
	2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т		--	--	--	--	--	372	
	КАЛЬК.П.5										
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
28.				49,25	225,16	216,55	11089	10666	16	2369	14535
	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		8,27	58,55	407	2884	--	1077	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,00003	0,001477							
	2101-0201-0504	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			11345,05		17			
29.				258	73	--	18834	--	--	--	20341
	4102-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	1507	
		СП - 8%									
30.				45	76,56	76,56	3445	3445	--	951	4748
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	29,36	--	1321	--	352	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				45	36,46	36,46	1641	1640	--	353	2154
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	10,9	--	490	--	160	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				45	79,01	69,49	3555	3127	--	835	4741
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,52	16,24	428	731	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,1	4,5							
	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
33.				218	47,21	21,96	10292	4788	--	4709	16201
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	5504	1036	--	1200	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				196,4	85,45	85,45	16782	16783	--	3973	22415
	1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,73	--	3679	--	1660	
		НР - 108%; СП - 8%									
35.				18,34376	11345,02	--	208110	--	208110	--	224759
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	16649	
		СП - 8%									
36.				25,7284	6920,09	--	178043	--	178043	--	192286
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	14243	
		СП - 8%									
37.				6,5	1657,04	--	10771	--	--	7755	20008
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ	М3 ГРУНТА		1657,04	--	10771	--	--	1482	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				13	2976,34	3,36	38692	43	--	27840	71854
	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)		2972,98	1,33	38649	17	--	5323	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				13,13	11345,02	--	148960	--	148960	--	160877
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	11917	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				5598375
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	144381			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	413260			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		105336		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4288644			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	111845			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	225550			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	414692			

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	136,63589	1056,7	-	-	144383
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	63,400363	1661,43	-	-	(105335)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	144383
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	96С	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т	МАШ.-Ч	0,4585	4461	-	1591	2045
						-	-	729,47	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,870323	10365	-	1901	40116
						-	-	7357,48	
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	4,0843	4544	-	1331	18559
						-	-	5436,2	
6	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,013	3362	-	1331	44
						-	-	17,3	
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,707601	4844	-	1901	47024
						-	-	18454,15	
8	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,3737	5049	-	1901	1887
						-	-	710,4	
9	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,762779	755	-	-	1331
						-	-	-	
10	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,2546288	5055	-	1591	21507
						-	-	6769,11	
11	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	14,427694	6721	-	1901	96969
						-	-	27427,05	
12	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,390836	7996	-	1901	3125
						-	-	742,98	
13	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	4,78962	9149	-	1901	43820
						-	-	9105,07	
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01878	4992	-	1901	94
						-	-	35,7	
15	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	5,386773	5696	-	1331	30683
						-	-	7169,79	
16	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,19566	120	-	-	143
						-	-	-	
17	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,2003436	6969	-	1591	1396
						-	-	318,75	
18	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,762779	4567	-	1591	8051
						-	-	2804,58	
19	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	1,7528	13526	-	1901	23708
						-	-	3332,07	
20	2114С	3201-0205-0301 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 350-1000 ММ	МАШ.-Ч	0,5764	30126	-	2272	17365
						-	-	1309,58	
21	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	6,56733	7760	-	1901	50962
						-	-	12484,49	
22	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,5775	7559	-	1901	4365
						-	-	1097,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02504	2729 -	- -	1331 33,33	68
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				105335,35	413263
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	53,617	11345,02 -	- -	- -	608286
25	100073С	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	69,617229	11345,05 -	- -	- -	789811
26	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,787	12094,75 -	- -	- -	106277
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	109,7284	6920,09 -	- -	- -	759330
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	52,5214	22994,88 -	- -	- -	1207723
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	30,2358	26539,86 -	- -	- -	802454
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0038812	216144 -	211906 -	- -	839
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0939	25046 -	23904 -	- -	2352
32	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,373	31020,24 -	- -	- -	11571
33	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	44,32015	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	4288642
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	1532,121	73 -	- -	73 111844,83	111845
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				111844,83	111845

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э160070'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗА
       ХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТ
       ЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСК
       ОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'2-4'ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТРОТУАРО
       В И УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ''2'2-4'ПЕРЕУСТРОЙСТ
       ВО ТРОТУАРОВ И УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ'ВЕДОМОСТЬ
        ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100
       071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М10
       2729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М2
       77580=34313,05'М247617=65052,13'М277524=78812,85*
 4 (РС100081РС100073)*
 5 Е11-010101-0314'26''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВА
       Л ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КО
       ВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3'М3 ГРУНТА*
 6 Е11-010201-0101'26''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКА
       МИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО О
       ДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО
        ГРУНТА*
 7 Е11-010201-0107(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)#К=3'26''ГРУНТ. УПЛ
       ОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
       25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ
        ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 8 Е11-010201-0601(РС249132РС249133)'26''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УП
       ЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 9 Е11-010203-0112'319''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРО
       ВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2
        СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
10 Е11-010203-0105'35''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБО
       М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
11 Е11-270601-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(РС100628)(РС102671)(Р
       С125425)(РС135873)К=0,8'20,16''ДЕМОНТАЖ ИЗ СБОРНЫХ
        ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М
       2. 'М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ*
12 Е11-010203-0112'272''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРО
       ВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2
        СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
13 Е11-010203-0105'30''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБО
       М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
14 Е11-010201-0302'80,6''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ САМОХОДНЫМИ ВИ
       БРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ
        СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН
       ТА*
15 Е11-270201-1002(РС247618)'263*
16 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'13,676''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ
       БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
17 Е11-270401-0102(РС100414)'24,7*
18 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.4'30,134''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИ
       ЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
19 П2УСТРОЙСТВО СТОЧНЫХ ЛОТКОВ*
20 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'46''КАМНИ БОРТОВЫ
       Е БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. Д
       РУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КО
       ЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86
       'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
21 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.10'0,736''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
22 Е11-060401-0101(РС100467РС279259)'0,424''УСТРОЙСТВО ЛО
       ТКА И ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ИЗ БЕТОНА В20'М3*
23 Е11-270601-0102(РС125425)(РС135873)'213.0,08*
24 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2740,901 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 366,608 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,322 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				26	204,72	194	5323	5044	--	1090	6926
	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,72	47,52	279	1236	--	513	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				26	76,56	76,56	1991	1990	--	550	2744
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	29,36	--	763	--	203	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				26	21,87	21,87	569	569	--	122	747
	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	6,54	--	170	--	55	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				26	79,01	69,49	2054	1806	--	482	2739
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,52	16,24	248	422	--	203	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	2,6		--	--			
5.				319	47,21	21,96	15060	7005	--	6890	23706
	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	8055	1515	--	1756	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				35	137,02	--	4796	--	--	3453	8909
	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		137,02	--	4796	--	--	660	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				20,16	3717,38	2574,87	74942	51909	575	44266	128744
	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2.	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1114	919,07	22458	18528	--	9537	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				272	47,21	21,96	12841	5973	--	5875	20214
1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015		-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	6868	1292	--	1497	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				30	137,02	--	4111	--	--	2960	7636
1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		137,02	--	4111	--	--	566	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				80,6	56,91	56,91	4587	4587	--	1298	6355
1101-0201 -0302 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	22,36	--	1802	--	471	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				263	2467,67	31,54	648997	8295	439873	220341	938885
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		763,61	12,13	200829	3190	--	69547	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,059	15,517							
2102-0101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		429619			
12.				13,676	65052,13	--	889653	--	889653	--	960825
2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0		-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	71172	
		СП - 8%									
13.				24,7	1218,51	1076,53	30097	26590	--	10177	43496
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		141,98	239,52	3507	5916	--	3222	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,07	1,729							
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
14.				30,134	6920,09	--	208530	--	208530	--	225212
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.4		-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	16682	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО СТОЧНЫХ ЛОТКОВ									
15.				46	2238,98	31,54	102993	1451	66416	38539	152854
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		763,61	12,13	35126	558	--	11323	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,05074	2,33404							
2102-0101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		64623			
16.				0,736	65052,13	--	47878	--	47878	--	51708
2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1 0		-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	3830	
		СП - 8%									
17.				0,424	38713,09	1293,02	16414	548	14364	1488	19334
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015		-УСТРОЙСТВО ЛОТКА И ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ИЗ БЕТОНА В20	М3		3543,48	313,12	1502	133	--	1432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,02	0,43248							
2102-0101-0718		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3			32019		13848			
18.				17,04	4855,38	3218,58	82736	54844	4164	46769	139865
	1127-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1392,5	1148,84	23728	19576	--	10360	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0033	0,056232							
2102-0101-1101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3			36468		2051			
18.2.			0,0057	0,097128							
2102-0402-0102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3			16744		1626			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2740899
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				311507				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				170611				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					55101			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1671453				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				384300				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				203029				

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	287,09634	1085,02	-	-	311507
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	34,5798888	1593,48	-	-	(55102)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	311507
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,23389	10365	-	1901	12789
						-	-	2345,62	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,1768648	4544	-	1331	5348
						-	-	1566,41	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	3,1211088	629	-	-	1963
						-	-	-	
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,43086	4844	-	1901	6931
						-	-	2720,06	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0772104	40	-	-	3
						-	-	-	
8	551С	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	5,5523232	5615	-	1591	31176
						-	-	8833,75	
9	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,14248	755	-	-	108
						-	-	-	
10	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,14508	3362	-	1331	488
						-	-	193,1	
11	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	1,74876	9149	-	1901	15999
						-	-	3324,39	
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,079712	6038	-	1331	481
						-	-	106,1	
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	14,0308752	4992	-	1901	70042
						-	-	26672,69	
14	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,54197	5696	-	1331	3087
						-	-	721,36	
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,4278672	736	-	-	315
						-	-	-	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,14248	4567	-	1591	651
						-	-	226,69	
17	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,65	7760	-	1901	5044
						-	-	1235,65	
18	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,4137	7559	-	1901	3127
						-	-	786,44	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,7866952	2729	-	1331	13063
						-	-	6371,09	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				55103,36	170615
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	30,134	6920,09	-	-	208530
						-	-	-	
21	100533С	2102-0101-	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ	М3	17,85104	27687	25582	-	494242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0601 РСНБ РК 2015	7473-2010			-	-	-	
22	100628С	2102-0101-1101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,056232	36468	34265	-	2051
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,1854	12971	11353	-	2405
24	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,097128	16744	14928	-	1626
25	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0002968	25046	23904	-	7
26	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,5253	16440	15467	-	8636
27	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0036464	50384	48745	-	184
28	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011024	21529	20154	-	2
29	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000212	633854	620463	-	134
30	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,005022	211192	206114	-	1061
31	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	14,412	65052,13	-	-	937531
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00032648	98	98	-	0,03
33	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	4,329	0	-	-	-
34	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,1696	759	719	-	129
35	279259С	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	0,43248	32019	29903	-	13848
36	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	3,27232	326	319	-	1067
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1671452

Составила: В.Колесникова.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

2)(Н53.2)(Н53=2)#К=2'64,4''ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФ

1 Э160080'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*

2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО'99-2020'2-5'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ''2'2-5'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*

3 М100414=6920,09'М100073=11345,05'М100072=11345,02'М100071=12094,75'М100074=12094,75'М102737=26539,86'М102729=22994,88'М144655=31020,24'М150683=46273,19'М277580=34313,05'М247617=65052,13'М277524=78812,85*

4 (РС100081РС100073)*

5 П УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*

6 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'79''УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*

7 Е11-270902-0201(РС147537)'17''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101'ШТ.*

8 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'12,4''ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО'М3*

9 С124-010202-0704'9''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*

10 С124-010202-0702'12''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*

11 С124-010202-0715'13''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*

12 С124-010202-0709'20''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*

13 С124-010202-0716'8''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*

14 С124-010201-0322'6''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

15 С124-010201-0215'42''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

16 С124-010201-0211'3''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

17 С124-010201-0215'2''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

18 С124-010201-0115'24''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

19 С124-010201-0235'2''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002'ШТ.*

20 П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*

21 Е11-270902-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0)(РС147537)'7''ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*

22 С341-040103-0101'0,115''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*

23 С341-020101-0103'0,115.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*

24 Е11-010102-0414'41''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*

25 С341-020101-0102'71,22.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*

26 Е11-010201-0501'37,17''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*

27 Е11-010201-0601(РС249132)'37,17''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*

28 Е11-010203-0105'282,3''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*

29 Е11-270602-0301(РС245634)(РС144679РС144655)'64,4''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ПРИСЫПНЫХ БЕРМАХ ИЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.5СМ'М2 ПОКРЫТИЯ*

30 Е11-270602-0401(РС245634)(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.

АЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301'М2 ПОКРЫТИЯ*

31 Е11-270402-0103(РС271794)'105,6''ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*

32 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.3.2'13,9''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*

33 П РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ СТЕКЛОШАРИКАМИ*

34 Е11-270903-0201'6,563''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ'КМ ЛИНИИ*

35 Е11-270903-0211'1,537''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,2 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3'КМ ЛИНИИ*

36 Е11-270903-0204'1,007''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1'КМ ЛИНИИ*

37 Е11-270903-0202'0,136''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИНИИ*

38 Е11-270903-0107'96,43''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ'М2 РАЗМЕТКИ*

39 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6213,718 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	544,263 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,466 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
1.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ НР - 108%; СП - 8%	ШТ	79	4849,21	812,95	383088	64223	37246	326738	766612
					3564,8	264,76	281619	20916	--	56786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	0,03792	633854		24036			
1.2.	2204-0101-0503	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193	0,015287	508519		7773			
2.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	17	872,41	--	14831	--	1764	14113	31259
					768,66	--	13067	--	--	2315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	0,00816	216144		1764			
3.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	12,4	37669,93	1153,64	467107	14306	385114	64601	574245
					5458,6	266,42	67687	3304	--	42537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2102-0101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	12,648	28943		366071			
4.	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	ШТ.	9	6308	--	56772	--	56772	--	61314
					--	--	--	--	--	4542	
5.	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	ШТ.	12	4865	--	58380	--	58380	--	63050
					--	--	--	--	--	4670	
6.	2401-0202	-СТОЙКА КРУГЛАЯ	ШТ.	13	10563	--	137319	--	137319	--	148305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0715 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014			--	--	--	--	--	10986	
		СП - 8%									
7.	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	20	7448 ---	-- ---	148960 ---	-- ---	148960 ---	-- 11917	160877
		СП - 8%									
8.	2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	11777 ---	-- ---	94216 ---	-- ---	94216 ---	-- 7537	101753
		СП - 8%									
9.	2401-0201 -0322 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002	ШТ.	6	33163 ---	-- ---	198978 ---	-- ---	198978 ---	-- 15918	214896
		СП - 8%									
10.	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	42	11665 ---	-- ---	489930 ---	-- ---	489930 ---	-- 39194	529124
		СП - 8%									
11.	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	3	11517 ---	-- ---	34551 ---	-- ---	34551 ---	-- 2764	37315
		СП - 8%									
12.	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	2	11665 ---	-- ---	23330 ---	-- ---	23330 ---	-- 1866	25196
		СП - 8%									
13.	2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,	ШТ.	24	9122 ---	-- ---	218928 ---	-- ---	218928 ---	-- 17514	236442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%									
14. 2401-0201 -0235 РСНБ РК 2015		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	2	11033 ---	-- ---	22066 ---	-- ---	22066 ---	-- ---	23831
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
15. 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ НР - 108%; СП - 8%	ШТ	7	2626,65 2138,88	487,77 158,85	18387 14972	3414 1112	-- --	17371 2861	38618
16. 4104-0103 -0101 РСНБ РК 2015		-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	0,115	691 ---	-- ---	79 ---	-- ---	-- ---	-- 6	85
17. 4102-0101 -0103 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т·КМ	0,345	75 ---	-- ---	26 ---	-- ---	-- ---	-- 2	28
18. 1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	41	850,86 48,3	801,2 246,11	34885 1980	32850 10091	55 --	8691 3486	47062
18.1. 2101-0201-0504		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00012 М3	0,00492		11345,05		56			
19. 4102-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ СП - 8%	Т·КМ	142,44	89 ---	-- ---	12677 ---	-- ---	-- ---	-- 1014	13691
20. 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА	37,17	160,21 84,24	75,97 34,94	5955 3131	2824 1299	-- --	3190 732	9876
21. 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА	37,17	79,01 9,52	69,49 16,24	2937 354	2583 604	-- --	689 290	3916
22. 1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015		-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПЛОЩАДИ	282,3	137,02 137,02	-- --	38681 38681	-- --	-- --	27850 5322	71854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				64,4	176,09	125,94	11340	8110	350	5244	17910
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ПРИСЫПНЫХ БЕРМАХ ИЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.5СМ	М2 ПОКРЫТИЯ		44,72	30,67	2880	1975	--	1327	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,000006	0,000399							
2105-0302-0101		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		86			
23.2.			0,00015	0,00966							
2107-0201-0301		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		242			
23.3.			0,000011	0,000696							
2113-0104-0502		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т			31020,24		22			
24.				64,4	0,37	0,04	24	3	6	17	44
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,24	--	15	--	--	3	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,000003	0,00018							
2113-0104-0502		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т			31020,24		6			
25.				105,6	135,99	98,01	14361	10350	--	7304	23398
1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		37,98	26,06	4011	2752	--	1733	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,008	0,8448							
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
26.				13,9	11345,02	--	157696	--	157696	--	170312
2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3 .2		-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	12616	
		СП - 8%									
						РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ СТЕКЛОШАРИКАМИ						
27.				6,563	301198,17	3237,18	1976764	21246	1933793	34223	2171866
1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		3310,29	1518,01	21725	9963	--	160879	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			625	4101,875							
2204-0902-0101		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК СТ РК 2066-2010	КГ			458		1878659			
28.				1,537	153873,17	3237,18	236503	4975	226440	8015	264079
1127-0903 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN".	КМ ЛИНИИ		3310,29	1518,01	5088	2333	--	19561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШИРИНА ЛИНИИ 0,2 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2204-0902-0101	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК СТ РК 2066-2010	312,5 КГ	480,3125		458		219983			
29.	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	1,007	227535,67 --- 3310,29	3237,18 --- 1518,01	229128 --- 3333	3260 --- 1529	222535 --- --	5251 --- 18750	253129
29.1.	2204-0902-0101	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК СТ РК 2066-2010	468,75 КГ	472,03125		458		216190			
30.	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,136	153873,17 --- 3310,29	3237,18 --- 1518,01	20927 --- 450	440 --- 206	20037 --- --	709 --- 1731	23367
30.1.	2204-0902-0101	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК СТ РК 2066-2010	312,5 КГ	42,5		458		19465			
31.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 РАЗМЕТКИ	96,43	923,91 --- 302,66	30,17 --- --	89093 --- 29186	2909 --- --	56998 --- --	31520 --- 9649	130262
31.1.	2204-0901-0105	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	0,819 КГ	78,97617		625		49360			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		6213716
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	488179	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	171493	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	56084	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4525464	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	12782	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	555526	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	460273	

Составила: В.Колесникова.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: ПРИЗНАК:	ШИФР АВС И РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	434,442554	1123,69	-	-	488180
					1	-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	33,4363835	1677,29	-	-	(56083)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	488180
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,224928	10365	-	1901	2331
						-	-	427,59	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,5562	4544	-	1331	2527
						-	-	740,3	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,18613	4355	-	1591	5166
						-	-	1887,13	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	3,61584	40	-	-	145
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,631084	5055	-	1591	3190
						-	-	1004,05	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1,082344	6721	-	1901	7274
						-	-	2057,54	
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,9757125	2830	-	1331	2761
						-	-	1298,67	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2,18364	6038	-	1331	13185
						-	-	2906,42	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,358332	4992	-	1901	6781
						-	-	2582,19	
12	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,152	6202	-	1901	56761
						-	-	17397,95	
13	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2,446518	5696	-	1331	13935
						-	-	3256,32	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,113344	120	-	-	14
						-	-	-	
15	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,90285	16	-	-	62
						-	-	-	
16	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,18032	13526	-	1901	2439
						-	-	342,79	
17	2110С	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	6,0865155	3186	-	1901	19392
						-	-	11570,47	
18	2436С	3101-0201-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3	МАШ.-Ч	5,15616	5369	-	1591	27683
						-	-	8203,45	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,808816	2729	-	1331	4936
						-	-	2407,53	
20	3409С	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ	МАШ.-Ч	5,949731	489	-	-	2909
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				56082,41	171492
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	100072С	2101-0201-	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ	М3	13,9	11345,02	-	-	157696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0503 РСНБ РК 2015	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			-	-	-	
22	100073С	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00492	11345,05	-	-	56
23	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00855928	216144	211906	-	1850
24	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,4488	70	68	-	661
25	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00966	25046	23904	-	242
26	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0868	50384	48745	-	4373
27	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,010168	21529	20154	-	219
28	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,00087584	31020,24	-	-	27
29	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,03792	633854	620463	-	24036
30	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,93	6931	6792	-	6446
31	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0152865	508519	497061	-	7773
32	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0026702	623096	609318	-	1664
33	239569С	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	24	9122	8940	-	218928
34	239614С	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	3	11517	11289	-	34551
35	239618С	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	44	11665	11433	-	513260
36	239638С	2401-0201-0235 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	2	11033	10814	-	22066
37	239674С	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002	ШТ.	6	33163	32506	-	198978
38	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,052576	98	98	-	5
39	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,8448	0	-	-	-
40	249547С	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ	0,0138645	469	459	-	6
41	249551С	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ	78,97617	625	611	-	49360
42	249562С	2204-0902-0101 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК СТ РК 2066-2010	КГ	5096,71875	458	448	-	2334297
43	249572С	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО	КГ	203,86875	336	328	-	68500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			800 МКМ						
44	249573С	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ КРАСКИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 МКМ ДО 600 МКМ	КГ	24,87894	307 -	300 -	- -	7638
45	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	8,0724	759 -	719 -	- -	6127
46	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89	Т	0,0044398	849707 -	831172 -	- -	3773
47	279234С	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	12,648	28943 -	26887 -	- -	366071
48	280036С	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	12	4865 -	4763 -	- -	58380
49	280038С	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	9	6308 -	6176 -	- -	56772
50	280043С	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	20	7448 -	7290 -	- -	148960
51	280049С	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	13	10563 -	10336 -	- -	137319
52	280050С	2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	11777 -	11524 -	- -	94216
53	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	3,72	326 -	319 -	- -	1213
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	4525463
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
54		4102-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	142,44	89 -	- -	89 12677,16	12677
55		4102-0101-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	0,345	75 -	- -	75 25,88	26
56		4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	0,115	691 -	- -	691 79,47	79
			ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12782,5	12782

Составила: В.Колесникова.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (УЛ.КАЗАХСТАН, ИХСАНОВА, МАНГИЛИК ЕЛ,СЕЙФУЛЛИНА, СЫРАМ БАТЫР, ОРАКБАЕВА, КУРМАНГАЗЫ) В СЕЛЕ ЧАПАЕВО АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ (БЕЗ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 146КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 27КМ)									
1.	4102-0501 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	27	54	--	1458	--	--	--	1575
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
2.	4102-0501 -0218 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 КМ	Т·КМ	119	38	--	4522	--	--	--	4884
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	5980	--	--	--	6459
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	479	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5980				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5980				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				479				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6459				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				6459				
		РАЗДЕЛ 2. ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,КАМНЯ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ)									
3.	4102-0102 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	30	36	--	1080	--	--	--	1166
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
4.	4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	119	21	--	2499	--	--	--	2699
					--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	3579	--	--	--	3865
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	286	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3579				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3579				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				286				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3865				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				3865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ДОСТАВКА ПГС (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 150КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 31КМ)									
5.	4102-0102 -0118 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 КМ	Т·КМ	31	35	--	1085	--	--	--	1172
					--	--	--	--	--	87	
		СП - 8%									
6.	4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	119	21	--	2499	--	--	--	2699
					--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	3584	--	--	--	3871
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	287	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3584				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3584				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				287				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3871				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				3871				
		РАЗДЕЛ 4. ДОСТАВКА БИТУМА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ)									
7.	4102-0302 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	30	66	--	1980	--	--	--	2138
					--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
8.	4102-0302 -0217 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ	Т·КМ	119	57	--	6783	--	--	--	7326
					--	--	--	--	--	543	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	8763	--	--	--	9464
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	701	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8763				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8763				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				701				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9464				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				9464				
		РАЗДЕЛ 5. ДОСТАВКА ЦЕМЕНТА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 145КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 26КМ)									
9.	4102-0301 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	26	50	--	1300	--	--	--	1404
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
10.	4102-0301 -0217 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ	Т·КМ	119	43	--	5117	--	--	--	5526
					--	--	--	--	--	409	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	6417	--	--	--	6930
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	513	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6417				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				513				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6930				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5		ТЕНГЕ				6930				
		РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА АСФАЛЬТОБЕТОНА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ)									
11.				30	36	--	1080	--	--	--	1166
4102-0102 -0117 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
12.				119	21	--	2499	--	--	--	2699
4102-0102 -0220 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		ТЕНГЕ		--	--	3579	--	--	--	3865
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	286	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3579				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3579				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				286				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3865				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		ТЕНГЕ				3865				
		РАЗДЕЛ 7. ДОСТАВКА ЖЕЛЕЗОББЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 149КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ)									
13.				30	42	--	1260	--	--	--	1361
4101-0103 -0117 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	101	
		СП - 8%									
14.				119	21	--	2499	--	--	--	2699
4101-0103 -0220 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		ТЕНГЕ		--	--	3759	--	--	--	4060
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	301	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3759				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3759				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				301				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4060				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		ТЕНГЕ				4060				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								38514
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				35661				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2853				

Ведомость

источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Сейфулина, Сырым батыр, Оракбаева, Курмангазы,) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Заказчик: ГУ «Акжаикского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик

Ближайшая станция от объекта ст. Уральск

Расстояние от станции до объекта 149 км

Протяжение улиц

№ п/п	Источник получения материалов			Вид франко для данного материала	Железнодорожные перевозки						Автомобильные перевозки				в т. ч. по городу
	Наименование материалов	процент от общей потреб-ности	Наименование поставщика		процент от общей потреб-ности	Станция отправления	Станция назначения	Подача вагонов при погрузке	Подача вагонов при разгрузке	Расстояние перевозки по ж/д путям,км	процент от общей потреб-ности	Пункт отправле-ния	Пункт назначения	Расстояние перевозки км	
1	Ж.б. блоки обстановки														
	дороги	100	КСМ	фр-а/м.							100	Уральск	дорога	149	30
	Металлоизделия	100	Уральск								100	Уральск	дорога	146	27
2	Щебень фракцион.		ЗДСМ												
	для бетона М-1200	100	Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Уральск	12	2	685	100	Уральск	дорога	149	30
3	Щебень фракцион.		ЗДСМ Мугоджары												
	для дорожн.работ М-800	100	Актюбинской обл.	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Уральск	12	2	685	100	Уральск	дорога	149	30
4	Песчано-гравийная														
	смесь	100	Желаево	фр-штаб.							100	Желаево	дорога	150	31
5	Асфальтобетонная	100	АБЗ	фр-а/м.							100	АБЗ	дорога	149	30
	смесь		Желаево									Желаево			
6	Камень бутовый	100	ЗДСМ ст.												
			Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Уральск	12	2	685	100	Уральск	дорога	149	30
7	Битум	100	ст. Павлодар	фр-ваг.	100	ст. Павлодар	Уральск	3	8	2195	100	Уральск	дорога	149	30
8	Бетон, цементный		Приобъектн.												
	раствор	100	бетонный з-д	фр-а/м.							100	бет. завод	дорога	2	
9	Цемент М-400		цементн.завод	фр-ваг.	100	Шымкент	Уральск	3	2	1963	100	Уральск	дорога	145	26
			Шымкент												
10	Вода	100	канал								100	п.Чапаево	дорога	3	

Согласовано:

Заказчик: _____

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел, Сейфуллина, Сырам батыр, Оракбаева, Курмангазы) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в текущих ценах 2019г. Зак.

NN п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм.	К о д по норм. базе, прайсу	Наименование поставщика и место отгрузки	N пр-та, поз. и вид отпуск. цены	Вес ед.изм. брутто, т	Трансп. расходы на 1 т груза, тнг.	N кальк. трансп расх.	На единицу измерения, тнг.					
									Отпускная цена	Ст-ть тары и реквиз.	Трансп. расходы	Итого сметная цена ФСП	Заготови-тельно-склад. Расход-2%	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150683	КСМ УРАЛЬСК	С2301-0201-0264	0,12824	5980	Л.расчет 1 р.1	44599		766,88	45365,88	907,32	46273,19
2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	277580	КСМ УРАЛЬСК	С2301-0201-0255	0,09051	5980	Л.расчет 1 р.1	33099		541,25	33640,25	672,80	34313,05
3	Щебень 800:			ст.Мугоджары										
3.1	фр.40-70	м3	100073	-	С2101-0201-0504	1,4	3579	Л.расчет 1 р.1	6112		5010,60	11122,60	222,45	11345,05
3.2	фр.20-40	м3	100072	-	С2101-0201-0503	1,4	3579	Л.расчет 1 р.2	6112		5010,60	11122,60	222,45	11345,05
3.3	фр.10-20	м3	100071	-	С2101-0201-0502	1,4	3579	Л.расчет 1 р.2	6847		5010,60	11857,60	237,15	12094,75
3.4	фр.5-10	м3	100070	-	С2101-0201-0501	1,4	3579	Л.расчет 1 р.2	6847		5010,60	11857,60	237,15	12094,75
3.5	Щебень М600 фр.10-20	м3	100062	-	С2101-0201-0402	1,4	3579	Л.расчет 1 р.2	6427		5010,60	11437,60	228,75	11666,35
4.	ПГС	м3	100414	карьер Желаево	С2101-0601-0101	1,6	3584	Л.расчет 1 р.3	1050		5734,40	6784,40	135,69	6920,09
5.	Битум жидкий	т	144655	ст.Павлодар Желаево	С2113-0104-0502	1	8763	Л.расчет 1 р.4	159183		8763,00	167946,00	3358,92	171304,92
6.	Портландцемент бездобавочный ПЦ-400	т	144476	цементный завод Шымкент	С2113-0101-0101	1	6417	Л.расчет 1 р.5	23995		6417,00	30412,00	608,24	31020,24
7.	Асфальтобетон мелкозернистый тип Б марки II	т	102737	АБЗ Желаево	С2102-0501-0304	1	3579	Л.расчет 1 р.6	22264		3579,00	25843,00	516,86	26359,86
8.	Асфальтобетон крупнозернистый тип Б марки II		102729	АБЗ Желаево	С2102-0501-0204	1	3579	Л.расчет 1 р.6	18965		3579,00	22544,00	450,88	22994,88
9.	Камень бутовый	м3	100437	ст.Мугоджары	С2101-0701-0201	1,8	3579	Л.расчет 1 р.2	7499		6442,20	13941,20	278,82	14220,02
10.	Камни бортовые	м3	247617	КСМ УРАЛЬСК	С2104-0508-9902	2,4	3759	Л.расчет 1 р.7	54755		9021,60	63776,60	1275,53	65052,13
11.	Плиты железобетонные для автомобильных дорог	м3	277524	КСМ УРАЛЬСК	С2104-040501-0501	2,5	3759	Л.расчет 1 р.7	67870		9397,5	77267,5	1545,35	78812,85

Составила: В.Колесникова.

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Акжаикского районного отдела ЖКХ ПТ и АД»

Замеров А.Д.

" 19 " 02 2021г.

Шифр стройки: **99-2020**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Ихсанова, Мангилик ел,Сейфуллина, Сырам батыр, Оракбаева, Курмангазы) в селе Чапаево Акжаикского района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	0,064	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	11434,6378	106,695037	106,695037	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	54,37869	1,582043	1,582043	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	0,39093	0,005412	0,005412	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	0,04	0,002188	0,002188	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия						
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	14,532	0,944088	0,944088	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	4709,02613	114,382574	114,382574	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,0673	0,031908	0,031908	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	5404,45647	2,459802	2,459802	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,01028	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	76,76	0,182803	0,182803	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	24	0,094212	0,094212	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	0,02794	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг.	2596,148	0,682787	0,682787	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	21,68369	0,693968	0,693968	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,55579	0,009436	0,009436	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	64,9825	0,242775	0,242775	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	1,13935	0,038350	0,038350	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	9,4768	0,007574	0,007574	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,58128	0,133960	0,133960	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	22,60613	0,007332	0,007332	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						

23	Металлоконструкции строительные	шт.	62	0,495647	0,495647	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	168,9816	6,720404	6,720404	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	7	0,008359	0,008359	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,035	0,001009	0,001009	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия						
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Прочие	шт.	3	0,001212	0,001212	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	3	0,002436	0,002436	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	5,72725	0,177009	0,177009	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	2289,83866	0,005427	0,005427	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	32,36592	0,008015	0,008015	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	0,3078	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	2,45311	0,019110	0,019110	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,00292	0,000239	0,000239	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	79	0,987783	0,987783	100,00	Казахстан
	Прочие	м	0,07			100,00	Казахстан
	Прочие	КМ	6,185	0,272493	0,272493	100,00	Казахстан
	Итого:			236,895798	236,895798	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.