Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.мар
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, БОКЕЙХАНОВА А, 2, БИН 990140004010, Тел.: 8 710 37 2 14 60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с. Актас, ул. Енбек, 7

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №71 от 17.06.2021

Акт приемки выполненных работ №8

на отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Обвязка котла

1	1 1118-0101-6203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			котел	1	119404	13655	119404	13655	17916	67391	201739
					87833	5766	87833	5766	–	14944	
2	2 5104-0103-5901 (об)	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001(модели Unilux КУВ-35 мощность 35 кВт) (прим.)									
			комплект	1	187901		187901		–	–	187901
					–		–		187901	–	

		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			шт.	6	2502,33	155	15014	930	1788	8996	25931
					2049,33	33	12296	198	–	1921	
4	4 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	4530		18120		18120	–	19570
					–		–		–	1450	
5	5 2304-1001-0804	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91									
			шт.	2	8956		17912		17912	–	19345
					–		–		–	1433	

			шт.	4	2468	120,75	9872	483	1191	5950	17088
					2049,5	16,5	8198	66	–	1266	
7	7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	638		1276		1276	–	1378
					–		–		–	102	
8	8 2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °C, типа Watts	шт.	2	4337		8674		8674	–	9368
					–		–		–	694	
9	9 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	насос	2	23155,5	544,5	46311	1089	7680	27271	79469
					18771	167	37542	334	–	5887	

10	10 5102-0802-0128 (об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	160917		321834		–	–	321834
					–		–		321834	–	
11	11 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	фильтр	1	16717	191	16717	191	15424	831	18952
					1102	52	1102	52	–	1404	
12	12 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	бак	1	16051	791	16051	791	10380	3709	21341
					4880	271	4880	271	–	1581	
13	13 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	2542,5	–	5085	–	4392	499	6031

					346,5	–	693	–	–	447	
14	14 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	521,5	–	1043	–	132	656	1835
					455,5	–	911	–	–	136	
15	15 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1942		3884		3884	–	4195
					–		–		–	311	
16	16 1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж гилзы НР = 72 %	шт.	2	1342	58,5	2684	117	5	1845	4891
					1281	–	2562	–	–	362	
17	17 2302-0101-1301	Гильза для термометра	шт.	2	101		202		202	–	218
					–		–		–	16	
18	18 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1522	105,5	3044	211	1347	1070	4443
					743	–	1486	–	–	329	

Раздел 2 Отопление

19	32 1118-0301-0103	Конвекторы Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	1	1292	92	1292	92	9	889	2355
					1191	44	1191	44	–	174	
20	33 2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120		17120		17120	–	18490
					–		–		–	1370	

Раздел 3 Вентиляция

3.1 Вентиляция

21	39 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	27	5528,74	65,3	149276	1763	91581	40769	205249
					2071,56	25,59	55932	691	–	15204	

22	40 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х150 НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	5	5529 / 2071,6	65,4 / 25,6	27645 / 10358	327 / 128	16960 / –	7550 / 2816	38011
23	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х400 НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	8	5441 / 1641,13	51,88 / 20,13	43528 / 13129	415 / 161	29984 / –	9569 / 4248	57345
24	42 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами перим. 600 мм НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	зонт	8	5246,38	58,38	41971	467	35833	4180	49843

					708,88	16,88	5671	135	–	3692	
25	43 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	узел	8	3525,13	9,75	28201	78	1406	19256	51254
					3339,63	3,38	26717	27	–	3797	
26	44 2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	8	24260		194080		194080	–	209606
					–		–		–	15526	
27	45 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	решетка	8	1846	39,88	14768	319	2500	8700	25345
					1493,63	16,88	11949	135	–	1877	
28	46 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	113,1	655		74081		74081	–	80007
					–		–		–	5926	

29	47 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными, Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м3 изоляции	1,1	37829,09	1703,64	41612	1874	16916	17078	63385
					20747,27	816,36	22822	898	–	4695	
30	48 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			вентилятор	1	5959	267	5959	267	46	4131	10897
					5646	91	5646	91	–	807	
31	49 2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	31282		31282		31282	–	33785
					–		–		–	2503	

32	50 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
			зонт	1	8608	71	8608	71	7423	814	10176
					1114	17	1114	17	–	754	
33	51 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %									
			отверстие	5	2075	872,2	10375	4361	–	5740	17404
					1202,8	391,6	6014	1958	–	1289	

Всего	**1 818 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	318 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 544
- оборудование, тенге	509 735
- накладные расходы, тенге	236 894
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 961

Всего	**1 818 681**
итого без оборудования	1 308 946
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	30367,5472
	1 339 314
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	35357,8777
	1 374 671

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	27493,4285
	1 911 900
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	1 911 900
- в текущих и прогнозных ценах на 2020 год к=1,05	2007494,85
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	1806745,36
НДС (12 %)	216 809,44
Итого	**2 023 554,80**

(Подрядчик):

ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

мастер _____ Абишев Д.К.

(Заказчик):

КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010

Директор _____ Кульшикенов Н.Ж.

Эксперты технического надзора
ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ Сангулов А.У.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Фирма АМБ»

ГИП_____ Куркин Е.С.