Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района" Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, К.МЫНБАЕВА, 44 БИН 131040009031
Тел.: 87214422504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИК SABRKZKA
Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района" (Сети электроснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района" (Сети электроснабжения)

(наименование)

Дополнительное соглашение №55 от 28.07.2021 года к договору о государственных закупках работ № 55 от 18.06.2021 года

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВЛ-10кВ										
			УСТАНОВКА ПУНКТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНИИ С ОДНОСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ										
1	54	Ц13-080103-3303 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.	1	23653,43 19348	3611,96 1476,64	23653 19348	3612 1477	693	14994 3092	41739	
2	55	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Таврида Электрик Астана"П.1	УСТАНОВКА ПУНКТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНИИ С ОДНОСТОРОННИМ ПИТАНИЕМ С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в комплекте:Коммутационный модуль OSM15_Al_1; Шкаф управления TER_RecUnit_R C5_1; Соединительное устройство FS-TR_Unit_Umbilical_2(6);Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ/TEL-6/7,6;Ограничительперенапряжений ОПН-РВ/TEL-10/12,6;Трансформаторынапряжения НОЛ-10 УХЛ1 0,5/ВА,10Р/ВА;Трансформатор тока измерительный ТОЛ10-III-2-(0,2S)0,5S/10P 50/5 УХЛ1;Монтажный комплект реклоузера TER_RecMount_Rec15_1;Монтажный комплект трансформатора собственных нужд TER_RecMount_VT15_1;Монтажный комплекттрансформаторов тока TER_RecMount_CT15_1;Монтажныйкомплект шкафа учета электроэнергии наружного исполнения TER_RecMount_MP_1	комплект	1	6733463,08		6733463		6733463		7272140	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10кВ								538677	7313879	
			Раздел: 3. ВЛ-0,4кВ										
			ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1-14ШТ										
3	157	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	7465,79 3678,12	3162,33 1604,9	37329 18391	15812 8025	3127 674	21132 4677	63138	
	157.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	1348				1350			Казахстан 100%
	157.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	45				826			
	157.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	413							
4	158	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	36585		182925		182925		197559	
5	159	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2851		14255		14255	14634	15395	Казахстан
6	160	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017		5	2857		14285		14285	1140	15428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1143		
7	161	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017		5	2015		10075		10075		10881	Казахстан
				шт.							806		
8	162	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017		5	2210		11050		11050		11934	
				шт.							884		
9	163	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		5	6683,6	5248,6	33418	26243	0	12001	49053	
				шт.		1435	1898,65	7175	9493		3634		
10	164	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0025	605016		1513		1513		1634	Казахстан
				км							121		
11	165	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор		6	882,38	19,89	5294	119	3444	1625	7473	
				м2 поверхности		288,53	2,76	1731	17		554		
	165.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,4	223				3211,2			Казахстан 100%
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2-27ШТ											
12	166	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		25	7465,79	3162,33	186645	79058	15634	105660	315690	
				опора		3678,12	1604,9	91953	40123		23384		
	166.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,5	1348				3370			Казахстан 100%
	166.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	45				6750			
	166.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	413				4130			
13	167	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		25	52206		1305150		1305150		1409562	Казахстан
				шт.							104412		
14	168	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017		25	2851		71275		71275		76977	Казахстан
				шт.							5702		
15	169	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017		50	2857		142850		142850		154278	
				шт.							11428		
16	170	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017		25	2015		50375		50375		54405	Казахстан
				шт.							4030		
17	171	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017		25	2015		50375		50375		54405	
				шт.							4030		
18	172	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017		50	2210		110500		110500		119340	
				шт.							8840		
19	173	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		25	6683,6	5248,6	167090	131215	0	60006	245263	
				шт.		1435	1898,65	35875	47466		18168		
20	174	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0125	605016		7563		7563		8168	Казахстан
				км							605		
21	175	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		25	4901,58	982,48	122540	24562	44165	50788	187193	
				шт.		2152,5	669,03	53813	16726		13866		
22	176	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014		25	20786		519650		519650		561222	
				шт.							41572		
23	177	С124-040207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-1 ГОСТР 51177-2017		25	1530		38250		38250		41310	
				шт.							3060		
24	178	С124-040207-0736	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		25	1577		39425		39425		42579	Казахстан
				шт.							3154		
25	179	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017		75	2015		151125		151125		163215	
				шт.							12090		
26	180	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТР 51177-2017		25	8600		215000		215000		232200	Казахстан
				шт.							17200		
27	181	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор		30	882,38	19,89	26471	597	17219	8127	37366	
				м2 поверхности		288,53	2,76	8656	83		2768		
	181.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	72	223				16056			Казахстан 100%
		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3-1ШТ											
28	182	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	15123,3	7310	15123	7310	625	8719	25750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	182.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	опора		7187,96	3711,2	7188	3711		1907		
	182.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,1	1348				134,8			Казахстан 100%
	182.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	шт.	6	45				270			
29	183	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	кг	0,4	413				165,2			
				шт.	2	36585		73170		73170		79024	
30	184	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	3879		3879		3879	5854	4189	Казахстан
31	185	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	3886		3886		3886	310	4197	Казахстан
32	186	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	2,6	507		1318		1318	311	1424	Казахстан
33	187	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	157		314		314	105	339	Казахстан
34	188	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017**	шт.	1	2857		2857		2857	25	3086	
35	189	С124-040202-0814	**Зажимы поддерживающие SO158 ГОСТ Р51177-2017**	шт.	2	51516		103032		103032	229	111275	Казахстан
36	190	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017**	шт.	4	2015		8060		8060	645	8705	
37	191	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	2015		2015		2015	161	2176	Казахстан
38	192	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	2210		2210		2210	177	2387	
39	193	Ц13-080204-0601	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	1	6683,6	5248,6	6684	5249	0	2400	9811	
						1435	1898,65	1435	1899		727		
40	194	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	605016		303		303		327	Казахстан
41	195	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017**	шт.	1	889		889		889	24	960	
42	196	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1677		1677		1677	71	1811	Казахстан
43	197	С124-040207-5926	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	21738		21738		21738	134	23477	Казахстан
44	198	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	2,4	882,38	19,89	2118	48	1378	1739		
						288,53	2,76	692	7		650	2989	
	198.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284,48	221		Казахстан 100%
			ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППк1-2ШТ										
45	199	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7465,79	3162,33	14932	6325	1251	8453	25255	
	199.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	3678,12	1604,9	7356	3210		1871		
	199.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1348				269,6			Казахстан 100%
	199.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	45				540			
46	200	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	52206		104412		104412		112765	Казахстан
47	201	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1798		3596		3596	8353	3884	Казахстан
48	202	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	157		628		628	288	678	Казахстан
49	203	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	5,2	507		2636		2636	50	2847	Казахстан
											211		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производства
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	204	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017	шт.	4	2857		11428		11428	914	12342	
51	205	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	16	2015		32240		32240	2579	34819	
52	206	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2015		4030		4030	322	4352	Казахстан
53	207	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2210		4420		4420	354	4774	
54	208	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6683,6	5248,6	13367	10497	0	4800	19621	
						1435	1898,65	2870	3797		1453		
55	209	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605016		605		605	48	653	Казахстан
56	210	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43		86		86	7	93	Казахстан
57	211	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	4901,58	982,48	9803	1965	3533	4063	14975	
						2152,5	669,03	4305	1338		1109		
58	212	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	20786		41572		41572	3326	44898	
59	213	С124-040207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-1 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	1530		3060		3060	245	3305	
60	214	С124-040207-0736	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1577		3154		3154	252	3406	Казахстан
61	215	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	6	2015		12090		12090	967	13057	
62	216	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	8600		17200		17200	1376	18576	Казахстан
63	217	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	2,4	882,38	19,89	2118	48	1378	650	2989	
						288,53	2,76	692	7		221		
	217.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223				1284,48			Казахстан 100%
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ-1ШТ											
64	218	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15123,3	7310	15123	7310	625	8719	25750	
						7187,96	3711,2	7188	3711		1907		
	218.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1348				134,8			Казахстан 100%
	218.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	218.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	413				165,2			
65	219	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36585		73170		73170	5854	79024	
66	220	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3879		3879		3879	310	4189	Казахстан
67	221	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3886		3886		3886	311	4197	Казахстан
68	222	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798		1798		1798	144	1942	Казахстан
69	223	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	507		1318		1318	105	1424	Казахстан
70	224	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	157		314		314	25	339	Казахстан
71	225	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017	шт.	1	2857		2857		2857	229	3086	
72	226	С124-040202-0814	Зажимы поддерживающие SO158 ГОСТ Р51177-2017	шт.	2	51516		103032		103032	8243	111275	Казахстан
73	227	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	4	2015		8060		8060	645	8705	
74	228	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2015		2015		2015		2176	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	229	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2210		2210		2210	161	2387	
76	230	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6683,6	5248,6	6684	5249	0	177	9811	
77	231	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	1435	1898,65	1435	1899		727		
78	232	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	1	605016		303		303		327	Казахстан
79	233	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	889		889		889	24	960	
80	234	С124-040207-5926	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1677		1677		1677	71	1811	Казахстан
81	235	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	2,4	21738		21738		21738	134	23477	Казахстан
	235.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	882,38	19,89	2118	48	1378	1739		
						288,53	2,76	692	7		650	2989	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА2-2ШТ				223				1284,48	221		Казахстан 100%
82	236	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	23210,93	11767,59	46422	23535	1251	26869	79155	
	236.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	10818	5975,42	21636	11951		5863		
	236.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1348				269,6			Казахстан 100%
	236.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	45				540			
83	237	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	413				330,4			
84	238	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	52206		313236		313236		338295	Казахстан
85	239	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	11,2	2056		16448		16448	25059	17764	Казахстан
86	240	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	507		5678		5678	1316	6133	Казахстан
87	241	С124-040202-0814	Зажимы поддерживающие SO158 ГОСТ Р51177-2017	шт.	4	157		1256		1256	454	1356	Казахстан
88	242	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	51516		206064		206064	100	222549	Казахстан
89	243	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	2210		8840		8840	16485	9547	
90	244	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	6683,6	5248,6	13367	10497	0	707	19621	
91	245	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	16	1435	1898,65	2870	3797		4800		
92	246	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	605016		1210		1210	1453	1307	
93	247	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	4	2015		32240		32240	97	34819	
94	248	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	889		8060		8060	2579	8705	Казахстан
95	249	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1677		3556		3556	645	3840	
96	250	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	7695		6708		6708	284	7245	Казахстан
						4901,58	982,48	30780		30780	537	33242	Казахстан
						2152,5	669,03	9803	1965	3533	2462	14975	
								4305	1338		4063		
											1109		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	251	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	20786		41572		41572		44898	
98	252	С124-040207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-1 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	1530		3060		3060	3326	3305	
99	253	С124-040207-0736	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1577		3154		3154	245	3406	Казахстан
100	254	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	6	2015		12090		12090	252	13057	
101	255	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	8600		17200		17200	967	18576	Казахстан
102	256	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	7,2	882,38	19,89	6353	143	4133	1376		
	256.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	17,28	288,53	2,76	2077	20		1950	8968	
		АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА2-2ШТ				223				3853,44	664		Казахстан 100%
103	257	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15123,3	7310	30247	14620	1251	17439	51500	
	257.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	7187,96	3711,2	14376	7422		3815		
	257.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1348				269,6			Казахстан 100%
	257.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	45				540			
104	258	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	413				330,4			
105	259	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	52206		208824		208824		225530	Казахстан
106	260	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3879		7758		7758	16706	8379	Казахстан
107	261	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017	шт.	2	3886		7772		7772	621	8394	Казахстан
108	262	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2857		11428		11428	622	12342	
109	263	С124-040202-0814	Зажимы поддерживающие SO158 ГОСТ Р51177-2017	шт.	2	2056		4112		4112	914	4441	Казахстан
110	264	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	4	51516		206064		206064	329	222549	Казахстан
111	265	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2015		16120		16120	16485	17410	
112	266	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2015		4030		4030	1290	4352	Казахстан
113	267	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	2210		4420		4420	322	4774	
114	268	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	6683,6	5248,6	13367	10497	0	354	19621	
115	269	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	1435	1898,65	2870	3797		4800		
116	270	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	605016		605		605	1453	653	Казахстан
117	271	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	889		1778		1778	48	1920	
118	272	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	1677		3354		3354	142	3622	Казахстан
119	273	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7695		15390		15390	268	16621	Казахстан
120	274	С124-040207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-1 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	4901,58	982,48	9803	1965	3533	1231	14975	
						2152,5	669,03	4305	1338		4063		
						20786		41572		41572	1109	44898	
						1530		3060		3060	3326	3305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	275	С124-040207-0736	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1577		3154		3154	245	3406	Казахстан
122	276	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	6	2015		12090		12090	252	13057	
123	277	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТР 51177-2017	шт.	2	8600		17200		17200	967	18576	Казахстан
124	278	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	4,8	882,38	19,89	4235	95	2755	1376	5979	
	278.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,52	288,53	2,76	1385	13		1300		
						223				2568,96	443		Казахстан 100%
		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К2-5ШТ											
125	279	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	15123,3	7310	75617	36550	3127	43597	128750	
	279.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,5	7187,96	3711,2	35940	18556		9537		
	279.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1348				674			Казахстан 100%
	279.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	413				1350			
126	280	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10	52206		522060		522060	41765	563825	Казахстан
127	281	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3879		19395		19395	1552	20947	Казахстан
128	282	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3886		19430		19430	1554	20984	Казахстан
129	283	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	28	507		14196		14196	1136	15332	Казахстан
130	284	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	157		3140		3140	251	3391	Казахстан
131	285	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1798		17980		17980	1438	19418	Казахстан
132	286	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017	шт.	10	2857		28570		28570	2286	30856	
133	287	С124-040202-0814	Зажимы поддерживающие SO158 ГОСТ Р51177-2017	шт.	10	51516		515160		515160	41213	556373	Казахстан
134	288	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	40	2015		80600		80600	6448	87048	
135	289	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2015		20150		20150	1612	21762	Казахстан
136	290	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2210		22100		22100	1768	23868	
137	291	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	5	6683,6	5248,6	33418	26243	0	12001	49053	
138	292	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	1435	1898,65	7175	9493		3634		
139	293	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	5	605016		1513		1513		1634	Казахстан
140	294	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	889		4445		4445	121	4801	
141	295	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1677		8385		8385	356	9056	Казахстан
142	296	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	7695		38475		38475	671	41553	Казахстан
143	297	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4901,58	982,48	24508	4912	8833	3078	37439	
144	298	С124-040207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-1 ГОСТР 51177-2017		5	2152,5	669,03	10763	3345		10158		
						20786		103930		103930	2773	112244	
						1530		7650		7650	8314	8262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							612		
145	299	С124-040207-0736	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	1577		7885		7885		8516	Казахстан
				шт.							631		
146	300	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017		15	2015		30225		30225		32643	
				шт.							2418		
147	301	С124-040207-5514	Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТР 51177-2017		5	8600		43000		43000		46440	Казахстан
				шт.							3440		
148	302	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор		12	882,38	19,89	10589	239	6888	3251	14947	
				м2 поверхности		288,53	2,76	3462	33		1107		
	302.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223				6422,4			Казахстан 100%
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ											
149	303	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		2,194447	121945,32	24486,12	267603	53733	117289	95309	391945	
				км линии		44011	10279,14	96580	22557		29033		
	303.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,5833	3666				24134,53			Казахстан 100%
	303.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	37,3056	1597				59577,04			Казахстан 100%
	303.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,7778	1823				16001,91			
150	304	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		2,0298	227493		461765		461765		498707	Казахстан
				км							36941		
151	305	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,2085359	1167665		243500		243500		262980	Казахстан
				км							19480		
			Итого по разделу: 3. ВЛ-0,4кВ									9574594	
			Раздел: 4. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ. (Расстояние до объекта согласно данных Заказчика-100 км. 100км-30км=70км)										
		ОБОРУДОВАНИЯ (класс груза 3)											
152	306	С341-040101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		1,33614	409		546				590	
				т							44		
153	307	С341-040101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка		1,33614	409		546				590	
				т							44		
154	308	С341-010103-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км		93,5298	39		3648				3939	
				т·км							292		
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА (класс груза 3)											
155	309	С341-040103-0401	Проволока в кругах.Погрузка		9,7273438	936		9105				9833	
				т							728		
156	310	С341-040103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка		9,7273438	936		9105				9833	
				т							728		
157	311	С341-020201-0118	Перевозка строительных грузовавтомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30км		680,9140666	77		52430				56625	
				т·км							4194		
		ПЕРЕВОЗКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ (класс груза 1)											
158	312	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		24	5464,15	0	131140	0	0	104912	254935	
				т		5464,15	0	131140	0		18884		
159	313	С341-020203-0118	Перевозка строительных грузовавтомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше30 км		1680	34		57120				61690	
				т·км							4570		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ. (Расстояние до объекта согласно данных Заказчика-100 км. 100км-30км=70км)									398035	
			ИТОГО:					15355673	510261	14103235	650349	17286508	
								609677	226654		1280478		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**414876**					
			Итого с временными									**17701382**	
			Зимние удорожания			**1,9 %**		**336326**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18037708**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**360754**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18398462**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**19319048**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**17387143,2**	
			НДС			**12 %**		**2 086 457,18**					
			Итого с НДС									**19 473 600**	

Сметчик (Составитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН [illegible] ЖСН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик (Инвестор)

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН [illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.о. начальника отдела Нуртазин Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

эксперт Сангулов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "СанжарПроектСервис"

инженер Абдукаримов О.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или свидетельства, подпись)