| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0288 | 255530 | | 7359 | | 7359 | | 7948 |
| 21 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,396 | 44005,05 | 4431,82 | 17426 | 1755 | 9576 | 5880 | 25170 |
| | | | | 15391,41 | 926,77 | 6095 | 367 | – | 1864 | |
| 22 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01995 | 241002 | | 4808 | | 4808 | | 5193 |
| 23 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01568 | 255530 | | 4007 | | 4007 | | 4328 |
| 24 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 9,17 | 236,1 | 31,52 | 2165 | 289 | 1181 | 758 | 3157 |
| | | | | 75,79 | 12,1 | 695 | 111 | – | 234 | |
| 25 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (100мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 9,17 | 1034,68 | 29,44 | 9488 | 270 | 5009 | 4082 | 14656 |
| | | | | 459 | 14,61 | 4209 | 134 | – | 1086 | |
| 26 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=16,000; | м2 стяжки | 146,72 | 145,8 | 5 | 21392 | 733 | 20001 | 952 | 24132 |
| | | | | 4,48 | 2,42 | 658 | 355 | – | 1788 | |
| 27 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 9,17 | 738,39 | 29,33 | 6771 | 269 | 3231 | 3201 | 10770 |
| | | | | 356,71 | 14,61 | 3271 | 134 | – | 798 | |
| 28 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % | м2 покрытия | 9,17 | 3007,96 | 21,48 | 27583 | 197 | 23550 | 3700 | 33786 |
| | | | | 418,32 | 10,91 | 3836 | 100 | – | 2503 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,36 | 1224,94 | 32,76 | 39639 | 1060 | 11353 | 22497 | 67107 |
| | | | | 841,35 | 27,66 | 27226 | 895 | – | 4971 | |
| 30 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,56 | 1476,07 | 19,78 | 48061 | 644 | 15838 | 25430 | 79370 |
| | | | | 969,87 | 6,42 | 31579 | 209 | – | 5879 | |
| 31 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 32,56 | 707,74 | 4,58 | 23044 | 149 | 7111 | 12687 | 38589 |
| | | | | 484,77 | 2,3 | 15784 | 75 | – | 2858 | |
| 32 1115-0203-0204 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,17 | 1439,04 | 81,68 | 13196 | 749 | 3272 | 7809 | 22685 |
| | | | | 1000,55 | 63,9 | 9175 | 586 | – | 1680 | |
| 33 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 9,17 | 842,64 | 4,91 | 7727 | 45 | 2576 | 4096 | 12769 |
| | | | | 556,82 | 1,53 | 5106 | 14 | – | 946 | |
| 34 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 9,17 | 852,24 | 4,91 | 7815 | 45 | 2185 | 4486 | 13285 |
| | | | | 609,05 | 2,4 | 5585 | 22 | – | 984 | |
| 35 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,6285 | 97374,7 | 1431,98 | 61200 | 900 | 45091 | 14026 | 81244 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,01859 | 24198,89<br>717805,27<br>63367,4 | 596,66<br>7046,8<br>1398,6 | 15209<br>13344<br>1178 | 375<br>131<br>26 | –<br>12035<br>– | 6018<br>1421<br>1181 | 15946 |
| 37 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,6285 | 8867,14<br>916,47 | 58,87<br>25,46 | 5573<br>576 | 37<br>16 | 4960<br>– | 533<br>488 | 6594 |
| 38 1112-0101-0701 | кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 21,22 | 2134,83<br>498,21 | 79,5<br>25,59 | 45301<br>10572 | 1687<br>543 | 33042<br>– | 10226<br>4442 | 59969 |
| 39 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 21,22 | 308,91<br>34,73 | 2,73<br>1,23 | 6555<br>737 | 58<br>26 | 5760<br>– | 687<br>579 | 7821 |
| 40 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 2,9 | 339,31<br>83,1 | 12,76<br>3,1 | 984<br>241 | 37<br>9 | 706<br>– | 230<br>97 | 1311 |
| 41 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 10,5 | 339,24<br>83,14 | 12,86<br>3,24 | 3562<br>873 | 135<br>34 | 2554<br>– | 834<br>352 | 4748 |
| 42 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 4 | 2997,25<br>1120,75 | 14,25<br>3,75 | 11989<br>4483 | 57<br>15 | 7449<br>– | 4138<br>1290 | 17417 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 10,5 | 918,95 | 54,1 | 9649 | 568 | 3343 | 5400 | 16253 |
| | | | | 546,48 | 12,57 | 5738 | 132 | – | 1204 | |
| 44 2111-0102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 | м3 | 1,05 | 27867 | | 29260 | | 29260 | | 31601 |
| 45 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 10,5 | 697,9 | 102,95 | 7328 | 1081 | 3785 | 2523 | 10639 |
| | | | | 234,48 | 26,67 | 2462 | 280 | – | 788 | |
| 46 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000; | м2 стяжки | 52,5 | 17,14 | 1,52 | 900 | 80 | 774 | 62 | 1039 |
| | | | | 0,88 | 0,4 | 46 | 21 | – | 77 | |
| 47 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 2,7 | 3357,41 | 175,19 | 9065 | 473 | 4377 | 3998 | 14108 |
| | | | | 1561,11 | 84,07 | 4215 | 227 | – | 1045 | |
| 48 2109-0201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,7 | 12877 | | 34768 | | 34768 | | 37549 |
| 49 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | п/м | 1,8 | 1094,44 | 5 | 1970 | 9 | 1521 | 401 | 2561 |
| | | | | 244,44 | 2,78 | 440 | 5 | – | 190 | |
| 50 2109-0205-0107 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 1,8 | 2284 | | 4111 | | 4111 | | 4440 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 0,54 | 2998,15 | 14,81 | 1619 | 8 | 1006 | 558 | 2351 |
| | | | | 1120,37 | 3,7 | 605 | 2 | – | 174 | |
| 52 1110-0402-0502 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 % | м2 проемов | 1,89 | 2387,3 | 134,92 | 4512 | 255 | 230 | 3725 | 8896 |
| | | | | 2130,69 | 59,26 | 4027 | 112 | – | 659 | |
| 53 2109-0402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | 52099 | | 98467 | | 98467 | | 106344 |
| 54 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,25 | 1224,97 | 32,78 | 50530 | 1352 | 14472 | 28678 | 85545 |
| | | | | 841,36 | 27,66 | 34706 | 1141 | – | 6337 | |
| 55 1115-0203-0601 | Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,25 | 1476,05 | 19,78 | 60887 | 816 | 20064 | 32218 | 100553 |
| | | | | 969,87 | 6,42 | 40007 | 265 | – | 7448 | |
| 56 1115-0402-0403 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 41,25 | 172,12 | 1,43 | 7100 | 59 | 3699 | 2696 | 10580 |
| | | | | 81,02 | 0,68 | 3342 | 28 | – | 784 | |
| 57 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,9 | 3197,89 | 45,26 | 6076 | 86 | 1531 | 3603 | 10453 |
| | | | | 2346,84 | 23,68 | 4459 | 45 | – | 774 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 1115-0203-0601 | Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,9 | 1475,79 | 19,47 | 2804 | 37 | 924 | 1484 | 4631 |
| | | | | 970 | 6,32 | 1843 | 12 | – | 343 | |
| 59 1115-0402-0403 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 | 172,11 | 1,58 | 327 | 3 | 170 | 124 | 487 |
| | | | | 81,05 | 0,53 | 154 | 1 | – | 36 | |
| 60 1115-0201-0101 | Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,64 | 1225 | 32,72 | 9359 | 250 | 2681 | 5311 | 15844 |
| | | | | 841,36 | 27,62 | 6428 | 211 | – | 1174 | |
| 61 1115-0404-0404 | Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2; | м2 окрашиваемой поверхности | 7,64 | 522,51 | – | 3992 | – | 630 | 2690 | 7217 |
| | | | | 440,05 | – | 3362 | – | – | 535 | |
| 62 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 1 | 1226 | 1079 | 1226 | 1079 | – | 427 | 1785 |
| | | | | 147 | 248 | 147 | 248 | – | 132 | |
| 63 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,52 | 18838,46 | 1111,54 | 9796 | 578 | 8541 | 734 | 11372 |
| | | | | 1301,92 | 250 | 677 | 130 | – | 842 | |
| 64 1106-0101-0119 | Устройство бетонного крыльца НР = 91 % | м3 | 0,11 | 21509,09 | 1354,55 | 2366 | 149 | 1853 | 362 | 2946 |
| | | | | 3309,09 | 309,09 | 364 | 34 | – | 218 | |
| 65 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 2,93 | 1225,94 | 1079,18 | 3592 | 3162 | – | 1248 | 5227 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 146,76 | 247,78 | 430 | 726 | – | 387 | |
| 66 1106-0101-0101 | Устройство бетонной отмостки НР = 91 % | м3 | 2,05 | 18840 | 1111,71 | 38622 | 2279 | 33672 | 2897 | 44841 |
| **Локальная смета 3-1-2-КПП.Электроснабжени** | | | | 1302,93 | 249,76 | 2671 | 512 | – | 3322 | |
| 1 1308-0304-0304 | Ящик управления НР = 72 % | шт. | 1 | 4360 | 1427 | 4360 | 1427 | 73 | 2446 | 7350 |
| | | | | 2860 | 537 | 2860 | 537 | – | 544 | |
| 2 2307-0203-0205 | Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-25-2 | шт. | 1 | 79369 | | 79369 | | 79369 | | 85719 |
| 3 1308-0304-0203 | Щит распределительный. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 12411 | 1061 | 12411 | 1061 | 8490 | 2300 | 15888 |
| | | | | 2860 | 335 | 2860 | 335 | – | 1177 | |
| 4 2307-0201-1001 | Щит распределительный навесной ЩР8501С-0106 | шт. | 1 | 29145 | | 29145 | | 29145 | | 31477 |
| 5 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 4958 | 123 | 4958 | 123 | 2123 | 1977 | 7490 |
| | | | | 2712 | 34 | 2712 | 34 | – | 555 | |
| 6 2307-0204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1602 | | 1602 | | 1602 | | 1730 |
| 7 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 5 | 2762 | 26,4 | 13810 | 132 | 6898 | 4882 | 20187 |
| | | | | 1356 | – | 6780 | – | – | 1495 | |
| 8 2307-0204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1550 | | 4650 | | 4650 | | 5022 |
| 9 2307-0204-1404 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 5167 | | 10334 | | 10334 | | 11161 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 15 | 371,6 | 57,07 | 5574 | 856 | 1716 | 2331 | 8537 |
| | | | | 200,13 | 15,73 | 3002 | 236 | – | 632 | |
| 11 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 9 | 371,56 | 57 | 3344 | 513 | 1030 | 1398 | 5121 |
| | | | | 200,11 | 15,67 | 1801 | 141 | – | 379 | |
| 12 1308-0208-0205 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 12 | 498,42 | 64,25 | 5981 | 771 | 2809 | 1888 | 8499 |
| | | | | 200,08 | 18,42 | 2401 | 221 | – | 630 | |
| 13 1308-0206-1906 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % | м | 10 | 342,3 | 10,6 | 3423 | 106 | 1049 | 1660 | 5490 |
| | | | | 226,8 | 3,7 | 2268 | 37 | – | 407 | |
| 14 1308-0206-2204 | Провод одножильныи или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 10 | 167,1 | 7,3 | 1671 | 73 | 264 | 980 | 2863 |
| | | | | 133,4 | 2,7 | 1334 | 27 | – | 212 | |
| 15 2301-1305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 10 | 60 | | 600 | | 600 | | 648 |
| 16 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 18 | 244,33 | 2,33 | 4398 | 42 | 380 | 2864 | 7843 |
| | | | | 220,89 | 0,11 | 3976 | 2 | – | 581 | |
| 17 1308-0206-0801 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 % | м | 18 | 23,33 | 0,94 | 420 | 17 | 163 | 177 | 645 |
| | | | | 13,33 | 0,33 | 240 | 6 | – | 48 | |
| 18 2306-1710-0106 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 18 | 107 | | 1926 | | 1926 | | 2080 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 24 | 764,04 | 362,83 | 18337 | 8708 | 5663 | 5007 | 25212 |
| | | | | 165,25 | 124,5 | 3966 | 2988 | – | 1868 | |
| 20 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0102 | 260495 | | 2657 | | 2657 | | 2870 |
| 21 2306-0128-2503 | Кабели силовые ВВГз 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,00714 | 808980 | | 5776 | | 5776 | | 6238 |
| 22 2306-0128-2504 | Кабели силовые ВВГз 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,00714 | 1158638 | | 8273 | | 8273 | | 8935 |
| 23 1308-0208-0203 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 4х25 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 10 | 486,4 | 64,2 | 4864 | 642 | 2488 | 1381 | 6745 |
| | | | | 173,4 | 18,4 | 1734 | 184 | – | 500 | |
| 24 1308-0208-0203 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 4х40мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 % | м | 16 | 486,5 | 64,31 | 7784 | 1029 | 3980 | 2210 | 10794 |
| | | | | 173,44 | 18,38 | 2775 | 294 | – | 800 | |
| 25 1308-0305-0309 | Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1138 | 66 | 1138 | 66 | 57 | 734 | 2022 |
| | | | | 1015 | 5 | 1015 | 5 | – | 150 | |
| 26 2307-0102-1207 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 559 | | 559 | | 559 | | 604 |
| 27 1308-0305-0403 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 2 | 3547,5 | 1256,5 | 7095 | 2513 | 406 | 4147 | 12141 |
| | | | | 2088 | 792 | 4176 | 1584 | – | 899 | |
| 28 2900-0004-0001(пл) | Светильники KD218 с двумя люминисцентными лампами | шт | 2 | 27550 | | 55100 | | 55100 | | 59508 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 2307-0104-0102 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 1 | 205 | | 205 | | 205 | | 221 |
| 30 2307-0104-0202 | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 | шт. | 4 | 678 | | 2712 | | 2712 | | 2929 |
| 31 1308-0305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 2 | 482 | 3,5 | 964 | 7 | 13 | 681 | 1777 |
| | | | | 472 | 1 | 944 | 2 | – | 132 | |
| 32 2307-0218-1601 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 220 | | 440 | | 440 | | 475 |
| 33 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 1 | 527 | 4 | 527 | 4 | 8 | 372 | 971 |
| | | | | 515 | 2 | 515 | 2 | – | 72 | |
| 34 2307-0217-0107 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 225 | | 225 | | 225 | | 243 |
| 35 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 3 | 706 | – | 2118 | – | 12 | 1285 | 3675 |
| | | | | 702 | – | 2106 | – | – | 272 | |
| 36 2307-0202-0101 | Коробки ответвительные настенные | шт. | 2 | 309 | | 618 | | 618 | | 667 |
| 37 2307-0202-1401 | Подрозетники | шт. | 1 | 39 | | 39 | | 39 | | 42 |
| 38 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0204 | 168503 | | 3437 | | 3437 | | 3712 |
| 39 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,01224 | 260495 | | 3188 | | 3188 | | 3443 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1308-0303-1001 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 % | шт. | 1 | 5551 | 117 | 5551 | 117 | 2812 | 1912 | 8060 |
| 41 2307-0208-0701 | Пускатель магнитный ПМЛ 1110 | шт. | 1 | 2622<br>1446 | 34 | 2622<br>1446 | 34 | –<br>1446 | 597 | 1562 |
| 42 1308-0305-1202 | Электропечь мощностью до 1 кВт НР = 72 % | шт. | 1 | 2955 | 95 | 2955 | 95 | – | 2084 | 5442 |
| 43 2900-0024-0001(пл) | Электрическая печь ПЭТ-4 | шт | 1 | 2860<br>5464 | 34 | 2860<br>5464 | 34 | –<br>5464 | 403 | 5901 |
| 44 1311-0203-0101 | Монтаж датчика НР = 75 % | шт. | 1 | 1198 | – | 1198 | – | – | 899 | 2265 |
| 45 2305-1501-1402 | Датчик температуры наружного воздуха модели 57, типа Samson | шт. | 1 | 1198<br>10327 | – | 1198<br>10327 | – | –<br>10327 | 168 | 11153 |
| 46 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 1 | 527 | 4 | 527 | 4 | 8 | 372 | 971 |
| 47 2307-0217-0107 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 515<br>225 | 2 | 515<br>225 | 2 | –<br>225 | 72 | 243 |
| 48 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 1 | 706 | – | 706 | – | 4 | 428 | 1225 |
| 49 2307-0202-0101 | Коробки ответвительные настенные | шт. | 1 | 702<br>309 | – | 702<br>309 | – | –<br>309 | 91 | 334 |
| 50 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 20 | 244,3 | 2,25 | 4886 | 45 | 423 | 3182 | 8713 |
| | | | | 220,9 | 0,1 | 4418 | 2 | – | 645 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 1308-0206-0801 | Прокладка кабеля в канале НР = 72 % | м | 20 | 23,35 | 0,9 | 467 | 18 | 182 | 197 | 717 |
| | | | | 13,35 | 0,35 | 267 | 7 | – | 53 | |
| 52 2306-1710-0103 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 20 | 64 | | 1280 | | 1280 | | 1382 |
| 53 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 3 | 764,33 | 363,33 | 2293 | 1090 | 707 | 626 | 3153 |
| | | | | 165,33 | 124,33 | 496 | 373 | – | 234 | |
| 54 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,00816 | 260495 | | 2126 | | 2126 | | 2296 |
| 55 2306-0201-0102 | Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020; | км | 0,0102 | 164966 | | 1683 | | 1683 | | 1818 |
| 56 2306-0201-0302 | Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020; | км | 0,0051 | 287888 | | 1468 | | 1468 | | 1585 |
| 57 1308-0104-0201 | Монтаж поста управления, прим НР = 72 % | шкаф | 1 | 26998 | 7278 | 26998 | 7278 | 1819 | 14815 | 45158 |
| | | | | 17901 | 2676 | 17901 | 2676 | – | 3345 | |
| 58 2105-0102-0201 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 (0,35х0,14)=0,049м2*10,68=0,53кг | т | 0,00053 | 252105 | | 134 | | 134 | | 145 |
| 59 2113-0502-0807 | Профиль К108,прим К=2,000; | м | 0,4 | 620 | | 248 | | 248 | | 268 |
| 60 2307-0210-0101 | Пост №1 кнопочный ПКУ 15.21 "включен" | шт. | 1 | 1506 | | 1506 | | 1506 | | 1626 |
| 61 2307-0210-0101 | Пост №2 -КЕ 011 2э+2р "включить" | шт. | 1 | 1506 | | 1506 | | 1506 | | 1626 |
| 62 2307-0210-0101 | Пост №3 -КЕ 011 2э+2р "отключить" | шт. | 1 | 1506 | | 1506 | | 1506 | | 1626 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 2307-0202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 1 | 3558 | | 3558 | | 3558 | | 3843 |
| 64 1310-0301-0104 | Установка стойки НР = 61 % | шт. | 1 | 2716 | 410 | 2716 | 410 | – | 1482 | 4534 |
| | | | | 2306 | 124 | 2306 | 124 | – | 336 | |
| 65 2401-0202-0707 | Стойка металлическая К314,прим | шт. | 1 | 3162 | | 3162 | | 3162 | | 3415 |
| 66 2307-0206-0101 | Переключатели ПП2-60Н3 IP6,прим | шт. | 1 | 1850 | | 1850 | | 1850 | | 1998 |
| 67 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка. НР = 72 % | м кабеля | 0,01 | 700 | 400 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| | | | | 200 | 100 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 68 2306-0201-0303 | Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,006 | 381295 | | 2288 | | 2288 | | 2471 |
| 69 2306-0201-0103 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,004 | 226804 | | 907 | | 907 | | 980 |
| | **Локальная смета 3-1-3-КПП.Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 1 1310-0701-0103 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 % | луч | 1 | 2516 | – | 2516 | – | 85 | 1483 | 4319 |
| | | | | 2431 | – | 2431 | – | – | 320 | |
| 2 2308-0303-0304 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5 | шт. | 1 | 21058 | | 21058 | | 21058 | | 22743 |
| 3 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | 2854,5 | 2,5 | 5709 | 5 | 196 | 3360 | 9795 |
| | | | | 2754 | – | 5508 | – | – | 726 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2308-0302-0304 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 2 | 1662 | | 3324 | | 3324 | | 3590 |
| 5 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический ручной, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | 1429,5<br>1377 | 1<br>– | 2859<br>2754 | 2<br>– | 103<br>– | 1680<br>363 | 4902 |
| 6 2308-0302-0604 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 2 | 1740 | | 3480 | | 3480 | | 3758 |
| 7 1308-0103-3001 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1781<br>1377 | 364<br>134 | 1781<br>1377 | 364<br>134 | 40<br>– | 1088<br>230 | 3099 |
| 8 2308-0304-0505 | Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1326 | | 1326 | | 1326 | | 1432 |
| 9 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1396<br>1173 | 153<br>37 | 1396<br>1173 | 153<br>37 | 70<br>– | 871<br>181 | 2448 |
| 10 2308-0304-0201 | Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1547 | | 1547 | | 1547 | | 1671 |
| 11 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 19,6 | 333,67<br>137,7 | 151,63<br>47,6 | 6540<br>2699 | 2972<br>933 | 869<br>– | 2615<br>732 | 9887 |
| 12 2306-0410-0101 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50 | км | 0,0122 | 22548 | | 275 | | 275 | | 297 |
| 13 2306-1623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,0064 | 61020 | | 391 | | 391 | | 422 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1308-0206-0701 | Прокладка кабельных каналов НР = 72 % | м | 18,6 | 275,48 | 36,4 | 5124 | 677 | 2214 | 1756 | 7430 |
| | | | | 120,05 | 11,08 | 2233 | 206 | – | 550 | |
| 15 2306-1710-0103 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 18,6 | 64 | | 1190 | | 1190 | | 1285 |
| 16 1308-0206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 1 | 306 | 13 | 306 | 13 | 80 | 157 | 500 |
| | | | | 213 | 5 | 213 | 5 | – | 37 | |
| 17 2301-1305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 1 | 109 | | 109 | | 109 | | 118 |
| | | | | | | | | – | 9 | |
| | **Локальная смета 4-1-1- Наружные сети электроснабжения Раздел.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 7 | 21523 | 1358,71 | 150661 | 9511 | 117955 | 23106 | 187668 |
| | | | | 3313,57 | 313,71 | 23195 | 2196 | – | 13901 | |
| 2 1133-0208-0201 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 11319 | 6762 | 11319 | 6762 | 963 | 5643 | 18319 |
| | | | | 3594 | 3460 | 3594 | 3460 | – | 1357 | |
| 3 1133-0208-0202 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 36799 | 9187 | 36799 | 9187 | 10624 | 16264 | 57308 |
| | | | | 16988 | 3342 | 16988 | 3342 | – | 4245 | |
| 5 1308-0101-0101 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 49944 | 21498 | 49944 | 21498 | 906 | 25498 | 81477 |
| | | | | 27540 | 7874 | 27540 | 7874 | – | 6035 | |
| 7 1308-0304-0203 | Монтаж шкафа учета электроэнергии НР = 72 % | шт. | 1 | 12411 | 1061 | 12411 | 1061 | 8490 | 2300 | 15888 |
| | | | | 2860 | 335 | 2860 | 335 | – | 1177 | |
| 9 1313-1201-0101 | Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 % | т | 1,485 | 205161,62 | 15303,7 | 304665 | 22726 | 27113 | 158188 | 499881 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел.Опоры ВЛЗ-10кВ** | | | 171600 | 3028,96 | 254826 | 4498 | – | 37028 | |
| | **Опора анкерная А10-1,2с-1шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 15035 | 7243 | 15035 | 7243 | 628 | 8690 | 25623 |
| | | | | 7164 | 3698 | 7164 | 3698 | – | 1898 | |
| | **Опора промежуточная П10-1,2с-2шт** | | | | | | | | | |
| 29 | 1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000; | опора | 2 | 7428 | 3133,5 | 14856 | 6267 | 1257 | 8424 | 25142 |
| | | | | 3666 | 1599 | 7332 | 3198 | – | 1862 | |
| | **Опора угловая акерная УА10-1,2.с-1шт** | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0202-0103 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 23070 | 11660 | 23070 | 11660 | 628 | 13389 | 39376 |
| | | | | 10782 | 5954 | 10782 | 5954 | – | 2917 | |
| | **Опора промежуточная П10/0,3/-1-16шт** | | | | | | | | | |
| 56 | 1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=16,000; | опора | 16 | 7427,75 | 3133,75 | 118844 | 50140 | 10050 | 67393 | 201136 |
| | | | | 3665,88 | 1599,19 | 58654 | 25587 | – | 14899 | |
| | **Опора угловая промежуточная УП10/0,38-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 78 | 1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000; | опора | 2 | 15036 | 7243,5 | 30072 | 14487 | 1257 | 17379 | 51247 |
| | | | | 7164 | 3698 | 14328 | 7396 | – | 3796 | |
| | **Опора анкерная А10/0,38-1-1шт** | | | | | | | | | |
| 103 | 1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 15035 | 7243 | 15035 | 7243 | 628 | 8690 | 25623 |
| | | | | 7164 | 3698 | 7164 | 3698 | – | 1898 | |
| | **Опора анкерная А10/0,38-3-1шт** | | | | | | | | | |
| 138 | 1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 15035 | 7243 | 15035 | 7243 | 628 | 8690 | 25623 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 2910-1000-4000(пл) | Траверса типа ТМ77-металлоконструкции 10 кВ | шт | 1 | 7164<br>7650 | 3698 | 7164<br>7650 | 3698 | –<br>7650 | 1898 | 8262 |
| 141 2910-1000-6000(пл) | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 1311 | | 1311 | | 1311 | | 1416 |
| 142 2910-1000-7000(пл) | Хомут Х51 | шт | 1 | 1366 | | 1366 | | 1366 | | 1475 |
| 143 2910-1000-8000(пл) | Крепление подкоса У52 | шт | 1 | 4645 | | 4645 | | 4645 | | 5017 |
| 144 2910-1000-9000(пл) | Проводник ЗП21 | м | 2 | 1093 | | 2186 | | 2186 | | 2361 |
| 145 2910-1000-9000(пл) | Проводник ЗП22 | м | 1 | 565 | | 565 | | 565 | | 610 |
| 146 2910-1000-9000(пл) | Проводник ЗП22 | м | 0,44 | 565 | | 249 | | 249 | | 269 |
| 147 2113-0201-1106 | Болт М16х150 ГОСТ 28778-90 | шт. | 1 | 91 | | 91 | | 91 | | 98 |
| 148 2113-0202-9901 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,02 | 1664 | | 33 | | 33 | | 36 |
| 149 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2-арматура 10 кВ | шт. | 5 | 799 | | 3995 | | 3995 | | 4315 |
| 150 2404-0207-5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412 | | 2060 | | 2060 | | 2225 |
| 151 2404-0109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 1 | 12306 | | 12306 | | 12306 | | 13290 |
| 152 2404-0207-4713 | Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 0,33 | 20390 | | 6729 | | 6729 | | 7267 |
| 153 2404-0201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 702 | | 4212 | | 4212 | | 4549 |
| 154 2404-0109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6 | 14677 | | 88062 | | 88062 | | 95107 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2404-0207-3248 | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 21649 | 129894 | 129894 | 140286 |
| 156 | 2404-0207-5018 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787 | 11361 | 11361 | 12270 |
| 157 | 291О-1000-400О(пл) | Траверса типа ТМ78-металлоконструкции магистрали 0,4 кВ | шт | 1 | 2459 | 2459 | 2459 | 2656 |
| 158 | 291О-1000-400О(пл) | Траверса типа ТМ78а | шт | 1 | 2459 | 2459 | 2459 | 2656 |
| 159 | 211З-0201-1106 | Болт М16х150 ГОСТ 28778-90 | шт. | 1 | 91 | 91 | 91 | 98 |
| 160 | 211З-0202-9901 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,01 | 1664 | 17 | 17 | 18 |
| 161 | 2404-0207-3232 | Зажимы анкерные SO275S - арматура магистрали 0,4 кВ | шт. | 2 | 5939 | 11878 | 11878 | 12828 |
| 162 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1912 | 7648 | 7648 | 8260 |
| 163 | 2404-0207-5014 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2079 | 2079 | 2079 | 2245 |
| 164 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 - арматура ответвлений 0,4 кВ | шт. | 2 | 153 | 306 | 306 | 330 |
| 165 | 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 2,6 | 410 | 1066 | 1066 | 1151 |
| 166 | 2404-0207-4920 | Крюк сквозной SOT29.2 10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1845 | 3690 | 3690 | 3985 |
| 167 | 2404-0207-3213 | Зажим натяжной SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1254 | 2508 | 2508 | 2709 |
| 168 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912 | 15296 | 15296 | 16520 |
| 169 | 2404-0207-5014 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2079 | 2079 | 2079 | 2245 |
| 170 | 2404-0207-1817 | Наконечники кабельные SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3060 | 3060 | 3060 | 3305 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2404-0207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 42 | | 84 | | 84 | | 91 |
| 172 | 2404-0207-5003 | Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2936 | | 8808 | | 8808 | | 9513 |
| | | **Локальная смета 4-1-2-Наружные сети электроснабжения .Наружное освещение** | | | | | | | – | 705 | |
| | | **Раздел.Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4360 | 1427 | 4360 | 1427 | 73 | 2446 | 7350 |
| | | | | | 2860 | 537 | 2860 | 537 | – | 544 | |
| 2 | 2900-0004-0025(пл) | Ящик ЯУО 9601-3474 | шт | 1 | 61837 | | 61837 | | 61837 | | 66784 |
| 3 | 1101-0205-0407 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 13 | 2393,23 | – | 31112 | – | – | 22401 | 57794 |
| | | | | | 2393,23 | – | 31112 | – | – | 4281 | |
| 4 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 6,24 | 1279,01 | – | 7981 | – | – | 5746 | 14825 |
| | | | | | 1279,01 | – | 7981 | – | – | 1098 | |
| 5 | 1106-0101-0102 | Обетонирование стоек опор НР = 91 % К=13,000; | м3 | 5,2 | 24642,69 | 1759,62 | 128142 | 9150 | 92551 | 25964 | 166434 |
| | | | | | 5084,81 | 402,12 | 26441 | 2091 | – | 12328 | |
| 6 | 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % | опора | 13 | 26634,23 | 9373,46 | 346245 | 121855 | 23462 | 198931 | 588790 |
| | | | | | 15456 | 3672 | 200928 | 47736 | – | 43614 | |
| 7 | 1133-0207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % | светильник | 13 | 5064 | 2592,69 | 65832 | 33705 | 222 | 37124 | 111192 |
| | | | | | 2454,23 | 1115,38 | 31905 | 14500 | – | 8236 | |
| 8 | 2307-0103-0319 | Светильники, тип РКУ 23-250-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 13 | 13820 | | 179660 | | 179660 | | 194033 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 2307-0104-0406 | Лампы ртутные ДРЛ250,прим | шт. | 13 | 1285 | | 16705 | | 16705 | | 18041 |
| 10 1133-0303-0402 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 % К=13,000; | т | 1,67947 | 17493,02 | 12372,36 | 29379 | 20779 | 1731 | 9301 | 41774 |
| | | | | 4089,98 | 2832,44 | 6869 | 4757 | – | 3094 | |
| 11 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=13,000; | т | 1,67947 | 589423 | | 989918 | | 989918 | | 1069111 |
| 12 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 143 | 333,69 | 151,61 | 47718 | 21680 | 6347 | 19081 | 72143 |
| | | | | 137,7 | 47,63 | 19691 | 6811 | – | 5344 | |
| 13 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,143 | 168503 | | 24096 | | 24096 | | 26024 |
| 14 2404-0206-0105 | Зажимы ответвительные | шт. | 39 | 464 | | 18096 | | 18096 | | 19544 |
| 15 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 13 | 311,92 | – | 4055 | – | 404 | 2227 | 6785 |
| | | | | 280,85 | – | 3651 | – | – | 503 | |
| 16 2307-0202-0301 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм (прим. У996У2) | шт. | 13 | 1066 | | 13858 | | 13858 | | 14967 |
| **Раздел.Кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 17 2306-0137-0402 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,36924 | 337365 | | 124569 | | 124569 | | 134535 |
| **Раздел.Материалы** | | | | | | | | | | |
| 18 1101-0101-0405 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % | м3 грунта | 212,8 | 218,73 | 208,21 | 46546 | 44308 | – | 14170 | 65573 |
| | | | | 10,52 | 81,97 | 2238 | 17443 | – | 4857 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 212,8 | 35,44 | 35,44 | 7542 | 7542 | – | 2033 | 10341 |
| | | | | – | 13,27 | – | 2823 | – | 766 | |
| 20 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 304 | 536,61 | 453,99 | 163129 | 138013 | – | 54608 | 235156 |
| | | | | 82,62 | 166,87 | 25116 | 50728 | – | 17419 | |
| 21 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % | м кабеля | 58 | 157,62 | 130,09 | 9142 | 7545 | – | 3146 | 13271 |
| | | | | 27,53 | 47,81 | 1597 | 2773 | – | 983 | |
| 22 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 15,2 | 1313,36 | – | 19963 | – | – | 14373 | 37083 |
| | | | | 1313,36 | – | 19963 | – | – | 2747 | |
| 23 1308-0201-0203 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 288 | 440,4 | 231,09 | 126836 | 66555 | 12692 | 50075 | 191064 |
| | | | | 165,24 | 76,25 | 47589 | 21960 | – | 14153 | |
| 24 1134-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,016 | 1232687,5 | – | 19723 | – | 16553 | 2409 | 23903 |
| | | | | 198125 | – | 3170 | – | – | 1771 | |
| 25 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 16 | 333,75 | 151,63 | 5340 | 2426 | 711 | 2135 | 8073 |
| | | | | 137,69 | 47,63 | 2203 | 762 | – | 598 | |
| 26 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 288 | 468,38 | 385,75 | 134892 | 111097 | – | 46533 | 195939 |
| | | | | 82,62 | 141,78 | 23795 | 40834 | – | 14514 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1308-0201-0402 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % | м кабеля | 58 | 272,4 | 231,09 | 15799 | 13403 | – | 5273 | 22758 |
| | | | | 41,31 | 84,95 | 2396 | 4927 | – | 1686 | |
| 28 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,423 | 45484,86 | | 110210 | | 110210 | | 119027 |
| 29 1308-0303-2505 | Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 13 | 4886,46 | 50,15 | 63524 | 652 | 28188 | 24972 | 95576 |
| | | | | 2668 | – | 34684 | – | – | 7080 | |
| 30 2404-0207-3972 | Разветвительная коробка У409 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 13 | 261 | | 3393 | | 3393 | | 3664 |
| 31 1308-0201-1811 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 26 | 1229,96 | 91 | 31979 | 2366 | 19230 | 8101 | 43286 |
| | | | | 399,35 | 33,42 | 10383 | 869 | – | 3206 | |
| 32 2306-1703-2101 | Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 26 | 4604 | | 119704 | | 119704 | | 129280 |

**Локальная смета 7-1-1- Благоустройство.Ограждение зоны санитарной охраны головного водозабора и МАФ**

**Раздел.Ограждение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1106-0101-0113 | Устройство бетонных столбов указателей НР = 91 % К=8,000; | м3 | 1,008 | 24163,69 | 1167,66 | 24357 | 1177 | 17485 | 5435 | 32175 |
| | | | | 5649,8 | 275,79 | 5695 | 278 | – | 2383 | |
| 2 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка СТОЛБОВ Указателей НР = 91 % К=8,000; | т | 0,81864 | 607817,84 | 17794,15 | 497584 | 14567 | 435108 | 48860 | 590160 |
| | | | | 58522,67 | 7064,16 | 47909 | 5783 | – | 43716 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=8,000; | м2 | 15,504 | 81,2 | 1,68 | 1259 | 26 | 815 | 291 | 1674 |
| | | | | 26,96 | 0,26 | 418 | 4 | – | 124 | |
| | **Ограждение оцинкованного из профнастила с металлическими стойками** | | | | | | | | | |
| 5 1107-0111-0203 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 % | шт. | 1 | 23514 | 11817 | 23514 | 11817 | 710 | 18476 | 45349 |
| | | | | 10987 | 4671 | 10987 | 4671 | – | 3359 | |
| 6 1107-0111-0207 | Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 % | шт. | 1 | 16331 | 9257 | 16331 | 9257 | 352 | 12228 | 30844 |
| | | | | 6722 | 3641 | 6722 | 3641 | – | 2285 | |
| 7 2102-0101-0301 | Бетон для обетонирования стоек ворот и калитки тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (0,192+0,096*2)=0,384 | м3 | 0,384 | 15402,61 | | 5915 | | 5915 | | 6388 |
| 8 2113-0814-1901 | Металлоконструкции ворот и калитки | т | 0,06 | 540121 | | 32407 | | 32407 | | 35000 |
| 9 1109-0501-0101 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 % | м2 | 8,84 | 390,72 | 11,88 | 3454 | 105 | 122 | 2257 | 6168 |
| | | | | 365,05 | 4,98 | 3227 | 44 | – | 457 | |
| 11 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 9,512 | 162,43 | 3,36 | 1545 | 32 | 1000 | 358 | 2055 |
| | | | | 53,93 | 0,63 | 513 | 6 | – | 152 | |
| | **Ограждение из колючей проволоки по метал-м стойкам** | | | | | | | | | |
| 12 1107-0111-0113 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НАСАДКИ. НР = 118 % | м оград | 346,3 | 2118,45 | 601,68 | 733618 | 208361 | 111304 | 585570 | 1424723 |
| | | | | 1195,36 | 237,63 | 413953 | 82293 | – | 105535 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1107-0111-0113 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка ОГ-2 НР = 118 % | м оград | 293 | 2331 | 601,68 | 682984 | 176292 | 156452 | 495443 | 1272701 |
| | | | | 1195,36 | 237,63 | 350240 | 69627 | – | 94274 | |
| 17 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 12,3025 | 81,2 | 1,71 | 999 | 21 | 646 | 232 | 1329 |
| | | | | 26,99 | 0,33 | 332 | 4 | – | 98 | |
| **Раздел.Площадка для мусорного контейнера** | | | | | | | | | | |
| 20 2106-0106-0301 | Металлический мусоросборник | комплект | 1 | 75368 | | 75368 | | 75368 | | 81397 |
| 22 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % | т | 0,2259 | 607817,62 | 17795,48 | 137306 | 4020 | 120066 | 13483 | 162852 |
| | | | | 58521,47 | 7065,07 | 13220 | 1596 | – | 12063 | |
| 23 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 4,2921 | 162,16 | 3,26 | 696 | 14 | 451 | 161 | 926 |
| | | | | 53,82 | 0,47 | 231 | 2 | – | 69 | |
| 24 1109-0501-0101 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 % | м2 | 14,4 | 390,83 | 11,94 | 5628 | 172 | 199 | 3677 | 10049 |
| | | | | 365,07 | 5 | 5257 | 72 | – | 744 | |
| 25 2110-0103-0109 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,030; | м2 | 14,832 | 2227 | | 33031 | | 33031 | | 35673 |
| 26 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 5,76 | 236,28 | 31,77 | 1361 | 183 | 741 | 476 | 1984 |
| | | | | 75,87 | 11,98 | 437 | 69 | – | 147 | |
| 27 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 5,76 | 719,62 | 28,65 | 4145 | 165 | 1946 | 1991 | 6627 |
| | | | | 353,13 | 14,58 | 2034 | 84 | – | 491 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | м2 стяжки | 5,76 | 560,76 | 30,03 | 3230 | 173 | 2910 | 217 | 3723 |
| | | | | 25,52 | 14,58 | 147 | 84 | – | 276 | |
| | **Раздел.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 31 4101-0204-1015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км | т | 5,5 | 549 | | 3020 | | – | | 3262 |
| | **Локальная смета 7-1-2-Благоустройство.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | **Раздел.Планировка территории** | | | | | | | | | |
| 1 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 8556 | 6,93 | 6,93 | 59308 | 59308 | – | 11996 | 77008 |
| | | | | – | 1,95 | – | 16661 | – | 5704 | |
| 2 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 234 | 205,97 | 194,88 | 48198 | 45601 | – | 10155 | 63021 |
| | | | | 11,1 | 49,18 | 2597 | 11507 | – | 4668 | |
| 3 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 926 | 33,31 | 33,31 | 30843 | 30843 | – | 8931 | 42956 |
| | | | | – | 13,4 | – | 12404 | – | 3182 | |
| 4 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % | м3 грунта | 926 | 26,36 | 26,36 | 24412 | 24412 | – | 7069 | 33999 |
| | | | | – | 10,6 | – | 9818 | – | 2518 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 708 | 18,59 | 18,59 | 13159 | 13159 | – | 3810 | 18327 |
| | | | | – | 7,47 | – | 5292 | – | 1358 | |
| 6 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 708 | 8,22 | 8,22 | 5818 | 5818 | – | 1685 | 8103 |
| | | | | – | 3,31 | – | 2340 | – | 600 | |
| 7 1101-0107-1305 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 708 | 42,15 | 42,15 | 29840 | 29840 | – | 7580 | 40414 |
| | | | | – | 14,87 | – | 10528 | – | 2994 | |
| 8 1101-0107-1314 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 708 | 34,95 | 34,95 | 24748 | 24748 | – | 6287 | 33518 |
| | | | | – | 12,33 | – | 8732 | – | 2483 | |
| 9 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗЛИШЕК ПРИГОДНОГО ГРУНТА) НР = 72 % | м3 грунта | 452 | 33,31 | 33,31 | 15055 | 15055 | – | 4360 | 20968 |
| | | | | – | 13,4 | – | 6055 | – | 1553 | |
| 10 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м3 грунта | 452 | 105,45 | 105,45 | 47663 | 47663 | – | 13802 | 66382 |
| | | | | – | 42,41 | – | 19169 | – | 4917 | |

**Раздел.Проезды,дорожки,площадки**

**ТИП.1.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 270,75 | 77,26 | 77,26 | 20918 | 20918 | – | 5923 | 28988 |
| | | | | – | 30,39 | – | 8227 | – | 2147 | |
| 12 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м3 уплотненного грунта | 270,75 | 36,58 | 36,58 | 9904 | 9904 | – | 2198 | 13070 |
| | | | | – | 11,28 | – | 3053 | – | 968 | |
| 13 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 162,45 | 2964,07 | 1079,1 | 481513 | 175299 | 282353 | 69251 | 594825 |
| | | | | 146,88 | 247,83 | 23861 | 40260 | – | 44061 | |
| 14 1127-0602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 6 см НР = 108 % | м2 покрытия | 445 | 1584,69 | 100,11 | 705187 | 44547 | 640051 | 37490 | 802091 |
| | | | | 46,27 | 31,74 | 20589 | 14124 | – | 59414 | |
| 15 1127-0602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 445 | 718,68 | 0,08 | 319811 | 36 | 319554 | 239 | 345654 |
| | | | | 0,5 | – | 221 | – | – | 25604 | |
| 16 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 445 | 1596,65 | 100,11 | 710507 | 44547 | 645371 | 37490 | 807837 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 46,27 | 31,74 | 20589 | 14124 | – | 59840 | |
| 17 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 317,688 | 1958,46 | 31,73 | 622180 | 10081 | 361082 | 275404 | 969391 |
| | | | | 790,14 | 12,55 | 251017 | 3987 | – | 71807 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **24 196 565** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 867 522 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 613 074 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 904 905 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 644 296 |
| - перевозка грузов, тенге | 3 020 |
| Накладные расходы, тенге | 4 276 317 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 792 336 |
| **Всего** | **24 196 565** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8 | 561 360 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 512 489 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **505 408** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **25 775 821** |
| НДС (12 %) | 3 093 099 |
| Итого | **28 868 920** |
| Итого по форме с учетом скидки | **25 982 028,37** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫСШЫ"**

**Жұмабек А.Е.**