ТОО «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП «Спортивный клуб инвалидов», расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Айнаш Байжигитовой - 61

Сметная документация

Объект №30-СД

Том 9

Атырау 2019г.

ТОО «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания и спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП «Спортивный клуб инвалидов», расположенного по адресу: г.Атырау, ул.Айнаш Байжигитовой - 61

Сметная документация

Объект №30-СД

Том 9

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Горбунова Г.И.

Атырау 2019г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП "Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу: город Атырау, улица Айнаш Байжигитовой,61

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2020.4 от 26.11.2020г.) район 6

Сметная документация составлена согласно Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства Республики Казахстан и Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Затраты при производстве работ в зимнее время приняты на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК раздел VIII табл.3 п.(г) 1,5 х0,9=1,71 коэфф 0,9 согласна приложения А таблица А.1 пункт 44а.

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК п.36 таб 1 – 1,5 х0,8. 0,8 коэффициент применен согласно пункта 2.4

Начало строительства 2 квартал 2021 год, согласно письмо от заказчика. Сметная стоимость строительства определена в прогнозном уровне цен 2021 года согласно приложению 1 к протоколу РБК Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Стоимость экспертизы согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года №840).

Затраты на технадзор приняты согласно Приложению 1 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

Затраты на авторский надзор приняты согласно Приложению 2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

НДС в размере 12% согласно решениям Правительства РК.

Форма 1

„Спортивный клуб инвалидов" КГКП.
(наименование организации)
Кузербаев. А.К.

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 360247,871 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 38597,986 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"15" 02 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			9122,350	9122,350
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1199,982	1199,982
		Итого по разделу I			**10322,332**	**10322,332**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	287764,214	10556,553	0,000	298320,767

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 298320,767.3,24% = 9665,593			9665,593	9665,593
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 298320,767.1,12% = 3341,193			3341,193	3341,193
		Итого по разделу III			**13006,786**	**13006,786**
		Итого по сводному сметному расчету	**287764,214**	**10556,553**	**23329,118**	**321649,885**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			38597,986	38597,986
		Всего по сводному сметному расчету	**287764,214**	**10556,553**	**61927,104**	**360247,871**

Руководитель проектной организации — Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта — Горбунова Г.И.

Начальник сметного отдела — Ихласова Б.

Форма 2

Заказчик „Спортивный клуб инвалидов" КГКП

Утвержден Кыдырбаев А.К.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 334119,26 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 35798,49 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"15" 02 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Демонтажные работы	38743,81	--	--	38743,81
		Всего по главе	**38743,81**	**--**	**--**	**38743,81**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Спортивный клуб инвалидов	182174,69	10053,51	--	192228,21
		Всего по главе	**182174,69**	**10053,51**	**--**	**192228,21**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Генплан	41037,38	--	--	41037,38

		Всего по главе	**41037,38**	**--**	**--**	**41037,38**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**261955,88**	**10053,51**	**--**	**272009,4**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	3143,47	--	--	3143,47
		Всего по главе	**3143,47**	**--**	**--**	**3143,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**265099,35**	**10053,51**	**--**	**275152,87**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	3578,84	--	--	3578,84
		Всего по главе	**3578,84**	**--**	**--**	**3578,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**268678,2**	**10053,51**	**--**	**278731,71**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5373,56	--	--	5373,56
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**274051,76**	**10053,51**	**--**	**284105,27**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	287764,21	10556,55	--	298320,77
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	35798,49	35798,49
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**287764,21**	**10556,55**	**35798,49**	**334119,26**

Руководитель проектной организации	Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта	Горбунова Г.И.
Начальник сметного отдела	Ихласова Б.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			30	Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Объект			1-1	Демонтажные работы
Смета			1-1-1	Демонтажные работы
Документ	1	12	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			2-1	Спортивный клуб инвалидов
Смета			2-1-1	Общестроительные работы
Документ	2	35	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	Отопления и вентиляция
Документ	3	47	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	Водопровод и канализация
Документ	4	54	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	Электроосвещение
Документ	5	58	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	Пожарная и охранная сигнализация
Документ	6	61	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	Слаботочные сети
Документ	7	68	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Генплан
Смета			7-1-1	Благоустройство территорий
Документ	8	74	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-2	Ограждение металлическое
Документ	9	80	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивный клуб инвалидов

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	192228,21	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,48	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	31715,53	тыс.тнг.

в текущих ценах на 4 квартал 2020 год

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	142558,83	1499,17	--	144057,99	17,83	23713,08	--
2.	2-1-2	Отопления и вентиляция	13706,94	7308,03	--	21014,97	1,49	1989,56	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	4879,65	641,2	--	5520,85	0,54	762,72	--
4.	2-1-4	Электроосвещение	10411,67	605,11	--	11016,78	1,29	1839,08	--
5.	2-1-5	Пожарная и охранная сигнализация	4954,48	--	--	4954,48	1,21	1843,96	--
6.	2-1-6	Слаботочные сети	5663,13	--	--	5663,13	1,13	1567,13	--
		ИТОГО	**182174,69**	**10053,51**	**--**	**192228,21**	**23,48**	**31715,53**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 3

Наименование стройки Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по

Объектная смета № 7-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Генплан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	41037,38	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,85	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	5375,26	тыс.тнг.

в текущих ценах на 4 квартал 2020 год

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-1-1	Благоустройство территорий	32911,48	--	--	32911,48	2,38	3223,88	--
2.	7-1-2	Ограждение металлическое	8125,91	--	--	8125,91	1,48	2151,38	--
		ИТОГО	**41037,38**	**--**	**--**	**41037,38**	**3,85**	**5375,26**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	38743,809	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19031,436	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,533	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля над тамбуром										
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	44		175,90	0,23	7740	10	--	5565	14370
		НР - 72%; СП - 8%				175,67	--	7729	--		1064	
2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м2	44		1963,55	622,48	86396	27389	--	51938	149400
		НР - 72%; СП - 8%				1341,07	298,38	59007	13129		11067	
3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Покрытия.Демонтаж утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	44		499,92	42,43	21996	1867	--	14828	39770
		НР - 72%; СП - 8%				457,49	10,56	20129	465		2946	
4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Покрытия.Демонтаж утепление керамзитом**	м3 утеплителя	2,2		3595,86	1408,35	7911	3098	--	4086	12957
		НР - 72%; СП - 8%				2187,51	391,95	4813	862		960	
		Кровля										
5	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5к=0,8	**Демонтаж СЭНДВИЧ панели заводского изготовления**	м2 покрытия	1810		748,24	430,24	1354314	778734	--	591900	2101912
		НР - 72%; СП - 8%				318,00	136,19	575580	246504		155697	
6	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Поясски,карнизы, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	128		91,85	0,03	11757	4	--	8462	21837
		НР - 72%; СП - 8%				91,82	--	11753	--		1618	
		Проемы										
7	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	199,56		513,59	21,14	102492	4219	--	72369	188850
		НР - 72%; СП - 8%				492,45	11,22	98273	2239		13989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	1484,87	59,83	56425	2274	--	39792	103914
		НР - 72%; СП - 8%			1425,04	29,34	54152	1115		7697	
9	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	48,44	1014,28	--	49132	--	--	35375	91267
		НР - 72%; СП - 8%			1014,28	--	49132	--		6761	
10	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	56	380,21	--	21292	--	--	15330	39552
		НР - 72%; СП - 8%			380,21	--	21292	--		2930	
11	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	280,3	44,12	--	12367	--	--	8904	22973
		НР - 72%; СП - 8%			44,12	--	12367	--		1702	
12	Е12-060101-0902 1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	56	4922,62	120,25	275667	6734	--	195938	509334
		НР - 72%; СП - 8%			4802,37	57,21	268933	3204		37728	
13	Е12-060101-0102 1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	92	3962,37	104,36	364538	9601	--	258901	673314
		НР - 72%; СП - 8%			3858,01	50,52	354937	4648		49875	
		Полы 1 этажа									
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	448,36	1963,55	622,48	880377	279095	--	529246	1522393
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	601282	133782		112770	
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	448,36	875,36	32,73	392476	14675	--	277625	723709
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	377802	7788		53608	
16	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	211,44	1963,55	622,48	415173	131617	--	249585	717938
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	283556	63089		53181	
17	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	211,44	117,88	2,95	24925	624	--	17736	46073
		НР - 72%; СП - 8%			114,93	1,57	24301	332		3413	
		Спортивный зал									
18	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1003,1	1963,55	622,48	1969637	624410	--	1184063	3405996
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	1345227	299305		252296	
19	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1003,1	77,39	--	77630	--	--	55894	144205
		НР - 72%; СП - 8%			77,39	--	77630	--		10682	
20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1003,1	358,57	19,55	359682	19610	--	252341	660984
		НР - 72%; СП - 8%			339,02	10,37	340071	10402		48962	
		Лестничная площадка									
21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	12,05	1963,55	622,48	23661	7500	--	14224	40916
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	16160	3595		3031	
22	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	12,05	875,36	32,73	10548	394	--	7461	19450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	10154	209		1441	
23	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	327,69	38,04	--	12465	--	--	8975	23155
		НР - 72%; СП - 8%			38,04	--	12465	--		1715	
24	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	521,06	144,09	--	75080	--	--	54057	139468
		НР - 72%; СП - 8%			144,09	--	75080	--		10331	
		Зал бокса 2этаж									
25	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	295,5	1963,55	622,48	580229	183943	--	348809	1003361
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	396286	88171		74323	
26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	295,5	117,88	2,95	34834	872	--	24787	64390
		НР - 72%; СП - 8%			114,93	1,57	33962	464		4770	
27	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	126,09	1963,55	622,48	247584	78489	--	148837	428135
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	169096	37623		31714	
28	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	126,09	875,36	32,73	110374	4127	--	78075	203525
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	106247	2190		15076	
		Тренажерный зал									
29	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	201,4	1963,55	622,48	395459	125368	--	237733	683848
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	270091	60094		50655	
30	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	201,4	77,39	--	15586	--	--	11222	28953
		НР - 72%; СП - 8%			77,39	--	15586	--		2145	
31	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	201,4	358,57	19,55	72216	3938	--	50664	132711
		НР - 72%; СП - 8%			339,02	10,37	68279	2089		9830	
		Лестничная площадка									
32	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	13,52	1963,55	622,48	26547	8416	--	15959	45907
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	18131	4034		3401	
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,52	875,36	32,73	11835	443	--	8372	21823
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	11392	235		1617	
34	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	542,25	38,04	--	20627	--	--	14852	38317
		НР - 72%; СП - 8%			38,04	--	20627	--		2838	
35	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	647,67	144,09	--	93323	--	--	67192	173357
		НР - 72%; СП - 8%			144,09	--	93323	--		12841	
		Внутренняя отделка 1 этажа									
36	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от старой краски с земли и лесов	м2	795,3	179,60	--	142836	--	--	102842	265332
		НР - 72%; СП - 8%			179,60	--	142836	--		19654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1589,91	230,25	--	366077	--	--	263575	680024
		НР - 72%; СП - 8%			230,25	--	366077	--		50372	
38	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	696,03	822,18	57,63	572262	40112	--	397105	1046916
		НР - 72%; СП - 8%			764,55	27,85	532150	19384		77549	
		Внутренняя отделка 2 этажа									
39	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 к=0,8	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м2	802,5	1263,07	118,35	1013614	94976	--	696162	1846558
		НР - 72%; СП - 8%			1144,72	60,13	918638	48254		136782	
40	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1102,33	230,25	--	253811	--	--	182744	471480
		НР - 72%; СП - 8%			230,25	--	253811	--		34924	
41	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	531,45	822,18	57,63	436948	30628	--	303207	799367
		НР - 72%; СП - 8%			764,55	27,85	406320	14801		59212	
		Фасад									
42	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Демонтаж наружной теплоизоляции с лесов	м2	1478,39	2296,44	186,58	3395028	275838	--	2305425	6156490
		НР - 72%; СП - 8%			2109,86	56,00	3119190	82790		456036	
43	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1478,39	230,25	--	340399	--	--	245087	632325
		НР - 72%; СП - 8%			230,25	--	340399	--		46839	
		Отмостка									
44	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка покрытия	м2	254,75	1963,55	622,48	500214	158576	--	300708	864996
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	341638	76012		64074	
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция									
45	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	498	432,91	3,16	215589	1574	16379	142732	386987
		НР - 72%; СП - 8%			396,86	1,21	197636	603		28666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043 2,1414	5775,00				12367		
45.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274 13,6452	294,00				4012		
46	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	278	744,69	5,40	207024	1501	15746	137050	371599
		НР - 72%; СП - 8%			682,65	2,05	189777	570		27526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074 2,0572	5775,00				11880		
46.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473 13,1494	294,00				3866		
		Узел управления системы отопления									
47	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж вентиля	шт. арматуры	10	68,97	0,23	690	2	--	496	1281
		НР - 72%; СП - 8%			68,74	0,12	687	1		95	
48	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,6	Демонтаж термометров	комплект	10	267,45	--	2674	--	--	1926	4968
		НР - 72%; СП - 8%			267,45	--	2674	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,6	**Манометры демонтаж**	комплект	10	203,53	--	2035	--	--	1465	3780
		НР - 72%; СП - 8%			203,53	--	2035	--		280	
50	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж вентиля**	шт. арматуры	129	68,97	0,23	8897	29	--	6396	16516
		НР - 72%; СП - 8%			68,74	0,12	8867	15		1223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				436909	3106	32125	10048017	27786683
							401676	1189	--	2058274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432200				
	Материалы		Тенге				32125				
	Всего заработная плата		Тенге					398156			
		Накладные расходы	Тенге				286674				
		Сметная прибыль	Тенге				57510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					398156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4709				
	Всего заработная плата		Тенге					4709			
	Сдача и испытание		Тенге				137				
		Накладные расходы	Тенге				3391				
		Сметная прибыль	Тенге				648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					402865			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
51	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,6	**Демонтаж камер приточных**	шт	2	35983,06	1928,54	71966	3857	--	49881	131595
		НР - 72%; СП - 8%			34054,52	584,97	68109	1170		9748	
52	Е11-202601-1608 1120-2601-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19к=0,6	**Демонтаж коденционеров**	шт	10	5747,92	13,66	57479	137	--	41287	106667
		НР - 72%; СП - 8%			5734,26	--	57343	--		7901	
53	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	9	6863,51	17,05	61772	153	--	44424	114691
		НР - 72%; СП - 8%			6846,46	9,04	61618	81		8496	
54	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	190,65	593,52	17,05	113155	3250	--	80372	209009
		НР - 72%; СП - 8%			576,47	9,04	109904	1723		15482	
55	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	194,2	498,24	17,05	96758	3312	--	68546	178528
		НР - 72%; СП - 8%			481,19	9,04	93447	1756		13224	
56	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Дефлекторы, демонтаж**	дефлектор	3	7899,15	225,37	23697	676	--	16710	43639
		НР - 72%; СП - 8%			7673,78	62,25	23021	187		3233	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	Демонтаж тепловая завеса	агрегат	3		6430,15	505,00	19290	1515	--	13115	34997
		НР - 72%; СП - 8%				5925,15	146,56	17775	440		2592	
58	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015 к=0,6	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. демонтаж	клапан	2		1058,95	29,18	2118	58	--	1496	3903
		НР - 72%; СП - 8%				1029,77	9,08	2060	18		289	
59	Е12-150103-0402 1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,100 т. Демонтаж	шт.	6		13946,11	28,87	83677	173	--	60189	155375
		НР - 72%; СП - 8%				13917,24	15,32	83503	92		11509	
60	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. демонтаж	клапан	3		855,70	27,06	2567	81	--	1809	4727
		НР - 72%; СП - 8%				828,65	9,08	2486	27		350	
61	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2015 к=0,6	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. демонтаж	клапан	3		1058,95	29,18	3177	87	--	2244	5855
		НР - 72%; СП - 8%				1029,77	9,08	3089	27		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					535656	13299	--	380073	988986
								522355	5521	--	73258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					355362				
	Всего заработная плата		Тенге						352124			
		Накладные расходы	Тенге					253531				
		Сметная прибыль	Тенге					48711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					657604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						352124			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					180294				
	Всего заработная плата		Тенге						175752			
	Сдача и испытание		Тенге					5848				
		Накладные расходы	Тенге					126542				
		Сметная прибыль	Тенге					24547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					331383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						175752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					988987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414
		Сметная заработная плата	Тенге						527876			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод ХВС и ГВС										
62	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	245		432,91	3,16	106063	774	8058	70220	190385
		НР - 72%; СП - 8%				396,86	1,21	97231	296		14103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,0535	5775,00				6084		
62.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,713	294,00				1974		
63	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	130		744,69	5,40	96810	702	7364	64088	173770
		НР - 72%; СП - 8%				682,65	2,05	88744	266		12872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,962	5775,00				5556		
63.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	6,149	294,00				1808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж вентиля**	шт. арматуры	106	68,97	0,23	7311	25	--	5255	13572
		НР - 72%; СП - 8%			68,74	0,12	7286	13		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210184	1501	15422	139563	377727
							193261	575	--	27980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210184				
	Материалы		Тенге				15421				
	Всего заработная плата		Тенге					193836			
		Накладные расходы	Тенге				139563				
		Сметная прибыль	Тенге				27980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					193836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				377727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					193836			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1									
65	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	35	525,40	0,85	18389	29	--	13226	34144
		НР - 72%; СП - 8%			524,55	0,30	18359	10		2529	
66	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	55	505,05	2,06	27778	113	--	19945	51541
		НР - 72%; СП - 8%			502,99	0,68	27665	37		3818	
		Оборудование									
67	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	**Демонтаж насос**	насос	2	11289,24	266,59	22578	534	--	16003	41667
		НР - 72%; СП - 8%			11022,65	90,34	22045	181		3086	
68	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	11	624,59	5,91	6870	65	--	4925	12738
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	3,14	6805	35		944	
69	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	12	776,50	6,59	9318	79	--	6682	17280
		НР - 72%; СП - 8%			769,91	3,50	9239	42		1280	
70	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	16	444,31	1,59	7109	25	--	5110	13196
		НР - 72%; СП - 8%			442,72	0,84	7084	13		978	
		Электромонтажные работыПСиловое оборудование									
		ВРУ-1									
71	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Демонтаж.Вводно распределительное устройство**	шт.	1	2875,09	1078,69	2875	1078	--	1603	4837
		НР - 72%; СП - 8%			1796,40	430,50	1796	430		358	
72	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	**Демонтаж. Щит распределительный**	шт.	5	1188,09	289,89	5940	1449	--	3612	10316
		НР - 72%; СП - 8%			898,20	105,00	4491	525		764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	247	192,89	1,82	47644	449	--	34151	88338
		НР - 72%; СП - 8%			191,07	0,96	47194	237		6544	
74	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	101	58,93	--	5952	--	--	4285	11056
		НР - 72%; СП - 8%			58,93	--	5952	--		819	
		Кабельные изделия									
75	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	5400	97,50	0,23	526500	1242	--	378652	977565
		НР - 72%; СП - 8%			97,27	0,12	525258	648		72412	
		Пожарная сигнализация									
76	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	2	7320,58	0,58	14641	1	--	10541	27196
		НР - 72%; СП - 8%			7320,00	--	14640	--		2015	
77	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	247	1115,48	0,68	275524	168	--	198256	511682
		НР - 72%; СП - 8%			1114,80	--	275356	--		37902	
78	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прибор сигнализирующий. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	22	4848,17	0,47	106660	10	--	76788	198123
		НР - 72%; СП - 8%			4847,70	--	106649	--		14676	
79	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	2412,00	--	2412	--	--	1737	4481
		НР - 72%; СП - 8%			2412,00	--	2412	--		332	
80	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1730	97,50	0,23	168675	398	--	121309	313183
		НР - 72%; СП - 8%			97,27	0,12	168277	208		23199	
81	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	58,93	--	59	--	--	42	110
		НР - 72%; СП - 8%			58,93	--	59	--		8	
82	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,4	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж	м	1700	93,36	0,90	158719	1530	--	113237	293713
		НР - 72%; СП - 8%			92,46	0,05	157189	85		21756	
		Громкоговорящая связь									
83	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Громкоговоритель или звуковая колонка. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	12	795,00	--	9540	--	--	6869	17722
		НР - 72%; СП - 8%			795,00	--	9540	--		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Громкоговоритель. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	3	1085,40	--	3256	--	--	2344	6049
		НР - 72%; СП - 8%			1085,40	--	3256	--		448	
85	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт	1	6967,11	767,91	6967	768	--	4635	12530
		НР - 72%; СП - 8%			6199,20	237,76	6199	238		928	
86	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж**	м кабеля	650	117,82	60,18	76583	39116	--	36303	121917
		НР - 72%; СП - 8%			57,64	19,93	37466	12954		9031	
87	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,4	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования**	м	600	93,36	0,90	56018	540	--	39966	103663
		НР - 72%; СП - 8%			92,46	0,05	55478	30		7679	
88	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Коробка распределительная настенная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	коробка	9	1184,88	320,28	10664	2883	--	6555	18597
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	146,98	7781	1323		1378	
		Видеонаблюдение									
89	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	камера	5	1356,99	1,70	6785	8	--	4879	12597
		НР - 72%; СП - 8%			1355,29	--	6776	--		933	
90	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Устройство цифровой регистрации. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	устройство	1	3180,00	--	3180	--	--	2290	5907
		НР - 72%; СП - 8%			3180,00	--	3180	--		438	
91	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	м кабеля	1600	152,69	21,51	244296	34416	--	158728	435266
		НР - 72%; СП - 8%			131,18	6,61	209880	10576		32242	
92	Ц13-100302-0108 1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Шкаф вводный к коммутаторам. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	3926,19	467,79	3926	468	--	2593	7040
		НР - 72%; СП - 8%			3458,40	142,66	3458	143		522	
93	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Розетка. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	361,80	--	362	--	--	260	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			361,80	--	362	--		50	
94	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,4	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования**	м	1600	93,36	0,90	149382	1440	--	106576	276435
		НР - 72%; СП - 8%			92,46	0,05	147942	80		20477	
95	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Аппаратура цветного телевидения. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт	1	1047,16	13,96	1047	14	--	747	1938
		НР - 72%; СП - 8%			1033,20	4,32	1033	4		144	
				Благоустройсство							
96	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	483	819,16	--	395654	--	--	284871	734967
		НР - 72%; СП - 8%			819,16	--	395654	--		54442	
97	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	2060,2	1246,40	746,94	2567833	1538846	--	1068586	3927333
		НР - 72%; СП - 8%			499,46	220,93	1028987	455160		290914	
98	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,6	**Демонтаж покрытие из искусственного покрытия**	м2 поверхности	450	147,36	129,94	66311	58472	--	20654	93923
		НР - 72%; СП - 8%			17,42	46,33	7838	20848		6957	
99	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	48	819,16	--	39320	--	--	28310	73041
		НР - 72%; СП - 8%			819,16	--	39320	--		5410	
100	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7	**Демонтаж металличекой ограды**	м оград	56	2345,38	690,75	131341	38682	--	77602	225658
		НР - 72%; СП - 8%			1654,63	270,01	92659	15121		16715	
101	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Демонтаж ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	125	2509,84	1335,00	313730	166875	--	154328	505502
		НР - 72%; СП - 8%			1174,84	539,91	146855	67489		37445	
102	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7	**Демонтаж металличекой ограды спортивной площадки**	м оград	85	2345,38	690,75	199357	58714	--	117788	342517
		НР - 72%; СП - 8%			1654,63	270,01	140644	22951		25372	
103	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	321,89	107,00	--	34442	--		--	37197
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
104	С341-020101-0110 4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	321,89	54,00	--	17382	--		--	18773
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5745019	1948412	--	3134988	9590410
							3744778	609368	--	710404	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1138777				
	Всего заработная плата		Тенге					1081272			
		Накладные расходы	Тенге				778519				
		Сметная прибыль	Тенге				153386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2070682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1081272**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4537497**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3204577**			
	Транспортные расходы		Тенге				**51824**				
		Накладные расходы	Тенге				**2307295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**547585**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7392377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3204577**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**68745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68297**			
	Сдача и испытание		Тенге				**658**				
		Накладные расходы	Тенге				**49174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9433**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**127352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9590411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3575**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4354146**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38743806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17187974**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4883899**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1843462**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47547**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**51824**				
		- Накладные расходы	Тенге							**13702641**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2869916**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14356,61985	1197,22	-	-	17187980
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1183,405065	1557,76	-	-	(1843464)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**17187980**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,9982	4654	-	1441	37224
						--	--	11525,41	
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	9,72017	438	-	-	4257
						--	--	-	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	65,93174	4971	-	2059	327747
						--	--	135753,45	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	62,8432	286	-	-	17973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2,534	24 --	- --	- -	61
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	69,78	12 --	- --	- -	837
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,754	8116 --	- --	2059 5670,49	22351
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,918	3140 --	- --	1441 1322,84	2883
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	526,751592	2919 --	- --	1441 759049,04	1537588
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3464	6138 --	- --	1441 499,16	2126
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	80,60904	5125 --	- --	2059 165974,01	413121
14	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,287	5492 --	- --	2059 2649,93	7068
15	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	38,6435	11356 --	- --	3781 146111,07	438836
16	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25,704	56 --	- --	- -	1439
17	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	649,308888	62 --	- --	- -	40257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,8	3917 --	- --	1206 9406,8	30553
19	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	25,92282	9235 --	- --	2460 63770,14	239397
20	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,8	15 --	- --	- -	117
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,7842	27 --	- --	- -	21
22	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,14	28 --	- --	- -	32
23	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1053,493784	55 --	- --	- -	57942
24	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,156	1723 --	- --	1206 188,14	269
25	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,64768	726 --	- --	- -	470
26	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	84,059453	2273 --	- --	1206 101375,7	191067
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,24882	173 --	- --	- -	1081
28	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	96,333	16 --	- --	- -	1541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	161,93172	7688 --	- --	2059 333417,41	1244931
30	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,18	4253 --	- --	1722 2031,96	5019
31	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,4209	174 --	- --	- -	595
32	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,3948	259 --	- --	- -	102
33	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	72,67642	2839 --	- --	1441 104726,72	206328
34	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	61,9654	27 --	- --	- -	1673
35	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2721,885504	18 --	- --	- -	48994
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1843472,28**	**4883902**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
36	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6,2141	5775 --	5660 --	- -	35886
37	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	39,6566	294 --	268 --	- -	11659
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**47545**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
38		4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	321,89	54 --	- --	54 17382,06	17382
39		4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	321,89	107 --	- --	107 34442,23	34442
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**51824,29**	**51824**

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	144057,993	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23713,08	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,832	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Закладования оконных проемов входной группы лист 22										
1	**Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**16,44**		**7918,36**	**2271,06**	**130178**	**37336**	**38915**	**45139**	**189342**
		НР - 72%; СП - 8%				**3280,24**	**533,17**	**53927**	**8765**		**14025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**102640 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,07**	**1,1508**	**31418,00**				**36156**		
2	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**14,796**		**8375,00**	**--**	**123916**	**--**	**123916**	**--**	**133829**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9913**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**254094**	**37336**	**162831**	**45139**	**323171**
								53927	**8765**	**--**	**23938**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**254094**				
		Материалы	Тенге					**38914**				
		Всего заработная плата	Тенге						**62692**			
		Местные материалы	Тенге					**123916**				
		Накладные расходы	Тенге					**45139**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23938**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**323171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62692**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**323171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62692**			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля лист31										
3	**Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**1810**		**1221,63**	**614,63**	**2211150**	**1112481**	**139369**	**944247**	**3407828**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				530,00	194,56	959300	352154		252432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,009774	1863719,00				18216		
3.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,038734	211235,00				8182		
3.3	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,029865	460049,00				13739		
3.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,18824	403352,00				75927		
4	С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1810		11147,00	--	20176070	--	20176070	--	21790156
		СП - 8%				--	--	--	--		1614086	
		Кровля над тамбуром 31,33										
5	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44		748,73	26,32	32944	1158	22265	6997	43136
		НР - 72%; СП - 8%				216,38	4,47	9521	197		3195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	48,4	161,00				7792		
5.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	86,24	136,00				11729		
6	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	44		959,56	53,04	42221	2334	14725	18535	65616
		НР - 72%; СП - 8%				571,86	13,20	25162	581		4860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	88,44	136,00				12028		
7	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	44		767,75	51,66	33781	2273	12028	14444	52083
		НР - 72%; СП - 8%				442,73	13,20	19480	581		3858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	88,44	136,00				12028		
8	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,532		21157,00	--	95884	--	95884	--	103555
		СП - 8%				--	--	--	--		7671	
9	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,2		16038,04	1760,44	35284	3873	25395	5107	43623
		НР - 72%; СП - 8%				2734,39	489,94	6016	1078		3231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,266	11207,00				25395		
10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	44		952,95	104,39	41930	4593	26549	8653	54630
		НР - 72%; СП - 8%				245,19	27,96	10788	1230		4047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,6732	25081,00				16885		
11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	44		700,94	38,62	30841	1700	28140	1063	34457
		НР - 72%; СП - 8%				22,75	10,81	1001	476		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,122	25081,00				28141		
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0559		16289,14	1444,58	911	81	2	622	1656

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				14813,20	646,46	828	36		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015652	112,00				2		
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0559		291480,00	--	16294	--	16294	--	17597
		СП - 8%				--	--	--	--		1303	
14	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	44		1546,40	14,52	68042	639	58926	6245	80230
		НР - 72%; СП - 8%				192,65	4,49	8477	198		5943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135624 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,13	49,72	587,00				29186		
14.2	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	50,6	579,00				29297		
14.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	3,036	146,00				443		
15	Е11-120101-0107 1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	44		640,13	70,88	28166	3119	19457	4620	35409
		НР - 72%; СП - 8%				127,04	18,80	5590	827		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3	132	136,00				17952		
		Обшивка парапетных выносов карнизных частей										
16	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	140,8		3135,60	14,26	441492	2008	274434	119230	605580
		НР - 72%; СП - 8%				1172,23	3,89	165050	548		44858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,80256	337297,00				270701		
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия карниза кровельной стаью. Устройство	м2 покрытия	44		1213,01	14,26	53372	627	1167	37259	97882
		НР - 72%; СП - 8%				1172,23	3,89	51578	171		7251	
18	С121-100105-0101 2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,190916		151166,00	--	28860	--	28860	--	31169
		СП - 8%				--	--	--	--		2309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					23337242	1134886	20939565	1167022	26464607
								1262791	358077	--	1960342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					950022				
	Материалы		Тенге					483089				
	Всего заработная плата		Тенге						309414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141038				
		Накладные расходы	Тенге					222775				
		Сметная прибыль	Тенге					93824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1266621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	Тенге						309414			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22387220				
	Материалы		Тенге					139370				
	Всего заработная плата		Тенге						1311454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20176070				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					944247				
		Сметная прибыль	Тенге					1866518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25197985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									902
		Сметная заработная плата	Тенге						1311454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26464606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1153
		Сметная заработная плата	Тенге						1620868			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы										
		Окны лист 27										
19	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6		3075,02	180,85	18450	1085	8998	6409	26848
		НР - 72%; СП - 8%				1394,57	89,07	8367	534		1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	5,52	1630,00				8998		
20	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3а)**	м2	4		19662,00	--	78648	--	78648	--	84940
		СП - 8%				--	--	--	--		6292	
21	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-11)**	м2	2		25252,00	--	50504	--	50504	--	54544
		СП - 8%				--	--	--	--		4040	
		Окны лист 28										
22	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,246		3075,02	180,85	28432	1673	13865	9877	41373
		НР - 72%; СП - 8%				1394,57	89,07	12894	824		3065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	8,50632	1630,00				13865		
23	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	9,246		19662,00	--	181795	--	181795	--	196339
		СП - 8%				--	--	--	--		14544	
24	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	82,22		2558,11	176,67	210328	14526	101854	72844	305825
		НР - 72%; СП - 8%				1142,64	87,86	93948	7224		22654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,76	62,4872	1630,00				101854		
25	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	82,22		25252,00	--	2076219	--	2076219	--	2242317
		СП - 8%				--	--	--	--		166098	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,64		3075,02	180,85	20418	1200	9958	7093	29712
		НР - 72%; СП - 8%				1394,57	89,07	9260	591		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	6,1088	1630,00				9957		
27	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,64		19662,00	--	130556	--	130556	--	141000
		СП - 8%				--	--	--	--		10444	
28	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	58,08		2421,24	174,20	140626	10118	62482	52653	208741
		НР - 72%; СП - 8%				1171,24	87,86	68026	5103		15462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	38,3328	1630,00				62482		
29	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,08		13926,00	--	808822	--	808822	--	873528
		СП - 8%				--	--	--	--		64706	
30	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,19		3075,02	180,85	19034	1119	9283	6612	27698
		НР - 72%; СП - 8%				1394,57	89,07	8632	551		2052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,6948	1630,00				9283		
31	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,19		19662,00	--	121708	--	121708	--	131445
		СП - 8%				--	--	--	--		9737	
32	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,52		1223,30	5,17	27549	116	21678	4186	34274
		НР - 72%; СП - 8%				255,55	2,64	5755	59		2539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	12,74632	1630,00				20777		
33	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	22,52		1156,00	--	26033	--	26033	--	28116
		СП - 8%				--	--	--	--		2083	
34	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные плетено-тканые,(москитные сетки)	м2	49,09		91,00	--	4467	--	4467	--	4824
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,9544		3135,60	14,26	15535	70	9657	4195	21309
		НР - 72%; СП - 8%				1172,23	3,89	5808	19		1578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02824	337297,00				9525		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	С123-050301-1201 2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Жалюзи на окны	м2	142,25		3518,00	--	500436	--	500436	--	540471
		СП - 8%				--	--	--	--		40035	
		Решетки для окон лист 45										
37	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки металлические. Монтаж	т конструкций	0,41302		95309,73	21969,21	39365	9074	1028	22932	67281
		НР - 72%; СП - 8%				70851,00	6264,97	29263	2588		4984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000182	633893,00				115		
37.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,495624	294,00				146		
37.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1863719,00				77		
37.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000128	460049,00				59		
37.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000248	575703,00				143		
37.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000801	403352,00				323		
38	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12664		298700,00	--	37827	--	37827	--	40853
		СП - 8%				--	--	--	--		3026	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28638		237458,00	--	68003	--	68003	--	73443
		СП - 8%				--	--	--	--		5440	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,97758		96,41	2,43	1155	29	548	419	1700
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	578	3		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001078	460049,00				496		
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,97758		166,43	3,45	1993	41	1276	492	2684
		НР - 72%; СП - 8%				56,44	0,58	676	7		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002156	510044,00				1100		
		Двери										
42	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88		3106,51	49,63	18266	291	3141	10772	31361
		НР - 72%; СП - 8%				2522,80	21,67	14834	127		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,4112	1630,00				2300		
42.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,473716	314,00				777		
43	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,72		2826,33	52,41	18993	352	2869	11467	32897
		НР - 72%; СП - 8%				2346,99	23,08	15772	155		2437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,2096	1630,00				1972		
43.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,621472	314,00				823		
44	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88		40521,00	--	238263	--	238263	--	257324
		СП - 8%				--	--	--	--		19061	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72		44253,00	--	297380	--	297380	--	321170
		СП - 8%				--	--	--	--		23790	
46	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	97,23		1769,43	79,63	172042	7743	45384	88225	281088
		НР - 72%; СП - 8%				1223,03	37,22	118915	3619		20821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	23,3352	1630,00				38036		
47	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44		1503,45	110,97	20206	1492	4710	10602	33273
		НР - 72%; СП - 8%				1041,93	53,71	14004	722		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,4192	1630,00				3943		
48	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,58		4461,00	--	279169	--	279169	--	301503
		СП - 8%				--	--	--	--		22334	
49	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82		5442,00	--	47998	--	47998	--	51838
		СП - 8%				--	--	--	--		3840	
50	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-16П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,44		5442,00	--	73140	--	73140	--	78991
		СП - 8%				--	--	--	--		5851	
51	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,83		5646,00	--	145836	--	145836	--	157503
		СП - 8%				--	--	--	--		11667	
52	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	53		661,00	--	35033	--	35033	--	37836
		СП - 8%				--	--	--	--		2803	
53	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	53		3207,00	--	169971	--	169971	--	183569
		СП - 8%				--	--	--	--		13598	
54	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	276,15		467,46	1,14	129089	315	104868	17328	158130
		НР - 72%; СП - 8%				86,57	0,58	23906	160		11713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	309,288	337,00				104230		
		Витражный блок лист 29										
55	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	90,575		7955,40	494,00	720560	44744	574	502308	1320697
		НР - 72%; СП - 8%				7455,06	247,39	675242	22407		97829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000906	633893,00				574		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	90,575	34038,00	--	3082992	--	3082992	--	3329631
		СП - 8%			--	--	--	--		246639	
57	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,8	1475,76	184,81	24793	3105	6025	12408	40177
		НР - 72%; СП - 8%			932,35	93,41	15663	1569		2976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22 3,696	1630,00				6024		
58	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,19	1721,43	183,46	17541	1870	4816	8477	28100
		НР - 72%; СП - 8%			1065,27	90,16	10855	919		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29 2,9551	1630,00				4817		
59	С121-090302-0106 2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-16 ГОСТ 23747-2015	м2	16,8	46853,00	--	787130	--	787130	--	850100
		СП - 8%			--	--	--	--		62970	
60	С121-090302-0104 2109-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-2015	м2	8,51	83132,00	--	707453	--	707453	--	764049
		СП - 8%			--	--	--	--		56596	
61	С121-090302-0101 2109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-08 ГОСТ 23747-2015	м2	1,68	75710,00	--	127193	--	127193	--	137368
		СП - 8%			--	--	--	--		10175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11720951	98963	10489590	849299	13575870
							1132398	47181	--	1005620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4977916				
	Материалы		Тенге				405401				
	Всего заработная плата		Тенге					419191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4130725				
		Накладные расходы	Тенге				301820				
		Сметная прибыль	Тенге				422380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5702116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					419191			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6242599				
	Материалы		Тенге				7611				
	Всего заработная плата		Тенге					760388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5445415				
		Накладные расходы	Тенге				547479				
		Сметная прибыль	Тенге				543205				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7333283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					760388			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				500436				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					500436				
		Сметная прибыль	Тенге					40035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					540471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13575870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									852
		Сметная заработная плата	Тенге						1179579			
		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Первый этаж лист 25										
		Тип1										
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	378,67		1037,10	30,23	392719	11447	239994	105897	538505
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	141278	5801		39889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,724868	30922,00				238868		
63	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	378,67		1639,02	85,62	620648	32421	311609	202767	889288
		НР - 72%; СП - 8%				730,50	13,21	276618	5002		65873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	424,1104	241,00				102211		
63.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,310198	120611,00				158024		
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	378,67		917,95	30,23	347600	11447	194875	105897	489777
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	141278	5801		36280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,724868	25081,00				193747		
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	378,67		825,87	30,73	312732	11637	290621	11685	350371
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	10474	5756		25953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	11,587302	25081,00				290621		
66	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	378,67		4386,17	136,81	1660911	51806	1174672	330432	2150650
		НР - 72%; СП - 8%				1147,26	64,70	434433	24500		159307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	2896,8255	60,00				173810		
66.2	287785 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	386,2434	2507,00				968312		
		Тип2										
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,23		1037,10	30,23	89429	2607	54650	24115	122627
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	32172	1321		9084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,759092	30922,00				54395		
68	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,23		1639,02	85,62	141333	7383	70959	46174	202507
		НР - 72%; СП - 8%				730,50	13,21	62991	1139		15001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	96,5776	241,00				23275		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,298356	120611,00				35985		
69	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	86,23		1003,99	42,48	86574	3663	44904	27832	123559
		НР - 72%; СП - 8%				440,76	7,53	38007	649		9153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	96,5776	241,00				23275		
69.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,130207	120611,00				15704		
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,23		917,95	30,23	79155	2607	44376	24115	111531
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	32172	1321		8262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,759092	25081,00				44120		
71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,23		825,87	30,73	71215	2650	66180	2661	79786
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	2385	1311		5910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	2,638638	25081,00				66180		
72	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	86,23		4048,01	80,24	349060	6919	219778	90396	474612
		НР - 72%; СП - 8%				1419,03	36,96	122363	3187		35156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	388,035	42,00				16297		
72.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	51,738	64,00				3311		
72.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	87,9546	2240,00				197018		
		Тип3										
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,6		1037,10	30,23	123000	3585	75167	33167	168660
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	44248	1817		12493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,41944	30922,00				74814		
74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,6		917,95	30,23	108869	3585	61036	33167	153399
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	44248	1817		11363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,41944	25081,00				60682		
75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	118,6		825,87	30,73	97948	3645	91023	3660	109737
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	3280	1803		8129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	3,62916	25081,00				91023		
76	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	118,6		2745,26	12,67	325588	1503	290983	24392	377979
		НР - 72%; СП - 8%				279,11	6,54	33102	776		27998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	150011 С	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	123,344	2263,00				279127		
		Тип4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1079,2		1037,10	30,23	1119238	32624	683975	301804	1534725
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	402639	16533		113683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	22,01568	30922,00				680769		
78	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1079,2		20993,40	23,97	22656077	25868	21866103	556986	25070108
		НР - 72%; СП - 8%				708,03	8,79	764106	9486		1857045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	1100,784	16254,00				17892143		
		Тип5										
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,05		1037,10	30,23	12497	365	7636	3370	17136
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	4496	185		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,24582	30922,00				7601		
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,05		-167,43	-5,12	-2018	-61	-1901	-62	-2246
		НР - 72%; СП - 8%				-4,61	-2,53	-56	-30		-166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,061455	30922,00				1900		
81	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,05		4386,17	136,81	52853	1649	37380	10515	68437
		НР - 72%; СП - 8%				1147,26	64,70	13824	780		5069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	92,1825	60,00				5531		
81.2	287785 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,291	2507,00				30814		
		Плинтуса										
82	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	327,69		290,01	2,30	95033	754	63814	22157	126565
		НР - 72%; СП - 8%				92,97	0,94	30465	308		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	330,9669	184,00				60898		
83	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	521,06		383,24	1,70	199691	886	24312	125957	351700
		НР - 72%; СП - 8%				334,88	0,86	174493	448		26052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,833696	29162,00				24312		
84	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	36,838942		2240,00	--	82519	--	82519	--	89121
		СП - 8%				--	--	--	--		6602	
		Второй этаж лист 26										
		Тип1										
85	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,05		1037,10	30,23	161839	4718	98900	43640	221918
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	58221	2391		16438	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,18342	30922,00				98438		
86	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	156,05		1639,02	85,62	255769	13361	128413	83560	366476
		НР - 72%; СП - 8%				730,50	13,21	113995	2061		27146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	174,776	241,00				42121		
86.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,539933	120611,00				65122		
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,05		917,95	30,23	143246	4718	80307	43640	201837
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	58221	2391		14951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,18342	25081,00				79843		
88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	156,05		825,87	30,73	128877	4795	119766	4816	144388
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	4316	2372		10695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,77513	25081,00				119765		
89	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,05		4386,17	136,81	684462	21349	484083	136171	886284
		НР - 72%; СП - 8%				1147,26	64,70	179030	10096		65651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1193,7825	60,00				71627		
89.2	287785 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	159,171	2507,00				399042		
		Тип2										
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,85		1037,10	30,23	48588	1417	29692	13102	66625
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	17479	718		4935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,95574	30922,00				29553		
91	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,85		1639,02	85,62	76788	4011	38553	25087	110025
		НР - 72%; СП - 8%				730,50	13,21	34224	619		8150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	52,472	241,00				12646		
91.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,162101	120611,00				19551		
92	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,85		1003,99	42,48	47037	1990	24397	15122	67131
		НР - 72%; СП - 8%				440,76	7,53	20650	353		4973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	52,472	241,00				12646		
92.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,070744	120611,00				8532		
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,85		917,95	30,23	43006	1417	24110	13102	60596
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	17479	718		4489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,95574	25081,00				23971		
94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	46,85		825,87	30,73	38692	1440	35956	1446	43349
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	1296	712		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,43361	25081,00				35956		
95	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	46,85		4048,01	80,24	189649	3760	119407	49113	257863
		НР - 72%; СП - 8%				1419,03	36,96	66482	1732		19101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	210,825	42,00				8855		
95.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	28,11	64,00				1799		
95.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	47,787	2240,00				107043		
		Тип3										
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,48		1037,10	30,23	60650	1768	37064	16354	83165
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	21818	896		6160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,192992	30922,00				36890		
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,48		917,95	30,23	53682	1768	30096	16354	75639
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	21818	896		5603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,192992	25081,00				29921		
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,48		825,87	30,73	48297	1797	44882	1805	54110
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	1618	889		4008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,789488	25081,00				44882		
99	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	58,48		2745,26	12,67	160543	740	143481	12027	186376
		НР - 72%; СП - 8%				279,11	6,54	16322	382		13806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	150011 С	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	60,8192	2263,00				137634		
		Тип4										
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	201,4		1037,10	30,23	208872	6088	127644	56323	286410
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	75140	3085		21216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,10856	30922,00				127045		
101	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	201,4		20993,40	23,97	4228071	4827	4080647	103945	4678577
		НР - 72%; СП - 8%				708,03	8,79	142597	1770		346561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	205,428	16254,00				3339027		
		Тип5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,5		1037,10	30,23	211050	6152	128974	56910	289397
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	75924	3118		21437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,1514	30922,00				128370		
103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,5		917,95	30,23	186803	6152	104727	56910	263210
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	75924	3118		19497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,1514	25081,00				104121		
104	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,5		825,87	30,73	168065	6253	156183	6280	188292
		НР - 72%; СП - 8%				27,66	15,20	5629	3093		13948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	6,2271	25081,00				156182		
105	Е11-110101-3405 1111-0101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	203,5		11166,47	14,99	2272377	3050	2212510	42044	2499575
		НР - 72%; СП - 8%				279,20	7,75	56817	1577		185154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	150038 С	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	211,64	10358,00				2192167		
		Плинтуса										
106	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	214,56		290,01	2,30	62225	494	41783	14508	82871
		НР - 72%; СП - 8%				92,97	0,94	19948	202		6139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	216,7056	184,00				39874		
107	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	126,61		383,24	1,70	48522	215	5908	30606	85458
		НР - 72%; СП - 8%				334,88	0,86	42399	109		6330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,202576	29162,00				5908		
108	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,951327		2240,00	--	20051	--	20051	--	21655
		СП - 8%				--	--	--	--		1604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					38569832	321270	34312199	2929949	44819761
								3936363	133009	--	3319983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38569832				
	Материалы		Тенге					34209629				
	Всего заработная плата		Тенге						4069372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					102570				
		Накладные расходы	Тенге					2929949				
		Сметная прибыль	Тенге					3319983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44819764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3312
		Сметная заработная плата	Тенге						4069372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					44819764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3312
		Сметная заработная плата	Тенге						4069372			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
		Первый этаж лист 21-22										
109	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	798,3		1329,60	7,56	1061420	6036	368120	496319	1682358
		НР - 72%; СП - 8%				860,91	2,59	687264	2068		124619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3346,4736	88,00				294490		
110	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	959,47		489,00	3,07	469181	2946	141685	234754	760250
		НР - 72%; СП - 8%				338,26	1,56	324550	1497		56315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,662034	211542,00				140048		
111	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	168,81		1054,25	3,58	177968	604	49870	92018	291585
		НР - 72%; СП - 8%				755,25	1,83	127494	309		21599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,015024	661657,00				9941		
111.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	21,9453	617,00				13540		
111.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	92,8455	88,00				8170		
111.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	35,4501	505,00				17902		
112	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2800,36		1496,55	78,53	4190879	219912	1559157	1865866	6541285
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	2411810	179671		484540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	42,285436	35153,00				1486460		
112.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	77,569972	862,00				66865		
113	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2800,36		1202,97	7,56	3368749	21171	1270187	1500944	5259268
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	2077391	7253		389575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	11739,10912	88,00				1033042		
114	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2800,36		442,98	3,07	1240503	8598	390313	609092	1997562
		НР - 72%; СП - 8%				300,53	1,56	841592	4369		147968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,764227	211542,00				373208		
115	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	696,03		1202,97	7,56	837303	5262	315705	373060	1307192
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	516336	1803		96829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2917,75776	88,00				256763		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная под плитку	м2 окрашиваемой поверхности	696,03		161,21	1,36	112207	946	19803	66201	192680
		НР - 72%; СП - 8%				131,40	0,70	91458	487		14273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	135940 С	Клей малярный жидкий	кг	0,009	6,26427	1182,00				7404		
116.2	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,004176	820686,00				3427		
116.3	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,174007	24729,00				4303		
116.4	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,038	26,44914	88,00				2328		
117	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	696,03		3580,91	35,61	2492421	24785	1362848	804488	3560661
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	1104788	12556		263753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	696,03	1662,00				1156802		
		Второй этаж лист23,24										
118	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	671,87		1578,84	147,94	1060775	99397	--	728551	1932472
		НР - 72%; СП - 8%				1430,90	75,16	961379	50498		143146	
119	С122-030301-0203 2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	671,87		4815,00	--	3235054	--	3235054	--	3493858
		СП - 8%				--	--	--	--		258804	
120	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой алюминиевой рейкой Албес. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	46,85		2047,85	14,67	95942	688	33496	44667	151857
		НР - 72%; СП - 8%				1318,21	5,95	61758	279		11249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	83,393	58,00				4837		
120.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	4,2165	809,00				3411		
120.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	134,15029	138,00				18513		
121	С121-090105-0606 2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	Алюминиевая рейка Албес	м2	46,85		1400,00	--	65590	--	65590	--	70837
		СП - 8%				--	--	--	--		5247	
122	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130,14		1496,55	78,53	1691311	88750	629228	753007	2639863
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	973333	72510		195545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	17,065114	35153,00				599890		
122.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	31,304878	862,00				26985		
123	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1130,14		1202,97	7,56	1359525	8544	512609	605735	2122481
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	838372	2927		157221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4737,54688	88,00				416904		
124	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1130,14		442,98	3,07	500629	3470	157518	245811	806155

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				300,53	1,56	339641	1763		59715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,711988	211542,00				150615		
125	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	503,64		1202,97	7,56	605864	3807	228442	269942	945871
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	373615	1304		70064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2111,25888	88,00				185791		
126	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная под плитку**	м2 окрашиваемой поверхности	503,64		161,21	1,36	81192	685	14329	47902	139422
		НР - 72%; СП - 8%				131,40	0,70	66178	353		10328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	135940 С	Клей малярный жидкий	кг	0,009	4,53276	1182,00				5358		
126.2	146880 С	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,003022	820686,00				2480		
126.3	147634 С	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,12591	24729,00				3114		
126.4	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,038	19,13832	88,00				1684		
127	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	503,64		3580,91	35,61	1803490	17935	986142	582119	2576457
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	799413	9086		190849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	503,64	1662,00				837050		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					24450003	513536	11340096	9320476	36472114
								12596372	348733	--	2701639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24450003				
	Материалы		Тенге					8039451				
	Всего заработная плата		Тенге						12945105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3300644				
		Накладные расходы	Тенге					9320476				
		Сметная прибыль	Тенге					2701639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36472118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9565
		Сметная заработная плата	Тенге						12945105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					36472118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9565
		Сметная заработная плата	Тенге						12945105			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка(лист31)										
128	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	1478,39		7496,65	14,28	11082972	21111	7855204	2311774	14466326
		НР - 72%; СП - 8%				2169,02	2,80	3206657	4139		1071580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	3252,458	266,00				865154		
128.2	136007 С	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,105	155,23095	21157,00				3284221		
128.3	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	7391,95	26,00				192191		
128.4	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	3843,814	73,00				280598		
128.5	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	12418,476	16,00				198696		
128.6	282943 С	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,1	1626,229	1345,00				2187278		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.7	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	461,25768	1061,00				489394		
		Подъемники										
129	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1		60892,38	6340,54	60892	6341	--	41273	110338
		НР - 72%; СП - 8%				54551,84	2772,00	54552	2772		8173	
130	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1		1499167,00	--	1499167	--		--	1499167
						--	--	--	--	1499167	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					12643031	27452	7855204	2353047	16075831
								3261209	6911	1499167	1079753	
		Стоимость оборудования	Тенге					1499167				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1499167				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					60892				
		Всего заработная плата	Тенге						57324			
		Накладные расходы	Тенге					41273				
		Сметная прибыль	Тенге					8173				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					110338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						57324			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11082972				
		Материалы	Тенге					7855204				
		Всего заработная плата	Тенге						3210796			
		Накладные расходы	Тенге					2311774				
		Сметная прибыль	Тенге					1071580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14466326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2422
		Сметная заработная плата	Тенге						3210796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					16075831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2465
		Сметная заработная плата	Тенге						3268120			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы(лист 31)										
131	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса из полипропиленовой сетки	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,38		311,40	6,68	49008	1051	649	34370	90049
		НР - 72%; СП - 8%				300,60	2,72	47308	428		6670	
132	С121-080102-0301 2108-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, СТ РК 2433-2013	м2	157,38		125,00	--	19672	--	19672	--	21246
		СП - 8%				--	--	--	--		1574	
		Внутренняя металлическая лестница сущ										
133	Е11-150108-0701 1115-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморных типа "брекчия"	м2 полов	10,164		12996,75	110,93	132099	1127	12587	85770	235299
		НР - 72%; СП - 8%				11647,50	72,84	118385	740		17430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0337	0,342527	35474,00				12151		
134	С122-010101-0701 2201-0101-0701 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,50334		71812,00	--	682454	--	682454	--	737050
		СП - 8%				--	--	--	--		54596	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1,54		679,42	22,95	1046	35	238	570	1745
		НР - 72%; СП - 8%				502,02	11,83	773	18		129	
136	С124-060101-0106 2406-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,54		33379,00	--	51404	--	51404	--	55516
		СП - 8%				--	--	--	--		4112	
		Пожарная лестница лист38-40										
137	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона B20W4 F50	м3	0,816		11739,23	1953,12	9579	1594	1746	4768	15495
		НР - 72%; СП - 8%				7646,04	469,50	6239	383		1148	
138	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00859		254276,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044		221169,00	--	973	--	973	--	1051
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
140	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,37735		78864,78	26594,19	108624	36630	16426	49003	170237
		НР - 72%; СП - 8%				40344,40	9069,37	55568	12492		12610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,018456	633893,00				11699		
140.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005509	219558,00				1210		
140.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002672	403352,00				1078		
141	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,37735		582071,00	--	801715	--	801715	--	865852
		СП - 8%				--	--	--	--		64137	
142	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,94315		96,41	2,43	3851	97	1826	1396	5667
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	1928	12		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003595	460049,00				1654		
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,94315		83,22	1,73	3324	70	2127	820	4475
		НР - 72%; СП - 8%				28,22	0,29	1127	12		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003595	510044,00				1834		
		Лестница прислоненная лист 41										
144	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,29436		78864,78	26594,19	23215	7829	3510	10473	36383
		НР - 72%; СП - 8%				40344,40	9069,37	11876	2670		2695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003944	633893,00				2500		
144.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001177	219558,00				259		
144.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000571	403352,00				230		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,29436		615088,00	--	181057	--	181057	--	195542
		СП - 8%				--	--	--	--		14485	
146	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,53644		96,41	2,43	823	20	391	298	1211
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	412	2		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000768	460049,00				353		
147	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,53644		83,22	1,73	710	14	455	175	956
		НР - 72%; СП - 8%				28,22	0,29	241	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000768	510044,00				392		
		Пандус №1 лист33										
148	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,28		13477,85	1776,48	219419	28921	132107	51332	292411
		НР - 72%; СП - 8%				3586,68	792,55	58391	12903		21660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	4,7212	6985,00				32978		
148.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	16,28	5448,00				88693		
149	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	16,28		1444,74	102,45	23520	1667	20902	1060	26546
		НР - 72%; СП - 8%				58,44	31,97	951	520		1966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0561	0,913308	6502,00				5938		
149.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,083842	162162,00				13596		
150	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	16,28		1271,96	22,25	20708	362	20318	129	22504
		НР - 72%; СП - 8%				1,70	9,29	28	151		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0635	1,03378	6502,00				6722		
150.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,083842	162162,00				13596		
151	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетон В15. Устройство	м3	3,625		34260,70	1715,70	124195	6219	110151	6733	141402
		НР - 72%; СП - 8%				2158,74	420,78	7825	1525		10474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,679375	29639,00				109053		
152	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13327		291480,00	--	38846	--	38846	--	41954
		СП - 8%				--	--	--	--		3108	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01345		237458,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%				--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2,31		679,42	22,95	1569	53	356	855	2618
		НР - 72%; СП - 8%				502,02	11,83	1160	27		194	
155	С124-060101-0106 2406-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	2,31		33379,00	--	77105	--	77105	--	83273
		СП - 8%				--	--	--	--		6168	
156	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	102,13		739,56	81,41	75531	8315	8048	45280	130476
		НР - 72%; СП - 8%				579,34	36,43	59168	3721		9665	
157	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	102,13		9971,00	--	1018338	--	1018338	--	1099805
		СП - 8%				--	--	--	--		81467	
		Пандус №2 лист34										
158	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15		13477,85	1776,48	202168	26647	121721	47296	269421
		НР - 72%; СП - 8%				3586,68	792,55	53800	11888		19957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	4,35	6985,00				30385		
158.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	15	5448,00				81720		
159	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	15		1444,74	102,45	21671	1537	19257	976	24459
		НР - 72%; СП - 8%				58,44	31,97	877	480		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0561	0,8415	6502,00				5471		
159.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,07725	162162,00				12527		
160	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	15		1271,96	22,25	19079	333	18720	119	20734
		НР - 72%; СП - 8%				1,70	9,29	26	139		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0635	0,9525	6502,00				6193		
160.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,07725	162162,00				12527		
161	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетон В15. Устройство	м3	3,375		34260,70	1715,70	115630	5790	102554	6268	131650
		НР - 72%; СП - 8%				2158,74	420,78	7286	1420		9752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,425625	29639,00				101532		
162	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12032		291480,00	--	35071	--	35071	--	37877
		СП - 8%				--	--	--	--		2806	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01345		237458,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%				--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	56		739,56	81,41	41415	4559	4413	24828	71542
		НР - 72%; СП - 8%				579,34	36,43	32443	2040		5299	
165	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	56		9971,00	--	558376	--	558376	--	603046
		СП - 8%				--	--	--	--		44670	
		Козырек лист 44										
166	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	22,64		837,64	21,94	18964	496	1788	12150	33603
		НР - 72%; СП - 8%				736,76	8,59	16680	194		2489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,4528	1148,00				520		
166.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,964464	1061,00				1023		
167	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	26,036		2221,00	--	57826	--	57826	--	62452
		СП - 8%				--	--	--	--		4626	
		Отмостка лист 31										
168	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	м3	20,38		34442,83	1115,73	701945	22738	651446	23821	783827
		НР - 72%; СП - 8%				1362,15	261,25	27761	5324		58061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,7876	29639,00				616124		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5449502	156104	4783145	408490	6326633
								510253	57091	--	468641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2758177				
	Материалы		Тенге					1231797				
	Всего заработная плата		Тенге						484738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					289469				
	Местные материалы		Тенге					682454				
		Накладные расходы	Тенге					349014				
		Сметная прибыль	Тенге					248577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3355768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									370
		Сметная заработная плата	Тенге						484738			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2691325				
	Материалы		Тенге					19938				
	Всего заработная плата		Тенге						82606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2559486				
		Накладные расходы	Тенге					59476				
		Сметная прибыль	Тенге					220064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2970865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						82606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6326633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
		Сметная заработная плата	Тенге						567344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									144057987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					22753313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2289547			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						959767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							89882630		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1499167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**17073422**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10559916**	

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17195,48098	1323,21	22753314,52
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	635,9927289	1509,08	(959766,89)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**22753315**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	87	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,6403	2623	1679,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6403	1441	922,67
2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,050048	10468	523,9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050048	2059	103,05
3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,45696039	4654	25396,69
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,456960392	1441	7863,48
4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	133	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,0384	170	176,53
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	104,1772909	286	29794,71
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,0574952	39	41,24
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	462,856823	15	6942,85
8	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	5,0576706	24	121,38

1	2		3	4	5	6	7
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	69,737467	12	836,85
10	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,04692	5168	242,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04692	1722	80,8
11	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,2239648	6861	1536,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2239648	2059	461,14
12	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,3888	2919	42000,91
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,3888	1441	20734,26
13	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	13,6941648	6138	84054,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6941648	1441	19733,29
14	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,8977808	5125	101976,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8977808	2059	40969,53
15	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9527277	4565	45434,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,9527277	1722	17138,6
16	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,3257942	6210	8233,18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3257942	1722	2283,02
17	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	788	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	55,205	11356	626907,98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	110,41	3781	417460,21
18	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	185,1309124	1371	253814,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	185,1309124	1206	223267,88
19	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	1015	Термос 100 л	маш.-ч	46,0566	26	1197,47
20	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	37,17927862	9235	343350,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,17927862	2460	91461,03
21	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01328919	27	0,36
22	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,098028	28	2,74
23	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4847959	28	13,57
24	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	61,044444	726	44318,27
25	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,1025984	6436	660,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2051968	3444	706,7

1	2		3	4	5	6	7
26	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	1245	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,017204	4059	69,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017204	1722	29,63
27	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,665616	12	7,99
28	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	139,7833014	2273	317727,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	139,7833014	1206	168578,66
29	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0159528	7084	113,01
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159528	1722	27,47
30	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	29,0904	16	465,45
31	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,47254	173	1638,75
32	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	402,1225422	16	6433,96
33	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,5389669	174	963,78
34	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	2445	Электроплиткорез	маш.-ч	15,637622	88	1376,11
35	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	108,9714701	2839	309370
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	108,9714701	1441	157027,89
36	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,14794619	150	172,19
37	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	2558	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,112	4	8,45
38	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,683482	27	639,45
39	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,117125	216	25,3
40	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	2816	Фреза столярная	маш.-ч	4,235784	42	177,9
41	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	378,4127968	18	6811,43
42	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	78,97688	118	9319,27
43	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	3404	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	105,352676	142	14960,08
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**2289538**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**959767**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				

1	2		3	4	5	6	7
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,0712	6985	63362,33
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,165536	6981	22098,61
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,741088	6502	24324,55
4	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,28	5448	170413,44
5	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	100259	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,462	3258	1505,2
6	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	100299	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	2,266	11207	25395,06
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,3464	6839	9208,03
8	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00885012	6777	59,98
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	27,8926	29639	826708,77
10	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	55,26258	25081	1386040,77
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,036272	29162	30219,76
12	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	47,695557	30922	1474842,01
13	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,1508	31418	36155,83
14	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,3425268	35474	12150,8
15	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	59,35055	35153	2086349,88
16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,04932	47141	2324,99
17	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00019175	216144	41,45
18	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	127907	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,04594	317	648,56
19	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,770528	105	2390,91
20	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,065428	112	7,33
21	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,4355419	70	240,49
22	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	108,87485	862	93850,12

1	2		3	4	5	6	7
23	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	1,03448446	4801	4966,56
24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,37735	582071	801715,49
25	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00175431	473557	830,77
26	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	30,4525	23	700,41
27	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1266,105	58	73434,09
28	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	7,496	29	217,38
29	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3252,458	266	865153,83
30	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09264727	63631	5895,24
31	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004692	25079	117,67
32	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054852	25079	137,56
33	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00822	35745	293,82
34	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088384	50417	445,61
35	2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	131608	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0172788	25079	433,34
36	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11067	30804	3409,08
37	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	309,288	337	104230,06
38	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,83	5646	145836,18
39	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,58	4461	279169,38
40	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	133835	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,08	13926	808822,08
41	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	133840	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	82,22	25252	2076219,44
42	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	133844	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,076	19662	434058,31

1	2		3	4	5	6	7
43	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	22,52	1156	26033,12
44	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	134983	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,036	2221	57825,96
45	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	135399	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,190916	151166	28860,01
46	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	896,9856	241	216173,53
47	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	50,336	161	8104,1
48	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,09384	226	21,21
49	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	135624	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	49,72	587	29185,64
50	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	135629	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	50,6	579	29297,4
51	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	395,12	136	53736,32
52	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	135936	Клей Бустилат	кг	1,925	308	592,9
53	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	135940	Клей малярный жидкий	кг	10,79703	1182	12762,09
54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	174,42254	1630	284308,74
55	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	136007	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	159,76295	21157	3380104,73
56	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,237195	24751	5870,81
57	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00092032	32703	30,1
58	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,23583	30914	7290,45
59	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,322184	162162	52246
60	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,5335388	120611	305572,65
61	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02348839	633893	14889,13
62	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,095188	314	1599,89
63	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	318,3957	14	4457,54

1	2		3	4	5	6	7
64	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7391,95	26	192190,7
65	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	7,590176	348	2641,38
66	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3843,814	73	280598,42
67	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,1014768	228695	23207,24
68	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,0758667	294	5608,3
69	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,7570883	146	1278,53
70	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,05192	53700	2788,1
71	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	146880	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00719802	820686	5907,31
72	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00090686	287565	260,78
73	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,12875	302	6380,88
74	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	36,759585	90	3308,36
75	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,429848	6932	37639,71
76	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00998247	1863719	18604,52
77	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	52,091112	170	8855,49
78	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03926573	211235	8294,3
79	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02478684	219558	5442,15
80	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,031626	208012	6578,59
81	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,6836828	21265	35803,51
82	2113-0816-1704 РСНБ РК 2015	147634	Паста меловая ПМ-1	т	0,2999175	24729	7416,66
83	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	90,08	10	900,8
84	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	17,99505	127	2285,37
85	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03595241	460049	16539,87
86	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01502409	661657	9940,79

1	2		3	4	5	6	7
87	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,7102656	56923	40430,45
88	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00101409	526056	533,47
89	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00668084	575703	3846,18
90	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	149383	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,089642	599076	53702,37
91	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,065267	617	13614,27
92	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,1382493	211542	663871,53
93	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	24852,14624	88	2186988,87
94	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	551,8482	78	43044,16
95	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	150011	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	184,1632	2263	416761,32
96	2206-0202-0501 РСНБ РК 2015	150038	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	211,64	10358	2192167,12
97	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	61,040865	1	61,04
98	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,707011	317	2443,12
99	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	143,716937	85	12215,94
100	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	249184	Лента армирующая бумажная	м	61,78578	10	617,86
101	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4528	1148	519,81
102	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	334,95796	88	29476,3
103	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5373,5466	42	225688,96
104	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4182,7905	60	250967,43
105	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	489,9255	64	31355,23
106	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	547,6725	184	100771,74
107	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	249767	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	388,1916	98	38042,78
108	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	271921	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1810	11147	20176070
109	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	53	661	35033

1	2		3	4	5	6	7
110	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	271956	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	53	3207	169971
111	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	272056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	4937,8226	11	54316,05
112	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	12418,476	16	198695,62
113	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	272090	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	671,87	4815	3235054,05
114	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,29436	615088	181057,3
115	2201-0101-0701 РСНБ РК 2015	274749	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,50334	71812	682453,85
116	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,523056	915	478,6
117	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,252	1290	325,08
118	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1306,212	16254	21231169,85
119	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	14,796	8375	123916,5
120	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,4501	505	17902,3
121	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,83080008	337297	280226,37
122	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19228438	403352	77558,29
123	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	279837	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12664	298700	37827,37
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31328	237458	74390,84
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	221169	973,14
126	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30949	291480	90210,15
127	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00859	254276	2184,23
128	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	279988	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1306,212	3569	4661870,63
129	2406-0101-0106 РСНБ РК 2015	280063	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	3,85	33379	128509,15
130	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1760,556007	360	633800,16
131	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	107,626792	1607	172956,25

1	2		3	4	5	6	7
132	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	281992	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	158,13	9971	1576714,23
133	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	282943	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1626,229	1345	2187278,01
134	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	286158	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	1,412996	1313	1855,26
135	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,832745	326	1901,47
136	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	10,18125	809	8236,63
137	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	287747	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88	40521	238263,48
138	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	287748	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	44253	297380,16
139	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1199,67	1662	1993851,54
140	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00651913	510044	3325,04
141	2206-0301-0126 РСНБ РК 2015	287785	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	557,7054	2507	1398167,44
142	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	287794	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	181,531869	2240	406631,39
143	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	31,84863	92	2930,07
144	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	134,15029	138	18512,74
145	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	290060	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	462,222144	1061	490417,69
146	2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	290061	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	63,6446895	971	61798,99
147	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,171498	1423	244,04
148	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015		Сетки полимерные плетено-тканые,(москитные сетки)	м2	49,09	91	4467,19
149	2108-0102-0301 РСНБ РК 2015		Сетки полимерные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, СТ РК 2433-2013	м2	157,38	125	19672,5
150	2109-0302-0101 РСНБ РК 2015		Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-08 ГОСТ 23747-2015	м2	1,68	75710	127192,8
151	2109-0302-0104 РСНБ РК 2015		Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-2015	м2	8,51	83132	707453,32

1	2		3	4	5	6	7
152	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015		Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-16 ГОСТ 23747-2015	м2	16,8	46853	787130,4
153	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015		Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	90,575	34038	3082991,85
154	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015		Жалюзи на окны	м2	142,25	3518	500435,5
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**89566781**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015		Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5442	47998,44
2	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015		Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-16П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,44	5442	73140,48
3	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015		Алюминиевая рейка Албес	м2	46,85	1400	65590
4	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-11)	м2	2	25252	50504
5	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3а)	м2	4	19662	78648
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**315881**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	51-100201-0102	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167	1499167
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**1499167**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**116424681**
			Накладные расходы	**тенге**			**17073419**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**133498100**
			Сметная прибыль	**тенге**			**10559913**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**144058013**

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопления и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	21014,973	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1989,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,487	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	65		1518,83	18,74	98724	1219	69686	20387	128640
		НР - 72%; СП - 8%				427,98	7,64	27819	497		9529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157960 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	65	1063,00				69095		
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	220		1645,43	18,74	361995	4123	263716	69002	465477
		НР - 72%; СП - 8%				427,98	7,64	94156	1681		34480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	157961 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	220	1189,00				261580		
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50		1343,22	18,74	67161	937	44825	15682	89471
		НР - 72%; СП - 8%				427,98	7,64	21399	382		6627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	157962 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	50	886,00				44300		
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	160		1938,61	18,74	310178	2998	238703	50183	389190
		НР - 72%; СП - 8%				427,98	7,64	68477	1222		28829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	160	1480,00				236800		
5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	73		2071,61	18,74	151228	1368	118617	22896	188054
		НР - 72%; СП - 8%				427,98	7,64	31243	558		13930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	73	1611,00				117603		
6	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	190		2362,61	34,40	448896	6536	340511	75362	566198
		НР - 72%; СП - 8%				536,05	14,84	101849	2820		41941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	190	1771,00				336490		
		Узел управления системы отопления										
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10		2334,62	88,94	23346	889	2979	14128	40471
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	19478	144		2998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,011	186956,00				2057		
7.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
8	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10		835,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%				--	--	--	--		668	
9	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2		1604,09	95,00	3208	190	1346	1204	4765
		НР - 72%; СП - 8%				835,78	0,14	1672	--		353	
10	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10		511,54	--	5115	--	658	3209	8990
		НР - 72%; СП - 8%				445,74	--	4457	--		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	421175,00				463		
10.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	505,00				101		
11	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2		1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
12	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	8		1450,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
13	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8		1604,09	95,00	12833	760	5387	4815	19060
		НР - 72%; СП - 8%				835,78	0,14	6686	1		1412	
14	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для манометра. Монтаж оборудования	шт.	10		1519,23	74,65	15192	746	36	10377	27614
		НР - 72%; СП - 8%				1441,00	0,20	14410	2		2046	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10		2537,69	--	25377	--	21985	2442	30045
		НР - 72%; СП - 8%				339,22	--	3392	--		2226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10	2179,00				21790		
16	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4		765,21	2,29	3061	10	449	1875	5331
		НР - 72%; СП - 8%				650,55	0,63	2602	3		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,56	537,00				301		
16.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,12	505,00				61		
17	С123-040602-0402 2304-0602-0402 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		55025,00	--	55025	--	55025	--	59427
		СП - 8%				--	--	--	--		4402	
18	С123-040602-0403 2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		57668,00	--	57668	--	57668	--	62281
		СП - 8%				--	--	--	--		4613	
19	С123-040602-0404 2304-0602-0404 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		75809,00	--	151618	--	151618	--	163747
		СП - 8%				--	--	--	--		12129	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2334,62	88,94	9338	356	1191	5651	16188
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	7791	58		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186956,00				823		
20.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
21	С123-040602-0604 2304-0602-0604 РСНБ РК 2015	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		13438,00	--	13438	--	13438	--	14513
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
22	С123-040602-0605 2304-0602-0605 РСНБ РК 2015	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		19626,00	--	19626	--	19626	--	21196
		СП - 8%				--	--	--	--		1570	
23	С123-040602-0606 2304-0602-0606 РСНБ РК 2015	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		30057,00	--	60114	--	60114	--	64923
		СП - 8%				--	--	--	--		4809	
24	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3		8351,99	96,01	25056	288	20341	3258	30580
		НР - 72%; СП - 8%				1475,76	32,77	4427	98		2265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	3	6609,00				19827		
25	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3		4319,42	70,87	12958	212	9551	2357	16540
		НР - 72%; СП - 8%				1065,02	26,12	3195	78		1225	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	3	3115,00				9345		
26	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2361,77	21,36	7085	64	5564	1068	8806
		НР - 72%; СП - 8%				485,62	8,93	1457	27		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	3	1841,00				5523		
27	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2874,77	21,36	8624	64	7103	1068	10468
		НР - 72%; СП - 8%				485,62	8,93	1457	27		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	3	2352,00				7056		
28	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6		3235,42	37,41	19413	224	15445	2765	23952
		НР - 72%; СП - 8%				623,95	16,00	3744	96		1774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	6	2552,00				15312		
29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2334,62	88,94	18677	711	2384	11302	32377
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	15582	115		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186956,00				1645		
29.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
30	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8		835,00	--	6680	--	6680	--	7214
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
31	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	44		651,42	2,29	28662	101	3128	18332	50754
		НР - 72%; СП - 8%				578,03	0,63	25433	28		3760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,96	537,00				2127		
31.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,88	505,00				444		
32	С123-041009-0502 2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22		36476,00	--	802472	--	802472	--	866670
		СП - 8%				--	--	--	--		64198	
33	С123-041006-2208 2304-1006-2208 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22		10187,00	--	224114	--	224114	--	242043
		СП - 8%				--	--	--	--		17929	
34	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	171,735		1190,09	16,68	204380	2864	75013	91828	319905

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				736,61	6,04	126503	1037		23697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	280188 С	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	446,511	168,00				75014		
35	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1070		2287,00	--	2447090	--	2447090	--	2642857
		СП - 8%				--	--	--	--		195767	
36	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2334,62	88,94	9338	356	1191	5651	16188
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	7791	58		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186956,00				823		
36.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
37	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4		3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%				--	--	--	--		1043	
38	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	22		302,42	--	6653	--	2430	3041	10469
		НР - 72%; СП - 8%				191,95	--	4223	--		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	22	91,00				2002		
39	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Автоматический терморегулятор RTD-G фирмы "Danfoss" диам. 20 мм	шт	43		1124,00	--	48332	--	48332	--	52199
		СП - 8%				--	--	--	--		3867	
40	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	100		973,01	1,08	97301	108	14699	59435	169275
		НР - 72%; СП - 8%				824,94	0,55	82494	55		12539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	24,6	505,00				12423		
41	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	2,95		40949,00	1582,87	120800	4669	34444	60498	195802
		НР - 72%; СП - 8%				27690,65	792,55	81687	2338		14504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,03127	132108,00				4131		
41.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,078175	332118,00				25963		
42	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,11075		460541,00	--	51005	--	51005	--	55085
		СП - 8%				--	--	--	--		4080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6068197	29793	5274980	557816	7156094
								763424	11325	--	530081	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					31233				
	Материалы		Тенге					6769				
	Всего заработная плата		Тенге						22771			
		Накладные расходы	Тенге					16396				
		Сметная прибыль	Тенге					3811				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					51440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						22771			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269106				
	Материалы		Тенге					49142				
	Всего заработная плата		Тенге						166574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51005				
		Накладные расходы	Тенге					119933				
		Сметная прибыль	Тенге					31123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					420162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						166574			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5767858				
	Материалы		Тенге					1245470				
	Всего заработная плата		Тенге						585404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3922593				
	Сдача и испытание		Тенге					4120				
		Накладные расходы	Тенге					421487				
		Сметная прибыль	Тенге					495147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6684492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									417
		Сметная заработная плата	Тенге						585404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7156094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									556
		Сметная заработная плата	Тенге						774749			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
43	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных	шт	2		65333,39	3214,23	130667	6429	10723	83135	230906
		НР - 72%; СП - 8%				56757,54	974,94	113515	1950		17104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0084	633893,00				5325		
43.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00192	526735,00				1011		
43.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	5,44	446,00				2426		
44	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная камера VS-100-R-H/S в комплекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фильтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставками и пустой секцией	комплект	1		1647757,00	--	1647757	--		--	1647757
						--	--	--	--	1647757	--	
45	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная камера VS-100-R-H/S в комплекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фильтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставками и пустой секцией	комплект	1		1007107,00	--	1007107	--		--	1007107
						--	--	--	--	1007107	--	
46	Е11-202601-1608 1120-2601-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кондиционер колонный мощностью 17,6 кВт. Установка на полу	шт	10		9856,54	22,76	98565	228	2766	68811	180766
		НР - 72%; СП - 8%				9557,10	--	95571	--		13390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	144757 С	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	40	33,00				1320		
14.2	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	1,5	587,00				881		
14.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,07	0,7	809,00				566		
47	СПрайсTALAPAL.KZ	Кондиционер напольный TCL TCC-60ZHRA мощностью охлаждения 17,6кВт		10		465316,96	--	4653170	--		--	4653170
						--	--	--	--	4653170	--	
48	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	9		13854,70	896,00	124692	8064	9955	79004	219992
		НР - 72%; СП - 8%				11852,57	339,39	106673	3055		16296	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	0,0189	526735,00				9955		
49	С123-050401-0104 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные с электродвигателем 0,47кВт RKC200 ГОСТ 7402-84	комплект	2		21457,00	--	42914	--	42914	--	46347
		СП - 8%				--	--	--	--		3433	
50	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные с электродвигателем 0,63кВт RKC315F ГОСТ 7402-84	комплект	3		29036,00	--	87108	--	87108	--	94077
		СП - 8%				--	--	--	--		6969	
51	С123-050401-0111 2305-0401-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные с электродвигателем 1,2 кВт RKC315F ГОСТ 7402-84	комплект	4		108216,00	--	432864	--	432864	--	467493
		СП - 8%				--	--	--	--		34629	
52	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов	шт	18		416,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
53	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	шт	2		21969,98	45,69	43940	91	40926	2126	49752
		НР - 72%; СП - 8%				1461,53	15,13	2923	30		3685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	188115 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	2	20340,00				40680		
54	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	7		35551,36	52,74	248860	369	234037	10483	280091
		НР - 72%; СП - 8%				2064,91	15,13	14454	106		20747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	188117 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	7	33260,00				232820		
55	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,4		5321,84	54,73	167106	1719	101717	46364	230547
		НР - 72%; СП - 8%				2027,72	23,05	63670	724		17078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	31,4	3069,00				96367		
56	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,39		5355,31	44,80	227012	1899	146414	57233	306985
		НР - 72%; СП - 8%				1856,55	18,68	78699	792		22740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	42,39	3309,00				140269		
57	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,84		5332,30	43,43	372407	3034	239712	94266	504007
		НР - 72%; СП - 8%				1856,55	18,09	129661	1264		37334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	69,84	3262,00				227818		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,1		5632,03	43,43	242741	1872	171634	50410	316603
		НР - 72%; СП - 8%				1606,37	18,09	69235	780		23452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	43,1	3840,00				165504		
59	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,92		5514,84	54,73	21618	214	13455	5788	29599
		НР - 72%; СП - 8%				2027,72	23,05	7949	90		2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,92	3262,00				12787		
60	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,4		5220,80	40,48	231803	1797	176338	39179	292661
		НР - 72%; СП - 8%				1208,73	16,84	53668	748		21679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	44,4	3840,00				170496		
61	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,6		4967,57	36,30	271229	1982	215903	38901	334941
		НР - 72%; СП - 8%				976,99	12,56	53344	686		24810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	54,6	3840,00				209664		
62	Е11-200101-0313 1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,2		4917,37	38,50	468133	3665	378854	62568	573157
		НР - 72%; СП - 8%				899,30	13,51	85614	1286		42456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	95,2	3840,00				365568		
63	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие щелевые(Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	28		1813,51	33,21	50778	930	8921	29772	86994
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	40927	424		6444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,56	10606,00				5939		
63.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01204	237458,00				2859		
64	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2		1813,51	33,21	3627	66	638	2127	6214
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	2923	30		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10606,00				424		
64.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	237458,00				204		
65	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие щелевые(Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	47		1907,51	33,21	89653	1561	19393	49975	150798
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	68699	711		11170	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	188233 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	1,88	7653,00				14388		
65.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,02021	237458,00				4799		
66	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1		2617,21	55,01	2617	55	1100	1063	3975
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	1462	15		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48062,00				961		
67	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 200х300 мм. Установка	решетка	14		3943,59	55,01	55210	770	33977	14886	75704
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	20463	212		5608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,06	0,84	38127,00				32027		
68	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х400 мм. Установка	решетка	27		4208,65	55,01	113634	1486	72683	28709	153730
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	39465	409		11387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	3,24	21238,00				68811		
69	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 400х600 мм. Установка	решетка	1		6757,21	55,01	6757	55	5240	1063	8446
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	1462	15		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,24	0,24	21238,00				5097		
70	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 800х1000 мм. Установка	решетка	1		18650,49	55,01	18650	55	17133	1063	21290
		НР - 72%; СП - 8%				1461,67	15,13	1462	15		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,8	0,8	21238,00				16990		
71	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	3		44886,07	375,63	134658	1127	95162	27850	175508
		НР - 72%; СП - 8%				12789,63	103,76	38369	311		13001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	188266 С	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	1	3	31146,00				93438		
72	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3		11432,28	841,67	34297	2525	2146	21858	60648
		НР - 72%; СП - 8%				9875,25	244,27	29626	733		4492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0027	633893,00				1712		
72.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,6	446,00				268		
73	С123-050403-0514 2305-0403-0514 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса производительностью 995м3/час REN-33 фирма "OLEFINI"	комплект	3		181961,00	--	545883	--	545883	--	589554
		СП - 8%				--	--	--	--		43671	
74	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2		2045,11	48,63	4090	97	560	2493	7110
		НР - 72%; СП - 8%				1716,29	15,13	3433	30		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	633893,00				254		
74.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	0,688	446,00				307		
75	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие для воздуховода 300х400 КПВС-В	шт.	16		17210,00	--	275360	--	275360	--	297389

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22029	
76	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	5		2157,30	47,45	10786	238	2488	5857	17975
		НР - 72%; СП - 8%				1611,94	15,13	8060	76		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0015	633893,00				951		
76.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	3,45	446,00				1539		
77	С123-050302-2081 2305-0302-2081 РСНБ РК 2015	Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1		5235,00	--	5235	--	5235	--	5654
		СП - 8%				--	--	--	--		419	
78	С123-050302-1711 2305-0302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3		21631,00	--	64893	--	64893	--	70084
		СП - 8%				--	--	--	--		5191	
79	С123-050302-1712 2305-0302-1712 РСНБ РК 2015	Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1		22043,00	--	22043	--	22043	--	23806
		СП - 8%				--	--	--	--		1763	
80	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	3		13854,70	896,00	41564	2688	3318	26335	73331
		НР - 72%; СП - 8%				11852,57	339,39	35558	1018		5432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	0,0063	526735,00				3318		
81	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		21064,00	--	21064	--	21064	--	22749
		СП - 8%				--	--	--	--		1685	
82	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		78915,00	--	157830	--	157830	--	170456
		СП - 8%				--	--	--	--		12626	
83	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3		7988,71	424,82	23966	1275	177	16584	43794
		НР - 72%; СП - 8%				7504,73	172,92	22514	519		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	633893,00				57		
83.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,27	446,00				120		
84	С123-050403-0502 2305-0403-0502 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1		68055,00	--	68055	--	68055	--	73499
		СП - 8%				--	--	--	--		5444	
85	С123-050403-0505 2305-0403-0505 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	2		80518,00	--	161036	--	161036	--	173919
		СП - 8%				--	--	--	--		12883	
86	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3		1662,66	45,10	4988	135	710	3016	8644
		НР - 72%; СП - 8%				1381,08	15,13	4143	45		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0006	633893,00				380		
86.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,738	446,00				329		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Обратный клапан диаметр 150 мм**	шт.	1		4322,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
88	С123-050302-1303 2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	**Обратный клапан диаметр 300 мм**	шт.	2		5741,00	--	11482	--	11482	--	12401
		СП - 8%				--	--	--	--		919	
89	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка**	клапан	3		2045,11	48,63	6135	145	841	3740	10665
		НР - 72%; СП - 8%				1716,29	15,13	5149	45		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0006	633893,00				380		
89.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	1,032	446,00				460		
90	С123-050302-1304 2305-0302-1304 РСНБ РК 2015	**Обратный клапан диаметр 400 мм**	шт.	1		8333,00	--	8333	--	8333	--	9000
		СП - 8%				--	--	--	--		667	
91	С123-050302-1305 2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	**Обратный клапан диаметр 500 мм**	шт.	2		12422,00	--	24844	--	24844	--	26832
		СП - 8%				--	--	--	--		1988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					12498971	44571	3947675	874659	13858882
								1198691	16119	7308034	485249	
		Стоимость оборудования	Тенге					7308034				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					7308034				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5190937				
		Материалы	Тенге					2006926				
		Всего заработная плата	Тенге						1214810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1940754				
		Сдача и испытание	Тенге					54642				
		Накладные расходы	Тенге					874659				
		Сметная прибыль	Тенге					485249				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6550845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
		Сметная заработная плата	Тенге						1214810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13858879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
		Сметная заработная плата	Тенге						1214810			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									21014976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1962115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						74364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9222655		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7308034		
		- Накладные расходы	Тенге								1432475	
		- Сметная прибыль	Тенге								1015330	

Составил Утебаева Н.Б.

з

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на Отопления и вентиляция

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1473,499972	1331,6	1962112,34
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,3702665	1579,79	(27441,41)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1962112**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	34,3035	12	411,64
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7187	6138	4411,38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7187	1441	1035,65
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,99168973	5125	20457,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,99168973	2059	8218,89
4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	97,046145	56	5434,58
5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,9	28	53,2
6	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,27710975	58	74,07
7	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	1444	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,8585	34	63,19
8	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2735617	2273	621,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2735617	1206	329,92

1	2		3	4	5	6	7
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,3939497	173	6469,15
10	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,9	16	30,4
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,39129238	2839	35178,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,39129238	1441	17855,85
12	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12,4368	27	335,79
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,8076359	18	824,54
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**74366**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**27441**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00405	29162	118,11
2	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,03127	132108	4131,02
3	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,301	1530	3520,53
4	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,5436	584	901,46
5	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5635	158	247,03
6	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9795	132	393,29
7	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	135811	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,11075	460541	51004,92
8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,697885	338	4629,89
9	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0286	186956	5346,94
10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0565955	633893	35875,49
11	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02712	526735	14285,05
12	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	144757	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	33	1320
13	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	936860	337,27
14	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	4,29	439	1883,31

1	2		3	4	5	6	7
15	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000118	1588689	187,47
16	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00417144	2446563	10205,69
17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0017796	622697	1108,15
18	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0456	5775	263,34
19	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,23936	294	658,37
20	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0011	421175	463,29
21	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	439312	333,88
22	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,702	320	544,64
23	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,3	90	27
24	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,5	587	880,5
25	2113-0812-1007 РСНБ РК 2015	147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	119272	155,05
26	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00757803	206133	1562,08
27	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	50,17648	446	22378,71
28	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	147798	Бобышки скошенные	шт.	10	222	2220
29	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,7	833	2249,1
30	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,4774	617	3379,56
31	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	65	1063	69095
32	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	220	1189	261580
33	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	886	44300
34	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	160	1480	236800
35	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	73	1611	117603
36	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	190	1771	336490

1	2		3	4	5	6	7
37	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3	1841	5523
38	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3	2352	7056
39	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6	2552	15312
40	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,052	31711	1648,97
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,52	537	2427,24
42	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	10	150	1500
43	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	187524	Пробки П-М27х2	шт.	10	276	2760
44	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	31,4	3069	96366,6
45	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	188077	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	42,39	3309	140268,51
46	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	73,76	3262	240605,12
47	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	237,3	3840	911232
48	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	188115	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	2	20340	40680
49	2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	188117	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	7	33260	232820
50	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	188226	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	48062	961,24
51	2305-0301-1402 РСНБ РК 2015	188227	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,84	38127	32026,68
52	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	188230	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	4,28	21238	90898,64
53	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,6	10606	6363,6
54	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,88	7653	14387,64
55	2305-0301-2115 РСНБ РК 2015	188266	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	3	31146	93438
56	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,9978	317	3486,3
57	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	98	588

1	2		3	4	5	6	7
58	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	252437	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	835	8350
59	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	252443	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835	6680
60	2304-0602-0402 РСНБ РК 2015	252826	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	55025	55025
61	2304-0602-0403 РСНБ РК 2015	252827	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57668	57668
62	2304-0602-0404 РСНБ РК 2015	252828	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75809	151618
63	2304-0602-0604 РСНБ РК 2015	252855	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	13438	13438
64	2304-0602-0605 РСНБ РК 2015	252856	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	19626	19626
65	2304-0602-0606 РСНБ РК 2015	252857	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30057	60114
66	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	22	91	2002
67	2304-1006-2208 РСНБ РК 2015	255899	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22	10187	224114
68	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	256037	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22	36476	802472
69	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	259127	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064	21064
70	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	259131	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	78915	157830
71	2305-0403-0502 РСНБ РК 2015	259256	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	68055	68055
72	2305-0403-0505 РСНБ РК 2015	259259	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	2	80518	161036
73	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1070	2287	2447090
74	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	261887	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	4	3259	13036
75	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	2179	21790
76	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715	3430
77	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	262762	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1450	11600
78	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30,623	505	15464,62
79	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	3	3115	9345

1	2		3	4	5	6	7
80	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	278608	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	3	6609	19827
81	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,078175	332118	25963,32
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05203	237458	12354,94
83	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	446,511	168	75013,85
84	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,89584	809	724,73
85	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015		Быстросъемные хомуты для канальных вентиляторов	шт	18	416	7488
86	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015		Автоматический терморегулятор RTD-G фирмы "Danfoss" диам. 20 мм	шт	43	1124	48332
87	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015		Клапаны огнезадерживающие для воздуховода 300х400 КПВС-В	шт.	16	17210	275360
88	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015		Обратный клапан диаметр 150 мм	шт.	1	4322	4322
89	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015		Обратный клапан диаметр 300 мм	шт.	2	5741	11482
90	2305-0302-1304 РСНБ РК 2015		Обратный клапан диаметр 400 мм	шт.	1	8333	8333
91	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015		Обратный клапан диаметр 500 мм	шт.	2	12422	24844
92	2305-0302-1711 РСНБ РК 2015		Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3	21631	64893
93	2305-0302-1712 РСНБ РК 2015		Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 500 мм	шт.	1	22043	22043
94	2305-0302-2081 РСНБ РК 2015		Заслонки регулирующие с ручным приводом, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5235	5235
95	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015		Вентиляторы канальные с электродвигателем 0,47кВт RKC200 ГОСТ 7402-84	комплект	2	21457	42914
96	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015		Вентиляторы канальные с электродвигателем 0,63кВт RKC315F ГОСТ 7402-84	комплект	3	29036	87108
97	2305-0401-0111 РСНБ РК 2015		Вентиляторы канальные с электродвигателем 1,2 кВт RKC315F ГОСТ 7402-84	комплект	4	108216	432864
98	2305-0403-0514 РСНБ РК 2015		Тепловая завеса производительностью 995м3/час REN-33 фирма "OLEFINI"	комплект	3	181961	545883
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9222661**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	51-050603-0101	Приточная камера VS-100-R-H/S в комплекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фильтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставками и пустой секцией	комплект	1	1647757	1647757

1	2		3	4	5	6	7
2	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	51-050603-0103	Приточная камера VS-100-R-H/S в комплекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фильтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставками и пустой секцией	комплект	1	1007107	1007107
3	ТСПрайсTALAPAL.KZ		Кондиционер напольный TCL TCC-60ZHRA мощностью охлаждения 17,6кВт		10	465316,96	4653169,6
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**7308034**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**18567173**
			Накладные расходы	**тенге**			**1432479**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**19999652**
			Сметная прибыль	**тенге**			**1015329**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**21014981**

Составил Утебаева Н.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5520,85	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,716	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,537	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1										
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	95		1740,98	21,36	165393	2029	117230	33827	215158
		НР - 72%; СП - 8%				485,62	8,93	46134	848		15938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	95	1223,00				116185		
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1814,58	21,36	72583	854	52304	14243	93772
		НР - 72%; СП - 8%				485,62	8,93	19425	357		6946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	40	1296,00				51840		
3	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	80		3235,42	37,41	258834	2993	205925	36861	319351
		НР - 72%; СП - 8%				623,95	16,00	49916	1280		23656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	80	2552,00				204160		
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	215		96,11	1,12	20664	241	776	14146	37594
		НР - 72%; СП - 8%				91,38	--	19647	--		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,043	617,00				27		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,15	317,00				682		
4.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1075	505,00				54		
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59		2334,62	88,94	137743	5247	17579	83353	238783
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	114917	850		17688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0649	186956,00				12133		
5.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,118	31711,00				3742		
6	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	59		818,00	--	48262	--	48262	--	52123
		СП - 8%				--	--	--	--		3861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					703479	11364	442076	182430	956781
								250039	3335	--	70874	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					703479				
	Материалы		Тенге					393813				
	Всего заработная плата		Тенге						253374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48262				
		Накладные расходы	Тенге					182430				
		Сметная прибыль	Тенге					70874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					956783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						253374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					956783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						253374			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение										
7	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80		3235,42	37,41	258834	2993	205925	36861	319351
		НР - 72%; СП - 8%				623,95	16,00	49916	1280		23656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	80	2552,00				204160		
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80		96,11	1,12	7689	90	289	5263	13989
		НР - 72%; СП - 8%				91,38	--	7310	--		1036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,016	617,00				10		
8.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,8	317,00				254		
8.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04	505,00				20		
9	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75		1283,10	2,57	96232	192	1280	68235	177624
		НР - 72%; СП - 8%				1263,47	0,14	94760	10		13157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,323	99,225	8,00				794		
9.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,6	809,00				485		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35		1274,09	2,46	44593	86	447	31729	82427
		НР - 72%; СП - 8%				1258,86	0,21	44060	7		6106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,99	34,65	8,00				277		
10.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,21	809,00				170		
11	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		173,00	--	12845	--	12845	--	13873
		СП - 8%				--	--	--	--		1028	
12	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65		173,00	--	5994	--	5994	--	6474
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	47		2334,62	88,94	109727	4180	14003	66399	190217
		НР - 72%; СП - 8%				1947,75	14,41	91544	677		14090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0517	186956,00				9666		
13.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,094	31711,00				2981		
14	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	47		818,00	--	38446	--	38446	--	41522
		СП - 8%				--	--	--	--		3076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					574360	7541	279229	208487	845477
								287590	1974	--	62629	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					574360				
	Материалы		Тенге					221944				
	Всего заработная плата		Тенге						289564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57285				
		Накладные расходы	Тенге					208487				
		Сметная прибыль	Тенге					62629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					845476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
		Сметная заработная плата	Тенге						289564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					845476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
		Сметная заработная плата	Тенге						289564			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
15	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35		878,25	1,41	30739	49	91	22043	57005
		НР - 72%; СП - 8%				874,25	0,49	30599	17		4223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00042	188520,00				79		
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,1365	85,00				12		
16	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55		848,10	3,43	46646	188	350	33242	86279
		НР - 72%; СП - 8%				838,32	1,13	46108	62		6391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001463	188520,00				276		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,8635	85,00				73		
17	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	29,94		307,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%				--	--	--	--		735	
18	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	54,89		921,00	--	50554	--	50554	--	54598
		СП - 8%				--	--	--	--		4044	
19	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5		397,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
20	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		987,00	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
		Оборудование для МГН										
21	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	7		1583,47	55,90	11084	391	2523	6027	18480
		НР - 72%; СП - 8%				1167,21	28,62	8170	200		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	357,00				500		
21.2	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0014	182472,00				255		
21.3	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00098	1358592,00				1331		
22	Спрайс"Стройплюс"	Раковина М10 больничная	шт.	7		35834,82	--	250844	--	250844	--	270911
		СП - 8%				--	--	--	--		20067	
23	Спрайс"Стройплюс"	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором,монолитный,хром ГОСТ 25809-96	шт.	7		6674,11	--	46719	--	46719	--	50457
		СП - 8%				--	--	--	--		3738	
24	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7		1100,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
25	Спрайс"Стройплюс"	Поручень стена-пол для монтажа по раковину 650х500мм	шт.	7		33482,14	--	234375	--	234375	--	253125
		СП - 8%				--	--	--	--		18750	
26	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4		3869,75	183,70	15479	735	2143	9346	26810
		НР - 72%; СП - 8%				3150,18	94,79	12601	379		1986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	1,6	357,00				571		
26.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00032	1176843,00				377		
26.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0004	1358592,00				543		
26.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,32	1252,00				401		
27	Спрайс"Стройплюс"	Унитаз напольный высокий горизонтальный непосредственно присоединенным бочкам	комплект	4		82245,54	--	328982	--	328982	--	355301
		СП - 8%				--	--	--	--		26319	
28	Спрайс"Стройплюс"	Поручень настенный откидной	шт.	4		21428,57	--	85714	--	85714	--	92571
		СП - 8%				--	--	--	--		6857	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	12		1926,39	228,30	23117	2740	3258	13337	39371
		НР - 72%; СП - 8%				1426,59	117,08	17119	1405		2916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0024	182472,00				438		
29.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00084	1358592,00				1141		
29.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,84	617,00				518		
29.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,68	504,00				847		
30	Спрайс"Стройплюс"	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12		9517,86	--	114214	--	114214	--	123351
		СП - 8%				--	--	--	--		9137	
31	Спрайс"Стройплюс"	Табурет для ванной габариты в упаковке 52х27х59см	шт.	12		40741,07	--	488893	--	488893	--	528004
		СП - 8%				--	--	--	--		39111	
32	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12		8703,00	--	104436	--	104436	--	112791
		СП - 8%				--	--	--	--		8355	
33	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	12		1100,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
34	Спрайс	Стойка для душа	комплект	12		8705,36	--	104464	--	104464	--	112821
		СП - 8%				--	--	--	--		8357	
35	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2		397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
		Оборудование										
36	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11		3122,64	92,25	34349	1015	2425	22630	61537
		НР - 72%; СП - 8%				2809,95	47,38	30909	521		4558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00396	216144,00				856		
36.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	2,2	357,00				785		
36.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,396	809,00				320		
37	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11		8815,00	--	96965	--	96965	--	104722
		СП - 8%				--	--	--	--		7757	
38	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11		2774,00	--	30514	--	30514	--	32955
		СП - 8%				--	--	--	--		2441	
39	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11		1100,00	--	12100	--	12100	--	13068
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
40	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11		3869,75	183,70	42567	2021	5894	25700	73729
		НР - 72%; СП - 8%				3150,18	94,79	34652	1043		5461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	4,4	357,00				1571		
40.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00088	1176843,00				1036		
40.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0011	1358592,00				1494		
40.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,88	1252,00				1102		
41	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11		15747,00	--	173217	--	173217	--	187074
		СП - 8%				--	--	--	--		13857	
42	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойка для душа. Установка	шт.	16		1043,00	0,12	16688	2	547	11620	30573
		НР - 72%; СП - 8%				1008,70	--	16139	--		2265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,208	617,00				128		
42.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,416	504,00				210		
42.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,176	809,00				142		
43	Спрайс	Стойка для душа	комплект	16		8705,36	--	139286	--	139286	--	150429
		СП - 8%				--	--	--	--		11143	
44	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	16		8703,00	--	139248	--	139248	--	150388
		СП - 8%				--	--	--	--		11140	
45	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1		1596,33	65,56	1596	66	232	959	2759
		НР - 72%; СП - 8%				1298,28	33,68	1298	34		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,08	0,08	357,00				29		
45.2	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	182472,00				29		
45.3	147076 С	Каболка	т	0,00009	0,00009	1358592,00				122		
45.4	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29		
46	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1		10917,00	--	10917	--	10917	--	11790
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
47	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы фекальные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос (1 резервный)	1		22644,20	444,32	22644	445	3828	13336	38858
		НР - 72%; СП - 8%				18371,08	150,57	18371	151		2878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
47.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
47.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
48	51-020403-0208 5102-0403-0208 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	2		320601,00	--	641202	--		--	641202
						--	--	--	--	641202	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3332398	7652	2467578	158240	3718592
								215966	3812	641202	227953	
	Стоимость оборудования		Тенге					641202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					641202				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1793491				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1793491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**143479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1936970**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**897705**				
	Материалы		Тенге				**21292**				
	Всего заработная плата		Тенге					**219778**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**652796**				
	Сдача и испытание		Тенге				**548**				
		Накладные расходы	Тенге				**158240**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84474**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1140419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219778**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3718591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219778**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5520850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**753595**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**26557**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9121**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3188883**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**641202**		
		- Накладные расходы	Тенге							**549157**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**361456**	

Составил Утебаева Н.Б.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-3

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	530,7705	1419,82	753596,26
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,3689	1432,39	(9122,74)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**753596**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,84	12	10,08
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,352	6138	2160,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,352	1441	507,23
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2776	5125	1422,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2776	2059	571,58
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,958	2273	2177,53
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,958	1206	1155,35
5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,425	75	331,88
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,6356	173	6510,96
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,201	16	99,22
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,7805	2839	13571,84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,7805	1441	6888,7

1	2		3	4	5	6	7
9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,0285	27	135,77
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,742	18	139,36
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**26560**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**9123**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	25081	351,13
2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00396	216144	855,93
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,18	584	689,12
4	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	135925	Замазка защитная	кг	9,68	357	3455,76
5	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0012	1176843	1412,21
6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00396	182472	722,59
7	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1166	186956	21799,07
8	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001883	188520	354,98
9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	633893	76,07
10	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309629	393,23
11	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234011	514,82
12	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0008645	622697	538,32
13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4953	294	439,62
14	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,58	320	505,6
15	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	147076	Каболка	т	0,00341	1358592	4632,8
16	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015266	206133	3146,83
17	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,2	1252	1502,4
18	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	446	31,22

1	2		3	4	5	6	7
19	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,4865	617	2151,17
20	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	95	1223	116185
21	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1296	51840
22	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	160	2552	408320
23	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1089	1089
24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369	1369
25	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	99,225	8	793,8
26	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	34,65	8	277,2
27	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,212	31711	6722,73
28	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	7	397	2779
29	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11	15747	173217
30	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	1100	19800
31	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	187903	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1100	13200
32	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,7635	317	2461,03
33	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	1	85	85
34	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,44	504	1733,76
35	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	254260	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	106	818	86708
36	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	269817	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	307	9191,58
37	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	269823	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	54,89	921	50553,69
38	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	275096	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10917	10917
39	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6055	505	810,78
40	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	8815	96965

1	2		3	4	5	6	7
41	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	2774	30514
42	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	28	8703	243684
43	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,21	809	1787,89
44	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16х1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	173	12845,25
45	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	173	5994,45
46	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015		Прочистка, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	987	1974
47	ТСпрайс		Стойка для душа	комплект	28	8705,36	243750,08
48	ТСпрайс"Стройплюс"		Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	9517,86	114214,32
49	ТСпрайс"Стройплюс"		Поручень настенный откидной	шт.	4	21428,57	85714,28
50	ТСпрайс"Стройплюс"		Поручень стена-пол для монтажа по раковину 650х500мм	шт.	7	33482,14	234374,98
51	ТСпрайс"Стройплюс"		Раковина М10 больничная	шт.	7	35834,82	250843,74
52	ТСпрайс"Стройплюс"		Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором,монолитный,хром ГОСТ 25809-96	шт.	7	6674,11	46718,77
53	ТСпрайс"Стройплюс"		Табурет для ванной габариты в упаковке 52х27х59см	шт.	12	40741,07	488892,84
54	ТСпрайс"Стройплюс"		Унитаз напольный высокий горизонтальный непосредственно присоединенным бочкам	комплект	4	82245,54	328982,16
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3188882**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5102-0403-0208 РСНБ РК 2015	51-020403-0208	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	320601	641202
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**641202**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4610240**
			Накладные расходы	**тенге**			**549158**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5159398**
			Сметная прибыль	**тенге**			**361455**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5520853**

Составил Утебаева Н.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	11016,783	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1839,078	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,287	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1		57030,19	8350,31	57030	8350	1127	36505	101018
		НР - 72%; СП - 8%				47553,00	3148,07	47553	3148		7483	
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
3	Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	2		41480,28	9080,79	82961	18162	1395	51144	144834
		НР - 72%; СП - 8%				31702,00	3815,00	63404	7630		10728	
4	51-080401-0744 5108-0401-0744 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2		184477,00	--	368954	--		--	368954
						--	--	--	--	368954	--	
5	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	4		5596,57	90,15	22386	361	4061	13035	38255
		НР - 72%; СП - 8%				4491,00	35,00	17964	140		2834	
6	С123-070201-0702 2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4		18514,00	--	74056	--	74056	--	79980
		СП - 8%				--	--	--	--		5924	
7	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		4086,79	87,45	4087	87	1006	2181	6769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2994,00	35,00	2994	35		501	
8	С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446,00	--	11446	--	11446	--	12362
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
9	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	6301,16	105,51	12602	211	6903	4002	17932
		НР - 72%; СП - 8%			2744,00	35,00	5488	70		1328	
10	С123-070208-0721 2307-0208-0721 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ212	шт.	1	7285,00	--	7285	--	7285	--	7868
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
11	С123-070208-0720 2307-0208-0720 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ132	шт.	1	4631,00	--	4631	--	4631	--	5001
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
12	Ц13-080502-0601 1308-0502-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кнопки управления	шт.	2	9516,59	491,72	19033	983	3640	10627	32033
		НР - 72%; СП - 8%			7205,00	175,00	14410	350		2373	
13	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5129,33	111,28	41035	890	17441	16548	62190
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	22704	280		4607	
15	С123-070204-1621 2307-0204-1621 РСНБ РК 2015	Автоматы выключатель АП50-3МТ	шт.	8	3711,00	--	29688	--	29688	--	32063
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
16	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	247	1464,51	16,66	361734	4115	8566	252563	663441
		НР - 72%; СП - 8%			1413,17	7,00	349053	1729		49144	
17	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5	24174,00	--	120870	--	120870	--	130540
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
18	С123-070106-0353 2307-0106-0353 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-100-124, мощность 106 Вт, световой поток 11700 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	31884,00	--	382608	--	382608	--	413217
		СП - 8%			--	--	--	--		30609	
19	С123-070106-0817 2307-0106-0817 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.2, мощность 28 Вт, световой поток 3400 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	127	10005,00	--	1270635	--	1270635	--	1372286
		СП - 8%			--	--	--	--		101651	
20	С123-070106-0421 2307-0106-0421 РСНБ РК 2015	Светильник CD LED, мощность 18 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	54	14126,00	--	762804	--	762804	--	823828
		СП - 8%			--	--	--	--		61024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070106-0420 2307-0106-0420 РСНБ РК 2015	Светильник С LED, мощность 13 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	49	9235,00	--	452515	--	452515	--	488716
		СП - 8%			--	--	--	--		36201	
22	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1435,69	137,60	21535	2064	1058	13681	38033
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	18413	588		2817	
23	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	632,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
24	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	4	85257,00	--	341028	--	341028	--	368310
		СП - 8%			--	--	--	--		27282	
25	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	450,67	3,33	23886	176	701	16620	43746
		НР - 72%; СП - 8%			434,13	1,40	23009	74		3240	
26	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	53	285,00	--	15105	--	15105	--	16313
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
27	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	537,77	3,33	25813	160	1222	17639	46928
		НР - 72%; СП - 8%			508,98	1,40	24431	67		3476	
28	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	393,00	--	18864	--	18864	--	20373
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
29	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5400	378,50	2,50	2043900	13500	824256	872506	3149719
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	1,05	1206144	5670		233312	
30	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,305	1027796,00	--	313478	--	313478	--	338556
		СП - 8%			--	--	--	--		25078	
31	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	714073,00	--	53555	--	53555	--	57839
		СП - 8%			--	--	--	--		4284	
32	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	430083,00	--	301058	--	301058	--	325143
		СП - 8%			--	--	--	--		24085	
33	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,5	272093,00	--	952326	--	952326	--	1028512
		СП - 8%			--	--	--	--		76186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35	366429,00	--	128250	--	128250	--	138510
		СП - 8%			--	--	--	--		10260	
35	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,41	453792,00	--	186055	--	186055	--	200939
		СП - 8%			--	--	--	--		14884	
36	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	1730055,00	--	103803	--	103803	--	112107
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
37	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	10	674,25	71,72	6742	717	1653	3307	10853
		НР - 72%; СП - 8%			437,25	22,05	4372	220		804	
38	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01	248940,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
39	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	512,49	51,37	10250	1027	1964	5464	16971
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	7259	329		1257	
40	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	307,00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
				Заземление							
41	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	м	15	487,53	17,08	7313	257	3706	2465	10560
		НР - 72%; СП - 8%			223,36	4,90	3350	74		782	
42	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	644,27	23,74	25771	950	17003	5850	34151
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	7818	308		2530	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11016785**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1818366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6445927		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						605112		
		- Накладные расходы	Тенге							1324137	
		- Сметная прибыль	Тенге							771231	

Составил Ихласова Б.К.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-4

(локальная смета)

на Электроосвещение

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1278,658	1422,09	1818366,72
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,7338	1765,2	(20712,47)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1818367**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,153	4654	712,06
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,153	1441	220,47
2	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	358	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,26	61	15,86
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	1,225	12	14,7
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,1554	5492	33805,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,1554	2059	12673,97
5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,5855	173	1831,29
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,3254	2839	15118,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,3254	1441	7673,9
7	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	2512	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,1	4155	415,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1441	144,1
8	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,6	25	40

1	2		3	4	5	6	7
9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,986	18	53,75
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**52007**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**20712**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	135,42	373	50511,66
2	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,024	599397	14385,53
3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,5432365	30914	16793,61
4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005746	633893	3642,35
5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,168	450	525,6
6	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	70,2	182	12776,4
7	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	146707	Смазка N 9	т	0,00017	926188	157,45
8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	146716	Вазелин технический	кг	0,096	713	68,45
9	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	2827	84,81
10	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,036	304	10,94
11	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075	19,35
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6891	652	449,29
13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0022	234325	515,52
14	2113-0816-0702 РСНБ РК 2015	147586	Компаунд эпоксидный	кг	0,5	400	200
15	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	147611	Лента ПХВ-304	кг	0,4	319	127,6
16	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	147614	Лента ФУМ	кг	0,006	5164	30,98
17	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	44,82	376	16852,32
18	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,7	374	261,8
19	2113-0816-3431 РСНБ РК 2015	147794	Отвердитель	т	0,0001	606540	60,65

1	2		3	4	5	6	7
20	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	150534	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	307	6140
21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	190615	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,5	272093	952325,5
22	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	190616	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	430083	301058,1
23	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	190675	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	366429	128250,15
24	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	190708	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41	453792	186054,72
25	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	190709	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	714073	53555,48
26	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	190710	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,305	1027796	313477,78
27	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	190711	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1730055	103803,3
28	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	200320	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	248940	2489,4
29	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0066	115511	762,37
30	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	648	47	30456
31	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1512,82	227	343410,14
32	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	103,02	12	1236,24
33	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,016	8169	130,7
34	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	162	1785	289170
35	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2	4267	853,4
36	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	242795	Сжимы соединительные	100 шт.	6,48	951	6162,48
37	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	242798	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,312	2860	892,32
38	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	264,6	121	32016,6
39	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	159	32,44
40	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20,6	636	13101,6
41	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	243009	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	251,94	34	8565,96
42	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	70322	14,06

1	2		3	4	5	6	7
43	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	265040	530,08
44	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	1664	216,32
45	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,78	1535	2732,3
46	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,136	186	25,3
47	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	269306	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	632	9480
48	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	274073	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5	24174	120870
49	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	274141	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028	2056
50	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	274196	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	4	85257	341028
51	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	53	285	15105
52	2307-0106-0817 РСНБ РК 2015	278062	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.2, мощность 28 Вт, световой поток 3400 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	127	10005	1270635
53	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	281681	14647,41
54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	278242	556,48
55	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	233681	3224,8
56	2307-0106-0353 РСНБ РК 2015	282718	Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-100-124, мощность 106 Вт, световой поток 11700 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	31884	382608
57	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,77	809	622,93
58	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	17,326	1092	18919,99
59	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,019222	510044	9804,07
60	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,139	977	135,8
61	2307-0106-0420 РСНБ РК 2015		Светильник С LED, мощность 13 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	49	9235	452515
62	2307-0106-0421 РСНБ РК 2015		Светильник CD LED, мощность 18 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	54	14126	762804
63	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015		Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446	11446
64	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015		Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	18514	74056

1	2		3	4	5	6	7
65	2307-0204-1621 РСНБ РК 2015		Автоматы выключатель АП50-3МТ	шт.	8	3711	29688
66	2307-0208-0720 РСНБ РК 2015		Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ132	шт.	1	4631	4631
67	2307-0208-0721 РСНБ РК 2015		Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ212	шт.	1	7285	7285
68	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	393	18864
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6445920**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158	236158
2	5108-0401-0744 РСНБ РК 2015	51-080401-0744	Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	184477	368954
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**605112**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**8921406**
			Накладные расходы	**тенге**			**1324137**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**10245543**
			Сметная прибыль	**тенге**			**771235**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**11016778**

Составил Ихласова Б.К.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная и охранная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4954,477	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1843,962	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,205	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация - МОНТАЖ										
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	шт.	2		24617,62	1,92	49235	4	431	35136	91121
		НР - 72%; СП - 8%				24400,00	--	48800	--		6750	
2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	1		29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%				--	--	--	--		2361	
3	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1		24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%				--	--	--	--		1939	
4	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматическийтепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	145		3789,56	2,28	549486	331	10335	387950	1012431
		НР - 72%; СП - 8%				3716,00	--	538820	--		74995	
5	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	85		1653,00	--	140505	--	140505	--	151745
		СП - 8%				--	--	--	--		11240	
6	С123-080302-0313 2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели ИП2.4**	шт.	60		6561,00	--	393660	--	393660	--	425153
		СП - 8%				--	--	--	--		31493	
7	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования**	шт.	16		16310,64	1,56	260970	25	2401	186152	482891
		НР - 72%; СП - 8%				16159,00	--	258544	--		35770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1575,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
9	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1435,69	137,60	11486	1101	565	7296	20285
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	9820	314		1503	
10	С123-080304-0102 2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	759,00	--	6072	--	6072	--	6558
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
11	Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели пожарные ручные. Монтаж	шт.	8	1406,33	4,05	11251	32	137	7980	20770
		НР - 72%; СП - 8%			1385,29	0,14	11082	1		1538	
12	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1064,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
13	С123-080306-0211 2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
14	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4982,39	--	14947	--	475	10420	27396
		НР - 72%; СП - 8%			4824,00	--	14472	--		2029	
15	С123-080306-0103 2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	100,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3530	339,85	150,45	1199670	531089	159908	492892	1827968
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	508673	175900		135405	
17	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	2,5	30238,00	--	75595	--	75595	--	81643
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
18	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180030,00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
19	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1	64349,00	--	64349	--	64349	--	69497
		СП - 8%			--	--	--	--		5148	
20	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1200	249,97	2,24	299964	2688	19884	199826	539773
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	277392	144		39983	
21	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1200	69,00	--	82800	--	82800	--	89424
		СП - 8%			--	--	--	--		6624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4954478**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1667603**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**535270**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**176359**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1056953**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1327652**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**366999**	

Составил Перонко Л.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-5

(локальная смета)

на Пожарная и охранная сигнализация

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1071,932	1555,7	1667603,64
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	133,734	1318,73	(176358,62)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1667604**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	29,95	12	359,4
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	13,8566	5492	76100,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,8566	2059	28530,74
3	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	105,9	3917	414810,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	105,9	1206	127715,4
4	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	105,9	15	1588,5
5	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	1208	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	1723	206,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1206	144,72
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,048	173	354,3
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	73,4936	16	1175,9
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,8574	2839	39341,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,8574	1441	19968,51

1	2		3	4	5	6	7
9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	74,16	18	1334,88
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**535272**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**176359**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,412	373	526,68
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,02824	1812466	51184,04
3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00322	30914	99,54
4	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3264	450	146,88
5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000096	1196627	114,88
6	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	147094	Нитки суровые	кг	0,03	1082	32,46
7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0318	652	20,73
8	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,33888	1755	594,73
9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00099	4805038	4756,99
10	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01765	5897896	104097,86
11	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	556	83,4
12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	190613	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180030	5400,9
13	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00352	115511	406,6
14	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1	64349	64349
15	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,293696	380	111,6
16	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	18	3,24
17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,118	1535	3251,13
18	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	186	5,58
19	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	266960	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	85	1653	140505

1	2		3	4	5	6	7
20	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	266978	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1064	8512
21	2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	267008	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	759	6072
22	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	269257	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241	24241
23	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	269259	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508	29508
24	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	271321	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	2,5	30238	75595
25	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	274178	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1575	12600
26	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	20,559	809	16632,23
27	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,32473	1092	354,61
28	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	12	977	11724
29	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015		Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1200	69	82800
30	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015		Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели ИП2.4	шт.	60	6561	393660
31	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015		Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	100	300
32	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015		Аккумулятор 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	9637	19274
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1056964**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**3259839**
			Накладные расходы	**тенге**			**1327653**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**4587492**
			Сметная прибыль	**тенге**			**366998**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**4954490**

Составил Перонко Л.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5663,131	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1567,131	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,132	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Громкоговорящая связь - МОНТАЖ										
1	**Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**12**		**2852,64**	**--**	**34231,68**	**--**	**2431,68**	**22896,00**	**61697,89**
		НР - 72%; СП - 8%				**2650,00**	**--**	**31800,00**	**--**		**4570,21**	
		Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2	24	1325,00		31800,00				
1.2	145990 С	Глухари	100 шт.	0,011	0,132	4270,00				563,64		
1.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм. толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,015	0,18	652,00				117,36		
1.4	238263 С	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,06	29178,00				1750,68		
2	**С123-080301-0603 2308-0301-0603 РСНБ РК 2015**	**HWR 108 Динамик настенный 5-10W**	**шт.**	**12**		**9943,00**	**--**	**119316,00**	**--**	**119316,00**	**--**	**128861,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9545,28**	
3	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**650**		**339,85**	**150,45**	**220902,50**	**97792,50**	**29445,00**	**90759,24**	**336594,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**144,10**	**49,83**	**93665,00**	**32389,50**		**24932,94**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	65	1441,00		93665,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	24,57							
3.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,535		5492,00		13922,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,535		2059,00		5219,57			
3.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	19,5		3917,00		76381,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	19,5		1206,00		23517,00			
3.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	19,5		15,00		292,50			
3.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	2,535		2839,00		7196,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,535		1441,00		3652,94			
3.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,26	373,00				96,98		
3.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0052	1812466,00				9424,82		
3.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,0624	1755,00				109,51		
3.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00325	5897896,00				19168,16		
3.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,05408	380,00				20,55		
3.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,39	1535,00				598,65		
3.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,02665	1092,00				29,10		
4	**С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	**км**	**0,65**		**107405,00**	**--**	**69813,25**	**--**	**69813,25**	**--**	**75398,31**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5585,06**	
5	**Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**3704,53**	**--**	**11113,59**	**--**	**259,59**	**7814,88**	**20442,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**3618,00**	**--**	**10854,00**	**--**		**1514,28**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3	9	1206,00		10854,00				
5.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,016	0,048	1082,00				51,94		
5.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм. толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,01	0,03	652,00				19,56		
5.4	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	5897896,00				176,94		
5.5	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,06	186,00				11,16		
6	**С123-080301-1005 2308-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**ITC T-2700MB Влагостойкий рупорный громкоговоритель 30W**	**шт.**	**2**		**15922,00**	**--**	**31844,00**	**--**	**31844,00**	**--**	**34391,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2547,52**	
7	**С123-080301-0202 2308-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**ITC T-511C Микрофон настольный питание фантомное 12-48V**	**шт.**	**1**		**14272,00**	**--**	**14272,00**	**--**	**14272,00**	**--**	**15413,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1141,76**	
8	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**		**23530,48**	**2559,70**	**23530,48**	**2559,70**	**306,78**	**15448,72**	**42097,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**20664,00**	**792,55**	**20664,00**	**792,55**		**3118,34**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	12	12	1722,00		20664,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,55							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,55	0,55		4654,00		2559,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,55		1441,00		792,55			
8.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00008	633893,00				50,71		
8.5	146760 С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000002	312268,00				0,75		
8.6	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1196627,00				11,97		
8.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм. толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,01	0,01	652,00				6,52		
8.8	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	4805038,00				48,05		
8.9	147734 С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,01	614,00				6,14		
8.10	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	211542,00				4,23		
8.11	242797 С	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	0,03	160,00				4,80		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.12	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	186,00				3,72		
8.13	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,21	0,21	809,00				169,89		
9	**С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015**	**ITC TI-240 Vbribhe.obq ecbkbntkm 240Вт (240В,3микрофонных,2 линейных входа,с 2 уровнями приорите)**	**шт.**	**1**		**97728,00**	**--**	**97728,00**	**--**	**97728,00**	**--**	**105546,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7818,24**	
10	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**10**		**4307,34**	**1067,60**	**43073,40**	**10676,00**	**3577,40**	**24277,97**	**72739,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**2882,00**	**489,94**	**28820,00**	**4899,40**		**5388,11**	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	20	1441,00		28820,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,4							
10.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3,4		3140,00		10676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	3,4		1441,00		4899,40			
10.4	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	1,03	146,00				150,38		
10.5	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,0002	1196627,00				239,33		
10.6	147094 С	Нитки суровые	кг	0,004	0,04	1082,00				43,28		
10.7	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,2	4136,00				827,20		
10.8	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,0002	5897896,00				1179,58		
10.9	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	0,015	70322,00				1054,83		
10.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,2	414,00				82,80		
11	**С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**10**		**154,00**	**--**	**1540,00**	**--**	**1540,00**	**--**	**1663,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**123,20**	
12	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**600**		**249,97**	**2,24**	**149982,00**	**1344,00**	**9942,00**	**99912,96**	**269886,56**
		НР - 72%; СП - 8%				**231,16**	**0,12**	**138696,00**	**72,00**		**19991,60**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	97,74	1419,03		138696,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,06							
12.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,06		1723,00		103,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06		1206,00		72,36			
12.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	36,48		16,00		583,68			
12.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	36,48		18,00		656,64			
12.6	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	5,04	809,00				4077,36		
12.7	290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	6	977,00				5862,00		
13	**С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**600**		**197,00**	**--**	**118200,00**	**--**	**118200,00**	**--**	**127656,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9456,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**935546,90**	**112372,20**	**498675,70**	**261109,76**	**1292389,20**
								324499,00	**38153,45**	**--**	**95732,53**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**935546,90**				
	Материалы		Тенге					**45962,45**				
	Всего заработная плата		Тенге						**362652,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**452713,25**				
		Накладные расходы	Тенге					**261109,77**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					95732,54				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1292389,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256,32
		Сметная заработная плата	Тенге						362652,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1292389,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256,32
		Сметная заработная плата	Тенге						362652,45			
		РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение - МОНТАЖ										
14	**Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**16**		**4523,30**	**5,66**	**72372,80**	**90,56**	**--**	**52043,21**	**134369,29**
		НР - 72%; СП - 8%				**4517,64**	**--**	**72282,24**	**--**		**9953,28**	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	2,67	42,72	1692,00		72282,24				
14.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	3,68		16,00		58,88			
14.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	1,76		18,00		31,68			
15	**С123-080501-2002 2308-0501-2002 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера купольная сетевая Bolid VCI-212,объектив 2,8 мм**	**шт.**	**16**		**22746,00**	**--**	**363936,00**	**--**	**363936,00**	**--**	**393050,88**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29114,88**	
16	**Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**10789,77**	**--**	**10789,77**	**--**	**189,77**	**7632,00**	**19895,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**10600,00**	**--**	**10600,00**	**--**		**1473,74**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	8	8	1325,00		10600,00				
16.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1082,00				0,54		
16.3	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000006	5897896,00				35,39		
16.4	242742 С	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2	66,00				132,00		
16.5	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00				21,84		
17	**С123-080502-0501 2308-0502-0501 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 16-канальный,Hikvision DS-7616NI-R2/16P**	**комплект**	**1**		**180424,00**	**--**	**180424,00**	**--**	**180424,00**	**--**	**194857,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14433,92**	
18	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**1600**		**674,25**	**71,72**	**1078800,00**	**114752,00**	**264448,00**	**529113,60**	**1736546,69**
		НР - 72%; СП - 8%				**437,25**	**22,05**	**699600,00**	**35280,00**		**128633,09**	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,33	528	1325,00		699600,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	24,48							
18.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	24,48		4654,00		113929,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	24,48		1441,00		35275,68			
18.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	68		12,00		816,00			
18.5	144613 С	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000006	0,0088	30914,00				272,04		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.6	242798 С	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0312	49,92	2860,00				142771,20		
18.7	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,077	123,2	809,00				99668,80		
18.8	290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0139	22,24	977,00				21728,48		
19	**С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**1,6**		**88016,00**	**--**	**140825,60**	**--**	**140825,60**	**--**	**152091,65**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11266,05**	
20	**Ц13-100302-0108 1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**13362,51**	**1559,31**	**13362,51**	**1559,31**	**275,20**	**8642,54**	**23765,46**
		НР - 72%; СП - 8%				**11528,00**	**475,53**	**11528,00**	**475,53**		**1760,40**	
		Состав работ: 1. Изготовление фанерного кожуха для защиты коммутатора 2. Планировка и разметка оборудования 3. Установка вводных шкафов и стативов 4. Отделка и окраска вводного шкафа										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8	8	1441,00		11528,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,33							
20.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33	0,33		4654,00		1535,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33		1441,00		475,53			
20.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,87		27,00		23,49			
20.5	131716 С	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,002	61413,00				122,83		
20.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000003	4805038,00				14,42		
20.7	238257 С	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,0007	141258,00				98,88		
20.8	290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,04	0,04	977,00				39,08		
21	**С123-061708-0120 2306-1708-0120 РСНБ РК 2015**	**Шкаф настенный, ГОСТ 22789-94 серия Ш-600/600 мм**	**шт.**	**1**		**230407,00**	**--**	**230407,00**	**--**	**230407,00**	**--**	**248839,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18432,56**	
22	**Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**1221,20**	**--**	**1221,20**	**--**	**15,20**	**868,32**	**2256,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**1206,00**	**--**	**1206,00**	**--**		**167,16**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1	1	1206,00		1206,00				
22.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,002	0,002	1082,00				2,16		
22.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,001	652,00				0,65		
22.4	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000002	5897896,00				11,80		
22.5	244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,012	18,00				0,22		
22.6	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,002	186,00				0,37		
23	**С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015**	**Розетка 8 раъемов ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**1**		**467,00**	**--**	**467,00**	**--**	**467,00**	**--**	**504,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37,36**	
24	**С123-080504-1101 2308-0504-1101 РСНБ РК 2015**	**19-Дюмовый 1U металлический кабельный органайзер**	**шт.**	**1**		**3710,00**	**--**	**3710,00**	**--**	**3710,00**	**--**	**4006,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**296,80**	
25	**С123-061709-0405 2306-1709-0405 РСНБ РК 2015**	**Коннектор RJ-45**	**шт.**	**32**		**114,00**	**--**	**3648,00**	**--**	**3648,00**	**--**	**3939,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**291,84**	
26	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1600**		**249,97**	**2,24**	**399952,00**	**3584,00**	**26512,00**	**266434,56**	**719697,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**231,16**	**0,12**	**369856,00**	**192,00**		**53310,92**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	260,64	1419,03		369856,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,16							
26.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,16		1723,00		275,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,16		1206,00		192,96			
26.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	97,28		16,00		1556,48			
26.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	97,28		18,00		1751,04			
26.6	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	13,44	809,00				10872,96		
26.7	290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	16	977,00				15632,00		
27	**С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**1600**		**370,00**	**--**	**592000,00**	**--**	**592000,00**	**--**	**639360,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47360,00**	
28	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура цветного телевидения.Монитор**	**шт.**	**1**		**3490,54**	**46,54**	**3490,54**	**46,54**	**--**	**2490,06**	**6459,04**
		НР - 72%; СП - 8%				**3444,00**	**14,41**	**3444,00**	**14,41**		**478,45**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	2	2	1722,00		3444,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01							
28.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		4654,00		46,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1441,00		14,41			
29	**С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 21,5 HP22wFHD IPS(1CФ83AA)Black**	**шт.**	**1**		**65884,00**	**--**	**65884,00**	**--**	**65884,00**	**--**	**71154,72**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5270,72**	
30	**С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**		**18468,00**	**--**	**18468,00**	**--**	**18468,00**	**--**	**19945,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1477,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3179758,42**	**120032,41**	**1891209,77**	**867224,29**	**4370741,33**
								1168516,24	**35961,94**	**--**	**323758,62**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3179758,42**				
	Материалы		Тенге					**291440,17**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1204478,18**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1599769,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**867224,29**				
		Сметная прибыль	Тенге					**323758,61**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**4370741,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**875,34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1204478,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4370741,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**875,34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1204478,18**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5663130,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1493015,24**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**232404,61**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**74115,39**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2389885,47**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1128334,05**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**419491,15**	

Составил Абишева Р.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-6

(локальная смета)

на Слаботочные сети

Наименование объекта - Спортивный клуб инвалидов

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1078,1000	1384,86	1493015,24
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	53,5600	1383,78	(74115,39)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1493015,24**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	25,3700	4654,00	118071,98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,37	1441	36558,17
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	68,0000	12,00	816,00
3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,4000	3140,00	10676,00
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,4	1441	4899,4
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,5350	5492,00	13922,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,535	2059	5219,56
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	19,5000	3917,00	76381,50
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,5	1206	23517
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	19,5000	15,00	292,50
7	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,8700	27,00	23,49
8	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	1208	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2200	1723,00	379,06

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1206	265,32
9	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	137,4400	16,00	2199,04
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5350	2839,00	7196,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,535	1441	3652,93
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	135,5200	18,00	2439,36
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**232398,02**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**74115,39**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2600	373,00	96,98
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0052	1812466,00	9424,82
3	2107-0302-0301 РСНБ РК 2015	131716	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0020	61413,00	122,83
4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0088	30914,00	272,04
5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633893,00	50,71
6	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	145990	Глухари	100 шт.	0,1320	4270,00	563,64
7	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0300	146,00	150,38
8	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000	312268,00	0,75
9	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002	1196627,00	251,29
10	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	147094	Нитки суровые	кг	0,0905	1082,00	97,92
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2210	652,00	144,09
12	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,2000	4136,00	827,20
13	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,0624	1755,00	109,51
14	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000	4805038,00	62,47
15	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0035	5897896,00	20571,86
16	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0100	614,00	6,14

1	2		3	4	5	6	7
17	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0000	211542,00	4,23
18	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	205639	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,6500	107405,00	69813,25
19	2306-1601-0301 РСНБ РК 2015	238257	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	141258,00	98,88
20	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,0600	29178,00	1750,68
21	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	242742	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,0000	66,00	132,00
22	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,0300	160,00	4,80
23	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	242798	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	49,9200	2860,00	142771,20
24	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0541	380,00	20,55
25	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0150	70322,00	1054,83
26	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,0120	18,00	0,22
27	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2000	414,00	82,80
28	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3900	1535,00	598,65
29	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0820	186,00	15,25
30	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	271346	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,6000	88016,00	140825,60
31	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10,0000	154,00	1540,00
32	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	271786	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000	18468,00	18468,00
33	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	141,8900	809,00	114789,01
34	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0467	1092,00	50,94
35	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	44,2800	977,00	43261,56
36	2306-1708-0120 РСНБ РК 2015		Шкаф настенный, ГОСТ 22789-94 серия Ш-600/600 мм	шт.	1,0000	230407,00	230407,00
37	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015		Коннектор RJ-45	шт.	32,0000	114,00	3648,00
38	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015		Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	600,0000	197,00	118200,00
39	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015		Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	1600,0000	370,00	592000,00

1	2	3	4	5	6	7
40	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка 8 раъемов ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000	467,00	467,00
41	2308-0301-0202 РСНБ РК 2015	ITC T-511C Микрофон настольный питание фантомное 12-48V	шт.	1,0000	14272,00	14272,00
42	2308-0301-0603 РСНБ РК 2015	HWR 108 Динамик настенный 5-10W	шт.	12,0000	9943,00	119316,00
43	2308-0301-1005 РСНБ РК 2015	ITC T-2700MB Влагостойкий рупорный громкоговоритель 30W	шт.	2,0000	15922,00	31844,00
44	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	ITC TI-240 Vbribhe.obq ecbkbntkm 240Вт (240В,3микрофонных,2 линейных входа,с 2 уровнями приорите)	шт.	1,0000	97728,00	97728,00
45	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная сетевая Bolid VCI-212,объектив 2,8 мм	шт.	16,0000	22746,00	363936,00
46	2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный,Hikvision DS-7616NI-R2/16P	комплект	1,0000	180424,00	180424,00
47	2308-0504-1101 РСНБ РК 2015	19-Дюмовый 1U металлический кабельный органайзер	шт.	1,0000	3710,00	3710,00
48	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 21,5 HP22wFHD IPS(1CФ83AA)Black	шт.	1,0000	65884,00	65884,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2389871,09**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4115284**
		Накладные расходы	**тенге**			**1128334**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5243618**
		Сметная прибыль	**тенге**			**419491**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5663109**

Составил Абишева Р.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территорий
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	32911,477	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3223,883	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,377	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1278,4		51,31	51,31	65595	65594	--	18225	90525
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,80	--	25312		6706	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Воостановление растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1278,4		51,31	51,31	65595	65594	--	18225	90525
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,80	--	25312		6706	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2258		51,31	51,31	115858	115858	--	32190	159892
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,80	--	44708		11844	
4	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	м3	1072		280,48	269,28	300675	288668	236	68231	398418
		НР - 72%; СП - 8%				10,98	77,42	11771	82994		29512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04288	5448,00				234		
5	С341-020101-0105 4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	8844		63,00	--	557172	--		--	601746
		СП - 8%				--	--	--	--		44574	
6	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м**	м3	3329,7		71,09	71,09	236708	236708	--	70579	331870
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,44	--	98026		24583	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3329,7		78,51	78,51	261415	261414	--	76237	364664
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,80	--	105884		27012	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3329,7		44,57	44,57	148405	148404	--	33923	196914
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,15	--	47115		14586	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3329,7		89,64	70,83	298474	235843	28302	66863	394564
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	34329	58536		29227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	332,97	85,00				28302		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2049897	1418083	28538	384473	2629118
								46100	487887	--	194750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2049897				
	Материалы		Тенге					28538				
	Всего заработная плата		Тенге						533987			
	Транспортные расходы		Тенге					557172				
		Накладные расходы	Тенге					384473				
		Сметная прибыль	Тенге					194750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2629120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
		Сметная заработная плата	Тенге						533987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2629120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
		Сметная заработная плата	Тенге						533987			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуар										
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,25		8736,83	1055,89	753552	91071	649217	25006	840842
		НР - 72%; СП - 8%				153,79	248,88	13264	21466		62285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	94,875	6839,00				648850		
10.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	4,3125	85,00				367		
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	575		4333,59	131,71	2491814	75733	1706905	527490	3260848
		НР - 72%; СП - 8%				1233,35	40,78	709176	23448		241544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	2,4725	6839,00				16909		
11.2	271846 С	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1	575	2937,00				1688775		
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	182		2399,75	32,40	436754	5896	280448	110017	590513
		НР - 72%; СП - 8%				826,43	13,14	150410	2391		43742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	9,23468	29639,00				273707		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,912		75589,00	--	220115	--	220115	--	237724
		СП - 8%				--	--	--	--		17609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3902235	172700	2856685	662513	4929927
								872850	47305	--	365180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3902235				
	Материалы		Тенге					2636569				
	Всего заработная плата		Тенге						920155			
	Местные материалы		Тенге					220115				
		Накладные расходы	Тенге					662513				
		Сметная прибыль	Тенге					365180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4929928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									713
		Сметная заработная плата	Тенге						920155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4929928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									713
		Сметная заработная плата	Тенге						920155			
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетон с бордюром из бортового камня										
14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	284,55		8736,83	1055,89	2486065	300454	2141850	82497	2774047
		НР - 72%; СП - 8%				153,79	248,88	43761	70819		205485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	313,005	6839,00				2140641		
14.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	14,2275	85,00				1209		
15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1897		1800,12	253,34	3414828	480586	2864945	156116	3856619
		НР - 72%; СП - 8%				36,53	77,77	69297	147530		285675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	358,533	7344,00				2633066		
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	56,91	85,00				4837		
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	1,36584		168893,30	1866,44	230681	2549	228132	982	250196
		НР - 72%; СП - 8%				--	998,76	--	1364		18533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,406815	162162,00				228132		
17	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1897		2053,61	128,13	3895698	243062	3560783	111507	4327782
		НР - 72%; СП - 8%				48,42	33,22	91853	63018		320576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	181,7326	19522,00				3547784		
17.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011761	216144,00				2542		
17.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,28455	25079,00				7136		
17.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,020488	162162,00				3322		
18	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1897		938,56	0,08	1780448	152	1779310	710	1923651

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				0,52	--	986	--		142493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	91,056	19522,00				1777595		
7.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,010623	162162,00				1723		
19	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2	1897		2204,33	128,35	4181614	243480	3846281	111644	4636718
		НР - 72%; СП - 8%				48,42	33,32	91853	63208		343461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0937	177,7489	21536,00				3828000		
19.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,55013	25079,00				13797		
19.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,020488	162162,00				3322		
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	522		2411,47	32,40	1258787	16913	810478	315544	1700277
		НР - 72%; СП - 8%				826,43	13,14	431396	6859		125947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	26,48628	29639,00				785027		
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	23,49		75589,00	--	1775586	--	1775586	--	1917633
		СП - 8%				--	--	--	--		142047	
22	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	21,6		8736,83	1055,89	188716	22807	162587	6262	210577
		НР - 72%; СП - 8%				153,79	248,88	3322	5376		15598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	23,76	6839,00				162495		
22.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	1,08	85,00				92		
23	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)о	м2 основания	432		1800,12	253,34	777652	109443	652428	35552	878260
		НР - 72%; СП - 8%				36,53	77,77	15781	33597		65056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	81,648	7344,00				599623		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	12,96	85,00				1102		
24	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	432		-513,02	-50,35	-221625	-21751	-199874	-4930	-244679
		НР - 72%; СП - 8%				--	-15,85	--	-6847		-18124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	27,216	7344,00				199874		
25	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	432		4425,00	252,00	1911600	108864	1465776	351216	2443824
						780,00	80,00	336960	34560		181008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	432	4425,00	252,00	1911600	108864	1465776	351216	2443824
		НР - 813 Тенге; СП - 419 Тенге			780,00	80,00	336960	34560		181008	
26	**С121-010405-0101 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок кварцевый**	**т**	**14,256**	**1268,00**	**--**	**18077**	**--**	**18077**	**--**	**19523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1446**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21698127**	**1506559**	**19106359**	**1167100**	**24694428**
							1085209	**419484**	**--**	**1829201**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21698127**				
	Материалы		Тенге				**17312696**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1504693**			
	Местные материалы		Тенге				**1793663**				
		Накладные расходы	Тенге				**1167100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1829201**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24694428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1504693**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**24694428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1504693**			
		РАЗДЕЛ 4.ОзеленениеП2Деревья									
27	**Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**яма**	**2**	**2100,51**	**83,93**	**4201**	**167**	**741**	**2417**	**7147**
		НР - 72%; СП - 8%			**1646,69**	**31,70**	**3293**	**63**		**529**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,473 0,946**	**782,00**				**740**		
28	**Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,7 м. Посадка**	**шт.**	**2**	**5607,15**	**1203,48**	**11214**	**2407**	**285**	**6718**	**19366**
		НР - 72%; СП - 8%			**4261,04**	**404,15**	**8522**	**808**		**1435**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015 0,03**	**6932,00**				**208**		
29	**С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м**	**шт.**	**2**	**3159,00**	**--**	**6318**	**--**	**6318**	**--**	**6823**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**505**	
30	**Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	**м2**	**110**	**645,82**	**--**	**71040**	**--**	**17204**	**38762**	**118586**
		НР - 72%; СП - 8%			**489,42**	**--**	**53836**	**--**		**8784**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,2 22**	**782,00**				**17204**		
31	**Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**	**м2**	**110**	**191,80**	**--**	**21098**	**--**	**8602**	**8997**	**32503**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,60**	**--**	**12496**	**--**		**2408**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,1 11**	**782,00**				**8602**		
32	**С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 для дренирования**	**м3**	**11**	**6225,00**	**--**	**68475**	**--**	**68475**	**--**	**73953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5478**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	м2	110	2129,57	476,67	234253	52434	8803	133941	397650
		НР - 72%; СП - 8%			1572,87	118,31	173016	13014		29456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	244573 С	Перегной	м3	0,02 2,2	2530,00				5566		
34	С125-030201-0201 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	1,32	1383,00	--	1826	--	1826	--	1972
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				418425	55008	112254	190835	658000
							251163	13885	--	48741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418425				
	Материалы		Тенге				35634				
	Всего заработная плата		Тенге					265048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1826				
	Местные материалы		Тенге				74793				
		Накладные расходы	Тенге				190835				
		Сметная прибыль	Тенге				48741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					265048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				658001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					265048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32911473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2255322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3152350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					968561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22103836		
		- Перевозка грузов	Тенге				557172				
		- Накладные расходы	Тенге							2404921	
		- Сметная прибыль	Тенге							2437872	

Составил Утебаева Н.Б.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 7-1-1

(локальная смета)

на Благоустройство территорий

Наименование объекта - Генплан

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1871,71314	1204,95	2255323,58
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	504,1487872	1921,19	(968564,52)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2255324**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,92064	10468	72445,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,92064	2059	14249,6
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	33,10646	4654	154077,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,10646	1441	47706,41
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	55,3702	4462	247061,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,3702	1722	95347,48
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	110,77937	4971	550684,25
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,77937	2059	228094,72
5	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	31,931823	755	24108,53
6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	35,99498	5168	186022,06
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,99498	1722	61983,36
7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	92,2113	6861	632661,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,2113	2059	189863,07

1	2		3	4	5	6	7
8	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	27,78192	9269	257510,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,78192	2059	57202,97
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,71416	5125	24160,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,71416	2059	9706,46
10	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	59,917	5806	347878,1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	59,917	1441	86340,4
11	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3960936	6436	2549,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,7921872	3444	2728,29
12	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,60156	120	792,19
13	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,32753	7084	9404,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32753	1722	2286,01
14	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	31,931823	4667	149025,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,931823	1722	54986,6
15	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,044	3556	156,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044	1441	63,4
16	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	10,6232	13643	144932,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,6232	2059	21873,17
17	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	30,2304	7892	238578,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,2304	2059	62244,39
18	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	2400	Ямокопатели	маш.-ч	0,044	259	11,4
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,50924	2839	1445,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,50924	1441	733,81
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**3043506**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**968565**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	33,946	782	26545,77
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04288	5448	233,61
3	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,935	7979	278746,36

1	2		3	4	5	6	7
4	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	412,965	7344	3032814,96
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	434,1125	6839	2968895,39
6	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	100393	Песок кварцевый	т	14,256	1268	18076,61
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,72096	29639	1058733,53
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,349236	29162	10184,42
9	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	272,7886	19522	5325379,05
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	177,7489	21536	3828000,31
11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01582098	216144	3419,61
12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83468	25079	20932,94
13	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1968	16473	19714,89
14	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	25079	220,7
15	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4584136	162162	236499,27
16	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00527366	53700	283,2
17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6932	207,96
18	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00094	240122	225,71
19	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	244573	Перегной	м3	2,2	2530	5566
20	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	244576	Семена многолетних трав	кг	1,32	1383	1825,56
21	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	470,575	85	39998,88
22	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	271846	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	575	2937	1688775
23	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	278270	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	2	3159	6318
24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,04	326	2295,04
25	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 для дренирования	м3	11	6225	68475

1	2	3	4	5	6	7
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	26,402	75589	1995700,78
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**20638069**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8844	63	557172
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**557172**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**26494070**
		Накладные расходы	**тенге**			**2404921**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**28898991**
		Сметная прибыль	**тенге**			**2437871**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**31336862**

Составил Утебаева Н.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61
Шифр стройки 30
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение металлическое
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	8125,907	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2151,381	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,477	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории										
1	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка**	м оград	186,5		3757,94	986,78	700856	184035	2506	422102	1212795
		НР - 72%; СП - 8%				2757,72	385,73	514315	71939		89837	
2	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м3	0,69		6981,00	--	4817	--	4817	--	5202
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
3	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	6,239		30501,00	--	190296	--	190296	--	205520
		СП - 8%				--	--	--	--		15224	
4	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,75104		276794,00	--	484677	--	484677	--	523451
		СП - 8%				--	--	--	--		38774	
5	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	5,014838		177350,04	40949,78	889382	205357	26424	525051	1527588
		НР - 72%; СП - 8%				131131,00	14284,94	657601	71637		113155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,107819	206133,00				22225		
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,552702		237458,00	--	606160	--	606160	--	654653
		СП - 8%				--	--	--	--		48493	
7	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,462138		259976,00	--	640097	--	640097	--	691305
		СП - 8%				--	--	--	--		51208	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ворота										
8	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**40410,09**	**5142,19**	**80820**	**10284**	**18240**	**40623**	**131158**
		НР - 72%; СП - 8%				**26148,20**	**2062,10**	**52296**	**4124**		**9715**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,291**	**0,582**	**27443,00**				**15972**		
3.2	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0016**	**0,0032**	**633893,00**				**2028**		
9	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,19856**		**177350,04**	**40949,78**	**35215**	**8131**	**1047**	**20789**	**60484**
		НР - 72%; СП - 8%				**131131,00**	**14284,94**	**26037**	**2836**		**4480**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,004269**	**206133,00**				**880**		
10	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06192**		**237458,00**	**--**	**14703**	**--**	**14703**	**--**	**15879**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1176**	
11	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06484**		**259976,00**	**--**	**16857**	**--**	**16857**	**--**	**18206**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1349**	
12	**С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06828**		**259949,00**	**--**	**17749**	**--**	**17749**	**--**	**19169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1420**	
13	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00352**		**278242,00**	**--**	**979**	**--**	**979**	**--**	**1057**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
		Калитка										
14	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**13294,75**	**108,63**	**26590**	**217**	**2870**	**16985**	**47061**
		НР - 72%; СП - 8%				**11751,45**	**43,74**	**23503**	**87**		**3486**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05**	**0,1**	**27443,00**				**2744**		
15	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0781**		**177350,04**	**40949,78**	**13851**	**3199**	**411**	**8177**	**23790**
		НР - 72%; СП - 8%				**131131,00**	**14284,94**	**10241**	**1116**		**1762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,001679**	**206133,00**				**346**		
16	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02712**		**237458,00**	**--**	**6440**	**--**	**6440**	**--**	**6955**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**515**	
17	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01508**		**259976,00**	**--**	**3920**	**--**	**3920**	**--**	**4234**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03414		259949,00	--	8875	--	8875	--	9585
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
19	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00176		278242,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,33192		733094,94	1364,94	243329	453	217368	18512	282788
		НР - 72%; СП - 8%				76850,00	611,46	25508	203		20947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,33192	654880,00				217368		
21	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,33192		108394,00	--	35978	--	35978	--	38856
		СП - 8%				--	--	--	--		2878	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	204,233602		96,41	2,43	19690	496	9338	7139	28976
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	9856	59		2146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,018381	460049,00				8456		
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	204,233602		83,22	1,73	16996	353	10880	4192	22883
		НР - 72%; СП - 8%				28,22	0,29	5763	59		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,018381	510044,00				9375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4058767**	**412525**	**2321122**	**1063570**	**5532124**
								1325120	**152060**	**--**	**409786**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3120319**				
	Материалы		Тенге					**261201**				
	Всего заработная плата		Тенге						**707712**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1836925**				
	Местные материалы		Тенге					**195113**				
		Накладные расходы	Тенге					**509553**				
		Сметная прибыль	Тенге					**290389**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3920261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**493**
		Сметная заработная плата	Тенге						**707712**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**938448**				
	Материалы		Тенге					**27882**				
	Всего заработная плата		Тенге						**769468**			
		Накладные расходы	Тенге					**554017**				
		Сметная прибыль	Тенге					**119397**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1611862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**769468**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5532123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1013**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1477180**			

РАЗДЕЛ 2.Ограждения ПМ-1 Спортивная площадка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки высотой 4м по металлическим столбам. Установка	м оград	81		4066,70	992,74	329403	80412	1167	201106	572950
		НР - 72%; СП - 8%				3059,56	388,76	247824	31490		42441	
25	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,68		6981,00	--	4747	--	4747	--	5127
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
26	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,94		29639,00	--	87139	--	87139	--	94110
		СП - 8%				--	--	--	--		6971	
27	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,68964		276794,00	--	190888	--	190888	--	206159
		СП - 8%				--	--	--	--		15271	
28	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,4246		177350,04	40949,78	430003	99287	12776	253854	738566
		НР - 72%; СП - 8%				131131,00	14284,94	317940	34635		54709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,052129	206133,00				10745		
29	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,493775		259976,00	--	388346	--	388346	--	419414
		СП - 8%				--	--	--	--		31068	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080919		237458,00	--	19215	--	19215	--	20752
		СП - 8%				--	--	--	--		1537	
31	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033534		281681,00	--	9446	--	9446	--	10202
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
32	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерамиот 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1107		285096,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%				--	--	--	--		2525	
33	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	291,6		1077,00	--	314053	--	314053	--	339177
		СП - 8%				--	--	--	--		25124	
		Ворота										
34	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		32424,18	5142,19	32424	5142	1134	20311	56954
		НР - 72%; СП - 8%				26148,20	2062,10	26148	2062		4219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	633893,00				1014		
35	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,090014		95309,73	21969,21	8579	1978	223	4998	14663
		НР - 72%; СП - 8%				70851,00	6264,97	6378	564		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00004	633893,00				25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,108017	294,00				32		
35.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863719,00				17		
35.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	460049,00				13		
35.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	575703,00				31		
35.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000175	403352,00				70		
36	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т		0,090014	524442,00	--	47207	--	47207	--	50984
		СП - 8%				--	--	--	--		3777	
37	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2		4,84	1348,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%				--	--	--	--		522	
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		92,923366	96,41	2,43	8959	226	4249	3248	13184
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	4484	27		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,008363	460049,00				3847		
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		92,923366	83,22	1,73	7733	161	4950	1907	10412
		НР - 72%; СП - 8%				28,22	0,29	2622	27		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,008363	510044,00				4266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1916226	187206	1123624	485424	2593785
								605396	68805	--	192134	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1430437				
		Материалы	Тенге					11498				
		Всего заработная плата	Тенге						314684			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					960032				
		Местные материалы	Тенге					91886				
		Накладные расходы	Тенге					226572				
		Сметная прибыль	Тенге					132562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1789571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						314684			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					485789				
		Материалы	Тенге					13000				
		Всего заработная плата	Тенге						359517			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47207				
		Накладные расходы	Тенге					258852				
		Сметная прибыль	Тенге					59572				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					804213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						359517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2593784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									464
		Сметная заработная плата	Тенге						674201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8125909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1930516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						599731			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						220865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3444746		
		- Накладные расходы	Тенге								1548994	
		- Сметная прибыль	Тенге								601920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Утебаева Н.Б.							

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 7-1-2

(локальная смета)

на Ограждение металлическое

Наименование объекта - Генплан

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1366,192643	1413,06	1930518,49
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,1589838	1986,93	(220865,22)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1930518**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05943139	4654	276,59
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059431393	1441	85,64
2	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	18,48425	438	8096,1
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0090014	286	2,57
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8007	39	31,23
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	2,3148294	12	27,78
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	51,66208968	5125	264768,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	51,66208968	2059	106372,24
7	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	46,296588	5492	254260,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,296588	2059	95324,67
8	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28894494	6210	1794,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28894494	1722	497,56

1	2		3	4	5	6	7
9	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00792123	9235	73,15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007921232	2460	19,49
10	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05943139	27	1,6
11	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,4877078	28	237,66
12	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	1567	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	6,48152232	1572	10188,95
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48152232	1441	9339,87
13	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	212,0913754	173	36691,81
14	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,2005	4253	852,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2005	1722	345,26
15	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	2400	Ямокопатели	маш.-ч	1,07	259	277,13
16	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,30393725	2839	6540,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,303937253	1441	3319,97
17	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,858049	3786	14606,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,858049	1441	5559,45
18	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,25967833	150	788,95
19	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,84751844	27	211,88
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**599729**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**220865**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,682	27443	18716,13
2	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,94	29639	87138,66
3	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,239	30501	190295,74
4	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00123	23190	28,52
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00392	47141	184,79
6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,485	96	334,56
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00270042	70	0,19

1	2		3	4	5	6	7
8	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	128157	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	291,6	1077	314053,2
9	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	128485	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	4,84	1348	6524,32
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00168326	4801	8,08
11	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,33192	654880	217367,77
12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000018	473557	8,52
13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00009271	63631	5,9
14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00483961	633893	3067,79
15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,1698716	294	5929,94
16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,89045404	146	568,01
17	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00445735	287565	1281,78
18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000009	1863719	16,77
19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003961	211235	8,37
20	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,16589611	206133	34196,66
21	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01735	208012	3609,01
22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02677203	460049	12316,45
23	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0041602	526056	2188,5
24	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00005401	575703	31,09
25	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	269563	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,33192	108394	35978,14
26	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033534	281681	9445,89
27	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00528	278242	1469,12
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,035833	259976	1049219,72

1	2		3	4	5	6	7
29	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10242	259949	26623,98
30	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00017463	403352	70,44
31	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,44068	276794	675565,58
32	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	279842	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1107	285096	31560,13
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,722661	237458	646517,64
34	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00090014	326	0,29
35	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,02674412	510044	13640,68
36	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	1,37	6981	9563,97
37	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015		Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,090014	524442	47207,12
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3444743**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**5974991**
			Накладные расходы	**тенге**			**1548996**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**7523987**
			Сметная прибыль	**тенге**			**601919**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**8125906**

Составил Утебаева Н.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25000'Д0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'1-1'Демонтажные работы'РП'1'1-1-1'Демонтажные работы'РП''в текущих ценах 3 квартала 2020 года*
3 (РС147789)(1401)*
4 П2Кровля над тамбуром*
5 Е12-080101-0201'44''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
6 Е12-070101-0208'44''Стяжка цементная. Разборка покрытия'м2*
7 Е11-120101-1303(РС248659)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'44''Покрытия.Демонтаж утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
8 Е11-120101-1402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'44.0,05''Покрытия.Демонтаж утепление керамзитом'м3 утеплителя*
9 П2Кровля*
10 Е11-090401-0203(РС129318)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)к=0,8'1810''Демонтаж СЭНДВИЧ панели заводского изготовления'м2 покрытия*
11 Е12-080101-0401'84+44''Пояски,карнизы, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
12 П2Проемы*
13 Е12-060101-0202'5,2+4+43,2+26+2,34+28,08+30,24+20,16+26,88+5,4+8,06''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
14 Е12-060101-0101'1+1+9+13+1+3+3+2+2+2+1''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
15 Е12-060101-0302'48,44''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м2*
16 Е12-060101-1001'19+30+3+4''Полотна дверные. Снятие'м2*
17 Е12-060101-1101'4,9.19+5,1.30+5,6.3+17,4''Наличники. Снятие'м*
18 Е12-060101-0902'19+30+3+4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке'шт.*
19 Е12-060101-0102'16+4+4+4+4+6+6+2+2+6+4+4+18+12''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке'шт.*
20 П2Полы 1 этажа*
21 Е12-070101-0208'448,36''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
22 Е12-070101-0207'448,36''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
23 Е12-070101-0208'211,44''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
24 Е12-070101-0205'211,44''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
25 П2Спортивный зал*
26 Е12-070101-0208'1003,1''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
27 Е12-070101-0102'1003,1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
28 Е12-070101-0201'1003,1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
29 П2Лестничная площадка*
30 Е12-070101-0208'12,05''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
31 Е12-070101-0207'12,05''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
32 Е12-070101-0301'327,69''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
33 Е12-070101-0302'521,06''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
34 П2Зал бокса 2этаж*
35 Е12-070101-0208'295,5''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
36 Е12-070101-0205'295,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
37 Е12-070101-0208'10,8+7,38+28,92+7,32+10,49+7,38+24,99+10,8+18,01''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
38 Е12-070101-0207'10,8+7,38+28,92+7,32+10,49+7,38+24,99+10,8+18,01''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
39 П2Тренажерный зал*
40 Е12-070101-0208'201,4''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
41 Е12-070101-0102'201,4''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
42 Е12-070101-0201'201,4''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
43 П2Лестничная площадка*
44 Е12-070101-0208'13,52''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
45 Е12-070101-0207'13,52''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
46 Е12-070101-0301'327,69+214,56''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
47 Е12-070101-0302'521,06+126,61''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
48 П2Внутренняя отделка 1 этажа*
49 Е12-120104-0501'795,3''Очистка потолков вручную от старой краски с земли и лесов'м2*
50 Е11-460201-0802'1589,91''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
51 Е12-130103-0105'30,35+43,22+56,09+48,05+48,05+72,94+58,58+38,48+35,96+74,03+56,36+70,27+63,65''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
52 П2Внутренняя отделка 2 этажа*
53 Е11-150108-1401(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'802,5''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж'м2*
54 Е11-460201-0802'1102,33''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
55 Е12-130103-0105'53,63+47,78+93,55+52,19+47,78+96,51+47

,78+92,23''Облицовка стен из плит керамических гла
зурованных. Разборка'м2 облицовки*
56 П2Фасад*
57 Е11-150213-0101(РС3428)(РС136011)(Н5.0,8)(Н52.8)(Н53=0
)к=0,8'1478,39''Фасад здания. Стены из кирпича и я
чеистого бетона. Демонтаж наружной теплоизоляции
с лесов'м2*
58 Е11-460201-0802'1478,39''Стены и потолки. Отбивка штук
атурки с кирпичных поверхностей'м2*
59 П2Отмостка*
60 Е12-070101-0208'254,75''Отмостка. Разборка покрытия'м2
*
61 РОтопление и вентиляция*
62 Е12-150101-0101'65+220+50+160+3''Трубопроводы из водог
азопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м т
рубопроводов*
63 Е12-150101-0102'73+190+3+3+3+6''Трубопроводы из водога
зопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м тр
убопроводов*
64 П2Узел управления системы отопления*
65 Е12-150101-0301'10''Демонтаж вентиля'шт. арматуры*
66 Е11-181101-0104(РС262826)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6
'2+8''Демонтаж термометров'комплект*
67 Е11-181101-0102(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6'10''Маном
етры демонтаж'комплект*
68 Е12-150101-0301'1+1+2+1+1+2+8+22+22+4+22+43''Демонтаж
вентиля'шт. арматуры*
69 РВентиляция*
70 Е11-202501-0101(РС422541)(РС102722)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н
53=0)к=0,6'1+1''Демонтаж камер приточных'шт*
71 Е11-202601-1608(РС281430)(РС281431)(РС281432)(Н5.0,6)(
Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6'10''Демонтаж коденционеров'шт
*
72 Е12-150103-0401'2+3+4''Вентилятор осевой весом до 0,05
т. Демонтаж'шт.*
73 Е12-150103-0301'3,14.0,2.50+0,2.4.37+(0,2+0,14).2.33+(
0,2+0,3).2.7+0,25.4.8,0+0,1.4.7+3,14.0,3.45+(0,2+0
,4).2.4+0,3.4.20+(0,3+0,4).2.4,5+(0,3+0,5).2.5+0,1
4.4.7''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,
9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка'
м2 поверхности воздуховодов*
74 Е12-150103-0302'(0,3+0,6).2.3,5+(0,5+0,6).2.3,5+(0,3+0
,7).2.11+0,6.4.3,5+(0,6+0,8).2.7,5+0,8.4.10,5+(0,8
+1).2.8,5+(1,2+0,5).2.19''Воздуховод из листовой с
тали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 32
0/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
75 Е11-200801-0106(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6'3''Дефлек
торы, демонтаж'дефлектор*
76 Е11-201701-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6(РС251472)
(РС422496)'3''Демонтаж тепловая завеса'агрегат*
77 Е11-200401-0106(РС410385)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6
'2''Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. демонта
ж'клапан*
78 Е12-150103-0402'1+2+1+2''Вентилятор осевой весом до 0,
100 т. Демонтаж'шт.*
79 Е11-200401-0101(РС410385)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6
'1+2''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. демонта
ж'клапан*
80 Е11-200401-0102(РС410385)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6
'1+2''Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. демонта
ж'клапан*
81 РВодопровод ХВС и ГВС*
82 Е12-150101-0101'95+40+75+35''Трубопроводы из водогазоп
роводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубо
проводов*
83 Е12-150101-0102'50+80''Трубопроводы из водогазопроводн
ых труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопровод
ов*
84 Е12-150101-0301'59+47''Демонтаж вентиля'шт. арматуры*
85 РКанализация К1*
86 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)(Н5.0,6)(Н5
2.0,6)(Н53=0)к=0,6'35''Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до
50 мм. Демонтаж'м трубопровода*
87 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)(Н5.0,6)(Н5
2.0,6)(Н53=0)к=0,6'55''Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до
100 мм. Демонтаж'м трубопровода*
88 П2Оборудование *
89 Е11-180501-0101(РС421290)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)к=0,6
'2''Демонтаж насос'насос *
90 Е12-150101-0401'11''Умывальники и раковины. Демонтаж'п
рибор*
91 Е12-150101-0402'11+1''Унитазы и писсуары. Демонтаж'при
бор*
92 Е12-150101-0307'16''Смеситель без душевой сетки. Сняти
е'шт. арматуры*
93 П2Электромонтажные работыПСиловое оборудование*
94 П2 ВРУ-1*
95 #*
96 Ц13-080304-0207(Н5.0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)К=0,3'1''Демонт
аж.Вводно распределительное устройство'шт.*
97 Ц13-080304-0203(РС249432РС249409)(Н5.0,3)(Н52=0,3)(Н53
=0)К=0,3'5''Демонтаж. Щит распределительный'шт.*
98 Е12-170101-0705'5+12+127+54+49''Светильники для люмине
сцентных ламп. Демонтаж'шт.*
99 Е12-170101-0701'38+15+48''Выключатели и розетки. Демон
таж'шт.*
100 П2 Кабельные изделия*
101 Е12-170101-0601'305+75+700+3500+350+410+60''Кабель. Де
монтаж'м*
102 П2Пожарная сигнализация*
103 Ц13-100701-0106(П-1310092)'1+1''Приборы ПС приемно-кон
трольные. Демонтаж оборудования, применен коэффици
ент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации
машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.
*
104 Ц13-100701-0203(П-1310092)'194+45+8''Извещатель ПС авт
оматический тепловой, дымовой, световой во взрывоз
ащищенном исполнении. Демонтаж оборудования, приме
нен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени
эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных р
есурсов.'шт.*
105 Ц13-100701-0301(П-1310092)'22''Прибор сигнализирующий.

Демонтаж оборудования, применен коэффициент к зат
ратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -
0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
106 Ц13-100408-0504(П-1310085)'1''Коробка кабельная соедин
ительная или разветвительная. Демонтаж оборудовани
я, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к
времени эксплуатации машин - 0,5, без учета матери
альных ресурсов.'шт.*
107 Е12-170101-0601'20+1700+10''Кабель. Демонтаж'м*
108 Е12-170101-0701'1''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.
*
109 Ц13-080206-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'1700''Ко
роба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж'м*
110 П2 Громкоговорящая связь*
111 Ц13-100411-0207(П-1310092)'12''Громкоговоритель или зв
уковая колонка. Демонтаж оборудования, применен ко
эффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплу
атации машин - 0,3, без учета материальных ресурсо
в.'шт.*
112 Ц13-100408-0301(П-1310092)'2+1''Громкоговоритель. Дем
онтаж оборудования, применен коэффициент к затрата
м труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3,
без учета материальных ресурсов.'шт.*
113 Ц13-100202-0207(П-1310092)'1''Усилитель дуплексный или
абонентский отдельно устанавливаемый. Демонтаж о
борудования, применен коэффициент к затратам труда
- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без уч
ета материальных ресурсов.'шт*
114 Ц13-080201-0901(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'650''Каб
ель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж'м кабеля
*
115 Ц13-080206-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'600''Кор
оба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж обору
дования'м*
116 Ц13-100902-0912(П-1310092)'9''Коробка распределительна
я настенная. Демонтаж оборудования, применен коэфф
ициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуата
ции машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'
коробка*
117 П2Видеонаблюдение *
118 Ц13-101001-0101(П-1310092)'5''Камеры видеонаблюдения ф
иксированные. Демонтаж оборудования, применен коэ
ффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуа
тации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов
.'камера*
119 Ц13-100410-0114(П-1310092)'1''Устройство цифровой реги
страции. Демонтаж оборудования, применен коэффици
ент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации
машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'уст
ройство*
120 Ц13-100105-0502(П-1310092)'1600''Кабель массой 1 м до
1 кг. Демонтаж оборудования, применен коэффициент
к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации ма
шин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'м кабе
ля*
121 Ц13-100302-0108(П-1310092)'1''Шкаф вводный к коммутато
рам. Демонтаж оборудования, применен коэффициент
к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации маш
ин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
122 Ц13-100408-0507(П-1310092)'1''Розетка. Демонтаж обору
дования, применен коэффициент к затратам труда - 0
,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета
материальных ресурсов.'шт.*
123 Ц13-080206-0101(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0) К=0,4'1600''Ко
роба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж обор
удования'м*
124 Ц13-100408-0623(П-1310092)'1''Аппаратура цветного теле
видения. Демонтаж оборудования, применен коэффицие
нт к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации
машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт*
125 ПБлагоустройсство*
126 Е11-270302-0201'483''Камни бортовые на бетонном основа
нии. Разборка'м*
127 Е11-270302-0105'2060,2''Покрытия и основания цементно-
бетонные. Разборка'м3 конструкции*
128 Е11-270403-1204(Н5.0,6)(Н52.6)(Н53=0)к=0,6'450''Демонт
аж покрытие из искусственного покрытия'м2 поверхно
сти*
129 Е11-270302-0201'48''Камни бортовые на бетонном основан
ии. Разборка'м*
130 Е11-070111-0108(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)к=0,6;0,7'56''Д
емонтаж металличекой ограды 'м оград*
131 Е11-070111-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'125''Демо
нтаж ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.
Установка'м оград*
132 Е11-070111-0108(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)к=0,6;0,7'85''Д
емонтаж металличекой ограды спортивной площадки'м
оград*
133 С341-040104-0501'321,89''Мусор строительный. Погрузка'
т*
134 С341-020101-0110'321,89''Перевозка строительных грузов
самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемност
ь свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км
*
135 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25010'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РЗакладования оконных проемов входной группы лист 22*
5 Е11-080301-0201(РС102639)(РС148979)'16,44''Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
6 С121-030401-0203'16,44.0,9''Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013'м3*
7 РКровля лист31*
8 Е11-090401-0203(РС129318)'1810''Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
9 С121-060201-0408'1810''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
10 П2Кровля над тамбуром 31,33*
11 Е11-120101-1501'44''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
12 Е11-120101-1303(РС248659)'44''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
13 Е11-120101-1304(РС248659)'44''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
14 С121-110102-0104'44.0,1.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
15 Е11-120101-1402'2,2''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
16 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'44''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
17 Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'44''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
18 Е11-060301-0410(РС274377)'55,9.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
19 С121-050309-0301'55,9.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
20 Е11-120101-0105(РС135762РС135624)(РС135763РС135629)'44''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
21 Е11-120101-0107'44''Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике'м2 кровли*
22 П2Обшивка парапетных выносов карнизных частей*
23 Е11-120101-1001'140,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
24 Е11-120101-1001(РС279796)'44''Покрытия карниза кровельной стаью. Устройство'м2 покрытия*
25 С121-100105-0101'44.4,339.0,001''Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм'т*
26 РПроемы*
27 П2Окны лист 27*
28 Е11-100501-0105(РС134848)'2,0.1,0.2+1,0.1,0.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
29 С121-090201-0302'2,0.1,0.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3а)'м2*
30 С121-090201-0202'1,0.1,0.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-11)'м2*
31 П2Окны лист 28*
32 Е11-100501-0105(РС134848)'2,01.2,6.1+2,01.2,0.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
33 С121-090201-0302'2,01.2,6.1+2,01.2,0.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
34 Е11-100501-0104(РС134848)'1,0.4,8.9+2,0.1,01.17+0,9.2,6.2''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
35 С121-090201-0202'1,0.4,8.9+2,0.1,01.17+0,9.2,6.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
36 Е11-100501-0105(РС134848)'1,6.0,9.1+2,0.2,6.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
37 С121-090201-0302'1,6.0,9.1+2,0.2,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
38 Е11-100501-0102(РС134848)'(2,1.4,8.3+2,4.2,8.1+2,4.2,1.1+2,4.2,1.1+2,4.2,8.1+0,9.2,4.2)=Ф11''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
39 С121-090201-0101'Ф11''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции

со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: г
лухие ГОСТ 30674-99'м2*
40 Е11-100501-0105(РС134848)'1,1.0,9.1+2,0.2,6.1''Проемы
оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ
профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых'м2*
41 С121-090201-0302'1,1.0,9.1+2,0.2,6.1''Блоки оконные из
ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинар
ной конструкции со стеклопакетом однокамерным, пов
оротной фурнитурой: двухэлементные - импост и пово
ротная створка ГОСТ 30674-99'м2*
42 Е11-100501-0401'2,08+2,08+1,08.17''Доски подоконные из
ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51
м'м*
43 С121-090205-0103'2,08+2,08+1,08.17''Доски подоконные и
з ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГО
СТ 23166-99'м*
44 С121-080102-0101'49,09''Сетки полимерные плетено-ткан
ые,(москитные сетки)'м2*
45 Е11-120101-1001'2,08.0,22+2,08.0,22+1,08.0,22.17''Покр
ытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому п
одобное) из листовой оцинкованной стали. Устройств
о'м2 покрытия*
46 С123-050301-1201'142,25''Жалюзи на окны'м2*
47 П2Решетки для окон лист 45*
48 Е11-090302-0301(РС248298)'(9,91+29,49).0,001+(8,62+29,
49).0,001+(12,47+27,15).4.0,001+(6,47+13,2).9.0,00
1=Ф111''Решетки металлические. Монтаж'т конструкци
й*
49 С121-050206-0801'(9,91+8,62+12,47.4+6,47.9).0,001''Тру
бы стальные квадратные из углеродистой стали наруж
ными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
50 С121-050301-3001'(29,49+29,49+27,15.4+13,2.9).0,001''С
таль арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (
А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51 Е11-130301-0406'Ф111.29''Поверхности металлические. Ог
рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
52 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф111.29''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям
и ПФ-115'м2*
53 П2Двери*
54 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.0,9.2+2,1.1,0.1''Блоки д
верные стальные однопольные площадью до 2 м2. Уста
новка в кирпичных стенах'м2*
55 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,6.2''Блоки дверные ста
льные двупольные площадью более 2 м2. Установка в
кирпичных стенах'м2*
56 С121-090402-0501'2,1.0,9.2+2,1.1,0.1''Блоки дверные ст
альные утепленные, однопольные, с замкнутой коробк
ой ГОСТ 31173-2003'м2*
57 С121-090402-0502'2,1.1,6.2''Блоки дверные стальные уте
пленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 311
73-2003'м2*
58 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.0,9.2+2,1.1,0.28+2,1.1,4
.3+2,1.0,85.6+2,1.0,8.9''Проемы дверные площадью д
о 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устано
вка блоков на распорных дюбелях'м2*
59 Е11-100107-0107(РС134849)'2,1.1,6.4''Проемы дверные пл
ощадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегород
ках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
60 С121-090102-0103'2,1.0,9.2+2,1.1,0.28''Блоки дверные в
нутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П
, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слои
стым пластиком СТ РК 943-92'м2*
61 С121-090102-0105'2,1.1,4.3''Блоки дверные внутренние д
вупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декорати
вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 9
43-92'м2*
62 С121-090102-0105'2,1.1,6.4''Блоки дверные внутренние д
вупольные с глухими полотнами ДГ 21-16П с декорати
вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 9
43-92'м2*
63 С121-090102-0102'2,1.0,85.6+2,1.0,8.9''Блоки дверные в
нутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П
, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоис
тым пластиком СТ РК 943-92'м2*
64 С121-090404-0201'2+28+3+4+7+9''Петля накладная ПН1, ПН
2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
65 С121-090404-0306'2+28+3+4+7+9''Замок сувальный врезной
ЗВ8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
66 Е11-100111-0401'5,1.2+5,2.28+5,6.3+5,8.4+5,05.7+5,0.9'
'Наличники. Установка и крепление'м коробок*
67 П2Витражный блок лист 29*
68 Е11-090403-0203(РС130060)(РС134841)'4,8.3,5-3,36.2+4,8
.3,5-3,36+5,95.3,5-3,36.2+6.3,5-2,31+1,5.3,5-1,68+
1,88.3,5-2,1+6,22.3,5-2,0+2,44.3,5-2,1''Панели нав
есные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и
ли алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
69 С121-090304-0105'4,8.3,5-3,36.2+4,8.3,5-3,36+5,95.3,5-
3,36.2+6.3,5-2,31+1,5.3,5-1,68+1,88.3,5-2,1+6,22.3
,5-2,0+2,44.3,5-2,1''Витраж наружный из алюминиевы
х профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глух
им заполнением нижней (верхней) части, с заполнени
ем верхней (нижней) части однокамерным стеклопакет
ом'м2*
70 Е11-100501-0202(РС134849)'1,6.2,1.2+1,6.2,1+1,6.2,1.2'
'Проемы дверные наружные и внутренние площадью бол
ее 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ
профилей'м2*
71 Е11-100501-0201(РС134849)'1,1.2,1+0,8.2,1+1,0.2,1+2,0.
1,0+1,0.2,1''Проемы дверные наружные и внутренние
площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блок
ов из ПВХ профилей'м2*
72 С121-090302-0106'1,6.2,1.2+1,6.2,1+1,6.2,1.2''Блоки дв
ерные внутренние из алюминиевых профилей толщиной
от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные,
глухим заполнением нижней части, с заполнением вер
хней части одинарным стеклом ДМА С 21-16 ГОСТ 2374
7-2015'м2*
73 С121-090302-0104'1,1.2,1+1,0.2,1+2,0.1,0+1,0.2,1''Блок
и дверные внутренние из алюминиевых профилей толщи
ной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольн
ые, глухим заполнением нижней части, с заполнением
верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-10 ГОСТ

23747-2015'м2*
74 С121-090302-0101'0,8.2,1''Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-08 ГОСТ 23747-2015'м2*
75 РПолы*
76 П2Первый этаж лист 25*
77 П2Тип1*
78 Х(6,10+30,60+27,80+15,25+21,30+25,23+29,64+19,70+10,60+39,57+7,70+4,60+5,90+31,20+10,60+23,40+2,68+66,80)=Ф1*
79 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
80 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
81 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
82 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
83 Е11-110101-2707(РС287783РС287785)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
84 П2Тип2*
85 Х(3,82+17,39+10,8+7,66+10,8+6,76+15,20+13,8)=Ф1*
86 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
87 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
88 Е11-110101-0402'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
89 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
90 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
91 Е11-110101-2705(РС287793РС287794)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
92 П2Тип3*
93 Х(7,70+32,40+20,20+9,2+10,90+13,0+10,50+14,70)=Ф1*
94 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
95 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
96 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
97 Е11-110101-3408'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покрытия*
98 П2Тип4*
99 Х(76,10+135,50+867,6)=Ф1*
100 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
101 Е11-271301-0101'Ф1''Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
102 П2Тип5*
103 Х(12,05)=Ф1*
104 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
105 Е11-110101-1102(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
106 Е11-110101-2707(РС287783РС287785)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
107 П2Плинтуса*
108 Е11-110101-4003'327,69''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
109 Е11-110101-3904(РС249302)'521,06''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
110 С122-060301-0657'521,06.0,07.1,01''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
111 П2Второй этаж лист 26*
112 П2Тип1*
113 Х(28,92+14,90+7,30+13,52+7,30+24,99+18,01+32,49+8,62)=Ф1*
114 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
115 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
116 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
117 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
118 Е11-110101-2707(РС287783РС287785)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
119 П2Тип2*
120 Х(10,8+7,38+10,49+7,38+10,8)=Ф1*
121 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
122 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
123 Е11-110101-0402'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
124 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
125 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)

К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
126 Е11-110101-2705(РС287793РС287794)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
127 П2Тип3*
128 Х(7,0+9,70+20,30+6,3+15,18)=Ф1*
129 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
130 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
131 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
132 Е11-110101-3408'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покрытия*
133 П2Тип4*
134 Х(201,40)=Ф1*
135 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
136 Е11-271301-0101'Ф1''Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
137 П2Тип5*
138 Х(203,50)=Ф1*
139 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
140 Е11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
141 Е11-110101-1102(РС102637РС102634)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
142 Е11-110101-3405'Ф1''Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения'м2 покрытия*
143 П2Плинтуса*
144 Е11-110101-4003'214,56''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
145 Е11-110101-3904(РС249302)'126,61''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
146 С122-060301-0657'126,61.0,07.1,01''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
147 РВнутренняя отделка*
148 П2Первый этаж лист 21-22*
149 Е11-150206-0206'6,10+7,70+30,60+76,10+32,40+20,20+27,80+3,82+7,39+15,25+10,8+7,66+21,30+10,8+6,76+25,23+15,20+29,64+9,20+10,90+10,20+19,70+135,50+10,60+39,57+7,70+4,60+13+5,90+31,20+10,6+10,50+23,4+17,70+2,68+66,80+13,80=Ф11''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
150 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф11-3,82+7,39+15,25+10,8+7,66+21,30+10,8+6,76+25,23+15,20+10,20+19,70+14,70''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
151 Е11-150403-0309(РС276162РС249453)'3,82+7,39+15,25+10,8+7,66+21,30+10,8+6,76+25,23+15,20+10,20+19,70+14,70''Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
152 Е11-150203-0201(РС276071РС128234)'36,44+37,51+85,73+150,23+79,38+65,32+111,72+65,60+50,63+50,32+159,19+45,72+142,24+11,06+27,46+11,06+57,88+66,09+66,09+35,93+1210,45+34,02+138,82+61,47=Ф12''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
153 Е11-150206-0203'Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
154 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
155 Е11-150206-0203'30,35+43,22+56,09+48,05+48,05+72,94+58,58+38,48+35,96+74,03+56,36+70,27+63,65''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями и на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
156 Е11-150401-0102(РС276161РС249453)'30,35+43,22+56,09+48,05+48,05+72,94+58,58+38,48+35,96+74,03+56,36+70,27+63,65''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная под плитку'м2 окрашиваемой поверхности*
157 Е11-150107-0105'30,35+43,22+56,09+48,05+48,05+72,94+58,58+38,48+35,96+74,03+56,36+70,27+63,65''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
158 П2Второй этаж лист23,24*
159 Е11-150108-1401(РС147129)'206,63+28,92+14,90+7,0+7,30+9,70+20,30+72,90+6,30+10,90+201,40+11,0+24,99+18,01+11,90+8,62+11,1=Ф11''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м2*
160 С122-030301-0203'Ф11''Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте'м2*
161 Е11-100403-0101(РС149136)(РС149908)(РС249131)(РС249182)(РС249183)'10,8+7,38+10,49+7,38+10,8''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой алюминиевой рейкой Албес. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
162 С121-090105-0606'10,8+7,38+10,49+7,38+10,8''Алюминиевая рейка Албес'м2*
163 Е11-150203-0201(РС276071РС128234)'167,82+53,56+39,73+34,07+34,75+59,66+128,56+31,76+44,61+175,1+46,28+79

,26+27,82+52,67+15,67+138,82=Ф12''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
164 Е11-150206-0203'Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
165 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
166 Е11-150206-0203'53,63+47,78+93,55+52,19+47,78+68,70+47,78+92,23''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
167 Е11-150401-0102(РС276161РС249453)'53,63+47,78+93,55+52,19+47,78+68,70+47,78+92,23''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная под плитку'м2 окрашиваемой поверхности*
168 Е11-150107-0105'53,63+47,78+93,55+52,19+47,78+68,70+47,78+92,23''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
169 РНаружная отделка(лист31)*
170 Е11-150109-0501(РС279869РС136007)(РС286165РС282943)'1478,39''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
171 П2Подъемники*
172 Ц13-030502-0103'1''Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
173 51-100201-0102'1''Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг'комплект*
174 РРазные работы(лист 31)*
175 Е11-150207-0201(РС128070)'157,38''Стены. Устройство каркаса из полипропиленовой сетки'м2 оштукатуриваемой поверхности*
176 С121-080102-0301'157,38''Сетки полимерные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, СТ РК 2433-2013'м2*
177 П2Внутренняя металлическая лестница сущ*
178 Е11-150108-0701(РС249299)'(0,28.1,4.25+0,26.1,4.1)=Ф2''Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморных типа "брекчия"'м2 полов*
179 С122-010101-0701'Ф2.0,935''Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012'м2*
180 Е11-110101-3701(РС149922)'(0,1.1,4).6+(0,5.1,4).1''Покрытия из тактильной плитки. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
181 С124-060101-0106'(0,1.1,4).6+(0,5.1,4).1''Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018'м2*
182 П2Пожарная лестница лист38-40*
183 Е11-060101-0105(РС100533)'0,204.4''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В20W4 F50'м3*
184 С121-050309-0303'(4,12+2,022+2,448).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
185 С121-050301-3202'4,4.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
186 Е11-090304-0101(РС248298)'(207,14+207,14+99,40+114,16+85,20+39,76+72,6+16,20+21,09+330,2+67,82+113,04+3,60).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
187 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
188 Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
189 Е11-130301-1406'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
190 П2Лестница прислоненная лист 41*
191 Е11-090304-0101(РС248298)'(78,4+9,24+21,76+8,0+78,4+78,4+20,16).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
192 С121-060304-0401'Ф1''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
193 Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
194 Е11-130301-1406'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
195 П2Пандус №1 лист33*
196 Е11-110101-0204'1,628:0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
197 Е11-270602-0702(РС283838РС144655)'1,628:0,1=Ф1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м2 основания*
198 Е11-270602-0703(РС283838РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)К=5'Ф1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м2 покрытия или основания*
199 Е11-060101-0115'3,625''Пандус из бетон В15. Устройство'м3*
200 С121-050309-0301'133,27.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
201 С121-050301-3001'13,45.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
202 Е11-110101-3701(РС149922)'(3,3.0,1).2+(3,3.0,5).1''Покрытия из тактильной плитки. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
203 С124-060101-0106'(3,3.0,1).2+(3,3.0,5).1''Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018'м2*
204 Е11-070519-0104(РС129692)'102,13''Ограждения металличе

```
        ские без поручня. Установка'м ограждения*
205 С121-060208-0701'102,13''Ограждения двухригельные гори
        зонтальные из нержавеющей стали для внутренней уст
        ановки, высотой до 1200 мм'м*
206 П2Пандус №2 лист34*
207 Е11-110101-0204'1,5:0,1''Слои подстилающие щебеночные.
         Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилаю
        щего слоя*
208 Е11-270602-0702(РС283838РС144655)'1,5:0,1=Ф1''Основани
        я щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка
         с применением битума'м2 основания*
209 Е11-270602-0703(РС283838РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)
        К=5'Ф1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка
         и полупропитка с применением битума. На каждый 1
        см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-
        0701, 1127-0602-0702'м2 покрытия или основания*
210 Е11-060101-0115'3,375''Пандус из бетон  В15. Устройств
        о'м3*
211 С121-050309-0301'120,32.0,001''Сетки арматурные сварны
        е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
        до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
212 С121-050301-3001'13,45.0,001''Сталь арматурная горячек
        атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
         12 мм СТ РК 2591-2014'т*
213 Е11-070519-0104(РС129692)'56''Ограждения металлические
         без поручня. Установка'м ограждения*
214 С121-060208-0701'56''Ограждения двухригельные горизонт
        альные из нержавеющей стали для внутренней установ
        ки, высотой до 1200 мм'м*
215 ПКозырек лист 44*
216 Е11-120101-0716(РС135062)'22,64''Покрытия кровельные и
        з профилированного оцинкованного листа. Устройство
        'м2 кровли*
217 С121-100103-0508'22,64.1,15''Профилированный настил оц
        инкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0
        ,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
218 П2Отмостка лист 31*
219 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'20,38''Подготовка бе
        тонная. Устройство из бетона В15'м3*
220 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25020'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровит
ельного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",
расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш
Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'Р
П'2'2-1-2'Отопления и вентиляция'РП''в текущих цен
ах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РОтопление*
5 Е11-160301-0101'65''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
15 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0102'220''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0103'50''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
25 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160301-0104'160''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-160301-0105'73''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
40 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0106'190''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 П2Узел управления системы отопления*
12 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'10''Вентили, задви
жки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
. Установка'шт.*
13 С123-040501-0207'10''Вентили проходные муфтовые 15кч18
р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
14 Ц13-120901-0101'2''Бобышки, штуцеры на условное давлен
ие до 10 МПа. Монтаж оборудования'шт.*
15 Е11-181101-0104(РС262826)'2+8''Термометры в оправе пря
мые или угловые. Установка'комплект*
16 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
17 С123-051501-0302'8''Термометры угловые в оправе'шт.*
18 Ц13-120901-0101'8''Бобышки, штуцеры на условное давлен
ие до 10 МПа. Монтаж оборудования'шт.*
19 Ц13-120901-0202'10''Устройство отборное для манометра.
Монтаж оборудования'шт.*
20 Е11-181101-0102'10''Манометры с трехходовым краном. Ус
тановка'комплект*
21 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'1+1+2''Клапаны бал
ансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резь
бовом соединении'шт.*
22 С123-040602-0402'1''Вентили балансировочные ручные тип
а Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN
32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
23 С123-040602-0403'1''Вентили балансировочные ручные тип
а Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN
40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
24 С123-040602-0404'2''Вентили балансировочные ручные тип
а Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN
50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
25 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'1+1+2''Вентили, за
движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
мм. Установка'шт.*
26 С123-040602-0604'1''Вентили запорные типа Herz, Stroma
х-А, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-20
05'шт.*
27 С123-040602-0605'1''Вентили запорные типа Herz, Stroma
х-А, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-20
05'шт.*
28 С123-040602-0606'2''Вентили запорные типа Herz, Stroma
х-А, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-20
05'шт.*
29 Е11-160401-0207'3''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 15
0 мм. Прокладка'м трубопровода*
30 Е11-160401-0204'3''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 80
мм. Прокладка'м трубопровода*
31 Е11-160301-0204'3''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
32 Е11-160301-0205'3''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 Е11-160301-0206'6''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
34 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.
Установка'шт.*
35 С123-040501-0213'8''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
36 Е11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'22+22''Клапаны бал
ансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резь
бовом соединении'шт.*
37 С123-041009-0502'22''Клапан балансировочный запорно-из
мерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тм
акс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-20
05'шт.*
38 С123-041006-2208'22''Клапан запорный ручной MSV-S с на
ружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Da
nfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
39 Е11-180301-0104(РС281435)'1070.0,1605''Радиаторы бимет
аллические (алюминиевые). Установка'кВт*
40 С123-051001-0309'1070''Радиаторы отопления биметалличе
ские с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей
до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
41 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.
Установка'шт.*

42 С123-051207-0902'4''Воздухоудалитель автоматический ти
па Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С
до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
43 Е11-181101-0105'22''Краны воздушные. Установка'шт.*
44 С123-040905-0702'43''Автоматический терморегулятор RTD
-G фирмы "Danfoss" диам. 20 мм'шт*
45 Е11-150403-1004'100''Решетки, переплеты, радиаторы, тр
убы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраск
а масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой п
оверхности*
46 Е11-260101-0902(РС248665)(РС135811)'2,95''Трубопроводы
. Изоляция плитами из стеклянного штапельного воло
кна ППТ'м3 изоляции*
47 С121-100406-0301'110,75''Стеклопластик рулонный, марка
РСТ-А-Л-В'1000 м2*
48 РВентиляция*
49 Е11-202501-0101(РС422541)(РС102722)'1+1''Установка кам
ер приточных'шт*
50 51-050603-0101'1''Приточная камера VS-100-R-H/S в комп
лекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фил
ьтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставк
ами и пустой секцией'комплект*
51 51-050603-0103'1''Приточная камера VS-100-R-H/S в комп
лекте:вентиляторный блок с воздухонагревателем,фил
ьтром,клапаном,блоком шумоглушителя,гибкими вставк
ами и пустой секцией'комплект*
52 Е11-202601-1608(РС281430)(РС281431)(РС281432)'10''Конд
ционер колонный мощностью 17,6 кВт. Установка на
полу'шт*
53 ТСПрайсTALAPAL.KZ(=14)'10'521155:1,12'Кондиционер напо
льный TCL TCC-60ZHRA мощностью охлаждения 17,6кВт'
*
54 Е11-201401-0103(РС259292)'2+3+4''Вентиляторы радиальны
е, масса до 0,2 т. Установка'вентилятор*
55 С123-050401-0104'2''Вентиляторы канальные с электродви
гателем 0,47кВт RKC200 ГОСТ 7402-84'комплект*
56 С123-050401-0106'3''Вентиляторы канальные с электродви
гателем 0,63кВт RKC315F ГОСТ 7402-84'комплект*
57 С123-050401-0111'4''Вентиляторы канальные с электродви
гателем 1,2 кВт RKC315F ГОСТ 7402-84'комплект*
58 С123-021104-0407'4+14''Быстросъемные хомуты для каналь
ных вентиляторов'шт*
59 Е11-201001-0102'2''Установка глушителей шума вентиляци
онных установок трубчатых круглого сечения типа ГТ
К 1-2 диаметром обечайки 200 мм'шт*
60 Е11-201001-0104'7''Установка глушителей шума вентиляци
онных установок трубчатых круглого сечения типа ГТ
К 1-4 диаметром обечайки 315 мм'шт*
61 Е11-200101-0301'3,14.0,2.50''Воздуховоды класса Н (нор
мальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, ди
аметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
62 Е11-200101-0305'3,14.0,3.45''Воздуховоды класса Н (нор
мальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, ди
аметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
63 Е11-200101-0303'0,2.4.37+(0,2+0,14).2.33+(0,2+0,3).2.7
+0,25.4.8,0+0,1.4.7''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периме
тр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов
одов*
64 Е11-200101-0310'(0,2+0,4).2.4+0,3.4.20+(0,3+0,4).2.4,5
+(0,3+0,5).2.5''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от
1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
65 Е11-200101-0302'0,14.4.7''Воздуховоды класса Н (нормал
ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим
етр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*
66 Е11-200101-0311'(0,3+0,6).2.3,5+(0,5+0,6).2.3,5+(0,3+0
,7).2.11+0,6.4.3,5''Воздуховоды класса Н (нормальн
ые) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перимет
р до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
67 Е11-200101-0312'(0,6+0,8).2.7,5+0,8.4.10,5''Воздуховод
ы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, тол
щина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 пов
ерхности воздуховодов*
68 Е11-200101-0313'(0,8+1).2.8,5+(1,2+0,5).2.19''Воздухов
оды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, т
олщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка'м2 п
оверхности воздуховодов*
69 Е11-200301-0210'28''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие щелевые(Р), номер 150, размер 150х200 мм.
Установка'решетка*
70 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
71 Е11-200301-0211'47''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие щелевые(Р), номер 200, размер 200х200 мм.
Установка'решетка*
72 Е11-200301-0205'1''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка
'решетка*
73 Е11-200301-0206(РС188227=0,06)'14''Решетки жалюзийные
стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 200х3
00 мм. Установка'решетка*
74 Е11-200301-0209'27''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (РР), номер 5, размер 300х400 мм. Установк
а'решетка*
75 Е11-200301-0209(РС188230=0,24)'1''Решетки жалюзийные с
тальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 400х60
0 мм. Установка'решетка*
76 Е11-200301-0209(РС188230=0,8)'1''Решетки жалюзийные ст
альные, регулирующие (РР), номер 5, размер 800х100
0 мм. Установка'решетка*
77 Е11-200801-0106'3''Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм
. Установка'дефлектор*
78 Е11-201701-0101(РС251472)(РС422496)'3''Агрегаты воздуш
но-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрега
т*
79 С123-050403-0514'3''Тепловая завеса производительность
ю 995м3/час REN-33 фирма "OLEFINI"'комплект*

80 Е11-200401-0106(РС410385)'2''Клапаны обратные, перимет
р до 1600 мм. Установка'клапан*
81 С123-050302-0402'16''Клапаны огнезадерживающие для во
здуховода 300х400 КПВС-В'шт.*
82 Е11-200501-0107(РС257508)'1+3+1''Заслонки воздушные ил
и клапаны воздушные КВР с ручным приводом, перимет
р до 1600 мм. Установка'заслонка*
83 С123-050302-2081'1''Заслонки регулирующие с ручным при
водом, размерами 300 мм х 300 мм'шт.*
84 С123-050302-1711'3''Заслонки регулирующие с ручным при
водом, размерами 300 мм х 400 мм'шт.*
85 С123-050302-1712'1''Заслонки регулирующие с ручным при
водом, размерами 300 мм х 500 мм'шт.*
86 Е11-201401-0103(РС259292)'1+2''Вентиляторы радиальные,
масса до 0,2 т. Установка'вентилятор*
87 С123-050401-0103'1''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qma
х 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
88 С123-050401-0107'2''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qm
ах 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
89 Е11-201501-0102(РС259204)'1+2''Вентиляторы осевые, мас
са до 0,05 т. Установка'вентилятор*
90 С123-050403-0502'1''Вентиляторы осевые для подпора воз
духа в системе дымоудаления из углеродистой стали,
марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ
11442-90'комплект*
91 С123-050403-0505'2''Вентиляторы осевые для подпора воз
духа в системе дымоудаления из углеродистой стали,
марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ
11442-90'комплект*
92 Е11-200401-0101(РС410385)'1+2''Клапаны обратные, диаме
тр до 355 мм. Установка'клапан*
93 С123-050302-1301'1''Обратный клапан диаметр 150 мм'шт.
*
94 С123-050302-1303'2''Обратный клапан диаметр 300 мм'шт.
*
95 Е11-200401-0102(РС410385)'1+2''Клапаны обратные, диаме
тр до 560 мм. Установка'клапан*
96 С123-050302-1304'1''Обратный клапан диаметр 400 мм'шт.
*
97 С123-050302-1305'2''Обратный клапан диаметр 500 мм'шт.
*
98 К'Утебаева Н.Б.''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25030'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'РП'2'2-1-3'Водопровод и канализация'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РХолодное водоснабжение В1*
5 Е11-160301-0201'95''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0202'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0206'80''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'95+40+80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
9 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'59''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
10 С123-040905-0901'59''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 РГорячее водоснабжение*
12 Е11-160301-0206'80''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14 Е11-160501-0401(РС280176)'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитинга х'м трубопровода*
15 Е11-160501-0402(РС280176)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитинга х'м трубопровода*
16 С123-010601-0302'75.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16х1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17 С123-010601-0302'35.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'47''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
19 С123-040905-0901'47''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 РКанализация К1*
21 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'35''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 С123-010506-0103'30.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
24 С123-010506-0109'55.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
25 С123-021104-1501'10.0,5''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
26 С123-020302-3306'2''Прочистка, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 П2Оборудование для МГН*
28 Е11-170501-0104(РС187928)'7''Раковины. Установка'комплект*
29 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'7'40135:1,12'Раковина М10 больничная'шт.*
30 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'7'7475:1,12'Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором,моно литный,хром ГОСТ 25809-96'шт.*
31 С123-030102-1301'7''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
32 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'7'37500:1,12'Поручень стена-пол для монтажа по раковину 650х500мм'шт.*
33 Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
34 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'4'92115:1,12'Унитаз напольный высокий горизонтальный непосредственно присоединенным бочкам'комплект*
35 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'4'24000:1,12'Поручень настенный откидной'шт.*
36 Е11-170101-0110(РС187928)'12''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
37 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'12'10660:1,12'Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
38 ТСпрайс"Стройплюс"(=19)'12'45630:1,12'Табурет для ванной габариты в упаковке 52х27х59см'шт.*
39 С123-030102-3333'12''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
40 С123-030102-1306'12''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
41 ТСпрайс(=19)'12'9750:1,12'Стойка для душа'комплект*
42 С123-021104-1501'4.0,5''Подводки гибкие к водоразборно

й арматуре'м*
43 П2Оборудование *
44 Е11-170101-0106(РС187928)'11''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
45 С123-030102-3207'11''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
46 С123-030102-3330'11''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
47 С123-030102-1301'11''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
48 Е11-170301-0101(РС187928)'11''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
49 С123-030102-0301'11''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
50 Е11-170201-0103(РС286226)'16''Стойка для душа. Установка'шт.*
51 ТСпрайс(=19)'16'9750:1,12'Стойка для душа'комплект*
52 С123-030102-3333'16''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
53 Е11-170401-0101(РС187928)'1''Писсуары настенные. Установка'комплект*
54 С123-030102-0803'1''Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96'шт.*
55 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы фекальные, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос (1 резервный)*
56 51-020403-0208'2''Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин'шт.*
57 К'Утебаева Н.Б.''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'РП'2'2-1-4'Электроосвещение'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (РС249432РС249392)(РС238460)(РС145786)(1401)*
4 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
5 51-080401-0401'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
6 Ц13-080103-3301'2''Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
7 51-080401-0744'2''Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 Ц13-080305-0902'4''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
9 С123-070201-0702'4''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10 Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
11 С123-070201-0701'1''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
12 Ц13-080303-1001'1+1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
13 С123-070208-0721'1''Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ212'шт.*
14 С123-070208-0720'1''Магнитный пускатель нереверсивный ПМЕ132'шт.*
15 Ц13-080502-0601'2''Кнопки управления'шт.*
16 С123-070210-0101'2''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
17 Ц13-080303-0602'8''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
18 С123-070204-1621'8''Автоматы выключатель АП50-3МТ'шт.*
19 Ц13-080305-0319'5+12+127+54+49''Светильник. Монтаж в подвесных потолках'шт.*
20 С123-070106-1202'5''Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014'шт.*
21 С123-070106-0353'12''Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-100-124, мощность 106 Вт, световой поток 11700 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014'шт.*
22 С123-070106-0817'127''Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.2, мощность 28 Вт, световой поток 3400 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 шт к, СТ РК 2595-2014'шт.*
23 С123-070106-0421'54''Светильник CD LED, мощность 18 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014'шт.*
24 С123-070106-0420'49''Светильник C LED, мощность 13 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014'шт.*
25 Ц13-080305-0310'15''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
26 С123-080304-0601'15''Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
27 С123-080306-0312'4''Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA'шт.*
28 Ц13-080305-0102'38+15''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
29 С123-070218-1501'38+15''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
30 Ц13-080305-0109'48''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
31 С123-070220-0504'48''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
32 Ц13-080206-1303'305+75+700+3500+350+410+60''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
33 С123-060128-0504'305.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
34 С123-060128-0503'75.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
35 С123-060128-0305'700.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
36 С123-060128-0304'3500.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
37 С123-060128-0403'350.0,001''Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
38 С123-060128-0502'410.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
39 С123-060128-0505'60.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
40 Ц13-100105-0502'10''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
41 С123-060201-0103'10.0,001''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
42 Ц13-080206-1701'20''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
43 С123-010201-0111'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*

```
44 ПЗаземление*
45 Ц13-080208-0201'15''Заземлитель горизонтальный из стал
       и круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'м*
46 Ц13-080208-0202'40''Заземлитель горизонтальный из стал
       и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'
       м*
47 К'Ихласова Б.К.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э25050'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
 2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровит
       ельного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов",
       расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш
       Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'Р
       П'2'2-1-5'Пожарная и охранная сигнализация'РП''в т
       екущих ценах  4 квартала 2020 года*
 3 (РС249432РС249433)(1401)*
 4 П2Пожарная сигнализация - МОНТАЖ*
 5 Ц13-100701-0106'1+1''Приборы ПС приемно-контрольные. М
       онтаж оборудования'шт.*
 6 С123-080303-0307'1''Приборы приемно-контрольные охранн
       о-пожарные модели Гранит-16'шт.*
 7 С123-080303-0305'1''Приборы приемно-контрольные охранн
       о-пожарные модели Гранит-8'шт.*
 8 Ц13-100701-0203'85+60''Извещатель ПС автоматическийтеп
       ловой, дымовой, световой во взрывозащищенном испол
       нении. Монтаж оборудования'шт.*
 9 С123-080302-0304'85''Извещатели пожарные дымовые модел
       и ИП 212-45'шт.*
10 С123-080302-0313'60''Извещатели пожарные дымовые двухт
       очечный модели ИП2.4'шт.*
11 Ц13-100701-0301'8+8''Прибор сигнализирующий. Монтаж об
       орудования'шт.*
12 С123-080304-0313'8''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ
        Р 54126-2010'шт.*
13 Ц13-080305-0310'8''Указатели световые настенные. Монта
       ж оборудования'шт.*
14 С123-080304-0102'8''Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шы
       гу" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
15 Ц13-100701-0207'8''Извещатели пожарные ручные. Монтаж'
       шт.*
16 С123-080302-0602'8''Извещатели пожарные ручные модели
       ИПР 513-10'шт.*
17 С123-080306-0211'2''Аккумулятор 12-18 12В, 18 А/ч'шт.*
18 Ц13-100408-0504'3''Коробка кабельная соединительная ил
       и разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
19 С123-080306-0103'3''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
20 Ц13-080201-0901'2500+30+1000''Кабели в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
21 С123-060408-0502'2500.0,001''Провод для монтажа охранн
       ой сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4'км*
22 С123-060128-0302'30.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (о
       к)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
23 С123-061623-0202'1000.0,001''Шнуры на напряжение до 22
       0 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со
        скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2
       и сечением 0,75 мм2'км*
24 Ц13-080206-0101'1200''Короба пластмассовые шириной до
       40 мм. Монтаж оборудования'м*
25 С123-061710-0105'1200''Канал кабельный размерами 20 мм
        х 10 мм'м*
26 К'Перонко Л.''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$РДБ''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'2-1'Спортивный клуб инвалидов'РП'2'2-1-6'Слаботочные сети'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РГромкоговорящая связь - МОНТАЖ*
5 Ц13-100411-0207'12''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
6 С123-080301-0603'12''HWR 108 Динамик настенный 5-10W'шт.*
7 Ц13-080201-0901'650''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
8 С123-060401-3004'650.0,001''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
9 Ц13-100408-0301'2+1''Громкоговоритель. Монтаж оборудования'шт.*
10 С123-080301-1005'2''ITC T-2700MB Влагостойкий рупорный громкоговоритель 30W'шт.*
11 С123-080301-0202'1''ITC T-511C Микрофон настольный питание фантомное 12-48V'шт.*
12 Ц13-100202-0207'1''Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт*
13 С123-080303-0910'1''ITC TI-240 Vbribhe.obq ecbkbntkm 240Вт (240В,3микрофонных,2 линейных входа,с 2 уровнями приорите)'шт.*
14 Ц13-100902-0912'10''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
15 С123-080306-0101'10''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
16 Ц13-080206-0101'600''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
17 С123-061710-0108'600''Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм'м*
18 РВидеонаблюдение - МОНТАЖ*
19 Ц13-101001-0101'16''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
20 С123-080501-2002'16''Видеокамера купольная сетевая Bolid VCI-212,объектив 2,8 мм'шт.*
21 Ц13-100410-0114'1''Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования'устройство*
22 С123-080502-0501'1''Видеорегистратор 16-канальный,Hikvision DS-7616NI-R2/16P'комплект*
23 Ц13-100105-0502'1600''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
24 С123-060409-0102'1600.0,001''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
25 Ц13-100302-0108'1''Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования'шт.*
26 С123-061708-0120'1''Шкаф настенный, ГОСТ 22789-94 серия Ш-600/600 мм'шт.*
27 Ц13-100408-0507'1''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
28 С123-070220-0705'1''Розетка 8 раъемов ГОСТ 8810-81'шт.*
29 С123-080504-1101'1''19-Дюмовый 1U металлический кабельный органайзер'шт.*
30 С123-061709-0405'32''Коннектор RJ-45'шт.*
31 Ц13-080206-0101'1600''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
32 С123-061710-0110'1600''Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм'м*
33 Ц13-100408-0623'1''Аппаратура цветного телевидения.Монитор'шт.*
34 С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 21,5 HP22wFHD IPS(1CФ83AA)Black'шт.*
35 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ'шт.*
36 К'Абишева Р.''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'7-1'Генплан'РП'7'7-1-1'Благоустройство территорий'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(1401)*
4 РВертикальная планировка*
5 Е11-010104-0102'6392.0,2''Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
6 Е11-010104-0102'6392.0,2''Грунты 2 группы. Воостановление растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7 Е11-010104-0102'2258''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8 Е11-010102-0314'1072=Ф1''Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)'м3*
9 С341-020101-0105'1072.1,65.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
10 Е11-010105-0502'3329,7=Ф2''Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м'м3*
11 Е11-010201-0101'Ф2''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см'м3*
12 Е11-010201-0107(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф2''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0601'Ф2''Полив водой уплотняемого грунта 'м3*
14 РТротуар*
15 Х(575)=Ф1*
16 Е11-270401-0101'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17 Е11-110101-2501(РС278518РС271846)'Ф1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
18 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'182''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
19 С121-040508-9901'182.0,016''Камни бетонные бортовые М-300'м3*
20 РАсфальтобетон с бордюром из бортового камня*
21 Х(1897)=Ф2*
22 Е11-270401-0101'Ф2.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
23 Е11-270403-0101'Ф2''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
24 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'Ф2.0,00072''Розлив вяжущих материалов'т*
25 Е11-270602-0303(РС144679РС144655)(РС245634РС102729)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
26 Е11-270602-0403(РС144679РС144655)(РС245634РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м2 покрытия*
27 Е11-270602-0308(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф2''Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)'м2*
28 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'522''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'522.0,045''Камни бетонные бортовые М-300'м3*
30 Х(432)=Ф11*
31 Е11-270401-0101'Ф11.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. 'м3 материала основания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101'Ф11''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)о'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф11''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
34 Г86-010703-0101'Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2'Ф11*
35 У86-010703-0101'1*
36 <Г*

```
37 С121-010405-0101'Ф11.0,02.1,65''Песок кварцевый'т*
38 РОзеленениеП2Деревья*
39 Е11-470104-0105(РС244573)'2''Подготовка стандартных по
       садочных мест для деревьев-саженцев механизированн
       ым способом с добавлением растительной земли до 10
       0%'яма*
40 Е11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'2''Деревья и куста
       рники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,7 м. П
       осадка'шт.*
41 С125-010203-0702'2''Вяз перистоветвистый (карагач пери
       стоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м'шт
       .*
42 П2#Устройство цветника *
43 Е11-470113-0201'110=Ф4''Подготовка почвы под цветники
       с внесением растительной земли слоем 20 см'м2*
44 Е11-470113-0202(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф4''Цветники.
       Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменен
       ия толщины слоя к норме 1147-0113-0201'м2*
45 С121-010201-0401'(Ф4).0,1''Щебень из плотных горных по
       род для строительных работ М600, фракция 5-10 мм С
       Т РК 1284-2004 для дренирования'м3*
46 Е11-470113-0301(РС268270)'Ф4''Посадка многолетних цвет
       ников при густоте посадки 16 шт на м2'м2*
47 С125-030201-0201'Ф4.0,012''Семена многолетних трав'кг*
48 К'Утебаева Н.Б.''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''6'''''*
2 Ю''Здание и спортивная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса КГКП"Спортивный клуб инвалидов", расположенного по адресу:город Атырау,улица Айнаш Байжигитовой,61'30'7-1'Генплан'РП'7'7-1-2'Ограждение металлическое'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РОграждение территории*
5 Е11-070111-0108(РС100467)(РС130010)(РС117784)(РС128146)(РС279846)(РС102636)(РС102867)'186,5''Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка'м оград*
6 С121-010201-0602'0,69''Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм'м3*
7 С121-020101-2701'5,51+0,729''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
8 С121-050206-0803'1751,04.0,001=Ф4''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
9 Е11-090701-0103(РС247899)'(80,14.59).0,001+(32,988+140,04+113,55).0,001=Ф1''Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
10 С121-050301-3001'(41,20.59+9,132+20,67.3+25,38.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
11 С121-050201-0502'(21,87+17,07).59.0,001+(6,786+17,07+8,94.3+17,07.3+14,326.2+17,07.2).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
12 П2Ворота*
13 Е11-070111-0201(РС134845)(РС242591)'2''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
14 Е11-090701-0103(РС247899)'(198,56).0,001=Ф2''Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
15 С121-050301-3001'30,96.2.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16 С121-050201-0502'32,42.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
17 С121-050201-0702'34,14.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
18 С121-050106-2403'1,76.2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
19 П2Калитка*
20 Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'2''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
21 Е11-090701-0103(РС247899)'39,05.2.0,001=Ф3''Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
22 С121-050301-3001'13,56.2.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 С121-050201-0502'7,54.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
24 С121-050201-0702'17,07.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
25 С121-050106-2403'0,88.2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
26 Е11-060301-0408'4,61.72.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
27 С121-050301-9918'4,61.72.0,001''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
28 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
29 Е11-130301-1406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
30 РОграждения ПМ-1 Спортивная площадка*
31 Е11-070111-0109(РС100467)(РС130010)(РС117784)(РС128146)(РС279846)(РС102636)(РС102867)'81''Ограды металлические из сетки высотой 4м по металлическим столбам. Установка'м оград*
32 С121-010201-0602'0,68''Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм'м3*
33 С121-020101-0601'2,94''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
34 С121-050206-0803'689,64.0,001=Ф11''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
35 Е11-090701-0103(РС247899)'(89,8.27).0,001=Ф1''Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
36 С121-050201-0502'(19,965+35,36).27.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
37 С121-050301-3001'2,997.0,001.27''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38 С121-050106-2401'1,242.0,001.27''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,

шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГО
СТ 535-2005'т*
39 С121-050206-0902'4,1.0,001.27''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерамиот
42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
40 С121-050308-0232'10,8.27''Сетки стальные плетеные один
арные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, р
азмером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80'м2*
41 П2Ворота*
42 Е11-070111-0201(РС100467)(РС134845)(РС242591)'1''Ворот
а распашные. Устройство с установкой столбов метал
лических'шт.*
43 Е11-090302-0301(РС248298)'90,014.0,001=Ф2''Связи и рас
порки из одиночных и парных уголков. Монтаж'т конс
трукций*
44 С121-060510-1601'90,014.0,001''Стальные крепежные элем
енты из уголков и полосовой стали'т*
45 С121-050308-1202'2,42.2''Сетка тканая с квадратными яч
ейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой
проволоки ГОСТ 3826-82'м2*
46 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф11).29=Ф3''Поверхности металли
ческие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м
2*
47 Е11-130301-1406'Ф3''Поверхности металлические огрунтов
анные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
48 К'Утебаева Н.Б.''*