030000, C. Aktobe, ave.Sankibay-batyra 22K
tel: +7(7132) 74 11 68
tel: +7(702) 501 9004
mail: too_dab@mail.ru
BIN 150240031725

ТОО DAB Design Architecture Building LTD

030000, Г. Актобе, пр.Санкибай-батыра 22К
тел: +7(7132) 74 11 68
тел: +7(702) 501 9004
э.п: too_dab@mail.ru
БИН 150240031725

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция систем электроснабжения в селе Косшагыл Жылыойского района»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

2018-070-ПП

г. Актобе, 2019г.

030000, C. Aktobe, ave.Sankibay-batyra 22K
tel: +7(7132) 74 11 68
tel: +7(702) 501 9004
mail: too_dab@mail.ru
BIN 150240031725

ТОО DAB Design Architecture Building LTD

030000, Г. Актобе, пр.Санкибай-батыра 22К
тел: +7(7132) 74 11 68
тел: +7(702) 501 9004
э.п: too_dab@mail.ru
БИН 150240031725

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция систем электроснабжения в селе Косшагыл Жылыойского района»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор Иманбаев М.М.

г. Актобе, 2019г.

«Реконструкция систем электроснабжения в селе Косшагыл Жылыойского района»

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района» Разработчик (генпроектировщик): ТОО "DAB LTD" Месторасположение объекта: Поселок Косшагыл Жылыойский район Атырауская область	Наименование рабочего проекта: «Реконструкция систем электроснабжения в селе Косшагыл Жылыойского района»	Исходные данные: • задание на проектирование; • заключение технического обследования; • технические условия выданные АО «Атырау Жарык»
• Назначение объекта;	• Реконструкция	
• Состав рабочего проекта	• 2018-070 "Общая пояснительная записка" • 2018-070 Электроснабжение 1 • 2018-070 Электроснабжение 2 • 2018-070 - Топосъемка • 2018-070«Паспорт проекта» • 2018-070 «Проектно-сметная документация» • 2018-070 «Проект организации строительства» • 2018-070 «ОВОС»	
• Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района площадки;	Площадка строительства в административном отношении расположена в поселке Косшагыл Жылыойского района Атырауской области Согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология» район строительства относится к IIIА климатическому району: • степень огнестойкости здания – II; • категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д» • расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С; • временные нагрузки – в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; • нормативная глубина промерзания грунтов – 1,50 м. • Климат территории резко-континентальный.	

	Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Преобладают каштановые, глинистые и солонцовые почвы с полынной и полынно-житняковой растительностью.
• Наружное электроосвещение	Настоящий проект "Реконструкция систем электроснабжения в селе Косшагыл Жылыойского района Атырауской области" разработан на основании: 1) тех. условия №27-10232 выданных АО "Атырау Жарык" от 29.11.2018г. 2) тех. условия №27-10233 выданных АО "Атырау Жарык" от 29.11.2018г. 3) тех. условия №27-10235 выданных АО "Атырау Жарык" от 29.11.2018г. 4) задания на проектирования 5) заключения технического обследования Электроснабжение предусматривается напряжением 6кВ по III категории надежности. Установить 3шт КТПГ 6/0,4кВ (КТПГ 6/0,4кВ 630кВа, КТПГ 6/0,4кВ 400кВа, КТПГ 6/0,4кВ 160кВа). Для участка Жылыойского района, с Косшагыл ул.Нефтекачка выполнить строительство отпайки от ВЛ-6кВ ф.10 "Ш" ПС-35/6кВ №138 "Косшагыл" и установить КТПГ 400кВа. Для участка Жылыойского района, с Косшагыл ул.Желтау выполнить строительство отпайки от ВЛ-6кВ ф.10 "Ш" ПС-35/6кВ №138 "Косшагыл" и установить КТПГ 630кВа. Для участка Жылыойского района, с. Косшагыл 3-участок выполнить строительство отпайки от ВЛ-6кВ ф.10 "Ш" ПС-35/6кВ №138 "Косшагыл" и установить КТПГ 160кВа. На первой отпаечной опоре установить РЛНД, При прохождении кабельной линии через автодорогу, кабель проложить в полиэтиленовой трубе. В траншее поверх кабеля уложить сигнальную ленту "Осторожно кабель". Сечение провода проверено по длительно-допустимому току нагрузки, потерям напряжения и выбрано по механической прочности согласно

	ПУЭ. Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2016. Допускается замена электрооборудования и материалов на идентичное.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., в том числе: • СМР • Оборудование • прочие	• 160559,048 тыс тг • 112970,872 тыс тг • 23106,050 тыс тг • 24482,126 тыс тг
Продолжительность строительства	6 мес

Директор ТОО "DAB LTD" Иманбаев М.М.

Дата составления: " 10 " апреля 2020 г.