РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «KCG STROYINVEST»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Благоустройства для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района, ЗКО»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

г.Уральск 2021 год

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «KCG STROYINVEST»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Благоустройства для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района, ЗКО»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Узункульского сельского округа Жанибекского района ЗКО»

Директор Б.Шаккалиева

ГИП: В.Чурзин

г.Уральск 2021 год

Паспорт проекта (рабочего проекта)
Форма Ф-5

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Узункульского сельского округа Жанибекского района ЗКО» ЗКО"** **Разработчик (Генпроектировщик)** **ТОО «KCG STROYINVEST»** **Источник финансирования** **государственные инвестиции** **Место расположения** **с.Узункуль**	**Наименование проекта (рабочего проекта)** **Благоустройства для обустройства пешеходной дороги** **в с.Узункуль,** **Жанибекского района, ЗКО**	**Исходные данные,** **в том числе;** **задание на проектирование 05.03.2021 г,** **архитектурно-планировочное задание 10.03.2021г.** **- акт выбора земельного участка №8 от 28.01.2021г.** **- решение акима №4 от 19.04.2021 г.**

Экскизные графические материалы
Ситуационный план (схема трасс)
Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Строительная длина (протяженность) 1588.36 м Ширина земляного полотна 1,66 м Вид покрытия брусчатка Ширина тротуара 1,5 м	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 года, в том числе 54 445 810 тенге - СМР 43 469 640 тенге - Продолжительность строительства 5 месяцев

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав проекта (рабочего проекта)
Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Паспорт проекта.
Том 3. Альбом 1
Том 4. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания.
Книга 2. Инженерно-геологические изыскания.
Том 5. Альбом 1. Сметная документация.
Альбом 2. Согласование материалов.
Том 6. Проект организации строительства.

Том 7. Охрана окружающей среды.

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района

Климатическая характеристика района

Климат в районе работ резкоконтинентальный, с годовыми колебаниями температуры (от +450 летом до -300 зимой) и низкой влажностью. Осадки выпадают преимущественно в осенне-весенний период в количестве 150-230мм. Резкая континентальность и засушливость климата обуславливают бедность территории поверхностными водами. Гидрографическая сеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют.

По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району – IIIB (СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология")

Климат района резко континентальный, аридный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры. Для характеристики климатических условий района размещения объектов использованы данные многолетних (1986-2010 гг.) наблюдений метеорологических станций (МС) Жанибека.

Температура воздуха

Анализ хода среднемесячных температур воздуха на северном побережье Каспийского моря свидетельствует, что самыми холодными месяцами являются январь-февраль, самым теплым – июль.

Геологическое строение района работ и участка. По маршруту исследуемых площадок до 3.0 м грунты слагают нелитифицированные отложения четвертичного периода, подстилаемые литифицированными грунтами неогена.

Современные четвертичные грунты (Q4) представлены почвенно растительный слой, мощность которых до 0.4 м. Грунты неогеновой системы (N) представлены суглинок светло-коричневый мощностью до 2.6м

- основные конструктивные решения

- Верхний слой покрытия - Брусчатки – 5,5 см (марка 1Ф7.7) ГОСТ 6665-91;
- Ценментно-песчанная смесь (1:5) – 8,0, см
- Песок крупнозернистый ГОСТ 8736-93 - 10,0 см
- Щебень, R=300 кг/см^2 в фракции 40-70 – 12,0 см; СТ РК 1284-2004.
- Грунт в основании брусчаточных покрытий уплотнить до К=0,95, с предварительным рыхлением грунта и его увлажнением.

Должность и Ф.И.О. руководителя Б.Шаккалиева

_____подпись

М.П.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта В.Чурзин

_____ подпись

06.08.2021г. дата составления