РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «KCG STROYINVEST»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Благоустройства для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района, ЗКО»

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Узункульского сельского округа Жанибекского района ЗКО»

Директор Б.Шаккалиева

ГИП: В.Чурзин

г.Уральск 2021 год

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «Благоустройство для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14ноября 2017 года №249-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 102-нқот 11.05.2018г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2020.3.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7.06-го территориального района, г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021 ;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2020;
-Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 (16 сборников);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составил **Руденко Е.Н**

Форма 1

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Узункульского с.о. Жанибекского района ЗКО»
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 54445,82 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 5833,48 тыс.тенге

_____ Приказ №33 от 01.06.2021 г _____
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"01"06.2021 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			1257,33	1257,33
2.	ГН СИИз (расчет)	-Изыскательские работы			1772,82	1772,82
3.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			217,27	217,27
		-Итого по разделу I			3247,42	3247,42
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	43469,64	-	-	43469,64
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 43469,639.3,24% = 1408,416			1408,42	1408,42
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -43469,639.1,12% = 486,86			486,86	486,86
		-Итого по разделу III			1895,28	1895,28
		Итого по сводному сметному расчету:	43469,64	-	5142,7	48612,33
7.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	5833,48	5833,48
		Всего по сводному сметному расчету	43469,64	-	10976,18	54445,82

Руководитель проектной организации Шаккалиева Б.У.

Главный инженер проекта Чурзин В.

ФОРМА 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Узункульского с.о. Жанибекского района ЗКО»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 48685,995 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 5216,357 тыс.тнг.

_____ Приказ №33 от 01.06.2021 г _____
(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"01"06.2021 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО
_____
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-Покрытие брусчаткой ул.Бейбитшилик	17505,034	-	-	17505,034
2.	02-02	-Покрытие брусчаткой ул.Мектеп	22344,842	-	-	22344,842
		Всего по главе	39849,876	-	-	39849,876
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39849,876	-	-	39849,876
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	518,048	-	-	518,048
		Всего по главе	518,048	-	-	518,048
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	40367,924	-	-	40367,924
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,54%	217,987	-	-	217,987
		Всего по главе	217,987	-	-	217,987
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	40585,911	-	-	40585,911
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	811,718	-	-	811,718
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	41397,629	-	-	41397,629
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	43469,639	-	-	43469,639
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	5216,357	5216,357
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	43469,639	-	5216,357	48685,995

Руководитель проектной организации _____ Б.Шаккалиева

Главный инженер проекта _____ В.Чурзин

Начальник сметного отдела _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Покрытие брусчаткой ул.Бейбитшилик

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01
(Локальный сметный расчет)

НА Покрытиебрусчаткой ул.Бейбитшилик

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 17505,034 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3088,42 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,403 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
					На рекультивацию												
1.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	348,89	43,53	43,53	15187	15187	--	4296	21041						
					--	17,1	--	5966	--	1559							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	E11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	348,89	40,3	40,3	14060	14060	--	3977	19479						
					--	15,83	--	5523	--	1443							
		НР - 72%; СП - 8%															
					ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС												
3.	E11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1162,99	1,55	1,55	1803	1802	--	511	2499						
					--	0,61	--	709	--	185							
		НР - 72%; СП - 8%															
4.	E11-01010 1-0238 1101-0101 -0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	669,41	141,24	141,24	94547	94548	--	7177	109862						
					--	14,89	--	9968	--	8138							
		НР - 72%; СП - 8%															
5.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	669,41	70,3	70,3	47060	47059	--	14315	66285						
					--	29,7	--	19881	--	4910							
		НР - 72%; СП - 8%															
6.	E11-01020 1-0301 1101-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	200,823	63,4	63,4	12732	12732	--	3874	17934						
					--	26,79	--	5380	--	1328							
		НР - 72%; СП - 8%															
					Покрытие ул Бейбитшилик брусчаткой, 1050,9м2												
7.	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1050,9	294,19	254,39	309164	267339	3089	130885	475253						
					36,86	78,46	38736	82454	--	35204							
		НР - 108%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
7.1.	249132	Вода техническая	0,03 м3	31,527		98		3090									
С																	
8.	E11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1050,9	-30,09	-30,09	-31622	-31621	--	-10884	-45907						
					--	-9,59	--	-10078	--	-3400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				15,7635	11737	--	185016	--	185016	--	199817
	С1211-201 -0704 211-201-0 704 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		--	--	--	--	--	14801	
		СП - 8%									
10.				158,89608	10129	--	1609458	--	1609458	--	1738215
	С1211-201 -0707 211-201-0 707 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		--	--	--	--	--	128757	
		СП - 8%									
11.				105,09	4181,46	1072,37	439430	112695	310437	46098	524370
	Е11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	16298	26385	--	38842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	115,599		2681		309921			
С											
11.2.	249132	Вода техническая	0,05 м3	5,2545		98		515			
С											
12.				1050,9	5408,89	197,59	5684203	207647	3848355	1584663	7850375
	Е11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия избрусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1549,34	54,82	1628201	57610	--	581509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0194 м3	20,38746		14706		299818			
С											
12.2.	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,33 кг	1397,697		145		202666			
С											
12.3.	295443	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	1050,9		3098		3255688			
С											
						Бортовой камень БР100.20.8					
13.				1389,8	1902,16	32,51	2643622	45183	1439193	1271874	4228735
	Е11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонныхпокрытиях бетон класса В15, применен коэффициенткнорме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		834,11	13,25	1159246	18415	--	313240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0312 м3	43,36176		30921		1340789			
С											
14.				22,24	86863	--	1931833	--	1931833	--	2086380
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	154547	
						Бортовой камень БР100.30.15					
15.				28	2143,34	32,51	60014	910	35749	25624	92489
	Е11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		834,11	13,25	23355	371	--	6851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	1,092		30921		33766			
С											
16.				1,26	86863	--	109447	--	109447	--	118203
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8756	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 17505034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2865836				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				787541				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					222584			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9472575				
		Накладные расходы	Тенге				3082410				
		Сметная прибыль	Тенге				1296670				

Составил Руденко Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01

Составлена в текущих ценах 2021года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2279,49906	1257,22	-	-	2865837
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	123,552794 5	1801,53	-	-	(222584)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	2865837
			Строительные машины и механизмы			Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,018512	4424	-	1738	31050
4	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,401646	3432	-	12198,17 1454	1378
5	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,428218	5142	-	583,99 1738	43338
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	22,531296	6840	-	14648,24 2077	154114
7	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	7,440372	9229	-	46797,5 2077	68667
8	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,34972	702	-	15453,65 -	7968
9	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,599013	7496	-	- 1738	4490
10	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	4,01646	23540	-	1041,08 2482	94547
11	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3516425	4916	-	9968,85 2077	70553
12	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,007219	10362	-	29808,36 2077	20799
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	44,127291	5040	-	4168,99 1454	222402
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,64858	5127	-	64161,08 2077	44341
15	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,415425	6482	-	17963,1 1454	22139
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,56712	3090	-	4966,03 1454	1752
							-	824,59	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				222583,66	787538
			Строительные материалы и конструкции						
17	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	15,7635	11737	-	-	185016
18	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	158,89608	10129	-	-	1609458
19	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	147,75654	2681	1004	-	396135
20	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,45376	30921	27218	-	1374555
21	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,23814	14706	11580	-	312328
22	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,41026	34153	33001	-	82318
23	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1397,697	145	141	-	202666
24	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	23,5	86863	-	-	2041280
25	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	77,24115	98	98	-	7570
26	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,178	392	383	-	5558
27	295443С	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1050,9	3098	2988	-	3255688
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9472572

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Покрытие брусчаткой ул.Мектеп

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02
(Локальный сметный расчет)

НА Покрытие брусчаткой ул.Мектеп

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	22344,842 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3928,726 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,056 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						На рекультивацию											
1.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	442,1	43,53	43,53	19245	19245	--	5443	26663						
					--	17,1	--	7560	--	1975							
2.	E11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	442,1	40,3	40,3	17817	17816	--	5039	24684						
					--	15,83	--	6998	--	1828							
						ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС											
3.	E11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1473,68	1,55	1,55	2284	2284	--	647	3166						
					--	0,61	--	899	--	235							
4.	E11-01010 1-0238 1101-0101 -0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	848,25	141,24	141,24	119807	119806	--	9094	139213						
					--	14,89	--	12630	--	10312							
5.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	848,25	70,3	70,3	59632	59632	--	18139	83993						
					--	29,7	--	25193	--	6222							
6.	E11-01020 1-0301 1101-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	254,475	63,4	63,4	16134	16133	--	4909	22726						
					--	26,79	--	6817	--	1683							
						Покрытие ул.Мектеп брусчаткой, 1331,64м2											
7.	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	1331,64	294,19	254,39	391755	338755	3916	165850	602213						
					36,86	78,46	49084	104480	--	44608							
7.1.	249132	Вода техническая	0,03 м3	39,9492		98		3915									
С																	
8.	E11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1331,64	-30,09	-30,09	-40069	-40069	--	-13792	-58170						
					--	-9,59	--	-12770	--	-4309							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				19,9746	11737	--	234442	--	234442	--	253197
	С1211-201 -0704 211-201-0 704 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		--	--	--	--	--	18755	
		СП - 8%									
10.				201,34397	10129	--	2039413	--	2039413	--	2202566
	С1211-201 -0707 211-201-0 707 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		--	--	--	--	--	163153	
		СП - 8%									
11.				133,164	4181,46	1072,37	556820	142801	393367	58413	664451
	Е11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		155,09	251,07	20652	33433	--	49219	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1,1	146,4804							
С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			2681		392714			
11.2.			0,05	6,6582							
С	249132	Вода техническая	м3			98		653			
12.				1331,64	5408,89	197,59	7202694	263119	4876412	2007994	9947543
	Е11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1549,34	54,82	2063163	73001	--	736855	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0194	25,833816							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		379912			
12.2.			1,33	1771,0812							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		256807			
12.3.			1	1331,64							
С	295443	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2			3098		4125421			
						Бортовой камень БР100.20.8					
13.				1751,56	1902,16	32,51	3331747	56943	1813810	1602938	5329460
	Е11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонныхпокрытиях бетон класса В15, применен коэффициенткнорме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня		834,11	13,25	1460994	23208	--	394775	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,0312	54,648672							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		1689792			
14.				28,02496	86863	--	2434332	--	2434332	--	2629079
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	194747	
		СП - 8%									
						Бортовой камень БР100.30.15					
15.				63	2143,34	32,51	135030	2048	80433	57654	208099
	Е11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		834,11	13,25	52549	835	--	15415	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,039	2,457							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		75973			
16.				2,835	86863	--	246257	--	246257	--	265958
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	19701	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 22344842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3646442				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				998513				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					282284			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12122380				
		Накладные расходы	Тенге				3922328				
		Сметная прибыль	Тенге				1655174				

Составил Руденко Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-02

Составлена в текущих ценах 2021года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2901,01781 6	1256,95 -	- -	- -	3646442
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	156,676450 9	1801,71 -	- -	- -	(282285)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3646442
			Строительные машины и механизмы			Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,893583	4424 -	- -	1738 15457,05	39345
4	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,50895	3432 -	- -	1454 740,01	1747
5	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	10,6797528	5142 -	- -	1738 18561,41	54915
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	28,5503616	6840 -	- -	2077 59299,1	195284
7	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	9,4280112	9229 -	- -	2077 19581,98	87011
8	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14,381712	702 -	- -	- -	10096
9	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,7590348	7496 -	- -	1738 1319,2	5690
10	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	5,0895	23540 -	- -	2482 12632,14	119807
11	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18,1857915	4916 -	- -	2077 37771,89	89401
12	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,5434324	10362 -	- -	2077 5282,71	26355
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	55,9155636	5040 -	- -	1454 81301,23	281814
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,068816	5127 -	- -	2077 22989,93	56750
15	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	4,32783	6482 -	- -	1454 6292,66	28053
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,725824	3090 -	- -	1454 1055,35	2243
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				282284,66	998512
			Строительные материалы и конструкции						
17	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	19,9746	11737 -	- -	- -	234442
18	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	201,34397	10129 -	- -	- -	2039413
19	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	187,228584	2681 -	1004 -	- -	501960
20	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,105672	30921 -	27218 -	- -	1765764
21	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	26,922552	14706 -	11580 -	- -	395923
22	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,084752	34153 -	33001 -	- -	105354
23	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1771,0812	145 -	141 -	- -	256807
24	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	30,85996	86863 -	- -	- -	2680589
25	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	97,87554	98 -	98 -	- -	9592
26	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,1456	392 -	383 -	- -	7113
27	295443С	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1331,64	3098 -	2988 -	- -	4125421
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	12122377

Составил Руденко Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э2160'К9Ж5А1'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7.06'''''*
 2 Ю''Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив
       с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО'27'02-01'Покр
       ытие брусчаткой ул.Бейбитшилик''02'02-01'Покрытиеб
       русчаткой ул.Бейбитшилик'''в текущих ценах 2021год
       а*
 3 (РС295527)*
 4 М247617=86863*
 5 ПНа рекультивацию*
 6 Е11-010104-0101'348,89''Грунты 1 группы. Разработка бу
       льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
       ии грунта до 10 м'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0109'348,89''Грунты 1 группы. Разработка бу
       льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на
        каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 гру
       нта*
 8 ППЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС*
 9 Е11-010104-0701'1162,99''Площади. Планировка бульдозер
       ами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной по
       верхности за проход бульдозера*
10 Е11-010101-0238'669,41''Грунты 2 группы в траншеях. Ра
       зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
        ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
11 Е11-010105-0502'669,41''Насыпи . Устройство бульдозера
       ми с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2
       'м3 грунта*
12 Е11-010201-0301'669,41.0,3''Грунт. Уплотнение самоходн
       ыми вибрационными катками 2,2 т. Первый проход поо
       дному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного
        грунта*
13 П Покрытие ул Бейбитшилик брусчаткой, 1050,9м2*
14 Е11-270403-0101(РС295854РС249132)(РС100092)(РС100094)'
       1050,9''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однос
       лойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каме
       нныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыш
       е 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
15 Е11-270403-0104(РС100094)(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'
       1050,9''Вычитается позиция: Основания из щебня фра
       кции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных мате
       риалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 М
       Па (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см измене
       ния толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-040
       3-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
16 С1211-201-0704'15,7635''Щебень из плотных горных пород
        для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак
       ция 10-20 мм'м3*
17 С1211-201-0707'198,6201-39,72402''Щебень из плотных го
       рных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284
       -2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
18 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'1050,9.0,1''Слои осн
       ований подстилающие и выравнивающие из песка. Устр
       ойство'м3 материала основания в плотном теле*
19 Е11-110101-2502(РС295531РС295443)'1050,9''Покрытия изб
       русчатки. Устройство на цементном растворе с запол
       нением швов'м2 покрытия*
20 ПБортовой камень БР100.20.8*
```

21 Е11-270201-1001(П-1127007)'1389,8''Камни бортовые бето
нные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Б
ортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетон
ныхпокрытиях бетон класса В15, применен коэффициен
ткнорме расхода бетона В15 (М200) - 0,8'м бортовог
окамня*
22 С1255-101-0101'0,016.1390''Камень бортовой ГОСТ 6665-9
1'м3*
23 ПБортовой камень БР100.30.15*
24 Е11-270201-1001'28''Камни бортовые бетонные. Установка
при цементно-бетонных покрытиях'м бортового камня
*
25 С1255-101-0101'0,045.28''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'
м3*
26 К'Руденко Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2170'К9Ж5А1'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7.06'''''*
2 Ю''Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив
с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО'27'02-02'Покр
ытие брусчаткой ул.Мектеп''02'02-02'Покрытие брусч
аткой ул.Мектеп'''в текущих ценах 2021года*
3 (РС295527)*
4 М247617=86863*
5 ПНа рекультивацию*
6 Е11-010104-0101'442,1''Грунты 1 группы. Разработка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 10 м'м3 грунта*
7 Е11-010104-0109'442,1''Грунты 1 группы. Разработка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на
каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грун
та*
8 ППЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС*
9 Е11-010104-0701'1473,68''Площади. Планировка бульдозер
ами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной по
верхности за проход бульдозера*
10 Е11-010101-0238'848,25''Грунты 2 группы в траншеях. Ра
зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
11 Е11-010105-0502'848,25''Насыпи . Устройство бульдозера
ми с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2
'м3 грунта*
12 Е11-010201-0301'848,25.0,3''Грунт. Уплотнение самоходн
ыми вибрационными катками 2,2 т. Первый проход поо
дному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного
грунта*
13 П Покрытие ул.Мектеп брусчаткой, 1331,64м2*
14 Е11-270403-0101(РС295854РС249132)(РС100092)(РС100094)'
1331,64''Основания из щебня фракции 40-70 мм, одно
слойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке кам
енныхматериалов с пределом прочности на сжатие свы
ше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
15 Е11-270403-0104(РС100094)(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'
1331,64''Вычитается позиция: Основания из щебня фр
акции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных мат
ериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1
МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см измен
ения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-04
03-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
16 С1211-201-0704'19,9746''Щебень из плотных горных пород
для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак
ция 10-20 мм'м3*
17 С1211-201-0707'251,67996-50,33599''Щебень из плотных г
орных пород для строительных работ М1200 СТ РК 128
4-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
18 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'1331,64.0,1''Слои ос
нований подстилающие и выравнивающие из песка. Уст
ройство'м3 материала основания в плотном теле*
19 Е11-110101-2502(РС295531РС295443)'1331,64''Покрытия из
брусчатки. Устройство на цементном растворе с зап
олнением швов'м2 покрытия*
20 ПБортовой камень БР100.20.8*
21 Е11-270201-1001(П-1127007)'1751,56''Камни бортовые бет

онные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.Б
ортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетон
ныхпокрытиях бетон класса В15, применен коэффициен
ткнорме расхода бетона В15 (М200) - 0,8'м бортовог
окамня*
22 С1255-101-0101'0,016.1751,56''Камень бортовой ГОСТ 666
5-91'м3*
23 ПБортовой камень БР100.30.15*
24 Е11-270201-1001'63''Камни бортовые бетонные. Установка
при цементно-бетонных покрытиях'м бортового камня
*
25 С1255-101-0101'0,045.63''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'
м3*
26 К'Руденко Е.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1ТН/КМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(Локальный сметный расчет)

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1ТН/КМ

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 11,04 тыс.тенге

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 ПЕРЕВОЗКА БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ НА РАССТОЯНИЕ 480 КМ /БОРТОВОЙ КАМЕНЬ Ж/Б ИЗДЕЛИЯ/											
1.	С3411-103 -0221 411-103-0 221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	480	23	--	11040	--	--	--			11040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	11040	--	--	--			11040
			Тенге		--	--	--	--	--	--			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11040						
		Транспортные расходы	Тенге				11040						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11040						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11040						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										11040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		Перевозка грузов	Тенге				11040						

Составил Руденко Е.

Приложение 2

Форма калькуляции материалов, изделий и конструкций

Наименование стройки_____ Благоустройство для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО

Форма калькуляции материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах по состоянию на___2021г_____

N П/П	код ресурса	шифр	Наименование материалов,изделий и конструкций	Ед.изм	Наименование производителя или поставщика и его место нахождени	Вид отпускной цены	Вес, тн брутто	Транспортные расходы на 1тн груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу изм.,тенге					
										Отпускная цена (с учетом тары,упаковки,реквизита)	Транспортные расходы	Итого сметная цена франко-приобъектныйй склад	Заготовительно-складские расходы 2%	Всего сметная цена	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	М247617	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	г.Уральск		2.4	11040	1	58664	26496	85160	1703.2	86863	2%

Главный инженер проекта _____ _____В.Чурзин

Утверждаю:

ГУ Аппарат акима
Узункульского сельского округа
Жанибекского района ЗКО

_____

Наименование заказчика

_____
_Б.Шарафутдинов 13.09.2021 г
ФИО,дата

Наименование: Благоустройство для обустройства пешеходной дороги в с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО

Транспортная схема

№ п/п	Наименование ресурсов	доставка из
1	2	3
	Строительные материалы и конструкции	
1	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	г.Уральск, 480км

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Аппарат акима Узункульского с.о. Жанибекского района ЗКО

Шифр стройки: 27

Наименование стройки: **Благоустройство для обустройства пешеходной дорогив с.Узункуль, Жанибекского района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**334.98512**	**0.898095**	**0.898095**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	334.98512	0.898095	0.898095	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**395.97815**	**4.068330**	**4.068330**	**100.00**	**Казахстан**
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	35.7381	0.419458	0.419458	100.00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	360.24005	3.648871	3.648871	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**101.55943**	**3.140319**	**3.140319**	**100.00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	101.55943	3.140319	3.140319	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**48.16069**	**0.708251**	**0.708251**	**100.00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	48.16069	0.708251	0.708251	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**2382.54**	**7.381109**	**7.381109**	**100.00**	**Казахстан**
295443	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2382.54	7.381109	7.381109	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**54.35996**	**4.721869**	**4.721869**	**100.00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	54.35996	4.721869	4.721869	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**						
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**3168.7782**	**0.459473**	**0.459473**	**100.00**	**Казахстан**
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3168.7782	0.459473	0.459473	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**5.49501**	**0.187671**	**0.187671**	**100.00**	**Казахстан**
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5.49501	0.187671	0.187671	100.00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**						
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						

23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**175.11669**	**0.017161**	**0.017161**	**100.00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	175.11669	0.017161	0.017161	100.00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**32.3236**	**0.012671**	**0.012671**	**100.00**	**Казахстан**
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	32.3236	0.012671	0.012671	100.00	Казахстан
	Итого:			**21.594949**	**21.594949**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**