ТОО «Smartech»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство призывного пункта в г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО»

Сметная документация

Том-3

Директор
ТОО «Smartech» **Байхатов Ж.А**
ГИП **Елеуов Д.Н.**

г. Уральск-2020

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «Строительство призывного пункта в г.Аксай Бурлинского района ЗКО ».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2019 года №55-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 207-нқот 11.12.2019г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2020.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2019 учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019(17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019 ;
- сборники сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 (16 сборников);

- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2019);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

ТОО "Smartech"

(наименование организации)

КЕЛІСІЛДІ
Батыс Қазақстан облысы
Бөрлі ауданының
құрылыс бөлімі
мемлекеттік мекемесі
қолы
« » 20 ж.

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 180991,466 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 19391,943 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3000,000	3000,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1133,519	1133,519
		Итого по разделу I			**4133,519**	**4133,519**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	148338,615	2548,702	0,000	150887,317
4		в том числе в текущих ценах на 2020	47359,802	813,719	0,000	48173,521
5		в том числе в текущих ценах на 2021	100978,814	1734,983	0,000	102713,796
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 48173,521.3,24% = 1560,822			1560,822	1560,822
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 102713,796.3,24% = 3327,927			3327,927	3327,927
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 48173,521.1,12% = 539,543			539,543	539,543
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 102713,796.1,12% = 1150,395			1150,395	1150,395
		Итого по разделу III			**6578,687**	**6578,687**
		Итого по сводному сметному расчету	**148338,615**	**2548,702**	**10712,206**	**161599,523**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				4133,519
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	47359,802	813,719	0,000	48173,521
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				1560,822
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				539,543
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				6528,889
		Всего в 2020 году				60936,294
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	100978,814	1734,983	0,000	102713,796
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				3327,927
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				1150,395
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				12863,054
		Всего в 2021 году				120055,172
		Всего по годам	**148338,615**	**2548,702**	**10712,206**	**161599,523**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			19391,943	19391,943

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сводному сметному расчету	**148338,615**	**2548,702**	**30104,149**	**180991,466**
		на 2018 ПИР				3360,000
		на 2019-2020гг Госэкспертиза				**1269,540**
		2020-2021гг				176361,926

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Байхонов Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОГО РАЗДЕЛА Рудой Р

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 168993,795 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18106,478 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3335,986	-	-	3335,986
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3335,986	-	-	3335,986
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	116586,315	2465,817	-	119052,132
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	116586,315	2465,817	-	119052,132
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	04-01	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-0,4КВ	6429,69	-	-	6429,69
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	6429,69	-	-	6429,69
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	06-01	-НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	2491,234	-	-	2491,234
5.	06-02	-СЕПТИК 1,5М3/СУТ	745,569	-	-	745,569
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3236,803	-	-	3236,803
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
6.	07-01	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	5146,321	-	-	5146,321
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	5146,321	-	-	5146,321
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	134735,116	2465,817	-	137200,932
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
7.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	3233,643	-	-	3233,643
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3233,643	-	-	3233,643
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	137968,759	2465,817	-	140434,575
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
8.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	2731,781	-	-	2731,781
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2731,781	-	-	2731,781
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	140700,54	2465,817	-	143166,357
9.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	2814,011	-	-	2814,011
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	143514,551	2465,817	-	145980,367
10.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020 ГОД - 33 %	47359,802	813,719	-	48173,521
11.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД - 67 %	96154,749	1652,097	-	97806,846
12.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2024	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД - 33 %, К=1	47359,802	813,719	-	48173,521
13.		-НДС НА 2020 ГОД, - 12 %	-	-	5780,823	5780,823
14.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД	47359,802	813,719	5780,823	53954,344
15.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2024	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 67 %, К=1,0501698	100978,814	1734,983	-	102713,796
16.		-НДС НА 2021 ГОД, - 12 %	-	-	12325,656	12325,656
17.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД	100978,814	1734,983	12325,656	115039,452
18.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	18106,478	18106,478

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	148338,615	2548,702	18106,478	168993,795

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Байхатов Ж.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Сеитов Д.Н.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Рудейко Е

Smartech

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3335,986 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1358,21 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,197 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-46060 1-0105 1146-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ 1, 2-Х ЭТАЖНЫХ. РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НР - 84%; СП - 8%	М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА	523	1762,78 1214,38	548,4 202,81	921934 635123	286811 106069	-- --	622601 123563	1668098
2.	E11-46040 1-0102 1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	М3	25,32	18108,2 9758,6	8349,6 3780,04	458500 247088	211412 95711	-- --	287951 59716	806166
3.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	1002,168	97 --	-- --	97210 --	-- --	-- --	-- 7777	104987
4.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	1002,168	211 --	-- --	211457 --	-- --	-- --	-- 16917	228374
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
5.	E12-17010 1-0404 1217-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	М	1692	146,51 146,51	-- --	247896 247896	-- --	-- --	178485 34110	460491
6.	E11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	14	2773,55 990,63	1782,92 889,68	38830 13869	24961 12456	-- --	21059 4791	64680
7.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	9,589	97 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- 74	1005
8.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т.КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	9,589	211 --	-- --	2023 --	-- --	-- --	-- 162	2185
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3335986
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1143975				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				523184				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					214235			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				311620				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1110096				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				247110				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э8380'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ,
       БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО'34'01-01'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
       ''01'01-01'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'''составлена в текущ
       их ценах 2020года*
 3 Е11-460601-0105'147+14+362''Здания кирпичные 1, 2-х эт
       ажных. Разборка надземной части без сохранения год
       ных материалов'м3 строительного объема*
 4 Е11-460401-0102'10,02+3,03+12,27''Фундаменты бетонные.
        Разборка'м3*
 5 С341-310104-0501'523.1,8+25,32.2,4''Мусор строительный
       . Погрузка'т*
 6 С341-020103-1010'523.1,8+25,32.2,4''Перевозка строител
       ьных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемн
       ость 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 к
       м'т*
 7 ПЭлектроосвещение*
 8 Е12-170101-0404'423.4''Провод на крюках (якорях) с изо
       ляторами сечения 70 мм2. Демонтаж'м*
 9 Е11-330210-0301'14''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без
       приставок одностоечных'шт.*
10 С341-310104-0501'6,649+2,94''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
11 С341-020103-1010'6,649+2,94''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20
        т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
12 К'Руденко Е.Н.*
```

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 119052,132 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19,698 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 24068,558 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	93944,058	-	-	93944,058	15,723	18748,029	-
2.	02-01-02	-ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	5239,183	183,738	-	5422,921	1,149	1584,02	-
3.	02-01-03	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1256,892	-	-	1256,892	0,34	514,904	-
4.	02-01-04	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	8506,822	596,222	-	9103,044	1,472	1922,59	-
5.	02-01-05	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4918,689	-	-	4918,689	0,64	824,583	-
6.	02-01-06	-ТОПОЧНАЯ	1968,444	1642,919	-	3611,363	0,3	386,971	-
7.	02-01-07	-ГСВ	752,227	42,938	-	795,165	0,07	87,461	-
		ИТОГО	116586,316	2465,817	-	119052,132	19,698	24068,558	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Алеуов Д.Н.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Рудейко Е.

СОСТАВИЛ Рудейко Е.

ПРОВЕРИЛ Байхотов Ж.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 93944,058 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 18748,029 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15,723 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01010 1-0307 1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	56,26	122,2 6,55	115,65 29,09	6875 369	6507 1636	-- --	1444 666	8984
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,74	1988,45 1988,45	-- --	3460 3460	-- --	-- --	2491 476	6427
3.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5,8	864,11 864,11	-- --	5012 5012	-- --	-- --	3609 690	9310
4.	E11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	52,2	30,09 --	30,09 10,99	1571 --	1571 574	-- --	413 159	2143
5.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	52,2	160,21 84,24	75,97 34,94	8363 4397	3966 1824	-- --	4479 1027	13869
6.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	52,2	88,81 9,52	69,49 16,24	4636 497	3627 848	512 --	968 448	6052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	249132	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	5,22 98		512				
		РАЗДЕЛ 1. БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ									
7.	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	30	2328,72 773,54	1166,14 442,48	69861 23206	34984 13274	11671 --	43047 9033	121941
8.	E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	1638,72 551,21	830,8 314,17	6555 2205	3323 1257	1027 --	4085 851	11491
9.	E11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	3471,21 1126,27	1846,45 707,3	13885 4505	7386 2829	1994 --	8654 1803	24342
10.				59	4902,15	2767,89	289227	163306	42238	174447	500768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07050 1-0104 1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1418,36	1087,35	83683	64154	--	37094	
11.	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	36,38	32858 --	-- --	1195374 --	-- --	1195374 --	-- 95630	1291004
12.	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	7,06	34633 --	-- --	244509 --	-- --	244509 --	-- 19561	264070
13.	С121-0412 01-9907 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	3,2	33110 --	-- --	105952 --	-- --	105952 --	-- 8476	114428
14.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	14,58	26127,28 1080,58	1186,34 270,99	380936 15755	17297 3951	347884 --	17932 31909	430777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	279159 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	14,8716		23122		343861			
15.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/В15/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,97	32910,28 1080,58	1186,34 270,99	31923 1048	1151 263	29724 --	1193 2649	35765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	279236 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,9894		29772		29456			
16.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/В25/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	34,07	40140,04 1080,58	1186,34 270,99	1367571 36815	40418 9233	1290338 --	41904 112758	1522233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	279297 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	34,7514		36860		1280937			
17.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	1,347505	15118,46 13688	1399,1 596,98	20372 18445	1885 804	42 --	17517 3031	40920
18.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,478188	254068 --	-- --	121492 --	-- --	121492 --	-- 9719	131212
19.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,869317	228166 --	-- --	198349 --	-- --	198349 --	-- 15868	214216
20.	Е11-08010 1-0302 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	132,16	1212,87 159,3	28,18 7,32	160294 21053	3725 967	135516 --	20479 14462	195235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	102633 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ	0,025 М3	3,304		10539		34821			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98									
20.2.			1,1	145,376							
С	135545	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2			226		32855			
20.3.			2,2	290,752							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		64838			
21.				297	874,07	19,81	259600	5884	171170	77503	364071
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2								
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		277,93	2,66	82546	791	--	26968	
	1108-0101 -0307	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ	СТИ								
	РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	БЕТОНУ									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			2,4	712,8							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		158954			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	4465900	279359	3897792	420165	5309258
			ТЕНГЕ		--	--	289262	97523	--	393278	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4465900				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2031603				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					386784			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				319841				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1545835				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				406762				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				389813				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5262474				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								305
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					386784			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				5262474				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								305
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					386784			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАЗРЕЗ Е-Е									
22.				0,76	25771,3	1186,34	19586	902	17863	935	22163
	Е11-06010	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3								
	1-0114	БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ.			1080,58	270,99	821	206	--	1642	
	1106-0101 -0114	УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,02	0,7752							
С	100467	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		17654			
23.				10,9	41387,33	1686,75	451122	18386	411001	23634	512736
	Е11-06010	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3								
	1-0115	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			1994,06	388,65	21735	4236	--	37980	
	1106-0101 -0115	ПЛОСКИЕ/В25/. УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1,015	11,0635							
С	279297	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3			36860		407801			
24.				0,336432	228166	--	76762	--	76762	--	82903
	С121-0503	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								
	01-3201	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	6141	
	2105-0301 -3201	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400)									
	РСНБ РК 2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
25.				10,46	1212,87	28,18	12687	295	10726	1621	15452
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2								
	1-0302	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ПОВЕРХНО		159,3	7,32	1666	77	--	1145	
	1108-0101 -0302	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	СТИ								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,025	0,2615							
С	102633	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3			10539		2756			
25.2.			1,1	11,506							
С	135545	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2			226		2600			
25.3.			2,2	23,012							
С	135867	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		5132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	560157	19582	516352	26190	633254
			ТЕНГЕ		--	--	24223	4519	--	46908	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				560157				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				439590				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					28742			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				76762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					26190				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					46908				
ВСЕГО,	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					633255				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						28742			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					633255				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						28742			

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ

26.			4,8	25771,3	1186,34	123702	5694	112821	5904	139974
	E11-06010 -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3								
	1-0114 БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ.			1080,58	270,99	5187	1301	--	10368	
	1106-0101 -0114 УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,02	4,896						
С	100467 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773		111497			
27.			14,3	34552,78	638,01	494105	9124	421622	60654	599140
	E11-06020 -ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО	М3								
	1-0104 НАЗНАЧЕНИЯ			4430,7	230,35	63359	3294	--	44381	
	1106-0201 -0104 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(В15).									
	РСНБ РК 2015 УСТРОЙСТВО									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1,015	14,5145						
С	100533 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		401863			
28.			0,31696	228166	--	72319	--	72319	--	78105
	C121-0503 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								
	01-3201 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	5786	
	2105-0301 -3201 ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400)									
	РСНБ РК 2015 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
29.			95,04	1212,87	28,18	115272	2679	97453	14727	140399
	E11-08010 -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2								
	1-0302 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ПОВЕРХНО		159,3	7,32	15140	696	--	10400	
	1108-0101 -0302 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	СТИ								
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,025	2,376						
С	102633 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3			10539		25041			
29.2.			1,1	104,544						
С	135545 ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2			226		23627			
29.3.			2,2	209,088						
С	135867 МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		46627			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	805398	17497	704215	81285	957618
		ТЕНГЕ		--	--	83686	5291	--	70935	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				805398				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				631896				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					88976			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				72319				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				81285				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				70935				
ВСЕГО,	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				957618				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					88976			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				957618				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					88976			

РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА

30.			9,65	33794,24	1342,28	326114	12953	282247	30794	385461
	E11-06010 -ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3								
	1-0119 БЕТОННЫЕ (В15).			3203,52	303,16	30914	2926	--	28553	
	1106-0101 -0119 УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,015	9,79475						
С	100533 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		271187			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	326114	12953	282247	30794	385461
		ТЕНГЕ		--	--	30914	2926	--	28553	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				326114				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				282247				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					33839			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				30794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				28553				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				385461				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					33839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				385461				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					33839			

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ И ВНУТРЕННИЕ

31.				283,4	14094,48	2113,3	3994374	598909	1012899	2338567	6839577
	E11-08020 1-1703 1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНА КЛАДКИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ 510 ММ, ОБЛИЦОВКИ 120 М. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		8407,08	465,85	2382566	132022	--	506635	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.				0,23	65,182						
С	102643	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			15447		1006866			
32.				87,287	44598	--	3892826	--	3892826	--	4204252
	С121-0301 02-0102 2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	311426	
		СП - 8%									
33.				20,972	61417	--	1288037	--	1288037	--	1391080
	С121-0301 02-0603 2103-0102 -0603 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125 НЕОКРАШЕННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	103043	
		СП - 8%									
34.				56,47	20681	--	1167856	--	1167856	--	1261285
	С121-1101 02-0104 2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	93428	
		СП - 8%									
35.				448,6	10778,69	2415,2	4835319	1083459	1673030	2155428	7550008
	E11-08020 1-0107 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		4634,04	532,4	2078830	238835	--	559260	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.				0,24	107,664						
С	102643	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			15447		1663086			
35.2.				0,38	170,468						
С	245636	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ	1000 ШТ.			--		--			
36.				170,468	44598	--	7602532	--	7602532	--	8210734
	С121-0301 02-0103 2103-0102 -0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	608203	
		СП - 8%									
37.				14,27	11370,34	2113,3	162255	30157	55424	77490	258924
	E11-08020 1-0104 1108-0201 -0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ		5373,12	465,85	76674	6648	--	19180	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.				0,25	3,5675						
С	102643	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			15447		55107			
37.2.				0,384	5,47968						
С	245636	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ	1000 ШТ.			--		--			
38.				5,479	68697	--	376391	--	376391	--	406502
	С121-0301 01-0204 2103-0101 -0204 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	30111	
		СП - 8%									
39.				2,9127	356647,73	2234,73	1038808	6509	838453	182224	1318714
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	193846	2093	--	97683	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1	2,9127							
С	279860	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т			287861		838453			
40.				2,9127	287861	--	838453	--	838453	--	905529
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	67076	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	25196851	1719034	18745901	4753709	32346605
			ТЕНГЕ		--	--	4731917	379598	--	2396045	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				25196851				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3579805				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5111515			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2006309				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				13159786				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4753709				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2396045				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32346605				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4538
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5111515			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				32346605				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4538
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5111515			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ

						ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА					
41.				53	457,49	253,68	24247	13445	1719	14298	41628
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		171,38	57,23	9083	3033	--	3084	
		НР - 118%; СП - 8%									
42.				1,358	99087	--	134560	--	134560	--	145325
	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	10765	
		СП - 8%									
43.				3	457,49	253,68	1372	761	97	809	2356
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		171,38	57,23	514	172	--	175	
		НР - 118%; СП - 8%									
44.				0,45	124266	--	55920	--	55920	--	60393
	С121-0401 06-9901 2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 СТ РК 937-92	М3		--	--	--	--	--	4474	
		СП - 8%									
45.				2	457,49	253,68	915	507	65	540	1571
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		171,38	57,23	343	114	--	116	
		НР - 118%; СП - 8%									
46.				2	2411	--	4822	--	4822	--	5208
	С121-0401 02-0101 2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92	ШТ.		--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
47.				0,864	35968,65	23311,37	31077	20141	13	13586	48236
	E11-09030 2-0501 1109-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М	Т КОНСТРУКЦИЙ		12642,25	10146,36	10923	8766	--	3573	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.				0,0031	0,002678						
С	249100	КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	Т			--		--			
48.				0,864	264340	--	228390	--	228390	--	246661
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	18271	
		СП - 8%									
49.				3,8	13078,92	872,09	49700	3314	--	36445	93036
	E11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ		12206,83	412,61	46386	1568	--	6892	
		НР - 76%; СП - 8%									
50.				3,8	8160	--	31008	--	31008	--	33489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2481	
51.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	56	457,49 171,38	253,68 57,23	25619 9598	14206 3205	1815 --	15107 3258	43985
52.	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	2,646	99087 --	-- --	262184 --	-- --	262184 --	-- 20975	283159
					ПЕРЕМЫЧКИ 2 ГО ЭТАЖА						
53.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	52	457,49 171,38	253,68 57,23	23789 8912	13191 2976	1686 --	14028 3025	40843
54.	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	1,403	99087 --	-- --	139019 --	-- --	139019 --	-- 11122	150141
55.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	3	457,49 171,38	253,68 57,23	1372 514	761 172	97 --	809 175	2356
56.	С121-0401 06-9901 2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	М3	0,45	124266 --	-- --	55920 --	-- --	55920 --	-- 4474	60393
57.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	2	457,49 171,38	253,68 57,23	915 343	507 114	65 --	540 116	1571
58.	С121-0401 02-0101 2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	2	2411 --	-- --	4822 --	-- --	4822 --	-- 386	5208
59.	Е11-09030 2-0501 1109-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,95904	35968,65 12642,25	23311,37 10146,36	34495 12124	22357 9731	14 --	15080 3966	53541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	249100 С	КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	0,0031 Т	0,002973		--		--			
60.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,95904	264340 --	-- --	253513 --	-- --	253513 --	-- 20281	273794
61.	Е11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	5,92	13078,92 12206,83	872,09 412,61	77427 72264	5163 2443	-- --	56777 10736	144941
62.	С121-1104 01-0101 2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	М3	5,92	8160 --	-- --	48307 --	-- --	48307 --	-- 3865	52172
63.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	52	457,49 171,38	253,68 57,23	23789 8912	13191 2976	1686 --	14028 3025	40843
64.	С121-0401 05-9901	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ	М3	2,622	99087 --	-- --	259806 --	-- --	259806 --	-- 20784	280591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	948-84 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			--	--	1772990	107544	1485528	182047	2111441
		ТЕНГЕ			--	--	179916	35271	--	156405	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1707418				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					7231				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						173643			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					561218				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					917053				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					153381				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					148864				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2009662				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						173643			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					65572				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					27				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						41545			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					28666				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					7539				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					101777				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						41545			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ					2111439				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						215187			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ

65.					ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА						
	Е11-07050 -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.	48	6512,87	1306,16	312618	62696	82534	214119	568875
	4-0106 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М 2.	СБОРНЫХ		3487,26	293,09	167388	14068	--	42139	
	1107-0504 УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ	КОНСТРУК								
	-0106 НА ДВЕ СТОРОНЫ	ЦИЙ								
	РСНБ РК 2015 НР - 118%; СП - 8%									
66.			339,48	7568	--	2569185	--	2569185	--	2774719
	С121-0401 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2								
	08-9907 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			--	--	--	--	--	205535	
	2104-0108 МНОГОПУСТОТНЫЕ									
	-9907 НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ									
	РСНБ РК ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ,									
	2015 ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ									
	8 КПА СТ РК 949-92									
	СП - 8%									
67.			0,4	50621,94	2646,26	20249	1059	15459	3599	25756
	Е11-06080 -ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ	М3								
	1-0109 БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ			9326,56	561,92	3731	225	--	1908	
	1106-0801 УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ									
	-0109 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ									
	РСНБ РК ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО									
	2015 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ									
	ИЗМ. И ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ.									
	ДОП. ВЫП. УСТРОЙСТВО									
	16									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1,015	0,406						
	100615 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25	М3			35558		14437			
С	ГОСТ 7473-2010									
68.			0,05215	763063,93	6593,37	39794	344	36257	3852	47138
	Е11-07010 -ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ	Т								
	7-0103 МАССОЙ ДО 20	СТАЛЬНЫХ		61231,8	1370,93	3193	71	--	3492	
	1107-0107 КГ(МС-2,МС-5).									
	-0103 УСТАНОВКА	ЭЛЕМЕНТО								
	РСНБ РК	В								
	2015 НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1	0,05215						
	130010 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И	Т			686920		35823			
С	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ									
	НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С									
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ									
	ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С									
	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ									
	ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ									
	НА СВАРКЕ ГОСТ									
	23118-2012									
69.					ПЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО ЭТАЖА						
			50	6512,87	1306,16	325643	65308	85972	223040	592578
	Е11-07050 -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.								
	4-0106 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М 2.	СБОРНЫХ		3487,26	293,09	174363	14654	--	43895	
	1107-0504 УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ	КОНСТРУК								
	-0106 НА ДВЕ СТОРОНЫ	ЦИЙ								
	РСНБ РК									
	2015 НР - 118%; СП - 8%									
70.			351	7568	--	2656368	--	2656368	--	2868877
	С121-0401 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2								
	08-9907 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			--	--	--	--	--	212509	
	2104-0108 МНОГОПУСТОТНЫЕ									
	-9907 НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ									
	РСНБ РК ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ,									
	2015 ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ									
	8 КПА СТ РК 949-92									
	СП - 8%									
71.			0,8	50621,94	2646,26	40498	2117	30920	7199	51512
	Е11-06080 -ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ	М3								
	1-0109 БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ			9326,56	561,92	7461	450	--	3816	
	1106-0801 УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ									
	-0109 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ									
	РСНБ РК ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО									
	2015 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ									
	ИЗМ. И ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ.									
	ДОП. ВЫП. УСТРОЙСТВО									
	16									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.			1,015	0,812							
С	100615	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3			35558		28873			
72.				0,05485	763063,93	6593,37	41854	362	38133	4052	49578
	Е11-07010	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ	Т								
	7-0103	МАССОЙ ДО 20	СТАЛЬНЫХ		61231,8	1370,93	3359	75	--	3672	
	1107-0107	КГ(МС-2,МС-5).									
	-0103	УСТАНОВКА	ЭЛЕМЕНТО								
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	В								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			1	0,05485							
С	130010	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			686920		37678			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	6006208	131885	5514828	455861	6979033
			ТЕНГЕ		--	--	359495	29543	--	516966	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6006208				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				289275				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					389039			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5225553				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				455862				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				516966				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6979035				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								297
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					389039			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ				6979035				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								297
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					389039			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА

73.			24		1404,14	53,47	33699	1283	716	38056	77495
	Е11-07051	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ	М								
	8-0101	СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ.	СТУПЕНЕЙ		1320,84	22,93	31700	550	--	5740	
	1107-0518	УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ									
	-0101	ОСНОВАНИЮ									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
74.			24		3539	--	84936	--	84936	--	91731
	С121-0401	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	М								
	10-9903	ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ			--	--	--	--	--	6795	
	2104-0110	ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ									
	-9903	ТРЕБУЮЩИМИ									
	РСНБ РК 2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84									
		СП - 8%									
75.				0,12467	75309,35	26098,09	9389	3254	1491	3925	14379
	Е11-09030	-ЛЕСТНИЦЫ Л1	Т								
	4-0101	ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И	КОНСТРУК		37252,1	8379,13	4644	1045	--	1065	
	1109-0304	КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ	ЦИЙ								
	-0101	С									
	РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕМ/ПЛ-1,ПЛ-2,ПЛ-3/. МОНТАЖ									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 69%; СП - 8%									
76.				0,12467	581949	--	72552	--	72552	--	78356
	С121-0602	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т								
	08-0501	ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ			--	--	--	--	--	5804	
	2106-0208	МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ									
	-0501	ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
77.			4		1745,7	57,96	6983	232	1712	6006	14028
	Е11-07051	-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ	ШТ.								
	2-0111	(ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ,	СБОРНЫХ		1259,69	12,78	5039	51	--	1039	
	1107-0512	ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ)	КОНСТРУК								
	-0111	МАССОЙ ДО 0,5 Т.	ЦИЙ								
	РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА									
		НР - 118%; СП - 8%									
78.			4		3370	--	13480	--	13480	--	14558
	С121-0401	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП	ШТ.								
	02-0103	5.4, РАЗМЕРАМИ 510 ММ Х			--	--	--	--	--	1078	
	2104-0102	380 ММ Х 140 ММ ИЗ									
	-0103	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА									
	РСНБ РК 2015	ОТ В15 СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
79.				0,54976	184947,56	21516,3	101677	11829	2040	63068	177925
	Е11-09070	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	Т								
	1-0105	И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С	КОНСТРУК		159720	6540,4	87808	3596	--	13180	
	1109-0701	ОГРАЖДЕНИЕМ. СБОРКА С	ЦИЙ								
	-0105	ПОМОЩЬЮ КРАНА НА									
	РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 69%; СП - 8%									
80.				0,52048	417326	--	217210	--	217210	--	234587
	С121-0502	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т								
	04-0703	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ			--	--	--	--	--	17377	
	2105-0204	ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У									
	-0703	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК 2015	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%									
81.				0,02928	264340	--	7740	--	7740	--	8359
	С121-0502	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т								
	01-0502	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	619	
	2105-0201	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ									
	-0502	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
82.				1,94	41387,33	1686,75	80291	3272	73151	4206	91258
	Е11-06010 -1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1994,06	388,65	3868	754	--	6760	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			1,015	1,9691							
	279297 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3			36860		72581			
83.				0,001	228166	--	228	--	228	--	246
	С121-0503 -01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
84.				19,11	90,78	2,41	1735	46	837	591	2512
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	852	5	--	186	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,00009	0,00172							
	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		754			
85.				19,11	77,44	1,71	1480	33	949	347	1973
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		26,05	0,27	498	5	--	146	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18										
						ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП1					
86.				0,52	41387,33	1686,75	21521	877	19607	1127	24461
	Е11-06010 -1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1994,06	388,65	1037	202	--	1812	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1,015	0,5278							
	279297 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3			36860		19455			
87.				0,008657	254068	--	2199	--	2199	--	2375
	С121-0503 -09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	655120	20826	498848	117326	834243
			ТЕНГЕ		--	--	135446	6208	--	61795	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				471503				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				96973				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44562			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				227377				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				98416				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				50334				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				41747				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				563584				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44562			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				183617				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3531				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					97092			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				72552				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				66994				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				20049				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				270660				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					97092			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				834243				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					141654			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
						КРОВЛЯ ЗДАНИЯ					
88.				4,536	99251,04	1421,78	450203	6449	337694	97813	591857
	Е11-10010 -5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		23381,8	577,97	106060	2622	--	43841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,16	0,72576							
С	131541	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			53013		38475			
88.2.			0,83	3,76488							
С	131578	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			59979		225814			
89.				5,8629	92067,65	1039,88	539783	6097	391745	130275	723663
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		24210	479,16	141941	2809	--	53605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,93	5,452497							
С	131542	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			56082		305787			
89.2.			0,12	0,703548							
С	131589	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			54846		38587			
90.				10,3989	8838,31	57,71	91909	600	82095	8531	108475
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		886,08	25,48	9214	265	--	8035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,001	0,010399							
С	146743	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т			70347		732			
90.2.			0,0017	0,017678							
С	146857	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т			74724		1321			
90.3.			0,0067	0,069673							
С	146859	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		80018			
91.				441,1	632,92	12,18	279181	5371	190164	62161	368649
	Е12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		189,63	6,09	83646	2688	--	27307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,006	2,6466							
С	131555	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			35712		94515			
91.2.			0,012	5,2932							
С	131654	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			16440		87020			
92.				444,1	307,79	2,68	136688	1189	120585	13895	162629
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		33,58	1,18	14914	525	--	12047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,00004	0,017764							
С	146743	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т			70347		1250			
92.2.			0,00006	0,026646							
С	146857	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т			74724		1991			
92.3.			0,00023	0,102143							
С	146859	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		117310			
93.				21,03	1022,46	377,62	21502	7941	7351	8343	32232
	Е11-10030 1-0301	-ПЕРЕГОРОДКИ ВЕТРОВЫЕ. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	М2 ЩИТОВ		295,29	145,49	6210	3060	--	2388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0301 -0301 РСНБ РК 2015	ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%									
94.	С121-0702 03-0302 2107-0203 -0302 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,59094	48073 --	-- --	28408 --	-- --	28408 --	-- 2273	30681
		СП - 8%									
95.	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	842,5	92,89 80,37	12,53 3,08	78262 67708	10554 2595	-- --	64678 11435	154376
96.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	402,2	104 --	-- --	41829 --	-- --	41829 --	-- 3346	45175
		СП - 8%									
97.	С121-1004 04-0103 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2	440,3	91 --	-- --	40067 --	-- --	40067 --	-- 3205	43273
		СП - 8%									
98.	Е11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ НР - 92%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	30,92	100,15 69,62	23,54 6,35	3097 2153	728 196	216 --	2161 421	5678
99.	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	0,078802	540085 --	-- --	42560 --	-- --	42560 --	-- 3405	45965
100.	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	73,22	915,01 528,33	52,3 12,19	66997 38685	3829 892	24483 --	36411 8273	111680
101.	С121-1101 03-0104 2111-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 КГ/М3 ДО 45 КГ/М3 ГОСТ 10499-95	М3	14,644	19336 --	-- --	283156 --	-- --	283156 --	-- 22653	305809
		СП - 8%									
102.	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	444,1	787,61 680,69	21,37 7,93	349778 302296	9489 3521	37993 --	281351 50490	681619
103.	С121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	510,715	2807 --	-- --	1433577 --	-- --	1433577 --	-- 114686	1548263
		СП - 8%									
104.	Е11-12010 1-0410 1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	112	669,2 492,26	14,81 2,62	74950 55133	1659 294	18158 --	50993 10075	136018
105.	С121-1001 02-0109 2110-0102 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	112	1373 --	-- --	153776 --	-- --	153776 --	-- 12302	166078
		СП - 8%									
106.	Е11-12010 1-2002 1112-0101 -2002 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	84	1624,1 278,6	1079,03 239,03	136425 23402	90639 20079	22384 --	40003 14114	190541
107.				84	675	--	56700	--	56700	--	61236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1001 02-0103 2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М		--	--	--	--	--	4536	
		СП - 8%									
108.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	21,7	3060,61 1082,81	13,99 3,59	66415 23497	304 78	42614 --	21689 7048	95153
		НР - 92%; СП - 8%									
109.	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	402,2	574,58 226,48	102,35 25,82	231097 91089	41165 10385	98843 --	93356 25956	350409
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	135535 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	0,044 М2	17,6968		161		2849			
110.	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	М2 СТЯЖКИ	402,2	223,11 12,58	22,69 5,99	89734 5060	9126 2409	75548 --	6872 7729	104335
		НР - 92%; СП - 8%									
					КРОВЛЯ ТОПОЧНОЙ						
111.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,216	99251,04 23381,8	1421,78 577,97	21438 5050	307 125	16081 --	4658 2088	28184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,16 М3	0,03456		53013		1832			
111.2.	131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,83 М3	0,17928		59979		10753			
112.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,069	92067,65 24210	1039,88 479,16	6353 1670	72 33	4611 --	1533 631	8517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,06417		56082		3599			
112.2.	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,12 М3	0,00828		54846		454			
113.	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,311	8838,31 886,08	57,71 25,48	2749 276	18 8	2455 --	255 240	3244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,000311		70347		22			
113.2.	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	0,0017 Т	0,000529		74724		40			
113.3.	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,002084		1148491		2393			
114.	Е12-08010 1-1402 1208-0101	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ	М2	26,1	632,92 189,63	12,18 6,09	16519 4949	318 159	11252 --	3678 1616	21813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	131555 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,006 М3	0,1566		35712		5592			
114.2.	131654 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,012 М3	0,3132		16440		5149			
115.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26,1	307,79 33,58	2,68 1,18	8033 876	70 31	7087 --	817 708	9558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,00004 Т	0,001044		70347		73			
115.2.	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	0,00006 Т	0,001566		74724		117			
115.3.	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,006003		1148491		6894			
116.	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	39,7	92,89 80,37	12,53 3,08	3688 3190	497 122	-- --	3048 539	7274
117.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	15,4	104 --	-- --	1602 --	-- --	1602 --	-- 128	1730
118.	С121-1004 04-0103 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2 СП - 8%	М2	24,3	91 --	-- --	2211 --	-- --	2211 --	-- 177	2388
119.	Е11-10030 1-0301 1110-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕГОРОДКИ ВЕТРОВЫЕ. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ЩИТОВ	2,36	1022,46 295,29	377,62 145,49	2413 697	891 343	825 --	936 268	3617
120.	С121-0702 03-0302 2107-0203 -0302 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8%	М3	0,06632	48073 --	-- --	3188 --	-- --	3188 --	-- 255	3443
121.	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	24,3	915,01 528,33	52,3 12,19	22235 12838	1271 296	8126 --	12084 2745	37064
122.	С121-1101 03-0104 2111-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 КГ/М3 ДО 45 КГ/М3 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	4,86	19336 --	-- --	93973 --	-- --	93973 --	-- 7518	101491
123.	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	26,1	787,61 680,69	21,37 7,93	20557 17766	558 207	2233 --	16535 2967	40059
124.	С121-1001 04-0719 2110-0104	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ	М2	29,9	2807 --	-- --	83929 --	-- --	83929 --	-- 6714	90644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0719 РСНБ РК 2015	СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%									
125.				24,45	669,2	14,81	16362	362	3964	11132	29693
	E11-12010 1-0410 1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ		492,26	2,62	12036	64	--	2200	
		НР - 92%; СП - 8%									
126.				24,45	1373	--	33570	--	33570	--	36255
	C121-1001 02-0109 2110-0102 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М		--	--	--	--	--	2686	
		СП - 8%									
127.				11,48	1624,1	1079,03	18645	12387	3060	5467	26041
	E11-12010 1-2002 1112-0101 -2002 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ		278,6	239,03	3198	2744	--	1929	
		НР - 92%; СП - 8%									
128.				11,48	675	--	7749	--	7749	--	8369
	C121-1001 02-0103 2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М		--	--	--	--	--	620	
		СП - 8%									
129.				2,5	3060,61	13,99	7652	35	4910	2499	10962
	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	2707	9	--	812	
		НР - 92%; СП - 8%									
						ЧЕРДАК					
130.				0,074368	58956,98	2554,4	4385	190	334	2689	7639
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		51912,4	481,01	3861	36	--	566	
		НР - 69%; СП - 8%									
131.				0,074368	762981	--	56741	--	56741	--	61281
	C121-0604 05-0701 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т		--	--	--	--	--	4539	
		СП - 8%									
						ПЕРЕМЫЧКИ					
132.				1	457,49	253,68	457	254	32	270	785
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		171,38	57,23	171	57	--	58	
		НР - 118%; СП - 8%									
133.				0,022	99087	--	2180	--	2180	--	2354
	C121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
134.				0,01512	35968,65	23311,37	544	352	1	238	844
	E11-09030 2-0501 1109-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М	Т КОНСТРУКЦИЙ		12642,25	10146,36	191	153	--	63	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	249100 С	КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	0,0031 Т	0,000047		--		--			
135.				0,01512	264340	--	3997	--	3997	--	4317
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	320	
		СП - 8%									
136.				1,2	90,78	2,41	109	3	53	37	158
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	53	--	--	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000108		438655		47			
137.	E11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	1,2	77,44 26,05	1,71 0,27	93 31	2 --	60 --	22 9	124
138.	E11-08020 -0303 1-0303 1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПАРАПЕТ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	57,35	14523,94 8584,74	2535,96 559,02	832948 492335	145437 32060	195176 --	487687 105651	1426286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	102643 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,22 М3	12,617		15447		194895			
139.	C121-0301 02-0103 2103-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 СП - 8%	1000 ШТ.	23,169	44598 --	-- --	1033291 --	-- --	1033291 --	-- 82663	1115954
140.	E11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	1,12	2313,75 2060,67	133,92 57,42	2591 2308	150 64	133 --	2135 378	5105
141.	C121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	1,12	40517 --	-- --	45379 --	-- --	45379 --	-- 3630	49009
						ПОЛЫ 1 ЭТАЖ					
142.	E11-11010 1-0203 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	21,51	8474,62 3168,2	ПОЛЫ ТИП 1 / 1 ЭТАЖ/ 1725,64 732,05	182289 68148	37119 15746	77022 --	78861 20892	282042
143.	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	980,35 341,11	28,45 14,15	210872 73373	6121 3043	131378 --	71831 22616	305320
144.	E11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	965,25 24,6	29,62 14,04	207625 5292	6371 3019	195962 --	7813 17235	232673
145.	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	871,78 341,11	28,45 14,15	187519 73373	6121 3043	108025 --	71831 20748	280099
146.	E11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=12	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	1604,79 49,21	59,24 28,07	345190 10585	12742 6038	321863 --	15626 28865	389681
147.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	662,22 344,61	29,11 14,15	142443 74125	6262 3043	62056 --	72538 17199	232180
148.	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	215,1	2334,6 404,16	21,29 10,55	502172 86934	4580 2270	410658 --	83852 46882	632906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			1,02	219,402							
С	149915	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЫТОВОЙ ГОМОГЕННЫЙ КЛАСС 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	М2			1685		369692			
						ПОЛЫ ТИП 2					
149.				9,293	8474,62	1725,64	78755	16036	33277	34070	121851
	Е11-11010 -1-0203 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3168,2	732,05	29442	6803	--	9026	
		НР - 94%; СП - 8%									
150.				92,93	980,35	28,45	91103	2644	56759	31033	131908
	Е11-11010 -1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		341,11	14,15	31700	1315	--	9771	
		НР - 94%; СП - 8%									
151.				92,93	965,25	29,62	89700	2752	84661	3375	100522
	Е11-11010 -1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		24,6	14,04	2287	1304	--	7446	
		НР - 94%; СП - 8%									
152.				92,93	871,78	28,45	81014	2644	46670	31033	121011
	Е11-11010 -1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		341,11	14,15	31700	1315	--	8964	
		НР - 94%; СП - 8%									
153.				92,93	1604,79	59,24	149133	5505	139055	6751	168355
	Е11-11010 -1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=12	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		49,21	28,07	4573	2609	--	12471	
		НР - 94%; СП - 8%									
154.				92,93	662,22	29,11	61540	2705	26811	31339	100309
	Е11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	32024	1315	--	7430	
		НР - 94%; СП - 8%									
155.				92,93	1570,31	74,25	145929	6900	24959	110208	276627
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	114070	3173	--	20491	
		НР - 94%; СП - 8%									
156.				94,7886	1678	--	159055	--	159055	--	171780
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		--	--	--	--	--	12724	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 3					
157.				5,5	662,22	29,11	3642	160	1587	1855	5937
	Е11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	1895	78	--	440	
		НР - 94%; СП - 8%									
158.				5,5	1570,31	74,25	8637	408	1478	6523	16372
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	6751	188	--	1213	
		НР - 94%; СП - 8%									
159.				5,61	1678	--	9414	--	9414	--	10167
	С122-0603 01-0659 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		--	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 4					
160.				2,728	8474,62	1725,64	23119	4708	9768	10001	35770
	Е11-11010 -1-0203 1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3168,2	732,05	8643	1997	--	2650	
		НР - 94%; СП - 8%									
161.				27,28	980,35	28,45	26744	776	16662	9110	38722
	Е11-11010 -1-1103 1111-0101	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		341,11	14,15	9306	386	--	2868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1103										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
162.				27,28	965,25	29,62	26332	808	24853	991	29509
	Е11-11010	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1104	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		24,6	14,04	671	383	--	2186	
	1111-0101	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
	-1104	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
	РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103									
	К=6										
		НР - 94%; СП - 8%									
163.				27,28	3024,57	82,16	82510	2241	26284	52234	145524
	Е11-11010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	ИЗОЛИРУЕ		1978,92	58,02	53985	1583	--	10780	
	1111-0101	НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ	МОЙ								
	-0501	. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	СЛОЯ	СТИ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 94%; СП - 8%									
164.				27,28	1822,16	73,54	49708	2006	9913	36909	93547
	Е11-11010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0502	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	ИЗОЛИРУЕ		1385,24	54,09	37789	1476	--	6929	
	1111-0101	НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ	МОЙ								
	-0502	С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ.	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	СТИ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 94%; СП - 8%									
165.				27,28	871,78	28,45	23782	776	13700	9110	35523
	Е11-11010	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1103	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/.	СТЯЖКИ		341,11	14,15	9306	386	--	2631	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1103										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
166.				27,28	1604,79	59,24	43779	1616	40821	1982	49421
	Е11-11010	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1104	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		49,21	28,07	1342	766	--	3661	
	1111-0101	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
	-1104	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
	РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103									
	К=12										
		НР - 94%; СП - 8%									
167.				27,28	662,22	29,11	18065	794	7870	9200	29446
	Е11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	9401	386	--	2181	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
168.				27,28	1570,31	74,25	42838	2026	7326	32352	81205
	Е11-11010	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	33486	931	--	6015	
	1111-0101	МНОГОЦВЕТНЫХ НА									
	-2702	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.									
	РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 94%; СП - 8%									
169.				27,8256	1678	--	46691	--	46691	--	50427
	С122-0603	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0659	НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	3735	
	2206-0301	ПОЛОВ ГЛАДКИЕ									
	-0659	ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	РСНБ РК 2015	7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	10091275	493137	7252727	2294680	13376830
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2345414	151527	--	990876	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9984226				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3589347				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2492699			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2525453				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1035471				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2291752				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				982078				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13258057				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2492699			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				107049				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				334				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4241			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				102120				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2926				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8798				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				118773				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4241			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				13376830				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2193
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2496940			
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ									
		==========									
170.				314,65	653,81	6,56	205722	2063	36580	134505	367444
	Е11-15020	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	ОШТУКАТУ		531	3,34	167079	1052	--	27218	
	1115-0203	ПОВЕРХНОСТЕЙ	РИВАЕМОЙ								
	-0502	(ОДНОСЛОЙНОЕ									
	РСНБ РК 2015	ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	ПОВЕРХНО СТИ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	РАСТВОРОМ									
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			0,007	2,20255							
С	102682	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		36580			
171.				6,71	728,75	3,16	4890	21	1383	2794	8298
	Е11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		519,47	0,98	3486	7	--	615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			2,096	14,06416							
С	149732	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			86		1210			
172.				321,36	814,05	4,8	261603	1544	70784	152024	446718
	Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2		588,98	2,35	189275	756	--	33090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.			0,00069	0,221738							
С	149589	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		54682			
173.				14	572,14	15,58	8010	218	1125	4878	13919
	Е12-08010 1-1501 1208-0101 -1501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		476,21	7,68	6667	107	--	1031	
174.				14	2541	--	35574	--	35574	--	38420
	С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2846	
175.				14	2185,88	78,67	30602	1101	22758	6523	40095
	Е11-12010 1-0701 1112-0101 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ПРОФИЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		481,66	24,77	6743	347	--	2970	
176.				6,71	2604,58	14,26	17477	96	9212	7386	26851
	Е11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА		1217,49	5,49	8169	37	--	1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,65	4,3615							
С	131379	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.			20		87			
176.2.			1,78	11,9438							
С	131450	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.			58		693			
176.3.			0,16	1,0736							
С	131453	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.			24		26			
176.4.			1,03	6,9113							
С	149147	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ГКЛВ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2			554		3829			
177.				939,34	1344,95	78,75	1263365	73972	293394	763177	2188665
	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	895999	57972	--	162123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			0,0187	17,565658							
С	102682	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		291730			
178.				939,34	1442,71	19,38	1355200	18209	456523	709039	2229378
	Е11-15020 3-0601	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	М2 ОШТУКАТУ		937,33	6,21	880468	5830	--	165139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	149850 С	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	11,385 КГ	10694,3859		41		438470			
179.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	377,75	675,26 468,78	4,53 2,22	255080 177082	1711 838	76287 --	142336 31793	429209
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,237982		246608		58688			
180.	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2	132,53	4485,22 2490	19,97 9,69	594427 330000	2647 1284	261780 --	265027 68756	928210
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	0,015 М3	1,98795		16744		33286			
180.2.	287772 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	1 М2	132,53		1710		226626			
181.	Е11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ	381,55	780,65 572,36	3,22 1,58	297855 218385	1229 601	78241 --	175189 37844	510888
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	70,090735		445		31190			
182.	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2, КН-3	М ПЛИНТУСО В	174,8	282,72 121,99	0,82 0,4	49419 21325	143 70	27951 --	20111 5562	75092
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	249765 С	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	176,548		129		22775			
183.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО В	133,62	331,79 309,4	1,64 0,8	44333 41341	219 107	2773 --	38961 6664	89958
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.	249302 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ГОСТ 6141-91	1,01 М	134,9562		--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	4423557	103172	1374365	2421950	7393145
			ТЕНГЕ		--	--	2946019	69008	--	547640	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4423557				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1338792				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3015027			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				35574				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2421949				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				547640				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7393146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3015027			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				7393146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3015027			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ 2 ЭТАЖ

					ПОЛЫ ТИП 1 /2 ЭТАЖ/						
184.			242	662,22	29,11	160257	7045	69817	81610	261216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2									
	1-1101 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	83395	3424	--	19349		
	1111-0101 УСТРОЙСТВО										
	-1101										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
185.			242	662,22	29,11	160257	7045	69817	81610	261216	
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2									
	1-1101 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	83395	3424	--	19349		
	1111-0101 УСТРОЙСТВО										
	-1101										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
186.			242	80,46	4,94	19472	1195	17246	1501	22651	
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2									
	1-1102 УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		4,26	2,34	1031	566	--	1678		
	1111-0101 НА КАЖДЫЕ 5 ММ										
	-1102 ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ										
	РСНБ РК СТЯЖКИ К НОРМЕ										
	2015 1111-0101-1101										
	НР - 94%; СП - 8%										
187.			242	2334,6	21,29	564973	5153	462014	94338	712056	
	Е11-11010 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.	М2									
	1-3601 УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ	ПОКРЫТИЯ		404,16	10,55	97806	2554	--	52745		
	1111-0101 "БУСТИЛАТ"										
	-3601										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1.		1,02	246,84								
	149915 ЛИНОЛЕУМ	М2			1685		415925				
С	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ										
	БЫТОВОЙ ГОМОГЕННЫЙ КЛАСС										
	21, 22, 23 ГОСТ 7251-77										
						ПОЛЫ ТИП 2 /2 ЭТАЖ/					
188.			4,9	662,22	29,11	3245	143	1413	1652	5289	
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2									
	1-1101 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	1689	69	--	392		
	1111-0101 УСТРОЙСТВО										
	-1101										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
189.			4,9	3024,57	82,16	14820	403	4720	9382	26139	
	Е11-11010 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2									
	1-0501 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	ИЗОЛИРУЕ		1978,92	58,02	9697	284	--	1936		
	1111-0101 НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ	МОЙ									
	-0501 . УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО	ПОВЕРХНО									
	РСНБ РК СЛОЯ	СТИ									
	2015										
	ИЗМ. И НР - 94%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	11										
190.			4,9	1822,16	73,54	8929	360	1781	6630	16803	
	Е11-11010 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2									
	1-0502 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	ИЗОЛИРУЕ		1385,24	54,09	6788	265	--	1245		
	1111-0101 НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ	МОЙ									
	-0502 С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ.	ПОВЕРХНО									
	РСНБ РК УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	СТИ									
	2015 СЛОЯ										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП. НР - 94%; СП - 8%										
	11										
191.			4,9	711,17	43,31	3485	212	1412	1774	5679	
	Е11-11010 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2									
	1-0405 ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	ИЗОЛИРУЕ		379,81	5,33	1861	26	--	421		
	1111-0101 МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ.	МОЙ									
	-0405 УСТРОЙСТВО В ОДИН	ПОВЕРХНО									
	РСНБ РК СЛОЙ	СТИ									
	2015										
	ИЗМ. И НР - 94%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1.		0,00176	0,008624								
	144669 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ	Т			119480		1030				
С	КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74										
	МАРКИ БНК-45/180										
192.			4,9	662,22	29,11	3245	143	1413	1652	5289	
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2									
	1-1101 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	1689	69	--	392		
	1111-0101 УСТРОЙСТВО										
	-1101										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
193.			4,9	80,46	4,94	394	24	349	30	459	
	Е11-11010 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2									
	1-1102 УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		4,26	2,34	21	11	--	34		
	1111-0101 НА КАЖДЫЕ 5 ММ										
	-1102 ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ										
	РСНБ РК СТЯЖКИ К НОРМЕ										
	2015 1111-0101-1101										
	НР - 94%; СП - 8%										
194.			4,9	1570,31	74,25	7695	364	1316	5811	14586	
	Е11-11010 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2									
	1-2702 КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	6015	167	--	1080		
	1111-0101 МНОГОЦВЕТНЫХ НА										
	-2702 ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.										
	РСНБ РК УСТРОЙСТВО										
	2015										
	ИЗМ. И НР - 94%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	17										
195.			4,998	1678	--	8387	--	8387	--	9058	
	С122-0603 -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2									
	01-0659 НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	671		
	2206-0301 ПОЛОВ ГЛАДКИЕ										
	-0659 ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ										
	РСНБ РК 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ										
	2015 6787-2001										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 3 /2 ЭТАЖ/					
196.				6,72	662,22	29,11	4450	196	1938	2266	7254
	E11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2								
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	2316	95	--	537	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
197.				6,72	-241,39	-14,81	-1622	-100	-1436	-125	-1887
	E11-11010	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	М2								
	1-1102	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	СТЯЖКИ		-12,78	-7,02	-86	-47	--	-140	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ									
	-1102	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
	РСНБ РК	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
	2015	СТЯЖКИ К НОРМЕ									
	К=3	1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
198.				6,72	1570,31	74,25	10552	499	1804	7969	20004
	E11-11010	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2								
	1-2702	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	8249	229	--	1482	
	1111-0101	МНОГОЦВЕТНЫХ НА									
	-2702	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.									
	РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 94%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	17										
199.				6,8544	1678	--	11502	--	11502	--	12422
	C122-0603	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2								
	01-0659	НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	920	
	2206-0301	ПОЛОВ ГЛАДКИЕ									
	-0659	ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	РСНБ РК	7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ									
	2015	6787-2001									
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 4 /2 ЭТАЖ/					
200.				7,2	662,22	29,11	4768	210	2077	2428	7772
	E11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2								
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	2481	102	--	576	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
201.				7,2	1570,31	74,25	11306	535	1933	8539	21432
	E11-11010	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2								
	1-2702	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	8838	246	--	1588	
	1111-0101	МНОГОЦВЕТНЫХ НА									
	-2702	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.									
	РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 94%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	17										
202.				7,344	1678	--	12323	--	12323	--	13309
	C122-0603	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2								
	01-0659	НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	986	
	2206-0301	ПОЛОВ ГЛАДКИЕ									
	-0659	ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	РСНБ РК	7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ									
	2015	6787-2001									
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 5 /2 ЭТАЖ/					
203.				59,1	662,22	29,11	39137	1720	17051	19930	63793
	E11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2								
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	20366	836	--	4725	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
204.				59,1	662,22	29,11	39137	1720	17051	19930	63793
	E11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2								
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		344,61	14,15	20366	836	--	4725	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
205.				59,1	80,46	4,94	4755	292	4211	367	5532
	E11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2								
	1-1102	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		4,26	2,34	252	138	--	410	
	1111-0101	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
	-1102	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
	РСНБ РК	СТЯЖКИ К НОРМЕ									
	2015	1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
206.				59,1	1570,31	74,25	92805	4388	15873	70088	175925
	E11-11010	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2								
	1-2702	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	72544	2018	--	13031	
	1111-0101	МНОГОЦВЕТНЫХ НА									
	-2702	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.									
	РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 94%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	17										
207.				60,282	1678	--	101153	--	101153	--	109245
	C122-0603	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2								
	01-0659	НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	8092	
	2206-0301	ПОЛОВ ГЛАДКИЕ									
	-0659	ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	РСНБ РК	7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ									
	2015	6787-2001									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11		ТЕНГЕ		--	--	1285424	31545	825165	417382	1839035
			ТЕНГЕ		--	--	428711	15314	--	136224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1285424				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				691803				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444025			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				133365				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				417383				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				136225				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1839032				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								425
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444025			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				1839032				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								425
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444025			

РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖ

208.				659,83	653,81	6,56	431404	4325	76709	282060	770541
Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		531	3,34	350370	2205	--	57077		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1.			0,007	4,61881							
102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		76709				
209.				659,83	814,05	4,8	537135	3169	145339	312143	917220
Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2			588,98	2,35	388627	1552	--	67942	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1.			0,00069	0,455283							
149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		112276				
210.				1919,68	1344,95	78,75	2581874	151173	599595	1559664	4472861
Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			953,86	61,72	1831106	118474	--	331323	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1.			0,0187	35,898016							
102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		596194				
211.				1919,68	1442,71	19,38	2769551	37212	932972	1449026	4556063
Е11-15020 3-0601 1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			937,33	6,21	1799367	11915	--	337486	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1.			11,385	21855,5568							
149850 С	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ			41		896078				
212.				1769,29	675,26	4,53	1194732	8016	357308	666667	2010311
Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2			468,78	2,22	829408	3927	--	148912	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1.			0,00063	1,114653							
149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		274882				
213.				34,7	4485,22	19,97	155637	693	68541	69391	243031
Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2			2490	9,69	86403	336	--	18002	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1.			0,015	0,5205							
102671 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3			16744		8715				
213.2.			1	34,7							
287772 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ	М2			1710		59337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91									
214.				115,69	780,65	3,22	90313	373	23723	53119	154907
	Е11-15040 -СТЕНЫ. ОКРАСКА	М2			---	---	---	---	---	---	
	3-0308 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ	ОКРАШИВА			572,36	1,58	66217	182	--	11475	
	1115-0403 СОСТАВАМИ ПО	ЕМОЙ									
	-0308 ШТУКАТУРКЕ	ПОВЕРХНО									
	РСНБ РК	СТИ									
	2015 НР - 80%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	17										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1.			0,1837	21,252253							
	278579 КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ	КГ				445		9457			
С	К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71										
215.				207,5	282,72	0,82	58663	170	33179	23873	89139
	Е11-11010 -ПЛИНТУСА	М			---	---	---	---	---	---	
	1-4001 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.	ПЛИНТУСО			121,99	0,4	25314	83	--	6603	
	1111-0101 УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ	В									
	-4001 КН-2, КН-3										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 94%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	8										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1.			1,01	209,575							
	249765 ПЛИНТУСА	М				129		27035			
С	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001										
216.				77,82	331,79	1,64	25820	127	1616	22691	52391
	Е11-11010 -ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК	М			---	---	---	---	---	---	
	1-3904 КЕРАМИЧЕСКИХ.	ПЛИНТУСО			309,4	0,8	24077	62	--	3881	
	1111-0101 УСТРОЙСТВО	В									
	-3904										
	РСНБ РК НР - 94%; СП - 8%										
	2015										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1.			1,01	78,5982							
	249302 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М				--		--			
С	ПЛИНТУСНЫЕ ГОСТ 6141-91										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			--	--	7845128	205259	2238982	4438634	13266464
		ТЕНГЕ			---	---	---	---	---	---	
					--	--	5400888	138737	--	982701	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7845128				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					2238982				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5539625			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					4438635				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					982701				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13266464				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4433
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5539625			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ					13266464				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4433
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5539625			
	РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ										
	==========										
						ДВЕРИ					
217.				87,57	1761,06	77,05	154216	6747	48568	91721	265611
	Е11-10010 -ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ	М2			---	---	---	---	---	---	
	7-0106 ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ				1129,4	34,38	98901	3011	--	19675	
	1110-0107 СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ.										
	-0106 УСТАНОВКА БЛОКОВ НА										
	РСНБ РК РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ										
	2015										
	ИЗМ. И НР - 90%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	16										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1.			3,03	265,3371							
	145749 ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ	ШТ.				43		11409			
С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ										
218.				9,45	5643	--	53326	--	53326	--	57592
	С121-0901 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2			---	---	---	---	---	---	
	02-0102 ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ				--	--	--	--	--	4266	
	2109-0102 С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ										
	-0102 21-7П, ДГ 21-8П С										
	РСНБ РК ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ										
	2015 БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ										
	ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92										
	СП - 8%										
219.				64,47	4459	--	287472	--	287472	--	310469
	С121-0901 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2			---	---	---	---	---	---	
	02-0103 ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ				--	--	--	--	--	22998	
	2109-0102 С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ										
	-0103 21-9П, ДГ 21-10П С										
	РСНБ РК ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ										
	2015 БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ										
	ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92										
	СП - 8%										
220.				8,19	5439	--	44545	--	44545	--	48109
	С121-0901 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2			---	---	---	---	---	---	
	02-0105 ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С				--	--	--	--	--	3564	
	2109-0102 ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ										
	-0105 21-13П С ДЕКОРАТИВНОЙ										
	РСНБ РК ОБЛИЦОВКОЙ										
	2015 БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ										
	ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92										
	СП - 8%										
221.				6,09	2911,95	48,21	17734	294	3252	9874	29816
	Е11-09040 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2			---	---	---	---	---	---	
	3-0401 ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО				2329,66	20,01	14188	122	--	2209	
	1109-0403 2 М2. УСТАНОВКА В										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%									
222.	E11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,56	2645,1	50,88	4126	79	666	2356	7001
					2167,31	21,32	3381	33	--	519	
223.	C121-0904 02-0501 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	8,82	40517	--	357360	--	357360	--	385949
					--	--	--	--	--	28589	
224.	E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	107,37	2241,26	171,05 ОКНА	240644	18366	120759	99318	367158
					945,51	82,27	101519	8834	--	27197	
225.	E11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	0,64	3540,5	173,42	2266	111	1189	916	3436
					1508,87	81,16	966	52	--	255	
226.	C121-0902 01-0403 2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	107,37	24590	--	2640228	--	2640228	--	2851447
					--	--	--	--	--	211218	
227.	C121-0902 01-0202 2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	0,64	25250	--	16160	--	16160	--	17453
					--	--	--	--	--	1293	
228.	E11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М	64,96	1203,6	4,97	78186	323	62529	13944	99500
					236,06	2,44	15334	159	--	7370	
229.	C121-0902 05-0102 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М	0,96	890	--	854	--	854	--	923
					--	--	--	--	--	68	
230.	C121-0902 05-0106 2109-0205 -0106 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 400 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М	64	1850	--	118400	--	118400	--	127872
					--	--	--	--	--	9472	
231.	C121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	ШТ.	82	111	--	9102	--	9102	--	9830
					--	--	--	--	--	728	
232.	C121-0902 05-0102 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М	59,6	890	--	53044	--	53044	--	57288
					--	--	--	--	--	4244	
233.	E11-10050 1-0501	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ	М2	22,591	2545,52	2,68 ВИТРАЖИ	57506	61	33975	21123	84919
					1038,92	--	23470	--	--	6290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	БЛОКОВ ИЗ ПВХ НР - 90%; СП - 8%									
234.				22,591	31392	--	709177	--	709177	--	765911
	С121-0903 04-0107 2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-ВИТРАЖ НАРУЖНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ СП - 8%	М2			--	--	--	--	56734	
235.				111,8	3032,81	45,01	339069	5032	80482	204896	587482
	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2267,93	22,95	253555	2566	--	43517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.				0,001	0,1118						
	102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		1857			
235.2.				0,043	4,8074						
	102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3			16355		78625			
236.				322,3	459,65	1,09	148144	352	122034	23337	185200
	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НР - 90%; СП - 8%	М КОРОБОК		79,92	0,53	25758	172	--	13718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.				1,12	360,976						
	131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М			336		121288			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	5331559	31364	4763122	467485	6262966
			ТЕНГЕ		--	--	537072	14947	--	463924	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4243163				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				469536				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					534296			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3223132				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				455254				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				375873				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5074290				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								446
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					534296			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1088397				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3918				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17724			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1066537				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				12229				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				88050				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1188676				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17724			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				6262966				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								461
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					552019			
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР1									
237.				10,4	11611,18	1737,08	120756	18066	93656	15555	147216
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		868,7	739,54	9034	7691	--	10905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.				1,15	11,96						
	100080 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7818		93503			
238.				2,5	35006,49	638,01	87516	1595	74844	10604	105970
	Е11-06020 1-0104 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3, В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		4430,7	230,35	11077	576	--	7850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.				1,015	2,5375						
	100841 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			28134		71390			
239.				0,0637	287861	--	18337	--	18337	--	19804
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	1467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
240.				7,6	4485,22	19,97	34088	152	15012	15198	53229
	Е11-15010 -7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		2490	9,69	18924	74	--	3943	
240.1.			0,015	0,114							
С	102671	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3			16744		1909			
240.2.			1	7,6							
С	287772	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2			1710		12996			
241.				19	662,22	29,11	12582	553	5481	6407	20509
	Е11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	6548	269	--	1519	
242.				11,4	1570,31	74,25	17901	847	3061	13520	33935
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	13993	389	--	2514	
243.				0,00794	119616,76	34491,52	950	274	69	482	1546
	Е11-09060 -4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		76454,4	11504,34	607	91	--	115	
244.				0,00794	540085	--	4288	--	4288	--	4631
	С121-1308 -14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	343	
245.				0,0983	119616,76	34491,52	11758	3391	852	5966	19142
	Е11-09060 -4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		76454,4	11504,34	7515	1131	--	1418	
246.				24,785	7135	--	176841	--	176841	--	190988
	С123-0103 -02-0422 2301-0302 -0422 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ /ПЕРИЛА/ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 9941-81 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	14147	
247.				0,005895	542170	--	3196	--	3196	--	3452
	С121-0604 -05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	256	
248.				0,3	172845,38	13209,64	51854	3963	1572	32526	91130
	Е11-09070 -1-0119 1109-0701 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		154396	2734,04	46319	820	--	6750	
249.				0,3	283290	--	84987	--	84987	--	91786
	С121-0502 -06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	6799	
250.				2,8	90,78	2,41	254	7	122	87	368
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406 -0406 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	125	1	--	27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000252		438655		111			
251.	E11-13030 -1406 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	2,8	77,44 26,05	1,71 0,27	217 73	5 1	139 --	51 21	289
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	625526	28851	482457	100396	783995
			ТЕНГЕ		--	--	114215	11043	--	58074	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				380927				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				192317				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68774			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				107612				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				61421				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				35388				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				477736				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68774			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				67758				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2493				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56484			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3196				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				38974				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8539				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				115270				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56484			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				176841				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				176841				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14147				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				190988				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				783994				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					125258			

РАЗДЕЛ 15. КРЫША ТАМБУРА И КРЫЛЬЦА

252.	E11-10010 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08192	92067,65 24210	1039,88 479,16	7542 1983	85 39	5474 --	1820 749	10111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,076186		56082		4273			
252.2.	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,12 М3	0,00983		54846		539			
253.	E11-10011 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08192	8838,31 886,08	57,71 25,48	724 73	5 2	646 --	67 63	855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,000082		70347		6			
253.2.	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	0,0017 Т	0,000139		74724		10			
253.3.	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,000549		1148491		630			
254.	E11-10011 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	16,35	307,79 33,58	2,68 1,18	5032 549	44 19	4439 --	512 444	5987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,00004 Т	0,000654		70347		46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.2.			0,00006	0,000981							
С	146857	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т			74724		73			
254.3.			0,00023	0,00376							
С	146859	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		4319			
255.				35,7	92,89	12,53	3316	447	--	2741	6541
	Е11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		80,37	3,08	2869	110	--	485	
	1-1503										
	1112-0101										
	-1503										
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%									
256.				35,7	104	--	3713	--	3713	--	4010
	С121-1308	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		--	--	--	--	--	297	
	10-0103	ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ									
	2113-0810	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С									
	-0103	АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ									
	РСНБ РК 2015	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/									
		СП - 8%									
257.				3,4	915,01	52,3	3111	178	1137	1691	5186
	Е11-12010	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ	М2		528,33	12,19	1796	41	--	384	
	1-1303	ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ								
	1112-0101	ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА									
	-1303	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН									
	РСНБ РК 2015	СЛОЙ									
		НР - 92%; СП - 8%									
258.				0,68	19336	--	13148	--	13148	--	14200
	С121-1101	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3		--	--	--	--	--	1052	
	03-0104	ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА									
	2111-0103	ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА									
	-0104	ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 КГ/М3									
	РСНБ РК 2015	ДО 45 КГ/М3 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%									
259.				16,35	2949,02	99,82	48216	1632	14823	29635	84080
	Е11-12010	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ	М2		1942,56	27,61	31761	451	--	6228	
	1-0705	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ	КРОВЛИ								
	1112-0101	СЛУХОВЫХ ОКОН.									
	-0705	УСТРОЙСТВО ПО									
	РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ									
		НР - 92%; СП - 8%									
260.				18,0831	3090	--	55877	--	55877	--	60347
	С121-1001	-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,	М2		--	--	--	--	--	4470	
	01-0701	ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ									
	2110-0101	СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
	-0701	ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ									
	РСНБ РК 2015	22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%									
261.				16,04	3485,65	22,06	55910	354	45972	8765	69849
	Е11-10010	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА	М2		597,54	9,66	9584	155	--	5174	
	4-0201	ДОСКАМИ ОБШИВКИ	ПОТОЛКОВ								
	1110-0104										
	-0201	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.			0,0186	0,298344							
С	131813	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3			152985		45642			
262.				5,745	669,2	14,81	3845	85	932	2616	6977
	Е11-12010	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И	М		492,26	2,62	2828	15	--	517	
	1-0410	ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ	ПРИМЫКАНИЙ								
	1112-0101	ПРОФИЛИРОВАННОГО									
	-0410	ОЦИНКОВАННОГО									
	РСНБ РК 2015	ЛИСТА.УСТРОЙСТВО									
		НР - 92%; СП - 8%									
263.				5,745	1373	--	7888	--	7888	--	8519
	С121-1001	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ	М		--	--	--	--	--	631	
	02-0109	ВЕРХНЯЯ ДЛЯКРОВЛИ, ИЗ									
	2110-0102	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С									
	-0109	ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	14918-80									
		СП - 8%									
264.				2,94	939,03	11,64	2761	34	1756	901	3955
	Е11-12010	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ	М ПЛАНКИ		330,21	2,95	971	9	--	293	
	1-2003	КОНЬКОВЫЕ ИЗ									
	1112-0101	ПРОФИЛИРОВАННОГО									
	-2003	ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.									
	РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО									
		НР - 92%; СП - 8%									
265.				2,94	967	--	2843	--	2843	--	3070
	С121-1001	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО	М		--	--	--	--	--	227	
	02-0111	ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ									
	2110-0102	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С									
	-0111	ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	14918-80									
		СП - 8%									
266.				5,88	2026,32	1531,74	11915	9007	487	4059	17251
	Е11-12010	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ	М ПЛАНКИ		411,66	338,59	2421	1991	--	1278	
	1-2001	(ВЕТРОВЫЕ) ИЗ									
	1112-0101	ПРОФИЛИРОВАННОГО									
	-2001	ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.									
	РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 92%; СП - 8%										
267.				5,88	1053	--	6192	--	6192	--	6687
	С121-1001 02-0104 2110-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М		--	--	--	--	--	495	
		СП - 8%									
					ФЕРМА Ф1,ФРОНТОН						
268.				0,12225	92067,65	1039,88	11255	127	8168	2716	15089
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		24210	479,16	2960	59	--	1118	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.				0,93	0,113692						
	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			56082		6376			
268.2.				0,12	0,01467						
	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			54846		805			
269.				0,0052	84826,66	1323,45	441	7	344	84	567
	Е11-10011 4-0401 1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОГОНЫ ИЗ ДОСОК. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		17305,2	564,66	90	3	--	42	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.				1,01	0,005252						
	131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			59979		315			
269.2.				0,04	0,000208						
	131600 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			50384		10			
270.				0,12745	8838,31	57,71	1126	7	1006	105	1329
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		886,08	25,48	113	3	--	98	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.				0,001	0,000127						
	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т			70347		9			
270.2.				0,0017	0,000217						
	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т			74724		16			
270.3.				0,0067	0,000854						
	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		981			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	244855	12012	174845	55712	324610
			ТЕНГЕ		--	--	57998	2898	--	24045	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				244855				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				85185				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					60895			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				89661				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				55711				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				24045				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				324612				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					60895			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ				324612				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					60895			
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР2									
271.				1,15	11611,18	1737,08	13353	1998	10356	1720	16279
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		868,7	739,54	999	850	--	1206	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.				1,15	1,3225						
	100080 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ	М3			7818		10339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004									
272.				2,64	35006,49	638,01	92417	1684	79036	11198	111904
	Е11-06020 1-0104 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3, В15. УСТРОЙСТВО	М3		4430,7	230,35	11697	608	--	8289	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			1,015	2,6796							
С	100841	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			28134		75388			
273.				0,02364	287861	--	6805	--	6805	--	7349
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	544	
		СП - 8%									
274.				7,13	662,22	29,11	4722	208	2057	2404	7696
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	2457	101	--	570	
		НР - 94%; СП - 8%									
275.				7,13	1570,31	74,25	11196	529	1915	8456	21224
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	8752	243	--	1572	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НР - 94%; СП - 8%									
276.				0,021238	119616,76	34491,52	2540	733	183	1289	4136
	Е11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		76454,4	11504,34	1624	244	--	306	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 69%; СП - 8%									
277.				10,635	7135	--	75881	--	75881	--	81951
	С123-0103 02-0422 2301-0302 -0422 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ /ПЕРИЛА/ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 9941-81	М		--	--	--	--	--	6070	
		СП - 8%									
278.				0,001572	542170	--	852	--	852	--	920
	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012	Т		--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
279.				2,3	90,78	2,41	209	6	100	71	302
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	103	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			0,00009	0,000207							
С	149219	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		91			
280.				2,3	77,44	1,71	178	4	114	42	237
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		26,05	0,27	60	1	--	18	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		--	--	208153	5161	177299	25180	251998
			ТЕНГЕ		--	--	25691	2048	--	18665	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				128880				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				93579				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25872			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6805				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				23891				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12222				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				164992				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25872			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3393				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				184				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1868			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1289				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				375				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5056				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1868			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				75881				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				75881				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6070				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				81951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ				252000				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27740			

РАЗДЕЛ 17. МАРШ ЛЕСТНИЦЫ МЛ1

ПЛОЩАДКА КП-1

281.				0,406478	57335,33	7142,76	23306	2903	1413	13502	39752
	E11-09060 6-0110 1109-0606 -0110 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		46718,1	1422,08	18990	578	--	2945	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 69%; СП - 8%									
282.				0,0256	290157	--	7428	--	7428	--	8022
	C121-0502 04-0701 2105-0204 -0701 РСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 5У-10У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т		--	--	--	--	--	594	
		СП - 8%									
283.				0,246376	322546	--	79468	--	79468	--	85825
	C121-0502 04-0702 2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т		--	--	--	--	--	6357	
		СП - 8%									

ПРОСТУПЬ П1

284.				0,00481	264340	--	1271	--	1271	--	1373
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
285.				0,01067	276292	--	2948	--	2948	--	3184
	C121-0501 10-0201 2105-0110 -0201 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ ГОСТ 8568-77	Т		--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
286.				0,193267	119616,76	34491,52	23118	6666	1676	11730	37635
	E11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		76454,4	11504,34	14776	2223	--	2788	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 69%; СП - 8%									
287.				25,985	7135	--	185403	--	185403	--	200235
	C123-0103 02-0422 2301-0302 -0422 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ /ПЕРИЛА/ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 9941-81	М		--	--	--	--	--	14832	
		СП - 8%									
288.				21,085	13791	--	290783	--	290783	--	314046
	C123-0103 02-0436 2301-0302 -0436 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ /ПЕРИЛА/ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 9941-81	М		--	--	--	--	--	23263	
		СП - 8%									

Ф1,Ф2

289.				0,247	11611,18	1737,08	2868	429	2224	369	3496
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		868,7	739,54	215	183	--	259	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	100080 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	1,15 М3	0,28405		7818		2221			
290.				0,835	44254,15	1004,64	36952	839	32514	3550	43743
	E11-06020 1-0101 1106-0201	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3.	М3		4310,36	362,12	3599	302	--	3240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1.			1,02	0,8517							
С	279297	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3			36860		31394			
291.				0,00237	542170	--	1285	--	1285	--	1388
	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	103	
292.				0,080248	172845,38	13209,64 СТ1	13870	1060	420	8700	24377
	Е11-09070 1-0119 1109-0701 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		154396	2734,04	12390	219	--	1806	
293.				0,0788	283290	--	22323	--	22323	--	24109
	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1786	
294.				0,001448	261631	--	379	--	379	--	409
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	30	
295.				0,097382	208333,21	18496,77 СТРЕМЯНКА	20288	1801	341	12884	35825
	Е11-09070 1-0129 1109-0701 -0129 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		186340	5399,8	18146	526	--	2654	
296.				0,097382	614966	--	59887	--	59887	--	64678
	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	4791	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ		--	--	771577	13699	689763	50735	888097
			ТЕНГЕ		--	--	68116	4032	--	65786	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				153637				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				34739				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4299			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				113817				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3920				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12605				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				170162				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4299			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				141753				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3849				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					67849			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				61172				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				46816				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				15086				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				203655				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					67849			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				476186				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				476186				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				38095				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				514281				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			ТЕНГЕ				888098				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72148			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								93944053
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				17772717				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3248549				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					975312			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				49624436				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				16339531				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6958820				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э8390'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: Г.АКСАЙ,
       БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗКО'34'02-01'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
       АБОТЫ''02'02-01-01'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'''соста
       влена в текущих ценах 2020года*
 3 (РС274377)(РС281998)(РС134937)(РС134936)(РС248680)(РС2
       79917)(РС245637)(РС248298)(РС147538)(РС249186)(РС1
       47162)(РС147163)(РС247899)(РС248168)(РС248491)(РС1
       35062)(РС248659)(РС136005)(РС125423)(РС276071)(РС1
       47501)(РС246728)(РС276162)(РС134849)(РС134848)(РС2
       81638)(РС134096)(РС248414)(РС133831)(РС281639)*
 4 ПЗемляные работы *
 5 Е11-010101-0307'58-1,74''Грунты 1 группы. Разработка в
       отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"
       с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта
       *
 6 Е11-010205-0302(П-1101184)'58.0,03''Грунты 2 группы. Р
       азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к
       реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д
       на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш
       еях, разработанных механизированным способом, прим
       енен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0502'58.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и я
       мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 8 Е11-010104-0401'58.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 9 Е11-010201-0501'58.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
       пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
       *
10 Е11-010201-0601'58.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Пол
       ив водой'м3 уплотненного грунта*
11 РБЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ  *
12 Е11-070501-0102'4+8+18''Блоки стен подвалов массой до
       1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
13 Е11-070501-0101'4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т
       . Установка'шт. сборных конструкций*
14 Е11-070501-0103'4''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т
       . Установка'шт. сборных конструкций*
15 Е11-070501-0104'59''Блоки стен подвалов массой более 1
       ,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
16 С121-041201-9911'0,58.59+0,54.4''Блоки бетонные для ст
       ен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бет
       она класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
17 С121-041201-9903'0,26.4+0,2.4+0,29.18''Блоки бетонные
       для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бе
       тона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
18 С121-041201-9907'0,4.8''Блоки бетонные для стен подвал
       ов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона
       класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
19 Е11-060101-0114(РС100467РС279159)'14,58''Плиты фундаме
       нтные бетонные плоские. Устройство'м3*
20 Е11-060101-0114(РС100467РС279236)'0,97''Монолитные зад
       елки/В15/. Устройство'м3*
21 Е11-060101-0114(РС100467РС279297)'34,07''Монолитные за
       делки/В25/. Устройство'м3*
45 Е11-080201-0107(РС102641РС102643)'206,3+242,3''Стены в
       нутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4
        м'м3 кладки*
46 С121-030102-0103'170468''Кирпич силикатный одинарный р
       ядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 1
       20 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
47 Е11-080201-0104(РС102641РС102643)'14,27''Стены наружны
       е из кирпича средней сложности при высоте этажа св
       ыше 4 м. Кладка'м3 кладки*
48 С121-030101-0204'5479''Кирпич керамический одинарный л
       ицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 1
       20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
49 Е11-080201-0701'2,865+0,0477''Стены и другие конструкц
       ии. Армирование кладки'т металлических изделий*
50 С121-050309-0301'2,865+0,0477''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
       до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
51 РПЕРЕМЫЧКИ*
52 ППЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА*
53 Е11-070503-0110'33+4+16''Укладка перемычек масса до 0,
       3 т'шт*
54 С121-040105-9901'0,022.33+0,026.4+0,033.16''Перемычки
       из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
55 Е11-070503-0110'3''Укладка прогонов масса до 0,3 т'шт*
56 С121-040106-9901'0,15.3''Прогоны железобетонные для гр
       аждансkого строительства из тяжелого бетона класса
        В20 СТ РК 937-92'м3*
57 Е11-070503-0110'2''Укладка опорных подушек масса до 0,
       3 т'шт*
58 С121-040102-0101'2''Плиты опорные марки ОП 4.4, размер
       ами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона кл
       асса от В15 СТ РК 937-92'шт.*
59 Е11-090302-0501'0,864''Прогоны из легких металлоконстр
       укций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания д
       о 12 м'т конструкций*
60 С121-050201-0502'0,864''Уголок стальной горячекатаный
       равнополочный из углеродистой стали обыкновенного
       качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной о
       т 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
61 Е11-260201-0505'0,18.1+0,23.4+0,27.10''Поверхности пок
       рытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями и
       з пенопласта насухо'м3 изоляции*
62 С121-110401-0101'0,18.1+0,23.4+0,27.10''Плиты из вспен
       енного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15
       ГОСТ 15588-2014'м3*
63 Е11-070503-0110'18+8+30''Укладка перемычек масса до 0,
       3 т'шт*
64 С121-040105-9901'0,034.18+0,048.8+0,055.30''Перемычки
       из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
65 ППЕРЕМЫЧКИ 2 ГО ЭТАЖА*
66 Е11-070503-0110'17+18+17''Укладка перемычек масса до 0
       ,3 т'шт*
67 С121-040105-9901'0,022.17+0,026.18+0,033.17''Перемычки
        из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
68 Е11-070503-0110'3''Укладка прогонов масса до 0,3 т'шт*
69 С121-040106-9901'0,15.3''Прогоны железобетонные для гр
       аждансkого строительства из тяжелого бетона класса
        В20 СТ РК 937-92'м3*
70 Е11-070503-0110'2''Укладка опорных подушек масса до 0,
```

22 E11-060301-0410'0,478188+0,869317''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
23 C121-050309-0303'0,478188''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
24 C121-050301-3201'0,869317''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 E11-080101-0302'132,16''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
26 E11-080101-0307'297''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
27 РБЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАЗРЕЗ Е-Е *
28 E11-060101-0114'0,76''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
29 E11-060101-0115(РС100533РС279297)'10,9''Плиты фундаментные железобетонные плоские/В25/. Устройство'м3*
30 C121-050301-3201'0,336432''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31 E11-080101-0302'10,46''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
32 РФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
33 E11-060101-0114'4,8''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
34 E11-060201-0104(РС100533РС100533)'14,3''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3(В15). Устройство'м3*
35 C121-050301-3201'0,31696''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 E11-080101-0302'95,04''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
37 РОТМОСТКА*
38 LE11-080101-0202'26''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
39 E11-060101-0119(РС100467РС100533)'9,65''Фундаменты ленточные бетонные (В15). Устройство'м3*
40 РСТЕНЫ НАРУЖНИЕ И ВНУТРЕННИЕ *
41 E11-080201-1703(РС245636)(РС245638)(РС102641РС102643)'283,4''Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
42 C121-030102-0102'87287''Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
43 C121-030102-0603'20972''Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
44 C121-110102-0104'56,47''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
3 т'шт*
71 C121-040102-0101'2''Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92'шт.*
72 E11-090302-0501'0,95904''Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м'т конструкций*
73 C121-050201-0502'0,95904''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
74 E11-260201-0505'0,18.1+0,23.5+0,27.17''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо'м3 изоляции*
75 C121-110401-0101'0,18.1+0,23.5+0,27.17''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
76 E11-070503-0110'8+10+34''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
77 C121-040105-9901'0,034.8+0,048.10+0,055.34''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
78 РПЕРЕКРЫТИЯ *
79 ППЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА *
80 E11-070504-0106'48''Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
81 C121-040108-9907'132,48+207''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
82 E11-060801-0109(РС100533РС100615)'0,4''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
83 E11-070107-0103'0,05215''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-2,МС-5). Установка'т стальных элементов*
84 ППЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО ЭТАЖА *
85 E11-070504-0106'50''Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
86 C121-040108-9907'144+207''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
87 E11-060801-0109(РС100533РС100615)'0,8''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
88 E11-070107-0103'0,05485''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-2,МС-5). Установка'т стальных элементов*
89 РЛЕСТНИЦА*
90 E11-070518-0101'1,2.20''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
91 C121-040110-9903'1,2.20''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
92 E11-090304-0101'0,12467''Лестницы Л1 прямолинейные и к

риволинейные, пожарные с ограждением/ПЛ-1,ПЛ-2,ПЛ-3/. Монтаж'т конструкций*
93 С121-060208-0501'0,12467''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
94 Е11-070512-0111'4''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка 'шт. сборных конструкций*
95 С121-040102-0103'4''Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92'шт.*
96 Е11-090701-0105'0,54976''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
97 С121-050204-0703'0,52048''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
98 С121-050201-0502'0,02928''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
99 Е11-060101-0115(РС100533РС279297)'1,94''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
100 С121-050301-3201'0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
101 Е11-130301-0406'19,11''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
102 Е11-130301-1406'19,11''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
103 ПЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП1*
104 Е11-060101-0115(РС100533РС279297)'0,52''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
105 С121-050309-0303'0,008657''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
106 РКРОВЛЯ *
107 ПКРОВЛЯ ЗДАНИЯ *
108 Е11-100105-0101'4,536''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
109 Е11-100102-0401'5,41+0,4529''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
110 Е11-100115-0101'4,536+5,41+0,4529''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
111 Е12-080101-1402'441,1''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство 'м2*
112 Е11-100115-0201'444,1''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
113 Е11-100301-0301'21,03''Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки'м2 щитов*
114 С121-070203-0302'0,59094''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
115 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'402,2+440,3''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изол
137 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'15,4+24,3''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
138 С121-130810-0103'15,4''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
139 С121-100404-0103'24,3''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
140 Е11-100301-0301'2,36''Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки'м2 щитов*
141 С121-070203-0302'0,06632''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
142 Е11-120101-1303'24,3''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
143 С121-110103-0104'24,3.0,2''Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
144 Е11-120101-0716'26,1''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
145 С121-100104-0719'26.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
146 Е11-120101-0410'15,9+8,55''Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м примыканий*
147 С121-100102-0109'15,9+8,55''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
148 Е11-120101-2002'11,48''Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
149 С121-100102-0103'11,48''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
150 Е11-120101-1001'2,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
151 ПЧЕРДАК*
152 Е11-090601-0102'0,074368''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
153 С121-060405-0701'0,074368''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
154 ППЕРЕМЫЧКИ*
155 Е11-070503-0110'1''Укладка перемычек масса до 0,3 т'шт*
156 С121-040105-9901'0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
157 Е11-090302-0501'0,01512''Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м'т конструкций*
158 С121-050201-0502'0,01512''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенног

ируемой поверхности*
116 С121-130810-0103'402,2''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
117 С121-100404-0103'440,3''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
118 Е11-120101-1201'30,92''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
119 С121-130814-1901'0,078802''Сварная решетка ограждения'т*
120 Е11-120101-1303'73,22''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
121 С121-110103-0104'73,22.0,2''Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
122 Е11-120101-0716'444,1''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
123 С121-100104-0719'444,1.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
124 Е11-120101-0410'50+62''Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м примыканий*
125 С121-100102-0109'50+62''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
126 Е11-120101-2002'84''Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
127 С121-100102-0103'84''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
128 Е11-120101-1001'21,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-120101-1701'402,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
130 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'402,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
131 ПКРОВЛЯ ТОПОЧНОЙ *
132 Е11-100105-0101'0,216''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
133 Е11-100102-0401'0,069''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
134 Е11-100115-0101'0,216+0,069+0,026''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
135 Е12-080101-1402'26,1''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м2*
136 Е11-100115-0201'26,1''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
159 Е11-130301-0406'1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
160 Е11-130301-1406'1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
161 Е11-080201-0303(РС102641РС102643)'57,35''парапет неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
162 С121-030102-0103'23169''Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
163 Е11-100402-0502'1,12''Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен'м2 проемов*
164 С121-090402-0501'1,12''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
165 ППОЛЫ 1 ЭТАЖ*
166 ППОЛЫ ТИП 1 / 1 ЭТАЖ/*
167 Е11-110101-0203'215,1.0,1''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
168 Е11-110101-1103(РС100511РС279236)'215,1''Стяжки бетонные толщиной 20 мм/50СМ/. Устройство'м2 стяжки*
169 Е11-110101-1104(РС100511РС279236)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'215,1''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
170 Е11-110101-1103(РС100511РС279176)'215,1''Стяжки бетонные толщиной 20 мм/80СМ/. Устройство'м2 стяжки*
171 Е11-110101-1104(РС100511РС279176)(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) К=12'215,1''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
172 Е11-110101-1101'215,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
173 Е11-110101-3601(РС149999РС149915)'215,1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
174 ППОЛЫ ТИП 2*
175 Е11-110101-0203'92,93.0,1''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
176 Е11-110101-1103(РС100511РС279236)'92,93''Стяжки бетонные толщиной 20 мм/50СМ/. Устройство'м2 стяжки*
177 Е11-110101-1104(РС100511РС279236)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'92,93''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
178 Е11-110101-1103(РС100511РС279176)'92,93''Стяжки бетонные толщиной 20 мм/80СМ/. Устройство'м2 стяжки*
179 Е11-110101-1104(РС100511РС279176)(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) К=12'92,93''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
180 Е11-110101-1101'92,93''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
181 Е11-110101-2702'92,93''Покрытия из плиток керамических

для полов многоцветных на цементном растворе. Уст
ройство'м2 покрытия*
182 С122-060301-0659'92,93.1,02''Плитки керамические негла
зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
183 ППОЛЫ ТИП 3*
184 Е11-110101-1101'5,5''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
185 Е11-110101-2702'5,5''Покрытия из плиток керамических д
ля полов многоцветных на цементном растворе. Устро
йство'м2 покрытия*
186 С122-060301-0659'5,5.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
187 ППОЛЫ ТИП 4*
188 Е11-110101-0203'27,28.0,1''Слои подстилающие гравийные
. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстила
ющего слоя*
189 Е11-110101-1103(РС100511РС279236)'27,28''Стяжки бетонн
ые толщиной 20 мм/50СМ/. Устройство'м2 стяжки*
190 Е11-110101-1104(РС100511РС279236)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'27,28''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять
на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11
11-0101-1103'м2 стяжки*
191 Е11-110101-0501(РС102636)(РС135529)(РС135842=1,16)(РС1
47047)'27,28''Гидроизоляция из полиэтиленовой плен
ки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого сл
оя'м2 изолируемой поверхности*
192 Е11-110101-0502'27,28''Гидроизоляция из полиэтиленовой
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероид
ом. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой по
верхности*
193 Е11-110101-1103(РС100511РС279176)'27,28''Стяжки бетонн
ые толщиной 20 мм/80СМ/. Устройство'м2 стяжки*
194 Е11-110101-1104(РС100511РС279176)(Н5.12)(Н52.12)(Н53.1
2) К=12'27,28''Стяжки бетонные. Устройство. добавл
ять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норм
е 1111-0101-1103'м2 стяжки*
195 Е11-110101-1101'27,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
196 Е11-110101-2702'27,28''Покрытия из плиток керамических
для полов многоцветных на цементном растворе. Уст
ройство'м2 покрытия*
197 С122-060301-0659'27,28.1,02''Плитки керамические негла
зурованные для полов гладкие одноцветные толщиной
от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
198 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ *
199 Е11-150203-0502'254,37+27,28+33''Потолки. Сплошное выр
авнивание бетонных поверхностей (однослойное оштук
атуривание) цементно-известковым раствором'м2 ошту
катуриваемой поверхности*
200 Е11-150206-0207'6,71''Потолки. Отделка внутренних пове
рхностей облицованных гипсокартонными листами. Сух
ими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой пов
ерхности*
201 Е11-150405-0104'254,37+27,28+33+6,71''Улучшенная окрас
ка оштукатуренных потолков поливинилацетатными вод
оэмульсионными составами'м2*
изолируемой поверхности*
224 Е11-110101-1101'4,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
225 Е11-110101-1102'4,9''Стяжки цементные. Устройство. доб
авлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к н
орме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
226 Е11-110101-2702'4,9''Покрытия из плиток керамических д
ля полов многоцветных на цементном растворе. Устро
йство'м2 покрытия*
227 С122-060301-0659'4,9.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
228 ППОЛЫ ТИП 3 /2 ЭТАЖ/*
229 Е11-110101-1101'6,72''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
230 Е11-110101-1102(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'6,72''Вычи
тается позиция: Стяжки цементные. Устройство. искл
ючать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к но
рме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
231 Е11-110101-2702'6,72''Покрытия из плиток керамических
для полов многоцветных на цементном растворе. Устр
ойство'м2 покрытия*
232 С122-060301-0659'6,72.1,02''Плитки керамические неглаз
урованные для полов гладкие одноцветные толщиной о
т 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
233 ППОЛЫ ТИП 4 /2 ЭТАЖ/*
234 Е11-110101-1101'7,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
235 Е11-110101-2702'7,2''Покрытия из плиток керамических д
ля полов многоцветных на цементном растворе. Устро
йство'м2 покрытия*
236 С122-060301-0659'7,2.1,02''Плитки керамические неглазу
рованные для полов гладкие одноцветные толщиной от
7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
237 ППОЛЫ ТИП 5 /2 ЭТАЖ/*
238 Е11-110101-1101'59,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
239 Е11-110101-1101'59,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
240 Е11-110101-1102'59,1''Стяжки цементные. Устройство. до
бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
241 Е11-110101-2702'59,1''Покрытия из плиток керамических
для полов многоцветных на цементном растворе. Устр
ойство'м2 покрытия*
242 С122-060301-0659'59,1.1,02''Плитки керамические неглаз
урованные для полов гладкие одноцветные толщиной о
т 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
243 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖ *
244 Е11-150203-0502'659,83''Потолки. Сплошное выравнивание
бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривани
е) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуривае
мой поверхности*
245 Е11-150405-0104'659,83''Улучшенная окраска оштукатурен
ных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными
составами'м2*
246 Е11-150203-0203'1919,68''Стены внутри зданий. Оштукату
ривание цементно-известковым или цементным раствор

202 Е12-080101-1501(РС135410)'14''Покрытие из ПРОФИЛИРОВАННЫХ листов обыкновенного профиля. Устройство'м2*
203 С121-050109-0222'14''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
204 Е11-120101-0701'14''Подшивка потолка из асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
205 Е11-100403-0101(РС149136РС149147)'6,71''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
206 Е11-150203-0203'939,34''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
207 Е11-150203-0601'939,34''Стены внутренние. Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
208 Е11-150405-0103'377,75''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*
209 Е11-150107-0101'132,53''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
210 Е11-150403-0308'381,55''Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
211 Е11-110101-4001'174,8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
212 Е11-110101-3904'133,62''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
213 РПОЛЫ 2 ЭТАЖ*
214 ППОЛЫ ТИП 1 /2 ЭТАЖ/*
215 Е11-110101-1101'242''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
216 Е11-110101-1101'242''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
217 Е11-110101-1102'242''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
218 Е11-110101-3601(РС149999РС149915)'242''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
219 ППОЛЫ ТИП 2 /2 ЭТАЖ/*
220 Е11-110101-1101'4,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
221 Е11-110101-0501(РС102636)(РС135529)(РС135842=1,16)(РС147047)'4,9''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
222 Е11-110101-0502'4,9''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом . Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
223 Е11-110101-0405'4,9''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 ом по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
247 Е11-150203-0601'1919,68''Стены внутренние. Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
248 Е11-150405-0103'1769,29''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*
249 Е11-150107-0101'34,7''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
250 Е11-150403-0308'115,69''Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
251 Е11-110101-4001'207,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
252 Е11-110101-3904'77,82''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
253 РПРОЕМЫ*
254 ПДВЕРИ*
255 Е11-100107-0106'2,1.0,7.3+2,1.0,8.3+2,1.0,9.33+2,1+2,1.1,3.5''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
256 С121-090102-0102'2,1.0,7.3+2,1.0,8.3''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
257 С121-090102-0103'2,1.0,9.33+2,1''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
258 С121-090102-0105'2,1.1,3.3''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
259 Е11-090403-0401'2,1.0,9+2,1.2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
260 Е11-090403-0403'1,2.1,3''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
261 С121-090402-0501'2,1.1,3+2,1.0,9+2,1.2''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
262 ПОКНА*
263 Е11-100501-0106'1,8.1,5.32+1,8.1,3.8+1,5.1,5''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
264 Е11-100501-0103'0,8.0,8''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
265 С121-090201-0403'1,8.1,5.32+1,8.1,3.8+1,5.1,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементны

е - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
266 С121-090201-0202'0,8.0,8''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
267 Е11-100501-0401'1,64.32+1,44.8+0,96''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
268 С121-090205-0102'0,96''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99'м*
269 С121-090205-0106'1,64.32+1,44.8''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99'м*
270 С121-090206-0301'82''Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99'шт.*
271 С121-090205-0102'59,6''Профили подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99'м*
272 ПВИТРАЖИ*
273 Е11-100501-0501'2,755.2,8+2,755.2,7.2''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
274 С121-090304-0107'2,755.2,8+2,755.2,7.2''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом'м2*
275 Е11-150204-0101'111,8''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
276 Е11-100111-0401'322,3''Наличники. Установка и креплением коробок*
277 РКРЫЛЬЦО КР1*
278 Е11-080101-0202'10,4''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
279 Е11-060201-0104(РС100533РС100841)'2,5''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство'м3*
280 С121-050309-0301'0,0637''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
281 Е11-150107-0101'7,6''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
282 Е11-110101-1101'19''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
283 Е11-110101-2702(РС279917РС150201)'11,4''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
284 Е11-090604-0105'0,00794''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
285 С121-130814-1901'0,00794''Сварная решетка ограждения'т*
286 Е11-090604-0105'0,0983''Ограждения, лестницы, перила,
307 С121-100102-0111'2,94''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
308 Е11-120101-2001'2,94.2''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
309 С121-100102-0104'2,94.2''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
310 ПФЕРМА Ф1,ФРОНТОН*
311 Е11-100102-0401'0,09165+0,0306''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
312 Е11-100114-0401'0,0052''Прогоны из досок. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
313 Е11-100115-0101'0,09165+0,0052+0,0306''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
314 РКРЫЛЬЦО КР2*
315 Е11-080101-0202'1,15''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
316 Е11-060201-0104(РС100533РС100841)'2,64''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, В15. Устройство'м3*
317 С121-050309-0301'0,02364''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
318 Е11-110101-1101'7,13''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
319 Е11-110101-2702(РС279917РС150201)'7,13''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
320 Е11-090604-0105'0,021238''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
321 С123-010302-0422'10,635''Трубы /перила/ стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81'м*
322 С121-060405-1401'0,001572''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012'т*
323 Е11-130301-0406'2,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
324 Е11-130301-1406'2,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
325 РМАРШ ЛЕСТНИЦЫ МЛ1*
326 ППЛОЩАДКА КП-1*
327 Е11-090606-0110'0,143318+(0,01548.17)''Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж'т конструкций*
328 С121-050204-0701'0,0256''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
329 С121-050204-0702'0,117718+0,128658''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*