77	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**м2 изолируемой поверхности**	**1450,3**		**344,90** **314,24**	**30,66** **15,25**	**500209,92** **455748,07**	**44461,85** **22120,56**	**--**	**449196,51** **38229,49**	**987635,92**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	374,18	1218,00		455748,07				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	16,82							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,61054		2152,00		5617,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,61054		1129,00		2947,30			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	14,21294		2733,00		38843,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	14,21294		1349,00		19173,26			
78	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**580,12**		**18136,00** **--**	**--** **--**	**10521056,32** **--**	**--** **--**	**10521056,32**	**--** **--**	**10521056,32**
79	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**	**1450,3**		**194,38** **38,95**	**0,55** **0,27**	**281907,36** **56489,91**	**792,73** **391,29**	**224624,71**	**53468,33** **4550,50**	**339926,18**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	50,04	1129,00		56489,91				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2901							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,29006		2733,00		792,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,29006		1349,00		391,29			
4.4	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,568518	395106,00				224624,71		
80	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**1450,3**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**1469879,20** **506496,97**	**41610,41** **20794,84**	**921771,81**	**495654,30** **42183,34**	**2007716,84**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	516,31	981,00		506496,97				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	18,42							
5.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	131,54221		15,00		1973,13			
5.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	18,41881		2152,00		39637,28			