		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	18,41881		1129,00		20794,84				
5.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	29,58612	31008,00				917406,41			
5.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	50,7605	86,00				4365,40			
81	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**		**1450,3**	**669,30** **17,27**	**19,47** **9,48**	**970682,31** **25040,30**	**28235,60** **13754,07**	**917406,41**	**36466,70** **3103,55**	**1010252,56**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	25,53	981,00		25040,30					
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	12,18								
6.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	134,58784		15,00		2018,82				
6.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	12,18252		2152,00		26216,78				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	12,18252		1129,00		13754,07				
6.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	29,58612	31008,00				917406,41			
						Локальная смета №02-01-01							
						Раздел 2. Отделка помещений							
		Второй этаж											
32	**Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1015,3**	**1741,76** **979,50**	**79,04** **62,55**	**1768413,19** **994486,35**	**80245,05** **63503,56**	**693681,79**	**846391,93** **84639,19**	**2699444,32**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,75	761,48	1306,00		994486,35					
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	56,25								
7.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	47,7191		1297,00		61891,67				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	47,7191		1129,00		53874,86				
7.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	8,52852		2152,00		18353,38				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	8,52852		1129,00		9628,70				
7.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	19,49376	35567,00				693334,56			
7.6	276071 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	56,24762	--				--			
7.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	1,21836	285,00				347,23			