33	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности		**1015,3**	**1278,82** **805,70**	**7,37** **2,43**	**1298389,00** **818024,77**	**7479,61** **2465,45**	**472884,61**	**656392,18** **65639,22**	**2020420,39**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	615,98	1328,00		818024,77				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,73							
8.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,50765		4956,00		2515,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,50765		1927,00		978,24			
8.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,71071		2152,00		1529,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,71071		1129,00		802,39			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,50765		2733,00		1387,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,50765		1349,00		684,82			
8.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей. 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	14,2142		144,00		2046,84			
8.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	25,3825	302,00				7665,52		
8.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4256,1376	91,00				387308,52		
8.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,31989	323,00				426,32		
8.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	237,68173	326,00				77484,24		
35	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	м2		**1015,3**	**3130,59** **2333,40**	**14,42** **7,56**	**3178487,42** **2369097,00**	**14639,00** **7680,03**	**794751,46**	**1711279,43** **190142,16**	**5079909,00**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	1980,85	1196,00		2369097,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	6,8							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	6,80251		2152,00		14639,00			