		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	6,80251		1129,00		7680,03			
9.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	22,3366	35567,00				794445,85		
9.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	34,31714	--				--		
9.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	3,55355	86,00				305,61		
36	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1015,3**	**1452,67**	**19,28**	**1474894,33**	**19578,74**	**490878,87**	**776659,18**	**2329219,42**
		НР - 80%; СП - 8%				**949,90**	**6,29**	**964436,72**	**6387,25**		**77665,92**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,7398	751,12	1284,00		964436,72				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	4,47							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,31989		4956,00		6541,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,31989		1927,00		2543,43			
10.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,82754		2152,00		3932,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,82754		1129,00		2063,29			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,31989		2733,00		3607,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,31989		1349,00		1780,53			
10.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей. 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	38,17528		144,00		5497,24			
10.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	11559,1905	39,00				450808,43		
10.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	4,0612	323,00				1311,77		
10.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	118,89163	326,00				38758,67		
41	**Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**		**889,59**	**3130,59**	**14,42**	**2784941,00**	**12826,46**	**696348,81**	**1499396,31**	**4450936,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**2333,40**	**7,56**	**2075765,75**	**6729,13**		**166599,59**	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	1735,59	1196,00		2075765,75				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	5,96							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	5,960253		2152,00		12826,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	5,960253		1129,00		6729,13			