11.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	19,57098	35567,00				696081,05		
11.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	30,068142	--				--		
11.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	3,113565	86,00				267,77		
42	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**889,59**	**1452,67**	**19,28**	**1292279,37**	**17154,59**	**430100,40**	**680496,64**	**2040825,67**
		НР - 80%, СП - 8%				**949,90**	**6,29**	**845024,39**	**5596,41**		**68049,66**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,7398	658,12	1284,00		845024,39				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	3,91							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,156467		4956,00		5731,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,156467		1927,00		2228,51			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,601262		2152,00		3445,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,601262		1129,00		1807,82			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,156467		2733,00		3160,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,156467		1349,00		1560,07			
12.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	33,448584		144,00		4816,60			
12.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	10127,98215	39,00				394991,30		
12.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	3,55836	323,00				1149,35		
12.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	104,170989	326,00				33959,74		
					Локальная смета №02-01-01							
					Раздел 5. Кровля в осях 3-6/Г-Е							
152	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**		**742,4**	**2805,51**	**99,75**	**2082809,49**	**74058,04**	**547552,35**	**1363414,90**	**3564782,21**
		НР - 92%, СП - 8%				**1968,21**	**27,98**	**1461199,10**	**20773,61**		**118557,82**	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1269,5	1151,00		1461199,10				