13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	14,48							
13.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	8,98304		6040,00		54257,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	8,98304		1349,00		12118,12			
13.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,15296		4956,00		10670,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,15296		1927,00		4148,75			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,3408		2733,00		9130,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,3408		1349,00		4506,74			
13.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03712	216144,00				8023,27		
13.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,07424	309850,00				23003,26		
13.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	4,00896	47222,00				189311,11		
13.9	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,712	54473,00				202203,78		
13.10	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,078694	1588562,00				125010,93		
153	**С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**		**742,4**	**2035,00**	**--**	**1510784,00**	**--**	**1510784,00**	**--**	**1510784,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
154	**С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2**	**м2**		**742,4**	**120,00**	**--**	**89088,00**	**--**	**89088,00**	**--**	**89088,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
					Локальная смета №02-01-01							
					Раздел 5. Крыша в осях 3-6/Г-Е							
170	**С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**		**20,16**	**14069,00**	**--**	**283631,04**	**--**	**283631,04**	**--**	**283631,04**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
					Локальная смета №02-01-04							
					Раздел 6. Провода и кабели							
208	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей	**м**		**3223**	**376,02**	**2,53**	**1211897,38**	**8164,25**	**135220,32**	**769901,61**	**2067343,61**
						331,53	**0,25**	**1068512,81**	**794,99**		**85544,62**	