Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Кызылорда 2021 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Кусбаева К.**

ГИП **Зурбаев А.**

г. Кызылорда 2021 г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2020.4) в текущих ценах 4 квартала 2020 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Атырауской области.

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	06
- В сметных расчетах учтены следующие поправки: - НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.36	1,5х0,8=1,2% временные здания и сооружения;
- НДЗ РК 8.04-06-2015 таб.3 VIII п.1 г)	1,5х0,9=1,35%- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время;
- В сводном расчете: - РСНБ 2020	12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» (2020.4), введенная в действие с 06.10. 2020 г.

Приказ №134-НК от 21.09.2020 г. и №141-НК от 25.09.2020 г. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» утвержденный с 5.10.2020г.

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 3) (17 сборников).
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерные оборудование объектов строительства 2020год (Выпуск 3).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СТС РК 8.04-07-2019) Изменения и дополнения. Выпуск 19.
- Сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года, на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019.2020год.;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК8.04-12-2019 2020 год.
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020.

Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55; 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 4 квартала 2020 года, с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции согласно протокола №29 заседании правительства РК от 29 августа 2020 года "Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы" (МРП 2021г. -2917 тенге).

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г.
"Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Общая площадь	м2	2963,6
2	Общая стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2020 года, в том числе:	млн тенге	308,952
	СМР	млн тенге	253,105
	Оборудование	млн тенге	6,074
	Прочие	млн тенге	49,773
3	Продолжительность строительства	мес	7
4	Удельные капитальные вложения	млн тенге/ ед.	
5	Трудоемкость строительства	тыс чел.-дн	4,37
6	Вид строительства	Капитальный ремонт	

Форма 1

ГУ "Миялинская средняя школа"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 308951,702 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 33101,968 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"02" 02 2021г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4579,600	4579,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			790,999	790,999
		Итого по разделу I			**5370,599**	**5370,599**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	253104,996	6073,938	0,000	259178,934
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 259178,934.3,24% = 8397,397			8397,397	8397,397
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 259178,934.1,12% = 2902,804			2902,804	2902,804
		Итого по разделу III			**11300,201**	**11300,201**
		Итого по сводному сметному расчету	**253104,996**	**6073,938**	**16670,800**	**275849,734**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			33101,968	33101,968
		Всего по сводному сметному расчету	**253104,996**	**6073,938**	**49772,768**	**308951,702**

Руководитель проектной организации: **Кусбаева К.**

Форма 2

"Утверждена"

ГУ "Миялинская средняя школа"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 290280,407 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 31101,472 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 02 " 02 2021г

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область

(наименование стройки)

в ценах 4-кв 2020 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	94-1	Здания школы	194747,82	5784,505	--	200532,325
		Всего по главе	**194747,82**	**5784,505**	**--**	**200532,325**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2	94-2	Туалет на 10 очков (1 шт)	7357,332	--	--	7357,332
3	94-3	Туалет на 2 очка	1701,694	--	--	1701,694
		Всего по главе	**9059,025**	**--**	**--**	**9059,025**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	94-4	Выгреб V=50 м3	6609,318	--	--	6609,318
5	94-5	Теплоснабжение	2702,223	--	--	2702,223
6	94-7	Наружный водопровод и канализация	2776,017	--	--	2776,017
		Всего по главе	**12087,558**	**--**	**--**	**12087,558**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	94-6	Благоустройство	14510,699	--	--	14510,699
		Всего по главе	**14510,699**	**--**	**--**	**14510,699**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**230405,102**	**5784,505**	**--**	**236189,607**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	2764,861	--	--	2764,861
		Всего по главе	**2764,861**	**--**	**--**	**2764,861**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**233169,963**	**5784,505**	**--**	**238954,468**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3147,794	--	--	3147,795
		Всего по главе	**3147,794**	**--**	**--**	**3147,795**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**236317,758**	**5784,505**	**--**	**242102,263**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4726,355	--	--	4726,355
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**241044,113**	**5784,505**	**--**	**246828,618**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	253104,996	6073,938	--	259178,935
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	31101,472	31101,472
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**253104,996**	**6073,938**	**31101,472**	**290280,407**

Руководитель проектной организации: **Кусбаева К.**

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа

Объектная смета № 94-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здания школы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	200532,325	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	44,009	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	55155,499	тыс.тенге

в ценах 4-кв 2020 г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Общестроительные работы	174523,243	--	--	174523,24	40,963	51023,693	--
2.	02-01-02	Водопровод и канализация	5252,114	5548,347	--	10800,461	0,84	1206,094	--
3.	02-01-03	ЭО	1174,896	236,158	--	1411,054	0,22	295,266	--
4.	02-01-04	отопления и вентиляция	13797,567	--	--	13797,567	1,983	2630,446	--
		ИТОГО	**194747,82**	**5784,505**	**--**	**200532,33**	**44,009**	**55155,499**	

Составил

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25000'К9А0Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1+$''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область'94'94-1'Здания школы''02'02-**01**-01'Общестроительные работы'АС.РП''в ценах 4 квартала 2020 г.*
3 (1401)(РС287783)(РС248298)*
4 РВнутренние работы*
5 П2Демонтажные работы 1-2 этаж*
6 Е12-**120104**-0501'1710,4+1656,4''Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лесов'м2*
7 Е11-**460201**-0802'3285,46+2914,23''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
8 Е12-**130103**-0105'85,3+43,83''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
9 Е12-**070101**-0302'605,34+454,42''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
10 Е12-**070101**-0301'521,44+594,52''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
11 Е12-**070101**-0207'835,2+592,7''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
12 Е12-**070101**-0201'149,5''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
13 Е12-**070101**-0205'725,7+1063,7''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
14 Е12-**030101**-0201'6,04''Разборка каменной кладки парапетных стен'м3 кладки*
15 Е12-**070101**-0208'1710,4+1656,4''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
16 Е11-**130601-0207**'(9,5+1,92).2''Поверхности металлически е. Очистка щетками'м2*
17 Е11-**130301-0406'9,5.2**''Поверхности металлические (ограждения). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
18 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)'9,5.2''Поверхности металлические (ограждения) огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
19 Е11-**150403**-0301(РС276162)'1,9.2''Поручни. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
20 П2Отделка*
21 Е11-**150206**-0205'1710,4+1656,4''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
22 Е11-**150405**-0106'1710,4+1656,4''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
23 Е11-**150203**-0203(РС276071)'3175,9+2914,23''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
24 Е11-**150206**-0203'3175,9+2914,23''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
25 Е11-**150405**-0105'3175,9+2914,23''Стены, подготовленные под окраску. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'М2 окрашиваемой поверхности*
26 Е11-**150107**-0101'300,64+17,58''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
27 П2Сцена актового зала*
28 Е12-**030101**-0101'41,4''Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки'м2 стен*
29 Е11-**100102**-0602(РС132717РС133068=1,025)'41,4''Сцены. Обшивка плитами OSB-3'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
30 П2Полы. 1-2 этажи*
31 П2Тип Р*
32 Е11-**110101**-1103(РС100511РС100467)'149,5''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
33 Е11-**110101**-0503'149,5''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
34 Е11-**110101**-1109(РС249661РС249637)(РС249662РС249643)'149,5''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
35 Е11-**110101**-1110(РС249661РС249637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'149,5''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-**0101**-1109'м2 стяжки*
36 Е11-**110101**-3601(РС149999)'149,5''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
37 С122-**060101**-0401'149,5''Спортивный линолеум'м2*
38 П2Тип К*
39 Е11-**110101**-1103(РС100511РС100467)'835,2+592,7''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
40 Е11-**110101-050**3'835,2+592,7''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
41 Е11-**110101**-1109(РС249661РС249637)(РС249662РС249643)'835,2+592,7''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающим и смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
42 Е11-**110101**-1110(РС249661РС249637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'835,2+592,7''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-**0101**-1109'м2 стяжки*
43 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'835,2+592,7''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
44 П2Тип Л*
45 Е11-**110101**-1103(РС100511РС100467)'725,7+885,9''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
46 Е11-**110101**-0503'725,7+885,9''Гидроизоляция из полиэтил

еновой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 из
олируемой поверхности*
47 Е11-**110101**-1109(РС249661РС249637)(РС249662РС249643)'72
5,7+885,9''Основания (стяжки) бетонные и цементные
. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающим
и смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
48 Е11-**110101**-1110(РС249661РС249637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.3
5) К=35'725,7+885,9''Основания (стяжки) бетонные и
цементные. Выравнивание поверхностей под полы выр
авнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изме
нения толщины слоя к норме 1111-**0101**-1109'м2 стяжк
и*
49 Е11-**110101**-3601(РС149999РС249752)'725,7+885,9''Покрыти
я из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 п
окрытия*
50 П2Тип Л*
51 Е11-**110101**-0901(РС248659)'50,3''Тепло- и звукоизоляция
сплошная из плит или матов минераловатных или сте
кловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхно
сти*
52 С121-**110401**-0303'50,3.0,08.1,03''Плиты из экструзионно
го пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг
/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
53 Е11-**110101**-1103(РС100511РС100467)'50,3''Стяжки бетонны
е толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
54 Е11-**110101**-0503'50,3''Гидроизоляция из полиэтиленовой
пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируем
ой поверхности*
55 Е11-**110101**-1109(РС249661РС249637)(РС249662РС249643)'50
,3''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Вырав
нивание поверхностей под полы выравнивающими смеся
ми толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
56 Е11-**110101**-1110(РС249661РС249637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.3
5) К=35'50,3''Основания (стяжки) бетонные и цемент
ные. Выравнивание поверхностей под полы выравниваю
щими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения т
олщины слоя к норме 1111-**0101**-1109'м2 стяжки*
57 Е11-**110101**-3601(РС149999РС249752)'50,3''Покрытия из ли
нолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия
*
58 П22-этаж. ТИП Л*
59 Е11-**110101**-1103(РС100511РС100467)'127,5''Стяжки бетонн
ые толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
60 Е11-**110101**-0503'127,5''Гидроизоляция из полиэтиленовой
пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируе
мой поверхности*
61 Е11-**110101**-1109(РС249661РС249637)(РС249662РС249643)'12
7,5''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выра
внивание поверхностей под полы выравнивающими смес
ями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
62 Е11-**110101**-1110(РС249661РС249637)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.3
5) К=35'127,5''Основания (стяжки) бетонные и цемен
тные. Выравнивание поверхностей под полы выравнива
ющими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения
толщины слоя к норме 1111-**0101**-1109'м2 стяжки*
63 Е11-**110101**-3408(РС150011РС150013)'127,5''Покрытие лами
нированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым
) способом'м2 покрытия*
64 П2Плинтусы*
65 Е11-**110101**-3904(РС249302)'605,34+454,42''Плинтуса из п
литок керамических. Устройство'м плинтусов*
66 С122-**060301**-0657'(605,34+454,42).0,1''Плитки керамичес
кие глазурованные для полов гладкие одноцветные то
лщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
67 Е11-**110101**-3901'521,44+594,52''Плинтуса деревянные. Ус
тройство'м плинтусов*
68 Е11-**150403**-0303(РС276162)'(521,44+594,52).0,1''Полы. О
краска улучшенная масляными составами по дереву'м2
окрашиваемой поверхности*
69 РФасад*
70 П2Окна*
71 Е11-**460401-1101'1,27.2,06.5+1,06.0,4.3+1,20.1,70+1,06.**
0,45+1,70.0,8''Заполнение оконных проемов деревянн
ое с подоконными досками. Разборка'м2*
72 Е11-**100501**-0103(РС134848)'1,06.0,4.3+1,06.0,45''Проемы
оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ
профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных
) одностворчатых'м2*
73 Е11-**100501**-0105(РС134848)'1,20.1,70+1,70.0,8''Проемы о
конные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ п
рофилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых'м2*
74 Е11-**100501**-0106(РС134848)'1,27.2,06.5''Проемы оконные
площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профи
лей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двух
створчатых'м2*
75 С121-**090201**-0103'1,06.0,4.3+1,06.0,45''Блоки оконные и
з ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одина
рной конструкции со стеклопакетом однокамерным, по
воротно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворо
тно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
76 С121-**090201-0303'1,27.2,06.5+1,20.1,70+1,70.0,8**''Блоки
оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворч
атые одинарной конструкции со стеклопакетом однока
мерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлемент
ные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 306
74-99'м2*
77 ТИП "Город Мастеров"(=19)'5.0,66.1,68+14.0,63.1,62+0,6
3.1,40.8+0,63.1,23.5+0,63.1,12.109+0,57.1,05.9'400
0:1,12.1,02'Москитная сетка'м2*
78 П2Витраж В1*
79 Е11-**100501**-0501(РС281638)(РС281639РС147558)(РС281877РС
145749)(РС281878РС278564)'2.3''Проемы высотой до 5
м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
80 С121-**090304-0105'6-**(1.2,4)''Витраж наружный из алюмини
евых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, г
лухим заполнением нижней (верхней) части, с заполн
ением верхней (нижней) части однокамерным стеклопа
кетом'м2*
81 С121-**090304**-0205'1.2,4''Двери наружные для конструкций
витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм с
тандартного цвета, глухим заполнением нижней части
, с заполнением верхней части однокамерным стеклоп
акетом'м2*

82 П2Витраж В2*
83 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639РС147558)(РС281877РС145749)(РС281878РС278564)'16,5''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
84 С121-090304-0105'16,5-(2,1.2,45)''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м2*
85 С121-090304-0205'2,1.2,45''Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м2*
86 П2Наружная отделка*
87 Е12-030101-1502'18''Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2'м2 отремонтированной поверхности*
88 Е11-080701-0101'2145''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
89 Е11-150109-0502(РС279869)(РС286165)'2145,01''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов'м2 поверхности облицовки*
90 ТИП "Горожанкина"(=19)'2145,01.1,1'2460:1,12.1,02'Металосайдинг'м2*
91 С121-100102-0104'362,24''Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
92 С121-130816-3407'681,74''Сливная планка 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
93 С121-100102-0109'374,63''Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
94 С121-130814-1201'888,6''Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
95 С121-130211-0802'510''Оконные костыли'шт.*
96 С121-130814-1501'834''Аквилон'м*
97 С121-100102-0206'212,35''Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
98 С121-100102-0205'196,55''Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
99 П2Цоколь*
100 Е11-460201-0802'60,83''Цоколь. Отбивка штукатурки'м2*
101 Е11-150201-0101'60,83''Стены (ЦОКОЛЬ). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
102 Е11-130301-0107(РС249521РС249531=0,000348)'255''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска цоколя кузбасским лаком, первый слой'м2*
103 Е12-060101-1210(РС147501)'166''Приборы оконные. Смена петель'шт.*
104 Е12-060101-1211(РС147501)'332''Приборы оконные. Смена ручек'шт.*
105 С121-130814-2211'166''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
106 С121-090404-0201'332''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
107 П2Крыльцо №1 (пандус)*
108 Е11-460401-0103'0,675+0,81''Пандус. Разборка'м3*
109 Е12-070101-0207'23,1''Пандус из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
110 Е11-090304-0101(П-1109005)(РС248298)'19,74.0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
111 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,4.0,5''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'3,54+0,18''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
113 Е11-080101-0307'(9+1,2).0,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
114 Е11-110101-0201'9.1,2.0,5''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
115 Е11-060101-0115(РС100533РС100841)'1,1''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
116 С121-050309-0301'23,55.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
117 Е11-110101-2707'10,83''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
118 Е11-060301-0407'0,38.14.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
119 Е11-090304-0101(РС248298)'(36,12+17,64+49,32).0,001=Ф3''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
120 С121-060208-0501'Ф3''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
121 Е11-130301-0406'Ф3.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
122 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
123 П2Крыльцо №1 (лестничная клетка)*
124 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'0,2''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
125 Е11-060101-0115(РС100533РС100841)'0,34''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
126 С121-050309-0301'2,396.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
127 Е11-110101-2707(РС287783РС287787)'23,1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
128 Е11-080101-0307'1,2.0,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*

129 П2Отмостка*
130 Е11-460401-0102'12,8''Отмостка бетонная. Разборка'м3*
131 Е11-060101-0115(РС100533РС100467)'12,8''Плиты железобетонные плоские. Устройство'м3*
132 С121-050309-0301'1,04.85,33.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
133 П2Козырек №1 -1 шт*
134 Е11-100109-0104(РС131548)(РС131608РС131586=0,019762)'3,5.1,2''Козырьки. Устройство'м2 горизонтальной проекции*
135 Е11-100115-0101'0,025+0,03+0,028''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
136 Е11-120101-0703(РС135409)(РС286119)'3,5.1,32''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам'м2 кровли*
137 С121-130407-0202'(3,5.1,32).1,3''Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
138 Е11-070107-0103'(13,92+0,31+5,65).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
139 С121-130206-1737'4,95''Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87'кг*
140 Е11-100104-0203(РС132717)'5''Подшивка листами (сайдинг) из ПВХ'м2 потолков*
141 С122-030101-0401'5.1,05''Лист (сайдинг) из ПВХ'м2*
142 П2Козырек №2 -5 шт*
143 Н43=5*
144 Е11-100109-0104(РС131548)(РС131608РС131586=0,026334)'2,5.1,2''Козырьки. Устройство'м2 горизонтальной проекции*
145 Е11-100115-0101'0,038+0,02+0,021''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
146 Е11-120101-0703(РС135409)(РС286119)'2,5.1,32''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам'м2 кровли*
147 С121-130407-0202'(2,5.1,32).1,3''Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
148 Е11-070107-0103'(9,28+0,31+3,768).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
149 С121-130206-1737'3,3''Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87'кг*
150 Е11-100104-0203(РС132717)'3,8''Подшивка листами (сайдинг) из ПВХ'м2 потолков*
151 С122-030101-0401'3,8.1,05''Лист (сайдинг) из ПВХ'м2*
152 Н43=1*
153 РКровля*
154 Е12-080101-0203'2437,52''Кровли из черепицы. Разборка покрытий'м2 кровли*
155 Е12-080101-0101'2437,52''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
156 Е12-080101-0103'2437,52''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
157 Е12-080101-1901(Н5=0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)'160''Трубы водосточные. Разборка с подмостей'м труб*
158 Е11-100105-0101(РС128070=1,178)(РС131541)(РС131542=0,17)'33,49''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
159 Е12-080101-1402(РС131654)(РС131555=0,0107274)'2493,62''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м2*
160 Е11-120101-0716(РС135062РС248530)'2493,62''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
161 Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'338,53.0,4+338,53.0,2''Устройство карнизов из ПВХ'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
162 С121-090105-0606'338,53.0,4+338,53.0,2''ПВХ из жесткого поливинилхлорида'м2*
163 Е11-100115-0101'33,49''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
164 Е11-100115-0201'2687,42''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
165 П2Анкер А-1*
166 Е11-070107-0101(РС279852РС279851)'130,2.0,001''Анкер. Установка'т стальных элементов*
167 Е11-120101-0902'340''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
168 Е12-080101-1901'184,6''Трубы водосточные. Навеска с подмостей'м труб*
169 Е11-120101-2101'26''Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка'1 воронка*
170 С121-100302-0103'26''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
171 С121-100302-0108'104''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
172 С121-100302-0107'566''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
173 С121-100102-0114'126.3''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
174 П2Слуховое окно -16 шт*
175 Н43=16*
176 Е11-100106-0101(РС133828)(РС131502)(РС131597)(РС131600=0,118)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
177 Е11-150501-0103'0,5''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм'м2 площади пр

оемов по наружному обводу коробок*
178 С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
179 С121-090404-0507'1''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 'шт.*
180 Е11-100115-0101'0,118''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
181 Н43=1*
182 Е11-080201-0102(РС245636РС102867)(РС103640РС102641)'6,92''Стены парапетные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м3 кладки*
183 РРемонт техподполье*
184 Е11-110101-1103'1710''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
185 Е12-110101-0105'1710''Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм'м2*
186 Е11-150203-0201(РС276071)'1182,3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
187 Е12-120101-0101'1710+1182,3''Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке'м2*
188 П2Приямок (лист 2АС)*
189 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,3.1,3.0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
190 Е11-110101-1101'1,1.1,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
191 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,1.1,1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
192 Е11-110101-0401'1,1.1,1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
193 Е11-110101-0402'1,1.1,1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
194 Е11-110101-1101'1,1.1,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
195 Е11-060401-0101(РС100467)'0,4''Стены подвалов бетонные. Устройство'м3*
196 Е11-080101-0307'0,8.0,8.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
197 Е11-070512-0111(РС125423)'1''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
198 С121-040302-0201'0,079''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
199 П2Мусор строительный*
200 L мусор 448тн*
201 С341-040104-0501'448''Мусор строительный. Погрузка'т*
202 С341-020101-0110'448.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
203 К'Алиев М.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Здания школы
Шифр объекта 94-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС.РП

Сметная стоимость	174523,243	тыс.тенге
Сметная заработная плата	51023,693	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	40,963	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние работы										
		Демонтажные работы 1-2 этаж										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лесов	м2	3366,8		179,60	–	604677,28	–	–	435367,64	1123248,52
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	–	604677,28	–		83203,59	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	6199,69		230,25	–	1427478,62	–	–	1027784,61	2651684,29
		НР - 72%; СП - 8%				230,25	–	1427478,62	–		196421,06	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	129,13		822,18	57,63	106168,10	7441,76	–	73672,28	194227,61
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	98726,34	3596,27		14387,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	5,694633	--				--		
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1059,76		144,09	–	152700,82	–	–	109944,59	283657,04
		НР - 72%; СП - 8%				144,09	–	152700,82	–		21011,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	6,570512	--				--		
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1115,96		38,04	–	42451,12	–	–	30564,81	78857,20
		НР - 72%; СП - 8%				38,04	–	42451,12	–		5841,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	1,227556	--				--		
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1427,9		875,36	32,73	1249926,54	46735,16	–	884155,68	2304808,80
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	1203191,38	24802,62		170726,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	74,2508	--				--		
7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	149,5		358,57	19,55	53606,21	2922,73	–	37608,34	98511,71
		НР - 72%; СП - 8%				339,02	10,37	50683,49	1550,32		7297,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	1,196	--				--		
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1789,4		117,88	2,95	210934,47	5278,73	–	150094,87	389911,69
		НР - 72%; СП - 8%				114,93	1,57	205655,74	2809,36		28882,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	8,41018	--				--		
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка каменной кладки парапетных стен	м3 кладки	6,04		25780,43	4964,25	155713,80	29984,07	–	100574,70	276791,58
		НР - 72%; СП - 8%				20816,18	2310,82	125729,73	13957,35		20503,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	12,44844	--				--		
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3366,8		1963,55	622,48	6610880,14	2095765,66	–	3974184,19	11431869,47
		НР - 72%; СП - 8%				1341,07	298,38	4515114,48	1004585,78		846805,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	222,2088	--				--		
11	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22,84		410,04	–	9365,31	–	–	6743,03	17397,00
		НР - 72%; СП - 8%				410,04	–	9365,31	–		1288,67	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (ограждения). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19		96,41	2,43	1831,79	46,17	868,68	664,16	2695,63
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	916,94	5,51		199,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00171	460049,00				786,68		
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические (ограждения) огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19		83,22	1,73	1581,18	32,87	1012,13	390,02	2128,89
		НР - 72%; СП - 8%				28,22	0,29	536,18	5,51		157,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00171	510044,00				872,18		
14	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поручни. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,8		895,71	2,50	3403,70	9,50	715,58	1932,08	5762,64
		НР - 72%; СП - 8%				704,90	1,27	2678,62	4,83		426,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,3458	617,00				213,36		
14.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	0,9804	505,00				495,10		
		Отделка										
15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3366,8		883,46	4,85	2974433,13	16328,98	996303,46	1416496,26	4742203,74
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	1961800,69	5555,22		351274,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	9410,206	88,00				828098,13		
16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3366,8		493,84	3,07	1662660,51	10336,08	513470,66	823756,30	2685330,16
		НР - 72%; СП - 8%				338,26	1,56	1138853,77	5252,21		198913,35	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	2,323092	211542,00				491431,53		
17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		6090,13	1776,18	83,53	10817167,10	508708,56	4017110,64	4822725,23	16891083,71
		НР - 72%; СП - 8%				1033,04	66,81	6291347,90	406881,59		1251191,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	113,885431	35153,00				4003414,56		
18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		6090,13	1202,97	7,56	7326243,69	46041,39	2762361,16	3264202,49	11437681,88
		НР - 72%; СП - 8%				741,83	2,59	4517841,14	15773,44		847235,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	25529,825	88,00				2246624,60		
19	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	М2 окрашиваемой поверхности		6090,13	442,98	3,07	2697805,79	18696,70	848842,32	1324632,51	4344233,36
		НР - 72%; СП - 8%				300,53	1,56	1830266,77	9500,60		321795,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	3,836782	211542,00				811640,52		
20	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		318,22	4924,75	20,74	1567153,94	6599,89	702632,93	620106,66	2362241,45
		НР - 72%; СП - 8%				2696,00	10,49	857921,12	3338,13		174980,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	318,22	1662,00				528881,64		
		Сцена актового зала										
21	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен		41,4	139,42	23,06	5771,99	954,69	--	3744,78	10278,11
		НР - 72%; СП - 8%				116,36	9,27	4817,30	383,78		761,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0094	0,38916	--				--		
22	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сцены. Обшивка плитами OSB-3	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		41,4	712,60	14,78	29501,64	611,90	20358,86	6365,50	38736,51
		НР - 72%; СП - 8%				206,06	7,49	8530,88	310,09		2869,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0509-0404	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007. П-А. II. Е2. толщина 6 мм	м2	1,025	42,435	468,00				19859,58		
		Полы. 1-2 этажи										
		Тип Р										
23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		149,5	961,67	29,57	143769,66	4420,72	84140,08	41399,42	199982,61
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	55208,86	2290,34		14813,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,0498	27443,00				83695,66		
24	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		149,5	197,06	0,57	29460,47	85,21	23154,57	4510,12	36688,23
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	6220,69	43,35		2717,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,058604	395106,00				23154,79		
25	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		149,5	982,54	15,77	146889,73	2357,61	85741,24	42819,19	204885,64
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	58790,88	680,22		15176,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,2392	90,00				21,53		
25.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	1,0166	85,00				86,41		
25.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	837,2	60,00				50232,00		
25.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	478,4	74,00				35401,60		
26	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		149,5	4918,78	95,71	735357,61	14308,64	597038,72	92693,11	894294,78
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	124010,25	4730,18		66244,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	6,279	85,00				533,72		
26.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	9941,75	60,00				596505,00		
27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		149,5	613,99	22,15	91791,50	3311,42	23090,28	48310,98	151310,68
		НР - 72%; СП - 8%				437,39	11,43	65389,80	1708,78		11208,20	
28	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Спортивный линолеум	м2		149,5	11478,00	--	1715961,00	--	1715961,00	--	1853237,88
		СП - 8%				--	--	--	--		137276,88	
		Тип К										
29	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1427,9	961,67	29,57	1373168,59	42223,01	803636,39	395412,93	1910068,00
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	527309,19	21875,43		141486,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	29,12916	27443,00				799391,54		
30	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1427,9	197,06	0,57	281381,97	813,90	221153,15	43076,89	350415,57
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	59414,92	414,09		25956,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,559737	395106,00				221155,37		
31	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		1427,9	982,54	15,77	1402968,87	22517,98	818929,21	408973,41	1956897,66
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	561521,68	6496,94		144955,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	2,28464	90,00				205,62		
31.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	9,70972	85,00				825,33		
31.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	7996,24	60,00				479774,40		
31.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	4569,28	74,00				338126,72		

32	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		1427,9	4918,78	95,71	7023526,00	136664,31	5702418,60	885327,70	8541562,00
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	1184443,05	45178,76		632708,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	59,9718	85,00				5097,60		
32.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	94955,35	60,00				5697321,00		
33	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1427,9	4048,01	80,24	5780153,48	114574,69	3639345,85	1496885,85	7859202,47
		НР - 72%; СП - 8%				1419,03	36,96	2026232,94	52775,18		582163,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	6425,55	42,00				269873,10		
33.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	856,74	64,00				54831,36		
33.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1456,458	2240,00				3262465,92		
		Тип Л										
34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1611,6	961,67	29,57	1549827,37	47655,01	907024,60	446282,98	2155799,18
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	595147,76	24689,71		159688,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	32,87664	27443,00				902233,63		
35	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1611,6	197,06	0,57	317581,90	918,61	249604,61	48618,75	395496,70
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	67058,68	467,36		29296,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,631747	395106,00				249607,11		
36	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		1611,6	982,54	15,77	1583461,46	25414,93	924284,83	461588,03	2208653,44
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	633761,70	7332,78		163603,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	2,57856	90,00				232,07		
36.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	10,95888	85,00				931,50		
36.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	9024,96	60,00				541497,60		
36.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	5157,12	74,00				381626,88		
37	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		1611,6	4918,78	95,71	7927105,85	154246,23	6436037,42	999225,52	9640437,88
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	1336822,20	50991,02		714106,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	67,6872	85,00				5753,41		
37.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	107171,4	60,00				6430284,00		
38	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		1611,6	4976,53	22,15	8020175,75	35696,94	7279581,09	520789,18	9224242,13
		НР - 72%; СП - 8%				437,39	11,43	704897,72	18420,59		683277,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2206-0101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный. класс 41. 42. 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1643,832	4277,00				7030669,46		
		Тип Л										
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		50,3	367,57	31,91	18488,77	1605,08	–	12746,22	33733,79
		НР - 72%; СП - 8%				335,66	16,29	16883,70	819,39		2498,80	
40	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		4,14472	33022,00	–	136866,94	–	136866,94	–	147816,30
		СП - 8%				–	–	–	–		10949,36	
41	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		50,3	961,67	29,57	48372,00	1487,38	28309,33	13929,04	67285,12
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	18575,29	770,60		4984,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,02612	27443,00				28159,81		
42	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		50,3	197,06	0,57	9912,12	28,67	7790,47	1517,45	12343,94
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	2092,98	14,59		914,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,019718	395106,00				7790,54		
43	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		50,3	982,54	15,77	49421,76	793,23	28848,06	14406,72	68934,76
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	19780,47	228,86		5106,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,08048	90,00				7,24		
43.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,34204	85,00				29,07		
43.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	281,68	60,00				16900,80		
43.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	160,96	74,00				11911,04		
44	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		50,3	4918,78	95,71	247414,63	4814,21	200876,57	31187,05	300889,81
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	41723,85	1591,49		22288,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	2,1126	85,00				179,57		
44.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	3344,95	60,00				200697,00		
45	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		50,3	4976,53	22,15	250319,46	1114,15	227204,59	16254,47	287899,84
		НР - 72%; СП - 8%				437,39	11,43	22000,72	574,93		21325,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2206-0101-0108	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	51,306	4277,00				219435,76		
		2-этаж. ТИП Л										

46	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		127,5	961,67	29,57	122612,92	3770,18	71758,26	35307,20	170553,73
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	47084,48	1953,30		12633,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,601	27443,00				71379,24		
47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		127,5	197,06	0,57	25125,15	72,67	19747,21	3846,42	31289,30
		НР - 72%; СП - 8%				41,61	0,29	5305,27	36,97		2317,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,04998	395106,00				19747,40		
48	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		127,5	982,54	15,77	125273,85	2010,67	73123,80	36518,04	174735,24
		НР - 72%; СП - 8%				393,25	4,55	50139,38	580,12		12943,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,204	90,00				18,36		
48.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,867	85,00				73,69		
48.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	714	60,00				42840,00		
48.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	408	74,00				30192,00		
49	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		127,5	4918,78	95,71	627144,45	12203,02	509180,18	79052,65	762692,87
		НР - 72%; СП - 8%				829,50	31,64	105761,25	4034,10		56495,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,042	5,355	85,00				455,18		
49.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	66,5	8478,75	60,00				508725,00		
50	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		127,5	4027,58	12,67	513516,45	1615,42	476314,51	26222,67	582918,25
		НР - 72%; СП - 8%				279,11	6,54	35586,52	833,85		43179,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2206-0201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	132,6	3496,00				463569,60		
		Плинтусы										
51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		1059,76	383,24	1,70	406142,42	1801,59	49448,40	256178,75	715306,87
		НР - 72%; СП - 8%				334,88	0,86	354892,43	911,39		52985,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,695616	29162,00				49447,55		
52	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		105,976	2240,00	–	237386,24	–	237386,24	–	256377,14
		СП - 8%				–	–	–	–		18990,90	
53	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		1115,96	393,46	2,27	439085,62	2533,23	333593,92	75054,11	555270,91
		НР - 72%; СП - 8%				92,26	1,15	102958,47	1283,35		41131,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	1127,1196	295,00				332500,28		
54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		111,596	822,05	3,58	91737,49	399,51	22284,61	49865,47	152931,19
		НР - 72%; СП - 8%				618,78	1,83	69053,37	204,22		11328,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	12,945136	617,00				7987,15		
54.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	27,899	505,00				14089,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					79182858,31	3435953,06	41797551,15	25703711,02	113277494,88
								33949354,12	1750244,50	–	8390925,55	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					79182858,31				
		Материалы	Тенге					39707336,98				
		Всего заработная плата	Тенге						35699598,62			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2090214,18				
		Накладные расходы	Тенге					25703711,05				
		Сметная прибыль	Тенге					8390925,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					113277494,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28132,02
		Сметная заработная плата	Тенге						35699598,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					113277494,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28132,02
		Сметная заработная плата	Тенге						35699598,62			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
		Окна										
55	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		18,23	1973,72	175,93	35980,92	3207,21	–	24822,22	65667,39
		НР - 72%; СП - 8%				1797,79	93,34	32773,71	1701,59		4864,25	
56	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1,749	3672,17	180,01	6422,63	314,84	3249,99	2168,25	9278,15
		НР - 72%; СП - 8%				1633,96	87,86	2857,80	153,67		687,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1,99386	1630,00				3249,99		
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		3,4	3075,02	180,85	10455,07	614,89	5098,64	3631,95	15213,98
		НР - 72%; СП - 8%				1394,57	89,07	4741,54	302,84		1126,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,128	1630,00				5098,64		
58	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		13,081	2326,31	177,72	30430,46	2324,75	14712,20	10482,21	44185,69
		НР - 72%; СП - 8%				1023,89	89,07	13393,51	1165,12		3273,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	9,02589	1630,00				14712,20		
59	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		1,749	28268,00	–	49440,73	–	49440,73	–	53395,99
		СП - 8%				–	–	–	–		3955,26	

60	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		16,481	22670,00	–	373624,27	–	373624,27	–	403514,21
		СП - 8%				–	–	–	–		29889,94	
61	ИП "Город Мастеров"	Москитная сетка	м2		113,0598	3642,86	–	411861,02	–	411861,02	–	444809,90
		СП - 8%				–	–	–	–		32948,88	
		Витраж В1										
62	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		6	3186,38	2,63	19118,28	15,78	12354,18	4858,79	25895,24
		НР - 72%; СП - 8%				1124,72	–	6748,32	–		1918,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,52	1630,00				8997,60		
62.2	2113-0815-0306	Профиль монтажный	м	1,3	7,8	427,00				3330,60		
63	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		3,6	34038,00	–	122536,80	–	122536,80	–	132339,74
		СП - 8%				–	–	–	–		9802,94	
64	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2		2,4	77468,00	–	185923,20	–	185923,20	–	200797,06
		СП - 8%				–	–	–	–		14873,86	
		Витраж В2										
65	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		16,5	3186,38	2,63	52575,27	43,40	33973,99	13361,67	71211,90
		НР - 72%; СП - 8%				1124,72	–	18557,88	–		5274,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	15,18	1630,00				24743,40		
65.2	2113-0815-0306	Профиль монтажный	м	1,3	21,45	427,00				9159,15		
66	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		11,355	34038,00	–	386501,49	–	386501,49	–	417421,61
		СП - 8%				–	–	–	–		30920,12	
67	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2		5,145	77468,00	–	398572,86	–	398572,86	–	430458,69
		СП - 8%				–	–	–	–		31885,83	
		Наружная отделка										
68	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2	м2 отремонтированной поверхности		18	10357,05	51,25	186426,90	922,50	65059,56	86987,13	295287,15
		НР - 72%; СП - 8%				6691,38	20,59	120444,84	370,62		21873,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,052	0,936	47141,00				44123,98		
68.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,248	4,464	--				--		
69	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		2145	793,05	42,02	1701092,25	90132,90	465915,45	857373,66	2763143,18
		НР - 72%; СП - 8%				533,82	21,33	1145043,90	45752,85		204677,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,79365	474829,00				376848,04		
70	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		2145,01	2848,82	8,89	6110747,39	19069,14	3053443,19	2190232,00	8965057,70
		НР - 72%; СП - 8%				1416,42	1,75	3038235,06	3753,77		664078,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	4719,022	266,00				1255259,85		
70.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	10725,05	26,00				278851,30		
70.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1.2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	5577,026	73,00				407122,90		
70.4	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	669,24312	1061,00				710066,95		
71	ИП "Горожанкина"	Металосайдинг	м2		2359,511	2240,36	–	5286154,06	–	5286154,06	–	5709046,39
		СП - 8%				–	–	–	–		422892,33	
72	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		362,24	1062,00	–	384698,88	–	384698,88	–	415474,79
		СП - 8%				–	–	–	–		30775,91	
73	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Сливная планка 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		681,74	656,00	–	447221,44	–	447221,44	–	482999,16
		СП - 8%				–	–	–	–		35777,72	
74	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		374,63	1544,00	–	578428,72	–	578428,72	–	624703,02
		СП - 8%				–	–	–	–		46274,30	
75	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		888,6	724,00	–	643346,40	–	643346,40	–	694814,11
		СП - 8%				–	–	–	–		51467,71	
76	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Оконные костыли	шт.		510	73,00	–	37230,00	–	37230,00	–	40208,40
		СП - 8%				–	–	–	–		2978,40	
77	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Аквилон	м		834	505,00	–	421170,00	–	421170,00	–	454863,60
		СП - 8%				–	–	–	–		33693,60	
78	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		212,35	531,00	–	112757,85	–	112757,85	–	121778,48
		СП - 8%				–	–	–	–		9020,63	
79	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		196,55	486,00	–	95523,30	–	95523,30	–	103165,16
		СП - 8%				–	–	–	–		7641,86	

		Цоколь										
80	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки	м2		60,83	230,25	–	14006,11	–	–	10084,40	26017,75
		НР - 72%; СП - 8%				230,25	–	14006,11	–		1927,24	
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (ЦОКОЛЬ). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,83	1578,41	33,27	96014,68	2023,81	40433,10	39829,10	146711,28
		НР - 72%; СП - 8%				880,45	28,94	53557,77	1760,42		10867,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,149687	35153,00				40414,95		
82	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска цоколя кузбасским лаком, первый слой	м2		255	258,96	2,29	66034,80	583,95	52629,45	9337,90	81402,51
		НР - 72%; СП - 8%				50,28	0,58	12821,40	147,90		6029,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000348	0,08874	305214,00				27084,69		
83	1206-0101-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы оконные. Смена петель	шт.		166	1343,02	–	222941,32	–	25949,12	141834,38	393957,76
		НР - 72%; СП - 8%				1186,70	–	196992,20	–		29182,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,16	26,56	977,00				25949,12		
84	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы оконные. Смена ручек	шт.		332	316,22	–	104985,04	–	6487,28	70918,39	189975,70
		НР - 72%; СП - 8%				296,68	–	98497,76	–		14072,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,02	6,64	977,00				6487,28		
85	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		166	827,00	–	137282,00	–	137282,00	–	148264,56
		СП - 8%				–	–	–	–		10982,56	
86	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		332	661,00	–	219452,00	–	219452,00	–	237008,16
		СП - 8%				–	–	–	–		17556,16	
		Крыльцо №1 (пандус)										
87	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Пандус. Разборка	м3		1,485	36857,65	17119,15	54733,61	25421,94	3102,91	27544,55	88860,41
		НР - 72%; СП - 8%				17649,00	8112,83	26208,76	12047,55		6582,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,3861	5775,00				2229,73		
87.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	2,97	294,00				873,18		
88	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Пандус из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		23,1	875,36	32,73	20220,82	756,07	–	14303,52	37286,29
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	19464,75	401,25		2761,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	1,2012	--				--		
89	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		0,01974	48785,66	18615,93	963,03	367,48	117,71	434,27	1509,09
		НР - 72%; СП - 8%				24206,64	6348,56	477,84	125,32		111,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000132	633893,00				83,84		
89.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000039	219558,00				8,67		
89.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000019	403352,00				7,72		
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия		0,7	5696,27	309,35	3987,39	216,54	3356,25	354,04	4688,75
		НР - 72%; СП - 8%				592,28	110,19	414,60	77,13		347,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,02576	6985,00				179,93		
90.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,04172	6502,00				271,26		
90.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,01736	162162,00				2815,13		
91	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		3,72	34420,71	1364,94	128045,04	5077,58	110064,27	10169,40	149271,60
		НР - 72%; СП - 8%				3468,60	328,22	12903,19	1220,98		11057,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,7758	27949,00				105529,83		
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		10,2	896,87	19,84	9148,07	202,37	5877,23	2230,45	12288,80
		НР - 72%; СП - 8%				300,83	2,88	3068,47	29,38		910,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,48	223,00				5459,04		
93	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5,4	12003,90	1021,54	64821,06	5516,32	41431,12	14549,79	85720,52
		НР - 72%; СП - 8%				3309,93	432,30	17873,62	2334,42		6349,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,048	6839,00				41362,27		
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,1	35135,63	1715,70	38649,19	1887,27	34387,31	2042,98	43947,54
		НР - 72%; СП - 8%				2158,74	420,78	2374,61	462,86		3255,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1165	30501,00				34054,37		
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02355	291480,00	–	6864,35	–	6864,35	–	7413,50
		СП - 8%				–	–	–	–		549,15	
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		10,83	1829,03	136,81	19808,39	1481,65	5901,91	9450,38	31599,47
		НР - 72%; СП - 8%				1147,26	64,70	12424,83	700,70		2340,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	82,8495	60,00				4970,97		
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00532	918594,94	1364,94	4886,93	7,26	3483,97	1007,25	6365,71
		НР - 72%; СП - 8%				262350,00	611,46	1395,70	3,25		471,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

97.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00532	654880,00				3483,96		
98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,10308	78864,78	26594,19	8129,38	2741,33	1229,35	3667,37	12740,49
		НР - 72%; СП - 8%				40344,40	9069,37	4158,70	934,87		943,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001381	633893,00				875,58		
98.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000412	219558,00				90,53		
98.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0002	403352,00				80,66		
99	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,10308	582071,00	–	59999,88	–	59999,88	–	64799,87
		СП - 8%				–	–	–	–		4799,99	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,98932	96,41	2,43	288,20	7,27	136,67	104,49	424,11
		НР - 72%; СП - 8%				48,26	0,29	144,26	0,87		31,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000269	460049,00				123,77		
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,98932	166,43	3,45	497,51	10,31	318,48	122,72	669,85
		НР - 72%; СП - 8%				56,44	0,58	168,72	1,73		49,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000538	510044,00				274,44		
		Крыльцо №1 (лестничная клетка)										
102	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		0,2	34420,71	1364,94	6884,14	272,98	5917,44	546,74	8025,35
		НР - 72%; СП - 8%				3468,60	328,22	693,72	65,64		594,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	27949,00				5673,65		
103	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,34	35135,63	1715,70	11946,11	583,34	10628,80	631,47	13583,78
		НР - 72%; СП - 8%				2158,74	420,78	733,97	143,07		1006,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3451	30501,00				10525,90		
104	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,002396	291480,00	–	698,39	–	698,39	–	754,26
		СП - 8%				–	–	–	–		55,87	
105	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23,1	1829,03	136,81	42250,59	3160,31	12588,57	20157,32	67400,54
		НР - 72%; СП - 8%				1147,26	64,70	26501,71	1494,57		4992,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	176,715	60,00				10602,90		
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,2	896,87	19,84	1076,24	23,81	691,43	262,41	1445,74
		НР - 72%; СП - 8%				300,83	2,88	361,00	3,46		107,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,88	223,00				642,24		
		Отмостка										
107	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3		12,8	19163,15	8602,36	245288,32	110110,21	–	135044,17	410759,09
		НР - 72%; СП - 8%				10560,79	4092,44	135178,11	52383,23		30426,60	
108	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3		12,8	32031,76	1715,70	410006,53	21960,96	360413,70	23772,86	468481,74
		НР - 72%; СП - 8%				2158,74	420,78	27631,87	5385,98		34702,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,992	27443,00				356539,46		
109	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0887432	291480,00	–	25866,87	–	25866,87	–	27936,22
		СП - 8%				–	–	–	–		2069,35	
		Козырек №1 -1 шт										
110	1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции		4,2	7611,20	56,78	31967,04	238,47	4460,07	19720,47	55822,51
		НР - 72%; СП - 8%				6492,50	28,82	27268,50	121,04		4135,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019762	0,083	51756,00				4295,77		
111	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		0,083	8913,52	59,69	739,82	4,95	655,24	58,98	862,71
		НР - 72%; СП - 8%				959,40	27,59	79,63	2,29		63,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000556	1148546,00				638,71		
112	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли		4,62	731,00	56,91	3377,22	262,92	738,97	1773,24	5562,49
		НР - 72%; СП - 8%				514,14	18,94	2375,33	87,50		412,04	
113	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2		6,006	1741,00	–	10456,45	–	10456,45	–	11292,97
		СП - 8%				–	–	–	–		836,52	
114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,01988	768275,00	6600,42	15273,31	131,22	13823,79	970,42	17543,23
		НР - 72%; СП - 8%				66313,10	1484,23	1318,30	29,51		1299,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01988	687041,00				13658,38		

115	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87	кг		4,95	530,00	–	2623,50	–	2623,50	–	2833,38
		СП - 8%				–	–	–	–		209,88	
116	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка листами (сайдинг) из ПВХ	м2 потолков		5	860,30	15,41	4301,50	77,05	97,80	2999,20	7884,75
		НР - 72%; СП - 8%				825,33	7,78	4126,65	38,90		584,06	
117	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) из ПВХ	м2		5,25	1345,00	–	7061,25	–	7061,25	–	7626,15
		СП - 8%				–	–	–	–		564,90	
		Козырек №2 -5 шт										
118	1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции		15	7951,34	56,78	119270,10	851,70	21030,90	70430,26	204876,38
		НР - 72%; СП - 8%				6492,50	28,82	97387,50	432,30		15176,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026334	0,39501	51756,00				20444,14		
119	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		0,395	8913,52	59,69	3520,84	23,58	3118,30	280,70	4105,66
		НР - 72%; СП - 8%				959,40	27,59	378,96	10,90		304,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002646	1148546,00				3039,63		
120	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли		16,5	731,00	56,91	12061,50	939,01	2639,18	6332,99	19866,05
		НР - 72%; СП - 8%				514,14	18,94	8483,31	312,51		1471,56	
121	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2		21,45	1741,00	–	37344,45	–	37344,45	–	40332,01
		СП - 8%				–	–	–	–		2987,56	
122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,06679	768275,00	6600,42	51313,09	440,84	46443,20	3260,29	58939,25
		НР - 72%; СП - 8%				66313,10	1484,23	4429,05	99,13		4365,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06679	687041,00				45887,47		
123	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87	кг		16,5	530,00	–	8745,00	–	8745,00	–	9444,60
		СП - 8%				–	–	–	–		699,60	
124	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка листами (сайдинг) из ПВХ	м2 потолков		19	860,30	15,41	16345,70	292,79	371,64	11396,94	29962,06
		НР - 72%; СП - 8%				825,33	7,78	15681,27	147,82		2219,41	
125	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) из ПВХ	м2		19,95	1345,00	–	26832,75	–	26832,75	–	28979,37
		СП - 8%				–	–	–	–		2146,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20465249,70	302320,70	14950550,27	3849541,69	26259974,70
								5212378,73	134206,94	–	1945183,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19083171,06				
	Материалы		Тенге					4470985,29				
	Всего заработная плата		Тенге						5340888,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9105231,68				
		Накладные расходы	Тенге					3845440,00				
		Сметная прибыль	Тенге					1834288,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24762900,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4144,96
		Сметная заработная плата	Тенге						5340888,94			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге					1382078,64				
	Материалы		Тенге					1347,06				
	Всего заработная плата		Тенге						5696,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1372986,23				
		Накладные расходы	Тенге					4101,64				
		Сметная прибыль	Тенге					110894,42				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге					1497074,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3,96
		Сметная заработная плата	Тенге						5696,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26259974,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4148,92
		Сметная заработная плата	Тенге						5346585,67			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля										
126	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли		2437,52	678,41	0,46	1653637,94	1121,26	–	1189812,00	3070925,95
		НР - 72%; СП - 8%				677,95	–	1652516,68	–		227476,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	45,337872	--				--		
127	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		2437,52	178,76	19,88	435731,08	48457,90	–	290472,43	784299,79
		НР - 72%; СП - 8%				158,88	6,63	387273,18	16160,76		58096,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	34,12528	--				--		
128	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		2437,52	312,51	18,15	761749,38	44240,99	–	527223,88	1392091,12
		НР - 72%; СП - 8%				294,36	6,05	717508,39	14747,00		103117,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0125	30,469	--				--		
129	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с подмостей	м труб		160	404,03	0,09	64645,44	14,40	–	46534,35	120074,17
		НР - 72%; СП - 8%				403,94	–	64631,04	–		8894,38	
130	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		33,49	86295,91	1465,05	2890050,00	49064,53	1993537,80	625253,83	3796528,16
		НР - 72%; СП - 8%				25304,50	625,87	847447,70	20960,39		281224,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,27262	216144,00				275069,18		
130.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	27,7967	45052,00				1252296,93		
131	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		2493,62	620,98	12,67	1548488,15	31594,16	1004953,80	380446,62	2083249,55
		НР - 72%; СП - 8%				205,30	6,60	511940,19	16457,89		154314,78	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010727	26,750059	35745,00				956180,87		
132	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		2493,62	3303,24	21,94	8237025,33	54710,03	6345115,83	1338206,16	10341250,01
		НР - 72%; СП - 8%				736,76	8,59	1837199,47	21420,20		766018,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2110-0103-0806	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	2867,663	2144,00				6148269,47		
132.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	49,8724	1148,00				57253,52		
132.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	106,228212	1061,00				112708,13		
133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов из ПВХ	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		203,118	1762,04	25,72	357902,04	5224,19	2384,61	254107,93	660970,77
		НР - 72%; СП - 8%				1724,58	12,97	350293,24	2634,44		48960,80	
134	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	ПВХ из жесткого поливинилхлорида	м2		203,118	1400,00	–	284365,20	–	284365,20	–	307114,42
		СП - 8%				–	–	–	–		22749,22	
135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		33,49	8913,52	59,69	298513,78	1999,02	264384,45	23799,09	348097,90
		НР - 72%; СП - 8%				959,40	27,59	32130,31	923,99		25785,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,224383	1148546,00				257714,20		
136	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		2687,42	310,66	2,77	834873,90	7444,16	729688,27	72850,58	980342,44
		НР - 72%; СП - 8%				36,37	1,28	97741,47	3439,90		72617,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,618107	1148546,00				709923,86		
		Анкер А-1										
137	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкер. Установка	т стальных элементов		0,1302	524882,11	11822,67	68339,65	1539,31	32426,24	24893,89	100692,23
		НР - 72%; СП - 8%				264010,00	1541,87	34374,10	200,75		7458,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,1302	231184,00				30100,16		
138	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		340	1998,69	11,87	679554,60	4035,80	561527,00	83031,26	823592,73
		НР - 72%; СП - 8%				335,27	3,91	113991,80	1329,40		61006,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,5746	309851,00				178040,38		
138.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	1,122	337297,00				378447,23		
139	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб		184,6	1567,12	0,12	289290,35	22,15	196058,12	67111,26	384913,73
		НР - 72%; СП - 8%				504,93	–	93210,08	–		28512,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,468884	337297,00				158153,17		
140	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка		26	2203,74	122,76	57297,24	3191,76	49759,32	3668,75	65843,26
		НР - 72%; СП - 8%				167,16	28,82	4346,16	749,32		4877,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	26	1833,00				47658,00		
141	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		26	1839,00	–	47814,00	–	47814,00	–	51639,12
		СП - 8%				–	–	–	–		3825,12	
142	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		104	1010,00	–	105040,00	–	105040,00	–	113443,20
		СП - 8%				–	–	–	–		8403,20	
143	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		566	757,00	–	428462,00	–	428462,00	–	462738,96
		СП - 8%				–	–	–	–		34276,96	
144	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		378	861,00	–	325458,00	–	325458,00	–	351494,64
		СП - 8%				–	–	–	–		26036,64	
		Слуховое окно -16 шт										
145	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		16	14616,05	877,96	233856,80	14047,36	102489,76	88905,37	348583,14
		НР - 72%; СП - 8%				7332,48	385,00	117319,68	6160,00		25820,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,118	1,888	50417,00				95187,30		
146	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		8	1199,61	18,15	9596,88	145,20	7377,36	1529,22	12016,19
		НР - 72%; СП - 8%				259,29	6,20	2074,32	49,60		890,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,78	6,24	1056,00				6589,44		
147	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		32	661,00	–	21152,00	–	21152,00	–	22844,16
		СП - 8%				–	–	–	–		1692,16	
148	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		16	604,00	–	9664,00	–	9664,00	–	10437,12
		СП - 8%				–	–	–	–		773,12	
149	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,888	8913,52	59,69	16828,73	112,69	14904,69	1341,67	19624,04
		НР - 72%; СП - 8%				959,40	27,59	1811,35	52,09		1453,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01265	1148546,00				14528,65		

150	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены парапетные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		6,92	33626,52	1371,03	232695,52	9487,53	176166,87	35584,80	289742,74
		НР - 72%; СП - 8%				6797,85	344,25	47041,12	2382,21		21462,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,6608	31418,00				52179,01		
150.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,6296	47141,00				123961,97		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19892032,04	276452,44	12702729,32	5054773,10	26942549,55
								6912850,28	107667,94	--	1995744,41	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19861216,04				
		Материалы	Тенге					11480774,13				
		Всего заработная плата	Тенге						7020518,22			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1191139,20				
		Накладные расходы	Тенге					5054773,10				
		Сметная прибыль	Тенге					1993279,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					26909268,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6138,25
		Сметная заработная плата	Тенге						7020518,22			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30816,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30816,00				
		Сметная прибыль	Тенге					2465,28				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					33281,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					26942549,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6138,25
		Сметная заработная плата	Тенге						7020518,22			
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт техподполье										
151	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1710	985,62	29,57	1685410,20	50564,70	1003359,60	473531,83	2331657,39
		НР - 72%; СП - 8%				369,29	15,32	631485,90	26197,20		172715,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	34,884	28617,00				998275,43		
152	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2		1710	631,28	7,73	1079488,80	13218,30	337126,50	530031,60	1738282,00
		НР - 72%; СП - 8%				426,40	4,10	729144,00	7011,00		128761,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0056	9,576	35153,00				336625,13		
153	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1182,3	1472,67	78,53	1741137,74	92846,02	630035,84	787760,81	2731210,44
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	1018255,88	75856,37		202311,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	17,85273	35153,00				627577,02		
154	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2		2892,3	172,64	3,12	499326,67	9023,97	32451,61	333068,01	898986,26
		НР - 72%; СП - 8%				158,30	1,64	457851,09	4743,37		66591,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,549537	32703,00				17971,51		
154.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000005	0,014462	820686,00				11868,35		
		Приямок (лист 2АС)										
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,1352	32202,91	1115,73	4353,83	150,85	4018,82	158,03	4872,81
		НР - 72%; СП - 8%				1362,15	261,25	184,16	35,32		360,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,137904	27443,00				3784,50		
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1,21	1037,10	30,23	1254,89	36,58	766,87	338,38	1720,73
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	451,44	18,54		127,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,024684	30922,00				763,28		
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1,21	334,86	10,24	405,18	12,39	381,63	12,45	451,04
		НР - 72%; СП - 8%				9,22	5,07	11,16	6,13		33,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,012342	30922,00				381,64		
158	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1,21	1639,02	85,62	1983,21	103,60	995,71	647,92	2841,62
		НР - 72%; СП - 8%				730,50	13,21	883,90	15,98		210,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,3552	241,00				326,60		
158.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,004187	120611,00				504,95		
159	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		1,21	1003,99	42,48	1214,83	51,40	630,11	390,55	1733,81
		НР - 72%; СП - 8%				440,76	7,53	533,32	9,11		128,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,3552	241,00				326,60		
159.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,001827	120611,00				220,37		
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1,21	1037,10	30,23	1254,89	36,58	766,87	338,38	1720,73
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	451,44	18,54		127,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,024684	30922,00				763,28		
161	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов бетонные. Устройство	м3		0,4	6436,55	1316,47	2574,62	526,58	513,14	1202,76	4079,57
		НР - 72%; СП - 8%				3837,24	339,01	1534,90	135,60		302,19	
162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,56	896,87	19,84	2295,99	50,79	1475,08	559,80	3084,25
		НР - 72%; СП - 8%				300,83	2,88	770,12	7,37		228,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,144	223,00				1370,11		
163	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1	2386,02	58,92	2386,02	58,92	962,35	992,58	3648,89
		НР - 72%; СП - 8%				1364,75	13,83	1364,75	13,83		270,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

163.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,033	29162,00				962,35		
164	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,079		69027,00	–	5453,13	–	5453,13	–	5889,38
		СП - 8%				–	–	–	–		436,25	
		Мусор строительный										
165	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	448		107,00	–	47936,00	–		–	51770,88
		СП - 8%				–	–	–	–		3834,88	
166	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4480		54,00	–	241920,00	–		–	261273,60
		СП - 8%				–	–	–	–		19353,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5318396,00	166680,68	2018937,26	2129033,11	8043223,44
								2842922,06	114068,36	–	595794,33	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5318396,00				
		Материалы	Тенге					2013484,13				
		Всего заработная плата	Тенге						2956990,42			
		Местные материалы	Тенге					5453,13				
		Транспортные расходы	Тенге					289856,00				
		Накладные расходы	Тенге					2129033,10				
		Сметная прибыль	Тенге					595794,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8043223,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2543,78
		Сметная заработная плата	Тенге						2956990,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8043223,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2543,78
		Сметная заработная плата	Тенге						2956990,42			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									174523242,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					48917505,19				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4181406,88			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2106187,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							71469768,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					289856,00				
		- Накладные расходы	Тенге								36737058,92	
		- Сметная прибыль	Тенге								12927647,60	

Составил Алиев М.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа, Кызылкогинский район, Атырауская область

Наименование объекта Здания школы

Объект номер - 94-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-01

по _____

Общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02576	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01288	
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04172	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,048	
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0143387	
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	81,812624	
7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	34,884	
8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,9788	
9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4616	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,73284	
11	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,06171	
12	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,6608	
13	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,648	
14	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,7733	
15	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	142,463848	
16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,5656	
17	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,44799	
18	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,5803024	
19	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	42,0046885	
20	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00211216	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10308	
22	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00532	
23	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08667	
24	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,79365	
25	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011295	
26	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1716,008	
27	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4719,022	
28	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00011634	
29	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0009	
30	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,6933	
31	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00028	

32	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	26,7500592	
33	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	27,7967	
34	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4780104	
35	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,90576	
36	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	42,435	
37	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,749	
38	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,481	
39	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	378	
40	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,7104	
41	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,333696	
42	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	113,1962	
43	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33,504	
44	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,78	
45	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00288	
46	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	905,7	
47	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,84775	
48	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,14472	
49	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,127288	
50	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,552045	
51	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,4363458	
52	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0022336	
53	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01736	
54	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0060137	
55	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00171353	
56	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	10725,05	
57	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	12,92	
58	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5577,026	
59	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,000242	
60	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	27,456	
61	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	6,24	
62	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3861	
63	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,1247415	
64	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0463095	
65	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0033504	
66	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1433528	
67	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,2222004	
68	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,8583418	
69	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0144615	
70	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00032984	
71	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	84,17	
72	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	53,8385706	
73	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,806744	
74	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000113	
75	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1,3197856	

76	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	82,7213784	
77	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000712	
78	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,010416	
79	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004518	
80	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034668	
81	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	888,6	
82	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	166	
83	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	29,25	
84	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0040777	
85	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	447,993433	
86	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00201405	
87	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0018392	
88	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003497	
89	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,04443777	
90	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,410936	
91	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	6,1598739	
92	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	34940,031	
93	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	132,6	
94	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0009	
95	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,1287	
96	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,31822	
97	2110-0103-0806 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2867,663	
98	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,610609	
99	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	359,113719	
100	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0656404	
101	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	49,8724	
102	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	14,4615	
103	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	489,6805	
104	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,08874	
105	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6425,55	
106	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	259,5645	
107	2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	242746,28	
108	2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	10773,76	
109	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	882,1875	
110	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1695,138	
111	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1127,1196	
112	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	130,05	
113	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	25,74	
114	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	7,545	
115	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	364	
116	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,079	
117	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,91616	
118	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,51264	
119	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	28,8794	

120	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,595108	
121	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00021912	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1146892	
124	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26	
125	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26	
126	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	566	
127	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	104	
128	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1966,13471	
129	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	156,156728	
130	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	438,453992	
131	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87	кг	21,45	
132	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	318,22	
133	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00224808	
134	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1562,434	
135	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	775,471332	
136	2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	53,2069731	
137	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	18,8891715	
138	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	33,2	
139	ТИП "Город Мастеров"	Москитная сетка	м2	113,0598	
140	ТИП "Горожанкина"	Металосайдинг	м2	2359,511	
141	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	14,955	
142	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	16	
143	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	362,24	
144	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	374,63	
145	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	196,55	
146	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	212,35	
147	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Оконные костыли	шт.	510	
148	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Аквилон	м	834	
149	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Сливная планка 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	681,74	
150	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Спортивный линолеум	м2	149,5	
		Конструкции заводского изготовления			
1	2109-0105-0606 РСНБ РК 2015	ПВХ из жесткого поливинилхлорида	м2	203,118	
2	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) из ПВХ	м2	25,2	

Составил Алиев М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя шко
ла Кызылкогинский район, Атырауская область'94'94-
1'Здание''02'02-01-02'водопровод и канализация'ВК.
РП''в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.*
3 (1401)*
4 (РС274662РС249132)(РС286226)*
5 П2Водопровод холодный В1*
6 Е11-160501-0209(РС250404)'8''Трубопроводы водоснабжени
я из напорных полимерных труб, наружный диаметр до
110 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубоп
ровода*
7 С123-010501-1313'8.0,996''Труба полиэтиленовая для вод
оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1
8599-2001'м*
8 Е11-160501-0402(РС280176)'118''Трубопроводы водоснабже
ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитинг
ах'м трубопровода*
9 С123-010601-0102'118.0,99''Трубы напорные полипропилен
овые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные'м*
10 Е11-160501-0403(РС280176)'38''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2
5 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитинга
х'м трубопровода*
11 С123-010601-0303'38.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные'м*
12 Е11-160501-0404(РС280176)'28''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 3
2 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитинга
х'м трубопровода*
13 С123-010601-0104'28.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
14 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'118+38+28''Трубопров
оды систем отопления, водопровода и горячего водос
набжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличес
кое'м трубопровода*
15 Е11-220701-0101'(118+38+28).0,001''Трубопроводы диамет
ром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопров
ода*
16 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'29+2+2''Вентили, з
адвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны
е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 2
5 мм. Установка'шт.*
17 С123-040902-1401'29''Краны шаровые стальные сварные мо
дели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +20
0°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
18 С123-040902-1402'2''Краны шаровые стальные сварные мод
ели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200
°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
19 С123-040902-1403'2''Краны шаровые стальные сварные мод
ели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200
°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 П2Водомерный узел СТВ 50 - лист ВК8*
21 Е11-160901-0102(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 1
00 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка'узел
*
22 С123-030301-0306'1''Счетчики холодной воды класса С, D
N 50, Q 15 м3/ч'шт.*
23 С123-030302-0501'1''Модуль импульсного входа типа Sens
us'шт.*
24 С123-010101-0102'0,2''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина сте
нки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
25 С123-010101-0107'0,1+0,1''Трубы стальные сварные водог
азопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина
стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
26 С123-010101-0108'0,29''Трубы стальные сварные водогазо
проводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина ст
енки 3,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
27 С123-010101-0112'2,47''Трубы стальные сварные водогазо
проводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина с
тенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75'м*
28 С123-040501-0225'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
29 С123-040101-0303'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002'ш
т.*
30 51-010101-1003'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр
параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с эл
ектроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-
2002'шт.*
31 С123-020103-0310'4+2''Фланцы стальные приварные плоски
е из углеродистой и низколегированной стали PN 16,
DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
32 П2Футляр*
33 Е11-160401-0208(РС150651)(РС158158)'0,5''Трубопроводы
отопления и водоснабжения из стальных электросварн
ых труб, диаметр до 200 мм. Прокладка'м трубопрово
да*
34 С123-010201-0229'0,5.0,93''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО
СТ 10705-80'м*
35 Е11-161201-0102'1''Сальники. Заделка при проходе труб
через фундаменты или стены подвала диаметром труб
до 200 мм'сальник*
36 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
37 С123-040101-0302'1''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*
38 С123-020103-0309'2''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D

N 80 ГОСТ 33259-2015'шт.*
39 П2Водопровод В2*
40 Е11-160401-0204(РС278605)'160''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 С123-010201-0158'160''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
42 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'160''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43 С123-040501-0218'10''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
44 П2Кран пожарный д-50 мм*
45 Н43=10*
46 Е11-160701-0101(РС187939=2)'1''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
47 Е11-161401-0101(РС279942)'1''Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
48 С123-080307-0102'1''Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ'шт.*
49 С123-080305-0105'2''Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
50 С123-040501-0218'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
51 Н43=1*
52 Е11-130301-0406'35,18''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
53 Е11-130301-0806'35,18''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
54 Е11-260101-0301'1,07''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
55 Е11-260301-0701(РС125919)(РС135867)(РС144663)(РС249502)(РС248633)'2,20''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
56 С121-100406-0301'2,20.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
57 П2Насосы*
58 Е11-180501-0103(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка'насос*
59 51-021503-0401'1''Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-3, типа Grundfos'комплект*
60 П2Оборудование*
61 Е11-170101-0106(РС187928)'22''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
62 С123-030102-3203'22''Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
63 Е11-170201-0103(РС187843)'22''Смесители. Установка'шт.*
64 С123-030102-3331'22''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
65 С123-030102-1301'22''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
66 Е11-170301-0101(РС187928)'1''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
67 С123-030102-0301'1''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
68 Е11-170101-0109(РС187928)'3''Поддоны душевые. Установка'комплект*
69 С123-030102-0205'3''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
70 Е11-170201-0103(РС187843)'3''Смесители. Установка'шт.*
71 С123-030102-3333'3''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
72 Е11-170501-0102(РС187928)'1''Мойки. Установка'комплект*
73 СТПрайс ТОО "Компания БИО"(=14)'1'150474:1,12.1,012'Ванна моечная ВМП-7-3-5РН (нерж)'шт*
74 П2Кран поливочный*
75 Е11-160701-0102(РС252433)(РС187944)'2''Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка'кран*
76 С123-040902-1401'2''Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
77 С123-030103-0502'20''Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79'м*
78 П2Водопровод горячий Т3*
79 Е11-160501-0201(РС280176)'82''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
80 С123-010601-0102'82.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные'м*
81 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'16''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
82 С123-040902-1401'16''Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
83 Е11-161101-0101'82''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
84 Е11-170201-0102'1''Полотенцесушители латунные хромированные. Установка'шт.*
85 Е11-170801-0201(РС283847)(РС421977)'2+1+13''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж'комплект*
86 51-040106-0115'2''Водонагреватели электрические накопи

тельные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управлени
е электронное с функцией программирования, установ
ка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003
'комплект*
87 51-040106-0106'1''Водонагреватели электрические накопи
тельные на 30 литров (аристон), мощность 1,5 кВт,
настенные ГОСТ 52084-2003'шт.*
88 51-040106-0101'13''Водонагреватели электрические накоп
ительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные
ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
89 П2Канализация К1*
90 Е11-160501-0102(РС250407)'127''Трубопроводы канализаци
и из полиэтиленовых труб высокой плотности, диамет
р до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
91 С123-010506-0109'127.0,998''Трубы полиэтиленовые для с
истем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -
110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
92 Е11-160501-0101(РС250407)'100''Трубопроводы канализаци
и из полиэтиленовых труб высокой плотности, диамет
р до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
93 С123-010506-0103'100.0,998''Трубы полиэтиленовые для с
истем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -
50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
94 Е11-160201-0202'12''Трубопроводы из чугунных канализац
ионных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стена
м зданий и в каналах'м трубопровода*
95 С123-020601-0803'10''Прочистка канализационная суплотн
ительной резинкой д-100'шт.*
96 С123-020601-0801'15''Прочистка канализационная с уплот
нительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
97 С123-020601-0803'7''Ревизия канализационная суплотните
льной резинкой д-100'шт.*
98 С123-020601-0801'3''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
99 С123-020601-0406'12''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
100 С123-020601-0401'25''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
101 С123-020601-0404'15''Тройник канализационный ПВХ 90° с
уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
102 С123-020601-0303'8''Отвод канализационный ПВХ 135° с у
плотнительной резинкой, DN 100'шт.*
103 С123-020601-0203'6''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп
лотнительной резинкой, DN 100'шт.*
104 С123-020601-0201'16''Отвод канализационный ПВХ 90° с у
плотнительной резинкой, DN 50'шт.*
105 Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'ко
мплект*
106 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к
омплект*
107 П2Канализация К3*
108 Е11-160501-0101(РС250407)'3''Трубопроводы канализации
из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр
до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
109 С123-010506-0103'3.0,998''Трубы полиэтиленовые для сис
тем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50
х3 ГОСТ 22689-2014'м*
110 С123-020601-0301'2''Отвод канализационный ПВХ 135° с у
плотнительной резинкой, DN 50'шт.*
111 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с эле
ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Монтаж'на
сос*
112 51-020106-0103'1''Насосы центробежные погружные для за
грязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, н
апор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/м
ин ГОСТ 20763-85'шт.*
113 К'Тулеуханкызы П.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 94-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК.РП

Сметная стоимость	10800,461	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1206,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,841	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод холодный В1										
1	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8		2242,87	617,39	17942,96	4939,12	403,12	13782,01	34262,97
		НР - 98%; СП - 8%				1575,09	182,82	12600,72	1462,56		2538,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	1,14	317,00				361,38		
2	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,968		1646,00	–	13115,33	–	13115,33	–	14164,56
		СП - 8%				–	–	–	–		1049,23	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118		1274,09	2,46	150342,62	290,28	1506,86	145598,85	319616,79
		НР - 98%; СП - 8%				1258,86	0,21	148545,48	24,78		23675,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,99	116,82	8,00				934,56		
3.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,708	809,00				572,77		
4	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	116,82		142,00	–	16588,44	–	16588,44	–	17915,52
		СП - 8%				–	–	–	–		1327,08	
5	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	38		1269,57	2,04	48243,66	77,52	417,24	46805,84	102653,46
		НР - 98%; СП - 8%				1256,55	0,32	47748,90	12,16		7603,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,774	29,412	10,00				294,12		
5.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,152	809,00				122,97		
6	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	37,62		278,00	–	10458,36	–	10458,36	–	11295,03
		СП - 8%				–	–	–	–		836,67	
7	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28		1234,99	4,20	34579,72	117,60	335,72	33457,32	73480,00
		НР - 98%; СП - 8%				1218,80	0,49	34126,40	13,72		5442,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,625	17,5	14,00				245,00		
7.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,112	809,00				90,61		
8	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72		376,00	–	10422,72	–	10422,72	–	11256,54
		СП - 8%				–	–	–	–		833,82	
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	184		93,79	1,12	17257,36	206,08	237,36	16477,64	36433,80
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	–	16813,92	–		2698,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0368	617,00				22,71		
9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	1,84	85,00				156,40		
9.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,092	505,00				46,46		
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,184		66062,72	–	12155,54	–	727,48	11313,78	25346,86
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	–	11428,06	–		1877,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,1712	317,00				688,27		
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33		2334,62	88,94	77042,46	2935,02	9831,69	63456,25	151738,61
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	64275,75	475,53		11239,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0363	186956,00				6786,50		
11.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,066	31711,00				2092,93		
12	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	29		8789,00	–	254881,00	–	254881,00	–	275271,48
		СП - 8%				–	–	–	–		20390,48	

13	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9403,00	–	18806,00	–	18806,00	–	20310,48
		СП - 8%			–	–	–	–		1504,48	
14	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10237,00	–	20474,00	–	20474,00	–	22111,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1637,92	
		Водомерный узел СТВ 50 - лист ВК8									
15	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	34622,28	1152,82	34622,28	1152,82	16111,96	17345,26	56124,94
		НР - 98%; СП - 8%			17357,50	341,74	17357,50	341,74		4157,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5 8,5	537,00				4564,50		
15.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4 12,4	655,00				8122,00		
16	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176796,00	–	176796,00	–	176796,00	–	190939,68
		СП - 8%			–	–	–	–		14143,68	
17	С123-030302-0501 2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа типа Sensus	шт.	1	15419,00	–	15419,00	–	15419,00	–	16652,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1233,52	
18	С123-010101-0102 2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	342,00	–	68,40	–	68,40	–	73,87
		СП - 8%			–	–	–	–		5,47	
19	С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	887,00	–	177,40	–	177,40	–	191,59
		СП - 8%			–	–	–	–		14,19	
20	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,29	1136,00	–	329,44	–	329,44	–	355,80
		СП - 8%			–	–	–	–		26,36	
21	С123-010101-0112 2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,47	2833,00	–	6997,51	–	6997,51	–	7557,31
		СП - 8%			–	–	–	–		559,80	
22	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918,00	–	2918,00	–	2918,00	–	3151,44
		СП - 8%			–	–	–	–		233,44	
23	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26236,00	–	52472,00	–	52472,00	–	56669,76
		СП - 8%			–	–	–	–		4197,76	
24	51-010101-1003 5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	236993,00	–	236993,00	–		–	236993,00
					–	–	–	–	236993,00	–	
25	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2854,00	–	17124,00	–	17124,00	–	18493,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1369,92	
		Футляр									
26	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2683,13	143,25	1341,56	71,63	92,16	1170,88	2713,44
		НР - 98%; СП - 8%			2355,54	34,01	1177,77	17,01		201,00	
27	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,465	5722,00	–	2660,73	–	2660,73	–	2873,59
		СП - 8%			–	–	–	–		212,86	
28	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5677,86	–	5677,86	–	2550,86	3064,46	9441,71
		НР - 98%; СП - 8%			3127,00	–	3127,00	–		699,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8 6,8	320,00				2176,00		
29	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4245,08	278,40	4245,08	278,40	521,68	3438,64	8298,42
		НР - 98%; СП - 8%			3445,00	63,82	3445,00	63,82		614,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207 0,00207	188520,00				390,24		
29.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033 0,00033	206133,00				68,02		
30	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18432,00	–	18432,00	–	18432,00	–	19906,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1474,56	
31	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2299,00	–	4598,00	–	4598,00	–	4965,84
		СП - 8%			–	–	–	–		367,84	
		Водопровод В2									
32	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1204,42	70,87	192707,20	11339,20	10964,80	171090,75	392901,79
		НР - 98%; СП - 8%			1065,02	26,12	170403,20	4179,20		29103,84	
33	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	1409,00	–	225440,00	–	225440,00	–	243475,20

		СП - 8%				–	–	–	–		18035,20	
34	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		160	96,17	1,12	15387,20	179,20	587,20	14328,38	32092,83
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	–	14620,80	–		2377,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,032	617,00				19,74		
34.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	6,08	85,00				516,80		
34.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,08	505,00				40,40		
35	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		10	4256,00	–	42560,00	–	42560,00	–	45964,80
		СП - 8%				–	–	–	–		3404,80	
		Кран пожарный д-50 мм										
36	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		10	12572,34	120,56	125723,40	1205,60	111548,80	13133,27	149965,21
		НР - 98%; СП - 8%				1296,90	43,23	12969,00	432,30		11108,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	30	839,00				25170,00		
36.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	2	20	733,00				14660,00		
36.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	10	6005,00				60050,00		
37	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.		10	1028,92	16,77	10289,20	167,70	186,10	9798,82	21695,07
		НР - 98%; СП - 8%				993,54	6,34	9935,40	63,40		1607,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	0,23	809,00				186,07		
38	С123-080307-0102 2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.		10	12547,00	–	125470,00	–	125470,00	–	135507,60
		СП - 8%				–	–	–	–		10037,60	
39	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		20	7709,00	–	154180,00	–	154180,00	–	166514,40
		СП - 8%				–	–	–	–		12334,40	
40	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		10	4256,00	–	42560,00	–	42560,00	–	45964,80
		СП - 8%				–	–	–	–		3404,80	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		35,18	96,41	2,43	3391,70	85,49	1608,42	1178,51	4935,83
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	1697,79	10,20		365,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003166	460049,00				1456,61		
42	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2		35,18	128,68	3,14	4526,96	110,47	3465,57	666,57	5609,01
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,43	950,92	15,13		415,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	3,1662	1053,00				3334,01		
43	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции		1,07	77143,82	1175,72	82543,89	1258,02	54169,50	21077,17	111910,74
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	27116,37	616,75		8289,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,10424	34368,00				37950,52		
43.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,04173	332118,00				13859,28		
44	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		2,2	421,19	27,84	926,62	61,24	–	669,00	1723,27
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	865,37	14,89		127,65	
45	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,00253	460541,00	–	1165,17	–	1165,17	–	1258,38
		СП - 8%				–	–	–	–		93,21	
		Насосы										
46	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос		1	34139,37	1618,35	34139,37	1618,35	6377,56	26281,43	65254,47
		НР - 98%; СП - 8%				26143,46	674,33	26143,46	674,33		4833,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00305	0,00305	234011,00				713,73		
46.2	158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1963,00				1963,00		
46.3	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	2490,00				2490,00		
47	51-021503-0401 5102-1503-0401 РСНБ РК 2015	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-3, типа Grundfos	комплект		1	4442783,00	–	4442783,00	–		–	4442783,00
						–	–	–	–	4442783,00	–	
		Оборудование										
48	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		22	3122,64	92,25	68698,08	2029,50	4849,68	61604,03	140726,28
		НР - 98%; СП - 8%				2809,95	47,38	61818,90	1042,36		10424,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00792	216144,00				1711,86		
48.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	4,4	357,00				1570,80		
48.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,792	809,00				640,73		
49	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.		22	7391,00	–	162602,00	–	162602,00	–	175610,16

		СП - 8%				–	–	–	–		13008,16	
50	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		22	1043,00	0,12	22946,00	2,64	751,96	21747,57	48269,06
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	–	22191,40	–		3575,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,286	617,00				176,46		
50.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,572	504,00				288,29		
50.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,242	809,00				195,78		
51	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		22	6758,00	–	148676,00	–	148676,00	–	160570,08
		СП - 8%				–	–	–	–		11894,08	
52	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		22	1100,00	–	24200,00	–	24200,00	–	26136,00
		СП - 8%				–	–	–	–		1936,00	
53	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	3869,75	183,70	3869,75	183,70	535,87	3180,07	7613,81
		НР - 98%; СП - 8%				3150,18	94,79	3150,18	94,79		563,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				142,80		
53.2	135947 С	Клей феноліполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176843,00				94,15		
53.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358592,00				135,86		
53.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100,16		
54	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		1	15747,00	–	15747,00	–	15747,00	–	17006,76
		СП - 8%				–	–	–	–		1259,76	
55	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые. Установка	комплект		3	2728,01	234,17	8184,03	702,51	780,87	6905,00	16296,15
		НР - 98%; СП - 8%				2233,55	115,09	6700,65	345,27		1207,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	182472,00				109,48		
55.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358592,00				285,30		
55.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,18	617,00				111,06		
55.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,39	504,00				196,56		
56	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.		3	8423,00	–	25269,00	–	25269,00	–	27290,52
		СП - 8%				–	–	–	–		2021,52	
57	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		3	1043,00	0,12	3129,00	0,36	102,54	2965,58	6582,14
		НР - 98%; СП - 8%				1008,70	–	3026,10	–		487,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	617,00				24,06		
57.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,078	504,00				39,31		
57.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,033	809,00				26,70		
58	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.		3	8703,00	–	26109,00	–	26109,00	–	28197,72
		СП - 8%				–	–	–	–		2088,72	
59	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки. Установка	комплект		1	3883,80	256,43	3883,80	256,43	370,71	3322,24	7782,52
		НР - 98%; СП - 8%				3256,66	133,38	3256,66	133,38		576,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71,40		
59.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358592,00				190,20		
59.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29,12		
60	Прайс ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная ВМП-7-3-5РН (нерж)	шт		1	135964,01	–	135964,01	–		–	135964,01
						–	–	–	–	135964,01	–	
		Кран поливочный										
61	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка	кран		2	633,77	–	1267,54	–	402,94	847,31	2284,04
		НР - 98%; СП - 8%				432,30	–	864,60	–		169,19	
62	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		2	8789,00	–	17578,00	–	17578,00	–	18984,24
		СП - 8%				–	–	–	–		1406,24	
63	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м		20	972,00	–	19440,00	–	19440,00	–	20995,20
		СП - 8%				–	–	–	–		1555,20	
		Водопровод горячий Т3										
64	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		82	1533,96	14,95	125784,72	1225,90	961,04	121133,86	266672,07
		НР - 98%; СП - 8%				1507,29	0,10	123597,78	8,20		19753,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	78,72	8,00				629,76		
64.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,41	809,00				331,69		
65	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м		81,18	142,00	–	11527,56	–	11527,56	–	12449,76
		СП - 8%				–	–	–	–		922,20	

66	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		16	2334,62	88,94	37353,92	1423,04	4766,88	30766,67	73570,24
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	31164,00	230,56		5449,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0176	186956,00				3290,43		
66.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,032	31711,00				1014,75		
67	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		16	8789,00	–	140624,00	–	140624,00	–	151873,92
		СП - 8%				–	–	–	–		11249,92	
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		82	93,79	1,12	7690,78	91,84	105,78	7343,30	16236,80
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	–	7493,16	–		1202,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0164	617,00				10,12		
68.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,82	85,00				69,70		
68.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,041	505,00				20,70		
69	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		1	10836,21	28,87	10836,21	28,87	7233,66	3516,33	15500,74
		НР - 98%; СП - 8%				3573,68	14,41	3573,68	14,41		1148,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	1	7177,00				7177,00		
70	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект		16	4595,15	49,00	73522,40	784,00	1239,36	70369,33	155403,07
		НР - 98%; СП - 8%				4468,69	19,15	71499,04	306,40		11511,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,24	5164,00				1239,36		
71	51-040106-0115 5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект		2	102061,00	–	204122,00	–		–	204122,00
						–	–	–	–	204122,00	–	
72	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров (аристон), мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.		1	31871,00	–	31871,00	–		–	31871,00
						–	–	–	–	31871,00	–	
73	51-040106-0101 5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект		13	32588,00	–	423644,00	–		–	423644,00
						–	–	–	–	423644,00	–	
		Канализация К1										
74	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		127	848,10	3,43	107708,70	435,61	806,45	104477,95	229161,58
		НР - 98%; СП - 8%				838,32	1,13	106466,64	143,51		16974,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,003378	188520,00				636,86		
74.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	1,9939	85,00				169,48		
75	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м		126,746	921,00	–	116733,07	–	116733,07	–	126071,72
		СП - 8%				–	–	–	–		9338,65	
76	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		100	878,25	1,41	87825,00	141,00	259,00	85724,52	187433,48
		НР - 98%; СП - 8%				874,25	0,49	87425,00	49,00		13883,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0012	188520,00				226,22		
76.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,39	85,00				33,15		
77	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		99,8	307,00	–	30638,60	–	30638,60	–	33089,69
		СП - 8%				–	–	–	–		2451,09	
78	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		12	14789,65	50,49	177475,80	605,88	163555,08	13279,04	206015,23
		НР - 98%; СП - 8%				1109,57	19,60	13314,84	235,20		15260,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм	м	0,998	11,976	13491,00				161568,22		
78.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,1884	85,00				16,01		
79	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.		10	553,00	–	5530,00	–	5530,00	–	5972,40
		СП - 8%				–	–	–	–		442,40	
80	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		15	212,00	–	3180,00	–	3180,00	–	3434,40
		СП - 8%				–	–	–	–		254,40	
81	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.		7	553,00	–	3871,00	–	3871,00	–	4180,68
		СП - 8%				–	–	–	–		309,68	
82	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		3	212,00	–	636,00	–	636,00	–	686,88
		СП - 8%				–	–	–	–		50,88	

83	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		12	466,00	–	5592,00	–	5592,00	–	6039,36
		СП - 8%				–	–	–	–		447,36	
84	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		25	131,00	–	3275,00	–	3275,00	–	3537,00
		СП - 8%				–	–	–	–		262,00	
85	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		15	278,00	–	4170,00	–	4170,00	–	4503,60
		СП - 8%				–	–	–	–		333,60	
86	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		8	237,00	–	1896,00	–	1896,00	–	2047,68
		СП - 8%				–	–	–	–		151,68	
87	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		6	300,00	–	1800,00	–	1800,00	–	1944,00
		СП - 8%				–	–	–	–		144,00	
88	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		16	84,00	–	1344,00	–	1344,00	–	1451,52
		СП - 8%				–	–	–	–		107,52	
89	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		1	8738,67	35,21	8738,67	35,21	8040,60	667,27	10158,42
		НР - 98%; СП - 8%				662,86	18,03	662,86	18,03		752,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	245424 С	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	7909,00				7909,00		
90	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		2	17583,48	76,67	35166,96	153,34	32736,84	2308,55	40473,55
		НР - 98%; СП - 8%				1138,39	39,44	2276,78	78,88		2998,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	245423 С	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	2	16147,00				32294,00		
		Канализация К3										
91	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	878,25	1,41	2634,75	4,23	7,77	2571,74	5623,00
		НР - 98%; СП - 8%				874,25	0,49	2622,75	1,47		416,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000036	188520,00				6,79		
91.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0117	85,00				0,99		
92	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м		2,994	307,00	–	919,16	–	919,16	–	992,69
		СП - 8%				–	–	–	–		73,53	
93	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		2	67,00	–	134,00	–	134,00	–	144,72
		СП - 8%				–	–	–	–		10,72	
94	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Монтаж	насос		1	22644,20	444,32	22644,20	444,33	3828,79	18151,21	44059,05
		НР - 98%; СП - 8%				18371,08	150,57	18371,08	150,57		3263,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				514,82		
94.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089,00		
94.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369,00		
95	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		1	72970,00	–	72970,00	–		–	72970,00
						–	–	–	–	72970,00	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10800460,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1194824,91				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						34642,13			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11269,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2458584,79		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5548347,00		
		- Накладные расходы	Тенге								1175016,42	
		- Сметная прибыль	Тенге								389045,46	

Составил Тулеуханкызы П.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область

Наименование объекта Здание

Объект номер - 94-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-02

по _____

водопровод и канализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ВК.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	Казахстан
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03723	Казахстан
3	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,011663	Казахстан
4	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00792	Казахстан
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,8	Казахстан
6	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,177	Казахстан
7	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,28	Казахстан
8	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00253	Казахстан
9	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	Казахстан
10	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5	Казахстан
11	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	Казахстан
12	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,10424	Казахстан
13	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00572	Казахстан
14	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00010856	Казахстан
15	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0539	Казахстан
16	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066842	Казахстан
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	Казахстан
18	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00326	Казахстан
19	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00525	Казахстан
20	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0248	Казахстан
21	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000428	Казахстан
22	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,976	Казахстан
23	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,072	Казахстан
24	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00098504	Казахстан
25	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	8,2642	Казахстан
26	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00184	Казахстан
27	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00288	Казахстан
28	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008639	Казахстан
29	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,24	Казахстан
30	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	Казахстан
31	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	Казахстан
32	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0031662	Казахстан

33	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,2102	Казахстан
34	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	Казахстан
35	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	Казахстан
36	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,29	Казахстан
37	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,47	Казахстан
38	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	Казахстан
39	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,465	Казахстан
40	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,968	Казахстан
41	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	198	Казахстан
42	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	37,62	Казахстан
43	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	11,976	Казахстан
44	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
45	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
46	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
47	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
48	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
49	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	Казахстан
50	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	195,54	Казахстан
51	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	29,412	Казахстан
52	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	17,5	Казахстан
53	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	Казахстан
54	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	Казахстан
55	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	Казахстан
56	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	15	Казахстан
57	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	12	Казахстан
58	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	Казахстан
59	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,1	Казахстан
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	Казахстан
61	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	Казахстан
62	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	Казахстан
63	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	Казахстан
64	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	Казахстан
65	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	30	Казахстан
66	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	Казахстан
67	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	Казахстан
68	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	Казахстан
69	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	10	Казахстан
70	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
71	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	Казахстан
72	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	Казахстан
73	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	Казахстан
74	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,029	Казахстан
75	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,324	Казахстан
76	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,02	Казахстан

77	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,1662	Казахстан
78	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
79	2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	Казахстан
80	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Казахстан
81	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	10	Казахстан
82	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	47	Казахстан
83	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
84	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
85	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	Казахстан
86	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	Казахстан
87	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	102,794	Казахстан
88	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	126,746	Казахстан
89	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	Казахстан
90	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	10	Казахстан
91	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,573	Казахстан
92	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04173	Казахстан
93	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	22	Казахстан
94	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	22	Казахстан
95	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	Казахстан
96	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3,197	Казахстан
97	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	Казахстан
98	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	Казахстан
99	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	Казахстан
100	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	Казахстан
101	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.	10	Казахстан
102	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.	7	Казахстан
103	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа типа Sensus	шт.	1	Казахстан
104	2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
2	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	Казахстан
3	5102-1503-0401 РСНБ РК 2015	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-3, типа Grundfos	комплект	1	Казахстан
4	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	13	Казахстан
5	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров (аристон), мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	Казахстан
6	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	Казахстан
7	ТПрайс ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная ВМП-7-3-5РН (нерж)	шт	1	Казахстан

Составил Тулеуханкызы П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25070'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя шк ола", Кызылкогинский район Атырауская область'94'9 4-1'ЭО''02'02-01-03'ЭО'ЭО.РП''в текущих ценах 4 кв артала 2020 г.*
3 (1401)*
4 (РС286283)*
5 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные . Монтаж'шкаф*
6 51-080401-0401'1''Вводно-распределительная панель ВРУ- 1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, колич ество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
7 П2ЩР-1*
8 Е11-210502-0108(РС286581)'1''Щитки осветительные массо й до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш каф*
9 С123-070201-0203'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
10 Ц13-080303-0602(РС249432)(РС129995)(РС242966)(РС144746)'1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток д о 100 А. Установка на конструкции на стене или кол онне'шт.*
11 С123-070204-1529'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильн ик) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
12 С123-070204-1614'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
13 Ц13-080303-0601(РС249432)(РС129995)(РС242966)(РС144746)'9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонн е'шт.*
14 С123-070204-1611'9''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
15 С123-070222-0104'2''Шина нулевая'шт.*
16 П2ЩР-2*
17 Е11-210502-0108(РС286581)'1''Щитки осветительные массо й до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш каф*
18 С123-070201-0204'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
19 Ц13-080303-0602(РС249432)(РС129995)(РС242966)(РС144746)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колон не'шт.*
20 С123-070204-1529'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильн ик) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
21 Ц13-080303-0601(РС249432)(РС129995)(РС242966)(РС144746)'1+3+10+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
22 С123-070204-0842'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
23 С123-070204-0812'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
24 С123-070204-1606'10''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
25 С123-070204-1611'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
26 С123-070222-0104'2''Шина нулевая'шт.*
27 П2Электроустановочные материалы*
28 Е11-210202-0201(РС277001)'10+14+33''Выключатели однокл авишные и двухклавишные, штепсельные розетки для с крытой проводки. Установка'шт.*
29 С123-070218-1501'10''Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
30 С123-070218-1503'14''Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
31 С123-070220-0504'33''Розетка штепсельная одноместная д ля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IР20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
32 Е11-210301-0101'505+15+5+85''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
33 С123-060144-0602'505.0,001.1,02''Кабели силовые, не ра спространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 164 42-80'км*
34 С123-060144-1002'15.0,001.1,02''Кабели силовые, не рас пространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 1644 2-80'км*
35 С123-060144-1016'5.0,001.1,02''Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442- 80'км*
36 С123-060144-1017'85.0,001.1,02''Кабели силовые, не рас пространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442 -80'км*
37 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'15''Заземлитель гори зонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мо нтаж оборудования'м*
38 П2Демонтажные работы (дефектная ведомость лист 7)*
39 Ц13-080304-0203(РС249432)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0)'1+2' 'ВРУ, ПР. Демонтаж'шт.*
40 Е12-170101-0701'24+15''Выключатели и розетки. Демонтаж 'шт.*
41 К'Тулеуханкызы П.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - ЭО
Шифр объекта 94-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на ЭО
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭО.РП

Сметная стоимость	1411,054	тыс.тенге
Сметная заработная плата	295,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,221	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		19317,00	673,03	19317	673	10195	6291	27657
		НР - 72%; СП - 8%				8449,01	288,75	8449	289		2049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00				8991		
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	–	236158	–		–	236158
						–	–	–	–	236158	–	
		ЩР-1										
3	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3776,82	57,16	3777	57	1003	1973	6210
		НР - 72%; СП - 8%				2717,03	23,80	2717	24		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
3.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00				240		
4	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5893,00	–	5893	–	5893	–	6364
		СП - 8%				–	–	–	–		471	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3		3053,65	111,28	9161	334	313	6206	16596
		НР - 72%; СП - 8%				2838,00	35,00	8514	105		1229	
6	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		2015,00	–	2015	–	2015	–	2176
		СП - 8%				–	–	–	–		161	
7	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		3570,00	–	7140	–	7140	–	7711
		СП - 8%				–	–	–	–		571	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9		1519,47	22,97	13675	207	697	9195	24700
		НР - 72%; СП - 8%				1419,00	–	12771	–		1830	
9	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9		3570,00	–	32130	–	32130	–	34700
		СП - 8%				–	–	–	–		2570	
10	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2		1597,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%				–	–	–	–		256	
		ЩР-2										
11	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3776,82	57,16	3777	57	1003	1973	6210
		НР - 72%; СП - 8%				2717,03	23,80	2717	24		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
11.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00				240		
12	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%				–	–	–	–		665	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		3053,65	111,28	3054	111	105	2069	5532
		НР - 72%; СП - 8%				2838,00	35,00	2838	35		410	
14	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		2015,00	–	2015	–	2015	–	2176
		СП - 8%				–	–	–	–		161	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17		1519,47	22,97	25831	390	1318	17369	46656
		НР - 72%; СП - 8%				1419,00	–	24123	–		3456	
16	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		2061,00	–	2061	–	2061	–	2226
		СП - 8%				–	–	–	–		165	
17	2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		665,00	–	1995	–	1995	–	2155
		СП - 8%				–	–	–	–		160	
18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10		3597,00	–	35970	–	35970	–	38848
		СП - 8%				–	–	–	–		2878	

19	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	3570,00	–	10710	–	10710	–	11567
		СП - 8%				–	–	–	–		857	
20	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.		2	1597,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%				–	–	–	–		256	
		Электроустановочные материалы										
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		57	241,45	0,20	13763	12	1941	8507	24052
		НР - 72%; СП - 8%				207,19	0,10	11810	6		1782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	58,14	32,00				1860		
22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		10	285,00	–	2850	–	2850	–	3078
		СП - 8%				–	–	–	–		228	
23	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		14	303,00	–	4242	–	4242	–	4581
		СП - 8%				–	–	–	–		339	
24	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		33	393,00	–	12969	–	12969	–	14007
		СП - 8%				–	–	–	–		1038	
25	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		610	393,71	2,55	240163	1556	26278	152991	424606
		НР - 72%; СП - 8%				348,08	0,26	212329	159		31452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	10,37	450,00				4667		
25.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	73,2	227,00				16616		
26	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,5151	281291,00	–	144893	–	144893	–	156484
		СП - 8%				–	–	–	–		11591	
27	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0153	471573,00	–	7215	–	7215	–	7792
		СП - 8%				–	–	–	–		577	
28	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	1585009,00	–	8084	–	8084	–	8731
		СП - 8%				–	–	–	–		647	
29	2306-0144-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0867	2679908,00	–	232348	–	232348	–	250936
		СП - 8%				–	–	–	–		18588	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15	644,27	23,74	9664	357	6375	2194	12807
		НР - 72%; СП - 8%				195,44	7,70	2932	116		949	
		Демонтажные работы (дефектная ведомость лист 7)										
31	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ВРУ, ПР. Демонтаж	шт.		3	1188,09	289,89	3564	870	–	2167	6189
		НР - 72%; СП - 8%				898,20	105,00	2695	315		458	
32	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		39	58,93	–	2298	–	–	1655	4269
		НР - 72%; СП - 8%				58,93	–	2298	–		316	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1411053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					294193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1073			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							576460		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							236158		
		- Накладные расходы	Тенге								212590	
		- Сметная прибыль	Тенге								87030	

Составил Тулеуханкызы П.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область

Наименование объекта ЭО

Объект номер - 94-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-03

по _____

ЭО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ЭО.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	
2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00171	
3	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051	
4	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,872	
5	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,192	
6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,042	
7	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,034	
8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,1307	
9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,456	
10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002435	
11	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5151	
12	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	
13	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	
14	2306-0144-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	
15	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,2	
16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	
17	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	
18	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,16	
19	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,555	
20	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,212	
21	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
22	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
23	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	58,14	
24	2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	
25	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	
26	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	
27	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	
28	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	
29	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	
30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	
31	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	
32	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	33	

33	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0195	
34	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,44	
35	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6	
36	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	
37	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001124	
38	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	4	
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	

Составил Тулеуханкызы П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25060'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И$''06'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область'94'94-1'отопления и вентиляция''02'02-01-04'отопления и вентиляция'ОВ.РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 г.*
3 (1401)*
4 (РС125423)*
5 П2Отопление*
6 Е11-160301-0102'130''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160401-0201(РС278602)'95+225+245''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 С123-010201-0111'95''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
9 С123-010201-0117'225''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80'м*
10 С123-010201-0125'245''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
11 Е11-160401-0201'251''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160401-0102(РС278611)'120''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 С123-010201-0150'120''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80'м*
14 Е11-161101-0101(РС274662)'130+95+225+245+251''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
15 Е11-161101-0102(РС274662)'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
16 С123-040501-0207'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
17 С123-040501-0208'110''Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
18 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'4+6+4+6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
19 С123-040502-0808'4''Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
20 С123-040502-0806'6''Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
21 С123-040201-1501'4''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
22 С123-040502-1301'6''Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
23 С123-040901-0501'110''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
24 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'56+56''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
25 С123-041006-2002'56''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
26 С123-041009-0102'56''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
27 Е11-260101-0301'16''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
28 Е11-260301-0701(РС125919)(РС135867)(РС144663)(РС249502)(РС248633)'597''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
29 С121-100406-0301'597.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
30 П2Транзитная теплосеть*
31 Е11-160401-0205'50''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
32 С121-060510-1004'8.1,2.0,001''Опоры неподвижные'т*
33 С121-060510-1003'12.1,71.0,001''Опоры скользящие'т*
34 Е11-070512-0111'12+4''Конструкции мелкие (опорная подушка и балка) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
35 С121-040305-0102'12'1153'Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
36 С121-049999-9917'0,09.4''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
37 Е11-130301-0406'18,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
38 Е11-130301-1421'18,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
39 Е11-260101-0301'1,1''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
40 Е11-260301-0701(РС125919)(РС135867)(РС144663)(РС249502)(РС248633)'47,4''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
41 С121-100406-0301'47,4.1,15''Стеклопластик рулонный, ма

рка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
42 П2Демонтаж*
43 Е12-**150101**-0101'130+95+225''Трубопроводы из водогазопр
оводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубоп
роводов*
44 Е12-**150101**-0102'245+251+120''Трубопроводы из водогазоп
роводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубо
проводов*
45 Е12-**150101**-0103'50''Трубопроводы из водогазопроводных
труб диаметром до 100 мм. Разборка'м трубопроводов
*
46 К'Алиев М.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - отопления и вентиляция
Шифр объекта 94-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на отопления и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.РП

Сметная стоимость	13797,567	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2630,446	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,983	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	130		1645,43	18,74	213905,90	2436,20	155832,30	55497,99	290956,20
		НР - 98%; СП - 8%				427,98	7,64	55637,40	993,20		21552,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	130	1189,00				154570,00		
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	565		881,58	40,63	498092,70	22955,95	16153,35	458502,36	1033122,66
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	458983,40	8876,15		76527,60	
3	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95		307,00	–	29165,00	–	29165,00	–	31498,20
		СП - 8%				–	–	–	–		2333,20	
4	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	225		439,00	–	98775,00	–	98775,00	–	106677,00
		СП - 8%				–	–	–	–		7902,00	
5	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	245		627,00	–	153615,00	–	153615,00	–	165904,20
		СП - 8%				–	–	–	–		12289,20	
6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	251		1907,58	40,63	478802,58	10198,13	264702,09	203688,66	737090,54
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	203902,36	3943,21		54599,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	251	1026,00				257526,00		
7	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120		1055,87	48,71	126704,40	5845,20	5395,20	115313,86	261379,72
		НР - 98%; СП - 8%				962,20	18,36	115464,00	2203,20		19361,46	
8	2301-0201-0150 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	120		1073,00	–	128760,00	–	128760,00	–	139060,80
		СП - 8%				–	–	–	–		10300,80	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	946		92,94	1,12	87921,24	1059,52	416,24	84716,57	186448,84
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	–	86445,48	–		13811,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1892	617,00				116,74		
9.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,473	505,00				238,87		
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120		92,94	1,12	11152,80	134,40	52,80	10746,29	23651,01
		НР - 98%; СП - 8%				91,38	–	10965,60	–		1751,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	617,00				14,81		
10.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	505,00				30,30		
11	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		835,00	–	1670,00	–	1670,00	–	1803,60
		СП - 8%				–	–	–	–		133,60	
12	2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	110		1037,00	–	114070,00	–	114070,00	–	123195,60
		СП - 8%				–	–	–	–		9125,60	
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20		2363,01	117,33	47260,20	2346,60	5958,60	38740,77	92881,05
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	28,82	38955,00	576,40		6880,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	186956,00				4113,03		
13.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	31711,00				1268,44		
14	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		4946,00	–	19784,00	–	19784,00	–	21366,72
		СП - 8%				–	–	–	–		1582,72	
15	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6		2875,00	–	17250,00	–	17250,00	–	18630,00
		СП - 8%				–	–	–	–		1380,00	
16	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4		29883,00	–	119532,00	–	119532,00	–	129094,56
		СП - 8%				–	–	–	–		9562,56	

17	2304-0502-1301 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	32318,00	–	193908,00	–	193908,00	–	209420,64
		СП - 8%				–	–	–	–		15512,64	
18	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		110	1551,00	–	170610,00	–	170610,00	–	184258,80
		СП - 8%				–	–	–	–		13648,80	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		112	2334,62	88,94	261477,44	9961,28	33368,16	215366,68	514991,65
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	218148,00	1613,92		38147,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1232	186956,00				23032,98		
19.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,224	31711,00				7103,26		
20	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		56	22868,00	–	1280608,00	–	1280608,00	–	1383056,64
		СП - 8%				–	–	–	–		102448,64	
21	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		56	62048,00	–	3474688,00	–	3474688,00	–	3752663,00
		СП - 8%				–	–	–	–		277975,04	
22	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции		16	77143,82	1175,72	1234301,12	18811,52	810011,20	315172,61	1673431,63
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	405478,40	9222,40		123957,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	16,512	34368,00				567484,42		
22.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,624	332118,00				207241,63		
23	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		597	421,19	27,84	251450,43	16620,48	–	181542,45	467632,31
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	234829,95	4041,69		34639,43	
24	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,68655	460541,00	–	316184,42	–	316184,42	–	341479,17
		СП - 8%				–	–	–	–		25294,75	
		Транзитная теплосеть										
25	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		50	5311,97	70,87	265598,50	3543,50	208804,00	53465,86	344589,51
		НР - 98%; СП - 8%				1065,02	26,12	53251,00	1306,00		25525,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	50	4095,00				204750,00		
26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т		0,0096	482792,00	–	4634,80	–	4634,80	–	5005,58
		СП - 8%				–	–	–	–		370,78	
27	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,02052	482792,00	–	9906,89	–	9906,89	–	10699,44
		СП - 8%				–	–	–	–		792,55	
28	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорная подушка и балка) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		16	2386,02	58,92	38176,32	942,72	15397,60	26027,59	69340,22
		НР - 118%; СП - 8%				1364,75	13,83	21836,00	221,28		5136,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,528	29162,00				15397,54		
29	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.		12	1153,00	–	13836,00	–	13836,00	–	14942,88
		СП - 8%				–	–	–	–		1106,88	
30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,36	52358,00	–	18848,88	–	18848,88	–	20356,79
		СП - 8%				–	–	–	–		1507,91	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		18,3	96,41	2,43	1764,30	44,47	836,67	613,04	2567,53
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	883,16	5,31		190,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001647	460049,00				757,70		
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		18,3	122,85	3,14	2248,16	57,46	1802,74	273,12	2722,98
		НР - 69%; СП - 8%				21,20	0,43	387,96	7,87		201,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1,647	1053,00				1734,29		
33	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции		1,1	77143,82	1175,72	84858,20	1293,29	55688,27	21668,12	115048,42
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	27876,64	634,04		8522,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,1352	34368,00				39014,55		
33.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0429	332118,00				14247,86		
34	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		47,4	421,19	27,84	19964,41	1319,62	–	14413,92	37128,60
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	18644,79	320,90		2750,27	
35	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,05451	460541,00	–	25104,09	–	25104,09	–	27112,42
		СП - 8%				–	–	–	–		2008,33	
		Демонтаж										
36	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		450	432,91	3,16	194809,50	1422,00	14800,50	128974,68	349686,91
		НР - 72%; СП - 8%				396,86	1,21	178587,00	544,50		25902,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,935	5775,00				11174,63		
36.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	12,33	294,00				3625,02		
36.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,99	--				--		

37	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	616		744,69	5,40	458729,04	3326,40	34890,24	303678,14	823399,76
		НР - 72%; СП - 8%				682,65	2,05	420512,40	1262,80		60992,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	4,5584	5775,00				26324,76		
37.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	29,1368	294,00				8566,22		
37.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	2,0944	--				--		
38	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	50		947,17	7,66	47358,50	383,00	3248,00	31596,84	85271,77
		НР - 72%; СП - 8%				874,55	3,14	43727,50	157,00		6316,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,425	5775,00				2454,38		
38.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	2,7	294,00				793,80		
38.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,215	--				--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13797567,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2594516,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						102701,74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						35929,87			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7818308,00		
		- Накладные расходы	Тенге								2259999,54	
		- Сметная прибыль	Тенге								1022042,00	

Составил Алиев М.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область

Наименование объекта отопления и вентиляция

Объект номер - 94-1

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-04

по _____

отопления и вентиляция

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ОВ.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,61818	
2	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,18639	
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,463	
4	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,81	
5	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	68,4	
6	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02052	
7	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0096	
8	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,74106	
9	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	17,6472	
10	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1452	
11	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000684	
12	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000169	
13	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	10,3266	
14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	48,2631	
15	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005124	
16	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2912	
17	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01848	
18	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	3,2994	
19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001647	
20	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9022	
21	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95	
22	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	225	
23	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	245	
24	2301-0201-0150 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	120	
25	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	130	
26	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,264	
27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,36	
28	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,9966	
29	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,647	
30	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	
31	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	

32	2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	110	
33	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	
34	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	
35	2304-0502-1301 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	
36	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	
37	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	
38	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	
39	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,105	
40	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	251	
41	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	50	
42	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6669	
43	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	

Составил Алиев М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25010'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя шк
ола", Кызылкогинский район Атырауская область'94'9
4-2'Туалет на 10 очков (1 шт)''03'03-01'общестроит
ельные работы'АС.РП''в текущих ценах 4 квартала 20
20 г.*
3 РСтроительная часть*
4 П2Земляные работы*
5 LОбъем котлована*
6 Х((0,5+8,0+2,8.0,65).(0,8+5,6+2,8.0,65).2,8)=Ф1*
7 LОбъем в котлаване*
8 Х3,2.7,8.2,8=Ф2*
9 Х6,6.0,5.2,05.2=Ф3*
10 LОбъем засыпки котлована*
11 ХФ1-(Ф2+Ф3)=Ф5*
12 Е11-010102-0302'Ф1.0,97''Разработка грунта 2 группы с
погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 1 м3'м3*
13 Е11-010205-0202(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Разработка грунта 2 г
руппы вручную в траншеях шириной более 2 м и котло
ванах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глуб
иной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта
вручную после разработки их механизированным спос
обом/'м3*
14 Е11-010104-0402'Ф5.0,93''Засыпка траншей и котлованов
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер
емещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
15 Е11-010205-0502'Ф5.0,07''Засыпка вручную траншей, пазу
х котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
16 П2Выгреб*
17 Е11-010201-1001'32,8''Подушки грунтовые. Устройство ме
тодом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
18 Е11-060101-0101'2,35''Устройство бетонной подготовки'м
3*
19 Е11-061301-0104(РС100533РС100819)'23''Стены и плоские
днища прямоугольных сооружений при толщине более 1
50 мм. Устройство'м3*
20 С121-050309-0301'(63+108,86).0,001''Сетки арматурные с
варные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром
от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 П2Гидроизоляция днище*
22 Е11-110101-0401'3,2.8''Устройство гидроизоляции оклееч
ной рулонными материалами на битумной мастике перв
ый слой'м2*
23 Е11-080101-0301(РС102633РС102636)'3,2.8''Гидроизоляция
горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, ф
ундаментов'м2*
24 Е11-061401-0104'3,2.8''Сооружения емкостные. Железнени
е поверхности'м2 поверхности*
25 Е11-110101-0405'3,2.8''Устройство гидроизоляции обмазо
чной в один слой толщиной 2 мм'м2*
26 Е11-110101-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'3,2.8''
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый посл
едующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5'м2*
27 П2Гидроизоляция стен*
28 Е11-130301-0101'60''Первый слой битумной грунтовки бет
онных и оштукатуренных поверхностей'м2*
29 Е11-080101-0301'60''Гидроизоляция горизонтальная цемен
тная с жидким стеклом стен, фундаментов'м2*
30 Е11-130301-0101'60''Первый слой битумной грунтовки бет
онных и оштукатуренных поверхностей'м2*
31 Е11-130301-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'60''Пос
ледующий слой (2 слоя)битумной грунтовки бетонных
и оштукатуренных поверхностей'м2*
32 П2ППМ1 -2 шт*
33 Н43=2*
34 Е11-060101-0113(РС100467РС100511)(РС147049)(РС286164)'
0,07''Устройство бетонных фундаментов-столбов'м3*
35 С121-050301-3201'5,16.0,001''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 С121-050301-3001'2,1.0,001''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
37 Н43=1*
38 П2Обвязочный пояс*
39 Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,94''Устройство поя
сов в опалубке'м3*
40 С121-050301-3201'89,36.0,001''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
41 С121-050301-3001'12,54.0,001''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
42 С121-050301-3002'7,1.0,001''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до
25 мм СТ РК 2591-2014'т*
43 П2Оголовок выгреба -2 шт*
44 Е11-100102-0401(РС147697)(РС145983)'0,0078.2+0,0073.2'
'Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древеси
ны в конструкции*
45 П2Крышка выгреба -2 шт*
46 Е11-100102-0601'0,8.2''Обшивка каркасных стен досками
обшивки'м2*
47 Е11-260101-1101(РС248665)(РС279797)'0,8.0,1''Изоляция
плоских поверхностей минплитой 'м3*
48 С121-110102-0102'0,8.0,1.1,24''Плиты теплоизоляционные
из базальтовой минеральной ваты на синтетическом
связующем марки П 45-50'м3*
49 С121-130814-2208'1''Скоба 25х7'шт*
50 П2Вытяжной короб -2 шт*
51 Е11-100102-0601'4,4.0,025.2''Обшивка каркасных стен до
сками обшивки'м2*
52 П2Фундамент*
53 Е11-060101-0101'1,25''Устройство бетонной подготовки'м
3*
54 Е11-060101-0120(РС100533РС100819)'14,3''Фундаменты лен
точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
м. Устройство'м3*
55 С121-050309-0303'3.0,89.31,40.0,001''Сетки арматурные
сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметро

м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
56 С121-050309-0302'3.0,06.31,40.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57 Е11-080101-0307'111,3.2''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
58 Е11-080101-0303'52,3.0,3''Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов'м2*
59 П2Стены*
60 LH=3,7м*
61 L7,2+7,2=14,4.3,7=53,3м2*
62 LH=2,27м*
63 L4,85.2=9,7.2,27=22,1 м2*
64 LH=1,6м*
65 L2,95.2+2,45.2=10,8.1,6=17,3 м2*
66 Lпроемы(0,6.0,9.6)+2,1.0,8.2=6,6 м2*
67 L53,3+22,1+17,3=92,7-6,6=86,1 м2*
68 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)(РС102640РС102641)'86,1.0,25''Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м'м3*
69 LH=3,42м*
70 L6,6.3,42=22,6м2*
71 Е11-080201-0107(РС245636РС102867)'22,6.0,25''Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м'м3*
72 П2Сетка СГ-1*
73 Е11-080201-0701'40,02.0,001''Армирование кладки стен и других конструкций'т*
74 П2Перегородка*
75 LH=2,1 м*
76 L0,75.10=7,5.2,1=15,75 м2*
77 Е11-080401-0305(РС245636РС102887)(РС102640РС102641)'15,75''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
78 П2Плита перекрытия выгреба*
79 Е11-060801-0102(РС100533РС100511)(РС131018)(РС144600)(РС248391)'2,2+0,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
80 С121-050309-0303'(88,4+90,31+65,2+60,96).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
81 С121-050301-3201'(25,5+12,6+69,58).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
82 С121-050301-3202'68,64.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
83 П2 КРОВЛЯ*
84 Е11-100105-0101(РС131542)(РС131541)(РС131578=1,0)'0,132+0,0675+0,2352+0,063+0,0378''Установка стропил'м3*
85 Е11-120101-0705(РС248491РС134865)(РС131589)(РС131541=0,013654)'52''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
86 Е11-100102-0205(РС133140)(РС131589)(РС131586=0,02506)'13,3.0,12''Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов'м2*
87 С121-130201-0901'(6,86+0,335+0,113).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами'т*
88 Е11-100403-0101РС145630)(РС147019)(РС145630)'30,4''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
89 П2Окны*
90 Е11-100501-0103(РС134848)'0,6.0,9.6''Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2'м2*
91 С121-090201-0102'0,6.0,9.6''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
92 Е11-120101-0802'0,72''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (без вычета проемов)*
93 П2ДВЕРИ*
94 Е11-100107-0101(РС134849)'2,1.0,8.2''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2'м2*
95 С121-090102-0217'2,1.0,8.2''Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П'м2*
96 С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
97 С121-090404-1003'2''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
98 С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
99 П2 ПОЛЫ*
100 Е11-110101-0102'34''Уплотнение грунта щебнем'м2*
101 Е11-110101-0209'34.0,04''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
102 Е11-110101-1101'34''Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм'м2*
103 Е11-110101-2702(РС287793РС287796)(РС102636РС102637)'34''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
104 П2ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА.ПОТОЛОК*
105 Е11-150206-0103'30,36''Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных'м2*
106 Е11-150405-0102'30,36''Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску'м2*
107 П2Внутреняя отделка.СТЕНЫ*

108 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС276071)(РС286164)'41,98+71,12''Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен'м2*
109 Е11-150405-0101'41,98''Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску'м2*
110 Е11-150107-0101'71,12''Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону'м2*
111 П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
112 Е11-150201-0101'84''Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен'м2*
113 Е11-150402-0203'84''Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная'м2*
114 П2Отмостка S=34м2*
115 Е11-110101-0204'34.0,1''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных'м3*
116 Е11-110101-1501(РС100533РС100467)'34''Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм'м2*
117 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(А1.24)(РС1.24)'34''добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (+толщ.150мм)'м2*
118 РОсвещение*
119 Ц13-080303-0601'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
120 С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
121 Е11-210401-0101'8''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
122 С123-070101-0324'8''Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
123 С123-070104-0401'8''Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт'шт.*
124 Е11-210202-0202(РС277001)'4''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
125 С123-070218-1602'4.1,02''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
126 С123-070202-1401'2''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
127 С123-070202-0503'4''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм'шт.*
128 Е11-210101-0201(РС280176)'30''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
129 С123-011305-0103'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
130 Е11-210201-0101(РС286284)'30''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
131 С123-060144-0503'30.1,03.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
132 К'Тулеуханкызы П.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Туалет на 10 очков (1 шт)
Шифр объекта 94-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС.РП

Сметная стоимость	7357,332	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1551,75	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,164	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительная часть										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		230,3993664	163,63	154,76	37700	35657	50	8266	49643
		НР - 72%; СП - 8%				8,65	41,18	1993	9488		3677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009216	5448,00				50		
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		7,1257536	3257,34	–	23211	–	–	16712	43117
		НР - 72%; СП - 8%				3257,34	–	23211	–		3194	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		143,3196216	35,96	35,96	5154	5153	–	1432	7113
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,88	–	1989		527	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		10,7874984	936,04	–	10098	–	–	7270	18758
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	–	10098	–		1389	
		Выгреб										
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		32,8	499,75	497,77	16392	16327	11	3733	21735
		НР - 72%; СП - 8%				1,64	156,42	54	5131		1610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,1312	85,00				11		
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		2,35	31713,31	1115,73	74526	2622	68703	3472	84237
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	3201	614		6240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,397	26963,00				64630		
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		23	43255,86	3223,08	994885	74130	711732	215202	1306894
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	209023	27462		96807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,345	29146,00				680413		
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,17186	291480,00	–	50094	–	50094	–	54102
		СП - 8%				–	–	–	–		4008	
		Гидроизоляция днище										
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		25,6	1639,02	85,62	41959	2192	21066	17897	64644
		НР - 94%; СП - 8%				730,50	13,21	18701	338		4788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	28,672	241,00				6910		
9.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,088576	120611,00				10683		
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2		25,6	1577,63	11,36	40387	290	28303	11105	55612
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	11794	147		4119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,7936	29162,00				23143		
10.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0128	402730,00				5155		
11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		25,6	439,55	0,85	11252	22	569	9712	22641
		НР - 91%; СП - 8%				416,45	0,43	10661	11		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,01792	24751,00				444		
11.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,28	90,00				115		
12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2		25,6	744,52	43,31	19060	1109	7425	10033	31420
		НР - 94%; СП - 8%				411,16	5,77	10526	148		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,045056	120611,00				5434		
12.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,014592	56923,00				831		
13	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2		25,6	555,59	44,87	14223	1149	5971	6832	22740
		НР - 94%; СП - 8%				277,48	6,45	7103	165		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00156	0,039936	120611,00				4817		
13.2	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00126	0,032256	21265,00				686		
		Гидроизоляция стен										

14	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2		60	165,30	2,43	9918	145	5788	2761	13694
		НР - 69%; СП - 8%				66,41	0,29	3985	17		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,0099	526056,00				5208		
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2		60	1392,50	11,36	83550	682	55227	26028	118344
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	27641	346		8766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,86	23190,00				43133		
15.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,03	402730,00				12082		
16	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2		60	165,30	2,43	9918	145	5788	2761	13694
		НР - 69%; СП - 8%				66,41	0,29	3985	17		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,0099	526056,00				5208		
17	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Последующий слой (2 слоя)битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2		60	259,09	4,86	15545	292	7284	5523	22753
		НР - 69%; СП - 8%				132,82	0,58	7969	35		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000173	0,01038	175716,00				1824		
17.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000173	0,01038	526056,00				5460		
		ППМ1 -2 шт										
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,14	37301,27	1173,43	5222	164	4231	790	6493
		НР - 91%; СП - 8%				5909,40	288,45	827	40		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1428	28617,00				4087		
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01032	231184,00	–	2386	–	2386	–	2577
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0042	237458,00	–	997	–	997	–	1077
		СП - 8%				–	–	–	–		80	
		Обвязочный пояс										
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3		0,94	46502,27	4764,71	43712	4478	29145	10077	58092
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	10089	984		4303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9541	28617,00				27303		
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08936	231184,00	–	20659	–	20659	–	22312
		СП - 8%				–	–	–	–		1653	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01254	237458,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%				–	–	–	–		238	
24	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0071	233681,00	–	1659	–	1659	–	1792
		СП - 8%				–	–	–	–		133	
		Оголовок выгреба -2 шт										
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0302	97944,35	1078,59	2958	33	2133	727	3979
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	792	16		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,028086	56114,00				1576		
25.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,2265	1052,00				238		
		Крышка выгреба -2 шт										
26	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2		1,6	2856,45	15,94	4570	26	3830	655	5643
		НР - 90%; СП - 8%				446,49	8,07	714	13		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,02288	153012,00				3501		
27	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей минплитой	м3		0,08	23889,69	1454,69	1911	117	170	1279	3445
		НР - 76%; СП - 8%				20305,60	734,91	1624	59		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132108,00				77		
27.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,112	302,00				34		
27.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
27.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6.3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,24	91,00				22		
28	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		0,0992	12796,00	–	1269	–	1269	–	1371
		СП - 8%				–	–	–	–		102	
29	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скоба 25х7	шт		1	595,00	–	595	–	595	–	643
		СП - 8%				–	–	–	–		48	
		Вытяжной короб -2 шт										
30	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2		0,22	2856,45	15,94	628	4	526	90	775
		НР - 90%; СП - 8%				446,49	8,07	98	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,003146	153012,00				481		

		Фундамент										
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		1,25	31713,31	1115,73	39642	1395	36544	1847	44808
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	1703	327		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,275	26963,00				34378		
32	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		14,3	37822,94	2024,78	540868	28954	446174	65669	655060
		НР - 91%; СП - 8%				4597,20	449,25	65740	6424		48523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,5145	29146,00				423040		
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,083838	254276,00	–	21318	–	21318	–	23023
		СП - 8%				–	–	–	–		1705	
34	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,005652	274376,00	–	1551	–	1551	–	1675
		СП - 8%				–	–	–	–		124	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		222,6	896,87	19,84	199643	4416	128262	62873	283518
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	66965	641		21001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	534,24	223,00				119136		
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		15,69	2341,59	44,63	36740	700	32237	3684	43658
		НР - 93%; СП - 8%				242,41	10,09	3803	158		3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	34,518	226,00				7801		
36.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	65,898	223,00				14695		
		Стены										
37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3		21,525	34219,92	1604,27	736584	34532	552501	147070	954346
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	149551	8589		70692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,166	32294,00				166831		
37.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	8,1795	47141,00				385590		
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3		5,65	33863,77	1604,27	191330	9064	145023	36732	246307
		НР - 93%; СП - 8%				6591,62	399,01	37243	2254		18245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,356	32294,00				43791		
38.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,147	47141,00				101212		
		Сетка СГ-1										
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,04002	365794,63	2291,83	14639	92	11665	2710	18736
		НР - 93%; СП - 8%				72022,80	778,14	2882	31		1388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,04002	291480,00				11665		
		Перегородка										
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		15,75	5024,65	111,07	79138	1750	47660	28061	115775
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	29728	445		8576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,36225	32294,00				11699		
40.2	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,7938	45299,00				35958		
		Плита перекрытия выгреба										
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		3	54861,53	1860,69	164585	5582	101439	53625	235667
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	57564	1365		17457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	28617,00				87139		
41.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,1866	25079,00				4680		
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,30487	254276,00	–	77521	–	77521	–	83723
		СП - 8%				–	–	–	–		6202	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10768	231184,00	–	24894	–	24894	–	26886
		СП - 8%				–	–	–	–		1992	
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06864	221169,00	–	15181	–	15181	–	16395
		СП - 8%				–	–	–	–		1214	
		КРОВЛЯ										
45	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3		0,5355	84639,51	1465,05	45324	784	30989	12497	62447
		НР - 90%; СП - 8%				25304,50	625,87	13551	335		4626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,020349	216144,00				4398		
45.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	0,5355	45052,00				24125		
46	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		52	5338,41	101,91	277597	5299	162926	102052	410021
		НР - 92%; СП - 8%				2103,30	29,89	109372	1554		30372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013654	0,710008	53046,00				37663		

46.2	2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	57,512	1866,00				107317		
46.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,005512	1588689,00				8757		
47	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2		1,596	3059,04	25,72	4882	41	2089	2496	7968
		НР - 90%; СП - 8%				1724,58	12,97	2752	21		590	
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,007308	633893,00	–	4632	–	4632	–	5003
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
49	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19РС145630)	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		30,4	2593,40	14,67	78839	446	38319	36229	124273
		НР - 90%; СП - 8%				1318,21	5,95	40074	181		9205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	54,112	58,00				3138		
49.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	31,312	455,00				14247		
49.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	2,736	809,00				2213		
49.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	87,04736	138,00				12013		
		Окны										
50	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		3,24	3672,17	180,01	11898	584	6020	5021	18272
		НР - 90%; СП - 8%				1633,96	87,86	5294	285		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	3,6936	1630,00				6021		
51	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		3,24	23626,00	–	76548	–	76548	–	82672
		СП - 8%				–	–	–	–		6124	
52	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)		0,72	141,82	0,28	102	–	59	39	153
		НР - 92%; СП - 8%				59,09	0,14	43	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,000166	337297,00				56		
		ДВЕРИ										
53	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2		3,36	2863,92	555,23	9623	1866	3685	4127	14850
		НР - 90%; СП - 8%				1211,85	152,90	4072	514		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,9904	226,00				676		
53.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,45152	1630,00				2366		
54	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2		3,36	15136,00	–	50857	–	50857	–	54926
		СП - 8%				–	–	–	–		4069	
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	661,00	–	2644	–	2644	–	2856
		СП - 8%				–	–	–	–		212	
56	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		2	3738,00	–	7476	–	7476	–	8074
		СП - 8%				–	–	–	–		598	
57	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		2	604,00	–	1208	–	1208	–	1305
		СП - 8%				–	–	–	–		97	
		ПОЛЫ										
58	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		34	390,01	32,64	13260	1110	9452	2941	17497
		НР - 94%; СП - 8%				79,34	12,68	2698	431		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,734	5448,00				9447		
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		1,36	35748,99	7,20	48619	10	43099	5180	58102
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	–	5510	–		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3872	27443,00				38069		
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		34	1037,10	30,23	35261	1028	21548	12414	51489
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	12685	521		3814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,6936	30922,00				21447		
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		34	3403,34	76,98	115714	2618	67902	43664	172128
		НР - 94%; СП - 8%				1329,24	36,96	45194	1257		12750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,442	30922,00				13668		
61.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,0404	3155,00				3282		
61.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	34,68	1466,00				50841		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.ПОТОЛОК										
62	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2		30,36	103,09	2,50	3130	76	770	1860	5389
		НР - 80%; СП - 8%				75,24	1,33	2284	40		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,018216	35153,00				640		
62.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,224664	575,00				129		
63	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2		30,36	329,21	2,78	9995	84	3828	4901	16087
		НР - 80%; СП - 8%				200,35	1,42	6083	43		1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,017305	211542,00				3661		

		Внутренняя отделка.СТЕНЫ										
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		113,1	1472,45	78,53	166534	8881	60246	83731	270286
		НР - 80%; СП - 8%				861,25	64,16	97407	7256		20021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,70781	35153,00				60035		
65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2		41,98	297,04	2,50	12470	105	4828	6072	20026
		НР - 80%; СП - 8%				179,54	1,27	7537	53		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,02183	211542,00				4618		
66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		71,12	4924,75	20,74	350248	1475	157033	153988	544575
		НР - 80%; СП - 8%				2696,00	10,49	191740	746		40339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	71,12	1662,00				118201		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2		84	1578,41	33,27	132586	2795	55833	61111	209193
		НР - 80%; СП - 8%				880,45	28,94	73958	2431		15496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,5876	35153,00				55809		
68	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2		84	229,97	1,47	19317	123	9052	8162	29677
		НР - 80%; СП - 8%				120,74	0,72	10142	60		2198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	31,92	228,00				7278		
		Отмостка S=34м2										
69	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3		3,4	13477,85	1776,48	45825	6040	27590	13996	64607
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	12195	2695		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,986	6985,00				6887		
69.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,4	5448,00				18523		
70	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2		34	1529,28	98,95	51996	3364	35769	13337	70560
		НР - 94%; СП - 8%				378,33	38,97	12863	1325		5227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,0404	27443,00				28552		
71	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (+толщ.150мм)	м2		34	3727,20	106,56	126725	3623	114208	10117	147790
		НР - 94%; СП - 8%				261,60	54,96	8894	1869		10947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,1734	27443,00				4759		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5394360	271574	3679169	1348563	7282359
								1443616	88873	–	539432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5383032				
	Материалы		Тенге					3314709				
	Всего заработная плата		Тенге						1532489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					353139				
		Накладные расходы	Тенге					1348563				
		Сметная прибыль	Тенге					538525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7270120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1149
		Сметная заработная плата	Тенге						1532489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11328				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11328				
		Сметная прибыль	Тенге					907				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7282355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1149
		Сметная заработная плата	Тенге						1532489			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение										
72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2785,93	22,97	5572	46	2688	2043	8225
		НР - 72%; СП - 8%				1419,00	–	2838	–		609	
73	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		2	519,00	–	1038	–	1038	–	1121
		СП - 8%				–	–	–	–		83	
74	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		8	593,39	3,98	4747	32	549	3009	8377
		НР - 72%; СП - 8%				520,73	1,75	4166	14		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,1632	951,00				155		
74.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	0,816	460,00				375		
75	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		8	2133,00	–	17064	–	17064	–	18429
		СП - 8%				–	–	–	–		1365	
76	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.		8	478,00	–	3824	–	3824	–	4130
		СП - 8%				–	–	–	–		306	
77	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		4	195,95	0,19	784	–	40	536	1426
		НР - 72%; СП - 8%				186,09	0,09	744	–		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0816	450,00				37		

78	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель однoклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4,08	248,00	–	1012	–	1012	–	1093
		СП - 8%				–	–	–	–		81	
79	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.		2	42,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%				–	–	–	–		7	
80	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.		4	225,00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%				–	–	–	–		72	
81	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		30	311,49	2,35	9345	70	391	6399	17003
		НР - 72%; СП - 8%				296,14	0,11	8884	3		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	29,1	10,00				291		
81.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,12222	809,00				99		
82	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		30,3	90,00	–	2727	–	2727	–	2945
		СП - 8%				–	–	–	–		218	
83	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		30	98,78	1,16	2963	34	317	1881	5232
		НР - 72%; СП - 8%				87,08	0,01	2612	–		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,12	1868,00				224		
83.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,063	809,00				51		
84	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0309	177811,00	–	5494	–	5494	–	5934
		СП - 8%				–	–	–	–		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					55554	182	36128	13868	74978
								19244	17	–	5555	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					34988				
	Материалы		Тенге					2688				
	Всего заработная плата		Тенге						2838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29416				
		Накладные расходы	Тенге					2043				
		Сметная прибыль	Тенге					2963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					39994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2838			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17839				
	Материалы		Тенге					1294				
	Всего заработная плата		Тенге						16423			
		Накладные расходы	Тенге					11825				
		Сметная прибыль	Тенге					2374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						16423			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2727				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2727				
		Сметная прибыль	Тенге					218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					74977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						19261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7357337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1462860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						271756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						88890			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3715297		
		- Накладные расходы	Тенге								1362431	
		- Сметная прибыль	Тенге								544987	

Составил Тулеуханкызы П.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область

Наименование объекта Туалет на 10 очков (1 шт)

Объект номер - 94-2

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 03-01

по _____

общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,986	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,306	
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,14321597	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,462	
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000252	
6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,601	
8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1419	
9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,8595	
10	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,25225	
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,7936	
12	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,1356	
13	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,88425	
14	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,0668	
15	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,003528	
16	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,364026	
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,3265	
18	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7938	
19	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0005808	
20	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02304262	
21	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0052	
22	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	
23	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,11263	
24	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	
25	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,24	
26	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,348	
27	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	32,13507	
28	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	
29	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	19,76	
30	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	54,112	
31	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,864	
32	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,710008	

33	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028086	
34	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0297	
35	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1866	
36	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5355	
37	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03999576	
38	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002548	
39	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003624	
40	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075408	
41	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,369904	
42	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000302	
43	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00136	
44	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,026026	
45	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,24	
46	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	57,512	
47	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	28,672	
48	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	39,36218	
49	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,911	
50	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,72	
51	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	600,138	
52	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,14512	
53	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,0992	
54	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,046368	
55	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0277558	
56	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,007038	
57	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01698	
58	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0381264	
59	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,173568	
60	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000098	
61	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1096	
62	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,12068	
63	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,005512	
64	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00768	
65	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0428	
66	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	
67	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0571896	
68	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,975376	
69	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,17413	
70	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	
71	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,224664	
72	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	
73	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0772	
74	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	
75	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,226128	
76	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02094	

77	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	
78	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00483	
79	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01081	
80	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,26	
81	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,123392	
82	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00079296	
83	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000129	
84	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	31,312	
85	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,038912	
86	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03018	
87	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0391348	
88	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,92	
89	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	11,1568	
90	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	29,1	
91	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	
92	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1734	
93	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	
94	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,069	
95	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,11152	
96	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	39,60816	
97	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00304	
98	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,1974286	
99	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	20,29808	
100	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	21,28912	
101	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	40,09152	
102	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00114048	
103	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,7688	
104	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	
105	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	
106	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,816	
107	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	
108	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	
109	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	
110	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	8	
111	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	
112	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	
113	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	
114	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	
115	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,234	
116	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0209656	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01674	
118	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20736	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06864	

121	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21188	
122	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005652	
123	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,388708	
124	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2265	
125	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,916864	
126	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	19,891174	
127	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	
128	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,92122	
129	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	
130	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	71,12	
131	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000072	
132	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	34,68	
133	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	20,66592	
134	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	87,04736	
135	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	
136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,007308	
137	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скоба 25х7	шт	1	
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,36	

Составил Тулеуханкызы П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25020'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя шк ола", Кызылкогинский район Атырауская область'94'9 4-3'Туалет на 2 очка''03'03-02'общестроительные р аботы'Типовой проект''в текущих ценах 4 квартала 2 020 г.*
3 (РС276162)(РС134849)(РС276160РС249392)*
4 РСтроительные работы*
5 П2Земляные работы*
6 Х(0,5+3,0+4,1.0,65).(0,5+3,4+4,1.0,65).4,1=Ф1*
7 ХФ1-(3,0.3,4.4)=Ф2*
8 Е11-010101-0405'Ф1.0,97''Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,25 м3'м3*
9 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/'м3*
10 Е11-010104-0402'Ф2.0,93''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
11 Е11-010205-0502'Ф2.0,07''Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
12 Е11-010201-0501'Ф2.0,93''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
13 П2ВЫГРЕБ*
14 Е11-060101-0101'3,3.2,2.0,1''Подготовка бетонная. Устр ойство'м3*
15 Е11-130501-0101'3,2.2,0''Поверхности. Оклейка рубероид ом или гидроизолом в 1 слой'м2*
16 Е11-230601-0107(РС102721)'0,39.5+0,59+0,15.3+0,034.4+0 ,01.8''Колодцы канализационные круглые сборные жел езобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие 'м3 конструкций колодца*
17 С121-040301-0115'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
18 С121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
19 С121-040105-9901'0,15.3+0,034.4+0,01.8''Перемычки из т яжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
20 П2Покрытия монолитный*
21 Е11-060801-0102'0,4''Перекрытия безбалочные толщиной д о 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
22 С121-050309-0302'51,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
23 Е11-060101-0113(РС100467РС100775)'0,46+0,92.2+0,81.4'' Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
24 Е11-080101-0307'3,14.2,2.3,7+0,5.4.3,8.4+0,6.4.3,8.2'' Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу , бетону стен, фундаментов'м2*
25 Е11-130301-0101'3,14.2.3''Поверхности бетонные. Огрунт овка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
26 П2Монолитная шахта*
27 Е11-061301-0105'0,24''Конструкции железобетонные, отст ойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство'м3*
28 С121-050309-0302'37,4.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29 П2Стены и перегородки*
30 LВысота кирпичной кладки (2,75+2,5):2=2,62м*
31 Х(3.2+1,4.2+2,5).2,6=Ф3*
32 Х(1,87.0,77.2+0,375.0,575)=Ф4*
33 ХФ3-Ф4=Ф5*
34 ХФ5.0,25=Ф6*
35 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'Ф6 ''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при вы соте этажа до 4 м'м3 кладки*
36 Е11-080401-0305(РС102641РС102640)(РС245636РС102867)'2, 75.2,5''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегор одок (за вычетом проемов)*
37 Е11-080101-0303'(3.2+1,4.2+2,5).0,25''Стены, фундамент ы. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя 'м2 поверхности*
38 П2Покрытия*
39 Е11-070504-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадь ю до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт . сборных конструкций*
40 С121-040108-9903'3,6.1,2.2''Плиты перекрытий железобет онные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расч етную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
41 Е11-120101-1701'7,5''Стяжки выравнивающие цементно-пес чаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
42 Е11-120101-0101'7,5''Кровли скатные из трех слоев кров ельных рулонных материалов на битумной мастике. Ус тройство'м2 кровли*
43 П2ПРОЕМЫ*
44 Е11-100102-0401'0,006''Установка фрамуг'м3*
45 Е11-150501-0105'0,16''Остекление оконным стеклом толщи ной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом'м2*
46 Е11-100107-0103(РС134849)'1,5.2''Установка блоков в на ружных дверных проемах в деревянных нерубленых сте нах, площадь проема до 3 м2'м2*
47 С121-090102-0218'1,5.2''Блоки дверные входные однополь ные с глухими полотнами ДНГ 21-7П'м2*
48 С121-090404-0201'2.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО СТ 5088-2005'шт.*
49 С121-090404-0507'2''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 'шт.*
50 С121-130814-2211'2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
51 Е11-150403-0104(РС276162)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К =2'1,5.2.2''Простая окраска колером масляным разбе ленным деревянных заполнений проемов дверных и око нных'м2*

52 П2РАЗНОЕ*
53 Е11-100102-0401'0,15+0,07+0,022''Установка крышки, ступьчака, вытяжного короба'м3*
54 С123-061710-2570'1''Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм'шт.*
55 Е11-150403-0103(РС276162)'0,4''Полы. Окраска простая масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
56 П2ОТМОСТКА*
57 Е11-110101-0204'9,5.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
58 РОсвещение*
59 Е11-210101-0103(РС286196)(РС286208)'2''Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
60 С123-010101-0206'2.1,02''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
61 Е11-210301-0101(РС286283)'20''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
62 С123-060131-0202'20.1,02.0,001''Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
63 Е11-210202-0201(РС277001)(РС264508)'6''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
64 С123-070218-1502'6.1,02''Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
65 С123-070202-0102'10''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм'шт.*
66 Е11-210401-0101'6''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
67 С123-070101-0701'6''Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82'шт.*
68 С123-070104-0201'7''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91'шт.*
69 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
70 С123-070204-0631'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
71 К'Тулеуханкызы П.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Туалет на 2 очка
Шифр объекта 94-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Типовой проект

Сметная стоимость	1701,694	тыс.тенге
Сметная заработная плата	284,427	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,221	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3		160,9620158	222,80	211,80	35862,34	34091,75	–	11213,77	50842,20
		НР - 72%; СП - 8%				11,00	85,76	1770,58	13804,10		3766,09	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3		4,9782067	2152,92	–	10717,68	–	–	7716,73	19909,16
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	–	10717,68	–		1474,75	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		116,3804069	35,96	35,96	4185,04	4185,04	–	1163,06	5775,95
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,88	–	1615,36		427,85	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		8,7598156	936,04	–	8199,54	–	–	5903,67	15231,46
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	–	8199,54	–		1128,26	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3		116,3804069	169,56	78,30	19733,46	9112,59	–	10816,95	32994,45
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	10620,88	4402,67		2444,03	
		ВЫГРЕБ										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,726	31713,31	1115,73	23023,86	810,02	21224,92	1072,52	26024,09
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	988,92	189,67		1927,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,74052	26963,00				19966,64		
7	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2		6,4	3114,38	87,56	19932,03	560,38	10197,25	6510,86	28558,32
		НР - 69%; СП - 8%				1433,50	40,88	9174,40	261,63		2115,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135531 С	**Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м2	1,14	7,296	196,00				1430,02		
7.2	144635 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,003	0,0192	175716,00				3373,75		
7.3	144636 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,004	0,0256	175716,00				4498,33		
8	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		3,206	39812,27	7322,98	127638,14	23477,47	69913,70	43837,28	185193,46
		НР - 99%; СП - 8%				10682,15	3129,48	34246,97	10033,11		13718,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,573	1,837038	29639,00				54447,97		
8.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0021	0,006733	902009,00				6072,87		
9	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		5	25334,00	–	126670,00	–	126670,00	–	136803,60
		СП - 8%				–	–	–	–		10133,60	
10	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		1	38309,00	–	38309,00	–	38309,00	–	41373,72
		СП - 8%				–	–	–	–		3064,72	
11	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		0,666	91490,00	–	60932,34	–	60932,34	–	65806,93
		СП - 8%				–	–	–	–		4874,59	
		Покрытия монолитный										
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,4	59494,77	1860,69	23797,91	744,28	15378,43	7150,04	33423,79
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	7675,20	181,99		2475,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,406	29639,00				12033,43		
12.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0024	498021,00				1195,25		
12.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0622	0,02488	25079,00				623,97		
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0518	274376,00	–	14212,68	–	14212,68	–	15349,69
		СП - 8%				–	–	–	–		1137,01	
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		5,54	37237,61	1173,43	206296,36	6500,80	167057,48	31245,84	256545,58

		НР - 91%; СП - 8%				5909,40	288,45	32738,08	1598,01		19003,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,6508	27949,00				157934,21		
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		74,1996	896,87	19,84	66547,40	1472,12	42753,81	20957,70	94505,51
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	22321,47	213,69		7000,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	178,07904	223,00				39711,63		
16	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		18,84	165,30	2,43	3114,25	45,78	1817,31	867,07	4299,83
		НР - 69%; СП - 8%				66,41	0,29	1251,16	5,46		318,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,003109	526056,00				1635,30		
		Монолитная шахта										
17	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3		0,24	78641,52	8852,50	18873,96	2124,60	8435,37	8268,88	29314,27
		НР - 91%; СП - 8%				34641,64	3219,54	8313,99	772,69		2171,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2436	29639,00				7220,06		
17.2	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	0,01104	45795,00				505,58		
18	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0374	274376,00	–	10261,66	–	10261,66	–	11082,59
		СП - 8%				–	–	–	–		820,93	
		Стены и перегородки										
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6,5711438	34219,92	1604,27	224864,02	10541,89	168667,33	44897,38	291342,31
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	45654,80	2621,95		21580,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,577075	32294,00				50930,04		
19.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,497035	47141,00				117712,71		
20	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		6,875	5097,34	111,07	35044,21	763,61	21304,11	12248,70	51076,34
		НР - 93%; СП - 8%				1887,49	28,24	12976,49	194,15		3783,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,158125	31418,00				4967,97		
20.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,3465	47141,00				16334,36		
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		2,825	2341,59	44,63	6614,99	126,08	5804,10	663,38	7860,64
		НР - 93%; СП - 8%				242,41	10,09	684,81	28,50		582,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	6,215	226,00				1404,59		
21.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	11,865	223,00				2645,89		
		Покрытия										
22	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2	3547,30	774,47	7094,60	1548,94	4026,20	2207,52	10046,29
		НР - 118%; СП - 8%				759,73	175,66	1519,46	351,32		744,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996	0,09992	29162,00				2913,87		
22.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00132	687041,00				906,89		
23	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		8,64	8042,00	–	69482,88	–	69482,88	–	75041,51
		СП - 8%				–	–	–	–		5558,63	
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		7,5	998,74	104,39	7490,55	782,92	4868,71	1884,73	10125,31
		НР - 92%; СП - 8%				245,19	27,96	1838,92	209,70		750,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,11475	28074,00				3221,49		
25	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли		7,5	1772,64	65,71	13294,80	492,82	11273,33	1457,90	15932,92
		НР - 92%; СП - 8%				203,82	7,47	1528,65	56,02		1180,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,15	8,625	241,00				2078,63		
25.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	7,12	53,4	136,00				7262,40		
		ПРОЕМЫ										
26	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка фрамуг	м3		0,006	98151,29	1078,59	588,91	6,47	425,16	144,35	791,92
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	157,28	3,11		58,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,00558	56114,00				313,12		
26.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,045	1052,00				47,34		
27	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2		0,16	1434,32	19,04	229,49	3,05	165,46	49,61	301,43
		НР - 80%; СП - 8%				381,10	6,48	60,98	1,04		22,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	146344 С	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,87	0,1392	1056,00				147,00		

28	E11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных дверных проемах в деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3		4117,30	110,72	12351,90	332,16	7531,29	4191,35	17866,70
		НР - 90%; СП - 8%				1496,15	56,20	4488,45	168,60		1323,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	16,2	337,00				5459,40		
28.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	3,24	575,00				1863,00		
29	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-7П	м2	3		14517,00	–	43551,00	–	43551,00	–	47035,08
		СП - 8%				–	–	–	–		3484,08	
30	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		661,00	–	2644,00	–	2644,00	–	2855,52
		СП - 8%				–	–	–	–		211,52	
31	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2		604,00	–	1208,00	–	1208,00	–	1304,64
		СП - 8%				–	–	–	–		96,64	
32	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2		827,00	–	1654,00	–	1654,00	–	1786,32
		СП - 8%				–	–	–	–		132,32	
33	E11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных и оконных	м2	6		1087,38	2,73	6524,28	16,38	1617,30	3919,15	11278,91
		НР - 80%; СП - 8%				815,10	1,39	4890,60	8,34		835,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4908	2,9448	505,00				1487,12		
		РАЗНОЕ										
34	E11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка крышки, стульчака, вытяжного короба	м3	0,242		98151,29	1078,59	23752,61	261,02	17148,17	5822,07	31940,65
		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	6343,42	125,54		2365,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,22506	56114,00				12629,02		
34.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	1,815	1052,00				1909,38		
35	С123-061710-2570 2306-1710-2570 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	1		628,00	–	628,00	–	628,00	–	678,24
		СП - 8%				–	–	–	–		50,24	
36	E11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,4		433,39	1,36	173,36	0,54	63,47	87,70	281,95
		НР - 80%; СП - 8%				273,37	0,70	109,35	0,28		20,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	0,0388	617,00				23,94		
36.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	0,078	505,00				39,39		
		ОТМОСТКА										
37	E11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,95		13477,85	1776,48	12803,96	1687,65	7708,96	3910,65	18051,78
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	3407,35	752,92		1337,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,2755	6985,00				1924,37		
37.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,95	5448,00				5175,60		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1288303,21	99688,36	956935,42	238208,87	1648633,00
								231679,43	37599,85	–	122120,97	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					628,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					628,00				
		Сметная прибыль	Тенге					50,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					678,24				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1283823,21				
	Материалы		Тенге					587381,83				
	Всего заработная плата		Тенге						269279,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69679,34				
	Местные материалы		Тенге					295394,22				
		Накладные расходы	Тенге					238208,86				
		Сметная прибыль	Тенге					121762,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1643794,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209,81
		Сметная заработная плата	Тенге						269279,28			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3852,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3852,00				
		Сметная прибыль	Тенге					308,16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4160,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1648633,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209,81
		Сметная заработная плата	Тенге						269279,28			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение										
38	E11-210101-0103 1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2		556,50	7,16	1113,00	14,32	175,24	669,23	1924,80
		НР - 72%; СП - 8%				461,72	3,02	923,44	6,04		142,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,16	636,00				101,76		
38.2	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,013	1664,00				21,63		
38.3	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,000041	510044,00				20,81		
39	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04		1079,00	–	2201,16	–	2201,16	–	2377,25
		СП - 8%				–	–	–	–		176,09	
40	E11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20		393,71	2,55	7874,20	51,00	861,60	5016,10	13921,52
		НР - 72%; СП - 8%				348,08	0,26	6961,60	5,20		1031,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

40.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	0,34	450,00				153,00		
40.2	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	2,4	227,00				544,80		
41	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204		43145,00	–	880,16	–	880,16	–	950,57
		СП - 8%				–	–	–	–		70,41	
42	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6		208,81	0,20	1252,86	1,20	8,52	895,49	2320,22
		НР - 72%; СП - 8%				207,19	0,10	1243,14	0,60		171,87	
43	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,12		330,00	–	2019,60	–	2019,60	–	2181,17
		СП - 8%				–	–	–	–		161,57	
44	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	10		342,00	–	3420,00	–	3420,00	–	3693,60
		СП - 8%				–	–	–	–		273,60	
45	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6		593,39	3,98	3560,34	23,88	412,08	2257,11	6282,85
		НР - 72%; СП - 8%				520,73	1,75	3124,38	10,50		465,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,1224	951,00				116,40		
45.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	0,612	460,00				281,52		
46	С123-070101-0701 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	6		1182,00	–	7092,00	–	7092,00	–	7659,36
		СП - 8%				–	–	–	–		567,36	
47	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	7		331,00	–	2317,00	–	2317,00	–	2502,36
		СП - 8%				–	–	–	–		185,36	
48	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5129,33	111,28	5129,33	111,28	2180,05	2068,56	7773,72
		НР - 72%; СП - 8%				2838,00	35,00	2838,00	35,00		575,83	
49	С123-070204-0631 2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1364,00	–	1364,00	–	1364,00	–	1473,12
		СП - 8%				–	–	–	–		109,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					38223,65	201,68	22931,41	10906,49	53060,55
								15090,56	57,34	–	3930,41	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					22222,09				
		Материалы	Тенге					2180,05				
		Всего заработная плата	Тенге						2873,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17092,76				
		Накладные расходы	Тенге					2068,56				
		Сметная прибыль	Тенге					1943,25				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					26233,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,02
		Сметная заработная плата	Тенге						2873,00			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13800,40				
		Материалы	Тенге					1457,44				
		Всего заработная плата	Тенге						12274,90			
		Накладные расходы	Тенге					8837,93				
		Сметная прибыль	Тенге					1811,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					24449,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9,32
		Сметная заработная плата	Тенге						12274,90			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2201,16				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2201,16				
		Сметная прибыль	Тенге					176,09				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2377,25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53060,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11,34
		Сметная заработная плата	Тенге						15147,90			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1701693,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					246769,99				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						99890,04			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						37657,19			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							979866,83		
		- Накладные расходы	Тенге								249115,36	
		- Сметная прибыль	Тенге								126051,38	

Составил Тулеуханкызы П.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область

Наименование объекта Туалет на 2 очка

Объект номер - 94-3

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 03-02

по _____

общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Типовой проект

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2755	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0855	
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,95	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,652692	
5	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,0256	
6	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000496	
7	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,74052	
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,486638	
9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,6508	
10	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,070625	
11	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,11475	
12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,321134	
13	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,158125	
14	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,57707451	
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,84353464	
16	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007688	
17	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000042	
18	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0464	
19	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,46148	
20	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	
21	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00132	
22	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	
23	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23064	
24	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00396	
25	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02488	
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02976	
27	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01556	
28	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05266	
29	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00248	
30	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	16,2	
31	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,625	
32	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	16,95	

33	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	7,296	
34	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,33	
35	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,5746	
36	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	53,4	
37	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	189,94404	
38	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,0000688	
39	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0019236	
40	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0052396	
41	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000369	
42	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0202362	
43	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03792394	
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	
45	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,354	
46	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,00128	
47	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,1392	
48	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	
49	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0184859	
50	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02928	
51	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,598716	
52	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	
53	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,24	
54	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	
55	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0572	
56	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	
57	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,096	
58	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	
59	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001272	
60	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	
61	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00068	
62	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,020672	
63	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00063984	
64	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000252	
65	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000192	
66	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0031086	
67	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2212	
68	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	
69	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	
70	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,454	
71	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1224	
72	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,16	
73	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005208	
74	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0112	
75	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	
76	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,76803333	
77	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00074648	

78	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,16	
79	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	
80	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	6	
81	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	7	
82	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,612	
83	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	
84	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	10	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	
86	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,12	
87	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95094	
88	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,0228	
89	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0067326	
90	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0892	
91	2306-1710-2570 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	1	
92	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,86	
93	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,53048	
94	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	
95	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004536	
96	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	
97	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000878	
98	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,666	
99	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	8,64	
100	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	
101	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	
102	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-7П	м2	3	

Составил Тулеуханкызы П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25030'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя шк ола", Кызылкогинский район Атырауская область'94'9 4-4'Выгреб V=50 м3 ''06'06-02'общестроительные ра боты'АС.РП''в ценах 4 квартала 2020 г.*
3 П2Землянные работы*
4 Х(0,8+6,4+(4,96.0,65)).(0,8+4,9+(4,96.0,65)).4,96=Ф1*
5 Е11-010101-0402'Ф1.0,93''Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" сковшом вместимостью 0,4 м3'м3*
6 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,07''Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/'м3*
7 LОбратная засыпка*
8 Х6,4.4,9.4,96=Ф2*
9 ХФ1-Ф2=Ф3*
10 Е11-010104-0402'Ф3.0,97''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
11 Е11-010205-0502'Ф3.0,03''Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
12 Е11-010201-0501'Ф3.0,97''Послойное уплотнение грунта 1 ,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
13 П2Стены и днища*
14 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'6,6.5,1.0,1''Устройс тво бетонной подготовки'м3*
15 Е11-070101-0201(РС102634РС102636)'15,3''Фундаменты. Ус тройство прослойки из раствора под подошвы'м2 площ ади подошвы фундаментов*
16 Е11-080101-0303(РС135867РС135837)(РС135545РС269627)'6, 4.4,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтал ьная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
17 Е11-061301-0104(РС100533РС279444)'42,79''Стены и плоск ие днища прямоугольных сооружений при толщине боле е 150 мм. Устройство'м3*
18 С121-050309-0301'(13,6.2+13,6.2+2,086.2+2,464.2).0,001 ''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т *
19 С121-050309-0303'(109,34.2+90,19.2+80,23.4+84,22.2+48, 78.4+30,66.2+75,38.3+102,86.2+66,38+34,58.2).0,001 ''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I II (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 'т*
20 С121-050301-3001'(76,67+20,63+91,84+1,67+1,71).0,001'' Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
21 Е11-060301-0407'1,8.8.0,001''Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка'т*
22 Е11-060301-0406'(0,67+5,82).0,001''Конструкции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
23 П2Плиты покрытия*
24 Е11-070202-0108'2+1''Укладка плит покрытия'шт*
25 С121-040302-9904'0,88.2+0,96''Плиты покрытий, перекрыт ий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные'м3*
26 Е11-230601-0101(РС246781)(РС102721)'0,02.2+0,05.2''Кол одцы канализационные круглые сборные железобетонны е, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конс трукций колодца*
27 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
28 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
29 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99'комплект*
30 С121-060208-0501'65,91.0,001''Лестница Л-1'т*
31 П2Монолитный пояс*
32 Е11-060701-0201(РС100533РС100819)'1,83''Пояса в опалуб ке. Устройство'м3*
33 С121-050309-0302'(55,78+30,22).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А3 00), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
34 П2Дыхательное устройство ДУ-1*
35 Е11-220101-0101(РС250414РС157331)'2.0,001''Трубы водоп роводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Ук ладка с соединением при помощи муфт'км трубопровод а*
36 Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
37 С123-021104-0405'0,34''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
38 Е11-060401-0101(РС100467РС100775)'0,2''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м3*
39 Е11-060301-0407'3,53.0,001''Детали закладные весом до 4 кг (Опорное кольцо). Установка'т*
40 Е11-060301-0406'(0,4+0,36.4).0,001''Конструкции стальн ые, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
41 С121-130201-0315'0,09+0,17+0,016+0,037''Болты оцинкова нные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
42 П2Горловина (Крышка К-1)*
43 Е11-100102-0401'0,018''Элементы каркаса из брусьев. Ус тановка'м3 древесины в конструкции*
44 Е11-100102-0208'0,8''Обивка кровельной сталью оцинкова нной по войлоку'м2*
45 С121-130814-2202'2,48''Скобы металлические'кг*
46 С121-130201-0315'0,157''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
47 Е11-080101-0307'2''Горловин. Гидроизоляция боковая обм азочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхнос ти бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
48 П2Гидроизоляция днищ,стен и покрытие*
49 Е11-080101-0401'(6,4.2+4,9.2).4,0.0,3''Стены и фундаме нты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
50 Е11-080201-0109'(6,4.2+4,9.2).4,0.0,25''Стены выгреба из кирпича. Кладка'м3 кладки*
51 Е11-080101-0302(РС135867РС135837)(РС135545РС269627)'(6

,4.2+4,9.2).4,0''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
52 Е11-080101-0304'(5,6.2+4,1.2).3,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом'м 2 поверхности*
53 Е11-080101-0301'5,6.4,1+6,4.4,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
54 Е11-130301-0101'(5,6.2+4,1.2).3,6+5,6.4,1.2,6+6,4.4,9=Ф10''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
55 Е11-080101-0307(РС135867=3,6)(РС144636=0,00024)'Ф10''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
56 Е11-110101-0403(РС135842)'6,4.4,9''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
57 П2Испытание септика*
58 Е11-061401-0501'50''Испытание септика на водонепроницаемость'м3*
59 П2Отмостка*
60 Е11-110101-0209'(3,14.1,3.1,3-3,14.0,3.0,3).0,15''Отмостка бетонные толщиной 15см. Устройство'м3 подстилающего слоя*
61 К'Тулеуханкызы П.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Выгреб V=50 м3
Шифр объекта 94-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС.РП

Сметная стоимость	6609,318	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1231,05	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,982	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3		429,1000739	173,98	166,67	74654,83	71518,11	–	19016,00	101164,50
		НР - 72%; СП - 8%				7,31	54,24	3136,72	23274,39		7493,67	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		32,297855	2152,92	–	69534,70	–	–	50064,98	129167,66
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	–	69534,70	–		9567,97	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		296,6767591	35,96	35,96	10668,50	10668,49	–	2964,87	14724,04
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,88	–	4117,87		1090,67	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		9,1755699	936,04	–	8588,70	–	–	6183,86	15954,37
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	–	8588,70	–		1181,81	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		296,6767591	169,56	78,30	50304,51	23229,79	–	27574,56	84109,40
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	27074,72	11223,28		6230,33	
		Стены и днища										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		3,366	32220,25	1115,73	108453,36	3755,55	100112,81	4972,57	122500,01
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	4585,00	879,37		9074,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,43332	27460,00				94278,97		
7	Е11-070101-0201 1107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов		15,3	665,33	13,24	10179,55	202,57	9637,47	490,71	11523,88
		НР - 118%; СП - 8%				22,19	4,99	339,51	76,35		853,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0216	0,33048	29162,00				9637,46		
8	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		31,36	1977,39	44,63	62010,95	1399,59	53009,38	7364,11	74925,07
		НР - 93%; СП - 8%				242,41	10,09	7601,98	316,42		5550,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	135837 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	4,2	131,712	108,00				14224,90		
8.2	269627 С	Гидроизол	м2	2,2	68,992	280,00				19317,76		
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		42,79	46290,71	3223,08	1980779,48	137915,60	1453990,07	400368,99	2571640,35
		НР - 91%; СП - 8%				9087,96	1194,02	388873,81	51092,12		190491,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	279444 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	43,43185	32136,00				1395725,93		
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0635	291480,00	–	18508,98	–	18508,98	–	19989,70
		СП - 8%				–	–	–	–		1480,72	
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,71226	254276,00	–	435386,62	–	435386,62	–	470217,55
		СП - 8%				–	–	–	–		34830,93	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19252	237458,00	–	45715,41	–	45715,41	–	49372,64
		СП - 8%				–	–	–	–		3657,23	
13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т		0,0144	918594,94	1364,94	13227,77	19,66	9430,27	3445,85	18007,51
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	3777,84	8,81		1333,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0144	654880,00				9430,27		
14	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,00649	649006,32	17961,18	4212,05	116,57	3698,02	405,35	4986,80
		НР - 91%; СП - 8%				61242,50	7393,08	397,46	47,98		369,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,00649	568324,00				3688,42		
		Плиты покрытия										

15	Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Укладка плит покрытия	шт		3	9270,46	1411,17	27811,38	4233,51	16004,43	10565,52	41447,05
		НР - 118%; СП - 8%				2524,48	460,13	7573,44	1380,39		3070,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00186	0,00558	687041,00				3833,69		
15.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064	0,0192	633893,00				12170,75		
16	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3		2,72	58989,00	–	160450,08	–	160450,08	–	173286,09
		СП - 8%				–	–	–	–		12836,01	
17	Е11-230601-0101 1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		0,14	72269,86	22164,37	10117,78	3103,01	2256,39	5964,84	17369,23
		НР - 99%; СП - 8%				33988,42	9047,92	4758,38	1266,71		1286,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	0,0378	29639,00				1120,35		
17.2	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,193	0,02702	29162,00				787,96		
18	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	3018,00	–	6036,00	–	6036,00	–	6518,88
		СП - 8%				–	–	–	–		482,88	
19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	5504,00	–	11008,00	–	11008,00	–	11888,64
		СП - 8%				–	–	–	–		880,64	
20	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	21723,00	–	21723,00	–	21723,00	–	23460,84
		СП - 8%				–	–	–	–		1737,84	
21	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т		0,06591	582071,00	–	38364,30	–	38364,30	–	41433,44
		СП - 8%				–	–	–	–		3069,14	
		Монолитный пояс										
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		1,83	47039,20	4764,71	86081,74	8719,42	57720,47	19617,95	114155,66
		НР - 91%; СП - 8%				10733,25	1047,18	19641,85	1916,34		8455,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,85745	29146,00				54137,24		
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,086	274376,00	–	23596,34	–	23596,34	–	25484,05
		СП - 8%				–	–	–	–		1887,71	
		Дыхательное устройство ДУ-1										
24	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,002	1452480,01	7409,11	2904,96	14,81	2162,23	728,45	3924,08
		НР - 99%; СП - 8%				363960,00	3942,31	727,92	7,88		290,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,00132	29162,00				38,49		
24.2	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,016	1047,00				2110,75		
24.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,03144	317,00				9,97		
25	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3140,08	44,18	3140,08	44,18	2586,36	514,18	3946,60
		НР - 98%; СП - 8%				509,54	15,13	509,54	15,13		292,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт. d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464,00		
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,34	537,00	–	182,58	–	182,58	–	197,19
		СП - 8%				–	–	–	–		14,61	
27	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		0,2	34944,53	1316,47	6988,91	263,29	5958,17	760,08	8368,91
		НР - 91%; СП - 8%				3837,24	339,01	767,45	67,80		619,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	27949,00				5701,60		
28	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (Опорное кольцо). Установка	т		0,00353	918594,94	1364,94	3242,64	4,82	2311,72	844,71	4414,34
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	926,10	2,16		326,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00353	654880,00				2311,73		
29	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,00184	649006,32	17961,18	1194,17	33,05	1048,43	114,92	1413,82
		НР - 91%; СП - 8%				61242,50	7393,08	112,69	13,60		104,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,00184	568324,00				1045,72		
30	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		0,313	1052,00	–	329,28	–	329,28	–	355,62
		СП - 8%				–	–	–	–		26,34	
		Горловина (Крышка К-1)										
31	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,018	98151,29	1078,59	1766,72	19,42	1275,48	433,05	2375,75

		НР - 90%; СП - 8%				26212,50	518,76	471,82	9,34		175,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,01674	56114,00				939,35		
31.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,135	1052,00				142,02		
32	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2	0,8		2594,98	5,96	2075,98	4,76	1770,36	272,96	2536,85
		НР - 90%; СП - 8%				376,08	3,03	300,86	2,42		187,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	147109 С	Войлок строительный	т	0,0018	0,00144	402975,00				580,28		
32.2	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	0,00352	337297,00				1187,29		
33	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	2,48		154,00	–	381,92	–	381,92	–	412,47
		СП - 8%				–	–	–	–		30,55	
34	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,157		1052,00	–	165,16	–	165,16	–	178,37
		СП - 8%				–	–	–	–		13,21	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловин. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2		896,87	19,84	1793,74	39,68	1152,40	564,90	2547,33
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	601,66	5,76		188,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,8	223,00				1070,40		
		Гидроизоляция днищ,стен и покрытие										
36	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	27,12		10604,65	1711,58	287598,11	46418,05	51546,99	197438,47	523839,50
		НР - 93%; СП - 8%				6992,37	835,78	189633,07	22666,35		38802,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100007 С	Глина	м3	1,15	31,188	1638,00				51085,94		
37	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены выгреба из кирпича. Кладка	м3 кладки	22,6		34399,31	2209,68	777424,41	49938,77	573517,49	154093,68	1006039,53
		НР - 93%; СП - 8%				6812,75	518,76	153968,15	11723,98		74521,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	9,04	47141,00				426154,64		
38	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	90,4		1349,07	28,61	121955,93	2586,34	103779,21	15165,75	148091,41
		НР - 93%; СП - 8%				172,46	7,93	15590,38	716,87		10969,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,26	23190,00				52409,40		
38.2	135837 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	2,2	198,88	108,00				21479,04		
38.3	269627 С	Гидроизол	м2	1,1	99,44	280,00				27843,20		
39	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	69,84		2403,21	11,36	167840,19	793,38	83446,93	78122,00	265639,17
		НР - 93%; СП - 8%				1197,02	5,76	83599,88	402,28		19676,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	1,95552	35474,00				69370,12		
39.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,03492	402730,00				14063,33		
40	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,32		1392,50	11,36	75640,60	617,07	49998,85	23563,93	107140,90
		НР - 93%; СП - 8%				460,69	5,76	25024,68	312,88		7936,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,68392	23190,00				39050,10		
40.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,02716	402730,00				10938,15		
41	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	160,896		165,30	2,43	26596,11	390,98	15520,03	7404,92	36721,11
		НР - 69%; СП - 8%				66,41	0,29	10685,10	46,66		2720,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,026548	526056,00				13965,65		
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,896		1178,53	19,84	189620,76	3192,18	138026,24	45445,12	253871,15
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	48402,34	463,38		18805,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,6	579,2256	223,00				129167,31		
43	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,36		836,66	16,42	26237,66	514,93	11566,83	13528,52	42947,48
		НР - 94%; СП - 8%				451,40	7,53	14155,90	236,14		3181,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	35,1232	241,00				8464,69		
		Испытание септика										
44	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	50		269,74	2,56	13487,00	128,00	9081,50	3951,68	18833,77
		НР - 91%; СП - 8%				85,55	1,30	4277,50	65,00		1395,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,02	182472,00				3649,44		
44.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,25	62,5	85,00				5312,50		
		Отмостка										
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонные толщиной 15см. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7536		35748,99	7,20	26940,44	5,43	23881,71	2870,10	32195,39
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	–	3053,30	–		2384,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,768672	27443,00				21094,67		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6609318,08
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1098692,45				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						369891,01			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132357,66			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3546337,91		
- Накладные расходы	Тенге							1104817,58	
- Сметная прибыль	Тенге							489579,12	

Составил Тулеуханкызы П.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ "Миялинская средняя школа", Кызылкогинский район Атырауская область

Наименование объекта Выгреб V=50 м3

Объект номер - 94-4

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 06-02

по _____

общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	31,188	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,258256	
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,768672	
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0378	
5	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,43332	
6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	
7	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,85745	
8	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,72792	
9	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,424	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,35882	
11	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,95552	
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,04	
13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0520358	
14	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	47,365	
15	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01793	
16	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00558	
17	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00833	
18	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01674	
19	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00026	
20	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00216	
21	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,068464	
22	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,410211	
23	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00018	
24	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007536	
25	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	35,1232	
26	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0261	
27	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,5072	
28	2110-0501-0702 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	330,592	
29	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	584,0256	
30	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000112	
31	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02	
32	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0448577	

33	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00884928	
34	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05118464	
35	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0072128	
36	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01948	
37	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,008	
38	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,06208	
39	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06108544	
40	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1568	
41	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8415	
42	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00144	
43	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00463331	
44	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	
45	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0089859	
46	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0201113	
47	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	2,48	
48	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00004644	
49	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0169344	
50	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02654784	
51	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	
52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,34	
53	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	
54	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	
55	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	
56	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,12837	
57	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03144	
58	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	69,6480231	
59	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00005418	
60	2204-0201-9907 РСНБ РК 2015	Сополимер БМК-5, марка А, Б	т	0,0012544	
61	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	168,432	
62	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,94163	
63	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000196	
64	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	43,43185	
65	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00352	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19252	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0635	
68	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,086	
69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,71226	
70	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,605	
71	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	21,3563	
72	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	
73	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	
74	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	2,72	
75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,06591	

Составил Тулеуханкызы П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25050'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$''06'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя шко
ла'94'94-5'Теплоснабжение''06'06-01'Теплоснабжение
'ТС.СО''в текущих ценах 4-го квартала 2020 г*
3 (РС146663)(РС248298)*
4 РТРУБОПРОВОДЫ*
5 Е11-240101-0204(РС250402)'58.0,001''Трубопроводы в неп
роходном канале при условном давлении 1,6 МПа, тем
пературе до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка
'км трубопровода*
6 С123-010201-0186'58.1,01''Трубы стальные электросварны
е прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС
Т 10705-80'м*
7 С121-060510-1003'20.3,21.0,001''Опоры скользящие'т*
8 Е11-240105-0104(РС261749)'2''Компенсаторы П-образные д
иаметром труб 100 мм. Установка'компенсатор*
9 С123-051206-1105'2''Компенсаторы П-образные из стальны
х электросварных и бесшовных труб для внутренних т
рубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 2703
6-86'шт.*
10 Е11-250211-0101(РС147205)'2''Трубопроводы диаметром до
100 мм. Контроль качества сварных соединений мето
дом радиографирования, избыточное давление среды
до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
11 П2Антикорозийное покрытие трубопроводов*
12 Е11-220601-0303(Н53=0)'58.0,001''Трубопроводы стальные
диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной анти
коррозионной битумно-резиновой или битумно-полимер
ной изоляции'км трубопровода*
13 С121-100402-9903'28,2''Изол ГОСТ 10296-79'м2*
14 С121-100501-1401'14''Мастика "Изол"'кг*
15 С121-100501-0101'2,8''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000
'кг*
16 С121-130802-0107'14''Бумага оберточная листовая'1000м2
*
17 П2Изоляционные работы*
18 Е11-260101-0301(РС279797)'1,5''Трубопроводы. Изоляция
цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на
синтетическом вязующем'м3 изоляции*
19 Е11-260301-0701(РС248633)(РС249076РС144636)'0,6''Повер
хность изоляции. Обертывание рулонными материалами
насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия
изоляции*
20 С121-100401-0104'0,6.1,15''Рубероид кровельный с крупн
озернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93'м2*
21 РСтроительная часть*
22 П2Землянные работы*
23 Х(0,5+0,98+1.0,67).1.29=Ф1*
24 Е11-010101-0408'Ф1.0,93''Разработка грунта 2 группы в
отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'
м3*
25 Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,07''Грунты 2 группы. Р
азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к
реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д
на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш
еях, разработанных механизированным способом, прим
енен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
26 LПодсчет обратной засыпки*
27 ХФ1-0,98.0,8.29-1,18.0,1.29=Ф2*
28 Е11-010104-0402'Ф2.0,93''Засыпка траншей и котлованов
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер
емещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
29 Е11-010205-0502'Ф2.0,07''Траншеи, пазухи котлованов и
ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
30 Е11-010201-0501'Ф2.0,93''Уплотнение грунта 2 группы пн
евматическими трамбовками'м3*
31 Е11-080101-0201'1,18.0,1.29''Основание под фундаменты
песчаное. Устройство'м3 основания*
32 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,18.0,1.1,8''Подгот
овка бетонная,В7,5. Устройство'м3*
33 П2Каналы*
34 Е11-070601-0101(РС125425)(РС249076РС144636)'0,8.4+12.0
,2+4.0,42+12.0,11''Каналы непроходные одноячейковы
е, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройс
тво'м3 сборных конструкций*
35 С121-040303-0101'0,8.4+12.0,2''Лотки каналов и тоннеле
й для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона кл
асса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом
до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
36 С121-040302-0201'4.0,42+12.0,11''Плиты перекрытий кана
лов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжел
ого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс
/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
37 Е11-060401-0102(РС100467РС100841)'0,7''Устройство желе
зобетонных (монол. участки), бетон В15'м3*
38 С121-050309-0301'10,11.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д
о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
39 П2Опоры неподвижные ТИП ТС-660.00.00-06 -2 шт*
40 Н43=2*
41 Е11-070601-0204(РС125425)'0,11''Опоры неподвижные щито
вые из сборных железобетонных конструкций. Устройс
тво'м3 конструкции*
42 С121-040302-0201'0,11''Плиты перекрытий каналов и тонн
елей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона
класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объем
ом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
43 Е11-090305-0301(РС248298)'28,32.2.0,001''Конструкции о
порные для крепления трубопроводов внутри зданий и
сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
44 С121-060510-1601'28,32.2.0,001''Стальные крепежные эле
менты из швеллеров и уголков'т*
45 Е11-060401-0101(РС100467РС100841)'0,17''Монолитный уча
сток В15. Устройство'м3*
46 Н43=1*
47 П2Опорные подушки ОП-2 -20 шт*
48 Е11-070601-0204(РС125425)'0,005.20''Опоры из сборных
железобетонных конструкций. Устройство'м3 конструк
ции*
49 С121-049999-9917'0,005.20''Блоки и плиты фундаментные,
подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятни

ки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона кла
сса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-8
0)'м3*
50 П2Опора балочная Б2 - 2 шт*
51 Е11-**070601**-0204(РС125425)'0,07.2''Устройство неподвижн
ых щитовых опор из сборных железобетонных коструктц
ий'м3*
52 С121-**040106**-9901'0,07.2''Ригели, прогоны железобетонны
е из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012'м
3*
53 П2Деформационные швы 980х500 -2 шт*
54 Н43=2*
55 Е11-**060101**-0115(РС128070)(РС144600)(РС147049)(РС131600
)'0,06''Устройство фундаментных плит железобетонны
х плоских'м3*
56 С121-**050309**-0302'0,0035''Сетки арматурные сварные из а
рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметро
м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57 Е11-**110101**-1101'0,013''Устройство цементных стяжек тол
щиной 20 мм'м2*
58 Е11-**080201**-0101(РС245636РС102867)'0,39''Кладка стен на
ружных простых при высоте этажа до 4 м'м3*
59 Е11-**130501**-0305(РС147061)'2,1''Первый слой оклейки сте
клотканью на резинобитумной мастике'м2*
60 Е11-**070516**-0101'3,36''Устройство герметизации стыков н
аружных стеновых панелей горизонтальных и вертикал
ьных прокладками на клею в один ряд'м*
61 Е11-**260301**-0602(РС248539)'0,81''Изоляция поверхностей
фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой
покрытия'м2 поверхности покрытия изоляции*
62 С121-**050104**-0303'0,008.0,81.1,22''Сталь листовая оцинк
ованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,75 мм ГО
СТ 14918-80'т*
63 Е11-**130701**-0401'0,01''Основание. Пропитка мастикой "Би
туминоль"'м3*
64 Н43=1*
65 П2Компенсаторная ниша КЛ 98х50 -1 шт*
66 Е**11-070601**-0101(РС146755)(РС131599)(РС286164)(РС125425
)(РС249076РС144655)'0,16.12+8.0,11+4.0,24+4.0,28''
Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые ил
и опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конс
трукций*
67 С121-**040303**-0109'0,16.12''Лотки каналов и тоннелей для
прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса
В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,
5 м3 СТ РК 937-92'м3*
68 С121-**040302-0209'8.0,11+4.0**,24+4.0,28''Плиты перекрыти
й каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из
тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузк
у 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
69 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100841)(РС144600)(РС144746)'
1''Стены железобетонные. Устройство'м3*
70 С121-**050309**-0301'2,76.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71 С121-**050309**-0303'12,14.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
72 Е11-**060401**-0101(РС100467РС100841)'0,2''Монолитный учас
ток В15. Устройство'м3*
73 РДемонтаж*
74 Е11-**240101**-0204(РС250402)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0)'58.0
,001''Трубопроводы в непроходном канале при условн
ом давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметро
м труб 100 мм. Демонтаж'км трубопровода*
75 Е12-**160101**-1801'2''Компенсаторы П-образные из труб диа
метром до 100 мм. Демонтаж в камерах'компенсатор*
76 Е11-**090305**-0302(П-1109005)'3.14.0,001''Металлические о
поры. Разборка (демонтаж) металлических конструкци
й, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к
времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу матери
алов - 0,5'т конструкций*
77 К'Алиев М.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Теплоснабжение
Шифр объекта 94-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС.СО

Сметная стоимость	2702,223	тыс.тенге
Сметная заработная плата	334,265	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,239	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ										
1	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,058		1271129,39	507929,10	73725,50	29459,89	1373,57	50417,13	134074,04
		НР - 99%; СП - 8%				739518,00	138523,25	42892,04	8034,35		9931,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093	0,005394	211235,00				1139,40		
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,58		2707,00	–	158576,06	–	158576,06	–	171262,14
		СП - 8%				–	–	–	–		12686,08	
3	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0642		482792,00	–	30995,25	–	30995,25	–	33474,87
		СП - 8%				–	–	–	–		2479,62	
4	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2		11138,03	5878,35	22276,06	11756,70	859,70	13725,12	38881,28
		НР - 99%; СП - 8%				4829,83	2102,05	9659,66	4204,10		2880,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,1	5775,00				577,50		
4.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00064	211235,00				135,19		
5	С123-051206-1105 2305-1206-1105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2		49033,00	–	98066,00	–	98066,00	–	105911,28
		СП - 8%				–	–	–	–		7845,28	
6	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2		21378,50	19985,24	42757,00	39970,48	19,80	10462,16	57476,69
		НР - 91%; СП - 8%				1383,36	4365,08	2766,72	8730,16		4257,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147820 С	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,1	198,00				19,80		
		Антикорозийное покрытие трубопроводов										
7	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058		324765,98	38585,98	18836,43	2237,98	–	16447,35	38106,48
		НР - 99%; СП - 8%				286180,00	259,38	16598,44	15,04		2822,70	
8	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	28,2		228,00	–	6429,60	–	6429,60	–	6943,97
		СП - 8%				–	–	–	–		514,37	
9	С121-100501-1401 2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол"	кг	14		212,00	–	2968,00	–	2968,00	–	3205,44
		СП - 8%				–	–	–	–		237,44	
10	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	2,8		446,00	–	1248,80	–	1248,80	–	1348,70
		СП - 8%				–	–	–	–		99,90	
11	С121-130802-0107 2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,014		16979,00	–	237,71	–	237,71	–	256,73
		СП - 8%				–	–	–	–		19,02	
		Изоляционные работы										
12	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,5		64191,22	1175,72	96286,83	1763,58	56509,65	29547,43	135901,00
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	38013,60	864,60		10066,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,548	34368,00				53201,66		
13	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6		566,99	27,84	340,19	16,70	87,48	182,45	564,46
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	236,01	4,06		41,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,000284	132108,00				37,49		
13.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,18	223,00				40,14		

14	С121-100401-0104 2110-0401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,69	212,00	–	146,28	–	146,28	–	157,98
		СП - 8%			–	–	–	–		11,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				552889,71	85205,33	357517,90	120781,65	727565,07
							110166,47	21852,31	–	53893,71	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				265252,40				
		Материалы	Тенге				58850,20				
		Всего заработная плата	Тенге					132018,78			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11030,39				
		Накладные расходы	Тенге				120781,64				
		Сметная прибыль	Тенге				30882,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				416916,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,63
		Сметная заработная плата	Тенге					132018,78			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30995,25				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30995,25				
		Сметная прибыль	Тенге				2479,62				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33474,87				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				256642,06				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				256642,06				
		Сметная прибыль	Тенге				20531,36				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				277173,42				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727565,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,63
		Сметная заработная плата	Тенге					132018,78			
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
		Земляные работы									
15	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	57,9855	278,20	272,23	16131,57	15785,40	–	2045,31	19631,03
		НР - 72%; СП - 8%			5,97	43,02	346,17	2494,54		1454,15	
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,3645	2152,92	–	9396,42	–	–	6765,42	17454,79
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	–	9396,42	–		1292,95	
17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	33,65856	35,96	35,96	1210,36	1210,36	–	336,37	1670,47
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,88	–	467,18		123,74	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,53344	936,04	–	2371,40	–	–	1707,41	4405,11
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	–	2371,40	–		326,30	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,65856	169,56	78,30	5707,15	2635,46	–	3128,39	9542,38
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	3071,68	1273,30		706,84	
20	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,422	9446,98	1047,87	32327,57	3585,81	25787,00	4149,39	39395,11
		НР - 93%; СП - 8%			863,46	440,37	2954,76	1506,95		2918,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 3,7642	6839,00				25743,36		
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В7,5. Устройство	м3	0,2124	32202,91	1115,73	6839,90	236,98	6313,60	313,78	7725,97
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	289,32	55,49		572,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,216648	27443,00				5945,47		
		Каналы									
22	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,6	10917,91	2824,23	93894,03	24288,38	31001,63	55119,37	160934,47
		НР - 118%; СП - 8%			4488,84	942,71	38604,02	8107,31		11921,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034 0,2924	88877,00				25987,63		
23	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6	79021,00	–	442517,60	–	442517,60	–	477919,01
		СП - 8%			–	–	–	–		35401,41	
24	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3	69027,00	–	207081,00	–	207081,00	–	223647,48
		СП - 8%			–	–	–	–		16566,48	
25	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных (монол. участки), бетон В15	м3	0,7	48171,79	2563,88	33720,25	1794,72	24034,11	7573,06	44596,77
		НР - 91%; СП - 8%			11273,46	615,17	7891,42	430,62		3303,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,7105	30501,00				21670,96		
26	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01011	291480,00	–	2946,86	–	2946,86	–	3182,61
		СП - 8%			–	–	–	–		235,75	
		Опоры неподвижные ТИП ТС-660.00.00-06 -2 шт									
27	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,22	11922,34	2749,07	2622,91	604,80	1231,01	1175,89	4102,70
		НР - 118%; СП - 8%			3577,75	951,86	787,10	209,41		303,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163 0,03586	29639,00				1062,85		
28	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	69027,00	–	15185,94	–	15185,94	–	16400,82
		СП - 8%			–	–	–	–		1214,88	

29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,11328	112322,80	6282,49	12723,93	711,68	965,18	7658,20	22012,70
		НР - 69%; СП - 8%				97520,00	457,05	11047,07	51,77		1630,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000566	633893,00				359,04		
29.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001586	219558,00				348,20		
29.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00022	403352,00				88,64		
30	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		0,11328	524442,00	–	59408,79	–	59408,79	–	64161,49
		СП - 8%				–	–	–	–		4752,70	
31	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок В15. Устройство	м3		0,34	37547,57	1316,47	12766,17	447,60	11013,91	1292,13	15182,97
		НР - 91%; СП - 8%				3837,24	339,01	1304,66	115,26		1124,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	30501,00				10577,75		
		Опорные подушки ОП-2 -20 шт										
32	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции		0,1	11922,34	2749,07	1192,23	274,91	559,54	534,49	1864,86
		НР - 118%; СП - 8%				3577,75	951,86	357,78	95,19		138,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,0163	29639,00				483,12		
33	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1	52358,00	–	5235,80	–	5235,80	–	5654,66
		СП - 8%				–	–	–	–		418,86	
		Опора балочная Б2 - 2 шт										
34	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	м3		0,14	11922,34	2749,07	1669,13	384,87	783,38	748,29	2610,82
		НР - 118%; СП - 8%				3577,75	951,86	500,88	133,26		193,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,02282	29639,00				676,36		
35	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3		0,14	133429,00	–	18680,06	–	18680,06	–	20174,46
		СП - 8%				–	–	–	–		1494,40	
		Деформационные швы 980х500 -2 шт										
36	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3		0,12	34022,17	1715,70	4082,66	205,88	3617,73	281,68	4713,49
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	259,05	50,49		349,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1218	29639,00				3610,03		
37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,007	274376,00	–	1920,63	–	1920,63	–	2074,28
		СП - 8%				–	–	–	–		153,65	
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		0,026	1037,10	30,23	26,96	0,79	16,47	9,49	39,37
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	9,70	0,40		2,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,00053	30922,00				16,40		
39	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3		0,78	34009,68	1604,27	26527,55	1251,33	19856,96	5329,35	34405,46
		НР - 93%; СП - 8%				6947,77	399,01	5419,26	311,23		2548,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1872	31418,00				5881,45		
39.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,2964	47141,00				13972,59		
40	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2		4,2	2178,56	87,56	9149,95	367,76	4665,27	2959,15	13077,83
		НР - 69%; СП - 8%				980,22	40,88	4116,92	171,70		968,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	10,164	459,00				4665,28		
41	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м		6,72	160,27	2,84	1077,01	19,09	494,31	676,47	1893,76
		НР - 118%; СП - 8%				83,87	1,44	563,61	9,68		140,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	135862 С	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	0,8736	508,00				443,79		
42	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		1,62	5081,31	346,30	8231,72	561,01	82,89	5785,54	15138,65
		НР - 76%; СП - 8%				4683,84	15,27	7587,82	24,74		1121,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,03596	0,058255	1423,00				82,90		
43	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0158112	332118,00	–	5251,18	–	5251,18	–	5671,27
		СП - 8%				–	–	–	–		420,09	
44	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание. Пропитка мастикой "Битуминоль"	м3		0,02	45888,72	3848,39	917,77	76,97	554,58	224,99	1234,18
		НР - 69%; СП - 8%				14311,00	1992,47	286,22	39,85		91,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

44.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,00216	175716,00				379,55		
44.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,000394	321992,00				126,86		
		Компенсаторная ниша КЛ 98х50 -1 шт										
45	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4,88	10334,89	2824,23	50434,26	13782,24	14746,48	31277,04	88248,20
		НР - 118%; СП - 8%				4488,84	942,71	21905,54	4600,42		6536,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,16592	88877,00				14746,47		
46	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,92	91231,00	–	175163,52	–	175163,52	–	189176,60
		СП - 8%				–	–	–	–		14013,08	
47	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		2,96	80337,00	–	237797,52	–	237797,52	–	256821,32
		СП - 8%				–	–	–	–		19023,80	
48	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные. Устройство	м3		1	47386,91	2563,88	47386,91	2563,88	33549,57	10818,65	62862,01
		НР - 91%; СП - 8%				11273,46	615,17	11273,46	615,17		4656,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015	30501,00				30958,51		
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00276	291480,00	–	804,48	–	804,48	–	868,84
		СП - 8%				–	–	–	–		64,36	
50	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01214	254276,00	–	3086,91	–	3086,91	–	3333,86
		СП - 8%				–	–	–	–		246,95	
51	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок В15. Устройство	м3		0,2	37547,57	1316,47	7509,51	263,29	6478,77	760,08	8931,15
		НР - 91%; СП - 8%				3837,24	339,01	767,45	67,80		661,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	30501,00				6222,20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1562997,61	71053,21	1360832,68	150669,95	1850761,00
								131111,71	20831,76	–	137093,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1490864,89				
	Материалы		Тенге					184787,24				
	Всего заработная плата		Тенге						140844,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14010,06				
	Местные материалы		Тенге					1101661,44				
		Накладные расходы	Тенге					143011,74				
		Сметная прибыль	Тенге					130710,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1764586,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105,23
		Сметная заработная плата	Тенге						140844,63			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					72132,72				
	Материалы		Тенге					965,18				
	Всего заработная плата		Тенге						11098,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59408,79				
		Накладные расходы	Тенге					7658,20				
		Сметная прибыль	Тенге					6383,27				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					86174,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8,37
		Сметная заработная плата	Тенге						11098,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1850760,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,60
		Сметная заработная плата	Тенге						151943,47			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж										
52	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,058	748468,26	304757,46	43411,16	17675,93	–	30250,28	79554,35
		НР - 99%; СП - 8%				443710,80	83113,95	25735,23	4820,61		5892,91	
53	Е12-160101-1801 1216-0101-1801 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж в камерах	компенсатор		2	12598,81	5863,83	25197,62	11727,66	70,56	13116,48	41379,23
		НР - 72%; СП - 8%				6699,70	2408,97	13399,40	4817,94		3065,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,12	0,24	294,00				70,56		
54	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Металлические опоры. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		0,042	40205,28	1900,76	1688,62	79,83	92,88	1055,25	2963,38
		НР - 69%; СП - 8%				36093,00	319,93	1515,91	13,44		219,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000042	633893,00				26,62		
15.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,04095	294,00				12,04		
15.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000084	219558,00				18,44		
15.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000041	403352,00				16,43		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					70297,40	29483,42	163,44	44422,01	123896,96
								40650,54	9651,99	–	9177,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					68608,78				
	Материалы		Тенге					70,56				
	Всего заработная плата		Тенге						48773,18			
		Накладные расходы	Тенге					43366,76				
		Сметная прибыль	Тенге					8958,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					120933,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35,82
		Сметная заработная плата	Тенге						48773,18			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1688,62				
	Материалы		Тенге					92,88				
	Всего заработная плата		Тенге						1529,35			

		Накладные расходы	Тенге				1055,25				
		Сметная прибыль	Тенге				219,51				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2963,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,15
		Сметная заработная плата	Тенге					1529,35			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				123896,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,97
		Сметная заработная плата	Тенге					50302,53			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								2702223,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				281928,72				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					185741,96			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					52336,06			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1718514,00		
- Накладные расходы			Тенге							315873,60	
- Сметная прибыль			Тенге							200164,67	

Составил Алиев М.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа

Наименование объекта Теплоснабжение

Объект номер - 94-5

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 06-01

по _____

Теплоснабжение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ТС.СО

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,7642	Казахстан
2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,216648	Казахстан
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,19678	Казахстан
4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2763	Казахстан
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006762	Казахстан
6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005304	Казахстан
7	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1872	Казахстан
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2964	Казахстан
9	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0166338	Казахстан
10	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,65	Казахстан
11	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	Казахстан
12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0040284	Казахстан
13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00251104	Казахстан
14	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0642	Казахстан
15	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,11328	Казахстан
16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00013831	Казахстан
17	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003608	Казахстан
18	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02236	Казахстан
19	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042044	Казахстан
20	2110-0401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,69	Казахстан
21	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	10,164	Казахстан
22	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,8736	Казахстан
23	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,18	Казахстан
24	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,07056	Казахстан
25	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,548	Казахстан
26	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006584	Казахстан
27	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000116	Казахстан
28	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00216	Казахстан
29	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,4583956	Казахстан
30	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,001196	Казахстан
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017184	Казахстан

32	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	Казахстан
33	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,000394	Казахстан
34	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1	Казахстан
35	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,001846	Казахстан
36	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0792252	Казахстан
37	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0146798	Казахстан
38	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0531	Казахстан
39	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001343	Казахстан
40	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00774	Казахстан
41	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00166992	Казахстан
42	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00216	Казахстан
43	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	Казахстан
44	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004163	Казахстан
45	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000394	Казахстан
46	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008057	Казахстан
47	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,58	Казахстан
48	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	Казахстан
49	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	28,2	Казахстан
50	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,8160376	Казахстан
51	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00756	Казахстан
52	2305-1206-1105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	Казахстан
53	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,22	Казахстан
54	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,96	Казахстан
55	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,92	Казахстан
56	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,967	Казахстан
57	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,00432	Казахстан
58	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6	Казахстан
59	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002605	Казахстан
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01287	Казахстан
61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	Казахстан
62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01214	Казахстан
63	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,9979428	Казахстан
64	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0582552	Казахстан
65	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,14	Казахстан
66	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0158112	Казахстан
67	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	2,8	Казахстан
68	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол"	кг	14	Казахстан
69	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,014	Казахстан

Составил Алиев М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э20080'А0К9Ж5'МН2Ц7Х+Ш1''06'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здании ГУ Миялинская средняя шко
  ла Кызылкогинский район, Атырауская область'94'94-
  7'Наружный водопровод и канализация''06'06-03'Нару
  жный водопровод и канализация'НВК.РП''в текущих це
  нах 4 квартала 2020 г.*
3 РВодопровод*
4 П2Землянные работы*
5 Х(0,5+0,110+2,01.0,67).2,01.35=Ф1*
6 Е11-**010101**-0308'Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в
   отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"
   с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта
  *
7 Е11-**010205**-0302(П-**1101**84)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Р
  азработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к
  реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д
  на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш
  еях, разработанных механизированным способом, прим
  енен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8 ХФ1-(3,14.0,055.0,055.35)=Ф2*
9 Е11-**010104**-0402'Ф2.0,97''Засыпка траншей и котлованов
  бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер
  емещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
10 Е11-**010205**-0502'Ф2.0,03''Засыпка вручную траншей, пазу
  х котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
11 Е11-**010201**-0501'Ф2.0,97''Уплотнение грунта 2 группы пн
  евматическими трамбовками'м3*
12 Е11-**220501**-0103(РС250404)'35.0,001''Трубопроводы из по
  лиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км труб
  опровода*
13 С123-**010501**-1313'35.1,01''Труба полиэтиленовая для вод
  оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1
  8599-2001'м*
14 Е11-**220301**-0103(РС250402)'2,3.0,001''Трубы водопроводн
  ые стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравличес
  ким испытанием'км трубопровода*
15 С123-**010201**-0184'2,3.1,004''Трубы стальные электросвар
  ные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм Г
  ОСТ 10705-80'м*
16 Е**11-220601**-0303'2,3.0,001''Трубопроводы стальные диаме
  тром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикорроз
  ионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из
  оляции'км трубопровода*
17 Е11-**220901**-0103(РС421195)'1''Задвижки или клапаны обра
  тные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка
   или клапан*
18 С123-**040102**-1105'1''Задвижки с обрезиненным клином фла
  нцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т
  от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VA
  G ГОСТ 5762-2002'шт.*
19 С123-**020103**-0310'6''Фланцы стальные приварные плоские
  из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D
  N 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
20 С123-**020103**-0313'1''Фланцы стальные приварные плоские
  из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D
  N 200 ГОСТ 33259-2015'шт.*
21 Е11-**220701**-0103'32.0,001''Трубопроводы диаметром 100 м
  м. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
22 Е11-**220801**-0201(РС251461)'3''Фасонные части полиэтилен
  овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк
  а'шт.*
23 С1**23-020303**-7306'3''Втулка под фланец полиэтиленовая с
  варная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10'шт.*
24 Е11-**221101-0**103(РС250402)'1''Штуцеры (патрубки) стальн
  ые, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из
  стальных труб'врезка*
25 С123-**010501**-1318'0,9''Труба полиэтиленовая для водосна
  бжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 1859
  9-2001'м*
26 Е11-**161201**-0102'1''Сальники. Заделка при проходе труб
  через фундаменты или стены подвала диаметром труб
  до 200 мм'сальник*
27 П2Колодец д1500*
28 Е11-**221301**-0101(РС100055)'0,38+0,4.2+0,27+0,05''Колодц
  ы круглые из сборного железобетона. Устройство в г
  рунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструк
  ций колодца*
29 С121-**040302**-0102'1''Плиты днищ железобетонные для коло
  дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
  -2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
30 С121-**040302**-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
  я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла
  сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
31 С121-**040301**-0112'2''Кольца стеновые железобетонные для
   колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р
  К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
32 С121-**040301**-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для
   колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
  К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
33 С123-**030101**-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
  4-99'комплект*
34 Е11-**080101-0307'1,5.3,14.2,26''**Стены, фундаменты. Гидр
  оизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по
  выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, б
  етону'м2 поверхности*
35 С121-**060208**-0501'17,08.0,001=Ф10''Стремянка С-2'т*
36 Е11-**130301**-1417'Ф10.29''Поверхности металлические огру
  нтованные. Окраска лаками ХВ-784'м2*
37 Е11-**221001**-0103(РС251549)'1''Гидранты пожарные. Устано
  вка'шт.*
38 С123-**030103**-0906'1''Гидранты пожарные подземные Н 1750
   мм ГОСТ 8220-85'шт.*
39 С124-**010107-0502'1''**Указатель пожарного гидранта'100 ш
  т.*
40 Е11-**220801**-0101(РС102721)(РС187501)'39,9.0,001''Фасонн
  ые части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т
   фасонных частей*
41 С123-**020803**-1301'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ д
  ля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
42 Е11-**220801**-0202(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен
  овые: тройники. Установка'шт.*

43 С123-020304-1410'1''Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16'шт.*
44 П2Отмостки*
45 Е11-110101-0204'0,64''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
46 Е11-110101-0209'0,16''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
47 РКанализация*
48 П2Земляные работы*
49 Х(0,5+0,160+1,8.0,67).1,8.150=Ф1*
50 Е11-010101-0308'Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
51 Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
52 ХФ1-(3,14.0,08.0,08.150)=Ф2*
53 Е11-010104-0402'Ф2.0,97''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
54 Е11-010205-0502'Ф2.0,03''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
55 Е11-010201-0501'Ф2.0,97''Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками'м3*
56 П2Трубопроводы*
57 Е11-220501-0105(РС250404)'150.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
58 С123-010503-0203'150.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
59 П2Колодцы ж/б д-1000мм-3 шт*
60 Е11-230601-0103(РС102721)'0,18.3+0,24.2+0,16.2+0,1.3+0,02.6+0,05''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
61 С121-040302-0101'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
62 С121-040301-0106'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
63 С121-040301-0105'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
64 С121-040302-0105'3''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65 С121-040301-0201'3+3''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
66 С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
67 Е11-080101-0307'1.3,14.(1,27+1,56+1,77)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
68 С123-030101-0303'3''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 П2Колодцы ж/б д-1500мм-3 шт*
70 Е11-230601-0105(РС102721)'0,38.3+0,265.5+0,4+0,27.3+0,02.3+0,05.2''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
71 С121-040302-0102'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
72 С121-040301-0110'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
73 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
74 С121-040302-0109'3''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
75 С121-040301-0201'2+1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
76 С121-040301-0101'1+1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
77 Е11-080101-0307'1,5.3,14.(1,96+1,95+2,2)''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
78 С123-030101-0303'3''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
79 С121-060208-0501'(12,9.2+16,2).0,001=Ф10''Стремянка С1-02,С1-03'т*
80 Е11-130301-1417'Ф10.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784'м2*
81 П2Отмостки*
82 Е11-110101-0204'3,2''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
83 Е11-110101-0209'0,8''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
84 П2Жироуловитель (лист 9НВК)*
85 Е11-230601-0103(РС102721)'0,18+0,1+0,16.2+0,05.2+0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
86 С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
87 С121-040301-0105'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*

88 С121-**040302**-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
89 С121-**040301**-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
90 С121-**040301**-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
91 Е11-**080101**-0307'1,0.3,14.2,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
92 С123-**030101**-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
93 С123-**020802**-0115'2''Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98'шт.*
94 Е11-**100103**-0101'0,6.0,7''Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку'м2*
95 С123-**061710**-2573'7''Скоба'шт.*
96 К'Алиев М.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Наружный водопровод и канализация
Шифр объекта 94-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03
(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК.РП

Сметная стоимость	2776,017	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	448,547	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,357	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	133,5242297		157,34	148,38	21009	19812	–	4682	27746
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	1196	5306		2055	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1296154		2152,92	–	8891	–	–	6401	16516
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	–	8891	–		1223	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,2017556		35,96	35,96	4790	4790	–	1331	6611
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,88	–	1849		490	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,1196419		936,04	–	3856	–	–	2776	7163
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	–	3856	–		531	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,2017556		169,56	78,30	22586	10430	–	12380	37764
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	12156	5039		2797	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,035		380298,14	108324,70	13310	3791	203	10365	25569
		НР - 99%; СП - 8%				266168,00	32970,95	9316	1154		1894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,63	317,00				200		
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35		1646,00	–	58186	–	58186	–	62841
		СП - 8%				–	–	–	–		4655	
8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0023		558999,25	114188,73	1286	263	41	1074	2549
		НР - 99%; СП - 8%				426870,00	44786,22	982	103		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000414	25079,00				10		
8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000092	211235,00				19		
9	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3092		2041,00	–	4713	–	4713	–	5090
		СП - 8%				–	–	–	–		377	
10	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023		1551705,97	38585,98	3569	89	2822	652	4559
		НР - 99%; СП - 8%				286180,00	259,38	658	1		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	7,636	263,00				2008		
10.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,1886	3736,00				705		
11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2200,35	85,17	2200	85	327	1813	4334
		НР - 99%; СП - 8%				1787,80	43,23	1788	43		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	188520,00				283		
12	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		103048,00	–	103048	–	103048	–	111292
		СП - 8%				–	–	–	–		8244	
13	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6		2854,00	–	17124	–	17124	–	18494
		СП - 8%				–	–	–	–		1370	
14	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1		7574,00	–	7574	–	7574	–	8180
		СП - 8%				–	–	–	–		606	
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032		77856,86	–	2491	–	504	1968	4815
		НР - 99%; СП - 8%				62109,00	–	1987	–		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,504	317,00				477		

16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1484,88	936,33	4455	2809	–	2441	7448
		НР - 99%; СП - 8%				548,55	273,31	1646	820		552	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		3	1345,00	–	4035	–	4035	–	4358
		СП - 8%				–	–	–	–		323	
18	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	7930,13	4301,78	7930	4302	340	4692	13631
		НР - 99%; СП - 8%				3288,36	1450,73	3288	1451		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5775,00				237		
18.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	294,00				57		
19	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,9	5412,00	–	4871	–	4871	–	5261
		СП - 8%				–	–	–	–		390	
20	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		1	5677,86	–	5678	–	2551	3064	9442
		НР - 98%; СП - 8%				3127,00	–	3127	–		699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	320,00				2176		
		Колодец д1500										
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,5	24869,48	9532,68	37304	14299	6339	22530	64621
		НР - 99%; СП - 8%				11110,44	4061,34	16666	6092		4787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,1995	27443,00				5475		
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	21833,00	–	21833	–	21833	–	23580
		СП - 8%				–	–	–	–		1747	
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	21553,00	–	21553	–	21553	–	23277
		СП - 8%				–	–	–	–		1724	
24	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	23192,00	–	46384	–	46384	–	50095
		СП - 8%				–	–	–	–		3711	
25	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	5504,00	–	5504	–	5504	–	5944
		СП - 8%				–	–	–	–		440	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	21723,00	–	21723	–	21723	–	23461
		СП - 8%				–	–	–	–		1738	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		10,6446	896,87	19,84	9547	212	6133	3007	13558
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	3202	31		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,54704	223,00				5697		
28	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т		0,01708	582071,00	–	9942	–	9942	–	10737
		СП - 8%				–	–	–	–		795	
29	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		0,49532	401,25	2,01	199	1	189	6	222
		НР - 69%; СП - 8%				18,28	0,43	9	–		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	0,113924	1356,00				154		
30	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	2937,21	187,67	2937	187	555	2257	5609
		НР - 99%; СП - 8%				2194,92	84,41	2195	84		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	188520,00				528		
31	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	44329,00	–	44329	–	44329	–	47875
		СП - 8%				–	–	–	–		3546	
32	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.		0,01	116296,00	–	1163	–	1163	–	1256
		СП - 8%				–	–	–	–		93	
33	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,0399	85367,99	2980,95	3406	119	1261	2065	5909
		НР - 99%; СП - 8%				50772,60	1513,05	2026	60		438	
34	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		1	115376,00	–	115376	–	115376	–	124606
		СП - 8%				–	–	–	–		9230	
35	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	2188,32	1378,75	2188	1379	–	1200	3659
		НР - 99%; СП - 8%				809,57	402,58	810	403		271	
36	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.		1	5514,00	–	5514	–	5514	–	5955
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Отмостки										
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,64	13477,85	1776,48	8626	1137	5194	2635	12161
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	2295	507		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1856	6985,00				1296		
37.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,64	5448,00				3487		
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,16	35748,99	7,20	5720	1	5071	609	6836
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	–	648	–		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	27443,00				4479		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				664850	63706	524402	87948	813024
							76742	22943	–	60224	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				262737				
		Материалы	тенге				28978				
		Всего заработная плата	тенге					96558			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1163				
		Местные материалы	тенге				95274				
		Накладные расходы	тенге				84884				
		Сметная прибыль	тенге				27810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				375431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					96558			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				9942				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				9942				
		Сметная прибыль	тенге				795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				10737				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				392171				
		Материалы	тенге				2551				
		Всего заработная плата	тенге					3127			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				386493				
		Накладные расходы	тенге				3064				
		Сметная прибыль	тенге				31619				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				426854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				813022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					99685			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Земляные работы									
39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	488,7054		157,34	148,38	76893	72514	–	17136	101551
		НР - 72%; СП - 8%				8,96	39,74	4379	19421		7522	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1146		2152,92	–	32541	–	–	23429	60448
		НР - 72%; СП - 8%				2152,92	–	32541	–		4478	
41	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	485,781432		35,96	35,96	17469	17469	–	4855	24110
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,88	–	6743		1786	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,024168		936,04	–	14063	–	–	10126	26124
		НР - 72%; СП - 8%				936,04	–	14063	–		1935	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	485,781432		169,56	78,30	82369	38037	–	45151	137721
		НР - 72%; СП - 8%				91,26	37,83	44332	18377		10202	
		Трубопроводы										
44	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,15		501635,20	153363,76	75245	23004	2298	56452	142232
		НР - 99%; СП - 8%				332956,00	47189,46	49943	7078		10536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	7,2	317,00				2282		
45	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	151,5		1149,00	–	174074	–	174074	–	188000
		СП - 8%				–	–	–	–		13926	
		Колодцы ж/б д-1000мм-3 шт										
46	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,81		46523,10	11101,76	84207	20095	30851	41170	135407
		НР - 99%; СП - 8%				18376,42	4599,25	33261	8325		10030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,7421	29639,00				21995		
46.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,003077	902009,00				2775		
47	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		11778,00	–	35334	–	35334	–	38161
		СП - 8%				–	–	–	–		2827	
48	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		15109,00	–	30218	–	30218	–	32635
		СП - 8%				–	–	–	–		2417	
49	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	–	22294	–	22294	–	24078
		СП - 8%				–	–	–	–		1784	
50	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		9312,00	–	27936	–	27936	–	30171
		СП - 8%				–	–	–	–		2235	
51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		3018,00	–	18108	–	18108	–	19557
		СП - 8%				–	–	–	–		1449	
52	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		5504,00	–	5504	–	5504	–	5944
		СП - 8%				–	–	–	–		440	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,444		896,87	19,84	12954	287	8322	4080	18396
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	4345	42		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,6656	223,00				7730		
54	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	–	65169	–	65169	–	70383
		СП - 8%				–	–	–	–		5214	
		Колодцы ж/б д-1500мм-3 шт										

55	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,835		40693,07	7373,83	156058	28279	78718	60541	233927
		НР - 99%; СП - 8%				12792,88	3152,95	49061	12092		17328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,9942	29639,00				59106		
55.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,007287	902009,00				6572		
56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21833,00	–	65499	–	65499	–	70739
		СП - 8%				–	–	–	–		5240	
57	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5		17010,00	–	85050	–	85050	–	91854
		СП - 8%				–	–	–	–		6804	
58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		23192,00	–	23192	–	23192	–	25047
		СП - 8%				–	–	–	–		1855	
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21553,00	–	64659	–	64659	–	69832
		СП - 8%				–	–	–	–		5173	
60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		3018,00	–	9054	–	9054	–	9778
		СП - 8%				–	–	–	–		724	
61	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504,00	–	11008	–	11008	–	11889
		СП - 8%				–	–	–	–		881	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,7781		896,87	19,84	25810	571	16582	8128	36653
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	8657	83		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	69,06744	223,00				15402		
63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	–	65169	–	65169	–	70383
		СП - 8%				–	–	–	–		5214	
64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02,С1-03	т	0,042		582071,00	–	24447	–	24447	–	26403
		СП - 8%				–	–	–	–		1956	
65	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,218		401,25	2,01	489	3	464	16	545
		НР - 69%; СП - 8%				18,28	0,43	22	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	0,28014	1356,00				380		
		Отмостки										
66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2		13477,85	1776,48	43129	5685	25967	13173	60806
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	11477	2536		4504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,928	6985,00				6482		
66.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,2	5448,00				17434		
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8		35748,99	7,20	28599	6	25352	3047	34177
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	–	3241	–		2532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	27443,00				22393		
		Жироуловитель (лист 9НВК)										
68	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,72		46523,10	11101,76	33497	7993	12273	16377	53864
		НР - 99%; СП - 8%				18376,42	4599,25	13231	3311		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2952	29639,00				8749		
68.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001224	902009,00				1104		
69	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		11778,00	–	11778	–	11778	–	12720
		СП - 8%				–	–	–	–		942	
70	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	–	22294	–	22294	–	24078
		СП - 8%				–	–	–	–		1784	
71	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		9312,00	–	9312	–	9312	–	10057
		СП - 8%				–	–	–	–		745	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	–	3018	–	3018	–	3259
		СП - 8%				–	–	–	–		241	
73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504,00	–	11008	–	11008	–	11889
		СП - 8%				–	–	–	–		881	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,594		896,87	19,84	5914	131	3799	1862	8399
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	1984	19		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,8256	223,00				3529		
75	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	–	21723	–	21723	–	23461
		СП - 8%				–	–	–	–		1738	
76	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2		3910,00	–	7820	–	7820	–	8446
		СП - 8%				–	–	–	–		626	

77	1110-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки щитовые неоштукатуренные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку	м2	0,42	5933,44	144,47	2492	61	2160	268	2980
		НР - 90%; СП - 8%			645,57	62,16	271	26		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2107-0602-0106	Щиты перегородок	м2	0,964 0,40488	5129,00				2077		
78	2306-1710-2573 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	7	911,00	--	6377	--	6377	--	6887
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1511774	214135	1026831	305811	1962991
							270808	78054	--	145410	
		Стоимость монтажных работ	тенге				6377				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6377				
		Сметная прибыль	тенге				510				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6887				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1146995				
		Материалы	тенге				206786				
		Всего заработная плата	тенге					348862			
		Местные материалы	тенге				455266				
		Накладные расходы	тенге				305811				
		Сметная прибыль	тенге				116226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1569032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	тенге					348862			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				24447				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				24447				
		Сметная прибыль	тенге				1956				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				26403				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				333955				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				333955				
		Сметная прибыль	тенге				26718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				360673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1962995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	тенге					348862			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2776015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				347550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					277841			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100997			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1551233		
		- Накладные расходы	тенге							393759	
		- Сметная прибыль	тенге							205634	

Составил Алиев М.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здании ГУ Миялинская средняя школа Кызылкогинский район, Атырауская область

Наименование объекта Наружный водопровод и канализация

Объект номер - 94-7

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 06-03

по _____

Наружный водопровод и канализация

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: НВК.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1136	
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3456	
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,84	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,258475	
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1787	
6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0315	
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,52428	
8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	
9	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
10	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	
11	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
16	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,1176	
17	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006414	
18	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001008	
19	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00096	
20	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок	м2	0,40488	
21	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0877	
22	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	
23	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,92	
24	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	145,10568	
25	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,636	
26	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1886	
27	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0047085	
28	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	
29	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000165	
30	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000752	
31	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00967371	
32	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	
33	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	

34	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	
35	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01451057	
36	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001633	
37	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00276	
38	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	
39	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000713	
40	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00092847	
41	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000312	
42	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	
43	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001265	
44	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002056	
45	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3092	
46	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	
47	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	
48	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	151,5	
49	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	
50	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	
51	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	
52	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	1	
53	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	
54	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	
55	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,000575	
56	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,37011	
57	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,912465	
58	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00001344	
59	2204-0501-1305 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3940636	
60	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	
61	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	
62	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	
63	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,18	
64	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0115875	
65	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,150366	
66	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	
67	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	
68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,01708	
69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02,С1-03	т	0,042	
70	2306-1710-2573 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	7	
71	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,01	

Составил Алиев М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э20060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+''06'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя шко
  ла'94'94-6'Благоустройство''07'07-01'благоустройст
  во'АС.РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 г.*
3 П2Вертикальная планировка*
4 Е11-010104-0102'233''Грунты 2 группы. Разработка бульд
  озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
  грунта до 10 м'м3 грунта*
5 Е11-010104-0110'233''Грунты 2 группы. Разработка бульд
  озерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на ка
  ждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта
  *
6 Е11-010201-0101'233''Грунт. Уплотнение прицепными катк
  ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
  одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненног
  о грунта*
7 Е11-010201-0107(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'233''Грунт. Уп
  лотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу
   25 т. На каждый последующий проход по одному след
  у при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
8 П2Тип-1*
9 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'52,7.0,1''Слои основ
  аний подстилающие и выравнивающие из песка. Устро
  йство'м3 материала основания в плотном теле*
10 Е11-110101-2501(РС278518)'52,7''Покрытия из брусчатки.
   Устройство по готовому подстилающему слою с запол
  нением швов песком'м2 покрытия*
11 С121-040509-0405'52,7''Брусчатка бетонная фигурная сер
  ая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17
  608-2017'м2*
12 Е11-270201-1002(РС247618)'68''Камни бортовые бетонные.
   Установка при других видах покрытий'м бортового к
  амня*
13 С121-040508-9901'68.0,016''Камни бортовые из бетона кл
  асса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
14 П2Тип-2*
15 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'1366.0,13''Слои осно
  ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
  ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
  ания в плотном теле*
16 Е11-270602-0306(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)'13
  66''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето
  нных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка
  менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр
  ытия*
17 Е11-270602-0406(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)(Н5
  .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1366''Покрытия из горячих ас
  фальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка
  ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11
  27-0602-0306'м2 покрытия*
18 Е11-270602-0301(РС245634РС102735)(РС144679РС144641)'13
  66''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето
  нных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность
  каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 по
  крытия*
19 Е11-270201-1004(РС247618)'276''Камни бортовые природны
  е. Установка при других видах покрытий'м бортового
   камня*
20 С121-040508-9901'0,045.276''Камни бортовые из бетона к
  ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
21 П2Демонтаж*
22 Е12-180101-1402'250''Камни бортовые. Разборка'м*
23 Е11-460601-0105'30''Уборная. Разборка надземной части
  без сохранения годных материалов'м3 строительного
  объема*
24 Е11-460401-0102'27,1.0,05''Фундаменты бетонные. Разбор
  ка'м3*
25 К'Алиев М.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа
Шифр стройки 94
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 94-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
(Локальный сметный расчет)

на благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: АС.РП

Сметная стоимость	14510,699	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	999,647	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,776	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	233		51,31	51,31	11955	11955	–	3322	16499
		НР - 72%; СП - 8%				–	19,80	–	4613		1222	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	233		43,91	43,91	10231	10231	–	2842	14119
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,94	–	3947		1046	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	233		78,51	78,51	18293	18292	–	5335	25518
		НР - 72%; СП - 8%				–	31,80	–	7409		1890	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	233		14,86	14,86	3462	3463	–	792	4594
		НР - 72%; СП - 8%				–	4,72	–	1100		340	
		Тип-1										
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,27		8736,83	1055,89	46043	5565	39668	2292	52202
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	810	1312		3867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,797	6839,00				39646		
5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,2635	85,00				22		
6	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	52,7		1396,59	131,71	73600	6941	1661	63118	147655
		НР - 94%; СП - 8%				1233,35	40,78	64998	2149		10937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,22661	6839,00				1550		
7	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	52,7		3060,00	–	161262	–	161262	–	174163
		СП - 8%				–	–	–	–		12901	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	68		2656,29	32,40	180628	2204	122227	61658	261669
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	56197	894		19383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,012	29639,00				118912		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,088		75589,00	–	82241	–	82241	–	88820
		СП - 8%				–	–	–	–		6579	
		Тип-2										
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	177,58		9741,36	1092,86	1729871	194070	1508491	79244	1953844
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	27310	46064		144729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	216,6476	6958,00				1507434		
10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	12,4306	85,00				1057		
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1366		2392,04	127,89	3267527	174697	3026688	120280	3658831
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,11	66142	45228		271024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	129,6334	23323,00				3023440		
11.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008469	216144,00				1831		
11.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,014753	96019,00				1417		
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1366		1101,98	0,08	1505305	109	1504486	767	1626558
		НР - 108%; СП - 8%				0,52	–	710	–		120486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	64,4752	23323,00				1503755		
12.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,00765	96019,00				735		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1366		2428,83	128,13	3317782	175026	3076614	120442	3713282
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	66142	45379		275058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

13.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа А. марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	131,9556	23252,00				3068232		
13.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008469	216144,00				1831		
13.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2049	25079,00				5139		
13.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,014753	96019,00				1417		
14	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	276		2974,86	32,40	821061	8943	496098	345218	1259582
		НР - 108%; СП - 8%				1145,00	13,14	316020	3627		93302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,284	29639,00				482641		
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,42		75589,00	–	938815	–	938815	–	1013920
		СП - 8%				–	–	–	–		75105	
		Демонтаж										
16	1218-0101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Разборка	м	250		799,03	196,42	199758	49105	–	125069	350814
		НР - 72%; СП - 8%				602,61	92,22	150652	23055		25986	
17	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Уборная. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	30		1876,98	562,11	56309	16864	–	38668	102576
		НР - 84%; СП - 8%				1314,87	219,59	39446	6588		7598	
18	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,355		19163,15	8602,36	25966	11656	–	16678	46056
		НР - 84%; СП - 8%				10560,79	4092,44	14310	5545		3412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									14510702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					802737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						689121			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						196910			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							10958251		
		- Накладные расходы	тенге								985725	
		- Сметная прибыль	тенге								1074865	

Составил Алиев М.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт зданий ГУ Миялинская средняя школа

Наименование объекта Благоустройство

Объект номер - 94-6

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 07-01

по _____

благоустройство

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: АС.РП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,02361	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	216,6476	
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,296	
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2064	
5	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	131,9556	
6	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	194,1086	
7	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	52,7	
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0169384	
9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2049	
10	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5848	
11	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0371552	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,508	
13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	14,0116	
14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,44	

Составил Алиев М.