ДОГОВОР № 11/2018

г. Талдыкорган « » мая 2018г.

ТОО «Карасай Құрылыс», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»** в лице исполнительного директора **Аскарбаева А.К.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «ЖЕРСУ»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице генерального директора **Бупебаева Т.К**. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.**Генподрядчик** поручает, а **Субподрядчик** обязуется на объекте «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области» выполнить в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1 к договору №11/2018) следующие виды и объемы работ:

1.1.1.Пробурить две скважины №№5591,5592 глубиной по 155м, в интервале 0-30м диаметр бурения 490мм, крепление трубами 325мм, далее диаметр бурения 295мм с обсадкой фильтровой колонной диаметром 219мм, промыть и откачать скважины;

- установить в скважинах насосы ЭЦВ8-40-120 на водоподъемных трубах фланцевого соединения, Суз-100, кабель ВПВ-10, манометр с трехходовым краном, обратный клапан, чугунные задвижки, вантузы, счетчики холодной воды, оголовок, пьезометрические трубки;
- провести эксплуатационную откачку насосом на сброс.

1.2.Предоставить буровую документацию, паспорта скважин, сузов, насосов, выполнить хим. и бак. анализы воды.

1.3.Результатом работы являются оборудованные и откаченные до чистой воды скважины.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по строительству одной скважины составляет **14 000 000 (четырнадцать миллионов) тенге**. Стоимость всех работ составляет 28 000 **000 (двадцать восемь миллионов) тенге,** в т.ч. НДС.

2.2.Оплата работ производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика. Предоплата в размере 30% от общей стоимости до начало работ. Окончательный расчет производится в 10-дневный срок после завершения всех работ.

3. Срок выполнения работ

3.1.Срок выполнения бурения скважин 45 дней, с момента заключения договора и предоставления аванса. Срок установки насосов – 10 дней с момента заявки Генподрядчика о необходимости установки оборудования и при условии готовности подачи электроэнергии к скважинам.

3.2.Указанные сроки продлеваются в случаях не предоставления или неподготовленности площадки под производство работ и др., а также при невыполнении условий указанных в пункте 4.1. настоящего договора.

4. Обязанности и права сторон

4.1. Обязанности и права **Генподрядчика**:

4.1.1. Определить конкретное местоположение скважин.

4.1.2.Предоставить возможность сброса откачиваемой грязной воды из скважин в местные пониженные участки, арыки, каналы и т.п.

4.1.3.Присутствовать при проведении операций по креплению скважин, монтажу водоподъемного оборудования, выполнить контрольные замер глубин скважин, дебита воды и др.

4.1.4.К моменту завершения строительства скважин обеспечить подвод и подачу электроэнергии к скважинам для подключения насосов с двигателем мощностью 22Квт.

4.1.5.Принять скважины и произвести окончательный расчет. Генподрядчик должен подписать акт выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня его предоставления, либо в этот же срок заявить письменный мотивированный отказ от подписания акта.

4.2. Обязанности и права Субподрядчика:

4.2.1. Выполнить всю работу, предусмотренную Договором (пункт 1.1), своими силами, техническими средствами, оборудованием и материалами в срок и надлежащим качеством.

4.2.2. Нести ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных Договором. На объекте соблюдать дисциплину, обеспечить все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты.

4.2.3.Сдать выполненные работы Генподрядчику. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантированного срока. Субподрядчик гарантирует нормальное техническое состояние скважин в течение двух лет с момента приемки, устанавливает новые насосы, гарантию на которые предоставляет завод-изготовитель.

4.3.Объем и стоимость дополнительных работ, не предусмотренных Договором, согласовываются обеими Сторонами, и оформляются дополнительным соглашением к Договору. В этом случае срок выполнения работ по Договору может быть увеличен по соглашению Сторон на время выполнения дополнительных работ.

4.4.Субподрядчик на рабочей площадке ведет геологическую и техническую документацию с момента начала работ и до их завершения, которые являются неотъемлемой частью рабочей документации, предоставляемой приемочной комиссии при сдаче скважин в эксплуатацию.

5. Имущественная ответственность Сторон

5.1.При нарушении Субподрядчиком договорных обязательств он уплачивает Генподрядчику за несвоевременное выполнение работ по Договору - пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы договора.

5.2.В случае, если Субподрядчик не в состоянии завершить работы в установленные настоящим Договором сроки. Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор и назначить нового Субподрядчика с отнесением на Субподрядчика по настоящему Договору понесенных убытков и выплаты штрафных санкций, установленных настоящим Договором.

5.3.За несвоевременность платежей Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы договора.

5.4.Уплаты штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения, пожары, паводки и другие явления природного характера, издания и постановления правительства, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению работ.) при условии, что эти обязательства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

6.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреоделимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет продолжаться свыше двух месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчет.

7. Порядок разрешения споров

7.1.Все споры и разногласия, возникшие по Договору, разрешаются путем переговоров.
7.2.В случае невозможности разрешения споров указанным путем, споры подлежат разрешению в специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области в г.Талдыкоргане в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.3.Применимым правом по Договору является действующее законодательство Республики Казахстан.

8. Прочие условия

8.1.Для осуществления Договора Субподрядчик обязан предоставить лицензию на право осуществления работ, предусмотренных Договором, в противном случае Договор считается не вступившим в силу.
8.2.Любая договоренность, между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения
8.3. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору третьем лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения его условий, в части взаиморасчетов- до их полного завершения, в части гарантийных обязательств - до истечения срока гарантии.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон.

9.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Генподрядчик» - ТОО «Қарасай Құрылыс», 050046 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай 3А, тел/факс: 8(7273)002380,002382,002381, РНН 090500215490, Расчетный счет постав. KZ62826B0KZTD2000784. БИК ALMNKZKX, в Филиале АО «АТФ БАНК » г. Каскелен КБЕ-17, БИН 040140003242

«Субподрядчик» - ТОО «ЖЕРСУ», 040507, Алматинская область, Ескельдинский район, Бактыбай ауылы, Конаева 101.тел,факс: 8(72836) 27-5-33, бух.37-5-28, дир.3-70-00, БИН 011 040 009 205, Рас. счет постав. KZ 669 260 901 123216 000, БИК: KZ KO KZ KX, Банк: филиал АО «Казкоммерцбанк», г.Талдыкорган, Свид. НДС серия 09001 № 0010773 от 13.09.12г.

Генподрядчик ТОО «Қарасай Құрылыс» Субподрядчик ТОО «ЖЕР СУ»

Аскарбаев А.К. Бупебаев Т.К

Приложение 1 к договору 11/2018г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скважины №5591,5592 глубиной 155м -2шт								
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	10	2894,38	2410,1	28944	24101	9962	2,6657	27
		м		453,15	504,7	4532	5047	104	2,12496	21
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	60	35878,63	29655,43	2152718	1779326	598769	32,927	1976
		м		5886,68	3708,97	353201	222538	104	13,20025	792
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70	3923,04	3241,34	274613	226894	87640	3,588	251
		м								

				621	582,84	43470	40799	104	2,36052	165
4	Е4-10-10									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	60	22784,16	18729,74	1367050	1123784	378170	20,796	1248
				3717,9	2342,51	223074	140551	104	8,337	500
5	Е4-10-3									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	30	1839,5	1522,17	55185	45665	18875	1,6836	51
				286,2	318,75	8586	9563	104	1,34208	40
6	Е4-10-5									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	40	3923,04	3241,34	156922	129654	50080	3,588	144
				621	582,84	24840	23314	104	2,36052	94
7	Е4-10-10									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	40	22784,16	18729,74	911366	749190	252113	20,796	832
				3717,9	2342,51	148716	93700	104	8,337	333
8	Е4-10-5									
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	10	3923,04	3241,34	39230	32413	12520	3,588	36
				621	582,84	6210	5828	104	2,36052	24
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450		258000				
		т								

10	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	19,9875	78900		1577014				
		шт								
11	99-2-1(пл)	Долота шарошечные д=490мм	1,1705	649717		760494				
		шт								
		Итого по разделу 1				**7581536**	**4111027**			**4565**
						812629	**541340**			**1969**
		Стоимость: материалов, тенге				2657880				
		Накладные расходы, тенге				1408129				
		- заработная плата, тенге				211219				
		- трудоемкость, чел-ч				704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				539380				
		Всего по разделу, тенге				**9529045**				
		Сметная заработная плата, тенге				1565188				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7238				

Раздел 2 Крепление скважин

12	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	60	1359,38	1068,94	81563	64136	26606	1,656	99
		м		288,9	137,48	17334	8249	104	0,5016	30
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	311	1133,07	890,78	352385	277033	114924	1,38	429
		м		240,75	114,57	74873	35631	104	0,418	130
14	8-6-313	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) (ГОСТ 632-80*), 325 мм	60	12597		755820				
		м								
15	8-6-311	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) (ГОСТ 632-80*), 219 мм	311	7499		2332189				

		м							
16	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	50	578,12	480,92	28906	24046	8178	0,55	28
		м		97,2	60,06	4860	3003	104	0,216	11
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	17	14800		251600				
		шт								
18	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	141384,91	110109,91	282770	220220	104122	177	354
		шт		31275	18783,54	62550	37567	104	67,58	135
19	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	8,9	12300		109470				
		т								
20	Е4-60-1	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
21	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
22	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
		Итого по разделу 2				**5187000**	**1448717**			**1567**
						288632	**235183**			**854**

	Стоимость: материалов, тенге				3449651				
	Накладные расходы, тенге				544768				
	- заработная плата, тенге				81715				
	- трудоемкость, чел-ч				272				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				343906				
	Всего по разделу, тенге				**6075674**				
	Сметная заработная плата, тенге				605530				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2693				

Раздел 3 Оборудование скважины

23	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	80	381,12	304,39	30490	24351	9831	0,446	36
		м		76,73	41,44	6138	3315	104	0,156	12
24	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	90	381,12	304,39	34301	27395	11061	0,446	40
		м		76,73	41,44	6906	3730	104	0,156	14
25	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	80	661		52880				
		м								
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	90	98		8820				
		м								
27	Ц7-247-14	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 8-40-180	2	54613	31700	109226	63400	40784	90	180
		шт		15660	6998	31320	13996	90	40,897	82

28	10-1-7	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120 нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин	2	59200		118400				
		шт								
29	80-1-2(пл)	Станция управления СУЗ-100	2	63073		126146				
		шт								
30	99-1-2(пл)	Кабель ВПВ-10	270	105		28350				
		м								
31	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	28	156,43	21,43	4380	600	4586	0,6	17
		фланец								
				126	–	3528	–	130	–	–
32	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	28	660		18480				
		шт								
33	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4
		т								
				33075	114,75	662	2	105	0,56	–
34	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200		804				
		т								
35	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00956	172357,31	536,06	1648	5	479	289	3
		т								
				47475	202,5	454	2	105	0,99	–
36	Е22-33-5	Установка стального оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
		т фасонных частей								
				62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
37	Е6-1-15	Устройство фундаментов	1	4598,51	100,65	4599	101	193	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	146	38	105	0,1857	–
38	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–

39	9-3-46	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 *шт*	2	5927		11854			
40	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
41	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	11628		46512			
42	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
				40,5	–	81	–	128	–	–
43	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм *счетчик (водомер)*	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1,68	3
				292,5	22,5	585	45	128	0,11	–
44	11-2-7	Счетчики (водомеры) *шт*	2	12500		25000			
45	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
46	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм *комплект*	2	22500		45000			
47	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	–
48	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, *шт*	2	5889		11778			
		Итого по разделу 3				**737715**	**126014**			**361**

	64599	**24919**	**126**
Стоимость: материалов, тенге	420956		
оборудования, тенге	126146		
Накладные расходы, тенге	92682		
- заработная плата, тенге	13902		
- трудоемкость, чел-ч	46		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42255		
Всего по разделу, тенге	**872652**		
Сметная заработная плата, тенге	103420		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	533		
Всего прямые затраты	**13506251**	**5685758**	**6493**
	1165860	**801442**	**2949**
Стоимость: материалов, тенге	6528487		
оборудования, тенге	126146		
Накладные расходы, тенге	2045579		
- заработная плата, тенге	306836		
- трудоемкость, чел-ч	1022		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	925541		
Всего по смете	**16477371**		
Сметная заработная плата, тенге	2274138		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	10464		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважины	16351,225	126,146		16477,371
		Итого по главе 2	16351,225	126,146		16477,371
		Итого по главам 1-7	16351,225	126,146		16477,371
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	444,753			444,753
		Итого по главе 8	444,753			444,753
		Итого по главам 1-8	16795,978	126,146		16922,124
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	347,677			347,677
4	СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			167,96	167,96

5	СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			67,184	67,184
6		Каротажные работы	381,162			381,162
		Итого по главе 9	728,839		235,144	963,983
		Итого по главам 1-9	17524,817	126,146	235,144	17886,107
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**17524,817**	**126,146**	**235,144**	**17886,107**
8		**- в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)**	**54379,507**	**391,431**	**729,652**	**55500,59**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**1110,012**	**1110,012**
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**54379,507**	**391,431**	**1839,664**	**56610,602**
11		**НДС (12 %)**			**6793,272**	**6793,272**
12		**Стоимость строительства**	**54379,507**	**391,431**	**8632,936**	**63403,874**
13		**Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика**				**28000,000**

Генподрядчик ТОО "Карасай Курылыс"

Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қарасай Құрылыс",050046, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай,3А, тел.: +8 (7273) 00-23-80** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕР СУ",040507, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Бактыбай ауылы, Конаева, дом № 101, тел.: +7 (72836) 2-75-33** — **011040009205**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11/2018 от 25.05.18г

Номер документа	Дата составления
26	05.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование 2-х скважин на объекте "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"			усл.	1	1 654 502,00	1 654 502,00	177 268,07
				Итого	1	x	1 654 502,00	177 268,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бупебаев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Исполнительный директор / _____ / Аскарбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Генподрядчик: ТОО «Қарасай Құрылыс»
Субподрядчик: ТОО «ЖЕР СУ»
Наименование строительства и его адрес:
Бурение и оборудование 2-х скважин на объекте "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК №73

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

За август 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/2018	25.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала работ по отчетный месяц включительно СМР (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение оборудования	другие дополнит. затраты		
Всего	**25 000 000,00**								**3 000 000,00**	**28 000 000,00**
В т.ч за м-ц		1 477 233,93							177 268,07	1 654 502,00
Оплачено авансом										25 706 000,00
Подлежит к оплате										**2 294 000,00**

Генподрядчик: ТОО «Қарасай Құрылыс»

Аскарбаев А.К._____

Субподрядчик: ТОО «ЖЕР СУ»

Бупебаев Т.К._____

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за август месяц 2020года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Крепление скважин								
1	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
		Итого по разделу 2				**89452**	**73162**			**84**
						16290	**14893**			**66**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				32430				
		- заработная плата, тенге				4865				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7313				
		Всего по разделу, тенге				**129195**				
		Сметная заработная плата, тенге				36048				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				166				
		Раздел 3 Оборудование скважины								
2	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	80	381,12	304,39	30490	24351	9831	0,446	36
		м		76,73	41,44	6138	3315	104	0,156	12

3	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	90	381,12	304,39	34301	27395	11061	0,446	40
		м		76,73	41,44	6906	3730	104	0,156	14
4	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	80	661		52880				
		м								
5	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	90	98		8820				
		м								
6	Ц7-247-14	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 8-40-180	2	54613	31700	109226	63400	40784	90	180
		шт		15660	6998	31320	13996	90	40,897	82
7	10-1-7	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120 нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин	2	59200		118400				
		шт								
8	80-1-2(пл)	Станция управления СУЗ-100	2	63073		126146				
		шт								
9	99-1-2(пл)	Кабель ВПВ-10	270	105		28350				
		м								
10	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	28	156,43	21,43	4380	600	4586	0,6	17
		фланец		126	–	3528	–	130	–	–
11	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	28	660		18480				
		шт								
12	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4
		т		33075	114,75	662	2	105	0,56	–

13	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	40200		804			
		т							
14	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00956	172357,31	536,06	1648	5	479	289	3
		т								
				47475	202,5	454	2	105	0,99	–
15	Е22-33-5	Установка стального оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
		т фасонных частей								
				62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
16	Е6-1-15	Устройство фундаментов	1	4598,51	100,65	4599	101	193	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	146	38	105	0,1857	–
17	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
18	9-3-46	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	5927		11854				
		шт								
19	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
20	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	11628		46512				
		шт								
21	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
22	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1,68	3
		счетчик (водомер)								
				292,5	22,5	585	45	128	0,11	–
23	11-2-7	Счетчики (водомеры)	2	12500		25000				
		шт								

24	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
25	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	2	22500		45000				
		комплект								
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
27	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50,	2	5889		11778				
		шт								
		Итого по разделу 3				**737715**	**126014**			**361**
						64599	**24919**			**126**
		Стоимость: материалов, тенге				420956				
		оборудования, тенге				126146				
		Накладные расходы, тенге				92682				
		- заработная плата, тенге				13902				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42255				
		Всего по разделу, тенге				**872652**				
		Сметная заработная плата, тенге				103420				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				533				
		Всего прямые затраты				**827167**	**199176**			**445**
						80889	**39812**			**192**
		Стоимость: материалов, тенге				420956				
		оборудования, тенге				126146				
		Накладные расходы, тенге				125112				
		- заработная плата, тенге				18767				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49568				
		Всего по смете				**1001847**				
		Сметная заработная плата, тенге				139468				

Нормативная трудоемкость, чел-ч 699

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважины	875,701	126,146		1001,847
		Итого по главе 2	875,701	126,146		1001,847
		Итого по главам 1-7	875,701	126,146		1001,847
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	23,819			23,819
		Итого по главе 8	23,819			23,819
		Итого по главам 1-8	899,52	126,146		1025,666
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18,62			18,62
4	СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8,995	8,995
5	СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3,598	3,598
		Итого по главе 9	18,62		12,593	31,213
		Итого по главам 1-9	918,14	126,146	12,593	1056,879
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**918,14**	**126,146**	**12,593**	**1056,879**
7		**- в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)**	**2848,988**	**391,431**	**39,076**	**3279,495**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**65,59**	**65,59**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**2848,988**	**391,431**	**104,666**	**3345,085**
10		**НДС (12 %)**			**401,41**	**401,41**
11		**Стоимость строительства**	**2848,988**	**391,431**	**506,076**	**3746,495**
13		**Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика**				**1654,502**

Принял:
Генподрядчик ТОО "Карасай Курылыс"

Сдал:
Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ТОО "Қарасай Құрылыс",050046, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай,3А, тел.: +8 (7273) 00-23-80 — 040140003242
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕР СУ",040507, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Бактыбай ауылы, Конаева, дом № 101, тел.: +7 (72836) 2-75-33 — 011040009205
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №11/2018 от 25.05.18г

Номер документа	Дата составления
39	02.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бурение 2-х скважин на объекте "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"			усл	1	26 345 498,00	26 345 498,00	2 822 731,93
				Итого	1	x	26 345 498,00	2 822 731,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / Бупебаев Тулеген Кисатаевич
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Исполнительный директор / Аскарбаев А.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 02.07.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК №73

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «ЖЕР СУ»
Наименование строительства и его адрес:
Бурение 2 скважин глубиной по 155 м
на объекте "Реконструкция и система водоснабжения
села Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

За июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/2018	25.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала работ по отчетный месяц включительно СМР (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них			на приобретение оборудования	другие дополнит. затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
									2 822 731,93	26 345 498,00
Всего	23 522 766,07								2 822 731,93	26 345 498,00
		23 522 766,07								0,00
В т.ч. за м-ц										26 345 498,00
Оплачено авансом										
Подлежит к оплате										

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К.

Субподрядчик: ТОО «ЖЕР СУ»

Бупебаев Т.К.

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за июль месяц 2018года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	.экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	10	2894,38	2410,1	28944	24101	9962	2,6657	27
		м		453,15	504,7	4532	5047	104	2,12496	21
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	60	35878,63	29655,43	2152718	1779326	598769	32,927	1976
		м		5886,68	3708,97	353201	222538	104	13,20025	792
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70	3923,04	3241,34	274613	226894	87640	3,588	251
		м								

				621	582,84	43470	40799	104	2,36052	165
4	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	60	22784,16	18729,74	1367050	1123784	378170	20,796	1248
		м		3717,9	2342,51	223074	140551	104	8,337	500
5	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	1839,5	1522,17	55185	45665	18875	1,6836	51
		м		286,2	318,75	8586	9563	104	1,34208	40
6	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	3923,04	3241,34	156922	129654	50080	3,588	144
		м		621	582,84	24840	23314	104	2,36052	94
7	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	22784,16	18729,74	911366	749190	252113	20,796	832
		м		3717,9	2342,51	148716	93700	104	8,337	333
8	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	3923,04	3241,34	39230	32413	12520	3,588	36
		м		621	582,84	6210	5828	104	2,36052	24
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450		258000				
		т								

10	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип . Ш295,373-ЦВ *шт*		19,9875	78900		1577014			
11	99-2-1(пл)	Долота шарошечные д=490мм *шт*		1,1705	649717		760494			
		Итого по разделу 1					**7581536** **812629**	**4111027** **541340**		**4565** **1969**
		Стоимость: материалов, тенге					2657880			
		Накладные расходы, тенге					1408129			
		- заработная плата, тенге					211219			
		- трудоемкость, чел-ч					704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					539380			
		Всего по разделу, тенге					**9529045**			
		Сметная заработная плата, тенге					1565188			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					7238			
		Раздел 2 Крепление скважин								
12	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м*	60	1359,38	1068,94	81563	64136	26606	1,656	99
				288,9	137,48	17334	8249	104	0,5016	30
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей *м*	311	1133,07	890,78	352385	277033	114924	1,38	429
				240,75	114,57	74873	35631	104	0,418	130
14	8-6-313	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) (ГОСТ 632-80*), 325 мм *м*	60	12597		755820				
15	8-6-311	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) (ГОСТ 632-80*), 219 мм *м*	311	7499		2332189				

16	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	50	578,12	480,92	28906	24046	8178	0,55	28
		м		97,2	60,06	4860	3003	104	0,216	11
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	17	14800		251600				
		шт								
18	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	141384,91	110109,91	282770	220220	104122	177	354
		шт		31275	18783,54	62550	37567	104	67,58	135
19	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	8,9	12300		109470				
		т								
20	Е4-60-1	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
21	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
		Итого по разделу 2				**5097548**	**1375555**			**1483**
						272342	**220290**			**788**
		Стоимость: материалов, тенге				3449651				
		Накладные расходы, тенге				512338				
		- заработная плата, тенге				76851				
		- трудоемкость, чел-ч				256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336593				

Всего по разделу, тенге	**5946479**			
Сметная заработная плата, тенге	569483			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2527			
Всего прямые затраты	**12679084**	**5486582**		**6048**
	1084971	**761630**		**2757**
Стоимость: материалов, тенге	6107531			
Накладные расходы, тенге	1920467			
- заработная плата, тенге	288070			
- трудоемкость, чел-ч	960			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	875973			
Всего по смете	**15475524**			
Сметная заработная плата, тенге	2134671			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9765			

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважины	15475,524			15475,524
		Итого по главе 2	15475,524			15475,524
		Итого по главам 1-7	15475,524			15475,524
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-С	Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8	420,934			420,934
		Итого по главе 8	420,934			420,934
		Итого по главам 1-8	15896,458			15896,458
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-С	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	329,057			329,057
4	СН РК 8.02-С	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			158,965	158,965
5	СН РК 8.02-С	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			63,586	63,586
6		Каротажные работы	381,162			381,162
		Итого по главе 9	710,219		222,551	932,77
		Итого по главам 1-9	16606,677		222,551	16829,228
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**16606,677**		**222,551**	**16829,228**
8		**- в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)**	**51530,519**		**690,576**	**52221,095**

9		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	51530,519		1044,422	1044,422
10		Сметная стоимость в текущем уровне цен			1734,998	53265,517
11		НДС (12 %)			6391,862	6391,862
12		Стоимость строительства	51530,519		8126,86	59657,379
13		Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика				26345,498

Принял:
Генподрядчик ТОО "Карасай Курылыс"

Сдал:
Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"