Товарищество с ограниченной ответственностью
«Айтаба Проект»

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе қаласы, көш Бөгенбай батыр, 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Республика Казахстан
г.Актобе, ул. Богенбай батыр 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Лицензия: № 19012409

ЗАКАЗ: № А-АТП-09-2021-СД

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство одного двух квартирного жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Узункуль, Жанибекского района, ЗКО

ТОМ VI
Книга 1
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАТЦИЯ

Директор **Кажимова А.Б.**

Главный инженер проекта **Ержанов Б.У.**

г.Актобе-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчету на «Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.4.1, в текущих ценах 4 квартала 2021года

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно- Казахстанская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.05-02-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск1 Изменения);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 выпуск 1;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2018 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2018).
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Начальник сметного отдела Кекилбаева М.Б.

Форма 1

ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 43458,633 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4656,282 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"_14_"__январь_ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1006,190	1006,190
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			173,870	173,870
		Итого по разделу I			**1180,060**	**1180,060**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	35719,724	330,766	0,000	36050,490
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 36050,49.3,24% = 1168,036			1168,036	1168,036

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 36050,49.1,12% = 403,765			403,765	403,765
		Итого по разделу III			**1571,801**	**1571,801**
		Итого по сводному сметному расчету	**35719,724**	**330,766**	**2751,861**	**38802,351**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4656,282	4656,282
		Всего по сводному сметному расчету	**35719,724**	**330,766**	**7408,143**	**43458,633**

Директор Кажимова А.Б.

ГИП Ержанов Б.У.

Составил Кекилбаева М.Б.

Форма 2

Заказчик ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 40376,549 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4326,059 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_14_" _январь__ 2021_г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 кв 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2	Общестройтельные работы	27327,669	315	--	27642,669
		Всего по главе	**27327,669**	**315**	**--**	**27642,669**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						

2	6	Наружные сети	1900,377	--	--	1900,377
		Всего по главе	**1900,377**	**--**	**--**	**1900,377**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7	Благоустройство	3432,669	--	--	3432,669
		Всего по главе	**3432,669**	**--**	**--**	**3432,669**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32660,715**	**315**	**--**	**32975,715**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	293,946	--	--	293,946
		Всего по главе	**293,946**	**--**	**--**	**293,946**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**32954,661**	**315**	**--**	**33269,661**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%	395,456	--	--	395,456
		Всего по главе	**395,456**	**--**	**--**	**395,456**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33350,117**	**315**	**--**	**33665,117**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	667,002	--	--	667,002
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34017,12**	**315**	**--**	**34332,12**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	35719,724	330,766	--	36050,49
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4326,059	4326,059
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**35719,724**	**330,766**	**4326,059**	**40376,549**

Руководитель проектной организации Кажимова А.Б.

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Начальник сметного отдела Кекилбаева М.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	23450,540	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5099,919	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,966	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3**	**м3 грунта**	**15,3939**		**279,96**	**273,93**	**4310**	**4216**	**--**	**548**	**5247**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,03**	**43,42**	**93**	**668**		**389**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,4761**		**1809,50**	**--**	**862**	**--**	**--**	**620**	**1601**
		НР - 72%; СП - 8%				**1809,50**	**--**	**862**	**--**		**119**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,32**		**35,66**	**35,66**	**225**	**226**	**--**	**64**	**312**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,01**	**--**	**89**		**23**	
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,32**		**170,09**	**78,07**	**1075**	**493**	**--**	**592**	**1801**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,02**	**38,17**	**582**	**241**		**133**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6472**	**4935**	**--**	**1824**	**8961**
								1537	**998**	**--**	**664**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6472**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2535**			
		Накладные расходы	Тенге					**1824**				
		Сметная прибыль	Тенге					**664**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2535**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2535			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	4,2	4965,30	1040,04	20854	4368	12827	5139	28072
		НР - 93%; СП - 8%			871,26	444,38	3659	1866		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 4,62	2763,00				12765		
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	35,3	30488,32	1387,21	1076238	48969	903732	123057	1295238
		НР - 91%; СП - 8%			3499,62	331,18	123537	11691		95944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 35,8295	23917,00				856934		
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03253	349485,00	--	11369	--	11369	--	12278
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,63	346394,00	--	218228	--	218228	--	235686
		СП - 8%			--	--	--	--		17458	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	77,56	904,17	19,87	70127	1541	45040	22107	99613
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	23546	226		7379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 186,144	223,00				41510		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1396816	54878	1191196	150303	1670887
							150742	13783	--	123769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396816				
	Материалы		Тенге				961601				
	Всего заработная плата		Тенге					164525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229597				
		Накладные расходы	Тенге				150303				
		Сметная прибыль	Тенге				123769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					164525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1670888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					164525			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,091	96321,46	21900,86	8765	1993	268	4885	14742
		НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	6504	575		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000018	812316,00				15		
10.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,00004	647579,00				26		
10.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1092	295,00				32		
10.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863700,00				17		
10.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000055	651547,00				36		
10.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000177	532604,00				94		
11	214-201-0101 РСНБ РК 2015	М/конструкции из уголка-перемычки	т	0,091		432264,00	--	39336	--	39336	--	42483
		СП - 8%				--	--	--	--		3147	
12	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,3		8215,23	45,23	68186	376	48071	17914	92988
		НР - 90%; СП - 8%				2378,20	19,94	19739	166		6888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	81,34	591,00				48072		
		Панели стеновые ПО ОСИ 1-2 П-2(2шт)(АС-31)										
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,41		183506,52	1168,09	75238	479	63920	9949	92001
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	10839	215		6815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,3813	136619,00				52093		
14	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23,46		225,37	0,24	5287	6	4378	724	6492
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	903	3		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	94,7784	23,00				2180		
14.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	24,1638	91,00				2199		
15	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,82		16381,22	1738,50	46195	4902	--	33096	85634
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	41292	2255		6343	
16	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,8764		20235,00	--	58204	--	58204	--	62860
		СП - 8%				--	--	--	--		4656	
17	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	23,46		1671,60	18,21	39216	427	20146	15060	58618
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	18643	182		4342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	25,1022	516,00				12953		
17.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	85,091766	61,00				5191		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,46		3124,98	15,24	73312	357	50608	20262	101060
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	22347	167		7486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,240465	208852,00				50222		
19	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,188		1292,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
20	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,36		5289,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
21	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23,46		225,37	0,24	5287	6	4378	724	6492
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	903	3		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	94,7784	23,00				2180		
21.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	24,1638	91,00				2199		
		Панели стеновые ПО ОСИ П-7(2шт)(АС-32)										
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27		183506,52	1168,09	49547	315	42094	6552	60586
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	7138	141		4488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,2511	136619,00				34305		
23	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	15,96		225,37	0,24	3597	4	2979	493	4417
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	614	2		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	64,4784	23,00				1483		
8.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	16,4388	91,00				1496		
24	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2		16381,22	1738,50	32762	3477	--	23472	60733
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	29285	1599		4499	
25	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,04		20235,00	--	41279	--	41279	--	44581
		СП - 8%				--	--	--	--		3302	
26	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	15,96		1671,60	18,21	26679	291	13705	10246	39878
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	12683	124		2954	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	17,0772	516,00				8812		
26.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	57,888516	61,00				3531		
27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,96		3124,98	15,24	49875	244	34428	13785	68752
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	15203	114		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,16359	208852,00				34166		
28	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,204		1292,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
29	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,42		5289,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
30	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	15,96		225,37	0,24	3597	4	2979	493	4417
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	614	2		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	64,4784	23,00				1483		
30.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	16,4388	91,00				1496		
		Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-8(2шт)(АС-33)										
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,226		183506,52	1168,09	41472	264	35233	5484	50712
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	5975	118		3757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,21018	136619,00				28715		
32	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23,4		225,37	0,24	5274	6	4368	722	6476
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	900	3		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	94,536	23,00				2174		
32.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	24,102	91,00				2193		
33	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,8		16381,22	1738,50	45867	4868	--	32861	85027
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	41000	2239		6298	
34	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,856		20235,00	--	57791	--	57791	--	62414
		СП - 8%				--	--	--	--		4623	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	23,4		1671,60	18,21	39115	426	20094	15022	58468
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	18595	182		4331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	25,038	516,00				12920		
35.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	84,87414	61,00				5177		
36	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,4		3124,98	15,24	73125	357	50479	20210	100802
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	22289	167		7467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,23985	208852,00				50093		
37	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,136		1292,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
38	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,26		5289,00	--	1375	--	1375	--	1485
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
39	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	23,4		225,37	0,24	5274	6	4368	722	6476
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	900	3		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	94,536	23,00				2174		
39.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	24,102	91,00				2193		
		Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-9(2шт)(АС-34)										
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,264		183506,52	1168,09	48446	308	41158	6406	59240
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	6980	138		4388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,24552	136619,00				33543		
41	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	37,34		225,37	0,24	8415	9	6969	1153	10333
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	1437	4		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	150,8536	23,00				3470		
41.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	38,4602	91,00				3500		
42	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,48		16381,22	1738,50	73388	7789	--	52578	136044
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	65599	3583		10077	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4,5696		20235,00	--	92466	--	92466	--	99863
		СП - 8%				--	--	--	--		7397	
44	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	37,4		1671,60	18,21	62518	681	32116	24009	93449
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	29721	291		6922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	40,018	516,00				20649		
44.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	135,65354	61,00				8275		
45	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	37,4		3124,98	15,24	116874	570	80679	32302	161110
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	35625	266		11934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,38335	208852,00				80063		
46	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,112		1292,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
47	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,2		5289,00	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
48	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	37,34		225,37	0,24	8415	9	6969	1153	10333
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	1437	4		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	150,8536	23,00				3470		
48.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	38,4602	91,00				3500		
		Панели стеновые ПО ОСИ Г П-3(2шт)(АС-35)										
49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5598		183506,52	1168,09	102727	654	87273	13583	125615
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	14800	293		9305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,520614	136619,00				71126		
50	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	12,9		225,37	0,24	2907	3	2408	398	3570
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	496	1		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	52,116	23,00				1199		
50.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	13,287	91,00				1209		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2		16381,22	1738,50	32762	3477	--	23472	60733
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	29285	1599		4499	
52	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,04		20235,00	--	41279	--	41279	--	44581
		СП - 8%				--	--	--	--		3302	
53	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	12,9		1671,60	18,21	21564	235	11078	8281	32233
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	10251	100		2388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	13,803	516,00				7122		
53.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	46,78959	61,00				2854		
54	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,9		3124,98	15,24	40312	197	27827	11142	55570
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	12288	92		4116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,132225	208852,00				27615		
55	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,212		1292,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
56	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,24		5289,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
57	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	12,9		225,37	0,24	2907	3	2408	398	3570
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	496	1		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	52,116	23,00				1199		
57.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	13,287	91,00				1209		
		Панели стеновые ПО ОСИ Г П-4(2шт)(АС-36)										
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8442		183506,52	1168,09	154916	986	131611	20484	189432
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	22319	442		14032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,785106	136619,00				107260		
59	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	20,5		225,37	0,24	4620	5	3826	633	5673
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	789	2		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	82,82	23,00				1905		
59.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	21,115	91,00				1921		
60	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		2,46	16381,22	1738,50	40298	4276	--	28871	74703
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	36021	1967		5534	
61	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3		2,5092	20235,00	--	50774	--	50774	--	54836
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
62	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		20,5	1671,60	18,21	34268	373	17604	13160	51222
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	16291	159		3794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	21,935	516,00				11318		
62.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	74,35555	61,00				4536		
63	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		20,5	3124,98	15,24	64062	312	44223	17706	88309
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	19527	146		6541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,210125	208852,00				43885		
64	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.		0,108	1292,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
65	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.		0,22	5289,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
66	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		20,5	225,37	0,24	4620	5	3826	633	5673
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	789	2		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	82,82	23,00				1905		
66.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	21,115	91,00				1921		
		Панели стеновые ПО ОСИ Б П-5(2шт),П-6										
67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,5034	183506,52	1168,09	92377	588	78480	12215	112959
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	13309	263		8367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,468162	136619,00				63960		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		22,46	225,37	0,24	5062	5	4193	693	6216
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	864	2		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	90,7384	23,00				2087		
68.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	23,1338	91,00				2105		
69	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		2,6	16381,22	1738,50	42591	4520	--	30514	78954
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	38071	2079		5848	
70	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3		2,652	20235,00	--	53663	--	53663	--	57956
		СП - 8%				--	--	--	--		4293	
71	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		22,46	1671,60	18,21	37544	409	19287	14418	56119
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	17848	175		4157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	24,0322	516,00				12401		
71.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	81,464666	61,00				4969		
72	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		22,46	3124,98	15,24	70187	342	48451	19399	96752
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	21394	160		7167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,230215	208852,00				48081		
73	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.		0,108	1292,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
74	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.		0,22	5289,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
75	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		22,46	225,37	0,24	5062	5	4193	693	6216
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	864	2		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	90,7384	23,00				2087		
75.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	23,1338	91,00				2105		
		Панели стеновые ПО ОСИ 2 П-10(2шт)										
76	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,2182	183506,52	1168,09	40041	255	34017	5295	48962
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	5769	114		3627	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,202926	136619,00				27724		
77	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	9,8		225,37	0,24	2209	2	1830	303	2712
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	377	1		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	39,592	23,00				911		
77.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	10,094	91,00				919		
78	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,2		16381,22	1738,50	19657	2087	--	14083	36440
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	17571	960		2699	
79	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,224		20235,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%				--	--	--	--		1981	
80	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	9,8		1671,60	18,21	16382	178	8416	6291	24487
		НР - 80%; СП - 8%				794,67	7,77	7788	76		1814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	10,486	516,00				5411		
80.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	35,54558	61,00				2168		
81	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,8		3124,98	15,24	30625	150	21140	8464	42216
		НР - 90%; СП - 8%				952,54	7,12	9335	70		3127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,01025	0,10045	208852,00				20979		
82	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,208		1292,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
83	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,24		5289,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
84	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	9,8		225,37	0,24	2209	2	1830	303	2712
		НР - 80%; СП - 8%				38,48	0,11	377	1		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	39,592	23,00				911		
84.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	10,094	91,00				919		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	135,46		9893,36	200,54	1340155	27165	230837	874781	2392131
		НР - 80%; СП - 8%				7988,73	83,59	1082153	11323		177195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	1,178502	27765,00				32721		
85.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	689,4914	58,00				39991		
85.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	0,311558	441876,00				137670		
86	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	14,194		48524,00	--	688750	--	688750	--	743850
		СП - 8%				--	--	--	--		55100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4387175	74408	2516530	1476490	6332753
								1796237	32576	--	469089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4378410				
	Материалы		Тенге					1354879				
	Всего заработная плата		Тенге						1821734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					472635				
	Местные материалы		Тенге					688750				
		Накладные расходы	Тенге					1471605				
		Сметная прибыль	Тенге					467997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6318012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1419
		Сметная заработная плата	Тенге						1821734			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8765				
	Материалы		Тенге					268				
	Всего заработная плата		Тенге						7079			
		Накладные расходы	Тенге					4885				
		Сметная прибыль	Тенге					1092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6332754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1424
		Сметная заработная плата	Тенге						1828813			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки										
		Внутренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-4 (АС-38)										
87	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9,5		11591,92	92,89	110123	883	63442	41565	163823
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	45798	385		12135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,0741	136619,00				10123		
87.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	0,7828	43126,00				33759		
87.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	19,95	520,00				10374		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,15		20235,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	
89	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,064		1292,00	--	83	--	83	--	90
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
90	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,28		5289,00	--	1481	--	1481	--	1599
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
		Внутренние несущие стены.Панели по оси В ПР-1 2шт(АС-39)										
91	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	34,72		11591,92	92,89	402471	3225	231866	151908	598730
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	167380	1407		44350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,270816	136619,00				36999		
91.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	2,860928	43126,00				123380		
91.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	72,912	520,00				37914		
92	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	3,46		20235,00	--	70013	--	70013	--	75614
		СП - 8%				--	--	--	--		5601	
93	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,256		1292,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
94	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	1,04		5289,00	--	5501	--	5501	--	5941
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
		Внутренние несущие стены.Панели ПР-2 2шт(АС-40)										
95	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	19,46		11591,92	92,89	225579	1808	129957	85142	335579
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	93814	789		24858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,151788	136619,00				20737		
95.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	1,603504	43126,00				69153		
95.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	40,866	520,00				21250		
96	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,94		20235,00	--	39256	--	39256	--	42396

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3140	
97	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,138		1292,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
98	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,84		5289,00	--	4443	--	4443	--	4798
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
		Внутренние несущие стены.Панели по оси В и Б 4шт(АС-41)										
99	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	22,44		11591,92	92,89	260123	2084	149859	98180	386968
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	108180	909		28664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,175032	136619,00				23913		
99.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	1,849056	43126,00				79742		
99.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	47,124	520,00				24504		
100	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,24		20235,00	--	45326	--	45326	--	48952
		СП - 8%				--	--	--	--		3626	
101	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,276		1292,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
102	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	1,68		5289,00	--	8886	--	8886	--	9597
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
		Внутренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-5(АС-42)										
103	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	7,5		11591,92	92,89	86939	697	50086	32814	129334
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	36156	304		9580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,0585	136619,00				7992		
103.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	0,618	43126,00				26652		
103.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	15,75	520,00				8190		
104	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1		20235,00	--	20235	--	20235	--	21854
		СП - 8%				--	--	--	--		1619	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,069		1292,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
106	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,42		5289,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
		Внутренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-5(АС-42)										
107	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	10,5		11591,92	92,89	121715	975	70121	45940	181067
		НР - 90%; СП - 8%				4820,86	40,52	50619	425		13412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0078	0,0819	136619,00				11189		
107.2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,0824	0,8652	43126,00				37313		
107.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	22,05	520,00				11466		
108	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,26		20235,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%				--	--	--	--		2040	
109	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм	шт.	0,138		1292,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
110	217-107-0100 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм	шт.	0,64		5289,00	--	3385	--	3385	--	3656
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
		Деталь для крепления панели и прегородок										
111	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,75		183506,52	1168,09	137630	876	116926	18199	168295
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	19828	393		12466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,6975	136619,00				95292		
		Устройства крепления кирпичных стен к сборнощитовым панелям толщ142мм										
112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1614		989954,03	7411,45	159779	1196	147784	13029	186632
		НР - 118%; СП - 8%				66910,90	1497,62	10799	242		13825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,1614	907312,00				146440		
113	261-102-0223 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24,552		78,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%				--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,915		183506,52	1168,09	167908	1069	142649	22202	205319
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	24190	479		15209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,85095	136619,00				116256		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1924911	12813	1355334	508979	2628602
								556764	5333	--	194710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1924911				
	Материалы		Тенге					1102689				
	Всего заработная плата		Тенге						562097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					252644				
		Накладные расходы	Тенге					508979				
		Сметная прибыль	Тенге					194710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2628600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									437
		Сметная заработная плата	Тенге						562097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2628600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									437
		Сметная заработная плата	Тенге						562097			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы										
115	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,82		724,75	1,98	96986	265	20527	61020	170646
		НР - 80%; СП - 8%				569,38	0,60	76194	80		12640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	183,86868	86,00				15813		
115.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	15,65694	235,00				3679		
116	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,82		724,75	1,98	96986	265	20527	61020	170646
		НР - 80%; СП - 8%				569,38	0,60	76194	80		12640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	183,86868	86,00				15813		
116.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	15,65694	235,00				3679		
117	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	359,42		503,17	3,33	180849	1197	56953	98613	301819
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	122699	568		22357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,248	220158,00				54599		
118	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	359,42		476,47	1,98	171253	712	55131	92500	284854

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				321,10	0,60	115410	216		21100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	493,84308	86,00				42471		
118.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	42,05214	235,00				9882		
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	359,42		702,48	5,12	252485	1840	66597	147934	432453
		НР - 80%; СП - 8%				512,07	2,42	184048	870		32034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,226435	220158,00				49851		
119.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	183,3042	88,00				16131		
120	1115-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по дереву	м2 поверхности облицовки	56		5305,12	32,04	297087	1794	127649	134818	466458
		НР - 80%; СП - 8%				2993,64	15,70	167644	879		34552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный	м3	0,027	1,512	17258,00				26094		
120.2	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	56	1781,00				99736		
121	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2		1666,09	22,65	3332	46	1082	1775	5516
		НР - 80%; СП - 8%				1102,01	7,38	2204	15		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	25,64	40,00				1026		
122	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2		702,48	5,12	1405	10	371	823	2406
		НР - 80%; СП - 8%				512,07	2,42	1024	5		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,00126	220158,00				277		
122.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1,02	88,00				90		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1100383	6129	348837	598503	1834798
								745417	2713	--	135910	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1100383				
	Материалы		Тенге					348839				
	Всего заработная плата		Тенге						748130			
		Накладные расходы	Тенге					598503				
		Сметная прибыль	Тенге					135910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1834796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата	Тенге						748130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1834796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									561
		Сметная заработная плата	Тенге						748130			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы (лист 9)										
		Оконные проемы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,5		2404,99	190,84	32467	2576	15947	13641	49797
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	13944	1213		3689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	9,315	1712,00				15947		
124	8706-0101-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой. в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2 проемов	13,5		5584,00	188,00	75384	2538	56322	15971	98658
		НР - 1183 Тенге; СП - 541 Тенге				1224,00	90,00	16524	1215		7304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1	13,5	--				--		
125	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,88		3793,13	193,16	10924	556	5621	4502	16660
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	4747	255		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	3,2832	1712,00				5621		
126	8706-0101-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой. в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2 проемов	2,88		5584,00	188,00	16082	541	12016	3407	21047
		НР - 1183 Тенге; СП - 541 Тенге				1224,00	90,00	3525	259		1558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1	2,88	--				--		
127	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,92		1887,47	5,88	26274	81	19282	5543	34362
		НР - 80%; СП - 8%				496,51	1,25	6911	17		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	14,616	619,00				9047		
127.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	14,616	656,00				9588		
128	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	13,92		656,00	--	9132	--	9132	--	9863
		СП - 8%				--	--	--	--		731	
		Дверные проемы										
129	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,56		2977,25	565,91	22508	4278	8987	9368	34427
		НР - 90%; СП - 8%				1222,64	154,27	9243	1166		2550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,006048	125659,00				760		
38.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	6,7284	238,00				1601		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,26592	1712,00				5591		
130	261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	7,56		15130,00	--	114383	--	114383	--	123534
		СП - 8%				--	--	--	--		9151	
131	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9		1881,39	85,84	35558	1622	10618	21625	61758
		НР - 90%; СП - 8%				1233,75	37,56	23318	710		4575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0189	102644,00				1940		
131.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,536	1712,00				7766		
132	261-104-0207 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-9П, ДГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	18,9		16172,00	--	305651	--	305651	--	330103
		СП - 8%				--	--	--	--		24452	
133	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	244		416,17	1,24	101545	303	79929	19309	130523
		НР - 90%; СП - 8%				87,35	0,58	21313	142		9668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	273,28	290,00				79251		
134	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,029		183506,52	1168,09	5322	34	4521	704	6508
		НР - 90%; СП - 8%				26437,50	523,44	767	15		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,02697	136619,00				3685		
135	1110-0114-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ростверки из брусьев. Устройство по деревянным сваям	м3 древесины в конструкции	1		218265,53	1257,49	218266	1258	159987	51803	291674
		НР - 90%; СП - 8%				57020,80	537,98	57021	538		21605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,96	0,96	136619,00				131154		
136	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10		4148,00	--	41480	--	41480	--	44798
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
137	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4		3481,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					1028900	13787	857800	145873	1268750
								157313	5530	--	93976	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					973496				
Материалы			Тенге					373228				
Всего заработная плата			Тенге						162843			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					429166				
		Накладные расходы	Тенге					145872				
		Сметная прибыль	Тенге					89544				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1208912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						162843			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55404				
		Сметная прибыль	Тенге					4432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					59836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1268748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						162843			
		РАЗДЕЛ 7.Полы (лист16)										
		Тип1										
138	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	18,4752		8667,89	1806,17	160141	33370	62797	74024	252898
		НР - 94%; СП - 8%				3462,70	799,70	63974	14775		18733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	23,648256	2644,00				62526		
139	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	102,64		2027,78	21,95	208131	2253	150042	53355	282405
		НР - 94%; СП - 8%				544,00	9,01	55836	925		20919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	0,523464	58336,00				30537		
139.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,246336	125659,00				30954		
139.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,211152	64712,00				78376		
140	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	102,64		4268,60	41,31	438129	4240	365562	66087	544553
		НР - 94%; СП - 8%				665,70	19,27	68327	1978		40337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	2,956032	121992,00				360612		
141	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	102,64		1629,38	3,64	167240	374	77185	71886	258256
		НР - 80%; СП - 8%				873,74	1,72	89681	177		19130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	10,264	568,00				5830		
141.2	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,41	42,0824	1340,00				56390		
141.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	30,58672	483,00				14773		
		Тип2										
142	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,85532		7499,09	1050,00	28911	4048	11987	13684	46003
		НР - 94%; СП - 8%				3339,83	436,20	12876	1682		3408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	4,317958	2763,00				11931		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,24		197,48	0,62	2220	7	1741	447	2880
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	472	3		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,004406	395085,00				1741		
144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,248		31072,66	7,68	69851	17	60644	8639	84769
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	9190	--		6279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,29296	23917,00				54841		
145	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24		1750,83	82,00	19679	921	3686	14562	36980
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	15072	419		2739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,14612	13674,00				1998		
145.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,343944	4784,00				1645		
145.3	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	11,4648	--				--		
		Тип 3										
146	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,83942		7499,09	1050,00	51289	7181	21265	24276	81611
		НР - 94%; СП - 8%				3339,83	436,20	22843	2983		6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	7,66015	2763,00				21165		
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,988		31072,66	7,68	123918	31	107583	15326	150383
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	16304	--		11139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,06776	23917,00				97289		
148	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	19,94		445,57	0,93	8885	19	487	7633	17839
		НР - 91%; СП - 8%				420,21	0,44	8379	9		1321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,013958	27765,00				388		
149	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	102,59		352,28	2,47	36140	253	26336	9090	48848
		НР - 94%; СП - 8%				93,10	1,16	9551	119		3618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-	м	1,01	103,6159	253,00				26215		
150	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	102,59		253,00	--	25955	--	25955	--	28031
		СП - 8%				--	--	--	--		2076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1340489**	**52714**	**915270**	**359009**	**1835456**
								372505	**23070**	**--**	**135957**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1340489**				
	Материалы		Тенге					**889317**				
	Всего заработная плата		Тенге						**395575**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**25955**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					359009				
		Сметная прибыль	Тенге					135957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1835455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге						395575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1835455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге						395575			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля (лист 23)										
151	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка**	конструкция	4,283		13818,15	1912,19	59183	8190	20626	30256	96594
		НР - 90%; СП - 8%				7090,20	758,95	30367	3251		7155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0041	0,01756	216199,00				3797		
151.2	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,01	0,04283	100670,00				4312		
151.3	217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	2,46	10,53618	985,00				10378		
152	218-101-0201 РСНБ РК 2015	**Балки**	м3	4,283		87263,00	--	373747	--	373747	--	403647
		СП - 8%				--	--	--	--		29900	
153	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,16		184245,55	1518,81	213725	1761	182329	27331	260340
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	29635	732		19284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,16	0,1856	136619,00				25356		
45.2	215-204-0501	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	0,9628	137093,00				131993		
154	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	240		3326,79	33,47	798430	8032	724194	62653	929970
		НР - 90%; СП - 8%				275,85	14,21	66204	3410		68887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	215-204-0303	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,021	5,04	125659,00				633321		
155	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	6,359		8926,34	62,72	56763	399	50209	5699	67459
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	6155	177		4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,042605	1148617,00				48937		
156	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	240		311,16	2,91	74678	699	65176	8202	89510
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	8803	310		6630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,0552	1148617,00				63404		
157	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	240		10675,38	104,11	2562091	24986	2027799	475221	3280297

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				2122,11	30,16	509306	7238		242985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	1,296	136619,00				177058		
157.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,2	137093,00				164512		
157.3	224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50	м2	1,106	265,44	5909,00				1568485		
157.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,096	700886,00				67285		
158	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	7,5		226,02	0,31	1695	2	1246	412	2276
		НР - 92%; СП - 8%				59,63	0,15	447	1		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00023	0,001725	700886,00				1209		
159	261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	25		125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
160	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	134,6		3207,61	23,92	431744	3220	340661	80355	553066
		НР - 90%; СП - 8%				652,77	10,55	87863	1420		40968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	2,50356	134743,00				337337		
161	215-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,35		102719,00	--	344109	--	344109	--	371638
		СП - 8%				--	--	--	--		27529	
162	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	20		16381,22	1738,50	327624	34770	--	234725	607337
		НР - 76%; СП - 8%				14642,72	799,70	292854	15994		44988	
163	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	20		20235,00	--	404700	--	404700	--	437076
		СП - 8%				--	--	--	--		32376	
164	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	134,6		365,68	12,89	49221	1735	35669	11287	65349
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	11817	452		4841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	148,06	175,00				25911		
164.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	67,3	145,00				9759		
165	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6		1389,03	16,77	186963	2258	72622	101825	311892
		НР - 90%; СП - 8%				832,71	7,85	112083	1057		23103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,14133	491455,00				69457		
166	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,3		8926,34	62,72	47310	332	41848	4750	56225

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	5130	147		4165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,03551	1148617,00				40787		
167	1110-0106-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	1,166		10993,16	133,62	12818	156	4881	7068	21477
		НР - 90%; СП - 8%				6673,12	62,23	7781	73		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	6,84442	290,00				1985		
167.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	1,21264	1712,00				2076		
167.3	261-104-0111	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,83	0,96778	--				--		
168	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,166		1669,59	18,93	1947	22	1620	250	2373
		НР - 80%; СП - 8%				261,65	6,25	305	7		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0,78	0,90948	1655,00				1505		
169	261-104-0207 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-9П, ДГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	1,166		16172,00	--	18857	--	18857	--	20366
		СП - 8%				--	--	--	--		1509	
170	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,92		2977,25	565,91	5716	1086	2283	2379	8743
		НР - 90%; СП - 8%				1222,64	154,27	2347	296		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,001536	125659,00				193		
170.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	1,7088	238,00				407		
170.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,82944	1712,00				1420		
171	прайс	Стоимость индивидуальных дверей на чердак (0,8х1,2)	м2	1,166		5239,00	--	6109	--	6109	--	6598
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
172	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4		295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
173	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4		1606,00	--	6424	--	6424	--	6938
		СП - 8%				--	--	--	--		514	
174	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2		827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					5989813	87648	4731068	1052413	7605606
								1171097	34565	--	563380	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6109				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6109				
		Сметная прибыль	Тенге					489				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6598				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5977280				
	Материалы		Тенге					3571160				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1205662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1147372				
		Накладные расходы	Тенге					1052413				
		Сметная прибыль	Тенге					562377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7592070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									939
		Сметная заработная плата	Тенге						1205662			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6424				
		Сметная прибыль	Тенге					514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7605606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									939
		Сметная заработная плата	Тенге						1205662			
		РАЗДЕЛ 9.Козырек и крыльцо										
175	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Выемка грунта под фундамент вручную-крыльцо**	м3 грунта	0,2		1809,50	--	362	--	--	261	672
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	362	--		50	
176	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,006		944,78	--	6	--	--	4	11
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	6	--		1	
177	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,94		7499,09	1050,00	7049	987	2923	3337	11216
		НР - 94%; СП - 8%				3339,83	436,20	3139	410		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,12	1,0528	2763,00				2909		
178	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного крыльца В7,5**	м3	1,76		31561,56	1340,69	55548	2360	46375	6747	67279
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	6813	602		4984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,7952	23917,00				42936		
179	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02		346394,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
180	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство козырка**	т конструкций	0,056		96321,46	21900,86	5394	1226	166	3006	9072
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	4002	354		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0002	0,000011	812316,00				9		
180.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00044	0,000025	647579,00				16		
180.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,0672	295,00				20		
180.4	261-107-0446	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,000006	1863700,00				10		
180.5	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000034	651547,00				22		
180.6	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000109	532604,00				58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09566	424901,00	--	40646	--	40646	--	43898
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
182	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008	989954,03	7411,45	7920	59	7326	646	9251
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	535	12		685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1 0,008	907312,00				7258		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				123853	4632	104364	14001	148881
							14857	1378	--	11029	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118459				
		Материалы	Тенге				56624				
		Всего заработная плата	Тенге					11879			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47574				
		Накладные расходы	Тенге				10995				
		Сметная прибыль	Тенге				10357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11879			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5394				
		Материалы	Тенге				165				
		Всего заработная плата	Тенге					4356			
		Накладные расходы	Тенге				3006				
		Сметная прибыль	Тенге				672				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				148883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16235			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Отмостка									
183	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,88	8667,89	1806,17	16296	3395	6391	7533	25735
		НР - 94%; СП - 8%			3462,70	799,70	6510	1503		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28 2,4064	2644,00				6363		
184	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,35	23415,96	1132,38	78443	3793	70042	4997	90116
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	4608	883		6675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 3,417	18799,00				64236		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				94739	7188	76433	12530	115851
							11118	2386	--	8581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94739				
		Материалы	Тенге				76432				
		Всего заработная плата	Тенге					13504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**12530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13504**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**115850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13504**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23450540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4977587**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**319132**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**122332**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12096832**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4319924**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1737065**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Сантехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	775,416	тыс.тенге
Сметная заработная плата	150,424	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,105	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз.питьевой В1												
1	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**50**		**93,92**	**1,32**	**4696**	**66**	**21**	**4517**	**9950**
		НР - 98%; СП - 8%				**92,18**	**--**	**4609**	**--**		**737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 15 мм**	**м**	**50**		**163,00**	**--**	**8150**	**--**	**8150**	**--**	**8802**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**652**	
3	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4**		**2338,64**	**100,55**	**9355**	**402**	**1097**	**7756**	**18479**
		НР - 98%; СП - 8%				**1963,92**	**14,54**	**7856**	**58**		**1369**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**242-303-0901 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**4**		**8062,00**	**--**	**32248**	**--**	**32248**	**--**	**34828**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2580**	
5	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**0,02**		**2192,00**	**132,87**	**44**	**2**	**24**	**15**	**63**
		НР - 76%; СП - 8%				**906,00**	**62,52**	**18**	**1**		**5**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	234-304-0103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	м2	0,02	2914,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Водомерный узел									
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	626,72	30,90	1253	62	36	1160	2606
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	1155	29		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик (водомеры) холодной воды DN 15	шт.	2	3195,00	--	6390	--	6390	--	6901
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2338,64	100,55	32741	1408	3838	27144	64676
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	27495	204		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	9213,00	--	36852	--	36852	--	39800
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
11	261-301-1371 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	823,00	--	8230	--	8230	--	8888
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2539,71	--	5079	--	4395	671	6210
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	684	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	245-701-0301 РСНБ РК 2015	Манометр радиальный DN 63, PN 6	шт.	2	3226,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
14	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3185,00	--	6370	--	6370	--	6880
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
15	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	278,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
16	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Водопровод горячей воды									
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	93,92	1,32	2818	40	13	2710	5970
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	2765	--		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 15 мм**	м	30	163,00	--	4890	--	4890	--	5281
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	3928	29		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	242-303-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	8062,00	--	16124	--	16124	--	17414
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
21	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	0,035	2192,00	132,87	77	4	41	26	111
		НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	32	2		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	234-304-0103 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм**	м2	0,035	2914,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
23	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	2	9214,02	31,18	18428	62	16592	1767	21810
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	1774	29		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	3928	29		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	242-303-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	8062,00	--	16124	--	16124	--	17414
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**228593**	**2448**	**171901**	**53522**	**304680**
							54244	**381**	**--**	**22568**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6733**				
	Материалы		Тенге				**63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6612**				
		Накладные расходы	Тенге				**41**				
		Сметная прибыль	Тенге				**542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7316**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**53**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**221860**				
	Материалы		Тенге				**27089**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54572**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**138136**				
	Сдача и испытание		Тенге				**20**				
		Накладные расходы	Тенге				**53481**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**22026**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**297367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54572**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**304683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54625**			
		РАЗДЕЛ 2.Канализаци К1									
26	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**885,26**	**1,44**	**39837**	**64**	**90**	**38911**	**85048**
		НР - 98%; СП - 8%			**881,84**	**0,50**	**39683**	**22**		**6300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**853,51**	**3,51**	**13656**	**56**	**70**	**13277**	**29088**
		НР - 98%; СП - 8%			**845,60**	**1,14**	**13530**	**18**		**2155**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**241-201-1101 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**45**	**288,00**	**--**	**12960**	**--**	**12960**	**--**	**13997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1037**	
29	**241-201-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**16**	**879,00**	**--**	**14064**	**--**	**14064**	**--**	**15189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1125**	
30	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2**	**2671,23**	**74,74**	**5342**	**149**	**657**	**4517**	**10647**
		НР - 98%; СП - 8%			**2268,24**	**36,18**	**4536**	**72**		**789**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**244-102-0401 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 500х500 мм**	**шт.**	**2**	**6703,00**	**--**	**13406**	**--**	**13406**	**--**	**14478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1072**	
32	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**2**	**785,00**	**--**	**1570**	**--**	**1570**	**--**	**1696**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126**	
33	**244-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**2**	**3421,00**	**--**	**6842**	**--**	**6842**	**--**	**7389**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**547**	
34	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8**	**2182,33**	**1366,03**	**17459**	**10928**	**--**	**9683**	**29313**
		НР - 99%; СП - 8%			**816,30**	**406,26**	**6530**	**3250**		**2171**	
35	**241-113-0223 РСНБ РК 2015**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150х150х150 мм**	**шт.**	**2**	**5654,00**	**--**	**11308**	**--**	**11308**	**--**	**12213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**905**	
36	**241-113-0221 РСНБ РК 2015**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х100х100 мм**	**шт.**	**1**	**3208,00**	**--**	**3208**	**--**	**3208**	**--**	**3465**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
37	241-113-0207 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х50х50 мм	шт.	2	890,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
39	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы,колени,патрубки,переходы. Установка	шт.	8	2182,33	1366,03	17459	10928	--	9683	29313
		НР - 99%; СП - 8%			816,30	406,26	6530	3250		2171	
40	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
41	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
42	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
43	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3910,70	197,59	7821	395	1068	6418	15379
		НР - 98%; СП - 8%			3179,04	95,65	6358	191		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз керамический с косым выпуском ГОСТ 30493-96	комплект	2	8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
46	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	2549,14	90,19	5098	180	585	4331	10184
		НР - 98%; СП - 8%			2166,46	43,45	4333	87		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со смесителем	комплект	2	8000,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
48	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1268,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
49	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	3451,96	387,24	6904	774	459	5914	13843
		НР - 98%; СП - 8%			2835,30	182,03	5671	364		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**244-102-0201 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	**шт.**	**2**	**28592,00**	**--**	**57184**	**--**	**57184**	**--**	**61759**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4575**	
51	**244-104-0508 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**2**	**10010,00**	**--**	**20020**	**--**	**20020**	**--**	**21622**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1602**	
52	**244-104-0605 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**2**	**1072,00**	**--**	**2144**	**--**	**2144**	**--**	**2316**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**172**	
53	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**10913,69**	**38,10**	**21827**	**76**	**20413**	**1347**	**25027**
		НР - 98%; СП - 8%			**668,84**	**18,19**	**1338**	**36**		**1854**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**244-104-0310 РСНБ РК 2015**	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	**комплект**	**2**	**10073,00**	**--**	**20146**	**--**	**20146**	**--**	**21758**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1612**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**341783**	**23550**	**229722**	**94081**	**470733**
							88509	**7290**	**--**	**34869**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68676**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19560**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33758**				
		Накладные расходы	Тенге				**19366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7043**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**95085**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19560**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**273107**				
		Материалы	Тенге				**23341**				
		Всего заработная плата	Тенге					**76239**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**172622**				
		Накладные расходы	Тенге				**74715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27826**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**375648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76239**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**470733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**95799**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**775416**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**142753**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25998**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7671**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**401621**		
		- Накладные расходы	Тенге							**147603**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**57437**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	1586,646	тыс.тенге
Сметная заработная плата	272,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,190	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	**1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**		**83192,21**	**12342,11**	**83192**	**12342**	**16466**	**58257**	**152765**
		НР - 98%; СП - 8%				**54384,00**	**5061,73**	**54384**	**5062**		**11316**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Прайс-лист**	**Котел газовый Rinnai RBK 128 RTU с дымовой трубой**	**комплект**	**1**		**315000,00**	**--**	**315000**	**--**		**--**	**315000**
						--	**--**	**--**	**--**	**315000**	**--**	
3	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**		**1258,16**	**13,68**	**7549**	**82**	**--**	**7318**	**16057**
		НР - 98%; СП - 8%				**1244,48**	**0,14**	**7467**	**1**		**1189**	
4	**241-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х3**	**м**	**6**		**509,00**	**--**	**3054**	**--**	**3054**	**--**	**3298**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**244**	
5	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**56**		**1548,03**	**16,25**	**86690**	**910**	**611**	**83472**	**183775**
		НР - 98%; СП - 8%				**1520,88**	**0,11**	**85169**	**6**		**13613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-205-4103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	м	55,44	770,00	--	42689	--	42689	--	46104
		СП - 8%			--	--	--	--		3415	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,32	1207,99	17,38	18506	266	6851	11253	32139
		НР - 98%; СП - 8%			743,41	6,09	11389	93		2381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	124	2222,00	--	275528	--	275528	--	297570
		СП - 8%			--	--	--	--		22042	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	12	303,22	--	3639	--	1315	2278	6390
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	2324	--		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	278,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	508,09	0,62	6097	7	223	5753	12798
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	5867	3		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	12	9050,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	466,17	77,25	2797	463	422	1619	4769
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	1912	218		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	234-303-1004 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	6	441,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**959323**	**14070**	**461741**	**169950**	**1194414**
							168512	**5383**	**315000**	**65141**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**315000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**315000**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5443**				
	Материалы		Тенге				**422**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2130**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2646**				
		Накладные расходы	Тенге				**1619**				
		Сметная прибыль	Тенге				**565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2130**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**638880**				
	Материалы		Тенге				**25463**				
	Всего заработная плата		Тенге					**171765**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**433207**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2350**				
		Накладные расходы	Тенге				**168331**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64576**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**871787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**171765**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1194414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173895**			
				РАЗДЕЛ 2.Вентиляция							
15	**1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**8434,87**	**74,72**	**16870**	**150**	**9947**	**6667**	**25420**
		НР - 98%; СП - 8%			**3386,30**	**15,27**	**6773**	**31**		**1883**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,022**	**7748,39**	**57,29**	**170**	**2**	**123**	**45**	**232**
		НР - 98%; СП - 8%			**2045,51**	**23,25**	**45**	**1**		**17**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**	**6759,84**	**45,50**	**2028**	**13**	**1453**	**556**	**2791**
		НР - 98%; СП - 8%			**1872,83**	**18,26**	**562**	**5**		**207**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,06**	**26484,63**	**57,29**	**1589**	**3**	**1451**	**133**	**1860**
		НР - 98%; СП - 8%			**2244,74**	**23,25**	**135**	**1**		**138**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**8**	**1713,69**	**61,49**	**13710**	**492**	**1417**	**11685**	**27426**
		НР - 98%; СП - 8%			**1475,16**	**15,27**	**11801**	**122**		**2032**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**246-304-0528 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**2696,00**	**--**	**10784**	**--**	**10784**	**--**	**11647**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**863**	
21	**246-304-0553 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**4**	**3485,00**	**--**	**13940**	**--**	**13940**	**--**	**15055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1115**	
22	**1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**3668,55**	**48,66**	**7337**	**98**	**6211**	**1038**	**9044**
		НР - 98%; СП - 8%			**514,08**	**15,27**	**1028**	**31**		**670**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**2**	**3841,79**	**9,39**	**7684**	**19**	**458**	**7069**	**15933**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**3603,54**	**3,06**	**7207**	**6**		**1180**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**261-302-0291 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1-02,диамтером 315мм**	**шт.**	**2**	**29252,00**	**--**	**58504**	**--**	**58504**	**--**	**63184**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4680**	
25	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**3**	**36381,30**	**1195,62**	**109144**	**3587**	**36637**	**53639**	**175805**
		НР - 76%; СП - 8%			**22973,20**	**552,52**	**68920**	**1658**		**13023**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**234-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**3**	**13476,00**	**--**	**40428**	**--**	**40428**	**--**	**43662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3234**	
27	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,136**	**535,29**	**15,33**	**73**	**2**	**20**	**39**	**121**
		НР - 76%; СП - 8%			**372,30**	**6,25**	**51**	**1**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**261-107-0970 РСНБ РК 2015**	**Стеклоткань**	**м**	**0,1564**	**285,00**	**--**	**45**	**--**	**45**	**--**	**49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**282306**	**4366**	**181418**	**80871**	**392229**
							96522	**1856**	**--**	**29055**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**208194**				
		Материалы	Тенге				**36657**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70630**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**98977**				
		Накладные расходы	Тенге				**53678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20950**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70630**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**74112**				
		Материалы	Тенге				**21061**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27748**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24724**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1349**				
		Накладные расходы	Тенге				**27193**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8105**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**109410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27748**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**392232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98378**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1586646**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**265034**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18436**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7239**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**643157**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**315000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**250821**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**94196**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	1365,230	тыс.тенге
Сметная заработная плата	449,198	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,316	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение												
1	**1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**967,64**	**6,01**	**1935**	**12**	**51**	**1352**	**3550**
		НР - 72%; СП - 8%				**936,20**	**2,47**	**1872**	**5**		**263**	
2	**247-204-0737 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**		**1114,00**	**--**	**2228**	**--**	**2228**	**--**	**2406**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**178**	
3	**1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**8**		**967,64**	**6,01**	**7741**	**48**	**203**	**5407**	**14200**
		НР - 72%; СП - 8%				**936,20**	**2,47**	**7490**	**20**		**1052**	
4	**247-204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**		**622,00**	**--**	**2488**	**--**	**2488**	**--**	**2687**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**199**	
5	**247-204-2610 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**4**		**2493,00**	**--**	**9972**	**--**	**9972**	**--**	**10770**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
6	**247-215-0301 РСНБ РК 2015**	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А**	**шт.**	**2**		**1891,00**	**--**	**3782**	**--**	**3782**	**--**	**4085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**303**	
7	**243-906-2202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**10**		**1673,00**	**--**	**16730**	**--**	**16730**	**--**	**18068**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	967,64	6,01	11612	72	306	8110	21300
		НР - 72%; СП - 8%			936,20	2,47	11234	30		1578	
9	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	345,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
10	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	967,64	6,01	1935	12	51	1352	3550
		НР - 72%; СП - 8%			936,20	2,47	1872	5		263	
11	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
12	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	32	1148,79	19,54	36761	626	3277	23755	65357
		НР - 72%; СП - 8%			1026,80	4,24	32858	136		4841	
13	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	407,00	--	13024	--	13024	--	14066
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
14	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	610	928,40	27,54	566324	16799	171618	275971	909679
		НР - 72%; СП - 8%			619,52	8,83	377907	5386		67384	
15	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,3672	460192,00	--	168983	--	168983	--	182502
		СП - 8%			--	--	--	--		13519	
16	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,255	289818,00	--	73904	--	73904	--	79816
		СП - 8%			--	--	--	--		5912	
17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6,12	2098,75	831,46	12844	5089	824	7476	21945
		НР - 72%; СП - 8%			1132,50	564,03	6931	3452		1626	
18	261-303-0112 РСНБ РК 2015	Светильники тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ17677-82	шт.	6,12	905,00	--	5539	--	5539	--	5982
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**940678**	**22658**	**477856**	**323423**	**1365229**
							440164	**9034**	**--**	**101129**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**931357**				
	Материалы		Тенге				**176330**				
	Всего заработная плата		Тенге					**449198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**292205**				
		Накладные расходы	Тенге				**323423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100383**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1355163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**449198**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9321**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**746**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10067**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1365230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**449198**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1365230**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**440164**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22658**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9034**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**477856**		
		- Накладные расходы	Тенге							**323423**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**101129**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Выгреб
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестройтельный часть
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	464,837	тыс.тенге
Сметная заработная плата	45,743	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,034	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	13,4636		183,93	178,86	2476	2408	--	332	3033
		НР - 72%; СП - 8%				5,07	29,22	68	393		225	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4164		1386,50	--	577	--	--	416	1072
		НР - 72%; СП - 8%				1386,50	--	577	--		79	
3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,88		581,56	--	8072	--	--	5812	14995
		НР - 72%; СП - 8%				581,56	--	8072	--		1111	
4	412-101-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	111,04		54,00	--	5996	--		--	6476
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,384		35,66	35,66	442	441	--	125	612
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	173		45	
		Днище и стены резервуара										
6	1105-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы. Устройство монолитного днища	м3 железобетона	2,37		5742,00	--	13609	--	--	13472	29248
		НР - 99%; СП - 8%				5742,00	--	13609	--		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	261-107-0669 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	19,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
8	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	14074,00	--	28148	--	28148	--	30400
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
9	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	20697,00	--	20697	--	20697	--	22353
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
10	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28835,00	--	57670	--	57670	--	62284
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	
11	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	68718,00	--	68718	--	68718	--	74215
		СП - 8%			--	--	--	--		5497	
12	244-201-0903 РСНБ РК 2015	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПН-20	шт.	1	18701,00	--	18701	--	18701	--	20197
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
13	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
14	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	24	595,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00448	265176,90	648,90	1188	3	--	1080	2449
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	305,34	1185	1		181	
16	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00288	424901,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
17	214-204-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	0,0016	3504,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
18	234-701-0107 РСНБ РК 2015	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	6,6	64,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Вентиляционная колонка									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	29542,08	1132,38	8863	340	8110	448	10055
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	413	79		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	2,2	175,81	23,18	387	51	86	268	708
		НР - 99%; СП - 8%			113,84	9,43	250	21		52	
21	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2,2	3084,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**246-301-0303 РСНБ РК 2015**	**Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 350 мм**	**шт.**	**1**	**4539,00**	**--**	**4539**	**--**	**4539**	**--**	**4902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**363**	
23	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**35000,00**	**--**	**35000**	**--**	**35000**	**--**	**37800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2800**	
24	**214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,00178**	**489955,00**	**--**	**872**	**--**	**872**	**--**	**942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70**	
25	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**68,2**	**904,17**	**19,87**	**61664**	**1355**	**39605**	**19439**	**87592**
		НР - 93%; СП - 8%			**303,58**	**2,91**	**20704**	**198**		**6488**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**464837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**44878**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4598**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**865**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**333539**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**5996**				
		- Накладные расходы	Тенге							**41392**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34432**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружный сети водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	660,824	тыс.тенге
Сметная заработная плата	103,668	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,077	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**21,34**		**168,26**	**161,97**	**3591**	**3456**	**--**	**512**	**4431**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,29**	**27,04**	**134**	**577**		**328**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,66**		**2171,40**	**--**	**1433**	**--**	**--**	**1032**	**2662**
		НР - 72%; СП - 8%				**2171,40**	**--**	**1433**	**--**		**197**	
3	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,5392**		**18,68**	**18,68**	**496**	**495**	**--**	**151**	**698**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,89**	**--**	**209**		**52**	
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8208**		**944,78**	**--**	**775**	**--**	**--**	**558**	**1440**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**775**	**--**		**107**	
5	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**8,4**		**2763,00**	**--**	**23209**	**--**	**23209**	**--**	**25066**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1857**	
6	**1116-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**4**		**7040,65**	**381,56**	**28163**	**1526**	**4032**	**22715**	**54948**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				5651,28	143,32	22605	573		4070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,02016	165361,00				3334		
7	242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3		4372,00	--	13116	--	13116	--	14165
		СП - 8%				--	--	--	--		1049	
8	242-301-0303 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1		5638,00	--	5638	--	5638	--	6089
		СП - 8%				--	--	--	--		451	
9	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
10	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	5		1168,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
11	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6		1422,00	--	8532	--	8532	--	9215
		СП - 8%				--	--	--	--		683	
12	241-214-0204 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2		721,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
13	241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2		722,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
14	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005		499423,86	72343,98	2497	362	117	2133	5000
		НР - 99%; СП - 8%				403535,00	27378,78	2018	137		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	100670,00				91		
15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
16	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		716016,57	135895,27	716	136	57	571	1390
		НР - 99%; СП - 8%				523160,00	53601,70	523	54		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4	кг	20	0,02	874,00				17		
16.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
16.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00005	211214,00				11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4928,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
18	241-105-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм	м	3	5316,00	--	15948	--	15948	--	17224
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
19	241-105-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х3,0 мм	м	2	4437,00	--	8874	--	8874	--	9584
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,155	316191,45	75221,37	49010	11659	239	40270	96423
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	37112	3565		7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,775	300,00				233		
21	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	103	340,00	--	35020	--	35020	--	37822
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
22	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	52	231,00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
23	1216-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния	шт.	1	6281,62	718,17	6282	719	127	4060	11170
		НР - 72%; СП - 8%			5436,00	203,56	5436	204		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,15 0,15	295,00				44		
23.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004 0,0004	207992,00				83		
24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,155	66428,34	--	10296	--	581	9618	21507
		НР - 99%; СП - 8%			62675,50	--	9715	--		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 1,829	300,00				549		
25	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	155	83,00	--	12865	--	12865	--	13894
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
26	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	461001,49	125572,77	6454	1758	123	5063	12438
		НР - 99%; СП - 8%			326624,00	38638,56	4573	541		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29 0,406	300,00				122		
27	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	14	697,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
		Водопроводный колодец(лист2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,72	24835,07	9744,33	17881	7016	2795	10909	31094
		НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	8070	2950		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,09576	23917,00				2290		
28.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,00288	100670,00				290		
29	261-107-0669 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	19,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
30	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	14074,00	--	14074	--	14074	--	15200
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
31	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20697,00	--	41394	--	41394	--	44706
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43693,00	--	87386	--	87386	--	94377
		СП - 8%			--	--	--	--		6991	
33	244-201-0402 РСНБ РК 2015	Плита днища колодца ПП 15-1	шт.	1	5127,00	--	5127	--	5127	--	5537
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
34	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
35	8707-0302-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Стремянки. Стремянка СТ-3	стремянка	1	35681,00	1375,00	35681	1375	32409	1612	40276
		НР - 1612 Тенге; СП - 2983 Тенге			1897,00	439,00	1897	439		2983	
36	8721-0201-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	м2	0,1	8294,00	279,00	829	28	685	120	1025
		НР - 1198 Тенге; СП - 759 Тенге			1156,00	118,00	116	12		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				512550	28530	389611	99324	660826
							94407	9261	--	48950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314888				
	Материалы		Тенге				37136				
	Всего заработная плата		Тенге					80490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12884				
	Местные материалы		Тенге				166063				
		Накладные расходы	Тенге				76609				
		Сметная прибыль	Тенге				31319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					80490			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				197662				
	Материалы		Тенге				4031				
	Всего заработная плата		Тенге					23178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169499				
		Накладные расходы	Тенге				22715				
		Сметная прибыль	Тенге				17631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**238008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**660824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103668**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**660824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**94407**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28530**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9261**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**389613**		
		- Накладные расходы	Тенге							**99324**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**48950**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружный сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: НЭС

Сметная стоимость	582,544	тыс.тенге
Сметная заработная плата	166,202	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,116	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование												
1	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**2**		**5887,16**	**95,59**	**11774**	**192**	**2522**	**6574**	**19816**
		НР - 72%; СП - 8%				**4530,00**	**35,31**	**9060**	**71**		**1468**	
2	**247-201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**		**8866,00**	**--**	**17732**	**--**	**17732**	**--**	**19151**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1419**	
3	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**		**626,21**	**85,90**	**1252**	**172**	**53**	**790**	**2206**
		НР - 72%; СП - 8%				**513,40**	**35,31**	**1027**	**71**		**163**	
4	**247-301-0107 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**2**		**4027,00**	**--**	**8054**	**--**	**8054**	**--**	**8698**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**644**	
5	**1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**967,64**	**6,01**	**1935**	**12**	**51**	**1352**	**3550**
		НР - 72%; СП - 8%				**936,20**	**2,47**	**1872**	**5**		**263**	
6	**247-204-0616 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**		**677,00**	**--**	**1354**	**--**	**1354**	**--**	**1462**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**42101**	**376**	**29766**	**8716**	**54883**
								11959	**147**	**--**	**4065**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					42101				
	Материалы		Тенге					2628				
	Всего заработная плата		Тенге						12106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27140				
		Накладные расходы	Тенге					8716				
		Сметная прибыль	Тенге					4065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					54882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12106			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование ВЛИ-0,4кВ										
7	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	м3	0,74		34930,48	23323,48	25849	17259	1360	9646	38335
		НР - 80%; СП - 8%				9769,70	6524,98	7230	4828		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,25	0,185	5909,00				1093		
7.2	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	0,00074	349485,00				259		
8	225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	2		45597,00	--	91194	--	91194	--	98490
		СП - 8%				--	--	--	--		7296	
9	252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1		8517,00	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
10	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	1		7493,45	5983,45	7493	5984	--	2526	10821
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	1998,70	1510	1999		802	
11	249-101-0506 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м**	м	3		183,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
12	252-207-0801 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа С20**	шт.	3		106,00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
13	252-207-0706 РСНБ РК 2015	**Кронштейн типа СА25 анкерный**	шт.	1		530,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
14	252-207-0705 РСНБ РК 2015	**Кронштейн типа СА2000.1 анкерный**	шт.	1		2199,00	--	2199	--	2199	--	2375
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
15	252-203-0202 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	шт.	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
16	252-204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50**	шт.	4		1931,00	--	7724	--	7724	--	8342
		СП - 8%				--	--	--	--		618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	252-204-1231 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 54	шт.	1	1793,00	--	1793	--	1793	--	1936
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
18	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,2	278,98	61,35	1451	319	13	955	2599
		НР - 80%; СП - 8%			215,10	14,54	1119	76		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012 0,000062	211214,00				13		
		Кабельно-проводниковая продукция									
19	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	81	928,40	27,54	75200	2231	22788	36645	120793
		НР - 72%; СП - 8%			619,52	8,83	50181	715		8948	
20	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,067	167899,00	--	11249	--	11249	--	12149
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
21	243-111-0403 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х6 (ок)-1	км	0,014	107640,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	255	371,58	14,82	94753	3779	11985	57584	164524
		НР - 72%; СП - 8%			309,76	3,88	78989	989		12187	
23	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5	72,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
24	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ диаметром 16 мм	м	250	53,00	--	13250	--	13250	--	14310
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4351,05	170,81	8702	342	6389	1490	11008
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	1971	99		815	
26	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	18	665,10	61,55	11972	1108	7569	2624	15764
		НР - 72%; СП - 8%			183,04	19,42	3295	350		1168	
		Заземление									
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00281	265945,95	1417,95	747	4	--	678	1539
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	743	2		114	
28	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00158	115696,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
29	261-404-0669 РСНБ РК 2015	Сталь полосная 40х4мм ГОСТ 103-76	м	25	369,00	--	9225	--	9225	--	9963
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				376427	31026	200364	112148	527664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							145038	**9058**	**--**	**39087**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**210876**				
	Материалы		Тенге				**48732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140098**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12756**				
		Накладные расходы	Тенге				**100869**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24941**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**336686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140098**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151941**				
	Материалы		Тенге				**1373**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13998**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32700**				
	Местные материалы		Тенге				**91194**				
		Накладные расходы	Тенге				**11279**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**176277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13998**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13610**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13610**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1089**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14699**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**527662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154096**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**582544**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**156997**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31402**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9205**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**230133**		
		- Накладные расходы	Тенге							**120864**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**43152**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГНС

Сметная стоимость	657,009	тыс.тенге
Сметная заработная плата	108,703	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления												
1	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,025**		**333785,03**	**83649,03**	**8345**	**2091**	**61**	**6767**	**16321**
		НР - 99%; СП - 8%				**247736,00**	**25696,00**	**6193**	**642**		**1209**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8**	**0,2**	**300,00**				**60**		
2	**241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**25**		**797,00**	**--**	**19925**	**--**	**19925**	**--**	**21519**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1594**	
3	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**		**1480,70**	**927,60**	**4442**	**2782**	**--**	**2462**	**7456**
		НР - 99%; СП - 8%				**553,10**	**275,80**	**1659**	**827**		**552**	
4	**241-211-0506 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**3**		**1913,00**	**--**	**5739**	**--**	**5739**	**--**	**6198**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**459**	
5	**241-210-0113 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	**шт.**	**2**		**995,00**	**--**	**1990**	**--**	**1990**	**--**	**2149**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**159**	
6	**241-208-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**		**883,00**	**--**	**1766**	**--**	**1766**	**--**	**1907**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
				Футляр							
7	1116-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6	9175,67	100,83	14681	161	12137	2387	18433
		НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	2383	53		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-305-0116	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 133, толщина стенки 4 мм**	м	1 1,6	7456,00				11930		
8	241-102-0174 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	1,6	3723,00	--	5957	--	5957	--	6434
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
9	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	4094,91	51,63	8190	103	6146	1939	10939
		НР - 98%; СП - 8%			970,71	18,53	1941	37		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-305-0113	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 2	3029,00				6058		
10	241-108-0123 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм**	м	2	4193,00	--	8386	--	8386	--	9057
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
11	243-603-0102 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 2,5 мм2**	км	0,025	60882,00	--	1522	--	1522	--	1644
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
12	249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	25	16,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
13	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	25	603,45	--	15086	--	334	14457	31906
		НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	14752	--		2363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-201-0371	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01 0,25	748,00				187		
13.2	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009 0,225	459,00				103		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**96429**	**5137**	**64363**	**28012**	**134395**
							26928	**1559**	**--**	**9954**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1522**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1522**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1644**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13187**				
	Материалы		Тенге				**60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**400**				
		Накладные расходы	Тенге				**9229**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9321**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81720				
	Материалы		Тенге				18616				
	Всего заработная плата		Тенге					19166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43763				
		Накладные расходы	Тенге				18783				
		Сметная прибыль	Тенге				8039				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28487			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод низкого давления									
14	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	4094,91	51,63	20475	259	15362	4847	27348
		НР - 98%; СП - 8%			970,71	18,53	4854	93		2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-305-0113	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 5	3029,00				15145		
15	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,02	2184,00	--	10964	--	10964	--	11841
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
16	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436
		НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0008 0,0008	165361,00				132		
17	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0005	1081090,58	518898,70	541	260	9	350	962
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	272	82		71	
19	241-112-0126 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	469,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
20	261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 57 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1791,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
21	261-301-1242 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	1	7402,00	--	7402	--	7402	--	7994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
22	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4094,91	51,63	12285	155	9218	2908	16409
		НР - 98%; СП - 8%			970,71	18,53	2912	56		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-305-0113	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 3	3029,00				9087		
23	241-102-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	3	1009,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
24	242-209-0904 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	12042,00	--	12042	--	12042	--	13005
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1	190,58	5,35	191	6	88	68	279
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	97	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018 0,00018	439993,00				79		
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1	162,84	3,79	163	4	102	40	219
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	57	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,00018	508438,00				92		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				105187	777	94763	9697	124074
							9647	277	--	9191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2593				
	Материалы		Тенге				349				
	Всего заработная плата		Тенге					2009			
		Накладные расходы	Тенге				1942				
		Сметная прибыль	Тенге				363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2009			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102594				
	Материалы		Тенге				24581				
	Всего заработная плата		Тенге					7915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69834				
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				8828				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9924			

РАЗДЕЛ 3.Фасадный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4094,91	51,63	45044	568	33798	10664	60165
		НР - 98%; СП - 8%			970,71	18,53	10678	204		4457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-305-0113	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 11	3029,00				33319		
28	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	11	1009,00	--	11099	--	11099	--	11987
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
29	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4094,91	51,63	122847	1549	92177	29084	164085
		НР - 98%; СП - 8%			970,71	18,53	29121	556		12154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-305-0113	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 30	3029,00				90870		
30	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	30	520,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1081090,58	518898,70	2162	1038	37	1399	3846
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	1087	327		285	
32	261-301-0743 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	1337,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
33	261-301-1242 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	9	7402,00	--	66618	--	66618	--	71947
		СП - 8%			--	--	--	--		5329	
34	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	9	416,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	95,29	2,68	286	8	132	101	418
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	146	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,00027	439993,00				119		
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	81,42	1,89	244	6	153	60	328
		НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	85	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009 0,00027	508438,00				137		
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	41	603,45	--	24741	--	548	23709	52326
		НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	24193	--		3876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,41	748,00				307		
37.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,369	459,00				169		
38	1339-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Контроль процессов сварки и наплавки	стык	4		973,28	--	3893	--	--	2375	6769
		НР - 61%; СП - 8%				973,28	--	3893	--		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**301626**	**3169**	**229254**	**67392**	**398539**
								69203	**1089**	**--**	**29521**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3893**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3893**			
		Накладные расходы	Тенге					**2375**				
		Сметная прибыль	Тенге					**501**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**6769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3893**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2692**				
	Материалы		Тенге					**322**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1647**			
		Накладные расходы	Тенге					**1560**				
		Сметная прибыль	Тенге					**340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1647**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**295041**				
	Материалы		Тенге					**126523**				
	Всего заработная плата		Тенге						**64752**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102409**				
		Накладные расходы	Тенге					**63457**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28680**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**387178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**398539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**44**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70292**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**657009**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**105778**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9083**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2925**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**388379**		
		- Накладные расходы	Тенге								**105101**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**48666**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Узынкуль, Жанибекского района,ЗКО
Шифр стройки 7250-2018
Наименование объекта - Строительство одного двух квартирных жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	3432,669	тыс.тенге
Сметная заработная плата	742,931	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,503	тыс.чел-ч

Составлен(а) 4 кв 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		199	296,40	289,29	58984	57569	--	8181	72538
		НР - 72%; СП - 8%				7,11	49,99	1415	9948		5373	
2	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		0,4975	40,00	--	20	--		--	22
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
3	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход		158,57	2,07	2,07	328	328	--	94	455
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,82	--	130		34	
		Покрытие тротуаров										
4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		38,22	1849,83	155,27	70701	5935	53668	13891	91359
		НР - 108%; СП - 8%				290,38	46,15	11098	1764		6767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	6,65028	8070,00				53668		
5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		76,44	-11,49	-5,04	-878	-385	--	-652	-1653

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				-6,45	-1,45	-493	-111		-122	
6	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	38,22		814,29	208,40	31122	7965	22710	1547	35283
		НР - 108%; СП - 8%				11,70	25,78	447	985		2614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,0356	1,360632	16688,00				22706		
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,03822	98,00				4		
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54		1372,02	221,00	74089	11934	4207	68529	154028
		НР - 108%; СП - 8%				1073,11	101,95	57948	5505		11409	
8	Прайс-лист	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	шт	216		2000,00	--	432000	--	432000	--	466560
		СП - 8%				--	--	--	--		34560	
		Ограждание										
9	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	233		3217,53	1126,54	749684	262484	13408	679599	1543626
		НР - 118%; СП - 8%				2033,44	438,37	473792	102140		114343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,02796	207992,00				5815		
10	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,7672808		487071,00	--	373720	--	373720	--	403618
		СП - 8%				--	--	--	--		29898	
11	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х6,0 мм	м	2,3406724		5592,00	--	13089	--	13089	--	14136
		СП - 8%				--	--	--	--		1047	
12	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034947		429640,00	--	15015	--	15015	--	16216
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07766		685096,00	--	53205	--	53205	--	57461
		СП - 8%				--	--	--	--		4256	
14	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4362		30779,00	--	167321	--	167321	--	180707
		СП - 8%				--	--	--	--		13386	
		Ворота										
15	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	2		27088,47	8890,87	54177	17782	309	51123	113724
		НР - 118%; СП - 8%				18043,20	3619,06	36086	7238		8424	
16	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,14504		487071,00	--	70645	--	70645	--	76297
		СП - 8%				--	--	--	--		5652	
17	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,010214		1321,00	--	13	--	13	--	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
18	241-102-0172 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х6,0 мм**	м	0,007922	5592,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
19	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0252	429640,00	--	10827	--	10827	--	11693
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
20	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,001	685096,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
21	212-101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,14	30779,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
22	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	12037,59	119,23	24075	238	130	28078	56326
		НР - 118%; СП - 8%			11853,50	44,14	23707	88		4172	
23	214-205-0201 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,14504	487071,00	--	70645	--	70645	--	76297
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
24	241-102-0123 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	0,003898	1321,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
25	241-102-0172 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х6,0 мм**	м	0,007922	5592,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
26	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0222	429640,00	--	9538	--	9538	--	10301
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
27	222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,001	685096,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
28	212-101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,14	30779,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	195,5595	162,84	3,79	31845	741	19973	7759	42772
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	11131	113		3168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,035201	508438,00				17897		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3432669**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				615131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364591			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**127800**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1340504**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**20**				
		- Накладные расходы	Тенге							**858149**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**254274**	