ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Рабочий проект

Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Комекши, с.Коктерек, с.Оразгали и с.Жулдыз Казталовского района ЗКО

ТОМ 5
Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уралск 2019 год.

Форма 1

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	291018,096	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	31180,51	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2060,191	2060,191
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			356,001	356,001
		Итого по разделу I			**2416,192**	**2416,192**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	99761,372	146905,353	0,000	246666,725
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 246666,725.3,24% = 7992,002			7992,002	7992,002
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 246666,725.1,12% = 2762,667			2762,667	2762,667
		Итого по разделу III			**10754,669**	**10754,669**
		Итого по сводному сметному расчету	**99761,372**	**146905,353**	**13170,861**	**259837,586**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			31180,510	31180,510
		Всего по сводному сметному расчету	**99761,372**	**146905,353**	**44351,371**	**291018,096**

Директор Кусайнова Д.А.

Гл.Инженер Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 276266,731 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 29600,007 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	п. Коктерек Мед пункт (Фап)	611,103	--	--	611,103
2	2-10	п.Жулдыз Школа	2618,404	--	--	2618,404
3	2-11	п.Жулдыз Миницентр	540,287	--	--	540,287
4	2-12	п. Оразгали Школа	5510,144	7737,5	--	13247,644
5	2-13	п. Оразгали Дом культура	470,736	--	--	470,736
6	2-14	п. Оразгали Библиотека	470,736	--	--	470,736
7	2-15	п. Комекши Дом культуры, миницентр	521,836	--	--	521,836
8	2-16	п. Комекши Школа	521,836	--	--	521,836
9	2-17	п. Комекши ФАП	9179,925	--	--	9179,925
10	2-2	п. Коктерек Акимат	562,958	--	--	562,958
11	2-3	п. Коктерек Дом культура	527,03	--	--	527,03

12	2-4	п. Коктерек Музей	521,836	--	--	521,836
13	2-5	п. Коктерек Школа и миницентр	643,108	--	--	643,108
14	2-6	п. Коктерек Вет блог	184,457	--	--	184,457
15	2-7	п. Коктерек Интернат	8882,441	--	--	8882,441
16	2-8	п.Жулдыз ДК, Библиотека	551,531	--	--	551,531
		Всего по главе	**32318,368**	**7737,5**	**--**	**40055,868**

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

17	2-10	п.Жулдыз Школа	151,52	1142,857	--	1294,377
18	2-11	п.Жулдыз Миницентр	2501,708	1142,857	--	3644,565
19	2-12	п. Оразгали Школа	139,543	1142,857	--	1282,4
20	2-13	п. Оразгали Дом культура	392,041	1379,464	--	1771,505
21	2-15	п. Комекши Дом культуры, миницентр	153,31	1142,857	--	1296,167
22	2-16	п. Комекши Школа	162,087	1142,857	--	1304,944
23	2-17	п. Комекши ФАП	8807,477	1379,464	--	10186,941
24	2-2	п. Коктерек Акимат	416,848	1379,464	--	1796,312
25	2-3	п. Коктерек Дом культура	1861,786	1142,857	--	3004,643
26	2-4	п. Коктерек Музей	126,459	1142,857	--	1269,316
27	2-5	п. Коктерек Школа и миницентр	183,133	1142,857	--	1325,99
28	2-7	п. Коктерек Интернат	8780,78	236,607	--	9017,387
29	2-8	п.Жулдыз ДК, Библиотека	109,214	1142,857	--	1252,071
30	2-9	п.Жулдыз Фап	8732,497	236,607	--	8969,104
		Всего по главе	**32518,403**	**14897,319**	**--**	**47415,722**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

31	2-1	п. Коктерек Мед пункт (Фап)	871,262	718,75	--	1590,012
32	2-11	п.Жулдыз Миницентр	2535,644	8224,107	--	10759,751
33	2-13	п. Оразгали Дом культура	1896,283	7737,5	--	9633,783
34	2-15	п. Комекши Дом культуры, миницентр	2232,872	8224,107	--	10456,979
35	2-16	п. Комекши Школа	1484,522	8224,107	--	9708,629
36	2-17	п. Комекши ФАП	1989,194	599,107	--	2588,301
37	2-2	п. Коктерек Акимат	2245,837	12422,321	--	14668,158
38	2-3	п. Коктерек Дом культура	1995,854	16448,214	--	18444,068

39	2-4	п. Коктерек Музей	1843,349	24431,25	--	26274,599
40	2-5	п. Коктерек Школа и миницентр	5460,343	18993,75	--	24454,093
41	2-6	п. Коктерек Вет блог	642,087	400	--	1042,087
42	2-7	п. Коктерек Интернат	4013,19	800	--	4813,19
43	2-8	п.Жулдыз ДК, Библиотека	2306,846	8224,107	--	10530,953
44	2-9	п.Жулдыз Фап	942,392	8823,214	--	9765,606
		Всего по главе	**30459,675**	**124270,534**	**--**	**154730,209**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
45	2-10	п.Жулдыз Школа	12,964	--	--	12,964
46	2-11	п.Жулдыз Миницентр	10,603	--	--	10,603
47	2-13	п. Оразгали Дом культура	9,962	--	--	9,962
48	2-15	п. Комекши Дом культуры, миницентр	12,573	--	--	12,573
49	2-16	п. Комекши Школа	10,952	--	--	10,952
50	2-17	п. Комекши ФАП	2,423	--	--	2,423
51	2-2	п. Коктерек Акимат	11,137	--	--	11,137
52	2-3	п. Коктерек Дом культура	10,802	--	--	10,802
53	2-4	п. Коктерек Музей	9,765	--	--	9,765
54	2-5	п. Коктерек Школа и миницентр	16,482	--	--	16,482
55	2-6	п. Коктерек Вет блог	4,548	--	--	4,548
56	2-7	п. Коктерек Интернат	4,548	--	--	4,548
57	2-8	п.Жулдыз ДК, Библиотека	11,244	--	--	11,244
		Всего по главе	**128,003**	**--**	**--**	**128,003**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**95424,449**	**146905,353**	**--**	**242329,802**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
58	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	992,414	--	--	992,414
		Всего по главе	**992,414**	**--**	**--**	**992,414**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**96416,863**	**146905,353**	**--**	**243322,216**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
59	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1388,403	--	--	1388,403
		Всего по главе	**1388,403**	**--**	**--**	**1388,403**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**97805,266**	**146905,353**	**--**	**244710,619**
60	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1956,105	--	--	1956,105
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**99761,371**	**146905,353**	**--**	**246666,724**

61	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	29600,007	29600,007
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**99761,371**	**146905,353**	**29600,007**	**276266,731**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Мед пункт (Фап)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2201,115	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,269	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	406,764	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительный работы	611,103	--	--	611,103	0,093	121,131	--
2.	6-1-1	Газоснабжение	871,262	718,75	--	1590,012	0,176	285,633	--
		ИТОГО	**1482,365**	**718,75**	**--**	**2201,115**	**0,269**	**406,764**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Акимат

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	17038,565	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,5	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	676,813	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-2-1	Общестроительный работы	562,958	--	--	562,958	0,034	38,519	--
2.	4-2-1	Электроснабжение и электрооборудование	416,848	1379,464	--	1796,312	0,055	79,696	--
3.	6-2-1	Газоснабжение и теплоснабжение	2245,837	12422,321	--	14668,158	0,41	555,813	--
4.	7-2-1	Ген план	11,137	--	--	11,137	0,001	2,785	--
		ИТОГО	**3236,78**	**13801,785**	**--**	**17038,565**	**0,5**	**676,813**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-3

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Дом культура

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	21986,543	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,74	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1003,773	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-3-1	Общестроительный работы	527,03	--	--	527,03	0,032	36,879	--
2.	4-3-1	Электроснабжение	1861,786	1142,857	--	3004,643	0,34	469,648	--
3.	6-3-1	Газоснабжение и теплоснабжение	1995,854	16448,214	--	18444,068	0,367	494,544	--
4.	7-3-1	Ген план	10,802	--	--	10,802	0,001	2,702	--
		ИТОГО	**4395,472**	**17591,071**	**--**	**21986,543**	**0,74**	**1003,773**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-4

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Музей

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	28075,516	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,406	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	517,696	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-4-1	Общестроительный работы	521,836	--	--	521,836	0,032	36,879	--
2.	4-4-1	Электроснабжение	126,459	1142,857	--	1269,316	0,017	24,266	--
3.	6-4-1	Газоснабжения Теплосеть	1843,349	24431,25	--	26274,599	0,356	454,106	--
4.	7-4-1	Ген план	9,765	--	--	9,765	0,001	2,445	--
		ИТОГО	**2501,409**	**25574,107**	**--**	**28075,516**	**0,406**	**517,696**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-5

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Школа и миницентр

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	26439,673	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,219	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1649,918	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-5-1	Общестроительный работы	643,108	--	--	643,108	0,036	41,502	--
2.	4-5-1	Электроснабжение	183,133	1142,857	--	1325,99	0,025	36,75	--
3.	6-5-1	Газоснабжение и теплоснабжение	5460,343	18993,75	--	24454,093	1,156	1567,543	--
4.	7-5-1	Ген план	16,482	--	--	16,482	0,002	4,123	--
		ИТОГО	**6303,066**	**20136,607**	**--**	**26439,673**	**1,219**	**1649,918**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-6

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Вет блог

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1231,092	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,172	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	291,081	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-6-1	Общестроительный работы	184,457	--	--	184,457	0,042	56,477	--
2.	6-6-1	Газоснабжение	642,087	400	--	1042,087	0,13	233,467	--
3.	7-6-1	Ген план	4,548	--	--	4,548	--	1,137	--
		ИТОГО	**831,092**	**400**	**--**	**1231,092**	**0,172**	**291,081**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-7

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Коктерек Интернат

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	22717,566	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,889	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2576,318	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-7-1	Общестроительный работы	8882,441	--	--	8882,441	1,139	1511,28	--
2.	4-7-1	Электроснабжение	8780,78	236,607	--	9017,387	0,032	49,657	--
3.	6-7-1	Газоснабжение и теплоснабжение	4013,19	800	--	4813,19	0,718	1014,244	--
4.	7-7-1	Ген план	4,548	--	--	4,548	--	1,137	--
		ИТОГО	**21680,959**	**1036,607**	**--**	**22717,566**	**1,889**	**2576,318**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-8

(Объектный сметный расчет)

на строительство п.Жулдыз ДК, Библиотека

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	12345,799	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,511	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	685,546	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-8-1	Общестроительный работы	551,531	--	--	551,531	0,034	40,33	--
2.	4-8-1	Электроснабжение	109,214	1142,857	--	1252,071	0,016	20,692	--
3.	6-8-1	Газоснабжение и теплоснабжение	2306,846	8224,107	--	10530,953	0,46	621,712	--
4.	7-8-1	Ген план	11,244	--	--	11,244	0,001	2,812	--
		ИТОГО	**2978,835**	**9366,964**	**--**	**12345,799**	**0,511**	**685,546**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-9

(Объектный сметный расчет)

на строительство п.Жулдыз Фап

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	18734,71	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,21	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	357,774	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	4-9-1	Электроснабжение	8732,497	236,607	--	8969,104	0,031	46,413	--
2.	6-9-1	Газоснабжение	942,392	8823,214	--	9765,606	0,179	311,361	--
		ИТОГО	**9674,889**	**9059,821**	**--**	**18734,71**	**0,21**	**357,774**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-10

(Объектный сметный расчет)

на строительство п.Жулдыз Школа

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3925,745	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,428	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	588,167	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-10-1	Общестроительный работы	540,287	--	--	540,287	0,033	37,518	--
2.	4-10-1	Электроснабжение	151,52	1142,857	--	1294,377	0,02	29,6	--
3.	6-10-1	Теплосеть	2078,117	--	--	2078,117	0,374	517,806	--
4.	7-10-1	Ген план	12,964	--	--	12,964	0,001	3,243	--
		ИТОГО	**2782,888**	**1142,857**	**--**	**3925,745**	**0,428**	**588,167**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-11

(Объектный сметный расчет)

на строительство п.Жулдыз Миницентр

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	14955,206	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,958	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1287,176	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-11-1	Общестроительный работы	540,287	--	--	540,287	0,033	37,518	--
2.	4-11-1	Электроснабжение	2501,708	1142,857	--	3644,565	0,454	625,061	--
3.	6-11-1	Газоснабжение	2535,644	8224,107	--	10759,751	0,47	621,945	--
4.	7-11-1	Ген план	10,603	--	--	10,603	0,001	2,652	--
		ИТОГО	**5588,242**	**9366,964**	**--**	**14955,206**	**0,958**	**1287,176**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-12

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Оразгали Школа

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	14530,044	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,93	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1279,385	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-12-1	Общестроительный работы	470,736	--	--	470,736	0,031	34,912	--
2.	4-12-1	Электроснабжение	139,543	1142,857	--	1282,4	0,018	27,105	--
3.	6-12-1	Газоснабжение и теплоснабжение	5026,87	7737,5	--	12764,37	0,88	1214,227	--
4.	7-12-1	Ген план	12,538	--	--	12,538	0,001	3,141	--
		ИТОГО	**5649,687**	**8880,357**	**--**	**14530,044**	**0,93**	**1279,385**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-13

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Оразгали Дом культура

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	11885,986	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,44	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	594,295	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-13-1	Общестроительный работы	470,736	--	--	470,736	0,031	34,912	--
2.	4-13-1	Электроснабжение	392,041	1379,464	--	1771,505	0,051	73,312	--
3.	6-13-1	Газоснабжение и теплоснабжение	1896,283	7737,5	--	9633,783	0,357	483,58	--
4.	7-13-1	Ген план	9,962	--	--	9,962	0,001	2,491	--
		ИТОГО	**2769,022**	**9116,964**	**--**	**11885,986**	**0,44**	**594,295**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-14

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Оразгали Библиотека

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	470,736	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	34,912	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-14-1	Общестроительный работы	470,736	--	--	470,736	0,031	34,912	--
		ИТОГО	**470,736**	--	--	**470,736**	**0,031**	**34,912**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-15

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Комекши Дом культуры, миницентр

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	12287,555	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,467	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	632,608	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-15-1	Общестроительный работы	521,836	--	--	521,836	0,032	36,879	--
2.	4-15-1	Электроснабжение	153,31	1142,857	--	1296,167	0,021	30,156	--
3.	6-15-1	Газоснабжение и теплоснабжение	2232,872	8224,107	--	10456,979	0,413	562,428	--
4.	7-15-1	Ген план	12,573	--	--	12,573	0,001	3,145	--
		ИТОГО	**2920,591**	**9366,964**	**--**	**12287,555**	**0,467**	**632,608**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-16

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Комекши Школа

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	11546,361	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,301	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	387,603	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-16-1	Общестроительный работы	521,836	--	--	521,836	0,032	36,879	--
2.	4-16-1	Электроснабжение	162,087	1142,857	--	1304,944	0,022	32,118	--
3.	6-16-1	Газоснабжение и теплоснабжение	1484,522	8224,107	--	9708,629	0,246	315,867	--
4.	7-16-1	Ген план	10,952	--	--	10,952	0,001	2,739	--
		ИТОГО	**2179,397**	**9366,964**	**--**	**11546,361**	**0,301**	**387,603**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Объектная смета № 2-17

(Объектный сметный расчет)

на строительство п. Комекши ФАП

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	21957,59	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,587	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2175,285	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-17-1	Общестроительный работы	9179,925	--	--	9179,925	1,15	1525,734	--
2.	4-17-1	Электроснабжение	8807,477	1379,464	--	10186,941	0,055	78,171	--
3.	6-17-1	Газоснабжение и теплоснабжение	1989,194	599,107	--	2588,301	0,382	570,775	--
4.	7-17-1	Ген план	2,423	--	--	2,423	--	0,605	--
		ИТОГО	**19979,019**	**1978,571**	**--**	**21957,59**	**1,587**	**2175,285**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Мед пункт (Фап)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 126

Сметная стоимость	611,103	тыс.тенге
Сметная заработная плата	121,131	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,093	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АС										
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	4,2		363,02	20,64	1525	87	--	1067	2799
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	10,47	1438	44		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	0,0336	--				--		
2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1		2231,29	120,05	2231	120	--	1562	4096
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	2111	58		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	0,105	--				--		
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	22,6		232,54	--	5255	--	--	4415	10443
		НР - 84%; СП - 8%				232,54	--	5255	--		774	
4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	3,6		1921,61	203,21	6918	732	--	4707	12555
		НР - 72%; СП - 8%				1718,40	97,71	6186	352		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,194	0,6984	--				--		
5	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,4		21598,76	7680,96	8640	3072	--	5917	15722

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%				13917,80	3693,16	5567	1477		1165	
6	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,48		43337,07	19,20	20802	9	12949	6589	29582
		НР - 84%; СП - 8%				16341,71	--	7844	--		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,192	58336,00				11201		
		Двери										
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89		3154,28	51,68	5962	97	1055	3347	10054
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	4810	41		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1712,00				777		
7.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,795123	314,00				250		
7.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	1,89	--				--		
8	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89		40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%				--	--	--	--		6158	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,36		3510,76	187,24	1264	67	568	595	2008
		НР - 90%; СП - 8%				1748,48	88,66	629	32		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,3312	1712,00				567		
9.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	0,36	--				--		
10	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,36		15387,00	--	5539	--	5539	--	5982
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,6		1272,47	5,60	2036	9	1614	375	2604
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	413	4		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,9056	1712,00				1550		
12	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	1,6		2718,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
13	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,04		2712,31	22,65	8245	68	1647	5242	14566

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				2147,99	7,38	6530	22		1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	38,9728	40,00				1559		
14	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,04		451,44	3,33	1372	10	440	741	2283
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	922	5		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,001915	220158,00				422		
		Внутренняя отделка, потолок										
15	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10		1097,20	63,45	10972	634	2416	6760	19150
		НР - 80%; СП - 8%				792,25	52,70	7922	527		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0143	0,143	16869,00				2412		
15.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,264	--				--		
16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10		503,17	3,33	5032	34	1584	2744	8398
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	3414	16		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,0069	220158,00				1519		
17	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,35		1062,92	63,45	32260	1925	7385	19640	56052
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	22950	1599		4152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,4249	16869,00				7168		
17.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,80124	--				--		
18	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,35		451,44	3,33	13701	101	4395	7402	22792
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	9205	48		1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01912	220158,00				4210		
		Полы										
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10		711,83	31,93	7118	320	3032	3686	11668
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	3766	155		864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,204	14697,00				2998		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10		1020,30	64,92	10203	649	8995	814	11899
		НР - 94%; СП - 8%				55,92	30,72	559	307		881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0612	0,612	14697,00				8995		
		Перемычки У1										
21	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,28		4561,32	1805,33	1277	505	--	852	2300
		НР - 84%; СП - 8%				2755,99	868,04	772	243		170	
22	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	4		1080,95	458,48	4324	1834	--	2806	7700
		НР - 84%; СП - 8%				622,47	212,57	2490	850		570	
23	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,1423		557393,52	4497,52	79317	640	71651	6742	92944
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	7026	223		6885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1423	498969,00				71003		
24	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0393		301324,00	--	11842	--	11842	--	12789
		СП - 8%				--	--	--	--		947	
		Перемычки У2										
25	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,296		4561,32	1805,33	1350	534	--	901	2431
		НР - 84%; СП - 8%				2755,99	868,04	816	257		180	
26	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	4		1080,95	458,48	4324	1834	--	2806	7700
		НР - 84%; СП - 8%				622,47	212,57	2490	850		570	
27	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,1423		557393,52	4497,52	79317	640	71651	6742	92944
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	7026	223		6885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1423	498969,00				71003		
28	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0393		301324,00	--	11842	--	11842	--	12789
		СП - 8%				--	--	--	--		947	
		Арматурные сетки										
29	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02786		250492,00	--	6979	--	6979	--	7537

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
				Сетка С-1								
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
				Сетка С-2								
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00237		275482,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
				Каркас Кр-1								
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00407		275482,00	--	1121	--	1121	--	1211
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
				Материалы								
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,25		29644,08	1132,38	7411	283	6784	373	8407
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	344	66		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-1701	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,255	24905,00				6351		
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,1		42132,92	1985,25	4213	198	3243	745	5355
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	772	47		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,1015	29852,00				3030		
35	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,02512		297907,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
36	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0056		317777,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,1		364,88	19,87	2226	121	253	1739	4282
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1852	18		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,000976	178205,00				174		
37.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,001464	53822,00				79		
37.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	14,64	--				--		
				Крыльцо								
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,34		28533,30	1132,38	9701	385	8848	507	11025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	468	90		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,3468	23816,00				8259		
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00084	275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				466020	14908	337534	99816	611105
							113577	7554	--	45267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				460058				
	Материалы		Тенге				204424				
	Всего заработная плата		Тенге					116280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129024				
	Местные материалы		Тенге				3030				
		Накладные расходы	Тенге				96469				
		Сметная прибыль	Тенге				44522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					116280			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5962				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					4851			
		Накладные расходы	Тенге				3347				
		Сметная прибыль	Тенге				745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					121131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								611103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						337532		
		- Накладные расходы	Тенге							99816	
		- Сметная прибыль	Тенге							45267	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Акимат
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	562,958	тыс.тенге
Сметная заработная плата	38,519	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,034	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,3		32920,32	1132,38	207398	7134	191597	9398	234140
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	8667	1661		17344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,426	28117,00				180680		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10312		275482,00	--	28408	--	28408	--	30681
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**485848**	**22165**	**432039**	**35408**	**562959**
								31644	**6875**	**--**	**41702**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**485848**				
	Материалы		Тенге					**318575**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102559**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**35408**				
		Сметная прибыль	Тенге					**41702**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**562958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**562958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38519**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**562958**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**31644**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**22165**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**6875**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**432042**		
	- Накладные расходы		Тенге								**35408**	
	- Сметная прибыль		Тенге								**41702**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Дом культура
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 126

Сметная стоимость	527,030	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,3		32920,32	1132,38	174478	6001	161186	7906	196975
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7291	1397		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,406	28117,00				152001		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08982		275482,00	--	24744	--	24744	--	26724
		СП - 8%				--	--	--	--		1980	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		29644,08	1132,38	128359	4903	117499	6459	145604
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	24905,00				109995		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**454074**	**21032**	**402774**	**33916**	**527032**
								30268	**6611**	**--**	**39040**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**454074**				
	Материалы		Тенге					**292973**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36879**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98895**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**33916**				
		Сметная прибыль	Тенге					**39040**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**527030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**527030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**527030**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30268**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6611**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**402776**		
		- Накладные расходы	Тенге								**33916**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**39040**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Музей
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 430075

Сметная стоимость	521,836	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,3		32920,32	1132,38	174478	6001	161186	7906	196975
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7291	1397		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,406	28117,00				152001		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08982		275482,00	--	24744	--	24744	--	26724
		СП - 8%				--	--	--	--		1980	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**449264**	**21032**	**397964**	**33916**	**521837**
								30268	**6611**	**--**	**38656**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**449264**				
	Материалы		Тенге					**288163**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36879**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98895**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**33916**				
		Сметная прибыль	Тенге					**38656**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**521836**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30268**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6611**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**397966**		
		- Накладные расходы	Тенге								**33916**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**38656**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Школа и миницентр
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	643,108	тыс.тенге
Сметная заработная плата	41,502	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,036	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной												
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,12		32920,32	1132,38	267313	9195	246948	12113	301780
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	11170	2141		22354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	8,2824	28117,00				232876		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14517		275482,00	--	39992	--	39992	--	43191
		СП - 8%				--	--	--	--		3199	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**557347**	**24226**	**498974**	**38123**	**643109**
								34147	**7355**	**--**	**47638**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**557347**				
	Материалы		Тенге					**373926**				
	Всего заработная плата		Тенге						**41502**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**114143**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**38123**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**643108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**41502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**643108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**41502**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**643108**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**34147**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**24226**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**7355**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**498977**		
	- Накладные расходы		Тенге								**38123**	
	- Сметная прибыль		Тенге								**47638**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Вет блог
Шифр объекта 2-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 22416

Сметная стоимость	184,457	тыс.тенге
Сметная заработная плата	56,477	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,042	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка, потолок										
1	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,24		1097,20	63,45	11235	650	2472	6922	19609
		НР - 80%; СП - 8%				792,25	52,70	8113	540		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м3	0,0143	0,146432	16869,00				2470		
1.2	261-102-0243	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0264	0,270336	--				--		
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	10,24		503,17	3,33	5152	34	1622	2810	8598
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	3496	16		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,007066	220158,00				1556		
3	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,1		1062,92	63,45	34120	2037	7810	20772	59283
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	24273	1692		4391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,4494	16869,00				7581		
3.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,84744	--				--		
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,1		451,44	3,33	14491	107	4648	7829	24106
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	9736	51		1786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,020223	220158,00				4452		
		Полы										
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,24		711,83	31,93	7289	327	3105	3774	11948
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	3857	158		885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,208896	14697,00				3070		
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,24		1020,30	64,92	10448	665	9210	834	12185
		НР - 94%; СП - 8%				55,92	30,72	573	315		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0612	0,626688	14697,00				9210		
		Арматурные сетки										
7	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02786		250492,00	--	6979	--	6979	--	7537
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
		Сетка С-1										
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
		Сетка С-2										
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00237		275482,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
		Каркас Кр-1										
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00407		275482,00	--	1121	--	1121	--	1211
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
		Материалы										
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25		28533,30	1132,38	7133	283	6506	373	8106
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	344	66		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	23816,00				6073		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,1		42132,92	1985,25	4213	198	3243	745	5355
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	772	47		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	29852,00				3030		
13	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,02512		297907,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
14	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0056		317777,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,1		364,88	19,87	2226	121	253	1739	4282
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1852	18		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000976	178205,00				174		
15.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001464	53822,00				79		
15.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,64	--				--		
		Крыльцо										
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,34		28533,30	1132,38	9701	385	8848	507	11025
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	468	90		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3468	23816,00				8259		
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									184457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					53484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							66198		
		- Накладные расходы	Тенге								46305	
		- Сметная прибыль	Тенге								13666	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Интернат
Шифр объекта 2-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	8882,441	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1511,280	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,139	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	2,6		43337,07	19,20	112676	50	70138	35690	160236
		НР - 84%; СП - 8%				16341,71	--	42488	--		11869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,4	1,04	58336,00				60669		
		Арматурные сетки										
2	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0447		250492,00	--	11197	--	11197	--	12093
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
		Сетка С-1										
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00277		275482,00	--	763	--	763	--	824
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Материалы										
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6		28533,30	1132,38	17120	679	15616	895	19456
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	825	158		1441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,612	23816,00				14575		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,1		42132,92	1985,25	130612	6155	100538	23103	166012
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	23919	1469		12297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,1465	29852,00				93929		
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,56		364,88	19,87	6772	369	769	5290	13027
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5634	54		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00297	178205,00				529		
6.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004454	53822,00				240		
6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	44,544	--				--		
		Материал стен										
7	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,82		14304,42	2520,38	26034	4587	7541	13991	43227
		НР - 93%; СП - 8%				7640,60	625,22	13906	1138		3202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,25	0,455	14791,00				6730		
7.2	261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	0,4	0,728	--				--		
7.3	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	2,02	3,6764	--				--		
8	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,428		74344,00	--	254851	--	254851	--	275239
		СП - 8%				--	--	--	--		20388	
9	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,82		28105,00	--	51151	--	51151	--	55243
		СП - 8%				--	--	--	--		4092	
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,39		2901,80	121,03	44659	1863	9226	31655	82419
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	30,39	33570	468		6105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,35397	15174,00				5371		
10.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,013851	277977,00				3850		
10.3	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	0,775656	--				--		
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,3405		113644,09	1518,81	38696	517	29480	8023	50456

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	8699	215		3737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,012939	216199,00				2797		
11.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,05448	69870,00				3807		
11.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,282615	69663,00				19688		
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3405		8926,34	62,72	3039	21	2688	305	3612
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	330	9		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002281	1148617,00				2620		
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,077		311,16	2,91	24	--	21	3	29
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	3	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000018	1148617,00				20		
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,56		840,50	22,25	6354	168	565	5232	12513
		НР - 92%; СП - 8%				743,55	8,66	5621	65		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,1512	1090,00				165		
14.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,322056	1015,00				327		
14.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	8,694	--				--		
15	224-103-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,56		4018,00	--	30376	--	30376	--	32806
		СП - 8%				--	--	--	--		2430	
16	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,56		984,59	53,61	7444	406	2675	4106	12474
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	4363	101		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	15,1956	145,00				2203		
16.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	7,7868	--				--		
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3500		957,60	12,32	3351600	43120	2045960	1171887	4885366
		НР - 92%; СП - 8%				360,72	3,22	1262520	11270		361879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	7210	236,00				1701560		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3500		729,00	--	2551500	--	2551500	--	2755620
		СП - 8%				--	--	--	--		204120	
		Внутренняя отделка, потолок										
19	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,48		1097,20	63,45	13693	792	3014	8436	23899
		НР - 80%; СП - 8%				792,25	52,70	9887	658		1770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0143	0,178464	16869,00				3011		
19.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,329472	--				--		
20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12,48		503,17	3,33	6280	42	1978	3424	10480
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	4260	20		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,008611	220158,00				1896		
21	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,7		1062,92	63,45	65582	3915	15011	39926	113949
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	46656	3252		8441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,8638	16869,00				14571		
21.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	1,62888	--				--		
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61,7		451,44	3,33	27854	205	8935	15049	46335
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	18714	97		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,038871	220158,00				8558		
		Полы										
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,48		711,83	31,93	8884	399	3784	4600	14563
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	4701	193		1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,254592	14697,00				3742		
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,48		1020,30	64,92	12733	810	11225	1016	14849
		НР - 94%; СП - 8%				55,92	30,72	698	383		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0612	0,763776	14697,00				11225		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6124059**	**50395**	**5229002**	**1372631**	**8804727**
								1366452	**16263**	**--**	**652201**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6124059**				
	Материалы		Тенге					**2125337**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1382715**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2581876**				
		Накладные расходы	Тенге					**1262007**				
		Сметная прибыль	Тенге					**590885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7976951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1034**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1382715**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7976951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1034**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1382715**			
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка										
25	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,78**		**32920,32**	**1132,38**	**25678**	**884**	**23721**	**1164**	**28989**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**1073**	**206**		**2147**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,7956	28117,00				22370		
		Арматурные сетки										
26	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02786**		**250492,00**	**--**	**6979**	**--**	**6979**	**--**	**7537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**558**	
		Сетка С-1										
27	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00084**		**275482,00**	**--**	**231**	**--**	**231**	**--**	**250**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
		Сетка С-2										
28	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00237**		**275482,00**	**--**	**653**	**--**	**653**	**--**	**705**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
		Каркас Кр-1										
29	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00407**		**275482,00**	**--**	**1121**	**--**	**1121**	**--**	**1211**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**90**	
		Материалы										
30	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,25**		**28533,30**	**1132,38**	**7133**	**283**	**6506**	**373**	**8106**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**344**	**66**		**601**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	23816,00				6073		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1		42132,92	1985,25	4213	198	3243	745	5355
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	772	47		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	29852,00				3030		
32	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512		297907,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
33	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056		317777,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1		364,88	19,87	2226	121	253	1739	4282
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1852	18		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000976	178205,00				174		
34.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001464	53822,00				79		
34.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,64	--				--		
				Крыльцо								
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34		28533,30	1132,38	9701	385	8848	507	11025
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	468	90		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3468	23816,00				8259		
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					67429	1871	61049	4528	77714
								4509	427	--	5758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					67429				
	Материалы		Тенге					39543				
	Всего заработная плата		Тенге						4936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18478				
	Местные материалы		Тенге					3030				
		Накладные расходы	Тенге					4528				
		Сметная прибыль	Тенге					5758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					77715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8882441**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1491303**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**65969**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19977**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5290054**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1377159**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**657959**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз ДК, Библиотека
Шифр объекта 2-8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 54

Сметная стоимость	551,531	тыс.тенге
Сметная заработная плата	40,330	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,034	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,69		32920,32	1132,38	187317	6443	173047	8488	211469
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7827	1500		15664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,8038	28117,00				163185		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10312		275482,00	--	28408	--	28408	--	30681
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**465767**	**21474**	**413489**	**34498**	**540288**
								30804	**6714**	**--**	**40022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**465767**				
	Материалы		Тенге					**300024**				
	Всего заработная плата		Тенге						**37518**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102559**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**34498**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		РАЗДЕЛ 2. ГП										
15	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**27,39**		**62,67**	**62,67**	**1717**	**1717**	**--**	**410**	**2297**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**569**		**170**	
16	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**33,56**		**198,71**	**194,81**	**6669**	**6538**	**--**	**1615**	**8947**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**131**	**2112**		**663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8386**	**8255**	**--**	**2025**	**11244**
								131	**2681**	**--**	**833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8386**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2812**			
		Накладные расходы	Тенге					**2025**				
		Сметная прибыль	Тенге					**833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2812**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**11244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2812**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**551531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30935**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29729**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9395**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**413491**		
		- Накладные расходы	Тенге							**36523**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**40855**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Школа
Шифр объекта 2-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	540,287	тыс.тенге
Сметная заработная плата	37,518	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,033	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,69		32920,32	1132,38	187317	6443	173047	8488	211469
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7827	1500		15664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,8038	28117,00				163185		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10312		275482,00	--	28408	--	28408	--	30681
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**465767**	**21474**	**413489**	**34498**	**540288**
								30804	**6714**	**--**	**40022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**465767**				
	Материалы		Тенге					**300024**				
	Всего заработная плата		Тенге						**37518**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102559**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**34498**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**540287**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30804**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21474**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**413491**		
		- Накладные расходы	Тенге								**34498**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**40022**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Миницентр
Шифр объекта 2-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	540,287	тыс.тенге
Сметная заработная плата	37,518	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,033	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной												
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,69		32920,32	1132,38	187317	6443	173047	8488	211469
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7827	1500		15664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,8038	28117,00				163185		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10312		275482,00	--	28408	--	28408	--	30681
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**465767**	**21474**	**413489**	**34498**	**540288**
								30804	**6714**	**--**	**40022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**465767**				
	Материалы		Тенге					**300024**				
	Всего заработная плата		Тенге						**37518**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**102559**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**34498**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**540287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37518**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**540287**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30804**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21474**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**413491**		
		- Накладные расходы	Тенге								**34498**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**40022**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Школа
Шифр объекта 2-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	470,736	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной												
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,1		32920,32	1132,38	134973	4643	124690	6116	152376
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5640	1081		11287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,182	28117,00				117585		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06797		275482,00	--	18725	--	18725	--	20223
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**403740**	**19674**	**355449**	**32126**	**470737**
								28617	**6295**	**--**	**34870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**403740**				
	Материалы		Тенге					**251668**				
	Всего заработная плата		Тенге						**34912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**92876**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**32126**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34870**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**470736**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**28617**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**19674**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**6295**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**355452**		
	- Накладные расходы		Тенге								**32126**	
	- Сметная прибыль		Тенге								**34870**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Дом культура
Шифр объекта 2-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	470,736	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной												
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,1		32920,32	1132,38	134973	4643	124690	6116	152376
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5640	1081		11287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,182	28117,00				117585		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06797		275482,00	--	18725	--	18725	--	20223
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**403740**	**19674**	**355449**	**32126**	**470737**
								28617	**6295**	**--**	**34870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**403740**				
	Материалы		Тенге					**251668**				
	Всего заработная плата		Тенге						**34912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**92876**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**32126**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34870**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**470736**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**28617**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**19674**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6295**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**355452**		
		- Накладные расходы	Тенге								**32126**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**34870**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Библиотека
Шифр объекта 2-14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 122

Сметная стоимость	470,736	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной												
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,1		32920,32	1132,38	134973	4643	124690	6116	152376
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5640	1081		11287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,182	28117,00				117585		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06797		275482,00	--	18725	--	18725	--	20223
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**403740**	**19674**	**355449**	**32126**	**470737**
								28617	**6295**	**--**	**34870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**403740**				
	Материалы		Тенге					**251668**				
	Всего заработная плата		Тенге						**34912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**92876**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**32126**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34870**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**470736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34912**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**470736**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**28617**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**19674**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**6295**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**355452**		
	- Накладные расходы		Тенге								**32126**	
	- Сметная прибыль		Тенге								**34870**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Дом культуры, миницентр
Шифр объекта 2-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-15-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	521,836	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,3		32920,32	1132,38	174478	6001	161186	7906	196975
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7291	1397		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,406	28117,00				152001		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08982		275482,00	--	24744	--	24744	--	26724
		СП - 8%				--	--	--	--		1980	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**449264**	**21032**	**397964**	**33916**	**521837**
								30268	**6611**	**--**	**38656**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**449264**				
	Материалы		Тенге					**288163**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36879**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98895**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**33916**				
		Сметная прибыль	Тенге					**38656**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**521836**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30268**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6611**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**397966**		
		- Накладные расходы	Тенге								**33916**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**38656**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Школа
Шифр объекта 2-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-16-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	521,836	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под блочно- модульной котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,64		3357,10	1040,04	29005	8986	12491	10571	42743
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	7528	3839		3166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,504	1301,00				12365		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,3		32920,32	1132,38	174478	6001	161186	7906	196975
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	7291	1397		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,406	28117,00				152001		
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08982		275482,00	--	24744	--	24744	--	26724
		СП - 8%				--	--	--	--		1980	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		364,88	19,87	2919	159	331	2280	5615
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2429	23		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	178205,00				228		
4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53822,00				103		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	--				--		
				Арматурные сетки								
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05622		250492,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
				Сетка С-1								
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474		275482,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
				Сетка С-2								
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00711		275482,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
				Каркас Кр-1								
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804		275482,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
				Материалы								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,33		28533,30	1132,38	123549	4903	112689	6459	140409
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	5957	1141		10401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4166	23816,00				105186		
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36		42132,92	1985,25	15168	715	11675	2683	19279
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	2778	171		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3654	29852,00				10908		
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000616		608888,05	2425,05	375	2	144	209	631
		НР - 91%; СП - 8%				372521,00	1057,23	229	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000616	233942,00				144		
11.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000006	--				--		
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0697		297907,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10644		317777,00	--	33824	--	33824	--	36530
		СП - 8%				--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,36**		**364,88**	**19,87**	**4875**	**266**	**553**	**3808**	**9378**
		НР - 93%; СП - 8%				**303,58**	**2,91**	**4056**	**39**		**695**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,00016**	**0,002138**	**178205,00**				**381**		
14.2	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,003206**	**53822,00**				**173**		
14.3	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**32,064**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**449264**	**21032**	**397964**	**33916**	**521837**
								30268	**6611**	**--**	**38656**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**449264**				
	Материалы		Тенге					**288163**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36879**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98895**				
	Местные материалы		Тенге					**10908**				
		Накладные расходы	Тенге					**33916**				
		Сметная прибыль	Тенге					**38656**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**521836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**521836**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**30268**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**21032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6611**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**397966**		
		- Накладные расходы	Тенге								**33916**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**38656**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши ФАП
Шифр объекта 2-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-17-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительный работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 20-АС

Сметная стоимость	9179,925	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1525,734	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,150	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	3,83		363,02	20,64	1390	79	--	973	2552
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	10,47	1311	40		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	0,03064	--				--		
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	19,2		232,54	--	4465	--	--	3750	8873
		НР - 84%; СП - 8%				232,54	--	4465	--		657	
3	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	2,4		43337,07	19,20	104009	46	64743	32945	147910
		НР - 84%; СП - 8%				16341,71	--	39220	--		10956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,96	58336,00				56003		
		Арматурные сетки										
4	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05245		250492,00	--	13138	--	13138	--	14189
		СП - 8%				--	--	--	--		1051	
		Сетка С-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00277		275482,00	--	763	--	763	--	824
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Материалы										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17		28533,30	1132,38	4851	193	4424	254	5513
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	234	45		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1734	23816,00				4130		
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,65		42132,92	1985,25	153785	7246	118376	27201	195465
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	28163	1729		14479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,70475	29852,00				110594		
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,45		364,88	19,87	11111	605	1262	8679	21374
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	9244	89		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004872	178205,00				868		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007308	53822,00				393		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	73,08	--				--		
		Материал стен										
9	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,27		14304,42	2520,38	32471	5721	9406	17450	53915
		НР - 93%; СП - 8%				7640,60	625,22	17344	1419		3994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,25	0,5675	14791,00				8394		
9.2	261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	0,4	0,908	--				--		
9.3	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	2,02	4,5854	--				--		
10	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,211		74344,00	--	313063	--	313063	--	338108
		СП - 8%				--	--	--	--		25045	
11	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,7		28105,00	--	75884	--	75884	--	81955
		СП - 8%				--	--	--	--		6071	
12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,39		2901,80	121,03	44659	1863	9226	31655	82419
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	30,39	33570	468		6105	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,35397	15174,00				5371		
12.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,013851	277977,00				3850		
12.3	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	0,775656	--				--		
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,1568		113644,09	1518,81	131463	1757	100153	27256	171416
		НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	29553	730		12698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,043958	216199,00				9504		
13.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,185088	69870,00				12932		
13.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,960144	69663,00				66887		
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,1568		8926,34	62,72	10326	72	9134	1037	12272
		НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	1120	32		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,007751	1148617,00				8902		
15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,91		311,16	2,91	283	2	248	31	339
		НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	33	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000209	1148617,00				240		
16	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,15		840,50	22,25	8531	226	758	7024	16800
		НР - 92%; СП - 8%				743,55	8,66	7547	88		1244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,203	1090,00				221		
16.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,43239	1015,00				439		
16.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	11,6725	--				--		
17	224-103-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10,15		4018,00	--	40783	--	40783	--	44046
		СП - 8%				--	--	--	--		3263	
18	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,15		984,59	53,61	9994	544	3592	5513	16748
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	5858	135		1241	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	20,4015	145,00				2958		
18.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	10,4545	--				--		
19	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3500		957,60	12,32	3351600	43120	2045960	1171887	4885366
		НР - 92%; СП - 8%				360,72	3,22	1262520	11270		361879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	7210	236,00				1701560		
20	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3500		729,00	--	2551500	--	2551500	--	2755620
		СП - 8%				--	--	--	--		204120	
		Внутренняя отделка, потолок										
21	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5		1097,20	63,45	11521	666	2536	7098	20108
		НР - 80%; СП - 8%				792,25	52,70	8319	553		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0143	0,15015	16869,00				2533		
21.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,2772	--				--		
22	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,5		503,17	3,33	5283	35	1664	2881	8817
		НР - 80%; СП - 8%				341,38	1,58	3584	17		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,007245	220158,00				1595		
23	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,71		1062,92	63,45	32642	1948	7472	19873	56716
		НР - 80%; СП - 8%				756,18	52,70	23222	1618		4201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,42994	16869,00				7253		
23.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,810744	--				--		
24	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,71		451,44	3,33	13864	103	4447	7490	23063
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	9314	49		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,019347	220158,00				4259		
		Полы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5		711,83	31,93	7474	335	3184	3870	12252
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	3955	162		908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,2142	14697,00				3148		
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,5		1020,30	64,92	10713	682	9444	855	12494
		НР - 94%; СП - 8%				55,92	30,72	587	323		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0612	0,6426	14697,00				9444		
		Двери										
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89		3154,28	51,68	5962	97	1055	3347	10054
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	4810	41		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1712,00				777		
27.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,795123	314,00				250		
27.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	1,89	--				--		
28	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89		40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%				--	--	--	--		6158	
29	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,36		3510,76	187,24	1264	67	568	595	2008
		НР - 90%; СП - 8%				1748,48	88,66	629	32		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,3312	1712,00				567		
29.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	0,36	--				--		
30	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,36		15387,00	--	5539	--	5539	--	5982
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,6		1272,47	5,60	2036	9	1614	375	2604
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	413	4		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,9056	1712,00				1550		
32	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	1,6		2718,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%				--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,04		2712,31	22,65	8245	68	1647	5242	14566
		НР - 80%; СП - 8%				2147,99	7,38	6530	22		1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	38,9728	40,00				1559		
34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3,04		451,44	3,33	1372	10	440	741	2283
		НР - 80%; СП - 8%				303,30	1,58	922	5		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,001915	220158,00				422		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6291718	49741	5483346	1388022	9114480
								1368916	15082	--	675146	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6285756				
		Материалы	Тенге					2192858				
		Всего заработная плата	Тенге						1379147			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2679145				
		Накладные расходы	Тенге					1261768				
		Сметная прибыль	Тенге					603802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8151326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1032
		Сметная заработная плата	Тенге						1379147			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5962				
		Материалы	Тенге					1054				
		Всего заработная плата	Тенге						4851			
		Накладные расходы	Тенге					3347				
		Сметная прибыль	Тенге					745				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8161380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1036
		Сметная заработная плата	Тенге						1383998			
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка										
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,45		32920,32	1132,38	14814	510	13685	671	16724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	619	119		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,459	28117,00				12906		
		Арматурные сетки										
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02786		250492,00	--	6979	--	6979	--	7537
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
		Сетка С-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
		Сетка С-2										
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00237		275482,00	--	653	--	653	--	705
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
		Каркас Кр-1										
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00407		275482,00	--	1121	--	1121	--	1211
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
		Материалы										
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25		28533,30	1132,38	7133	283	6506	373	8106
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	344	66		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	23816,00				6073		
41	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1		42132,92	1985,25	4213	198	3243	745	5355
		НР - 91%; СП - 8%				7715,78	473,73	772	47		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	29852,00				3030		
42	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512		297907,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
43	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056		317777,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1		364,88	19,87	2226	121	253	1739	4282
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1852	18		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000976	178205,00				174		
44.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001464	53822,00				79		
44.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,64	--				--		
		Крыльцо										
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34		28533,30	1132,38	9701	385	8848	507	11025
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	468	90		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3468	23816,00				8259		
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084		275482,00	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**56565**	**1497**	**51013**	**4035**	**65449**
								4055	**340**	**--**	**4850**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**56565**				
		Материалы	Тенге					**29507**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4395**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**18478**				
		Местные материалы	Тенге					**3030**				
		Накладные расходы	Тенге					**4035**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4850**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**65450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4395**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**65450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4395**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9179925**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1506522**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**66991**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**19212**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5534357**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1392057**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**679996**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Акимат
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: 509020

Сметная стоимость	1796,312	тыс.тенге
Сметная заработная плата	79,696	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,055	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	25		515,88	428,64	12897	10716	--	4742	19050
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	2181	4405		1411	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,025		30880,70	21191,30	772	530	--	220	1072
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	242	119		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	25	83,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	34	373,48	165,68	12698	5633	1627	5212	19343
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	5438	1801		1433	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,034	676514,00	--	23001	--	23001	--	24841
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования									
15	прайс	Дизельный генератор 5 кВт		1	236607,14	--	236607	--		--	236607
					--	--	--	--	236607	--	
16	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13195,91	1012,23	13196	1012	9164	2429	16875
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1250	
17	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	7692,00	--	7692	--	7692	--	8307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2803,33	26,43	11213	106	5379	4124	16564
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	5728	--		1227	
19	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
		НР - 72%; СП - 8%			1494,90	610,64	2990	1221		665	
21	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21141,00	--	42282	--	42282	--	45665
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	454,32	3,44	909	7	26	633	1665
		НР - 72%; СП - 8%			437,90	1,41	876	3		123	
23	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	542,08	3,44	1626	10	76	1112	2957
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	1,41	1540	4		219	
25	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Кабельная линия									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	67	346,97	156,65	23247	10496	3009	9440	35302
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	9742	3369		2615	
27	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,015	221990,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
28	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,03	345334,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	243-106-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**	км	0,022	576319,00	--	12679	--	12679	--	13693
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
		Заземление									
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4835,59	198,04	14507	594	10111	2882	18780
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	3802	201		1391	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	46	649,75	25,13	29888	1156	19664	6786	39608
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	9068	357		2934	
32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	21	744,10	23,01	15626	483	9821	3933	21124
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5322	141		1565	
33	247-201-1007 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440005	15746	220036	55337	1785176
							42088	5649	1379464	30053	
		Стоимость оборудования	Тенге				236607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				236607				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				115490				
		Материалы	Тенге				57659				
		Всего заработная плата	Тенге					47737			
		Накладные расходы	Тенге				34371				
		Сметная прибыль	Тенге				11989				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				161850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47737			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87908				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				87908				
		Сметная прибыль	Тенге				7032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				493397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47737			
		РАЗДЕЛ 2. ГП									
34	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	29,88	62,67	62,67	1873	1873	--	447	2505
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	621		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,38**	**198,71**	**194,81**	**6434**	**6308**	**--**	**1558**	**8631**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,90**	**62,93**	**126**	**2038**		**639**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8307**	**8181**	**--**	**2005**	**11136**
							126	**2659**	**--**	**825**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8307**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2785**			
		Накладные расходы	Тенге				**2005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2785**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1796312**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64116**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44475**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15580**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**220038**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1379464**		
		- Накладные расходы	Тенге							**57342**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**30878**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Дом культура
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 451916

Сметная стоимость	3004,643	тыс.тенге
Сметная заработная плата	469,648	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,340	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть										
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,05		1140653,03	474109,18	57033	23706	723	39074	103796
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	32604	6865		7689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00265	211214,00				560		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	50,5	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	50		2184,00	--	109200	--	109200	--	117936
		СП - 8%				--	--	--	--		8736	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,05		1099815,63	460746,55	54991	23038	535	37732	100141
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	31418	6695		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00225	211214,00				475		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	50,5	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	25	334,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25	134,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0697	483738,00	--	33717	--	33717	--	36414
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	34	963,00	--	32742	--	32742	--	35361
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	30,1875	2220,75	--	67039	--	--	48268	124532
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	67039	--		9225	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	170,09	78,07	850	390	--	469	1424
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	460	191		106	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	944,78	--	7086	--	--	5102	13163
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	7086	--		975	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16	11349,43	2813,69	181591	45019	64111	103466	307862
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	72461	15223		22805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,544	98941,00				53824		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 16	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62		364,88	19,87	22623	1232	2569	17672	43519
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	18822	180		3224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00992	178205,00				1768		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01488	53822,00				801		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	148,8	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	62		2411,09	7,16	149488	444	118405	28607	192343
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	30639	122		14248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	191,58	571,00				109392		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	142,6	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36		413,78	--	14896	--	--	10278	27188
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	14896	--		2014	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36		95,29	2,68	3430	96	1581	1217	5019
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1753	10		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00324	439993,00				1426		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,3		42436,05	1999,02	182475	8595	53756	94335	298955
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	120124	4001		22145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	3,354	1856,00				6225		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,11395	356123,00				40580		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000172	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	6,622	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,009477	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	6,622		36899,00	--	244345	--	244345	--	263893
		СП - 8%				--	--	--	--		19548	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18		506,46	28,96	9116	521	1451	5523	15810
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	7144	123		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,008514	132012,00				1124		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002268	98941,00				224		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	20,7	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	5,4	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0207		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1198435	103075	686063	396501	1722531
								409297	33418	--	127597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1192102				
	Материалы		Тенге					244043				
	Всего заработная плата		Тенге						437905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					440496				
		Накладные расходы	Тенге					391788				
		Сметная прибыль	Тенге					126713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1710603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						437905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1722533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						442715			
		РАЗДЕЛ 2.ЭС										
26	прайс	Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,86	378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	347		167	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1	35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	71		19	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	515,88	428,64	10318	8573	--	3794	15240
		НР - 72%; СП - 8%			87,24	176,20	1745	3524		1129	
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,02	30880,70	21191,30	618	424	--	176	858
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	194	95		64	
31	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	20	83,00	--	1660	--	1660	--	1793
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	373,48	165,68	11204	4971	1435	4599	17067
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	4798	1589		1264	
33	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,03	676514,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
34	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
35	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
36	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
37	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25**	**649,75**	**25,13**	**16244**	**628**	**10688**	**3688**	**21527**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**4928**	**194**		**1595**	
39	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**744,10**	**23,01**	**7441**	**230**	**4677**	**1873**	**10059**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**2534**	**67**		**745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1252432**	**17637**	**71159**	**19361**	**1282109**
							20778	**6155**	**1142857**	**10317**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1142857**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1142857**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**66690**				
	Материалы		Тенге				**30294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26515**			
		Накладные расходы	Тенге				**19060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6861**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**92611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26515**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42885**				
	Всего заработная плата		Тенге					**418**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40865**				
		Накладные расходы	Тенге				**301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3456**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46642**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**418**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1282110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26933**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3004643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**430075**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120712**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**39573**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**757222**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1142857**		
		- Накладные расходы	Тенге							**415862**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**137914**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Музей
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30268

Сметная стоимость	1269,316	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,017	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	15		515,88	428,64	7738	6430	--	2845	11430
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	1309	2643		847	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,015		30880,70	21191,30	463	317	--	132	643
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	145	71		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	15	83,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	24	373,48	165,68	8964	3976	1149	3679	13654
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	3839	1271		1011	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,024	676514,00	--	16236	--	16236	--	17535
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
10	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
11	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
13	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1269316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65914		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142857		
		- Накладные расходы	Тенге							17448	
		- Сметная прибыль	Тенге							9369	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Школа и миницентр
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 34147

Сметная стоимость	1325,990	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36,750	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	40		515,88	428,64	20635	17146	--	7587	30480
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	3490	7048		2258	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,04		30880,70	21191,30	1235	848	--	353	1715
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	388	191		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	40	83,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	373,48	165,68	18674	8284	2393	7664	28445
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	7997	2648		2107	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	676514,00	--	33826	--	33826	--	36532
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1325990**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10834			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87307		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142857		
		- Накладные расходы	Тенге							26396	
		- Сметная прибыль	Тенге							13567	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Интернат
Шифр объекта 2-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-7-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 1491303

Сметная стоимость	9017,387	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49,657	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,032	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования										
1	**прайс**	**Дизельный генератор 5 кВт**		**1**		**236607,14**	**--**	**236607**	**--**		**--**	**236607**
						--	**--**	**--**	**--**	**236607**	**--**	
2	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**		**13195,91**	**1012,23**	**26392**	**2024**	**18328**	**4857**	**33749**
		НР - 72%; СП - 8%				**3020,00**	**353,10**	**6040**	**706**		**2500**	
3	**247-201-0139 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41**	**шт.**	**1**		**7692,00**	**--**	**7692**	**--**	**7692**	**--**	**8307**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**615**	
4	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**		**2803,33**	**26,43**	**11213**	**106**	**5379**	**4124**	**16564**
		НР - 72%; СП - 8%				**1432,00**	**--**	**5728**	**--**		**1227**	
5	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**		**527,00**	**--**	**2108**	**--**	**2108**	**--**	**2277**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
		НР - 72%; СП - 8%			1494,90	610,64	2990	1221		665	
7	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21141,00	--	42282	--	42282	--	45665
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
8	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	454,32	3,44	454	3	13	316	832
		НР - 72%; СП - 8%			437,90	1,41	438	1		62	
9	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
10	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	542,08	3,44	1626	10	76	1112	2957
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	1,41	1540	4		219	
11	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Кабельная линия									
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	346,97	156,65	22553	10182	2920	9158	34248
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	9451	3268		2537	
13	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	221990,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
14	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,04	345334,00	--	13813	--	13813	--	14918
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
15	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	15	524525,00	--	7867875	--	7867875	--	8497305
		СП - 8%			--	--	--	--		629430	
		Заземление									
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4835,59	198,04	14507	594	10111	2882	18780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1267,20**	**67,09**	**3802**	**201**		**1391**	
17	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**649,75**	**25,13**	**19492**	**754**	**12824**	**4426**	**25831**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**5914**	**233**		**1913**	
18	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**21**	**744,10**	**23,01**	**15626**	**483**	**9821**	**3933**	**21124**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**5322**	**141**		**1565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8291157**	**16038**	**7997287**	**33840**	**8972070**
							41225	**5775**	**236607**	**647073**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**236607**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**236607**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**117141**				
		Материалы	Тенге				**59879**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47000**			
		Накладные расходы	Тенге				**33840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12079**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**163060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47000**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7937409**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7937409**				
		Сметная прибыль	Тенге				**634994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8572403**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8972070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47000**			
		РАЗДЕЛ 2. Прямок									
19	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**10646,59**	**1775,04**	**2129**	**355**	**1584**	**327**	**2652**
		НР - 93%; СП - 8%			**949,45**	**807,88**	**190**	**162**		**196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15** **0,23**	**6876,00**				**1581**		
20	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,95**	**28533,30**	**1132,38**	**27107**	**1075**	**24725**	**1417**	**30806**
		НР - 91%; СП - 8%			**1375,65**	**263,61**	**1307**	**250**		**2282**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02** **0,969**	**23816,00**				**23078**		
21	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**0,1**	**45249,90**	**2087,77**	**4525**	**208**	**3853**	**464**	**5388**
		НР - 91%; СП - 8%			**4640,40**	**453,29**	**464**	**45**		**399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	**212-101-0903**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м3**	**1,015** **0,1015**	**36343,00**				**3689**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00768	275482,00	--	2116	--	2116	--	2285
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
		Крыша примяка										
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,01144	21859,23	1028,27	250	12	3	218	505
		НР - 91%; СП - 8%				20542,96	353,09	235	4		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,03432	96,00				3		
23.2	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1	0,01144	--				--		
24	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,01144	297907,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					39535	1650	35689	2426	45317
								2196	461	--	3356	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					39535				
		Материалы	Тенге					30163				
		Всего заработная плата	Тенге						2657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5524				
		Накладные расходы	Тенге					2426				
		Сметная прибыль	Тенге					3356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9017387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					43421				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8032975		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							236607		
		- Накладные расходы	Тенге								36266	
		- Сметная прибыль	Тенге								650429	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз ДК, Библиотека
Шифр объекта 2-8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-8-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30935

Сметная стоимость	1252,071	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20,692	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1,8		378,28	378,28	681	681	--	93	835
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	129		62	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,47		35,66	35,66	52	53	--	15	72
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	21		5	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	10		515,88	428,64	5159	4286	--	1897	7620
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	872	1762		564	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,01		30880,70	21191,30	309	212	--	88	429
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	97	48		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	10	83,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	373,48	165,68	5602	2485	718	2299	8533
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	2399	794		632	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,015	676514,00	--	10148	--	10148	--	10960
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1252071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9367			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59464		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142857		
		- Накладные расходы	Тенге							14883	
		- Сметная прибыль	Тенге							8090	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Фап
Шифр объекта 2-9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-9-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 586739

Сметная стоимость	8969,104	тыс.тенге
Сметная заработная плата	46,413	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования										
1	прайс	**Дизельный генератор 5 кВт**		1		236607,14	--	236607	--		--	236607
						--	--	--	--	236607	--	
2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2		13195,91	1012,23	26392	2024	18328	4857	33749
		НР - 72%; СП - 8%				3020,00	353,10	6040	706		2500	
3	247-201-0139 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41**	шт.	1		7692,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4		2803,33	26,43	11213	106	5379	4124	16564
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	5728	--		1227	
5	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4		527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
		НР - 72%; СП - 8%			1494,90	610,64	2990	1221		665	
7	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21141,00	--	42282	--	42282	--	45665
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
8	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	454,32	3,44	454	3	13	316	832
		НР - 72%; СП - 8%			437,90	1,41	438	1		62	
9	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
10	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	542,08	3,44	1626	10	76	1112	2957
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	1,41	1540	4		219	
11	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Кабельная линия									
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62	346,97	156,65	21512	9712	2785	8735	32667
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	9015	3117		2420	
13	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,012	221990,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
14	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,035	345334,00	--	12087	--	12087	--	13054
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
15	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	15	524525,00	--	7867875	--	7867875	--	8497305
		СП - 8%			--	--	--	--		629430	
		Заземление									
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4835,59	198,04	14507	594	10111	2882	18780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1267,20**	**67,09**	**3802**	**201**		**1391**	
17	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**649,75**	**25,13**	**19492**	**754**	**12824**	**4426**	**25831**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**5914**	**233**		**1913**	
18	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**21**	**744,10**	**23,01**	**15626**	**483**	**9821**	**3933**	**21124**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**5322**	**141**		**1565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8288834**	**15568**	**7995870**	**33417**	**8969104**
							40789	**5624**	**236607**	**646853**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**236607**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**236607**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**116100**				
	Материалы		Тенге				**59744**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46413**			
		Накладные расходы	Тенге				**33417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11962**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**161479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46413**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7936127**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7936127**				
		Сметная прибыль	Тенге				**634891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8571018**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8969104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8969104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**40789**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15568**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5624**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7995871**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**236607**		
		- Накладные расходы	Тенге							**33417**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**646853**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Школа
Шифр объекта 2-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-10-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ЭС.ВР

Сметная стоимость	1294,377	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29,600	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,020	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭС										
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	25		515,88	428,64	12897	10716	--	4742	19050
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	2181	4405		1411	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,025		30880,70	21191,30	772	530	--	220	1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**9689,40**	**4765,61**	**242**	**119**		**79**	
6	**249-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**25**	**83,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**166**	
7	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**36**	**373,48**	**165,68**	**13445**	**5965**	**1722**	**5518**	**20480**
		НР - 72%; СП - 8%			**159,94**	**52,96**	**5758**	**1907**		**1517**	
8	**243-113-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**км**	**0,036**	**676514,00**	**--**	**24355**	**--**	**24355**	**--**	**26303**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1948**	
9	**243-902-0801 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10**	**100 шт.**	**0,08**	**6050,00**	**--**	**484**	**--**	**484**	**--**	**523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
10	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**1522,69**	**--**	**1523**	**--**	**13**	**1087**	**2819**
		НР - 72%; СП - 8%			**1510,00**	**--**	**1510**	**--**		**209**	
11	**247-204-3413 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА**	**шт.**	**1**	**18426,00**	**--**	**18426**	**--**	**18426**	**--**	**19900**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1474**	
		Заземление									
12	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4835,59**	**198,04**	**19342**	**792**	**13481**	**3843**	**25040**
		НР - 72%; СП - 8%			**1267,20**	**67,09**	**5069**	**268**		**1855**	
13	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25**	**649,75**	**25,13**	**16244**	**628**	**10688**	**3688**	**21527**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**4928**	**194**		**1595**	
14	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**744,10**	**23,01**	**7441**	**230**	**4677**	**1873**	**10059**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**2534**	**67**		**745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1261881**	**20880**	**75921**	**21272**	**1294378**
							22222	**7378**	**1142857**	**11224**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**71664**				
		Материалы	Тенге				**30581**				
		Всего заработная плата	Тенге					**29182**			
		Накладные расходы	Тенге				**20971**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7411**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**100046**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29182**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**47360**				
Всего заработная плата			Тенге					**418**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**45340**				
		Накладные расходы	Тенге				**301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3813**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**51474**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**418**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1294377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29600**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1294377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22222**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20880**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7378**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**75921**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1142857**		
		- Накладные расходы	Тенге							**21272**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11224**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Миницентр
Шифр объекта 2-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-11-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30804

Сметная стоимость	3644,565	тыс.тенге
Сметная заработная плата	625,061	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,454	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,076		1140653,03	474109,18	86690	36032	1100	59392	157769
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	49558	10434		11687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,004028	211214,00				851		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	76,76	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	76		2184,00	--	165984	--	165984	--	179263
		СП - 8%				--	--	--	--		13279	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,076		1099815,63	460746,55	83586	35017	813	57353	152214
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	47756	10176		11275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00342	211214,00				722		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	76,76	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	38	334,00	--	12692	--	12692	--	13707
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	38	134,00	--	5092	--	5092	--	5499
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,105944	483738,00	--	51249	--	51249	--	55349
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	51	963,00	--	49113	--	49113	--	53042
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
				Железобетонный лоток							
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	45,885	2220,75	--	101899	--	--	73367	189288
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	101899	--		14021	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	170,09	78,07	1293	593	--	712	2166
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	699	290		160	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4	944,78	--	10770	--	--	7755	20007
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	10770	--		1482	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,2	11349,43	2813,69	104415	25886	36864	59493	177021
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	41665	8753		13113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,3128	98941,00				30949		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 9,2	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94		364,88	19,87	34299	1868	3894	26793	65980
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	28537	274		4887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01504	178205,00				2680		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02256	53822,00				1214		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225,6	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	94		2411,09	7,16	226642	673	179517	43373	291616
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	46452	185		21601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	290,46	571,00				165853		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	216,2	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	54,5		413,78	--	22551	--	--	15560	41160
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	22551	--		3049	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,5		95,29	2,68	5193	146	2393	1842	7598
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2654	16		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004905	439993,00				2158		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,8		42436,05	1999,02	288565	13594	85008	149181	472766
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	189963	6328		35020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	5,304	1856,00				9844		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,1802	356123,00				64173		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000272	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	10,472	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,014987	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	10,472		36899,00	--	386406	--	386406	--	417319
		СП - 8%				--	--	--	--		30913	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27,5		506,46	28,96	13928	797	2217	8437	24155
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	10914	188		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,013008	132012,00				1717		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,003465	98941,00				343		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	31,625	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	8,25	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,031625		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
27	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,96		35,66	35,66	141	141	--	40	195
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	55		14	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	27		515,88	428,64	13929	11573	--	5121	20574
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	2355	4757		1524	
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,027		30880,70	21191,30	834	572	--	238	1158
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	262	129		86	
31	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	27		83,00	--	2241	--	2241	--	2420
		СП - 8%				--	--	--	--		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	373,48	165,68	13445	5965	1722	5518	20480
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	5758	1907		1517	
33	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,036	676514,00	--	24355	--	24355	--	26303
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
34	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
35	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
36	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
37	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
39	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2929580**	**136379**	**1069657**	**529674**	**3644568**
							580685	**44376**	**1142857**	**185311**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**72758**				
		Материалы	Тенге				**30581**				
		Всего заработная плата	Тенге					**29738**			
		Накладные расходы	Тенге				**21368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7531**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**101657**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29738**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1707632**				
		Материалы	Тенге				**312718**				
		Всего заработная плата	Тенге					**590513**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**724834**				
		Накладные расходы	Тенге				**503593**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**176896**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2388121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**590513**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6333**				
	Материалы		Тенге				**1524**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4810**			
		Накладные расходы	Тенге				**4713**				
		Сметная прибыль	Тенге				**884**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3644565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**625061**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3644565**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**580685**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**136379**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44376**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1069657**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1142857**		
		- Накладные расходы	Тенге							**529674**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**185311**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Школа
Шифр объекта 2-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-12-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 28617

Сметная стоимость	1282,400	тыс.тенге
Сметная заработная плата	27,105	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	3,78		378,28	378,28	1430	1430	--	194	1754
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	270		130	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,08		35,66	35,66	110	110	--	31	152
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	43		11	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	21		515,88	428,64	10833	9001	--	3983	16002
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	1832	3700		1185	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,021		30880,70	21191,30	648	445	--	185	900
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	203	100		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	21	83,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	373,48	165,68	11204	4971	1435	4599	17067
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	4798	1589		1264	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,03	676514,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1282400**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20874**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17607**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6231**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**71242**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1142857**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19483**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10337**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Дом культура
Шифр объекта 2-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-13-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 28617

Сметная стоимость	1771,505	тыс.тенге
Сметная заработная плата	73,312	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,051	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,78		378,28	378,28	1430	1430	--	194	1754
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	270		130	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,08		35,66	35,66	110	110	--	31	152
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	43		11	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	21		515,88	428,64	10833	9001	--	3983	16002
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	1832	3700		1185	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,021		30880,70	21191,30	648	445	--	185	900
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	203	100		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	21	83,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	373,48	165,68	11204	4971	1435	4599	17067
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	4798	1589		1264	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,03	676514,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования									
15	прайс	Дизельный генератор 5 кВт		1	236607,14	--	236607	--		--	236607
					--	--	--	--	236607	--	
16	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13195,91	1012,23	13196	1012	9164	2429	16875
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1250	
17	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	7692,00	--	7692	--	7692	--	8307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2803,33	26,43	11213	106	5379	4124	16564
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	5728	--		1227	
19	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
		НР - 72%; СП - 8%			1494,90	610,64	2990	1221		665	
21	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21141,00	--	42282	--	42282	--	45665
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	454,32	3,44	909	7	26	633	1665
		НР - 72%; СП - 8%			437,90	1,41	876	3		123	
23	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	542,08	3,44	1626	10	76	1112	2957
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	1,41	1540	4		219	
25	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Кабельная линия									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	346,97	156,65	19083	8615	2471	7749	28979
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	7997	2765		2147	
27	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	221990,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
28	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,03	345334,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	243-106-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**	км	0,035	576319,00	--	20171	--	20171	--	21785
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
		Заземление									
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4835,59	198,04	14507	594	10111	2882	18780
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	3802	201		1391	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	50	649,75	25,13	32488	1256	21376	7376	43053
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	9856	388		3189	
32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	21	744,10	23,01	15626	483	9821	3933	21124
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5322	141		1565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**437130**	**13965**	**216669**	**52753**	**1771506**
							41131	**5076**	**1379464**	**29042**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**236607**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**236607**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**113926**				
		Материалы	Тенге				**58830**				
		Всего заработная плата	Тенге					**46207**			
		Накладные расходы	Тенге				**33270**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11776**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**158972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46207**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**86597**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**86597**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6929**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**93526**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**489105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46207**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1771505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62005**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31572**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11307**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**216669**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1379464**		
		- Накладные расходы	Тенге							**52753**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**29042**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Дом культуры, миницентр
Шифр объекта 2-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-15-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 222574

Сметная стоимость	1296,167	тыс.тенге
Сметная заработная плата	30,156	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,021	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	27		515,88	428,64	13929	11573	--	5121	20574
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	2355	4757		1524	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,027		30880,70	21191,30	834	572	--	238	1158
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	262	129		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	27	83,00	--	2241	--	2241	--	2420
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	373,48	165,68	13445	5965	1722	5518	20480
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	5758	1907		1517	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,036	676514,00	--	24355	--	24355	--	26303
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1296167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21779			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76087		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142857		
		- Накладные расходы	Тенге							21669	
		- Сметная прибыль	Тенге							11357	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Школа
Шифр объекта 2-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-16-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30268

Сметная стоимость	1304,944	тыс.тенге
Сметная заработная плата	32,118	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,022	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	прайс	**Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES**		1		1142857,14	--	1142857	--		--	1142857
						--	--	--	--	1142857	--	
		Кабельная линия										
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	4,86		378,28	378,28	1838	1838	--	250	2255
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	347		167	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,1		35,66	35,66	182	181	--	51	252
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	71		19	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	31		515,88	428,64	15992	13288	--	5880	23622
		НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	2704	5462		1750	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,031		30880,70	21191,30	957	657	--	273	1329
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	300	148		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	31	83,00	--	2573	--	2573	--	2779
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	373,48	165,68	14939	6627	1914	6132	22756
		НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	6398	2118		1686	
8	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,04	676514,00	--	27061	--	27061	--	29226
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
9	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,08	6050,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,69	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
11	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Заземление									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4835,59	198,04	19342	792	13481	3843	25040
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	5069	268		1855	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	649,75	25,13	16244	628	10688	3688	21527
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	4928	194		1595	
14	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	744,10	23,01	7441	230	4677	1873	10059
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	2534	67		745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1304944**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8675			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						79316		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1142857		
		- Накладные расходы	Тенге							23077	
		- Сметная прибыль	Тенге							12008	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши ФАП
Шифр объекта 2-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-17-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 1506522

Сметная стоимость	10186,941	тыс.тенге
Сметная заработная плата	78,171	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,055	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования										
1	прайс	**Дизельный генератор 5 кВт**		1		236607,14	--	236607	--		--	236607
						--	--	--	--	236607	--	
2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2		13195,91	1012,23	26392	2024	18328	4857	33749
		НР - 72%; СП - 8%				3020,00	353,10	6040	706		2500	
3	247-201-0139 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41**	шт.	1		7692,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4		2803,33	26,43	11213	106	5379	4124	16564
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	5728	--		1227	
5	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4		527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2639,13	941,26	5278	1882	406	3032	8975
		НР - 72%; СП - 8%			1494,90	610,64	2990	1221		665	
7	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	454,32	3,44	454	3	13	316	832
		НР - 72%; СП - 8%			437,90	1,41	438	1		62	
8	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
9	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	542,08	3,44	1626	10	76	1112	2957
		НР - 72%; СП - 8%			513,40	1,41	1540	4		219	
10	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Кабельная линия									
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	346,97	156,65	19083	8615	2471	7749	28979
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	7997	2765		2147	
12	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	221990,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
13	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,03	345334,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
14	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	15	524525,00	--	7867875	--	7867875	--	8497305
		СП - 8%			--	--	--	--		629430	
		Заземление									
15	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4835,59	198,04	14507	594	10111	2882	18780
		НР - 72%; СП - 8%			1267,20	67,09	3802	201		1391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**649,75**	**25,13**	**12995**	**502**	**8551**	**2950**	**17221**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**3942**	**155**		**1276**	
17	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**21**	**744,10**	**23,01**	**15626**	**483**	**9821**	**3933**	**21124**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**5322**	**141**		**1565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8235455**	**14219**	**7946830**	**30955**	**8908797**
							37799	**5194**	**236607**	**642387**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**236607**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**236607**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**107174**				
	Материалы		Тенге				**55155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42993**			
		Накладные расходы	Тенге				**30955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11052**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**149181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42993**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7891674**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7891674**				
		Сметная прибыль	Тенге				**631335**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8523009**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8908797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42993**			
		РАЗДЕЛ 2.ЭС									
18	**прайс**	**Дизельный генератор 10 кВт**		**1**	**1142857,14**	**--**	**1142857**	**--**		**--**	**1142857**
					--	**--**	**--**	**--**	**1142857**	**--**	
		Кабельная линия									
19	**1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4,27**	**378,28**	**378,28**	**1615**	**1615**	**--**	**220**	**1981**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,43**	**--**	**305**		**147**	
20	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,48**	**35,66**	**35,66**	**160**	**160**	**--**	**45**	**222**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,01**	**--**	**63**		**16**	
21	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**19**	**515,88**	**428,64**	**9802**	**8144**	**--**	**3604**	**14478**
		НР - 72%; СП - 8%			**87,24**	**176,20**	**1658**	**3348**		**1072**	
22	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,019**	**30880,70**	**21191,30**	**587**	**403**	**--**	**168**	**815**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**9689,40**	**4765,61**	**184**	**91**		**60**	
23	**прайс**	**Сигнальная лента ЛСЭ150**	**м**	**19**	**11,00**	**--**	**209**	**--**	**209**	**--**	**226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
24	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**28**	**797,44**	**403,56**	**22328**	**11299**	**1258**	**9771**	**34666**
		НР - 72%; СП - 8%			**348,96**	**135,69**	**9771**	**3799**		**2568**	
25	**243-113-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	**км**	**0,028**	**537292,00**	**--**	**15044**	**--**	**15044**	**--**	**16248**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1204**	
26	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5164,12**	**117,93**	**5164**	**118**	**2182**	**2088**	**7832**
		НР - 72%; СП - 8%			**2864,00**	**35,31**	**2864**	**35**		**580**	
27	**247-204-0661 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2030,00**	**--**	**2030**	**--**	**2030**	**--**	**2192**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**162**	
		Заземление									
28	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4835,59**	**198,04**	**19342**	**792**	**13481**	**3843**	**25040**
		НР - 72%; СП - 8%			**1267,20**	**67,09**	**5069**	**268**		**1855**	
29	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25**	**649,75**	**25,13**	**16244**	**628**	**10688**	**3688**	**21527**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**4928**	**194**		**1595**	
30	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**744,10**	**23,01**	**7441**	**230**	**4677**	**1873**	**10059**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**6,71**	**2534**	**67**		**745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1242823**	**23389**	**49569**	**25300**	**1278143**
							27008	**8170**	**1142857**	**10021**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1142857**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**80908**				
		Материалы	Тенге				**32285**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34810**			
		Накладные расходы	Тенге				**25035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8475**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**114418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34810**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19058**				
		Всего заработная плата	Тенге					**368**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17283**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**265**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1546**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20869**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**368**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1278144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35178**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10186941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64807**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37608**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13364**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7996397**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1379464**		
		- Накладные расходы	Тенге							**56255**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**652408**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Мед пункт (Фап)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 113577

Сметная стоимость	1590,012	тыс.тенге
Сметная заработная плата	285,633	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,176	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГСН										
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х32										
1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1**		**170,09**	**78,07**	**170**	**78**	**--**	**94**	**285**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,02**	**38,17**	**92**	**38**		**21**	
2	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,226**		**34251,42**	**1132,38**	**7741**	**256**	**7174**	**337**	**8724**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**311**	**60**		**646**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**212-101-2001**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,23052**	**29422,00**				**6782**		
3	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00108**		**275482,00**	**--**	**298**	**--**	**298**	**--**	**322**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
4	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**		**767781,05**	**221489,23**	**1919**	**554**	**25**	**1579**	**3777**
		НР - 99%; СП - 8%				**535920,00**	**101896,28**	**1340**	**255**		**280**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**0,00045**	**34153,00**				**15**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
4.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
5	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
6.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
7	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
9	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
10.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
12	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
14	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
15	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
16	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,005		1126957,80	894301,30	5635	4472	14	2072	8323
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	1149	1128		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,0022	2622,00				6		
16.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,0002	13462,00				3		
16.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,005	537,00				3		
16.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000005	238411,00				1		
17	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
17.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
18	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
19	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005		1062936,66	458992,05	5315	2294	50	3604	9633
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	2971	669		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0002	211214,00				42		
19.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	5,05	--				--		
20	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5		1540,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
22	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4		7149,79	6639,44	28599	26558	--	6285	37674
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	2041	4865		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	5,36	--				--		
				Опора ОП-1								
23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0278		114271,58	7295,63	3177	203	240	1895	5478
		НР - 69%; СП - 8%				98329,60	461,11	2734	13		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000139	634683,00				88		
23.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000389	219538,00				85		
23.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000054	434848,00				23		
23.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,0278	--				--		
24	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0278		554148,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%				--	--	--	--		1232	
25	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00157		345020,00	--	542	--	542	--	585
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
26	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	18,7		2020,00	--	37774	--	37774	--	40796
		СП - 8%				--	--	--	--		3022	
27	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0074		313194,00	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					147688	36226	90566	26241	187843
								20896	7250	--	13915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					144511				
	Материалы		Тенге					8206				
	Всего заработная плата		Тенге						25399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82118				
		Накладные расходы	Тенге					24346				
		Сметная прибыль	Тенге					13509				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					182366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						25399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3177				
	Материалы		Тенге					240				
	Всего заработная плата		Тенге						2747			
		Накладные расходы	Тенге					1895				
		Сметная прибыль	Тенге					406				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					187844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						28146			
		РАЗДЕЛ 2.ГСВ										
28	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1		14931,44	8,98	14931	9	11481	3372	19768
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	3441	--		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	1	10440,00				10440		
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3		2156,75	100,55	6470	302	276	5817	13270
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	5892	44		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
29.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
29.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	--				--		
29.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
29.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
30	242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2		6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
31	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1		9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
		НР - 98%; СП - 8%				6076,20	58,16	6076	58		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
31.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	1	--				--		
32	261-301-0231 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий, d 168 мм**	м	3		4984,00	--	14952	--	14952	--	16148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
33	прайс	Buran Boiler 300GA		1	718750,00	--	718750	--		--	718750
					--	--	--	--	718750	--	
34	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1781,85	23,34	7127	93	5400	1637	9465
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	1634	36		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 4	1335,00				5340		
35	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1545,17	23,34	7726	117	5566	2046	10554
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	2043	45		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 5	1097,00				5485		
36	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2722,97	40,80	10892	163	8659	2091	14022
		НР - 98%; СП - 8%			517,62	15,85	2070	63		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 4	2127,00				8508		
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2942,28	43,11	3531	52	2496	982	4874
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 1,2	2049,00				2459		
38	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	5321,70	74,97	3193	45	2503	647	4147
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	645	16		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 0,6	4095,00				2457		
39	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	181,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	5		134,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
41	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2		416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
42	1313-1001-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	10		15002,41	2912,19	150024	29122	8330	71064	238775
		НР - 61%; СП - 8%				11257,20	392,58	112572	3926		17687	
43	1313-1001-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	9		12058,33	2336,12	108525	21025	3357	52764	174192
		НР - 61%; СП - 8%				9349,20	261,72	84143	2355		12903	
		Дымовая труба										
44	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5093,82	74,97	30563	450	23666	6473	39999
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	6447	158		2963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	3879,00				23274		
45	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36		42436,05	1999,02	15277	720	4500	7898	25029
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	10057	335		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,2808	1856,00				521		
45.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,00954	356123,00				3397		
45.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000014	--				--		
45.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5544	--				--		
45.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000793	--				--		
46	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,5544		36899,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
47	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6		2538,97	168,52	9140	607	609	6065	16422
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	7924	57		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00154	356123,00				548		
47.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000061	--				--		
47.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	4,392	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024156		384947,00	--	9299	--	9299	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
49	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	8		938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
50	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,013		1126957,80	894301,30	14650	11626	37	5386	21639
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	2987	2932		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00572	2622,00				15		
50.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00052	13462,00				7		
50.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,013	537,00				7		
50.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000013	238411,00				3		
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6		95,29	2,68	343	10	158	122	502
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	175	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000324	439993,00				143		
52	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	3,6		236,88	5,35	853	19	483	243	1184
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	351	2		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,000648	700445,00				454		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1178925	64624	148111	172619	1402170
								247440	10047	718750	50624	
		Стоимость оборудования	Тенге					718750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					718750				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					258549				
		Материалы	Тенге					11687				
		Всего заработная плата	Тенге						202996			
		Накладные расходы	Тенге					123828				
		Сметная прибыль	Тенге					30590				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					412967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						202996			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					107477				
		Материалы	Тенге					5788				
		Всего заработная плата	Тенге						24821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67214				
		Накладные расходы	Тенге					19714				
		Сметная прибыль	Тенге					10176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					137367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**24821**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**94149**				
	Материалы		Тенге				**63423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29670**			
		Накладные расходы	Тенге				**29077**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9858**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**133084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1402168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1590012**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**268336**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**100850**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17297**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**238676**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**718750**		
		- Накладные расходы	Тенге							**198860**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**64539**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Акимат
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 268336

Сметная стоимость	14668,158	тыс.тенге
Сметная заработная плата	555,813	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,410	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	**1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,06**		**1140653,03**	**474109,18**	**68439**	**28447**	**867**	**46889**	**124554**
		НР - 99%; СП - 8%				**652080,00**	**137293,70**	**39125**	**8238**		**9226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,053**	**0,00318**	**211214,00**				**672**		
1.2	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**60,6**	**--**				**--**		
2	**241-102-0162 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**60**		**2184,00**	**--**	**131040**	**--**	**131040**	**--**	**141523**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10483**	
3	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,06**		**1099815,63**	**460746,55**	**65989**	**27645**	**642**	**45278**	**120169**
		НР - 99%; СП - 8%				**628368,00**	**133895,48**	**37702**	**8034**		**8901**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,045**	**0,0027**	**211214,00**				**570**		
3.2	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**60,6**	**--**				**--**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	52	334,00	--	17368	--	17368	--	18757
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	52	134,00	--	6968	--	6968	--	7525
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08364	483738,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	40	963,00	--	38520	--	38520	--	41602
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,225	2220,75	--	80447	--	--	57922	149438
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	80447	--		11069	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	170,09	78,07	1021	468	--	562	1710
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	552	229		127	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	944,78	--	8503	--	--	6122	15795
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8503	--		1170	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10	11349,43	2813,69	113494	28137	40069	64666	192413
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	45288	9514		14253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,34	98941,00				33640		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 10	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	10	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74		364,88	19,87	27001	1470	3066	21093	51941
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22465	215		3848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01184	178205,00				2110		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01776	53822,00				956		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	177,6	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	74		2411,09	7,16	178421	530	141322	34144	229571
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	36569	146		17005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	228,66	571,00				130565		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	170,2	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	43,5		413,78	--	17999	--	--	12420	32852
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	17999	--		2434	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,5		95,29	2,68	4145	117	1910	1470	6065
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2118	13		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003915	439993,00				1723		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,4		42436,05	1999,02	229155	10795	67507	118467	375432
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	150853	5025		27810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	4,212	1856,00				7817		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,1431	356123,00				50961		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000216	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	8,316	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,011902	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	8,316		36899,00	--	306852	--	306852	--	331400
		СП - 8%				--	--	--	--		24548	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22		506,46	28,96	11142	637	1774	6750	19323
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	8731	150		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,010406	132012,00				1374		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002772	98941,00				274		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	25,3	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	6,6	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0253		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1		12422321,43	--	12422321	--		--	12422321
						--	--	--	--	12422321	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13785398		13785398	98280	809593	420541	14348627
						455203		455203	31572	12422321	142688	
		Стоимость оборудования	Тенге			12422321		12422321				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			12422321		12422321				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			1356744		1356744				
		Материалы	Тенге			258070		258070				
		Всего заработная плата	Тенге						481965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			550000		550000				
		Накладные расходы	Тенге			415828		415828				
		Сметная прибыль	Тенге			141804		141804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1914376		1914376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						481965			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			6333		6333				
		Материалы	Тенге			1524		1524				
		Всего заработная плата	Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге			4713		4713				
		Сметная прибыль	Тенге			884		884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			11930		11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14348627		14348627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									352
		Сметная заработная плата	Тенге						486775			

РАЗДЕЛ 2. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,2	62,67	62,67	514	514	--	123	688
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	170		51	
28	1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	16,7	119,31	115,58	1992	1931	--	191	2358
		НР - 72%; СП - 8%			3,73	12,19	62	204		175	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,7	1301,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,2	944,78	--	5858	--	--	4217	10882
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	5858	--		806	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	35,66	35,66	257	257	--	73	356
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	101		26	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,2	55,15	55,15	452	452	--	108	605
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	150		45	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	316191,45	75221,37	11699	2783	57	9613	23017
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	8859	851		1705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 / 0,185	300,00				56		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 / 37,37	--				--		
34	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	37	336,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	6	236,88	5,35	1421	32	805	406	1973
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	584	3		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 / 0,00108	700445,00				756		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	6	796,43	4,41	4779	26	4533	155	5329
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	220	5		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 / 0,00276	1330611,00				3672		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,034		1126957,80	894301,30	38317	30406	98	14087	56596
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	7813	7667		4192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0,44	0,01496	2622,00				39		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0,04	0,00136	13462,00				18		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,034	537,00				18		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000034	238411,00				8		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,034		30880,70	21191,30	1050	720	--	300	1458
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	329	162		108	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	34		10,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
				Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57								
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
44.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
46.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
47	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
50.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
52	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
53	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
62	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
63	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
63.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
63.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
65	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
66	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
67	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
68	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
69	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
69.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
						Опозновательный знак						
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
70.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
70.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
71	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,063	8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	376	18		73	
73	212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	0,06426	29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
74	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,00776	179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%			132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215 0,000167	206112,00				34		
75	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	6,93	1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00693	297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				209690	44192	113806	57856	288950
							51692	11439	--	21404	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3984				
		Материалы	Тенге				162				
		Всего заработная плата	Тенге					3177			
		Накладные расходы	Тенге				1939				
		Сметная прибыль	Тенге				474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3177			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				204314				
		Материалы	Тенге				29541				
		Всего заработная плата	Тенге					58815			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84061				
		Накладные расходы	Тенге				55131				
		Сметная прибыль	Тенге				20756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58815			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1392				
		Материалы	Тенге				41				
		Всего заработная плата	Тенге					1139			
		Накладные расходы	Тенге				786				
		Сметная прибыль	Тенге				174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288950				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						63131			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод										
77	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
77.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		
78	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	1		369,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
79	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	3		7149,79	6639,44	21449	19918	--	4713	28255
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	1531	3648		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	4,02	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					22881	20377	379	5434	30581
								2125	3782	--	2266	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22881				
		Материалы	Тенге					10				
		Всего заработная плата	Тенге						5907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					369				
		Накладные расходы	Тенге					5434				
		Сметная прибыль	Тенге					2266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						5907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						5907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									14668158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					509020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						162849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						46793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							923778		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							12422321		
		- Накладные расходы	Тенге								483831	
		- Сметная прибыль	Тенге								166358	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Дом культура
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30268

Сметная стоимость	18444,068	тыс.тенге
Сметная заработная плата	494,544	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,367	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть										
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,05		1140653,03	474109,18	57033	23706	723	39074	103796
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	32604	6865		7689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00265	211214,00				560		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	50,5	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	50		2184,00	--	109200	--	109200	--	117936
		СП - 8%				--	--	--	--		8736	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,05		1099815,63	460746,55	54991	23038	535	37732	100141
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	31418	6695		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00225	211214,00				475		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	50,5	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	25		334,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%				--	--	--	--		668	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25		134,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%				--	--	--	--		268	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0697		483738,00	--	33717	--	33717	--	36414
		СП - 8%				--	--	--	--		2697	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	34		963,00	--	32742	--	32742	--	35361
		СП - 8%				--	--	--	--		2619	
				Железобетонный лоток								
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	30,1875		2220,75	--	67039	--	--	48268	124532
		НР - 72%; СП - 8%				2220,75	--	67039	--		9225	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5		170,09	78,07	850	390	--	469	1424
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	460	191		106	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5		944,78	--	7086	--	--	5102	13163
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	7086	--		975	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16		11349,43	2813,69	181591	45019	64111	103466	307862
		НР - 118%; СП - 8%				4528,80	951,41	72461	15223		22805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,544	98941,00				53824		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	16	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408		483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408		483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03		32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62		364,88	19,87	22623	1232	2569	17672	43519
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	18822	180		3224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00992	178205,00				1768		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01488	53822,00				801		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	148,8	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	62		2411,09	7,16	149488	444	118405	28607	192343
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	30639	122		14248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	191,58	571,00				109392		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	142,6	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36		413,78	--	14896	--	--	10278	27188
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	14896	--		2014	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36		95,29	2,68	3430	96	1581	1217	5019
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1753	10		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00324	439993,00				1426		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,3		42436,05	1999,02	182475	8595	53756	94335	298955
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	120124	4001		22145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	3,354	1856,00				6225		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,11395	356123,00				40580		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000172	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	6,622	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,009477	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	6,622		36899,00	--	244345	--	244345	--	263893
		СП - 8%				--	--	--	--		19548	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18		506,46	28,96	9116	521	1451	5523	15810
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	7144	123		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,008514	132012,00				1124		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002268	98941,00				224		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	20,7	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	5,4	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0207		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1198435	103075	686063	396501	1722531
								409297	33418	--	127597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1192102				
	Материалы		Тенге					244043				
	Всего заработная плата		Тенге						437905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					440496				
		Накладные расходы	Тенге					391788				
		Сметная прибыль	Тенге					126713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1710603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						437905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1722533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						442715			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК		2		8224107,14	--	16448214	--		--	16448214
						--	--	--	--	16448214	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,4		62,67	62,67	150	151	--	36	201
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	50		15	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4,9		140,51	136,16	688	668	--	81	831
		НР - 72%; СП - 8%				4,35	18,69	21	92		62	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5		1301,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8		944,78	--	1701	--	--	1224	3159
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	1701	--		234	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1		35,66	35,66	75	74	--	21	104
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	29		8	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,4		55,15	55,15	132	132	--	32	177
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,28	--	44		13	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,013		316191,45	75221,37	4110	978	19	3378	8087
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	3113	299		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,065	300,00				20		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	13,13	--				--		
34	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	13		336,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	24		236,88	5,35	5685	128	3219	1623	7892
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	2338	14		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,00432	700445,00				3026		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	24		796,43	4,41	19114	106	18130	621	21313
		НР - 69%; СП - 8%				36,60	0,87	878	21		1579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,01104	1330611,00				14690		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01		1126957,80	894301,30	11270	8943	29	4143	16646
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	2298	2255		1233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,0044	2622,00				12		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,0004	13462,00				5		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,01	537,00				5		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,00001	238411,00				2		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,01		30880,70	21191,30	309	212	--	88	429
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	97	48		32	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	10		10,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф75х76										
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
44.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
46.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
47	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
50.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
52	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
53	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
54	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выход газопровода в землю Ф57х63										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
62	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
63.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
63.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
65	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
66	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
67	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
68	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
69	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
69.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
		Опознавательный знак										
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
70.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
70.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1	25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	376	18		73	
73	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426	29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
74	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776	179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%			132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215 0,000167	206112,00				34		
75	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93	1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00693	297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16626915	18685	121068	40461	16684908
							38949	5080	16448214	17534	
		Стоимость оборудования	Тенге				16448214				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16448214				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3243				
		Материалы	Тенге				162				
		Всего заработная плата	Тенге					2831			
		Накладные расходы	Тенге				1727				
		Сметная прибыль	Тенге				398				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2831			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174066				
		Материалы	Тенге				45457				
		Всего заработная плата	Тенге					40059			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75409				
		Накладные расходы	Тенге				37948				
		Сметная прибыль	Тенге				16962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				228976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40059			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1392				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						1139			
		Накладные расходы	Тенге					786				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16684910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						44029			
РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод												
77	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0036		1062936,66	458992,05	3827	1652	36	2595	6936
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	2139	482		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,000144	211214,00				30		
77.2	261-301-0172	**Трубы стальные**	м	1010	3,636	--				--		
78	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	3,6		369,00	--	1328	--	1328	--	1434
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
79	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	3		7149,79	6639,44	21449	19918	--	4713	28255
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	1531	3648		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0512	**Пленка радиографическая рулонная**	м	1,34	4,02	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					26604	21570	1364	7308	36625
								3670	4130	--	2713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26604				
	Материалы		Тенге					35				
	Всего заработная плата		Тенге						7800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1328				
		Накладные расходы	Тенге					7308				
		Сметная прибыль	Тенге					2713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						7800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					36625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						7800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									18444068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					451916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						143330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**808495**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16448214**		
		- Накладные расходы	Тенге							**444270**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**147844**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Музей
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжения Теплосеть
(наименование работ и затрат)

Основание: 126

Сметная стоимость	26274,599	тыс.тенге
Сметная заработная плата	454,106	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,356	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,046		1140653,03	474109,18	52470	21810	664	35948	95492
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	29996	6316		7073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,002438	211214,00				515		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	46,46	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	46		2184,00	--	100464	--	100464	--	108501
		СП - 8%				--	--	--	--		8037	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,046		1099815,63	460746,55	50592	21194	493	34713	92130
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	28905	6159		6824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00207	211214,00				437		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	46,46	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	23	334,00	--	7682	--	7682	--	8297
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	23	134,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,064124	483738,00	--	31019	--	31019	--	33501
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	31	963,00	--	29853	--	29853	--	32241
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	27,7725	2220,75	--	61676	--	--	44407	114569
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	61676	--		8487	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,6	170,09	78,07	782	360	--	431	1310
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	423	176		97	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9	944,78	--	6519	--	--	4694	12110
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	6519	--		897	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14	11349,43	2813,69	158892	39392	56097	90533	269379
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	63403	13320		19954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,476	98941,00				47096		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 14	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47		364,88	19,87	17149	934	1947	13397	32989
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14268	137		2444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00752	178205,00				1340		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01128	53822,00				607		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	112,8	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	47		2411,09	7,16	113321	337	89758	21686	145808
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	23226	93		10801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	145,23	571,00				82926		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	108,1	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28		413,78	--	11586	--	--	7994	21147
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	11586	--		1566	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28		95,29	2,68	2668	75	1229	946	3904
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1364	8		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00252	439993,00				1109		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5		42436,05	1999,02	148526	6997	43754	76784	243335
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	97775	3257		18025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,73	1856,00				5067		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,09275	356123,00				33030		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00014	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	5,39	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,007714	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	5,39		36899,00	--	198886	--	198886	--	214797
		СП - 8%				--	--	--	--		15911	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14		506,46	28,96	7090	406	1128	4295	12296
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	5556	96		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	132012,00				874		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001764	98941,00				175		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	16,1	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0161		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	3		8143750,00	--	24431250	--		--	24431250
						--	--	--	--	24431250	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25448940	91539	576604	340586	25898190
								349548	29570	24431250	108663	
		Стоимость оборудования	Тенге					24431250				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					24431250				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1011357				
		Материалы	Тенге					195985				
		Всего заработная плата	Тенге						374308			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					379098				
		Накладные расходы	Тенге					335873				
		Сметная прибыль	Тенге					107779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1455009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									272
		Сметная заработная плата	Тенге						374308			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6333				
		Материалы	Тенге					1524				
		Всего заработная плата	Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25898189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	Тенге						379118			

РАЗДЕЛ 2. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	62,67	62,67	439	438	--	105	587
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	145		43	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	14,3	140,51	136,16	2009	1947	--	237	2426
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	62	267		180	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,45	1301,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,22	944,78	--	4932	--	--	3551	9161
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	4932	--		679	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,1	35,66	35,66	218	217	--	62	302
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	85		22	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	55,15	55,15	386	386	--	92	516
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	128		38	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	316191,45	75221,37	10118	2407	49	8314	19906
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	7662	736		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 / 0,16	300,00				48		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 / 32,32	--				--		
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	32	797,00	--	25504	--	25504	--	27544
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	7,3	236,88	5,35	1729	39	979	494	2400
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	711	4		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 / 0,001314	700445,00				920		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	7,3	796,43	4,41	5814	32	5515	189	6483
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	267	6		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 / 0,003358	1330611,00				4468		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,029		1126957,80	894301,30	32682	25935	83	12015	48273
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	6664	6540		3576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0,44	0,01276	2622,00				33		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0,04	0,00116	13462,00				16		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,029	537,00				16		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000029	238411,00				7		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,029		30880,70	21191,30	896	614	--	256	1244
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	281	138		92	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	29		10,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
41	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8		7149,79	6639,44	57198	53115	--	12569	75348
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	4083	9729		5581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	10,72	--				--		
				Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57								
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
45.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
45.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
46	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
47	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
47.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
48	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
50	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
51	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
51.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
51.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
54	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
55	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
56	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
60	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
60.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
60.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
61	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
62	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
62.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
65	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
66	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
66.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
66.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
67	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
68	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
69	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
70	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
71	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
						Деталь выхода газопровода в землю Ф57х63						
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
75	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
75.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
75.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
76	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
77.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
78	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
80	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
81	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
81.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
81.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
82	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
83	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
84	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
85	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
86	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
87	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
87.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
						Опозновательный знак						
88	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
88.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
88.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
89	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,063**	**8788,40**	**1194,15**	**554**	**75**	**103**	**359**	**986**
		НР - 91%; СП - 8%			**5963,30**	**291,05**	**376**	**18**		**73**	
91	**212-101-0618 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**0,06426**	**29448,00**	**--**	**1892**	**--**	**1892**	**--**	**2043**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151**	
92	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,00776**	**179411,91**	**41823,00**	**1392**	**325**	**40**	**786**	**2352**
		НР - 69%; СП - 8%			**132314,00**	**14410,36**	**1027**	**112**		**174**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215 | 0,000167**	**206112,00**				**34**		
93	**241-102-0151 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**6,93**	**1394,00**	**--**	**9660**	**--**	**9660**	**--**	**10433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**773**	
94	**214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00693**	**297907,00**	**--**	**2064**	**--**	**2064**	**--**	**2229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**278197**	**92804**	**131288**	**68177**	**374083**
							54102	**20158**	**--**	**27710**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3830**				
		Материалы	Тенге				**162**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3105**			
		Накладные расходы	Тенге				**1895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**458**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3105**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**272975**				
		Материалы	Тенге				**30702**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70016**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**100379**				
		Накладные расходы	Тенге				**65496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27078**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**365549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70016**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1392**				
		Материалы	Тенге				**41**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1139**			
		Накладные расходы	Тенге				**786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**174**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**374084**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						74260			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод										
95	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
95.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		
96	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	1		369,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1432	459	379	721	2326
								594	134	--	173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1432				
	Материалы		Тенге					10				
	Всего заработная плата		Тенге						728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					369				
		Накладные расходы	Тенге					721				
		Сметная прибыль	Тенге					173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2326				
		Сметная заработная плата	Тенге						728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2326				
		Сметная заработная плата	Тенге						728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26274599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					404244				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						184802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							708270		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							24431250		
		- Накладные расходы	Тенге								409484	
		- Сметная прибыль	Тенге								136546	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Школа и миницентр
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 25916

Сметная стоимость	24454,093	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1567,543	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,156	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,126		1140653,03	474109,18	143722	59738	1822	98466	261564
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	82162	17299		19375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,006678	211214,00				1410		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	127,26	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	126		2184,00	--	275184	--	275184	--	297199
		СП - 8%				--	--	--	--		22015	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,126		1099815,63	460746,55	138577	58054	1349	95085	252355
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	79174	16871		18693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00567	211214,00				1198		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	127,26	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	63	334,00	--	21042	--	21042	--	22725
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	63	134,00	--	8442	--	8442	--	9117
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,175644	483738,00	--	84966	--	84966	--	91763
		СП - 8%			--	--	--	--		6797	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	84	963,00	--	80892	--	80892	--	87363
		СП - 8%			--	--	--	--		6471	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	76,0725	2220,75	--	168938	--	--	121635	313819
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	168938	--		23246	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,6	170,09	78,07	2143	984	--	1181	3590
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	1159	481		266	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,9	944,78	--	17856	--	--	12857	33170
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	17856	--		2457	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	21	11349,43	2813,69	238338	59088	84145	135800	404069
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	95105	19980		29931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,714	98941,00				70644		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 21	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	21	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002816	483738,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002816	483738,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156		364,88	19,87	56921	3100	6463	44466	109498
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	47358	454		8111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02496	178205,00				4448		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03744	53822,00				2015		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	374,4	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	156		2411,09	7,16	376130	1117	297922	71980	483959
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	77091	307		35849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	482,04	571,00				275245		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	358,8	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	792		413,78	--	327714	--	--	226122	598143
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	327714	--		44307	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	792		95,29	2,68	75470	2123	34777	26772	110421
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	38570	230		8179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,07128	439993,00				31363		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	12		42436,05	1999,02	509233	23989	150016	263260	834293
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	335228	11167		61799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	9,36	1856,00				17372		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,318	356123,00				113247		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00048	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	18,48	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,026448	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	18,48		36899,00	--	681894	--	681894	--	736445
		СП - 8%				--	--	--	--		54551	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	46		506,46	28,96	23297	1332	3709	14113	40403
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	18256	314		2993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,021758	132012,00				2872		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,005796	98941,00				573		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	52,9	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	13,8	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0529		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3248234	209559	1745213	1116495	4713907
								1293462	67111	--	349177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3241901				
	Материалы		Тенге					581116				
	Всего заработная плата		Тенге						1355763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1162574				
		Накладные расходы	Тенге					1111782				
		Сметная прибыль	Тенге					348293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4701976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1007
		Сметная заработная плата	Тенге						1355763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4713906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1011
		Сметная заработная плата	Тенге						1360573			
		РАЗДЕЛ 2. ОВ										
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	10		303,22	--	3032	--	1095	1898	5324
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1937	--		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10	91,00				910		
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10		2156,75	100,55	21568	1005	924	19389	44233
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	19639	145		3277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	206112,00				289		
27.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
27.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,011	--				--		
27.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	20	--				--		
27.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--				--		
28	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	3,8136		17301,61	177,50	65981	677	61787	3766	75327
		НР - 98%; СП - 8%				922,33	85,36	3517	326		5580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	3,8136	16030,00				61132		
29	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	67		1458,13	18,85	97695	1263	718	93818	206834
		НР - 98%; СП - 8%				1428,56	0,28	95714	19		15321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	41,205	12,00				494		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,268	836,00				224		
29.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	66,33	--				--		
30	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	67		213,00	--	14271	--	14271	--	15413
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	
31	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8		1270,04	13,68	10160	109	95	9758	21511
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	9956	1		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	7,84	7,00				55		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,048	836,00				40		
31.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	7,92	--				--		
32	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	8		92,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
33	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7		49,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%				--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	22		68,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
35	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20		16,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
36	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
37	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
38	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6		2942,28	43,11	4708	69	3328	1310	6499
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1311	25		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,6	2049,00				3278		
39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,006		42873,65	1276,12	257	7	97	119	406
		НР - 76%; СП - 8%				25568,00	581,60	153	3		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,000234	356123,00				83		
39.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0	--				--		
40	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,006		34710,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
41	прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1		18993750,00	--	18993750	--		--	18993750
						--	--	--	--	18993750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19226189	3130	97082	130058	19385246
								132227	519	18993750	29000	
		Стоимость оборудования	Тенге					18993750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					18993750				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					29295				
		Материалы	Тенге					96				
		Всего заработная плата	Тенге						156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29038				
		Накладные расходы	Тенге					119				
		Сметная прибыль	Тенге					2354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31768**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**156**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**203144**				
	Материалы		Тенге				**67945**				
	Всего заработная плата		Тенге					**132590**			
	Сдача и испытание		Тенге				**178**				
		Накладные расходы	Тенге				**129939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26646**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**359729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132590**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19385247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132746**			
		РАЗДЕЛ 3. ГСН									
42	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,4**	**62,67**	**62,67**	**589**	**589**	**--**	**141**	**788**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,77**	**--**	**195**		**58**	
43	**1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**19**	**140,51**	**136,16**	**2670**	**2587**	**--**	**315**	**3224**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,35**	**18,69**	**83**	**355**		**239**	
44	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**2**	**1301,00**	**--**	**2602**	**--**	**2602**	**--**	**2810**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208**	
45	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7**	**944,78**	**--**	**6330**	**--**	**--**	**4558**	**11759**
		НР - 72%; СП - 8%			**944,78**	**--**	**6330**	**--**		**871**	
46	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,2**	**35,66**	**35,66**	**292**	**293**	**--**	**83**	**405**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,01**	**--**	**115**		**30**	
47	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,4**	**55,15**	**55,15**	**518**	**519**	**--**	**124**	**693**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,28**	**--**	**172**		**51**	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
48	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,041**	**316191,45**	**75221,37**	**12964**	**3084**	**63**	**10652**	**25505**
		НР - 99%; СП - 8%			**239432,00**	**23000,84**	**9817**	**943**		**1889**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5** **0,205**	**300,00**				**62**		
48.2	**261-301-0173**	**Трубы полиэтиленовые напорные**	**м**	**1010** **41,41**	**--**				**--**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	41		797,00	--	32677	--	32677	--	35291
		СП - 8%				--	--	--	--		2614	
50	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	8,7		236,88	5,35	2061	46	1168	588	2861
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	847	5		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,001566	700445,00				1097		
51	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	8,7		796,43	4,41	6929	39	6572	225	7726
		НР - 69%; СП - 8%				36,60	0,87	318	8		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,004002	1330611,00				5325		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА										
52	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,038		1126957,80	894301,30	42824	33983	109	15744	63254
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	8732	8569		4685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,01672	2622,00				44		
52.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00152	13462,00				20		
52.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,038	537,00				20		
52.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000038	238411,00				9		
53	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,038		30880,70	21191,30	1173	805	--	335	1629
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	368	181		121	
54	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	38		10,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
55	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
61.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
62	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
64	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
65	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
65.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
67	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
68	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
69	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
70	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
74	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
74.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
75	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
76.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
77	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
79	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
80	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
80.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
80.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
82	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
83	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
84	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
88	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
89	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
89.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
89.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
90	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
91	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
91.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
92	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
95	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
95.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
95.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
97	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
98	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
99	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
100	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опозновательный знак										
101	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
101.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
101.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
102	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
104	212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
105	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
106	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
107	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
108	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
108.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					246105	49619	140553	63058	333898
								55935	12923	--	24732	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4107				
	Материалы		Тенге					162				
	Всего заработная плата		Тенге						3235			
		Накладные расходы	Тенге					1974				
		Сметная прибыль	Тенге					487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3235			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					240606				
	Материалы		Тенге					31987				
	Всего заработная плата		Тенге						64484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					108358				
		Накладные расходы	Тенге					60298				
		Сметная прибыль	Тенге					24071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					324975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						64484			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1392				
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						1139			
		Накладные расходы	Тенге					786				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					333895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						68858			
РАЗДЕЛ 4. Надземный газопровод												
109	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,005**		**1062936,66**	**458992,05**	**5315**	**2294**	**50**	**3604**	**9633**
		НР - 99%; СП - 8%				**594280,00**	**133895,48**	**2971**	**669**		**714**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,0002**	**211214,00**				**42**		
109.2	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**5,05**	**--**				**--**		
110	**241-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**5**		**369,00**	**--**	**1845**	**--**	**1845**	**--**	**1993**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
111	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1**		**7149,79**	**6639,44**	**7150**	**6639**	**--**	**1571**	**9419**
		НР - 91%; СП - 8%				**510,35**	**1216,17**	**510**	**1216**		**698**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	**261-107-0512**	**Пленка радиографическая рулонная**	**м**	**1,34**	**1,34**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**14310**	**8933**	**1895**	**5175**	**21045**
								3481	**1885**	**--**	**1560**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14310				
	Материалы		Тенге					48				
	Всего заработная плата		Тенге						5366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1845				
		Накладные расходы	Тенге					5175				
		Сметная прибыль	Тенге					1560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						5366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						5366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24454093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1485105**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**271241**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82438**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1984734**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**18993750**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1314786**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**404469**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Вет блог
Шифр объекта 2-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 480811

Сметная стоимость	1042,087	тыс.тенге
Сметная заработная плата	233,467	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,130	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ГСВ												
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1		14931,44	8,98	14931	9	11481	3372	19768
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	3441	--		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	1	10440,00				10440		
2	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3		2156,75	100,55	6470	302	276	5817	13270
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	5892	44		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
2.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
2.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	--				--		
2.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
2.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
4	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1		9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
		НР - 98%; СП - 8%				6076,20	58,16	6076	58		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
4.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	1	--				--		
5	261-301-0231 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1		4984,00	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
6	прайс	Buran Boiler 150 GA		1		400000,00	--	400000	--		--	400000
						--	--	--	--	400000	--	
7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1781,85	23,34	10691	140	8100	2455	14198
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2451	54		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	6	1335,00				8010		
8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7		1545,17	23,34	10816	163	7793	2865	14775
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2860	63		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	7	1097,00				7679		
9	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5		2722,97	40,80	13615	204	10823	2614	17527
		НР - 98%; СП - 8%				517,62	15,85	2588	79		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	5	2127,00				10635		
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		2942,28	43,11	3531	52	2496	982	4874
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	5321,70	74,97	3193	45	2503	647	4147
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	645	16		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-305-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1 0,6	4095,00				2457		
12	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	4329,82	74,97	2598	45	1908	647	3505
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	645	16		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-305-0107	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 0,6	3115,00				1869		
13	241-112-0109 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	11	181,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
14	241-112-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
15	241-112-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	шт.	18	134,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	11	416,00	--	4576	--	4576	--	4942
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
17	1313-1001-1502 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов**	стык	2	15002,41	2912,19	30005	5824	1667	14213	47755
		НР - 61%; СП - 8%			11257,20	392,58	22514	785		3537	
18	1313-1001-1503 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 38-57 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов**	стык	6	19422,51	3608,51	116535	21651	5590	56651	187041
		НР - 61%; СП - 8%			14882,40	596,14	89294	3577		13855	
19	1313-1001-1501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов**	стык	6	12058,33	2336,12	72350	14016	2239	35176	116128
		НР - 61%; СП - 8%			9349,20	261,72	56095	1570		8602	
		Дымовая труба									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5093,82	74,97	30563	450	23666	6473	39999
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	6447	158		2963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	3879,00				23274		
21	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36		42436,05	1999,02	15277	720	4500	7898	25029
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	10057	335		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,2808	1856,00				521		
21.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,00954	356123,00				3397		
21.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000014	--				--		
21.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5544	--				--		
21.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000793	--				--		
22	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,5544		36899,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
23	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6		2538,97	168,52	9140	607	609	6065	16422
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	7924	57		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00154	356123,00				548		
23.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000061	--				--		
23.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	4,392	--				--		
24	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024156		384947,00	--	9299	--	9299	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
25	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	8		938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
26	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,018		1126957,80	894301,30	20285	16097	52	7458	29962
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	4136	4059		2219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00792	2622,00				21		
26.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00072	13462,00				10		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,018	537,00				10		
26.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000018	238411,00				4		
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6		95,29	2,68	343	10	158	122	502
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	175	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000324	439993,00				143		
28	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,6		236,88	5,35	853	19	483	243	1184
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	351	2		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,000648	700445,00				454		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**834817**	**60618**	**151625**	**159710**	**1042089**
								222574	**10893**	**400000**	**47560**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**400000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**400000**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**218890**				
	Материалы		Тенге					**9494**				
	Всего заработная плата		Тенге						**173835**			
		Накладные расходы	Тенге					**106040**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25994**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**350924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**173835**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**109803**				
	Материалы		Тенге					**5803**				
	Всего заработная плата		Тенге						**27097**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**63905**				
		Накладные расходы	Тенге					**21786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**142115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27097**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**106124**				
	Материалы		Тенге					**72423**				
	Всего заработная плата		Тенге						**32535**			
		Накладные расходы	Тенге					**31884**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11040**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**149048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32535**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1042087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**130**
		Сметная заработная плата	Тенге						**233467**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1042087**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**222574**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**60618**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**10893**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**151625**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**400000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**159710**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**47560**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Интернат
Шифр объекта 2-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 43421

Сметная стоимость	4813,190	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1014,244	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,718	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть										
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04		1140653,03	474109,18	45626	18965	578	31259	83036
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	26083	5492		6151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00212	211214,00				448		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	40,4	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40		2184,00	--	87360	--	87360	--	94349
		СП - 8%				--	--	--	--		6989	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04		1099815,63	460746,55	43993	18430	428	30186	80113
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	25135	5356		5934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,0018	211214,00				380		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	40,4	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20	334,00	--	6680	--	6680	--	7214
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	20	134,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05576	483738,00	--	26973	--	26973	--	29131
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	26	963,00	--	25038	--	25038	--	27041
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24,15	2220,75	--	53631	--	--	38614	99625
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	53631	--		7380	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4	170,09	78,07	680	313	--	375	1139
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	368	153		84	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	944,78	--	5669	--	--	4081	10530
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	5669	--		780	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,8	11349,43	2813,69	54477	13506	19233	31040	92358
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	21738	4567		6841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,1632	98941,00				16147		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 4,8	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50		364,88	19,87	18244	994	2071	14252	35095
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	15179	146		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008	178205,00				1426		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012	53822,00				646		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	120	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	50		2411,09	7,16	120554	357	95489	23071	155115
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	24708	98		11490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	154,5	571,00				88220		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	115	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29		413,78	--	12000	--	--	8280	21902
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	12000	--		1622	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29		95,29	2,68	2763	77	1274	980	4043
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1412	8		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00261	439993,00				1148		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5		42436,05	1999,02	148526	6997	43754	76784	243335
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	97775	3257		18025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,73	1856,00				5067		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,09275	356123,00				33030		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00014	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	5,39	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,007714	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	5,39		36899,00	--	198886	--	198886	--	214797
		СП - 8%				--	--	--	--		15911	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15		506,46	28,96	7597	434	1210	4602	13175
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	5953	102		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,007095	132012,00				937		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,00189	98941,00				187		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	17,25	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,5	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01725		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					876810	60107	522202	268282	1236697
								294502	19187	--	91606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					870477				
	Материалы		Тенге					164949				
	Всего заработная плата		Тенге						308879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					355729				
		Накладные расходы	Тенге					263569				
		Сметная прибыль	Тенге					90722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1224768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						308879			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1236698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									231
		Сметная заработная плата	Тенге						313689			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3		62,67	62,67	188	188	--	45	251
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	62		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6	140,51	136,16	843	817	--	100	1018
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	26	112		75	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6	1301,00	--	781	--	781	--	843
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	944,78	--	2079	--	--	1497	3862
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	2079	--		286	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	35,66	35,66	93	92	--	26	129
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	36		10	
31	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3	55,15	55,15	165	166	--	39	221
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	55		16	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	316191,45	75221,37	4743	1128	24	3897	9331
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	3591	345		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 / 0,075	300,00				23		
32.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 / 15,15	--				--		
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	15	797,00	--	11955	--	11955	--	12911
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
34	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	4,8	236,88	5,35	1137	26	643	325	1578
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	468	3		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 / 0,000864	700445,00				605		
35	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	4,8	796,43	4,41	3823	21	3626	124	4263
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	176	4		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 / 0,002208	1330611,00				2938		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									
36	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,012	1126957,80	894301,30	13523	10732	33	4972	19974
		НР - 91%; СП - 8%			229792,00	225506,63	2758	2706		1480	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00528	2622,00				14		
36.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00048	13462,00				6		
36.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,012	537,00				6		
36.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000012	238411,00				3		
37	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4		7149,79	6639,44	28599	26558	--	6285	37674
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	2041	4865		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	5,36	--				--		
38	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6		733,43	21,40	4401	128	243	2458	7408
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	4030	--		549	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
42	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
42.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
42.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		
43	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
44.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
45	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
47	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
48.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
48.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
50	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
51	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
52	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
56	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
57.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
57.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
58	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
59.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
60	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
63	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
63.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
63.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
65	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
66	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
67	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
68	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
69	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
69.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
		Опозновательный знак										
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
70.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
71	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
73	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
74	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
75	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					198351	46895	110872	46861	264827
								40584	10331	--	19617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4401				
	Материалы		Тенге					243				
	Всего заработная плата		Тенге						4030			
		Накладные расходы	Тенге					2458				
		Сметная прибыль	Тенге					549				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						4030			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					192558				
	Материалы		Тенге					28379				
	Всего заработная плата		Тенге						45746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82211				
		Накладные расходы	Тенге					43617				
		Сметная прибыль	Тенге					18894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					255069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						45746			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1392				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						1139			
		Накладные расходы	Тенге					786				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					264829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						50915			
РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод												
77	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
77.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		
78	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	1		369,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
79	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	4		7149,79	6639,44	28599	26558	--	6285	37674
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	2041	4865		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	5,36	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					30031	27017	379	7006	40000
								2635	4999	--	2964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30031				
	Материалы		Тенге					10				
	Всего заработная плата		Тенге						7634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					369				
		Накладные расходы	Тенге					7006				
		Сметная прибыль	Тенге					2964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						7634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					40001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						7634			
РАЗДЕЛ 4.ГСВ												
80	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1		14931,44	8,98	14931	9	11481	3372	19768

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	3441	--		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	1	10440,00				10440		
81	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5		2156,75	100,55	10784	503	461	9694	22117
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	9820	73		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206112,00				144		
81.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317		
81.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	--				--		
81.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	10	--				--		
81.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--				--		
82	242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4		6207,00	--	24828	--	24828	--	26814
		СП - 8%				--	--	--	--		1986	
83	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1		9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
		НР - 98%; СП - 8%				6076,20	58,16	6076	58		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
83.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	1	--				--		
84	261-301-0231 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий, d 168 мм**	м	1		4984,00	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
85	прайс	**Buran Boiler 400GA**		2		400000,00	--	800000	--		--	800000
						--	--	--	--	800000	--	
86	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		1781,85	23,34	10691	140	8100	2455	14198
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2451	54		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	6	1335,00				8010		
87	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	7		1545,17	23,34	10816	163	7793	2865	14775
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2860	63		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	7	1097,00				7679		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5		2722,97	40,80	13615	204	10823	2614	17527
		НР - 98%; СП - 8%				517,62	15,85	2588	79		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	5	2127,00				10635		
89	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		2942,28	43,11	3531	52	2496	982	4874
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
90	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		5321,70	74,97	3193	45	2503	647	4147
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	645	16		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	0,6	4095,00				2457		
91	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		4329,82	74,97	2598	45	1908	647	3505
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	645	16		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,6	3115,00				1869		
92	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	11		181,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
93	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2		134,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
94	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	18		134,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
95	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	11		416,00	--	4576	--	4576	--	4942
		СП - 8%				--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1313-1001-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	2		15002,41	2912,19	30005	5824	1667	14213	47755
		НР - 61%; СП - 8%				11257,20	392,58	22514	785		3537	
97	1313-1001-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 38-57 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	6		19422,51	3608,51	116535	21651	5590	56651	187041
		НР - 61%; СП - 8%				14882,40	596,14	89294	3577		13855	
98	1313-1001-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	6		12058,33	2336,12	72350	14016	2239	35176	116128
		НР - 61%; СП - 8%				9349,20	261,72	56095	1570		8602	
		Дымовая труба										
99	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5093,82	74,97	30563	450	23666	6473	39999
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	6447	158		2963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	3879,00				23274		
100	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36		42436,05	1999,02	15277	720	4500	7898	25029
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	10057	335		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,2808	1856,00				521		
100.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,00954	356123,00				3397		
100.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000014	--				--		
100.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5544	--				--		
100.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000793	--				--		
101	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,5544		36899,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
102	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6		2538,97	168,52	9140	607	609	6065	16422
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	7924	57		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00154	356123,00				548		
102.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000061	--				--		
102.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	4,392	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024156		384947,00	--	9299	--	9299	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
104	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	8		938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
105	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,018		1126957,80	894301,30	20285	16097	52	7458	29962
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	4136	4059		2219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00792	2622,00				21		
105.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00072	13462,00				10		
105.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,018	537,00				10		
105.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000018	238411,00				4		
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6		95,29	2,68	343	10	158	122	502
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	175	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000324	439993,00				143		
107	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,6		236,88	5,35	853	19	483	243	1184
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	351	2		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,000648	700445,00				454		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1251545	60819	164224	163587	1464343
								226502	10922	800000	49208	
		Стоимость оборудования	Тенге					800000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					800000				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					218890				
		Материалы	Тенге					9494				
		Всего заработная плата	Тенге						173835			
		Накладные расходы	Тенге					106040				
		Сметная прибыль	Тенге					25994				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					350924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						173835			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					122217				
		Материалы	Тенге					5803				
		Всего заработная плата	Тенге						27097			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76319				
		Накладные расходы	Тенге					21786				
		Сметная прибыль	Тенге					11519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					155522				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						27097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					110438				
	Материалы		Тенге					72607				
	Всего заработная плата		Тенге						36492			
		Накладные расходы	Тенге					35761				
		Сметная прибыль	Тенге					11695				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					157894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						36492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1464340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						237424			
		РАЗДЕЛ 5. ОВ										
108	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	32		303,22	--	9703	--	3505	6074	17039
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	6198	--		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	32	91,00				2912		
109	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	32		2156,75	100,55	69016	3217	2954	62045	141545
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	62845	465		10485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00448	206112,00				923		
109.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,064	31711,00				2030		
109.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0352	--				--		
109.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	64	--				--		
109.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	32	--				--		
110	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	48,552		17301,61	177,50	840028	8618	786629	47947	959013
		НР - 98%; СП - 8%				922,33	85,36	44781	4144		71038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	48,552	16030,00				778289		
111	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	172		1458,13	18,85	250798	3242	1844	240845	530975
		НР - 98%; СП - 8%				1428,56	0,28	245712	48		39331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	105,78	12,00				1269		
111.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,688	836,00				575		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	170,28	--				--		
112	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	172		213,00	--	36636	--	36636	--	39567
		СП - 8%				--	--	--	--		2931	
113	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31		1270,04	13,68	39371	424	368	37812	83357
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	38579	4		6175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	30,38	7,00				213		
113.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,186	836,00				155		
113.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	30,69	--				--		
114	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	31		92,00	--	2852	--	2852	--	3080
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
115	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	32		106,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
116	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	66		98,00	--	6468	--	6468	--	6985
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
117	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	64		16,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
118	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
119	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
120	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6		2942,28	43,11	4708	69	3328	1310	6499
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1311	25		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,6	2049,00				3278		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,018**		**42873,65**	**1276,12**	**772**	**23**	**289**	**358**	**1220**
		НР - 76%; СП - 8%				**25568,00**	**581,60**	**460**	**10**		**90**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,039**	**0,000702**	**356123,00**				**250**		
121.2	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,00004**	**0,000001**	**--**				**--**		
122	**261-105-0126 РСНБ РК 2015**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	**м3**	**0,018**		**34710,00**	**--**	**625**	**--**	**625**	**--**	**675**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1277057**	**15593**	**861578**	**396391**	**1807321**
								399886	**4696**	**--**	**133874**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**63433**				
	Материалы		Тенге					**289**				
	Всего заработная плата		Тенге						**470**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**62661**				
		Накладные расходы	Тенге					**358**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5102**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**68893**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**470**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1213624**				
	Материалы		Тенге					**798626**				
	Всего заработная плата		Тенге						**404112**			
	Сдача и испытание		Тенге					**1736**				
		Накладные расходы	Тенге					**396033**				
		Сметная прибыль	Тенге					**128772**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1738429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**285**
		Сметная заработная плата	Тенге						**404112**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1807322**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**285**
		Сметная заработная плата	Тенге						**404582**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4813190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**964109**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**210431**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**50135**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1659254**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**800000**		
		- Накладные расходы	Тенге								**882127**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**297269**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз ДК, Библиотека
Шифр объекта 2-8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-8-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 17409

Сметная стоимость	10530,953	тыс.тенге
Сметная заработная плата	621,712	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,460	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08		1140653,03	474109,18	91252	37928	1158	62518	166072
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	52166	10983		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00424	211214,00				896		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	80		2184,00	--	174720	--	174720	--	188698
		СП - 8%				--	--	--	--		13978	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08		1099815,63	460746,55	87985	36860	856	60371	160225
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	50269	10712		11869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,0036	211214,00				760		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	40	334,00	--	13360	--	13360	--	14429
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40	134,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,11152	483738,00	--	53946	--	53946	--	58262
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	19	963,00	--	18297	--	18297	--	19761
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	48,3	2220,75	--	107262	--	--	77229	199250
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	107262	--		14759	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	170,09	78,07	1361	624	--	750	2280
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	736	305		169	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	944,78	--	11337	--	--	8163	21060
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	11337	--		1560	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,96	11349,43	2813,69	44944	11143	15867	25608	76196
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	17934	3768		5644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,13464	98941,00				13321		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 3,96	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,98	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41		364,88	19,87	14960	814	1699	11686	28778
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	12447	119		2132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00656	178205,00				1169		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00984	53822,00				530		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	98,4	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	41		2411,09	7,16	98855	294	78300	18918	127195
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	20261	81		9422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	126,69	571,00				72340		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	94,3	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,23		413,78	--	4233	--	--	2921	7726
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	4233	--		572	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,23		95,29	2,68	975	27	450	346	1426
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	498	3		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000921	439993,00				405		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3		42436,05	1999,02	127308	5997	37504	65815	208573
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	83807	2792		15450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,34	1856,00				4343		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,0795	356123,00				28312		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00012	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	4,62	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,006612	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	4,62		36899,00	--	170473	--	170473	--	184111
		СП - 8%				--	--	--	--		13638	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12		506,46	28,96	6078	348	968	3682	10540
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	4762	82		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,005676	132012,00				749		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001512	98941,00				150		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	13,8	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,6	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0138		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1048139	94069	583506	342765	1502176
								370563	28853	--	111275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1041806				
	Материалы		Тенге					137712				
	Всего заработная плата		Тенге						394606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					444268				
		Накладные расходы	Тенге					338052				
		Сметная прибыль	Тенге					110391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1490249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						394606			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1502179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						399416			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК.		1		8224107,14	--	8224107	--		--	8224107
						--	--	--	--	8224107	--	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
30.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
31	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
32	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
32.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
35	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
36.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
36.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
38	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
39	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
40	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
41	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
42	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
42.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
43	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
44	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009		1062936,66	458992,05	9566	4131	86	6488	17338
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	5349	1205		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	211214,00				76		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	9,09	--				--		
45	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	9		1540,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%				--	--	--	--		1109	
46	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
47	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	3		7149,79	6639,44	21449	19918	--	4713	28255
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	1531	3648		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	4,02	--				--		
		Опора ОП-1										
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556		114271,58	7295,63	6353	406	480	3790	10954
		НР - 69%; СП - 8%				98329,60	461,11	5467	26		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000278	634683,00				176		
48.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000778	219538,00				171		
48.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000108	434848,00				47		
48.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,0556	--				--		
49	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0556		554148,00	--	30811	--	30811	--	33276
		СП - 8%				--	--	--	--		2465	
50	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00314		345020,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
51	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	37,4		2020,00	--	75548	--	75548	--	81592
		СП - 8%				--	--	--	--		6044	
52	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0148		313194,00	--	4635	--	4635	--	5006
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8428635	27154	153026	27376	8474565
								24348	5454	8224107	18553	
	Стоимость оборудования		Тенге					8224107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8224107**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**198175**				
	Материалы		Тенге				**8231**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24309**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**144316**				
		Накладные расходы	Тенге				**23586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17742**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24309**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6353**				
	Материалы		Тенге				**481**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5493**			
		Накладные расходы	Тенге				**3790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**811**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5493**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8474564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29802**			
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
53	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**13**		**303,22**	**--**	**3942**	**--**	**1424**	**2467**	**6922**
		НР - 98%; СП - 8%				**193,68**	**--**	**2518**	**--**		**513**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	**261-301-0405**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**13**	**91,00**				**1183**		
54	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**13**		**2156,75**	**100,55**	**28038**	**1307**	**1200**	**25206**	**57503**
		НР - 98%; СП - 8%				**1963,92**	**14,54**	**25531**	**189**		**4259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00014**	**0,00182**	**206112,00**				**375**		
54.2	**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,026**	**31711,00**				**824**		
54.3	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0143**	**--**				**--**		
54.4	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**2**	**26**	**--**				**--**		
54.5	**261-701-0101**	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	**шт.**	**1**	**13**	**--**				**--**		
55	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**4,9056**		**17301,61**	**177,50**	**84875**	**871**	**79479**	**4844**	**96897**
		НР - 98%; СП - 8%				**922,33**	**85,36**	**4525**	**419**		**7178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	**245-101-0107**	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	**кВт**	**1**	**4,9056**	**16030,00**				**78637**		
56	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**100**		**1458,13**	**18,85**	**145813**	**1885**	**1072**	**140026**	**308706**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1428,56	0,28	142856	28		22867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	61,5	12,00				738		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,4	836,00				334		
56.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	99	--				--		
57	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	100		213,00	--	21300	--	21300	--	23004
		СП - 8%				--	--	--	--		1704	
58	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12		1270,04	13,68	15240	164	142	14637	32267
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	14934	2		2390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	11,76	7,00				82		
58.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,072	836,00				60		
58.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	11,88	--				--		
59	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	12		92,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
60	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	40		106,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
61	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	28		98,00	--	2744	--	2744	--	2964
		СП - 8%				--	--	--	--		220	
62	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	26		16,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
63	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
64	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
65	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6		2942,28	43,11	4708	69	3328	1310	6499
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1311	25		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,6	2049,00				3278		
66	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,006		42873,65	1276,12	257	7	97	119	406
		НР - 76%; СП - 8%				25568,00	581,60	153	3		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,000234	356123,00				83		
66.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0	--				--		
67	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,006		34710,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					324549	4303	128418	188609	554210
								191828	666	--	41052	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41933				
		Материалы	Тенге					96				
		Всего заработная плата	Тенге						156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41676				
		Накладные расходы	Тенге					119				
		Сметная прибыль	Тенге					3364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45416				
		Сметная заработная плата	Тенге						156			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					282616				
		Материалы	Тенге					86645				
		Всего заработная плата	Тенге						192338			
		Сдача и испытание	Тенге					230				
		Накладные расходы	Тенге					188490				
		Сметная прибыль	Тенге					37688				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					508794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						192338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					554210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						192494			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10530953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					586739				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						125526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						34973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							864949		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8224107		
		- Накладные расходы	Тенге								558750	
		- Сметная прибыль	Тенге								170880	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Фап
Шифр объекта 2-9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 40789

Сметная стоимость	9765,606	тыс.тенге
Сметная заработная плата	311,361	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,179	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГСН										
1	прайс	**Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7**	компл.	1		8224107,14	--	8224107	--		--	8224107
						--	--	--	--	8224107	--	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,8		62,67	62,67	175	175	--	42	234
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	58		17	
3	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	5,7		140,51	136,16	801	777	--	95	967
		НР - 72%; СП - 8%				4,35	18,69	25	107		72	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,6		1301,00	--	781	--	781	--	843
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,1		944,78	--	1984	--	--	1429	3686
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	1984	--		273	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5		35,66	35,66	89	89	--	25	123
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,01	--	35		9	
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,8		55,15	55,15	154	154	--	37	206
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,28	--	51		15	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145		335222,99	85034,63	4861	1233	36	3929	9493
		НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	3592	376		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,116	300,00				35		
8.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	14,645	--				--		
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	14,5		797,00	--	11556	--	11556	--	12481
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
10	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	4,5		236,88	5,35	1066	24	604	304	1480
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	438	3		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,00081	700445,00				567		
11	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	4,5		796,43	4,41	3584	20	3399	116	3996
		НР - 69%; СП - 8%				36,60	0,87	165	4		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046	0,00207	1330611,00				2754		
12	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0115		1126957,80	894301,30	12960	10284	33	4765	19143
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	2643	2593		1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00506	2622,00				13		
12.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00046	13462,00				6		
12.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,0115	537,00				6		
12.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000012	238411,00				3		
13	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5		733,43	21,40	3667	107	202	2048	6173

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	3358	--		457	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф75х76										
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
17.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		
18	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
19.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
20	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
23	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
23.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
25	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
26	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
27	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
28	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выход газопровода в землю Ф57х63										
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
32.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
33	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
35	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
36	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
36.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
36.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
38	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
39	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
41	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опозновательный знак										
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
42.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
42.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
43	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
45	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
46	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
47	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
48	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
49	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
49.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
50	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8393631**	**20070**	**111433**	**40365**	**8450787**
								38022	**5455**	**8224107**	**16790**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**8224107**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**8224107**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3667**				
	Материалы		Тенге					**202**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3358**			
		Накладные расходы	Тенге					**2048**				
		Сметная прибыль	Тенге					**457**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**6172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3358**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**164465**				
	Материалы		Тенге					**28131**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38980**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**83059**				
		Накладные расходы	Тенге					**37531**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16159**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**218155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38980**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1392**				
	Материалы		Тенге					**41**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1139**			
		Накладные расходы	Тенге					**786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**174**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**8450786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**43477**			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод										
51	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
51.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1		1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
53	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
54	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
54.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
55	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1		7149,79	6639,44	7150	6639	--	1571	9419
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	510	1216		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	1,34	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19748	8239	2461	10155	32295
								9047	1350	--	2392	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19748				
		Материалы	Тенге					491				
		Всего заработная плата	Тенге						10397			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1971				
		Накладные расходы	Тенге					10155				
		Сметная прибыль	Тенге					2392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					32295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						10397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						10397			
		РАЗДЕЛ 3.ГСВ										
56	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1		14931,44	8,98	14931	9	11481	3372	19768
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	3441	--		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	1	10440,00				10440		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3		2156,75	100,55	6470	302	276	5817	13270
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	5892	44		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
57.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
57.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	--				--		
57.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
57.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
58	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
59	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1		9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
		НР - 98%; СП - 8%				6076,20	58,16	6076	58		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
59.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	1	--				--		
60	261-301-0231 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	3		4984,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%				--	--	--	--		1196	
61	прайс	Buran Boiler 150GA		1		599107,14	--	599107	--		--	599107
						--	--	--	--	599107	--	
62	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1781,85	23,34	7127	93	5400	1637	9465
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	1634	36		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	4	1335,00				5340		
63	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1545,17	23,34	7726	117	5566	2046	10554
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2043	45		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	1097,00				5485		
64	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2722,97	40,80	10892	163	8659	2091	14022
		НР - 98%; СП - 8%				517,62	15,85	2070	63		1039	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	4	2127,00				8508		
65	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		2942,28	43,11	3531	52	2496	982	4874
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
66	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		5321,70	74,97	3193	45	2503	647	4147
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	645	16		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	0,6	4095,00				2457		
67	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6		181,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
68	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	5		134,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
69	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2		416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
70	1313-1001-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	10		15002,41	2912,19	150024	29122	8330	71064	238775
		НР - 61%; СП - 8%				11257,20	392,58	112572	3926		17687	
71	1313-1001-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	9		12058,33	2336,12	108525	21025	3357	52764	174192
		НР - 61%; СП - 8%				9349,20	261,72	84143	2355		12903	
		Дымовая труба										
72	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5093,82	74,97	30563	450	23666	6473	39999
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	6447	158		2963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	3879,00				23274		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36		42436,05	1999,02	15277	720	4500	7898	25029
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	10057	335		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,2808	1856,00				521		
73.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,00954	356123,00				3397		
73.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000014	--				--		
73.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5544	--				--		
73.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000793	--				--		
74	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,5544		36899,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
75	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6		2538,97	168,52	9140	607	609	6065	16422
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	7924	57		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00154	356123,00				548		
75.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000061	--				--		
75.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	4,392	--				--		
76	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024156		384947,00	--	9299	--	9299	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
77	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	8		938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
78	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,013		1126957,80	894301,30	14650	11626	37	5386	21639
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	2987	2932		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00572	2622,00				15		
78.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00052	13462,00				7		
78.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,013	537,00				7		
78.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000013	238411,00				3		
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6		95,29	2,68	343	10	158	122	502
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	175	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000324	439993,00				143		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,6**		**236,88**	**5,35**	**853**	**19**	**483**	**243**	**1184**
		НР - 69%; СП - 8%				**97,40**	**0,58**	**351**	**2**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	**236-101-0108**	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	**т**	**0,00018**	**0,000648**	**700445,00**				**454**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1059282**	**64624**	**148111**	**172619**	**1282527**
								247440	**10047**	**599107**	**50624**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**599107**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**599107**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**258549**				
		Материалы	Тенге					**11687**				
		Всего заработная плата	Тенге						**202996**			
		Накладные расходы	Тенге					**123828**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30590**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**412967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**202996**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**107477**				
		Материалы	Тенге					**5788**				
		Всего заработная плата	Тенге						**24821**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**67214**				
		Накладные расходы	Тенге					**19714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10176**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**137367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24821**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**94149**				
		Материалы	Тенге					**63423**				
		Всего заработная плата	Тенге						**29670**			
		Накладные расходы	Тенге					**29077**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9858**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**133084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1282525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**142**
		Сметная заработная плата	Тенге						**257487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9765606**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**294509**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**92933**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**16852**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**262007**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**8823214**		
		- Накладные расходы	Тенге								**223139**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**69806**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Школа
Шифр объекта 2-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-10-1
(Локальный сметный расчет)

на Теплосеть
(наименование работ и затрат)

Основание: 171

Сметная стоимость	2078,117	тыс.тенге
Сметная заработная плата	517,806	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,374	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах посостоянию на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08		1140653,03	474109,18	91252	37928	1158	62518	166072
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	52166	10983		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00424	211214,00				896		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	80		2184,00	--	174720	--	174720	--	188698
		СП - 8%				--	--	--	--		13978	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08		1099815,63	460746,55	87985	36860	856	60371	160225
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	50269	10712		11869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,0036	211214,00				760		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	40	334,00	--	13360	--	13360	--	14429
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40	134,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,11152	483738,00	--	53946	--	53946	--	58262
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	54	963,00	--	52002	--	52002	--	56162
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
				Железобетонный лоток							
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,225	2220,75	--	80447	--	--	57922	149438
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	80447	--		11069	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	170,09	78,07	1021	468	--	562	1710
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	552	229		127	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	944,78	--	8503	--	--	6122	15795
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8503	--		1170	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10	11349,43	2813,69	113494	28137	40069	64666	192413
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	45288	9514		14253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,34	98941,00				33640		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 10	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	10	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74		364,88	19,87	27001	1470	3066	21093	51941
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22465	215		3848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01184	178205,00				2110		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01776	53822,00				956		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	177,6	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	74		2411,09	7,16	178421	530	141322	34144	229571
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	36569	146		17005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	228,66	571,00				130565		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	170,2	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	43,5		413,78	--	17999	--	--	12420	32852
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	17999	--		2434	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,5		95,29	2,68	4145	117	1910	1470	6065
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2118	13		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003915	439993,00				1723		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,4		42436,05	1999,02	229155	10795	67507	118467	375432
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	150853	5025		27810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	4,212	1856,00				7817		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,1431	356123,00				50961		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000216	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	8,316	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,011902	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	8,316		36899,00	--	306852	--	306852	--	331400
		СП - 8%				--	--	--	--		24548	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22		506,46	28,96	11142	637	1774	6750	19323
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	8731	150		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,010406	132012,00				1374		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002772	98941,00				274		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	25,3	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	6,6	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0253		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1472918	116976	875130	451263	2078116
								480811	36995	--	153936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1466585				
		Материалы	Тенге					258573				
		Всего заработная плата	Тенге						512996			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					615032				
		Накладные расходы	Тенге					446550				
		Сметная прибыль	Тенге					153052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2066187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									370
		Сметная заработная плата	Тенге						512996			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6333				
		Материалы	Тенге					1524				
		Всего заработная плата	Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2078117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						517806			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2078117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					480811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						116976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							875129		
		- Накладные расходы	Тенге								451263	
		- Сметная прибыль	Тенге								153936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Миницентр
Шифр объекта 2-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-11-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 580685

Сметная стоимость	10759,751	тыс.тенге
Сметная заработная плата	621,945	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,470	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,062		1140653,03	474109,18	70720	29395	896	48452	128706
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	40429	8512		9534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,003286	211214,00				694		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	62,62	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	62		2184,00	--	135408	--	135408	--	146241
		СП - 8%				--	--	--	--		10833	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,062		1099815,63	460746,55	68189	28567	663	46788	124175
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	38959	8302		9198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00279	211214,00				589		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	62,62	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	31	334,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	31	134,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,086428	483738,00	--	41809	--	41809	--	45154
		СП - 8%			--	--	--	--		3345	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	42	963,00	--	40446	--	40446	--	43682
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	37,4325	2220,75	--	83128	--	--	59852	154419
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	83128	--		11438	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,2	170,09	78,07	1055	484	--	581	1767
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	571	237		131	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3	944,78	--	8786	--	--	6326	16321
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8786	--		1209	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,2	11349,43	2813,69	104415	25886	36864	59493	177021
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	41665	8753		13113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,3128	98941,00				30949		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 9,2	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001408	483738,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94		364,88	19,87	34299	1868	3894	26793	65980
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	28537	274		4887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01504	178205,00				2680		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02256	53822,00				1214		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225,6	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	94		2411,09	7,16	226642	673	179517	43373	291616
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	46452	185		21601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	290,46	571,00				165853		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	216,2	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	54,5		413,78	--	22551	--	--	15560	41160
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	22551	--		3049	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,5		95,29	2,68	5193	146	2393	1842	7598
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2654	16		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004905	439993,00				2158		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,8		42436,05	1999,02	288565	13594	85008	149181	472766
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	189963	6328		35020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	5,304	1856,00				9844		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,1802	356123,00				64173		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000272	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	10,472	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,014987	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	10,472		36899,00	--	386406	--	386406	--	417319
		СП - 8%				--	--	--	--		30913	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27,5		506,46	28,96	13928	797	2217	8437	24155
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	10914	188		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,013008	132012,00				1717		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,003465	98941,00				343		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	31,625	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	8,25	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,031625		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1562161	101444	941257	471436	2196287
								519460	32803	--	162688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1555828				
	Материалы		Тенге					312366				
	Всего заработная плата		Тенге						547453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					627369				
		Накладные расходы	Тенге					466723				
		Сметная прибыль	Тенге					161804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2184355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									397
		Сметная заработная плата	Тенге						547453			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2196285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	Тенге						552263			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК.		1		8224107,14	--	8224107	--		--	8224107
						--	--	--	--	8224107	--	
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,4		62,67	62,67	276	275	--	66	369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	91		27	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,9	140,51	136,16	1251	1211	--	148	1510
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	39	166		112	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9	1301,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	944,78	--	3118	--	--	2245	5792
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	3118	--		429	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	35,66	35,66	136	135	--	38	188
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	53		14	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,4	55,15	55,15	243	242	--	58	325
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	80		24	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	335222,99	85034,63	7040	1786	52	5690	13748
		НР - 99%; СП - 8%			247736,00	25956,70	5202	545		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,168	300,00				50		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 21,21	--				--		
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	21	797,00	--	16737	--	16737	--	18076
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	7,2	236,88	5,35	1706	38	967	487	2368
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	701	4		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 0,001296	700445,00				908		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	7,2	796,43	4,41	5734	31	5439	186	6394
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	264	6		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 0,003312	1330611,00				4407		
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,018	1126957,80	894301,30	20285	16097	52	7458	29962
		НР - 91%; СП - 8%			229792,00	225506,63	4136	4059		2219	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00792	2622,00				21		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00072	13462,00				10		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,018	537,00				10		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000018	238411,00				4		
38	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф75х76										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
42	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
42.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
42.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		
43	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
44.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
47	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
48.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
48.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
50	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
51	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
52	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
53	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выход газопровода в землю Ф57х63										
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
56	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
57.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
57.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
58	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
60	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
61	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
61.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
61.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
62	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
64	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
65	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
66	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опозновательный знак										
67	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
16.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
16.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
68	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
70	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
71	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
72	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
74	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
74.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
75	241-112-0118 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**8412584**	**27108**	**119402**	**45590**	**8476897**
								41963	**7232**	**8224107**	**18724**	
Стоимость оборудования			Тенге					**8224107**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					**8224107**				
Стоимость монтажных работ			Тенге					**2934**				
Материалы			Тенге					**162**				
Всего заработная плата			Тенге						**2686**			
		Накладные расходы	Тенге					**1639**				
		Сметная прибыль	Тенге					**366**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					**4939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2686**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**184151**				
Материалы			Тенге					**30567**				
Всего заработная плата			Тенге						**45370**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**88630**				
		Накладные расходы	Тенге					**43165**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**245500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45370**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**1392**				
Материалы			Тенге					**41**				
Всего заработная плата			Тенге						**1139**			
		Накладные расходы	Тенге					**786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**174**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**2352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8476898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**49195**			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003		1062936,66	458992,05	3189	1377	29	2163	5780
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	1783	402		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
76.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	3,03	--				--		
77	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	3		1540,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
78	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
79	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
79.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
80	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	6		7149,79	6639,44	42899	39837	--	9427	56512
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	3062	7297		4186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	8,04	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					60703	42355	5560	19453	86568
								12788	7699	--	6412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					60703				
	Материалы		Тенге					510				
	Всего заработная плата		Тенге						20487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5051				
		Накладные расходы	Тенге					19453				
		Сметная прибыль	Тенге					6412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						20487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					86568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						20487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10759751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					574211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						170907			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						47734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1066220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8224107**		
		- Накладные расходы	Тенге							**536479**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**187824**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Школа
Шифр объекта 2-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-12-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 20874

Сметная стоимость	12764,370	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1214,227	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,880	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,104		1140653,03	474109,18	118628	49308	1504	81274	215894
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	67816	14279		15992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,005512	211214,00				1164		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	105,04	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	104		2184,00	--	227136	--	227136	--	245307
		СП - 8%				--	--	--	--		18171	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,104		1099815,63	460746,55	114381	47918	1113	78483	208293
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	65350	13925		15429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00468	211214,00				988		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	105,04	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	52	334,00	--	17368	--	17368	--	18757
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	52	134,00	--	6968	--	6968	--	7525
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,144976	483738,00	--	70130	--	70130	--	75740
		СП - 8%			--	--	--	--		5610	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	70	963,00	--	67410	--	67410	--	72803
		СП - 8%			--	--	--	--		5393	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	62,79	2220,75	--	139441	--	--	100397	259026
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	139441	--		19187	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,4	170,09	78,07	1769	812	--	975	2963
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	957	397		220	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,6	944,78	--	14739	--	--	10612	27379
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	14739	--		2028	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	36	11349,43	2813,69	408579	101293	144249	232799	692689
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	163037	34251		51310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 1,224	98941,00				121104		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 36	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002112	483738,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002112	483738,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	128		364,88	19,87	46705	2543	5304	36485	89845
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	38858	372		6655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02048	178205,00				3650		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03072	53822,00				1653		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	307,2	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	128		2411,09	7,16	308620	916	244450	59061	397095
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	63254	252		29414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	395,52	571,00				225842		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	294,4	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	76		413,78	--	31447	--	--	21699	57397
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	31447	--		4252	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76		95,29	2,68	7242	204	3337	2569	10596
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	3701	22		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00684	439993,00				3010		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,3		42436,05	1999,02	394655	18591	116262	204027	646576
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	259802	8654		47895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	7,254	1856,00				13463		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,24645	356123,00				87767		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000372	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	14,322	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,020497	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	14,322		36899,00	--	528467	--	528467	--	570744
		СП - 8%				--	--	--	--		42277	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	38		506,46	28,96	19245	1101	3063	11659	33376
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	15081	260		2472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,017974	132012,00				2373		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,004788	98941,00				474		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	43,7	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	11,4	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0437		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	1		7737500,00	--	7737500	--		--	7737500
						--	--	--	--	7737500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10277225	222720	1448671	844798	11392782
								868334	72420	7737500	270761	
	Стоимость оборудования		Тенге					7737500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					7737500				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2533392				
	Материалы		Тенге					520194				
	Всего заработная плата		Тенге						935944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					926953				
		Накладные расходы	Тенге					840085				
		Сметная прибыль	Тенге					269877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3643354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге						935944			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11392784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						940754			

РАЗДЕЛ 2. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,6	62,67	62,67	727	727	--	173	973
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	241		72	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	23,6	140,51	136,16	3316	3213	--	391	4004
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	103	441		297	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,4	1301,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	944,78	--	8220	--	--	5918	15269
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8220	--		1131	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,1	35,66	35,66	360	361	--	102	499
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	142		37	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,6	55,15	55,15	640	640	--	153	856
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	212		63	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	316191,45	75221,37	16126	3836	79	13250	31726
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	12211	1173		2350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 / 0,255	300,00				77		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 / 51,51	--				--		
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	51	797,00	--	40647	--	40647	--	43899
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	19	236,88	5,35	4501	102	2548	1285	6248
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	1851	11		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 / 0,00342	700445,00				2396		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	19	796,43	4,41	15132	84	14353	491	16873
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	695	17		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 / 0,00874	1330611,00				11630		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,048		1126957,80	894301,30	54094	42926	138	19887	79900
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	11030	10824		5919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0,44	0,02112	2622,00				55		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0,04	0,00192	13462,00				26		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,048	537,00				26		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000048	238411,00				11		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,048		30880,70	21191,30	1482	1017	--	423	2058
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	465	229		152	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	48		10,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
44.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
46.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
47	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
50.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
52	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
53	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
61.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
62	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
64	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
65	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
65.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
65.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
67	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
68	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
69	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
70	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
71	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
71.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
Опозновательный знак												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
17.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
17.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
73	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
75	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
76	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
77	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					277802	60031	155096	70805	376497
								62676	15433	--	27889	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4416				
	Материалы		Тенге					162				
	Всего заработная плата		Тенге						3380			
		Накладные расходы	Тенге					2062				
		Сметная прибыль	Тенге					518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3380			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					271994				
	Материалы		Тенге					41168				
	Всего заработная плата		Тенге						73590			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113724				
		Накладные расходы	Тенге					67957				
		Сметная прибыль	Тенге					27197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					367148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						73590			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1392				
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						1139			
		Накладные расходы	Тенге					786				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					376496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						78109			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод										
79	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,001**		**1062936,66**	**458992,05**	**1063**	**459**	**10**	**721**	**1927**
		НР - 99%; СП - 8%				**594280,00**	**133895,48**	**594**	**134**		**143**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,00004**	**211214,00**				**8**		
79.2	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**1,01**	**--**				**--**		
80	**241-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**1**		**369,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**399**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
81	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**2**		**7149,79**	**6639,44**	**14300**	**13279**	**--**	**3142**	**18838**
		НР - 91%; СП - 8%				**510,35**	**1216,17**	**1021**	**2432**		**1395**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	**261-107-0512**	**Пленка радиографическая рулонная**	**м**	**1,34**	**2,68**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**15732**	**13738**	**379**	**3863**	**21164**
								1615	**2566**	**--**	**1568**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15732				
	Материалы		Тенге					10				
	Всего заработная плата		Тенге						4181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					369				
		Накладные расходы	Тенге					3863				
		Сметная прибыль	Тенге					1568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						4181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						4181			
		РАЗДЕЛ 4. ОВ										
82	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	9		303,22	--	2729	--	986	1708	4792
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1743	--		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9	91,00				819		
83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9		2156,75	100,55	19411	905	831	17450	39810
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	17675	131		2949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00126	206112,00				260		
83.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	31711,00				571		
83.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0099	--				--		
83.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	18	--				--		
83.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	9	--				--		
84	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	29,232		17301,61	177,50	505761	5189	473610	28868	577399
		НР - 98%; СП - 8%				922,33	85,36	26962	2495		42770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	29,232	16030,00				468589		
85	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	82		1604,52	22,13	131571	1814	1384	125839	278003
		НР - 98%; СП - 8%				1565,52	0,42	128373	34		20593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	42,066	28,00				1178		
85.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	81,18	--				--		
86	241-201-0506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	82		220,00	--	18040	--	18040	--	19483
		СП - 8%				--	--	--	--		1443	
87	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8		1354,13	16,23	10833	129	89	10404	22936
		НР - 98%; СП - 8%				1326,92	0,18	10615	1		1699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6,112	10,00				61		
87.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,032	836,00				27		
87.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	7,92	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	8	92,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
89	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	11	106,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
90	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	18	16,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
91	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	20	68,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
92	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
93	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
94	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4	2942,28	43,11	10004	147	7071	2784	13811
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	2786	54		1023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 / 3,4	2049,00				6967		
95	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,012	42873,65	1276,12	514	15	192	238	813
		НР - 76%; СП - 8%			25568,00	581,60	307	7		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039 / 0,000468	356123,00				167		
95.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004 / 0	--				--		
96	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,012	34710,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				714494	8199	517834	187291	973928
							188461	2722	--	72142	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34185				
		Материалы	Тенге				192				
		Всего заработная плата	Тенге					314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33671**				
		Накладные расходы	Тенге				**238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37176**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**314**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**680309**				
	Материалы		Тенге				**483969**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190869**			
	Сдача и испытание		Тенге				**987**				
		Накладные расходы	Тенге				**187053**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69389**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**936751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190869**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**973927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191183**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12764370**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1121086**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**304688**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93141**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2121977**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7737500**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1106757**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**372360**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Дом культура
Шифр объекта 2-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-13-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 62005

Сметная стоимость	9633,783	тыс.тенге
Сметная заработная плата	483,580	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,357	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,038		1140653,03	474109,18	43345	18016	550	29696	78885
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	24779	5217		5843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,002014	211214,00				425		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	38,38	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	38		2184,00	--	82992	--	82992	--	89631
		СП - 8%				--	--	--	--		6639	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,038		1099815,63	460746,55	41793	17508	407	28676	76107
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	23878	5088		5638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00171	211214,00				361		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	38,38	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	19	334,00	--	6346	--	6346	--	6854
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	196	134,00	--	26264	--	26264	--	28365
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,052972	483738,00	--	25625	--	25625	--	27675
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	26	963,00	--	25038	--	25038	--	27041
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	22,9425	2220,75	--	50950	--	--	36684	94644
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	50950	--		7011	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	170,09	78,07	646	297	--	356	1082
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	350	145		80	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7	944,78	--	5385	--	--	3877	10003
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	5385	--		741	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14	11349,43	2813,69	158892	39392	56097	90533	269379
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	63403	13320		19954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,476	98941,00				47096		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 14	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47		364,88	19,87	17149	934	1947	13397	32989
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14268	137		2444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00752	178205,00				1340		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01128	53822,00				607		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	112,8	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	47		2411,09	7,16	113321	337	89758	21686	145808
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	23226	93		10801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	145,23	571,00				82926		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	108,1	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28		413,78	--	11586	--	--	7994	21147
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	11586	--		1566	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28		95,29	2,68	2668	75	1229	946	3904
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1364	8		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00252	439993,00				1109		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5		42436,05	1999,02	148526	6997	43754	76784	243335
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	97775	3257		18025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,73	1856,00				5067		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,09275	356123,00				33030		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00014	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	5,39	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,007714	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	5,39		36899,00	--	198886	--	198886	--	214797
		СП - 8%				--	--	--	--		15911	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14		506,46	28,96	7090	406	1128	4295	12296
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	5556	96		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006622	132012,00				874		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001764	98941,00				175		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	16,1	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,2	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0161		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	1		7737500,00	--	7737500	--		--	7737500
						--	--	--	--	7737500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8719435	83996	570569	319682	9143247
								327371	27369	7737500	104130	
		Стоимость оборудования	Тенге					7737500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					7737500				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					975602				
		Материалы	Тенге					195785				
		Всего заработная плата	Тенге						349930			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					373263				
		Накладные расходы	Тенге					314969				
		Сметная прибыль	Тенге					103246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1393817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									255
		Сметная заработная плата	Тенге						349930			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6333				
		Материалы	Тенге					1524				
		Всего заработная плата	Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9143247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									259
		Сметная заработная плата	Тенге						354740			

РАЗДЕЛ 2. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,4	62,67	62,67	276	275	--	66	369
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	91		27	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,9	140,51	136,16	1251	1211	--	148	1510
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	39	166		112	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9	1301,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	944,78	--	3118	--	--	2245	5792
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	3118	--		429	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	35,66	35,66	136	135	--	38	188
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	53		14	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,4	55,15	55,15	243	242	--	58	325
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	80		24	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	316191,45	75221,37	6640	1580	32	5456	13064
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	5028	483		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 / 0,105	300,00				32		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 / 21,21	--				--		
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	21	797,00	--	16737	--	16737	--	18076
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	7,2	236,88	5,35	1706	38	967	487	2368
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	701	4		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 / 0,001296	700445,00				908		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	7,2	796,43	4,41	5734	31	5439	186	6394
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	264	6		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 / 0,003312	1330611,00				4407		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,018		1126957,80	894301,30	20285	16097	52	7458	29962
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	4136	4059		2219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0,44	0,00792	2622,00				21		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0,04	0,00072	13462,00				10		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,018	537,00				10		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000018	238411,00				4		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,018		30880,70	21191,30	556	382	--	159	772
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	174	86		57	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	18		10,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2		733,43	21,40	1467	43	81	819	2469
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	1343	--		183	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
44.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
46.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
47	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
50.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
52	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
53	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь ввода газопровода в землю Ф63х57										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		23415,96	1132,38	5292	256	4725	337	6079
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	18799,00				4334		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
62	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
63	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
63.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
63.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
65	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
66	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
67	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
68	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опозновательный знак										
69	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
69.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
69.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
70	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
72	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
74	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
75	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
76	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
76.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					182484	27019	115377	44064	244670
								40084	7154	--	18123	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2023				
		Материалы	Тенге					81				
		Всего заработная плата	Тенге						1603			
		Накладные расходы	Тенге					978				
		Сметная прибыль	Тенге					240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1603			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					179069				
		Материалы	Тенге					28089				
		Всего заработная плата	Тенге						44496			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87165				
		Накладные расходы	Тенге					42300				
		Сметная прибыль	Тенге					17709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					239078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						44496			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1392				
		Материалы	Тенге					41				
		Всего заработная плата	Тенге						1139			
		Накладные расходы	Тенге					786				
		Сметная прибыль	Тенге					174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					244671				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						47238			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод										
77	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
77.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		
78	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	1		369,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
79	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	3		7149,79	6639,44	21449	19918	--	4713	28255
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	1531	3648		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	4,02	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					22881	20377	379	5434	30581
								2125	3782	--	2266	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22881				
		Материалы	Тенге					10				
		Всего заработная плата	Тенге						5907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					369				
		Накладные расходы	Тенге					5434				
		Сметная прибыль	Тенге					2266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						5907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						5907			
		РАЗДЕЛ 4. ОВ										
80	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	6		303,22	--	1819	--	657	1139	3194
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1162	--		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6	91,00				546		
81	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6		2156,75	100,55	12940	603	553	11633	26539
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	11784	87		1966	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
81.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
81.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	--				--		
81.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	12	--				--		
81.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--				--		
82	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,008		17301,61	177,50	17440	179	16331	995	19910
		НР - 98%; СП - 8%				922,33	85,36	930	86		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	1,008	16030,00				16158		
83	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36		1458,13	18,85	52493	679	386	50409	111135
		НР - 98%; СП - 8%				1428,56	0,28	51428	10		8232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	22,14	12,00				266		
83.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,144	836,00				120		
83.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	35,64	--				--		
84	241-201-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	36		296,00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%				--	--	--	--		852	
85	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6		1354,13	16,23	8125	97	66	7803	17203
		НР - 98%; СП - 8%				1326,92	0,18	7962	1		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	4,584	10,00				46		
85.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,024	836,00				20		
85.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	5,94	--				--		
86	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6		92,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
87	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	11		49,00	--	539	--	539	--	582
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
88	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	14		68,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
89	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12		16,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
91	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
92	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5		2942,28	43,11	7356	108	5199	2047	10155
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	2049	40		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,5	2049,00				5123		
93	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,006		42873,65	1276,12	257	7	97	119	406
		НР - 76%; СП - 8%				25568,00	581,60	153	3		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,000234	356123,00				83		
93.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0	--				--		
94	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,006		34710,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					125193	1673	48052	74145	215285
								75468	227	--	15946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25020				
	Материалы		Тенге					96				
	Всего заработная плата		Тенге						156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24763				
		Накладные расходы	Тенге					119				
		Сметная прибыль	Тенге					2010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27149				
		Сметная заработная плата	Тенге						156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					100173				
	Материалы		Тенге					23193				
	Всего заработная плата		Тенге						75539			
	Сдача и испытание		Тенге					66				
		Накладные расходы	Тенге					74026				
		Сметная прибыль	Тенге					13936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					188135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						75539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					215284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75695**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9633783**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**445048**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**133065**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38532**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**734379**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7737500**		
		- Накладные расходы	Тенге							**443325**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**140465**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Дом культуры, миницентр
Шифр объекта 2-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-15-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 30268

Сметная стоимость	10456,979	тыс.тенге
Сметная заработная плата	562,428	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,413	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть										
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,08		1140653,03	474109,18	91252	37928	1158	62518	166072
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	52166	10983		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00424	211214,00				896		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	80		2184,00	--	174720	--	174720	--	188698
		СП - 8%				--	--	--	--		13978	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,08		1099815,63	460746,55	87985	36860	856	60371	160225
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	50269	10712		11869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,0036	211214,00				760		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	80,8	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	40	334,00	--	13360	--	13360	--	14429
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40	134,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,11152	483738,00	--	53946	--	53946	--	58262
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	19	963,00	--	18297	--	18297	--	19761
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	48,3	2220,75	--	107262	--	--	77229	199250
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	107262	--		14759	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	170,09	78,07	1361	624	--	750	2280
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	736	305		169	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	944,78	--	11337	--	--	8163	21060
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	11337	--		1560	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8	11349,43	2813,69	90795	22509	32056	51733	153930
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	36230	7611		11402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,272	98941,00				26912		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 8	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002112	483738,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002112	483738,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60		364,88	19,87	21893	1193	2485	17102	42115
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	18215	175		3120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0096	178205,00				1711		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0144	53822,00				775		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	144	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	60		2411,09	7,16	144665	429	114586	27685	186138
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	29650	118		13788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	185,4	571,00				105863		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	138	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	18		413,78	--	7448	--	--	5139	13594
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	7448	--		1007	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18		95,29	2,68	1715	48	790	608	2509
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	877	5		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00162	439993,00				713		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,3		42436,05	1999,02	182475	8595	53756	94335	298955
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	120124	4001		22145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	3,354	1856,00				6225		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,11395	356123,00				40580		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000172	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	6,622	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,009477	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	6,622		36899,00	--	244345	--	244345	--	263893
		СП - 8%				--	--	--	--		19548	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9		506,46	28,96	4558	260	726	2761	7905
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	3572	61		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004257	132012,00				562		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001134	98941,00				112		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	10,35	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,7	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01035		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
26	прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	1		8224107,14	--	8224107	--		--	8224107
						--	--	--	--	8224107	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9503676	108480	728351	413152	10052249
								442737	33979	8224107	135422	
		Стоимость оборудования	Тенге					8224107				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					8224107				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1273236				
		Материалы	Тенге					207325				
		Всего заработная плата	Тенге						471906			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					519502				
		Накладные расходы	Тенге					408439				
		Сметная прибыль	Тенге					134538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1816213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347
		Сметная заработная плата	Тенге						471906			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6333				
		Материалы	Тенге					1524				
		Всего заработная плата	Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10052250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге						476716			

РАЗДЕЛ 2. ГСН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,6	62,67	62,67	727	727	--	173	973
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	241		72	
28	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	23,6	140,51	136,16	3316	3213	--	391	4004
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	103	441		297	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,4	1301,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	944,78	--	8220	--	--	5918	15269
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	8220	--		1131	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,1	35,66	35,66	360	361	--	102	499
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	142		37	
32	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,6	55,15	55,15	640	640	--	153	856
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	212		63	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	316191,45	75221,37	17707	4212	87	14549	34837
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	13408	1288		2580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,28	300,00				84		
33.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 56,56	--				--		
34	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	56	797,00	--	44632	--	44632	--	48203
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
35	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	5,6	236,88	5,35	1327	30	752	379	1842
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	545	3		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 0,001008	700445,00				706		
36	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	5,6	796,43	4,41	4460	25	4230	145	4973
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	205	5		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 0,002576	1330611,00				3428		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,053		1126957,80	894301,30	59729	47398	152	21959	88223
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	12179	11952		6535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	0,44	0,02332	2622,00				61		
37.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9.0 мм	м	0,04	0,00212	13462,00				29		
37.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,053	537,00				28		
37.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000053	238411,00				13		
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,053		30880,70	21191,30	1637	1124	--	467	2273
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	514	253		168	
39	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	53		10,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
40	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4		733,43	21,40	2934	86	162	1639	4938
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	2686	--		366	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
44.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
44.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
46.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
47	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
49	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
50.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
52	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
53	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
59.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
59.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
60	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
61.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
62	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
64	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
65	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
65.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
65.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
67	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
68	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
69	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
70	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
74	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		767781,05	221489,23	2687	776	35	2210	5289
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1876	357		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
74.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
74.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	3,514	--				--		
75	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5		1213,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
76.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
77	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
79	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
80	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
80.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
82	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
83	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
84	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
85	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опознавательный знак										
86	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
86.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
86.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
87	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
88	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063		8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	376	18		73	
89	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,06426		29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
90	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00776		179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%				132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000167	206112,00				34		
91	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,93		1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00693		297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
93	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
93.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**280503**	**65404**	**150487**	**74529**	**383439**
								64614	**16917**	**--**	**28402**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**4571**				
	Материалы		Тенге					**162**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3453**			
		Накладные расходы	Тенге					**2106**				
		Сметная прибыль	Тенге					**534**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**7211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3453**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**274540**				
	Материалы		Тенге					**29295**				
	Всего заработная плата		Тенге						**76939**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**120983**				
		Накладные расходы	Тенге					**71637**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**373871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76939**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1392**				
	Материалы		Тенге					**41**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1139**			
		Накладные расходы	Тенге					**786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**174**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**383434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**81531**			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,001		1062936,66	458992,05	1063	459	10	721	1927
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	594	134		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
94.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	1,01	--				--		
95	241-102-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	1		492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
96	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2		7149,79	6639,44	14300	13279	--	3142	18838
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	1021	2432		1395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	2,68	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					15855	13738	502	3863	21296
								1615	2566	--	1577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15855				
	Материалы		Тенге					10				
	Всего заработная плата		Тенге						4181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					492				
		Накладные расходы	Тенге					3863				
		Сметная прибыль	Тенге					1577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						4181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						4181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10456979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					508966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						187622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						53462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							879334		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8224107		
		- Накладные расходы	Тенге								491544	
		- Сметная прибыль	Тенге								165401	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Школа
Шифр объекта 2-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-16-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 23443

Сметная стоимость	9708,629	тыс.тенге
Сметная заработная плата	315,867	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,246	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплосеть												
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03		1140653,03	474109,18	34220	14223	435	23444	62278
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	19562	4119		4613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00159	211214,00				336		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	30,3	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	30		2184,00	--	65520	--	65520	--	70762
		СП - 8%				--	--	--	--		5242	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03		1099815,63	460746,55	32994	13823	320	22639	60084
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	18851	4017		4451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00135	211214,00				285		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	30,3	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	15	334,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	15	134,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,04182	483738,00	--	20230	--	20230	--	21848
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	20	963,00	--	19260	--	19260	--	20801
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		Железобетонный лоток									
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	18,1125	2220,75	--	40223	--	--	28961	74719
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	40223	--		5535	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	170,09	78,07	510	235	--	281	855
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	276	115		63	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	944,78	--	4252	--	--	3061	7898
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	4252	--		585	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10	11349,43	2813,69	113494	28137	40069	64666	192413
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	45288	9514		14253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 / 0,34	98941,00				33640		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 / 10	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 / 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37		364,88	19,87	13501	736	1533	10546	25971
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	11232	108		1924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00592	178205,00				1055		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00888	53822,00				478		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	88,8	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	37		2411,09	7,16	89210	265	70661	17072	114785
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	18284	73		8503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	114,33	571,00				65282		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	85,1	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22		413,78	--	9103	--	--	6281	16615
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	9103	--		1231	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22		95,29	2,68	2096	59	966	744	3067
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1071	6		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00198	439993,00				871		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,7		42436,05	1999,02	114577	5398	33753	59234	187715
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	75426	2513		13905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,106	1856,00				3909		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,07155	356123,00				25481		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000108	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	4,158	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,005951	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	4,158		36899,00	--	153426	--	153426	--	165700
		СП - 8%				--	--	--	--		12274	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11		506,46	28,96	5571	318	887	3375	9662
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	4366	75		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,005203	132012,00				687		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001386	98941,00				137		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	12,65	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,3	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01265		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					740640	63228	424628	245062	1064560
								252785	20548	--	78858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					734307				
	Материалы		Тенге					149537				
	Всего заработная плата		Тенге						268523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					273568				
		Накладные расходы	Тенге					240349				
		Сметная прибыль	Тенге					77974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1052630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						268523			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1064560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
		Сметная заработная плата	Тенге						273333			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	прайс	Блочно-модульная котельная		1		8224107,14	--	8224107	--		--	8224107
						--	--	--	--	8224107	--	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х32										
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
30.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
31	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
32	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
32.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		
35	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
36.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
36.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
38	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
39	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
40	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
41	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
42	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
42.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
43	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
44	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0142		1062936,66	458992,05	15094	6517	138	10237	27357
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	8439	1901		2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000568	211214,00				120		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	14,342	--				--		
45	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	14,2		1540,00	--	21868	--	21868	--	23617
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
46	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
47	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5		7149,79	6639,44	35749	33197	--	7856	47093
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	2552	6081		3488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	6,7	--				--		
		Опора ОП-1										
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1112		114271,58	7295,63	12707	811	962	7580	21910
		НР - 69%; СП - 8%				98329,60	461,11	10934	51		1623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000556	634683,00				353		
48.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001557	219538,00				342		
48.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000216	434848,00				94		
48.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,1112	--				--		
49	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1112		554148,00	--	61621	--	61621	--	66551
		СП - 8%				--	--	--	--		4930	
50	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00628		345020,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
51	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	74,8		2020,00	--	151096	--	151096	--	163184
		СП - 8%				--	--	--	--		12088	
52	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0296		313194,00	--	9271	--	9271	--	10013
		СП - 8%				--	--	--	--		742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8574903	43224	273646	38058	8644070
								33926	8608	8224107	31108	
	Стоимость оборудования		Тенге					8224107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8224107**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**338089**				
	Материалы		Тенге				**8281**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31549**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**264402**				
		Накладные расходы	Тенге				**30478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29485**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**398052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31549**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12707**				
	Материалы		Тенге				**961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10985**			
		Накладные расходы	Тенге				**7580**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1623**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8644069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42534**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9708629**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**286711**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**106452**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29156**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**698273**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8224107**		
		- Накладные расходы	Тенге							**283120**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**109966**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши ФАП
Шифр объекта 2-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-17-1
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение и теплоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: 64807

Сметная стоимость	2588,301	тыс.тенге
Сметная заработная плата	570,775	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,382	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть										
1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,032		1140653,03	474109,18	36501	15171	463	25007	66429
		НР - 99%; СП - 8%				652080,00	137293,70	20867	4393		4921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,001696	211214,00				358		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	32,32	--				--		
2	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	32		2184,00	--	69888	--	69888	--	75479
		СП - 8%				--	--	--	--		5591	
3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,032		1099815,63	460746,55	35194	14744	342	24149	64090
		НР - 99%; СП - 8%				628368,00	133895,48	20108	4285		4747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00144	211214,00				304		
3.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	32,32	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	16	334,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
5	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	16	134,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
6	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,044608	483738,00	--	21579	--	21579	--	23305
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
7	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	22	963,00	--	21186	--	21186	--	22881
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
				Железобетонный лоток							
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,32	2220,75	--	42905	--	--	30892	79700
		НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	42905	--		5904	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2	170,09	78,07	544	250	--	300	911
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	294	122		68	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	944,78	--	4535	--	--	3265	8424
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	4535	--		624	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,84	11349,43	2813,69	43582	10804	15387	24832	73887
		НР - 118%; СП - 8%			4528,80	951,41	17391	3653		5473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,13056	98941,00				12918		
11.2	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1 3,84	--				--		
12	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,92	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,000704	483738,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	32920,32	1132,38	988	34	913	45	1115
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	41	8		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,0306	28117,00				860		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40		364,88	19,87	14595	794	1658	11401	28076
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	12143	116		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0064	178205,00				1141		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0096	53822,00				517		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	96	--				--		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	40		2411,09	7,16	96444	287	76390	18456	124092
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	19767	79		9192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	123,6	571,00				70576		
17.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	92	--				--		
18	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	23		413,78	--	9517	--	--	6567	17370
		НР - 69%; СП - 8%				413,78	--	9517	--		1287	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23		95,29	2,68	2192	62	1010	777	3207
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1120	7		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00207	439993,00				911		
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,9		42436,05	1999,02	123065	5798	36253	63621	201621
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	81014	2699		14935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	2,262	1856,00				4198		
20.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,07685	356123,00				27368		
20.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000116	--				--		
20.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	4,466	--				--		
20.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,006392	--				--		
21	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	4,466		36899,00	--	164791	--	164791	--	177974
		СП - 8%				--	--	--	--		13183	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5		506,46	28,96	5824	333	927	3528	10101
		НР - 76%; СП - 8%				396,87	6,83	4564	79		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,00544	132012,00				718		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001449	98941,00				143		
22.3	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1,15	13,225	--				--		
22.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	3,45	--				--		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,013225		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДТС-16										
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2		3166,71	--	6333	--	1523	4713	11930
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	4810	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	187886,00				240		
24.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	320,00				1152		
25	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	2		3715,00	--	7430	--	7430	--	8024
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					715263	48277	427910	217553	1007440
								239076	15441	--	74627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					708930				
	Материалы		Тенге					133342				
	Всего заработная плата		Тенге						249707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					293044				
		Накладные расходы	Тенге					212840				
		Сметная прибыль	Тенге					73743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					995513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						249707			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6333				
	Материалы		Тенге					1524				
	Всего заработная плата		Тенге						4810			
		Накладные расходы	Тенге					4713				
		Сметная прибыль	Тенге					884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1007443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						254517			
		РАЗДЕЛ 2. ГСН										
26	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5		62,67	62,67	313	314	--	75	419
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	104		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	9,5	140,51	136,16	1335	1294	--	158	1612
		НР - 72%; СП - 8%			4,35	18,69	41	178		119	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,95	1301,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	944,78	--	3307	--	--	2381	6143
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	3307	--		455	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	35,66	35,66	143	143	--	40	198
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	56		15	
31	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5	55,15	55,15	276	275	--	66	369
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	91		27	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	316191,45	75221,37	6956	1655	33	5716	13686
		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	5268	506		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,11	300,00				33		
32.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010 22,22	--				--		
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	22	797,00	--	17534	--	17534	--	18937
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
34	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	7,5	236,88	5,35	1777	40	1007	507	2467
		НР - 69%; СП - 8%			97,40	0,58	730	4		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018 0,00135	700445,00				946		
35	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	7,5	796,43	4,41	5973	34	5665	194	6660
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	274	7		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,00046 0,00345	1330611,00				4591		
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									
36	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,019	1126957,80	894301,30	21412	16992	54	7872	31627
		НР - 91%; СП - 8%			229792,00	225506,63	4366	4285		2343	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00836	2622,00				22		
36.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00076	13462,00				10		
36.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,019	537,00				10		
36.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000019	238411,00				5		
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,019		30880,70	21191,30	587	403	--	168	815
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	184	91		60	
38	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	19		10,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
39	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5		733,43	21,40	3667	107	202	2048	6173
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	3358	--		457	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		170,09	78,07	340	156	--	187	570
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	184	76		42	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,452		34251,42	1132,38	15482	512	14348	674	17449
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	622	119		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,46104	29422,00				13565		
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216		275482,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
43	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		767781,05	221489,23	3839	1107	52	3157	7556
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2680	509		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	34153,00				31		
43.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0001	211214,00				21		
43.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	5,02	--				--		
44	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5		1213,00	--	6065	--	6065	--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		380791,79	106791,07	381	107	6	299	734
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	268	33		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	300,00				5		
45.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,01	--				--		
46	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1		797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014		1421329,58	518898,70	1990	727	502	980	3207
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	761	229		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0014	340239,00				476		
48	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
49	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		872510,44	245222,72	1745	491	106	1313	3302
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1148	178		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	734,00				59		
49.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	211214,00				34		
49.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,008	--				--		
50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2		1391,94	8,38	2784	17	313	2435	5636
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	2454	5		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,452	621,00				281		
51	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2		1939,00	--	3878	--	3878	--	4188
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
52	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08		575,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
53	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024		178205,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00144		356123,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Деталь выхода газопровода в землю Ф63х57										
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1		170,09	78,07	170	78	--	94	285
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	92	38		21	
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226		34251,42	1132,38	7741	256	7174	337	8724
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	311	60		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,23052	29422,00				6782		
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108		275482,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		767781,05	221489,23	1919	554	25	1579	3777
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	1340	255		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	34153,00				15		
58.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00005	211214,00				11		
58.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,51	--				--		
59	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5		1213,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005		380791,79	106791,07	190	54	2	149	367
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	134	17		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,009	300,00				3		
60.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,505	--				--		
61	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5		797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1421329,58	518898,70	995	363	252	490	1604
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	380	114		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1		581,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
64	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		872510,44	245222,72	873	245	54	656	1652
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	734,00				29		
64.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
64.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
65	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1391,94	8,38	1392	8	157	1217	2818
		НР - 99%; СП - 8%				1227,18	2,47	1227	2		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,226	621,00				140		
66	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1		1939,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
67	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04		575,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
68	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012		178205,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
69	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00072		356123,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Опозновательный знак										
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		5194,68	823,47	5195	823	478	4518	10490
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	3894	289		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	634683,00				305		
70.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
70.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	1	--				--		
71	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1		25284,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,063	8788,40	1194,15	554	75	103	359	986
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	376	18		73	
73	212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	0,06426	29448,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
74	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,00776	179411,91	41823,00	1392	325	40	786	2352
		НР - 69%; СП - 8%			132314,00	14410,36	1027	112		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215 0,000167	206112,00				34		
75	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	6,93	1394,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00693	297907,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**181163**	**27155**	**119008**	**38455**	**237189**
							35000	**7465**	**--**	**17569**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4254**				
	Материалы		Тенге				**202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3633**			
		Накладные расходы	Тенге				**2216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3633**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175517**				
	Материалы		Тенге				**30331**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37693**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**88435**				
		Накладные расходы	Тенге				**35453**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16878**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**227848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37693**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1392**				
	Материалы		Тенге				**41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1139**			
		Накладные расходы	Тенге				**786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**174**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**237187**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						42465			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод										
77	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,002		1062936,66	458992,05	2126	918	19	1442	3853
		НР - 99%; СП - 8%				594280,00	133895,48	1189	268		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
77.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	2,02	--				--		
78	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	2		369,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
79	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9564,35	1141,15	9564	1141	480	7863	18821
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
79.2	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
80	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	4		7149,79	6639,44	28599	26558	--	6285	37674
		НР - 91%; СП - 8%				510,35	1216,17	2041	4865		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	5,36	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41027	28617	1237	15590	61145
								11173	5133	--	4529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41027				
	Материалы		Тенге					500				
	Всего заработная плата		Тенге						16306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					738				
		Накладные расходы	Тенге					15590				
		Сметная прибыль	Тенге					4529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						16306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					61146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						16306			
		РАЗДЕЛ 4.ГСВ										
81	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1		14931,44	8,98	14931	9	11481	3372	19768

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	3441	--		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	1	10440,00				10440		
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3		2156,75	100,55	6470	302	276	5817	13270
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	5892	44		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
82.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
82.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	--				--		
82.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
82.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
83	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
84	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1		9716,47	264,58	9716	264	3376	6012	16986
		НР - 98%; СП - 8%				6076,20	58,16	6076	58		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
84.2	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	1	--				--		
85	261-301-0231 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	3		4984,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%				--	--	--	--		1196	
86	прайс	Buran Boiler 150GA		1		599107,14	--	599107	--		--	599107
						--	--	--	--	599107	--	
87	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1781,85	23,34	7127	93	5400	1637	9465
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	1634	36		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	4	1335,00				5340		
88	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1545,17	23,34	7726	117	5566	2046	10554
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	2043	45		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	1097,00				5485		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2722,97	40,80	10892	163	8659	2091	14022
		НР - 98%; СП - 8%				517,62	15,85	2070	63		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	4	2127,00				8508		
90	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		2942,28	43,11	3531	52	2496	982	4874
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
91	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		5321,70	74,97	3193	45	2503	647	4147
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	645	16		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	0,6	4095,00				2457		
92	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6		181,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
93	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	5		134,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
94	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2		416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
95	1313-1001-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	10		15002,41	2912,19	150024	29122	8330	71064	238775
		НР - 61%; СП - 8%				11257,20	392,58	112572	3926		17687	
96	1313-1001-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов	стык	9		12058,33	2336,12	108525	21025	3357	52764	174192
		НР - 61%; СП - 8%				9349,20	261,72	84143	2355		12903	
		Дымовая труба										
97	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		5093,82	74,97	30563	450	23666	6473	39999
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	6447	158		2963	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	3879,00				23274		
98	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36		42436,05	1999,02	15277	720	4500	7898	25029
		НР - 76%; СП - 8%				27935,70	930,56	10057	335		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	0,2808	1856,00				521		
98.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0265	0,00954	356123,00				3397		
98.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000014	--				--		
98.4	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5544	--				--		
98.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000793	--				--		
99	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,5544		36899,00	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
100	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6		2538,97	168,52	9140	607	609	6065	16422
		НР - 76%; СП - 8%				2201,07	15,70	7924	57		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00154	356123,00				548		
100.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000061	--				--		
100.3	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	4,392	--				--		
101	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024156		384947,00	--	9299	--	9299	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
102	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	8		938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
103	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,013		1126957,80	894301,30	14650	11626	37	5386	21639
		НР - 91%; СП - 8%				229792,00	225506,63	2987	2932		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,44	0,00572	2622,00				15		
103.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,04	0,00052	13462,00				7		
103.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,013	537,00				7		
103.4	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000013	238411,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,6**		**95,29**	**2,68**	**343**	**10**	**158**	**122**	**502**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**175**	**1**		**37**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000324**	**439993,00**				**143**		
105	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,6**		**236,88**	**5,35**	**853**	**19**	**483**	**243**	**1184**
		НР - 69%; СП - 8%				**97,40**	**0,58**	**351**	**2**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**236-101-0108**	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	**т**	**0,00018**	**0,000648**	**700445,00**				**454**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1059282**	**64624**	**148111**	**172619**	**1282527**
								247440	**10047**	**599107**	**50624**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**599107**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**599107**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**258549**				
		Материалы	Тенге					**11687**				
		Всего заработная плата	Тенге						**202996**			
		Накладные расходы	Тенге					**123828**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30590**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**412967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**202996**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**107477**				
		Материалы	Тенге					**5788**				
		Всего заработная плата	Тенге						**24821**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**67214**				
		Накладные расходы	Тенге					**19714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10176**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**137367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24821**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**94149**				
		Материалы	Тенге					**63423**				
		Всего заработная плата	Тенге						**29670**			
		Накладные расходы	Тенге					**29077**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9858**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**133084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1282525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**142**
		Сметная заработная плата	Тенге						**257487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2588301**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**532689**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**168673**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**38086**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**696269**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**599107**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**444217**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**147349**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Акимат
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	11,137	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,785	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	29,88		62,67	62,67	1873	1873	--	447	2505
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	621		186	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,38		198,71	194,81	6434	6308	--	1558	8631
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	126	2038		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8307	8181	--	2005	11136
								126	2659	--	825	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8307				
		Всего заработная плата	Тенге						2785			
		Накладные расходы	Тенге					2005				
		Сметная прибыль	Тенге					825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11137**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8181**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2659**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2005**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**825**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Дом культура
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	10,802	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,702	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**25,9**		**62,67**	**62,67**	**1623**	**1623**	**--**	**387**	**2171**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**538**		**161**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,38**		**198,71**	**194,81**	**6434**	**6308**	**--**	**1558**	**8631**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**126**	**2038**		**639**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8057**	**7931**	**--**	**1945**	**10802**
								126	**2576**	**--**	**800**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8057**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2702**			
		Накладные расходы	Тенге					**1945**				
		Сметная прибыль	Тенге					**800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2702**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**10802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2702**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10802**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7931**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2576**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1945**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**800**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Музей
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	9,765	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	13,53		62,67	62,67	848	848	--	202	1134
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	281		84	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,38		198,71	194,81	6434	6308	--	1558	8631
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	126	2038		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7282	7156	--	1760	9765
								126	2319	--	723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7282				
	Всего заработная плата		Тенге						2445			
		Накладные расходы	Тенге					1760				
		Сметная прибыль	Тенге					723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2319**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1760**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**723**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Школа и миницентр
Шифр объекта 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	16,482	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4,123	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,002	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**37,8**		**62,67**	**62,67**	**2369**	**2369**	**--**	**565**	**3169**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**785**		**235**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,94**		**198,71**	**194,81**	**9924**	**9729**	**--**	**2403**	**13313**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**195**	**3143**		**986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12293**	**12098**	**--**	**2968**	**16482**
								195	**3928**	**--**	**1221**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12293**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4123**			
		Накладные расходы	Тенге					**2968**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1221**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**16482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4123**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16482**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12098**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3928**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2968**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1221**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Вет блог
Шифр объекта 2-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 195

Сметная стоимость	4,548	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1,137	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9,828		62,67	62,67	616	616	--	147	824
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	204		61	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,97		198,71	194,81	2776	2721	--	672	3724
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	54	879		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3392	3337	--	819	4548
								54	1083	--	337	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3392				
		Всего заработная плата	Тенге						1137			
		Накладные расходы	Тенге					819				
		Сметная прибыль	Тенге					337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4548				
		Сметная заработная плата	Тенге						1137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4548				
		Сметная заработная плата	Тенге						1137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3337**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1083**			
		- Накладные расходы	Тенге							**819**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**337**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Коктерек Интернат
Шифр объекта 2-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 964109

Сметная стоимость	4,548	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1,137	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,828**		**62,67**	**62,67**	**616**	**616**	**--**	**147**	**824**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**204**		**61**	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,97**		**198,71**	**194,81**	**2776**	**2721**	**--**	**672**	**3724**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**54**	**879**		**276**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3392**	**3337**	**--**	**819**	**4548**
								54	**1083**	**--**	**337**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3392**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1137**			
		Накладные расходы	Тенге					**819**				
		Сметная прибыль	Тенге					**337**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4548**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1137**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4548**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1137**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4548**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3337**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1083**			
		- Накладные расходы	Тенге							**819**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**337**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз ДК, Библиотека
Шифр объекта 2-8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	11,244	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,812	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	27,39		62,67	62,67	1717	1717	--	410	2297
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	569		170	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,56		198,71	194,81	6669	6538	--	1615	8947
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	131	2112		663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8386	8255	--	2025	11244
								131	2681	--	833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8386				
	Всего заработная плата		Тенге						2812			
		Накладные расходы	Тенге					2025				
		Сметная прибыль	Тенге					833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**131**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8255**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2681**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2025**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**833**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Школа
Шифр объекта 2-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	12,964	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3,243	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**29,88**		**62,67**	**62,67**	**1873**	**1873**	**--**	**447**	**2505**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**621**		**186**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**39,23**		**198,71**	**194,81**	**7795**	**7643**	**--**	**1888**	**10457**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**153**	**2469**		**775**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9668**	**9516**	**--**	**2335**	**12962**
								153	**3090**	**--**	**961**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9668**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3243**			
		Накладные расходы	Тенге					**2335**				
		Сметная прибыль	Тенге					**961**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3243**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12964**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9516**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3090**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2335**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**961**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п.Жулдыз Миницентр
Шифр объекта 2-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	10,603	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,652	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	27,39		62,67	62,67	1717	1717	--	410	2297
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	569		170	
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,16		198,71	194,81	6192	6070	--	1499	8307
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	122	1961		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7909	7787	--	1909	10604
								122	2530	--	785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7909				
	Всего заработная плата		Тенге						2652			
		Накладные расходы	Тенге					1909				
		Сметная прибыль	Тенге					785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10603**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**122**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7787**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2530**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1909**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**785**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Школа
Шифр объекта 2-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	12,538	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3,141	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах посостоянию на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**10,5**		**62,67**	**62,67**	**658**	**658**	**--**	**157**	**880**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**218**		**65**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43,73**		**198,71**	**194,81**	**8690**	**8519**	**--**	**2104**	**11658**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**171**	**2752**		**864**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9348**	**9177**	**--**	**2261**	**12538**
								171	**2970**	**--**	**929**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9348**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3141**			
		Накладные расходы	Тенге					**2261**				
		Сметная прибыль	Тенге					**929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12538**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3141**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12538**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3141**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12538**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**171**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9177**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2970**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2261**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**929**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Оразгали Дом культура
Шифр объекта 2-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	9,962	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,491	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**24**		**62,67**	**62,67**	**1504**	**1504**	**--**	**359**	**2012**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**498**		**149**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**29,82**		**198,71**	**194,81**	**5926**	**5810**	**--**	**1435**	**7950**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**116**	**1877**		**589**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7430**	**7314**	**--**	**1794**	**9962**
								116	**2375**	**--**	**738**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**7430**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2491**			
		Накладные расходы	Тенге					**1794**				
		Сметная прибыль	Тенге					**738**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2491**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2491**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**116**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7314**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2375**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1794**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**738**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Дом культуры, миницентр
Шифр объекта 2-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	12,573	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3,145	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**27,39**		**62,67**	**62,67**	**1717**	**1717**	**--**	**410**	**2297**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**569**		**170**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38,55**		**198,71**	**194,81**	**7660**	**7510**	**--**	**1855**	**10276**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**150**	**2426**		**761**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9377**	**9227**	**--**	**2265**	**12573**
								150	**2995**	**--**	**931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9377**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3145**			
		Накладные расходы	Тенге					**2265**				
		Сметная прибыль	Тенге					**931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3145**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**150**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9227**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2995**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2265**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**931**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши Школа
Шифр объекта 2-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-16-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 19-ГП

Сметная стоимость	10,952	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,739	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**27,39**		**62,67**	**62,67**	**1717**	**1717**	**--**	**410**	**2297**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**569**		**170**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,47**		**198,71**	**194,81**	**6452**	**6325**	**--**	**1562**	**8656**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**127**	**2043**		**641**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8169**	**8042**	**--**	**1972**	**10953**
								127	**2612**	**--**	**811**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8169**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2739**			
		Накладные расходы	Тенге					**1972**				
		Сметная прибыль	Тенге					**811**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2739**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**10952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2739**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10952**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**127**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8042**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2612**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1972**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**811**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 70
Наименование объекта - п. Комекши ФАП
Шифр объекта 2-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-17-1
(Локальный сметный расчет)

на Ген план
(наименование работ и затрат)

Основание: 532689

Сметная стоимость	2,423	тыс.тенге
Сметная заработная плата	0,605	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГП										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,828**		**62,67**	**62,67**	**616**	**616**	**--**	**147**	**824**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**204**		**61**	
2	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6**		**198,71**	**194,81**	**1192**	**1169**	**--**	**289**	**1599**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**23**	**378**		**118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1808**	**1785**	**--**	**436**	**2423**
								23	**582**	**--**	**179**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1808**				
		Всего заработная плата	Тенге						**605**			
		Накладные расходы	Тенге					**436**				
		Сметная прибыль	Тенге					**179**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2423**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2423**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**605**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2423**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1785**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**582**			
		- Накладные расходы	Тенге							**436**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**179**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 7

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,23	Казахстан
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	128,0525	Казахстан
3	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23052	Казахстан
4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,4892	Казахстан
5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,0034	Казахстан
6	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,64205	Казахстан
7	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6716	Казахстан
8	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,37664	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,132	Казахстан
10	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,04419316	Казахстан
11	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,007036	Казахстан
12	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,526752	Казахстан
13	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,0225	Казахстан
14	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,02314	Казахстан
15	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0409	Казахстан
16	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,061944	Казахстан
17	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,786086	Казахстан
18	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,192	Казахстан
19	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,639	Казахстан
20	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,98557334	Казахстан
21	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	61,7292	Казахстан
22	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0568974	Казахстан
23	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,017754	Казахстан
24	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2772	Казахстан
25	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,397	Казахстан
26	261-102-0202 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70	кг	0,114	Казахстан
27	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	41,997	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	80,1234	Казахстан
29	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,69967	Казахстан
30	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03432	Казахстан
31	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,375622	Казахстан
32	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00363902	Казахстан
33	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005544	Казахстан
34	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,142	Казахстан
35	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,329876	Казахстан
36	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,039424	Казахстан
37	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2846	Казахстан
38	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1946	Казахстан
39	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00020044	Казахстан
40	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,239568	Казахстан
41	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,089838	Казахстан
42	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02289	Казахстан
43	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016254	Казахстан
44	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002045	Казахстан
45	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,242759	Казахстан

1	2	3	4	5	6
46	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	Казахстан
47	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4836	Казахстан
48	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,089758	Казахстан
49	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,72	Казахстан
50	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	3,2	Казахстан
51	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7000	Казахстан
52	224-103-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17,71	Казахстан
53	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	14420	Казахстан
54	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,119274	Казахстан
55	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	277,16	Казахстан
56	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3293,94	Казахстан
57	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	14,7	Казахстан
58	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	35,5971	Казахстан
59	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3808	Казахстан
60	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,52	Казахстан
61	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,048	Казахстан
62	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	121,8756	Казахстан
63	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0192	Казахстан
64	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0036385	Казахстан

1	2	3	4	5	6
65	216-102-0401 РСНБ РК 2015	марки А	т	0,00250908	Казахстан
66	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,033728	Казахстан
67	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0396	Казахстан
68	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2233168	Казахстан
69	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	6,362493	Казахстан
70	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0044275	Казахстан
71	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008938	Казахстан
72	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00488	Казахстан
73	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,590246	Казахстан
74	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	32	Казахстан
75	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,007392	Казахстан
76	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,53070784	Казахстан
77	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,294	Казахстан
78	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001628	Казахстан
79	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,25796	Казахстан
80	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,73648	Казахстан
81	217-605-0103 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	4,41	Казахстан
82	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,768741	Казахстан
83	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00164	Казахстан
84	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001221	Казахстан
85	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,129	Казахстан

1	2	3	4	5	6
86	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,345247	Казахстан
87	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00153678	Казахстан
88	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3162	Казахстан
89	261-107-0376 РСНБ РК 2015	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,594	Казахстан
90	261-107-0379 РСНБ РК 2015	Жидкость индикаторная	л	1,518	Казахстан
91	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00260463	Казахстан
92	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,01025892	Казахстан
93	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02275705	Казахстан
94	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,961	Казахстан
95	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	54,74	Казахстан
96	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,632896	Казахстан
97	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	34,35298	Казахстан
98	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001946	Казахстан
99	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	Казахстан
100	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	199,32	Казахстан
101	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,022	Казахстан
102	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,339	Казахстан
103	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,066528	Казахстан
104	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	80,1	Казахстан
105	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,714944	Казахстан
106	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,099984	Казахстан
107	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,019934	Казахстан

1	2	3	4	5	6
108	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0134284	Казахстан
109	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0001038	Казахстан
110	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0027244	Казахстан
111	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002079	Казахстан
112	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	28,4	Казахстан
113	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	249	Казахстан
114	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0246	Казахстан
115	261-107-0965 РСНБ РК 2015	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	кг	0,792	Казахстан
116	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00166	Казахстан
117	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	7,458	Казахстан
118	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,28	Казахстан
119	261-107-0816 РСНБ РК 2015	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,066	Казахстан
120	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12,8	Казахстан
121	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	3,696	Казахстан
122	261-107-0876 РСНБ РК 2015	Фотопроявитель	л	9,9	Казахстан
123	261-107-0877 РСНБ РК 2015	Фотофиксаж	л	9,9	Казахстан
124	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11783703	Казахстан
125	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001935	Казахстан
126	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,020106	Казахстан
127	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00132	Казахстан
128	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	Казахстан
129	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0448	Казахстан

1	2	3	4	5	6
130	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,044758	Казахстан
131	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,131214	Казахстан
132	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	77,9456	Казахстан
133	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	31,2	Казахстан
134	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	499	Казахстан
135	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	1	Казахстан
136	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	90,5	Казахстан
137	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	69,3	Казахстан
138	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	33	Казахстан
139	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	954	Казахстан
140	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	130,9	Казахстан
141	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	30	Казахстан
142	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,15224	Казахстан
143	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,01384	Казахстан
144	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	65	Казахстан
145	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	676	Казахстан
146	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	339	Казахстан
147	241-201-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	36	Казахстан
148	241-202-0206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	50	Казахстан

1	2	3	4	5	6
149	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	276,5	Казахстан
150	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	Казахстан
151	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	24	Казахстан
152	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	18	Казахстан
153	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	50	Казахстан
154	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	34	Казахстан
155	241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	5	Казахстан
156	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	33	Казахстан
157	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	Казахстан
158	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	140	Казахстан
159	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	18	Казахстан
160	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	83	Казахстан
161	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	56	Казахстан
162	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	94	Казахстан
163	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	49,98	Казахстан
164	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10,696	Казахстан
165	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	230,625	Казахстан
166	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	42,066	Казахстан
167	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,176	Казахстан
168	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,68258736	Казахстан

1	2	3	4	5	6
169	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,67383624	Казахстан
170	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,346	Казахстан
171	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	34	Казахстан
172	261-301-0230 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0,000346	Казахстан
173	261-301-0231 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	8	Казахстан
174	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,028	Казахстан
175	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,361	Казахстан
176	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,057	Казахстан
177	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,165	Казахстан
178	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	45	Казахстан
179	243-106-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0,057	Казахстан
180	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	10	Казахстан
181	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,375	Казахстан
182	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,44	Казахстан
183	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0576576	Казахстан
184	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	21	Казахстан
185	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	Казахстан
186	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,12253	Казахстан
187	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	52,5227405	Казахстан
188	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00293471	Казахстан

1	2	3	4	5	6
189	261-201-0320 РСНБ РК 2015	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00264	Казахстан
190	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,41	Казахстан
191	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	70,3542	Казахстан
192	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,4241	Казахстан
193	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,8493	Казахстан
194	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,0508	Казахстан
195	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,134	Казахстан
196	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	15,6	Казахстан
197	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0231	Казахстан
198	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	70	Казахстан
199	245-101-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	87,5112	Казахстан
200	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,01384	Казахстан
201	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,8	Казахстан
202	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	Казахстан
203	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
204	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	Казахстан
205	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	572	Казахстан
206	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	5	Казахстан
207	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,02186076	Казахстан
208	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	Казахстан
209	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
210	245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	4	Казахстан
211	225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	117,5	Казахстан
212	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00004	Казахстан
213	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	Казахстан
214	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	Казахстан
215	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,8016	Казахстан
216	241-201-0506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	82	Казахстан
217	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6926	Казахстан
218	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000562	Казахстан
219	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15,5	Казахстан
220	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2	Казахстан
221	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,4	Казахстан
222	261-305-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	24	Казахстан
223	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,6426	Казахстан
224	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,1015	Казахстан
225	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,01762	Казахстан
226	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,29968	Казахстан
227	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,01099	Казахстан
228	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,09669168	Казахстан
229	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,12900088	Казахстан

1	2	3	4	5	6
230	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6974	Казахстан
231	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00361	Казахстан
232	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7669	Казахстан
233	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0518	Казахстан
234	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00037752	Казахстан
235	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,383202	Казахстан
236	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44086	Казахстан
237	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88323	Казахстан
238	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,711968	Казахстан
239	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0346	Казахстан
240	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	Казахстан
241	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	Казахстан
242	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,853022	Казахстан
243	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1416	Казахстан
244	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	Казахстан
245	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,581622	Казахстан
246	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0073095	Казахстан
247	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	604,210446	Казахстан
248	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,13415325	Казахстан
249	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	262	Казахстан

1	2	3	4	5	6
250	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	Казахстан
251	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	11	Казахстан
252	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0924	Казахстан
253	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00341232	Казахстан
254	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	8,4	Казахстан
255	261-101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	1,551312	Казахстан
256	261-101-0305 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	1,636	Казахстан
257	261-101-0363 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	186	Казахстан
258	261-102-0122 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,01144	Казахстан
259	261-102-0243 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,229312	Казахстан
260	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,1946	Казахстан
261	261-102-0330 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00007392	Казахстан
262	261-104-0120 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	0,72	Казахстан
263	261-104-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	3,78	Казахстан
264	261-105-0107 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,3665	Казахстан
265	261-105-0111 РСНБ РК 2015	Материал рулонный	м2	351,325	Казахстан
266	261-105-0116 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2451,8	Казахстан
267	261-105-0132 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	26,5031	Казахстан
268	261-105-0138 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	121,8756	Казахстан
269	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,52574956	Казахстан
270	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3441,402	Казахстан

1	2	3	4	5	6
271	261-107-0512 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	69,68	Казахстан
272	261-107-0593 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	17,568	Казахстан
273	261-107-0650 РСНБ РК 2015	Щитки металлические	шт.	10	Казахстан
274	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,86764	Казахстан
275	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	2099,352	Казахстан
276	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	329,765	Казахстан
277	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	516,78	Казахстан
278	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	168	Казахстан
279	261-304-0112 РСНБ РК 2015	Регулятор давления	шт.	4	Казахстан
280	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	84	Казахстан
281	С прайс	Сигнальная лента ЛСЭ150	м	19	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т прайс	Buran Boiler 150 GA		1	Казахстан
2	Т прайс	Buran Boiler 150GA		1	Казахстан
3	Т прайс	Buran Boiler 300GA		1	Казахстан
4	Т прайс	Buran Boiler 400GA		2	Казахстан
5	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	2	Казахстан
6	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	3	Казахстан
7	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	1	Казахстан
8	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК		2	Казахстан
9	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1	Казахстан
10	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1	Казахстан
11	Т прайс	Блочно модульная котельная БМК.		2	Казахстан
12	Т прайс	Блочно-модульная котельная		1	Казахстан
13	Т прайс	Дизельный генератор 10 кВт		1	Казахстан
14	Т прайс	Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES		11	Казахстан
15	Т прайс	Дизельный генератор 5 кВт		5	Казахстан

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Шифр стройки: **70**

Наименование стройки: **Строительство сетей газоснабжения соцальных обьектов с.Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**128,0525**	**0,166596**	**0,166596**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	128,0525	0,166596	0,166596	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**0,23**	**0,001581**	**0,001581**	**100,00**	**Казахстан**
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,23	0,001581	0,001581	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**145,15751**	**3,870000**	**3,870000**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23052	0,004334	0,004334	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,4892	1,250083	1,250083	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,0034	1,912052	1,912052	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,64205	0,347538	0,347538	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6716	0,116346	0,116346	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,37664	0,217036	0,217036	100,00	Казахстан
279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,6426	0,018923	0,018923	100,00	Казахстан
279293	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,1015	0,003689	0,003689	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**11,64455**	**0,170938**	**0,170938**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,132	0,023863	0,023863	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,04419	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00704	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,52675	0,051833	0,051833	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,0225	0,015124	0,015124	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,02314	0,030699	0,030699	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0409	0,000706	0,000706	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,06194	0,001061	0,001061	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,78609	0,046999	0,046999	100,00	Казахстан

5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**13,01831**	**0,695786**	**0,695786**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,192	0,127873	0,127873	100,00	Казахстан
102869	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,639	0,567914	0,567914	100,00	Казахстан
295491	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	1,55131			100,00	Казахстан
295492	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	1,636			100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**117,5**				**Казахстан**
274272	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	117,5			100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**572**	**0,550836**	**0,550836**	**100,00**	**Казахстан**
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	572	0,550836	0,550836	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**186**				**Казахстан**
295549	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	186			100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,34959**	**0,176101**	**0,176101**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11784	0,051849	0,051849	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00194	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,02011	0,014086	0,014086	100,00	Казахстан
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00132	0,001034	0,001034	100,00	Казахстан
149429	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,04476	0,059558	0,059558	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,13121	0,028887	0,028887	100,00	Казахстан
249383	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00264	0,001211	0,001211	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,02186	0,014243	0,014243	100,00	Казахстан
274783	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00004	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00056	0,000486	0,000486	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00731	0,003717	0,003717	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**50,35757**	**0,033694**	**0,033694**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0448	0,000593	0,000593	100,00	Казахстан
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,41	0,000230	0,000230	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,4241	0,000917	0,000917	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,8493	0,001748	0,001748	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,0508	0,029166	0,029166	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,134	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6926	0,000818	0,000818	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,71197	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**70,3542**	**0,076686**	**0,076686**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	70,3542	0,076686	0,076686	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,05908**	**0,005384**	**0,005384**	**100,00**	**Казахстан**
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0192	0,003607	0,003607	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00364	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
144603	марки А	т	0,00251	0,000905	0,000905	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03373	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан

	Сухие строительные смеси	**кг**	**86,3456**	**0,003118**	**0,003118**	**100,00**	**Казахстан**
149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	77,9456	0,003118	0,003118	100,00	Казахстан
295446	Глина шамотная	кг	8,4			100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**9**	**0,165027**	**0,165027**	**100,00**	**Казахстан**
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,72	0,011079	0,011079	100,00	Казахстан
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	0,153948	0,153948	100,00	Казахстан
295687	Блоки оконные	м2	0,72			100,00	Казахстан
295688	Блоки дверные	м2	3,78			100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**3,2**	**0,008698**	**0,008698**	**100,00**	**Казахстан**
134095	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	3,2	0,008698	0,008698	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2371,045**	**0,434638**	**0,434638**	**100,00**	**Казахстан**
154329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	65	0,005980	0,005980	100,00	Казахстан
154330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	676	0,090584	0,090584	100,00	Казахстан
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	339	0,072207	0,072207	100,00	Казахстан
154390	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	36	0,010656	0,010656	100,00	Казахстан
154618	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	50	0,016800	0,016800	100,00	Казахстан
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	276,5	0,220371	0,220371	100,00	Казахстан
277587	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	82	0,018040	0,018040	100,00	Казахстан
295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м	329,765			100,00	Казахстан
296009	Трубы полимерные	м	516,78			100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**724,367**	**0,029342**	**0,029342**	**100,00**	**Казахстан**
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	140	0,002240	0,002240	100,00	Казахстан
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	18	0,000882	0,000882	100,00	Казахстан
181510	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	83	0,008798	0,008798	100,00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	56	0,003808	0,003808	100,00	Казахстан
181614	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	94	0,009212	0,009212	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	49,98	0,000350	0,000350	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10,696	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	230,625	0,002768	0,002768	100,00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	42,066	0,001178	0,001178	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**21420**	**8,506120**	**8,506120**	**100,00**	**Казахстан**
134902	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7000	5,103000	5,103000	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	14420	3,403120	3,403120	100,00	Казахстан

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**2872,82387**	**0,072377**	**0,072377**	**100,00**	**Казахстан**
135295	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17,71	0,071159	0,071159	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5,11927	0,001218	0,001218	100,00	Казахстан
295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,3665			100,00	Казахстан
295701	Материал рулонный	м2	351,325			100,00	Казахстан
295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2451,8			100,00	Казахстан
295715	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	26,5031			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**7062,7991**	**2,019068**	**2,019068**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	277,16	0,131097	0,131097	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3293,94	1,880840	1,880840	100,00	Казахстан
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	14,7	0,001970	0,001970	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	35,5971	0,005162	0,005162	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3441,402			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**3,3808**	**0,005788**	**0,005788**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,3808	0,005788	0,005788	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**6,62984**	**0,676918**	**0,676918**	**100,00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0396	0,007057	0,007057	100,00	Казахстан
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,22332	0,039797	0,039797	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	6,36249	0,629511	0,629511	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00443	0,000553	0,000553	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м3**	**121,8756**				**Казахстан**
295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	121,8756			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,52575**				**Казахстан**
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,52575			100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**126,4436**	**4,625788**	**4,625788**	**100,00**	**Казахстан**
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,52	0,127035	0,127035	100,00	Казахстан
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,048	0,001666	0,001666	100,00	Казахстан
139587	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	121,8756	4,497088	4,497088	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,17244**	**0,145420**	**0,145420**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0002	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23957	0,016739	0,016739	100,00	Казахстан

131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08984	0,006352	0,006352	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02289	0,000782	0,000782	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00163	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00205	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,24276	0,086574	0,086574	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4836	0,029372	0,029372	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08976	0,005452	0,005452	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**7,8016**	**0,005960**	**0,005960**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,8016	0,005960	0,005960	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**9,84981**	**2,832472**	**2,832472**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,98557	0,130107	0,130107	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0569	0,012302	0,012302	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00554	0,010047	0,010047	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	0,002414	0,002414	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,01762	0,303156	0,303156	100,00	Казахстан
279791	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,29968	0,413008	0,413008	100,00	Казахстан
279794	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,01099	0,003792	0,003792	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,09669	0,037221	0,037221	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,129	0,758186	0,758186	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6974	0,210143	0,210143	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00361	0,001231	0,001231	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7669	0,209782	0,209782	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0518	0,016223	0,016223	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00038	0,000165	0,000165	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3832	0,106521	0,106521	100,00	Казахстан

279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44086	0,396931	0,396931	100,00	Казахстан
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88323	0,221242	0,221242	100,00	Казахстан
295570	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,01144			100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**198,76516**	**0,134674**	**0,134674**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	61,7292	0,114569	0,114569	100,00	Казахстан
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,01775	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2772	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,397	0,001759	0,001759	100,00	Казахстан
128011	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70	кг	0,114	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	41,997	0,006636	0,006636	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	80,1234	0,010576	0,010576	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,69967	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03432	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,37562	0,000796	0,000796	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00364**	**0,000019**	**0,000019**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00364	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**5,22931**				**Казахстан**
295576	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,22931			100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**2,1851**	**0,997477**	**0,997477**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,142	0,085251	0,085251	100,00	Казахстан
130740	Опоры скользящие	т	1,32988	0,643313	0,643313	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,03942	0,019069	0,019069	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2846	0,142007	0,142007	100,00	Казахстан

131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1946	0,107837	0,107837	100,00	Казахстан
295605	Конструкции стальные	т	0,1946			100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**0,00007**				**Казахстан**
295613	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00007			100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**4059,11808**	**3,181055**	**3,181055**	**100,00**	**Казахстан**
150461	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	31,2	0,048048	0,048048	100,00	Казахстан
150535	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	499	0,166666	0,166666	100,00	Казахстан
150542	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	1	0,000492	0,000492	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	90,5	0,109777	0,109777	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	69,3	0,096604	0,096604	100,00	Казахстан
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	33	0,063987	0,063987	100,00	Казахстан
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	954	2,083536	2,083536	100,00	Казахстан
150607	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	130,9	0,264418	0,264418	100,00	Казахстан
150629	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	30	0,111450	0,111450	100,00	Казахстан
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,15224	0,000399	0,000399	100,00	Казахстан
151425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,01384	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан
157978	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	0,026700	0,026700	100,00	Казахстан
157980	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	24	0,026328	0,026328	100,00	Казахстан
157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	18	0,038286	0,038286	100,00	Казахстан
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	15,6	0,005756	0,005756	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15,5	0,031760	0,031760	100,00	Казахстан
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2	0,003738	0,003738	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,4	0,009828	0,009828	100,00	Казахстан

278612	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	24	0,093096	0,093096	100,00	Казахстан
295990	Трубы стальные	м	2099,352			100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**298**	**0,045430**	**0,045430**	**100,00**	**Казахстан**
158014	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	50	0,006700	0,006700	100,00	Казахстан
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	34	0,006154	0,006154	100,00	Казахстан
158042	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	5	0,002155	0,002155	100,00	Казахстан
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	33	0,019173	0,019173	100,00	Казахстан
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	0,011248	0,011248	100,00	Казахстан
296026	Фланцы стальные	шт.	168			100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,02345**	**0,007943**	**0,007943**	**100,00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00035	0,000083	0,000083	100,00	Казахстан
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0231	0,007860	0,007860	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**45,668**	**23,965374**	**23,965374**	**100,00**	**Казахстан**
193943	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,028	0,015044	0,015044	100,00	Казахстан
193944	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,361	0,244222	0,244222	100,00	Казахстан
196880	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,057	0,012653	0,012653	100,00	Казахстан
196881	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,165	0,056980	0,056980	100,00	Казахстан
196882	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	км	45	23,603625	23,603625	100,00	Казахстан
197117	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0,057	0,032850	0,032850	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**8**	**0,169128**	**0,169128**	**100,00**	**Казахстан**
264315	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	0,169128	0,169128	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,339**	**0,000221**	**0,000221**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,339	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**3,375**	**0,000766**	**0,000766**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,375	0,000766	0,000766	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**117,44**	**0,282819**	**0,282819**	**100,00**	**Казахстан**
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,44	0,000269	0,000269	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	21	0,013356	0,013356	100,00	Казахстан
264779	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,002030	0,002030	100,00	Казахстан

264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	0,010540	0,010540	100,00	Казахстан
271416	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	5	0,038460	0,038460	100,00	Казахстан
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	0,002415	0,002415	100,00	Казахстан
275821	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	0,005370	0,005370	100,00	Казахстан
291468	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	0,007693	0,007693	100,00	Казахстан
291797	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	11	0,202686	0,202686	100,00	Казахстан
295892	Щитки металлические	шт.	10			100,00	Казахстан
296173	Регулятор давления	шт.	4			100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,05766**	**0,000022**	**0,000022**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,05766	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,8**	**0,004840**	**0,004840**	**100,00**	**Казахстан**
263491	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,8	0,004840	0,004840	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,176**	**0,005581**	**0,005581**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,176	0,005581	0,005581	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**117**	**0,143661**	**0,143661**	**100,00**	**Казахстан**
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,009530	0,009530	100,00	Казахстан
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	0,048790	0,048790	100,00	Казахстан
280583	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,062070	0,062070	100,00	Казахстан
280585	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	0,023271	0,023271	100,00	Казахстан
296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	84			100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,0346**	**0,000045**	**0,000045**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0346	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**70**	**0,006370**	**0,006370**	**100,00**	**Казахстан**
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	70	0,006370	0,006370	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**4**	**0,041760**	**0,041760**	**100,00**	**Казахстан**
274216	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	4	0,041760	0,041760	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кВт**	**87,5112**	**1,402805**	**1,402805**	**100,00**	**Казахстан**

261295	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	87,5112	1,402805	1,402805	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**0,01384**	**0,000030**	**0,000030**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,01384	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,85374**	**0,142871**	**0,142871**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00894	0,005674	0,005674	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00488	0,001511	0,001511	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00739	0,001729	0,001729	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00016	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00164	0,000760	0,000760	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00122	0,000524	0,000524	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,34525	0,018582	0,018582	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00154	0,000108	0,000108	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3162	0,053759	0,053759	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0026	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,01026	0,011785	0,011785	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02276	0,006546	0,006546	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09998	0,021117	0,021117	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01993	0,004670	0,004670	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01343	0,002768	0,002768	100,00	Казахстан
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00272	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00208	0,000433	0,000433	100,00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0246	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00166	0,009791	0,009791	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00293	0,001774	0,001774	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0924			100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00341			100,00	Казахстан
295913	Мусор строительный	т	0,86764			100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1027,63282**	**0,834329**	**0,834329**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,59025	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан
144999	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	32	0,030016	0,030016	100,00	Казахстан
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,53071	0,006753	0,006753	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,76874	0,001648	0,001648	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,129	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
146787	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,594	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	54,74	0,017517	0,017517	100,00	Казахстан

147047	Ветошь	кг	0,6329	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	199,32	0,114609	0,114609	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,022	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
147650	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	кг	0,792	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	7,458	0,004631	0,004631	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,28	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
147771	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,066	0,000819	0,000819	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,346	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,85302	0,041886	0,041886	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1416	0,001790	0,001790	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	604,21045	0,613274	0,613274	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,13415	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**2,23205**	**0,008490**	**0,008490**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,294	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,68259	0,003813	0,003813	100,00	Казахстан
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,67384	0,003910	0,003910	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,58162	0,000635	0,000635	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**76,04971**	**0,017956**	**0,017956**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,25796	0,001513	0,001513	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,73648	0,004052	0,004052	100,00	Казахстан
146658	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	4,41	0,005707	0,005707	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,12253	0,001537	0,001537	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	52,52274	0,005147	0,005147	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**25,014**	**0,007141**	**0,007141**	**100,00**	**Казахстан**
146792	Жидкость индикаторная	л	1,518	0,002499	0,002499	100,00	Казахстан
147820	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	3,696	0,000732	0,000732	100,00	Казахстан
147844	Фотопроявитель	л	9,9	0,002386	0,002386	100,00	Казахстан
147845	Фотофиксаж	л	9,9	0,001525	0,001525	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**35,24394**	**0,254002**	**0,254002**	**100,00**	**Казахстан**
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,961	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,71494	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
239702	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	10	0,252840	0,252840	100,00	Казахстан
295879	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	17,568			100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**34,35298**	**0,238101**	**0,238101**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	34,35298	0,238101	0,238101	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,06653**	**0,000117**	**0,000117**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,06653	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
	Прочие	**дм2**	**80,1**	**0,025472**	**0,025472**	**100,00**	**Казахстан**
147204	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	80,1	0,025472	0,025472	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**75,2**	**0,016942**	**0,016942**	**100,00**	**Казахстан**
147529	Шпильки	шт.	28,4	0,002670	0,002670	100,00	Казахстан

147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12,8	0,000128	0,000128	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	34	0,014144	0,014144	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**607,68**	**0,064317**	**0,064317**	**100,00**	**Казахстан**
147606	Лента малярная, 50 мм	м	249	0,002490	0,002490	100,00	Казахстан
187514	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	8	0,039872	0,039872	100,00	Казахстан
290082	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	262	0,021746	0,021746	100,00	Казахстан
295871	Пленка радиографическая рулонная	м	69,68			100,00	Казахстан
С прайс	Сигнальная лента ЛСЭ150	м	19	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
	Прочие		**27**	**58,535714**	**58,535714**	**100,00**	**Казахстан**
прайс	Buran Boiler 150 GA		1	0,400000	0,400000	100,00	Казахстан
прайс	Buran Boiler 150GA		1	0,599107	0,599107	100,00	Казахстан
прайс	Buran Boiler 300GA		1	0,718750	0,718750	100,00	Казахстан
прайс	Buran Boiler 400GA		2	0,800000	0,800000	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК		2	16,448214	16,448214	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК.		2	16,448214	16,448214	100,00	Казахстан
прайс	Блочно-модульная котельная		1	8,224107	8,224107	100,00	Казахстан
прайс	Дизельный генератор 5 кВт		5	1,183036	1,183036	100,00	Казахстан
прайс	Дизельный генератор 10 кВт		1	1,142857	1,142857	100,00	Казахстан
прайс	Дизельный генератор 10 кВт (переносной) FUBAG DS 11000 F ES		11	12,571429	12,571429	100,00	Казахстан
	Прочие	**компл.**	**8**	**79,546429**	**79,546429**	**100,00**	**Казахстан**
прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	2	15,475000	15,475000	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	3	24,431250	24,431250	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК	компл.	1	8,224107	8,224107	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1	12,422321	12,422321	100,00	Казахстан
прайс	Блочно модульная котельная БМК-В-1, разм. 5х7	компл.	1	18,993750	18,993750	100,00	Казахстан
	Итого:			**195,360237**	**195,360237**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**