1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				5609774				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75731945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-86
			Сметная заработная плата	Тенге					-122081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96688012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6621
			Сметная заработная плата	Тенге					7325358			
			РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (409 шт).									
56	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	124,96	19691,41	8219,90	2460639	1027159	349584	1465499	4240229
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	1083896	396407		314091	
57	68	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	71	24801,00	--	1760871	--	1760871	--	1901741
			СП - 8%			--	--	--	--		140870	
58	69	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	142	12165,00	--	1727430	--	1727430	--	1865624
			СП - 8%			--	--	--	--		138194	
59	70	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	24266,00	--	752246	--	752246	--	812426
			СП - 8%			--	--	--	--		60180	
60	71	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	24487,00	--	1175376	--	1175376	--	1269406
			СП - 8%			--	--	--	--		94030	
61	72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	71	2082,00	--	147822	--	147822	--	159648
			СП - 8%			--	--	--	--		11826	
62	73	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	63	23411,00	--	1474893	--	1474893	--	1592884
			СП - 8%			--	--	--	--		117991	
63	74	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	1400	599,00	--	838600	--	838600	--	905688
			СП - 8%			--	--	--	--		67088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10337877	1027159	8226822	1465499	12747646
								1083896	396407	--	944270	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8862984				
		Материалы		Тенге				349584				
		Всего заработная плата		Тенге					1480302			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				838600				
		Местные материалы		Тенге				5563745				
			Накладные расходы	Тенге				1465499				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				826279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11154762				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
			Сметная заработная плата	Тенге					1480302			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1474893				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1474893				
			Сметная прибыль	Тенге				117991				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1592884				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12747646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
			Сметная заработная плата	Тенге					1480302			
			РАЗДЕЛ-3.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (14 шт).									
64	83	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	7	1942,82	50,06	13600	350	1513	11776	27405
			НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	11737	158		2030	
65	84	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	7	113536,00	--	794752	--	794752	--	858332
			СП - 8%			--	--	--	--		63580	
66	85	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	10	1078,00	25,03	10780	250	1748	8806	21153
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	8782	113		1567	
67	86	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	10	18738,00	--	187380	--	187380	--	202370
			СП - 8%			--	--	--	--		14990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1006512	601	985393	20582	1109260
								20519	270	--	82167	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24380				
		Материалы		Тенге				3260				
		Всего заработная плата		Тенге					20790			
			Накладные расходы	Тенге				20582				
			Сметная прибыль	Тенге				3597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					20790			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				982132				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982132				
			Сметная прибыль	Тенге				78571				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1060703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1109261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					20790			
			РАЗДЕЛ 4.Заказная спецификация на установку 2723 водомера в 472 колодцах									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	87	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ос	км трубопровода	1,496	252245,33	65337,85	377359	97745	2172	301036	732667
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	277442	26635		54272	
69	88	2301-0501-1606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1510,96	542,00	--	818940	--	818940	--	884456
			СП - 8%			--	--	--	--		65515	
70	89	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1723	809,00	--	1393907	--	1393907	--	1505420
			СП - 8%			--	--	--	--		111513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2590206	97745	2215019	301036	3122543
								277442	26635	--	231300	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				377359				
		Материалы		Тенге				2171				
		Всего заработная плата		Тенге					304077			
			Накладные расходы	Тенге				301036				
			Сметная прибыль	Тенге				54272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				732667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
			Сметная заработная плата	Тенге					304077			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2212847				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2212847				
			Сметная прибыль	Тенге				177028				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2389875				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3122542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
			Сметная заработная плата	Тенге					304077			
			РАЗДЕЛ 5.Колодец прямоугольный 2500x2000x2500 - 467шт.									
71	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,6	17405,33	1063,69	741467	45313	650836	49153	853870
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	45318	8697		63250	
72	91	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	643,97	17169,73	2531,71	11056788	1630348	3711155	6419041	18873896
			НР - 99%; СП - 8%			8875,08	1193,53	5715285	768595		1398066	
73	92	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П4 (Д-25-20)	м3	63,9	33970,00	--	2170683	--	2170683	--	2344338
			СП - 8%			--	--	--	--		173655	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	93	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (П21-5Б)	м3	62,48	53177,00	--	3322499	--	3322499	--	3588299
			СП - 8%			--	--	--	--		265800	
75	94	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	142	2082,00	--	295644	--	295644	--	319296
			СП - 8%			--	--	--	--		23652	
76	95	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	142	23411,00	--	3324362	--	3324362	--	3590311
			СП - 8%			--	--	--	--		265949	
77	96	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	497	599,00	--	297703	--	297703	--	321519
			СП - 8%			--	--	--	--		23816	
78	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1775	828,67	20,45	1470884	36299	1017645	391472	2011345
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	416940	3997		148988	
79	98	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	668	490,46	25,03	327627	16720	12378	299930	677762
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	298529	7522		50205	
80	99	Прайс лист ТОО "Водомер"	Счетчик холодной воды класс С Ду 15 с импульсивным выходом	шт	668	7989,70	--	5337117	--	5337117	--	5764087
			СП - 8%			--	--	--	--		426969	
81	100	Прайс лист ТОО "Бакыт"	Стоимость оборудования и услуги для сбора и передач данных	шт	668	25954,45	--	17337570	--	17337570	--	18724576
			СП - 8%			--	--	--	--		1387006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				45682346	1728680	37477592	7159596	57069299
								6476073	788810	--	4227356	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19355669				
		Материалы		Тенге				5316764				
		Всего заработная плата		Тенге					6958832			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297703				
		Местные материалы		Тенге				5851698				
			Накладные расходы	Тенге				6859667				
			Сметная прибыль	Тенге				2097227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28312562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6192
			Сметная заработная плата	Тенге					6958832			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				26326677				
		Материалы		Тенге				12378				
		Всего заработная плата		Тенге					306051			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25999049				
			Накладные расходы	Тенге				299930				
			Сметная прибыль	Тенге				2130129				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28756735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					306051			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57069297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6472
			Сметная заработная плата	Тенге					7264883			
			РАЗДЕЛ 6. Земляные работы									
82	110	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1001,5	187,94	178,88	188219	179143	--	35522	241640
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	9076	40260		17899	
83	111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную.	м3 грунта	68,58	1401,40	--	96108	--	--	69198	178530
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	96108	--		13224	
84	112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	156,195	3089,43	150,05	482553	23436	321465	142369	674916
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	137652	6156		49994	
85	113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	509,36	665,52	--	338989	--	--	244072	629706
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	338989	--		46645	
86	114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 /10м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1069,31	16,02	16,02	17127	17127	--	4704	23578
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	6534		1747	
87	115	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1069,31	7,08	7,08	7572	7572	--	2080	10424
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	2889		772	
88	116	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,91	36,59	36,59	4753	4753	--	1137	6362
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,16	--	1579		471	
89	117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,38	135,12	63,84	15860	7494	--	8522	26333
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	8367	3469		1951	
90	118	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Устройство поддона из мятой глины и битума	м3 подстилающего слоя	296,1315	18523,67	2611,47	5485442	773339	2879641	2114311	8207733
			НР - 94%; СП - 8%			6188,00	1407,50	1832462	416805		607980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6636624	1012864	3201106	2621915	9999222
								2422653	477692	--	740683	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6636624				
		Материалы		Тенге				3201107				
		Всего заработная плата		Тенге					2900345			
			Накладные расходы	Тенге				2621915				
			Сметная прибыль	Тенге				740683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9999222				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3164
			Сметная заработная плата	Тенге					2900345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9999222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3164
			Сметная заработная плата	Тенге					2900345			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								180735988
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16486817				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7833676			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2808938			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123830383		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						471618		
			- Накладные расходы	Тенге							18760575	
			- Сметная прибыль	Тенге							13352915	
			Временные здания и сооружения	Тенге	1,6%							2 884 230
			Итого с временными	Тенге								183 620 218
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							1 666 652
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								185 286 870
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							3 696 305
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								188 983 175
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								198 412 698
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								**178 571 428,57**
			НДС	Тенге	**12 %**							**21 428 571,43**
			Итого с НДС	Тенге								**200 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.Директора: Жансбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество согранченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Е.Қалдыбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный