№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	**203**	**Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		**1**	**33183,95**	**17403,79**	**33184**	**17404**	**7004**	**13804**	**50747**
				врезка		**8776,3**	**5167,3**	**8776**	**5167**		**3759**	
	203.1	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	12496				4998,4		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы и арматура									**568675733**
			Раздел: 3. Колодцы									
			Колодцы диам.2,0м (21шт)									
161	**204**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**46,16**	**42746,41**	**9366,3**	**1973174**	**432349**	**724038**	**981590**	**3191146**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**17694,7**	**3785,05**	**816787**	**174718**		**236381**	
	204.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6622	15026				70053,62		
162	**205**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 в.2п.2.3.4**	**Добавка на сульфатостойкость**		**46,16**	**270**		**12463**		**12463**		**13460**
				м3							**997**	
163	**206**	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**21**	**29355**		**616455**		**616455**		**665771**
				шт.							**49316**	
164	**207**	**С121-040301-0115**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**14970**		**29940**		**29940**		**32335**
				шт.							**2395**	
165	**208**	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**20**	**21690**		**433800**		**433800**		**468504**
				шт.							**34704**	
166	**209**	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**21**	**21690**		**455490**		**455490**		**491929**
				шт.							**36439**	
167	**210**	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**21**	**27441**		**576261**		**576261**		**622362**
				шт.							**46101**	
168	**212**	**С121-040301-0104**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**29**	**4431**		**128499**		**128499**		**138779**
				шт.							**10280**	
169	**213**	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**		**0,0473684**	**24833,18**	**2190,96**	**1176**	**104**	**773**	**300**	**1594**
				м3 кладки		**6324,85**	**481,32**	**300**	**23**		**118**	
	213.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	14098				160,27		
	213.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0189	31086				589		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Колодцы прямоугольные ПК1-2,5х2,0 (5шт)									
170	**218**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**10**	**4051**		**40510**		**40510**		**43751**
				шт.							**3241**	
			Колодцы прямоугольные ПК2-2,5х2,5 (4шт)									
171	**223**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**8**	**4051**		**32408**		**32408**		**35001**
				шт.							**2593**	
			Колодцы прямоугольные ПК3-3,0х2,0 (4шт)									
172	**229**	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**		**0,2842105**	**24833,18**	**2190,96**	**7058**	**623**	**4638**	**1799**	**9565**
				м3 кладки		**6324,85**	**481,32**	**1798**	**137**		**709**	
	229.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0682	14098				961,63		
	229.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1137	31086				3533,99		
			Колодцы прямоугольные ПК4-3,0х2,5(4шт)									
173	**234**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**10**	**4051**		**40510**		**40510**		**43751**
				шт.							**3241**	
174	**235**	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**		**0,3315789**	**24833,18**	**2190,96**	**8234**	**726**	**5410**	**2099**	**11160**
				м3 кладки		**6324,85**	**481,32**	**2097**	**160**		**827**	
	235.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0796	14098				1121,9		
	235.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1326	31086				4122,98		
			Колодцы прямоугольные ПК6-3,5х2,0(1шт)									
175	**236**	**Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**10,08**	**55390,25**	**3631,67**	**558334**	**36607**	**394736**	**142510**	**756912**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**12598,23**	**1682,52**	**126990**	**16960**		**56068**	
	236.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,812	15429				120531,35		
	236.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4738	229089				108533,2		
176	**237**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 в.2п.2.3.4**	**Добавка на сульфатостойкость**		**2,89**	**270**		**780**		**780**		**843**
				м3							**62**	
177	**238**	**С121-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**		**2,75**	**42890**		**117948**		**117948**		**127383**
				м3							**9436**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	**240**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**4051**		**8102**		**8102**		**8750**
				шт.							**648**	
			Колодцы прямоугольные ПК-7 3,5х2,5(1шт)									
179	**245**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**4**	**4051**		**16204**		**16204**		**17500**
				шт.							**1296**	
			Колодцы прямоугольные ПК8-4,0х2,5(6шт)									
180	**246**	**Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**83,076**	**55390,25**	**3631,67**	**4601600**	**301705**	**3253285**	**1174524**	**6238214**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**12598,23**	**1682,52**	**1046611**	**139777**		**462090**	
	246.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	64,3839	15429				993379,19		
	246.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9046	229089				894494,49		
181	**247**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 в.2п.2.3.4**	**Добавка на сульфатостойкость**		**25,416**	**270**		**6862**		**6862**		**7411**
				м3							**549**	
182	**248**	**С121-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**		**24,576**	**42890**		**1054065**		**1054065**		**1138390**
				м3							**84325**	
183	**250**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**12**	**4051**		**48612**		**48612**		**52501**
				шт.							**3889**	
184	**251**	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**		**0,0947368**	**24833,18**	**2190,96**	**2353**	**208**	**1546**	**600**	**3188**
				м3 кладки		**6324,85**	**481,32**	**599**	**46**		**236**	
	251.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0227	14098				320,54		
	251.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0379	31086				1178		
			Отмостка колодцев									
185	**254**	**Е11-270701-0201**	**Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**		**379,14**	**564,1**	**144,81**	**213872**	**54905**	**57716**	**126727**	**367848**
			м2 покрытия			**267,06**	**42,43**	**101252**	**16088**		**27248**	
	254.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	65,9704	872				57526,15		
	254.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,5828	25				189,57		
186	**255**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**379,14**	**1205,37**	**2,91**	**457005**	**1103**	**386401**	**75491**	**575096**
			м2 покрытия			**183,31**	**1,05**	**69501**	**398**		**42600**	
	255.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	27,0706	14073				380964,5		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Колодцы									**15063144**
			Раздел: 4. Камеры индивидуальной разработки 4,8х3 - 2шт 5,4х3,75 - 1шт 7,5х4,2 - 1шт (АС)									
			Колодец Вк-5									
187	**256**	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**204,0456**	**154,08**	**145,77**	**31440**	**29744**	**0**	**6637**	**41123**
				м3 грунта		**8,31**	**36,86**	**1696**	**7522**		**3046**	
188	**257**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**3,6344**	**1997,69**	**0**	**7260**	**0**	**0**	**5227**	**13487**
				м3 грунта		**1997,69**	**0**	**7260**	**0**		**999**	
189	**258**	**Е11-010201-1001**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		**53,71**	**489,59**	**487,97**	**26296**	**26209**	**5**	**5671**	**34525**
				м3 грунтовой подушки		**1,52**	**145,13**	**82**	**7795**		**2557**	
190	**259**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2**		**138,573**	**18,38**	**18,38**	**2548**	**2548**	**0**	**724**	**3533**
				м3 грунта		**0**	**7,26**	**0**	**1006**		**262**	
191	**260**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**138,573**	**160,53**	**75,86**	**22246**	**10512**	**0**	**11950**	**36931**
				м3 уплотненного грунта		**84,67**	**35,1**	**11733**	**4863**		**2736**	
192	**261**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		**15,397**	**790,31**	**0**	**12168**	**0**	**0**	**8761**	**22604**
				м3 грунта		**790,31**	**0**	**12168**	**0**		**1674**	
193	**262**	**Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**		**30,638**	**14610,75**	**1202,37**	**447644**	**36838**	**123262**	**350517**	**862014**
				м3 конструкции		**9385,2**	**310,23**	**287544**	**9505**		**63853**	
194	**263**	**С121-020101-2408**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		**3,1008**	**14803**		**45901**		**45901**		**49573**
				м3							**3672**	
195	**264**	**С121-020101-2708**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		**22,0255**	**16815**		**370359**		**370359**		**399987**
				м3							**29629**	
196	**265**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**1,78648**	**221991**		**396582**		**396582**		**428309**
				т							**31727**	
			Фиксатор									
197	**266**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,09548**	**221991**		**21196**		**21196**		**22891**
				т							**1696**	
			Усиление проемов									
198	**267**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,1497**	**221991**		**33232**		**33232**		**35891**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2659	
199	268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01392	229089		3189		3189		3444
				т							255	
200	269	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,868	42890		123009		123009		132849
				м3							9841	
201	270	С121-040304-0212	Балки лотков каналов Б12 (1-8), размерами 4270 мм х 500 мм х 400 мм СТ РК 937-92		3	74817		224451		224451		242407
				шт.							17956	
202	271	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	2470		9880		9880		10670
				шт.							790	
203	272	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	4051		32408		32408		35001
				шт.							2593	
204	274	С121-130814-2209	Скобы ходовые		37,52	347		13019		13019		14061
				кг							1042	
			Колодец Вк-29									
205	275	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		224,746875	154,08	145,77	34630	32762	0	7310	45295
				м3 грунта		8,31	36,86	1868	8285		3355	
206	276	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,003125	1997,69	0	7997	0	0	5758	14855
				м3 грунта		1997,69	0	7997	0		1100	
207	277	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		72,1	489,59	487,97	35299	35182	7	7613	46345
				м3 грунтовой подушки		1,52	145,13	110	10464		3433	
208	278	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		140,985	18,38	18,38	2592	2592	0	737	3595
				м3 грунта		0	7,26	0	1023		266	
209	279	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		140,985	160,53	75,86	22633	10695	0	12158	37574
				м3 уплотненного грунта		84,67	35,1	11937	4948		2783	
210	280	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		15,665	790,31	0	12380	0	0	8914	22997
				м3 грунта		790,31	0	12380	0		1704	
211	281	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		40,6	14610,75	1202,37	593197	48816	163341	464489	1142300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 конструкции			9385,2	310,23	381039	12595		84615	
212	282	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		4,5084	14803		66738		66738		72077
				м3							5339	
213	283	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		29,6786	16815		499046		499046		538969
				м3							39924	
214	284	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,26884	221991		503662		503662		543955
				т							40293	
215	285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фиксатор/		0,2387	221991		52989		52989		57228
				т							4239	
			Усиление проемов									
216	286	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1652	221991		36673		36673		39607
				т							2934	
			Хомуты									
217	287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01884	229089		4316		4316		4661
				т							345	
218	288	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		4,76	42890		204156		204156		220489
				м3							16333	
219	289	С121-040304-0212	Балки лотков каналов Б12 (1-8), размерами 4270 мм х 500 мм х 400 мм СТ РК 937-92		2	74817		149634		149634		161605
				шт.							11971	
			Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6									
220	290	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	2470		9880		9880		10670
				шт.							790	
221	291	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	4051		32408		32408		35001
				шт.							2593	
222	293	С121-130814-2209	Скобы ходовые		37,52	347		13019		13019		14061
				кг							1042	
			Колодец Вк-14									
223	294	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		178,2255	154,08	145,77	27462	25980	0	5797	35919
				м3 грунта		8,31	36,86	1481	6570		2661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	295	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,1745	1997,69	0	6342	0	0	4566	11780
				м3 грунта								
225	296	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		44,08	489,59	487,97	21581	21510	4	4654	28334
				м3 грунтовой подушки								
226	297	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		123,588	1,52	145,13	67	6397		2099	3151
						18,38	18,38	2272	2272	0	646	
				м3 грунта								
227	298	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		123,588	0	7,26	0	897		233	32937
						160,53	75,86	19840	9376	0	10657	
				м3 уплотненного грунта								
228	299	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		13,732	84,67	35,1	10464	4337		2440	20160
						790,31	0	10852	0	0	7814	
				м3 грунта								
229	300	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		23,37	790,31	0	10852	0		1493	657526
						14610,75	1202,37	341453	28099	94022	267367	
				м3 конструкции								
230	301	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		2,3664	9385,2	310,23	219332	7250		48706	37832
						14803		35030		35030		
				м3								
231	302	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		18,07715	16815		303967		303967	2802	328285
				м3								
232	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,46945	221991		326205		326205	24317	352301
				т								
233	304	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фиксатор/		0,1736	221991		38538		38538	26096	41621
				т								
234	305	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Усиление проемов/		0,07796	221991		17306		17306	3083	18691
				т								
235	306	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/хомуты/		0,01392	229089		3189		3189	1385	3444
				т								
236	307	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2	42890		85780		85780	255	92642
				м3								
237	308	С121-040304-0206	Балки лотков каналов Б6 (1-8), размерами 3370 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92		2	61377		122754		122754	6862	132574