№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9820	
			Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6									
238	309	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	2470		9880		9880		10670
				шт.							790	
239	310	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	4051		32408		32408		35001
				шт.							2593	
240	312	С121-130814-2209	Скобы ходовые		37,52	347		13019		13019		14061
				кг							1042	
			Колодец Вк-18									
241	313	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		178,2255	154,08	145,77	27462	25980	0	5797	35919
				м3 грунта		8,31	36,86	1481	6570		2661	
242	314	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,1745	1997,69	0	6342	0	0	4566	11780
				м3 грунта		1997,69	0	6342	0		873	
243	315	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		44,08	489,59	487,97	21581	21510	4	4654	28334
				м3 грунтовой подушки		1,52	145,13	67	6397		2099	
244	316	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2		123,588	18,38	18,38	2272	2272	0	646	3151
				м3 грунта		0	7,26	0	897		233	
245	317	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		123,588	160,53	75,86	19840	9376	0	10657	32937
				м3 уплотненного грунта		84,67	35,1	10464	4337		2440	
246	318	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		13,732	790,31	0	10852	0	0	7814	20160
				м3 грунта		790,31	0	10852	0		1493	
247	319	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		23,52	14610,75	1202,37	343645	28280	94625	269083	661746
				м3 конструкции		9385,2	310,23	220740	7297		49018	
248	320	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		2,3664	14803		35030		35030		37832
				м3							2802	
249	321	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		18,2294	16815		306527		306527		331050
				м3							24522	
250	322	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,46945	221991		326205		326205		352301

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							26096	
251	323	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фиксатор/		0,1736	221991		38538		38538		41621
				т							3083	
252	324	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Усиление проемов/		0,07575	221991		16816		16816		18161
				т							1345	
253	325	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/хомуты/		0,0135	229089		3093		3093		3340
				т							247	
254	326	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2	42890		85780		85780		92642
				м3							6862	
255	327	С121-040304-0206	Балки лотков каналов Б6 (1-8), размерами 3370 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92		2	61377		122754		122754		132574
				шт.							9820	
256	328	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	2470		9880		9880		10670
				шт.							790	
257	329	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	4051		32408		32408		35001
				шт.							2593	
258	331	С121-130814-2209	Скобы ходовые		37,52	347		13019		13019		14061
				кг							1042	
			Итого по разделу: 4. Камеры индивидуальной разработки 4,8х3 - 2шт 5,4х3,75 - 1шт 7,5х4,2 - 1шт (АС)									9120793
			ИТОГО:					546240647	15499523	508698309	24087392	615954268,6
								22042814	5023443		45626237	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	%	1,3 %			8007405				
			Итого с временными									623961674
			Зимние удорожания	%	0,91 %			5678051				
			Итого с зимними удорожаниями									629639725
			Непредвиденные работы и затраты	%	2 %			12592795				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									642232520
			в том числе в текущих ценах на 2020 год -25%, К=1									160558130
			в том числе в текущих ценах на 2021 год -75%, К=1,0501698									505839897,7
			Итого без НДС									666 398 027,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**						**79 967 763,32**
			Итого с НДС									**746 365 791,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.Директора: Жансбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.Руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

А.Ашаев

Принял (Заказчик)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист Алимбеков П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)