5	1308-0303-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2	12830,20	174,49	25660	349	14335	7993	36346
		НР - 72%; СП - 8%				5488,00	62,96	10976	126		2692	
6	2307-0203-0803 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP32	шт.		2	26776,00	--	53552	--	53552	--	57836
		СП - 8%				--	--	--	--		4284	
7	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы		20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
8	2306-0901-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,02	281474,00	--	5629	--	5629	--	6080
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		НР - 72%; СП - 8%				175,70	6,93	1406	55		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					154027	8274	118714	21130	189170
								27037	2516	--	14011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					189170				

13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материала основания в плотном теле		34,56	2866,79	1068,54	99076	36929	57369	13868	121980
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	233,31	4778	8063		9036	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		275	1711,10	31,16	470552	8568	257557	224290	750430
		НР - 108%; СП - 8%				743,37	11,82	204427	3249		55587	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		4,4	41194,00	--	181254	--	181254	--	195754
		СП - 8%				--	--	--	--		14500	
		Плиточное покрытие(брусчатка) тип 3										
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	материала основания в плотном теле		6,24	3641,07	1032,63	22720	6444	15413	2440	27173
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	223,85	863	1397		2013	
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,36	41194,00	--	56024	--	56024	--	60506
		СП - 8%				--	--	--	--		4482	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	материала основания в плотном теле		5	3641,07	1032,63	18205	5163	12351	1955	21773
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	223,85	691	1119		1613	
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из гранитного щебня, толщиной 12(10) см. Устройство	м2 покрытия		50	962,46	143,51	48123	7176	28007	16196	69464
		НР - 108%; СП - 8%				258,80	41,13	12940	2057		5146	
21	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция:Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		50	-116,67	-9,02	-5834	-451	-4808	-761	-7122
		НР - 108%; СП - 8%				-11,50	-2,59	-575	-130		-528	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		20	1711,10	31,16	34222	623	18732	16312	54577
		НР - 108%; СП - 8%				743,37	11,82	14867	236		4043	

23	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,32	41194,00	--	13182	--	13182	--	14237
		СП - 8%				--	--	--	--		1055	
		Малые архитектурные формы										
		Хоз.площадка тип 1										
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под площадку из щебня, толщиной 12(10)см. Устройство	м2 покрытия		18	960,56	143,51	17290	2583	10049	5831	24970
		НР - 108%; СП - 8%				258,80	41,13	4658	740		1850	
25	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция:Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. вычитать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		18	-116,67	-9,02	-2100	-162	-1731	-274	-2564
		НР - 108%; СП - 8%				-11,50	-2,59	-207	-47		-190	
26	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2		18	1686,00	--	30348	--	30348	--	32776
		СП - 8%				--	--	--	--		2428	
27	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(150мм). Устройство	м2 покрытия		14,06	922,40	95,16	12969	1338	6845	4962	19366
		НР - 94%; СП - 8%				340,42	35,06	4786	493		1435	
28	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных панелей ограждения БС-2, БС-1	м3		1,8	29777,41	3637,49	53599	6547	32514	14428	73469
		НР - 91%; СП - 8%				8076,48	731,78	14538	1317		5442	
29	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0187	239950,00	--	4482	--	4482	--	4841
		СП - 8%				--	--	--	--		359	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0307	891873,39	1305,39	27398	40	20114	6608	36727
		НР - 91%; СП - 8%				235818,00	549,96	7244	17		2720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3505664	425743	2399535	835577	4688542
								680385	97621	--	347302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4688542				

РАЗДЕЛ 3. Смета 02-07 Газоснабжение

		Газопроводы низкого давления										

31	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		82	3397,80	46,89	278619	3845	203715	70965	377551
		НР - 98%; СП - 8%				866,58	16,52	71059	1354		27967	
32	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,02	1622,00	--	3276	--	3276	--	3539
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
33	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.		4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,89	1972	984		684	
35	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80, PN 16	шт.		2	7489,00	--	14978	--	14978	--	16176
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
36	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
37	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг		0,31	1607,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
38	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва		5,2	151,64	2,69	789	14	383	471	1360
		НР - 118%; СП - 8%				75,39	1,30	392	7		101	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,01	15881,85	1091,24	159	11	136	13	186
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	12	2		14	
		Контрольная трубка на врезке и на выходе из земли										
40	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода		0,001	448896,70	149186,26	449	149	--	339	851
		НР - 99%; СП - 8%				299611,00	42453,30	300	42		63	

41	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,01	3859,00	--	3898	--	3898	--	4209
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
42	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	7332,72	2113,93	14665	4228	3560	8316	24819
		НР - 99%; СП - 8%				3438,70	761,08	6877	1522		1838	
43	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		3,2	797,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей		0,022	1350902,28	507623,03	29720	11168	7896	13719	46914
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	10656	3201		3475	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,6	863,50	19,64	3109	71	2063	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	975	9		322	
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,04	4251,78	1007,33	170	40	99	44	231
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	31	16		17	
47	2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка DN 32	шт.		2	45,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
		Контрольная трубка на футляре										
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	7332,72	2113,93	14665	4228	3560	8316	24819
		НР - 99%; СП - 8%				3438,70	761,08	6877	1522		1838	
49	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		3,2	797,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей		0,022	1350902,28	507623,03	29720	11168	7896	13719	46914
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	10656	3201		3475	

51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,6	863,50	19,64	3109	71	2063	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	975	9		322	
52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,04	4251,78	1007,33	170	40	99	44	231
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	31	16		17	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.		12	1405,35	912,28	16864	10947	--	8779	27695
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,89	5917	2951		2051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012		1296,00		16			
54	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		4	1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
55	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		8	1557,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей		0,013	1010711,28	507623,03	13099	6579	243	8082	22875
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	6277	1886		1694	
57	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	626,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
58	2302-0103-2707 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65	шт.		4	1702,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%				--	--	--	--		545	
		Крепление газопровода к стене 17шт										
59	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		7,242	3975,48	46,89	28790	340	22184	6258	37852
		НР - 98%; СП - 8%				865,26	16,52	6266	120		2804	
		Опознавательный знак										

60	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,112	1643,48	--	184	--	--	133	342
		НР - 72%; СП - 8%				1643,48	--	184	--		25	
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания		0,016	4251,78	1007,33	68	16	40	17	92
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	12	6		7	
62	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		0,112	19943,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
63	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0336	162906,53	39731,62	5467	1333	176	3029	9175
		НР - 69%; СП - 8%				117936,00	12848,64	3958	431		680	
64	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		2	1026,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
65	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,025	278100,00	--	6953	--	6953	--	7509
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
66	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0006	278100,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
67	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		4	142,54	0,81	570	3	--	392	1039
		НР - 69%; СП - 8%				141,73	0,39	567	2		77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012		1296,00		2			
68	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0012	633838,00	--	750	--	750	--	811
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,0068	90,64	2,40	91	2	45	30	131
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	44	--		10	

70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,0068	149,75	3,40	151	3	97	36	201
		НР - 69%; СП - 8%				50,74	0,52	51	1		15	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		19,3	90,64	2,40	1749	46	865	582	2518
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	838	5		186	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,3	74,87	1,70	1445	33	922	341	1929
		НР - 69%; СП - 8%				25,37	0,26	490	5		143	
73	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,064	27931,68	19288,08	1788	1234	--	503	2474
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	553	272		183	
74	ТПРАЙС лист Перечень оборудования, материалов п.5	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м		64	12,20	--	781	--	781	--	843
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
75	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		43	343,28	154,21	14761	6631	2000	5875	22287
		НР - 72%; СП - 8%				142,56	47,21	6130	2030		1651	
76	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,043	366413,00	--	15756	--	15756	--	17016
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	
		Предварительное пневматическое испытание газопровода										
77	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,043	931941,80	790524,45	40073	33993	357	10586	54712

		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	5723	5910		4053	
		Предварительное пневматическое испытание газопровода через автодороги										
78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,01	931941,80	790524,45	9319	7905	83	2462	12724
		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	1331	1374		942	
		Пневматическое испытание газопровода										
79	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,043	931941,80	790524,45	40073	33993	357	10586	54712
		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	5723	5910		4053	
80	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,08	931941,80	790524,45	74555	63242	666	19694	101790
		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	10647	10995		7540	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов										
81	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для полиэтиленовых труб)	образец		4	1434,50	154,70	5738	619	--	3467	9941
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	5119	564		736	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,52		1085,00		564			
82	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец		7	1434,50	154,70	10042	1083	--	6067	17397
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	8959	987		1289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,91		1085,00		987			
83	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		45	152,72	144,65	6872	6509	--	1419	8955
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	363	1608		663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,8685		1852,00		1608			

84	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		30	34,67	34,67	1040	1040	--	270	1414
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	375		105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,2418		1549,00		375			
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		30	156,87	74,79	4706	2244	--	2508	7791
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	2462	1021		577	
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		19	1613,92	--	30664	--	--	22078	56962
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	30664	--		4219	
87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13	841,75	--	10943	--	--	7879	20327
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	10943	--		1506	
88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		21,1	3636,72	157,82	76735	3330	--	51991	106793
		НР - 99%; СП - 8%				1014,90	45,36	21414	957			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,55733		1296,00		2018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					843807	223499	351113	288480	1222779
								269193	50358	--	90579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1222779				
		РАЗДЕЛ 4. Смета 02-04 Теплотрасса										
89	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		4,2	530,00	--	2226	--		--	2404
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
90	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		4,2	530,00	--	2226	--		--	2404
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
		Мокрый колодец МК1 1шт										
91	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164

		СП - 8%				--	--	--	--		160		
93	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
		СП - 8%				--	--	--	--		1671		
94	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		13	595,00	--	7735	--	7735	--	8354
		СП - 8%				--	--	--	--		619		
95	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	347138,79	105411,35	694	211	4	533	1325
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	479	59		98	
96	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,02	2424,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392		
97	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 40 мм. Установка	клапан		1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		НР - 99%; СП - 8%				1297,91	38,88	1298	39		230	
98	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан - захлопка, DN 40	шт.		1	8824,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%				--	--	--	--		706		
99	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2915,48	134,70	2915	135	318	2502	5851
		НР - 99%; СП - 8%				2462,39	64,80	2462	65		433	
100	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан - захлопка, DN 100	шт.		1	16516,00	--	16516	--	16516	--	17837
		СП - 8%				--	--	--	--		1321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					80090	426	70970	4358	91203
								4239	163	--	6756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					91203				
		РАЗДЕЛ 5. Смета 02-03 Телефонизация										
101	ТПРАЙС лист Перечень оборудования, материалов п.3	Сплиттер SPL4-SP/in250/aut250-SC/ APC	шт		3	4776,79	--	14330	--	14330	--	15477

		СП - 8%				--	--	--	--		1146	
102	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка пачкордов	м шнура		42	51,84	--	2177	--	--	1328	3786
		НР - 61%; СП - 8%				51,84	--	2177	--		280	
103	ТПРАЙС лист Перечень оборудования, материалов п.4	Pathccord G625D	шт		12	1015,63	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28695	--	26518	1328	32489
								2177	--	--	2401	
		ИТОГО :	Тенге									6224183
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге									62242
		Итого:	Тенге									6286425
		1,17%	Тенге									73551
		Итого:	Тенге									6359976
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									127200
		Итого:	Тенге									6487176
		Н Д С 12%	Тенге									778461
		Итого:	Тенге									7265637
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,984993	Тенге									7156601
		В том числе Н Д С 12%	Тенге									766778,70

Технадзор ТОО "TECHECONOMENERGY"

Атамбаев С.А.

Сдал: ТОО "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №380 от 03.09. 2020 г. доп.соглашение №380/3 от 26.05.2021г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных ж/домов по ул. Сулейменова г. Тараз. Участок №12, пятно 3

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах второго квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 02-02 Электроснабжение										
1	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		12	588,20	296,75	7058	3561	542	2944	10802
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	2955	1133		800	
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,105	27931,68	19288,08	2933	2025	--	826	4059
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	908	446		301	
3	ТПРАЙС лист Перечень оборудования, материалов	Рубильник РПС-2	шт		2	15664,29	--	31329	--	31329	--	33835
		СП - 8%				--	--	--	--		2506	
4	2307-0207-0402 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.		6	1096,00	--	6576	--	6576	--	7102
		СП - 8%				--	--	--	--		526	