	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	600	33,30	33,30	19983	19983	--	5182	27178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				171204	87505	39507	21885	208535
							781	29615	--	15448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				208536				
		РАЗДЕЛ 2. Смета №02-01-02 МАФ, покрытие, озеленение									
7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1256	1361,54	124,97	1710099	156964	1498442	99599	1954473
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1256	595,78	0,08	748301	102	747613	633	808848
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1256	1559,92	124,97	1959256	156964	1747599	99599	2223563
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	288	1559,92	124,97	449256	35992	400723	22838	509862
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	156	417,71	37,50	65163	5850	174	66394	142082
12	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	156	2050,00	--	319800	--	319800	--	345384
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм прим)	Покрытие из гранитного высева. Устройство	м3	2	2982,16	1068,54	5964	2137	3551	803	7308
		Озеленение									
14	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	40	611,99	--	24480	--	--	21542	49704
15	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	40	1327,81	152,85	53112	6114	4437	38685	99141
16	2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	240,00	--	1200	--	1200	--	1296

	2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	Тутовник, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	3108,00	--	15540	--	15540	--	16783
18	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	6	240,00	--	1440	--	1440	--	1555
19	2501-0204-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	9	242,00	--	2178	--	2178	--	2352
20	2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	8	240,00	--	1920	--	1920	--	2074
21	СТ125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	7	268,00	--	1876	--	1876	--	2026
22	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	220,64	--	5516	--	--	4854	11200
23	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	25	257,54	62,27	6438	1557	25	4586	11907
24	СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	25	484,00	--	12100	--	12100	--	13068
		Малые архитектурные формы									
25	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	10	75223,00	190,00	752230	1900	698670	47429	863632
26	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	16665,00	--	133320	--	133320	--	143986
		Хоз. площадка тип 1									
27	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18	417,71	37,50	7519	675	20	7661	16394
28	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14,06	2005,65	101,23	28199	1423	23467	3765	34521
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,06	1296,49	2,88	18229	40	15691	2714	22618

	1106-1501-0104 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на гравии класса В15 на белом цементе декоративном. Приготовление	м3	1,8	21451,80	1064,31	38613	1916	32333	4716	46795
31	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0384	108285,00	--	4158	--	4158	--	4491
		Установка для чистки ковра									
32	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1398,32	--	839	--	--	604	1559
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,384	22012,36	1146,55	8453	440	5971	1948	11233
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00968	891873,39	1305,39	8633	13	6337	2082	11573
35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1328	73842,67	17284,43	9806	2295	196	7460	18647
36	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,6	987,00	--	30202	--	30202	--	32618
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,42	90,64	2,40	582	15	288	194	837
38	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	6,42	713,15	3,94	4578	25	4342	149	5106
39	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Контейнер для мусора	комплект	4	82124,00	--	328496	--	328496	--	354776
		Установка для сушки белья									
40	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1232	1398,32	--	172	--	--	124	320
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3	0,106	22012,36	1146,55	2333	122	1647	538	3101

	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00208	891873,39	1305,39	1855	3	1361	447	2487
43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03163	73842,67	17284,43	2336	547	47	1777	4441
44	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,84	1235,00	--	9682	--	9682	--	10457
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00015	234691,00	--	35	--	35	--	38
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	90,64	2,40	184	5	91	61	265
47	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,03	713,15	3,94	1448	8	1373	47	1614
48	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
		Детская площадка для детей ясельного возраста									
49	86-010102-0112	Горка "Слоненок"	комплект	1	229976,00	273,00	229976	273	224212	5053	253832
					5491,00	62,00	5491	62		18802	
51	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
		Площадка для взрослых									
52	86-010106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	270785,00	3911,00	270785	3911	257305	9704	302928
					9569,00	1095,00	9569	1095		22439	
53	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
54	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
		Детская площадка для детей младшего и школьного возраста									
55	86-010203-0108	Рукоход двухуровневый	комплект	1	333790,00	6591,00	333790	6591	312320	15223	376934
					14879,00	1850,00	14879	1850		27921	
56	86-010207-0103	Бум, тип 1В	шт.	1	23712,00	570,00	23712	570	14387	8013	34263
					8755,00	148,00	8755	148		2538	

	86-010102-0108	Горка	комплект	1	385499,00	276,00	385499	276	379205	5534	422315
					6018,00	63,00	6018	63		31283	
59	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
60	86-010201-0116	Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	1	346961,00	833,00	346961	833	319661	24316	400979
					26467,00	254,00	26467	254		29702	
61	86-010101-0107	Карусель "Ромашка"	комплект	1	298829,00	4014,00	298829	4014	286054	6822	330103
					8761,00	1126,00	8761	1126		24452	
62	86-010209-0105	Стойка баскетбольная для детей	комплект	2	134565,00	1958,00	269130	3916	249664	11466	303044
					7775,00	534,00	15550	1068		22448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9866369	402870	8969193	579031	10581983
							494302	99413	--	835633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10581983				

РАЗДЕЛ 3. Вне участка

		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1									
63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материала основания в плотном теле	21,75	2866,79	1068,54	62353	23241	36105	8728	76767
64	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87	1361,54	124,97	118454	10872	103794	6899	135381
65	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	87	595,78	0,08	51833	7	51785	44	56027
66	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87	1559,92	124,97	135713	10872	121053	6899	154021
67	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	м бортового камня	46	1711,10	31,16	78711	1433	43083	37518	125526
68	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,07	36693,00	--	75955	--	75955	--	82031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				523018	46426	431775	60088	629753
							44819	10817	--	46647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11420272

	Временные здания и сооружения 1%	Тенге								114203
	Итого:	Тенге								11534475
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,17%		Тенге								134953
	Итого:	Тенге								11669428
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								233389
	Итого:	Тенге								11902817
	Н Д С 12%	Тенге								1428338
	Итого:	Тенге								13331155
	Итого с понижающим коэффициентом К-0,984993	Тенге								13131095
	В том числе Н Д С 12%	Тенге								1406903,04

Технадзор ТОО "TECHECONOMENERGY"

ТОО "TechEconomEnergy" ЖШС

_____Атамбаев С.А.

Сдал: ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____Дауренбаев Д.К.

ТОО "Синдикат Групп" ЖШС

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Тараза" Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №380 от 03.09. 2020 г. доп.соглашение №380/3 от 26.05.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по ул. Сулейменова г. Тараз участок №12 пятно 3

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах второго квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01-01 Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	79	271,99	262,02	21487	20699	7	4523	28091
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	138,25	314,00	--	43411	--		--	46883
3	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	79	500,00	--	39500	--	39500	--	42660
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланиров	1205,87	1,63	1,63	1962	1962	--	547	2710
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 1 группы грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	1060	42,32	42,32	44861	44861	--	11633	61013