10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	152,84	10666,95	125,[illegible]	1630379	19120	221972	6,34	969
		м3		1327,95	55,17	202969	8433	105	0,21	32
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	155,14	131,00	--	20323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	582,8	257,08	4,25	149824	2478	34679	0,21	124
		м2		48,56	1,87	28298	1091	118	0,01	4
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,41	67700,00	--	434138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-15	Укладка траверс длиной до 6 м	94	1525,98	363,45	143442	34164	130926	3,75	353
		шт		845,33	149,55	79461	14058	140	0,46	43
15	С143018-49	Конструкции для трубопроводов: траверсы и вставки марки Т1-1; Т2-1; Т3-1; Т4-1	225,6	2390,00	--	539184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,7097	21152,64	2221,66	15012	1577	10509	73,60	52
		т		16321,50	131,63	11583	93	90	0,49	--
17	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7097	154400,00	--	109578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32361339	587857			4846
			Тенге			1110562	169285			534
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6049750				
		Материалы -	Тенге			2014120				
		Всего заработная плата -	Тенге				1268170,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434138				
		Местные материалы -	Тенге			1916233				
		Накладные расходы -	Тенге			1565595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234839,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8072265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6110
		Сметная заработная плата -	Тенге				1503009,00			