1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,62	1602,65	73,89	39457	1819	7574	29046	73984
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	30064	836		5480	
114	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	26,3434	329,46	0,82	8679	22	5462	3013	12628
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	3195	10		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		деталь 5-1(=58,68+12,04+4,98+7,32+8,2+8,25+7,35+1,46+2,62+6,02)									
115	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	116,92	216,17	31,67	25275	3703	13052	9289	37329
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	8520	1362		2765	
116	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,3536	23262,40	7,20	217587	67	182704	32727	270339
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	34816	--		20025	
117	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	116,92	3376,43	73,89	394772	8639	243360	137939	575328
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	142773	3970		42617	
118	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	125,1044	329,46	0,82	41217	102	25943	14308	59968
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	15172	50		4442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		деталь 1-3(=12,04+12,04+11,59+12,1+2,73+10,11+4,06)									
119	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	64,67	216,17	31,67	13980	2048	7220	5138	20647
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	4712	753		1529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,97959	23262,40	7,20	115837	36	97266	17423	143921
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	18535	--		10661	
121	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	64,67	2737,62	21,21	177042	1372	149681	25067	218278
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	25989	679		16169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,67	745,28	28,93	48198	1871	24156	21696	75485
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	22171	910		5591	
123	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	65,3167	275,45	2,22	17991	145	12269	5295	25150
		НР - 94%; СП - 8%			85,38	0,86	5577	56		1863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		деталь 9-1(=5,87+8,55+8,15+4,07+13,6+6,23+30,73+7,88+7,17)									
124	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	92,25	216,17	31,67	19942	2922	10298	7329	29453
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	6722	1075		2182	
125	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,38	23262,40	7,20	171676	53	144153	25822	213298
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	27470	--		15800	
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,25	745,28	28,93	68753	2669	34458	30949	107677
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	31626	1298		7976	
127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,25	102,34	4,91	9441	453	8597	569	10811
		НР - 94%; СП - 8%			4,24	2,33	391	215		801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Изол на битумной мастике. Устройство первого слоя+3 слоя	м2 изолируемой поверхности	92,25	1560,30	84,93	143938	7835	74203	59239	219431
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	61900	1119		16254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция Изол на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	92,25	1902,73	84,09	175527	7758	93072	71415	266697
		НР - 94%; СП - 8%			809,73	13,84	74697	1276		19755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	92,25	3376,43	73,89	311476	6816	192012	108834	453935
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	112648	3133		33625	
131	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	98,7075	329,46	0,82	32521	81	20469	11289	47315
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	11971	39		3505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		деталь 8-1(=1,75+3,26+4,07+1,35+1,48+3+2,7+2,38+5,71+2,89+2,82)									
132	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,7	216,17	31,67	5556	814	2869	2042	8205
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	1873	299		608	
133	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,056	23262,40	7,20	47827	15	40159	7194	59423
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	7653	--		4402	
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,7	745,28	28,93	19154	744	9599	8622	29998
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	8811	362		2222	
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,7	102,34	4,91	2630	126	2395	159	3012
		НР - 94%; СП - 8%			4,24	2,33	109	60		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Изол на битумной мастике. Устройство первого слоя+2 слоя	м2 изолируемой поверхности	25,7	1560,30	84,93	40100	2183	20672	16503	61131
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	17245	312		4528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция Изол на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	25,7	951,37	42,05	24450	1081	12964	9948	37150
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	10405	178		2752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,7	3376,43	73,89	86774	1899	53492	30320	126462
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	31383	873		9368	
139	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	27,499	329,46	0,82	9060	22	5703	3145	13181
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	3335	11		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		деталь 29(=10,49)									
140	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,49	216,17	31,67	2268	332	1172	833	3349
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	764	122		248	
141	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8392	23262,40	7,20	19522	6	16392	2936	24255
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3124	--		1797	
142	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,49	1166,39	94,99	12235	996	3227	7969	21820
		НР - 94%; СП - 8%			763,75	44,36	8012	465		1616	
143	С121-020304-0101 2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,26225	29496,00	--	7735	--	7735	--	8354
		СП - 8%			--	--	--	--		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	11,2243	170,42	1,09	1913	12	355	1458	3641
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	1546	6		270	
		деталь 740(=3,31)									
145	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,31	216,17	31,67	716	105	370	263	1057
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	241	39		78	
146	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2648	23262,40	7,20	6160	2	5172	927	7653
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	986	--		567	
147	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,31	1093,74	95,84	3620	317	2152	1193	5198
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	1151	119		385	
148	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,31	-217,99	-8,49	-722	-28	-628	-75	-861
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-66	-14		-64	
149	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,5417	170,42	1,09	604	4	112	460	1149
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	488	2		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2374052	57834	1571082	719131	3340637
							745131	19902	--	247454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2374052				
	Материалы		Тенге				1563351				
	Всего заработная плата		Тенге					765033			
	Местные материалы		Тенге				7735				
		Накладные расходы	Тенге				719131				
		Сметная прибыль	Тенге				247455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3340638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					765033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3340638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					765033			
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	343,61	668,93	6,51	229851	2238	46238	146013	405934
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	181375	1142		30069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	155,99	151,08	1,31	23567	204	4536	15142	41805
		НР - 80%; СП - 8%			120,70	0,64	18827	100		3097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	151,65	965,40	3,43	146403	520	40685	84362	249226
		НР - 80%; СП - 8%			693,69	1,68	105198	254		18461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35,97	101,82	0,76	3662	27	270	2703	6875
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	3365	14		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
154	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100,81	1387,73	77,79	1527622	85627	397679	889510	2610502
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1044316	67571		193371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	533,638	161,03	1,03	85930	552	15368	56225	153527
		НР - 80%; СП - 8%			131,19	0,51	70010	271		11372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,75**	**101,82**	**0,76**	**1909**	**14**	**141**	**1409**	**3584**
		НР - 80%; СП - 8%			**93,56**	**0,38**	**1754**	**7**		**265**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,05**	**808,09**	**3,21**	**62264**	**247**	**18133**	**35204**	**105265**
		НР - 80%; СП - 8%			**569,56**	**1,57**	**43884**	**121**		**7797**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**445,31**	**4369,89**	**19,85**	**1945958**	**8841**	**834529**	**885503**	**3057978**
		НР - 80%; СП - 8%			**2476,00**	**9,64**	**1102588**	**4291**		**226517**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**48,6**	**3131,23**	**44,72**	**152178**	**2174**	**40392**	**88577**	**260016**
		НР - 80%; СП - 8%			**2255,40**	**22,82**	**109612**	**1109**		**19260**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4179343**	**100444**	**1397971**	**2204648**	**6894712**
							2680930	**74881**	**--**	**510718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4179343**				
	Материалы		Тенге				**1397970**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2755811**			
		Накладные расходы	Тенге				**2204649**				
		Сметная прибыль	Тенге				**510719**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6894711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2755811**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**6894711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2755811**			
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы									
		Главный вход.Рама витража									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,8	22051,70	2404,00	39693	4327	26769	8882	52461
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	8597	953		3886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-090403-0202 1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж**	т конструкций	0,036	521998,72	8737,09	18792	315	222	12607	33911
		НР - 69%; СП - 8%			507092,00	441,40	18255	16		2512	
162	С121-061001-0301 2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава**	т	0,036	1981424,00	--	71331	--	71331	--	77038
		СП - 8%			--	--	--	--		5707	
163	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	8,3	153,32	2,72	1273	23	611	767	2203
		НР - 118%; СП - 8%			77,04	1,32	639	11		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	Е11-150501-0204 1115-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.25 Кзтр=1,1	**Витрины с металлическими переплетами. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках. Остекление витринным стеклом с нарезкой стекол, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м2 площади остекления	4	12227,18	49,98	48909	200	43153	4497	57678
		НР - 80%; СП - 8%			1389,05	16,15	5556	65		4272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок тамбурный									
165	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	4,05	7327,22	473,38	29675	1917	26	19770	53401
		НР - 69%; СП - 8%			6847,50	227,28	27732	920		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С121-090202-1201 2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	4,05	28394,00	--	114996	--	114996	--	124195
		СП - 8%			--	--	--	--		9200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**1960,00**	**--**	**1960**	**--**	**1960**	**--**	**2117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
168	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0164**	**897038,12**	**1317,12**	**14711**	**22**	**10737**	**3605**	**19781**
		НР - 91%; СП - 8%			**240966,00**	**561,69**	**3952**	**9**		**1465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0799**	**89189,08**	**21500,54**	**7126**	**1718**	**207**	**3906**	**11914**
		НР - 69%; СП - 8%			**65088,00**	**5755,58**	**5201**	**460**		**883**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0799**	**497896,00**	**--**	**39782**	**--**	**39782**	**--**	**42964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3183**	
171	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,5**	**278,73**	**1,03**	**1254**	**5**	**663**	**471**	**1863**
		НР - 80%; СП - 8%			**130,20**	**0,51**	**586**	**2**		**138**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-340108-0701 1134-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм**	**м2 поверхности**	**8,64**	**946,44**	**5,25**	**8177**	**45**	**33**	**6168**	**15493**
		НР - 76%; СП - 8%			**937,44**	**1,85**	**8099**	**16**		**1148**	
173	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**8,64**	**8420,00**	**--**	**72749**	**--**	**72749**	**--**	**78569**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5820**	
174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного бортика В15**	**м3**	**0,13**	**21560,83**	**1092,54**	**2803**	**142**	**2498**	**176**	**3218**
		НР - 91%; СП - 8%			**1251,45**	**240,04**	**163**	**31**		**238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0094	492269,46	11443,58	4627	108	2240	2705	7919
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	2279	13		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,245	14737,51	1719,34	3611	421	2575	668	4621
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	615	110		342	
177	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,9	656,47	102,00	3217	500	1613	1131	4696
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	1104	126		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	4,9	183,56	15,08	899	74	784	56	1031
		НР - 92%; СП - 8%			8,34	3,97	41	19		76	
179	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	4,9	1753,40	65,38	8592	320	7355	875	10224
		НР - 92%; СП - 8%			187,17	6,87	917	34		757	
180	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	5,6	2650,54	52,03	14843	291	11640	2719	18967
		НР - 92%; СП - 8%			519,96	7,75	2912	43		1405	
181	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,09	3092,85	13,93	278	1	180	89	397
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	97	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				509298	10428	412124	69092	624661
							86745	2830	--	46272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267883				
	Материалы		Тенге				110851				
	Всего заработная плата		Тенге					36991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114996				
		Накладные расходы	Тенге				32807				
		Сметная прибыль	Тенге				24055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					36991			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				456				
	Всего заработная плата		Тенге					52584			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185822				
		Накладные расходы	Тенге				36283				
		Сметная прибыль	Тенге				22216				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				299915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				624660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					89576			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо									
182	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**3,1**	**5787,10**	**1727,10**	**17940**	**5354**	**9906**	**4613**	**24357**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**2680**	**2280**		**1804**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4092**	**1785,24**	**1785,24**	**731**	**731**	**--**	**406**	**1227**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**917,56**	**--**	**375**		**91**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,86**	**7001,96**	**988,86**	**111051**	**15683**	**47140**	**51256**	**175291**
		НР - 94%; СП - 8%			**3040,83**	**397,20**	**48228**	**6300**		**12985**	
185	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,92**	**23085,57**	**1678,47**	**21239**	**1544**	**17870**	**1984**	**25081**
		НР - 91%; СП - 8%			**1983,32**	**386,60**	**1825**	**356**		**1858**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,6**	**25308,12**	**1286,88**	**65801**	**3346**	**53290**	**9077**	**80869**
		НР - 91%; СП - 8%			**3525,12**	**311,47**	**9165**	**810**		**5990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,049**	**242664,00**	**--**	**11891**	**--**	**11891**	**--**	**12842**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
188	**Е11-110101-1703 1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,3**	**2988,56**	**100,31**	**27794**	**933**	**6523**	**19366**	**50932**
		НР - 94%; СП - 8%			**2186,85**	**28,42**	**20338**	**264**		**3773**	
189	**Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	**м2 покрытия**	**9,3**	**671,22**	**4,69**	**6242**	**44**	**2797**	**3206**	**10205**
		НР - 94%; СП - 8%			**365,67**	**1,11**	**3401**	**10**		**756**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**262688**	**27634**	**149417**	**89908**	**380804**
							85636	**10396**	**--**	**28208**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262688**				
	Материалы		Тенге				**137527**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96031**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11891**				
		Накладные расходы	Тенге				**89908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**380803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96031**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**380803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96031**			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение крыльца									
190	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,081**	**74880,45**	**25783,30**	**6065**	**2088**	**976**	**2536**	**9290**
		НР - 69%; СП - 8%			**37049,80**	**8331,98**	**3001**	**675**		**688**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,081**	**581946,00**	**--**	**47138**	**--**	**47138**	**--**	**50909**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,35**	**162,52**	**3,41**	**382**	**8**	**252**	**85**	**504**
		НР - 69%; СП - 8%			**51,84**	**0,53**	**122**	**1**		**37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**53585**	**2096**	**48366**	**2621**	**60703**
							3123	**676**	**--**	**4496**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**382**				
	Материалы		Тенге				**252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**123**			
		Накладные расходы	Тенге				**85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**504**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**123**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53203**				
	Материалы		Тенге				**976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3676**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47138**				
		Накладные расходы	Тенге				**2536**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4459**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**60198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3676**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**60703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3799**			
		РАЗДЕЛ 13. Пандус главного входа									
193	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1**	**5787,10**	**1727,10**	**6366**	**1900**	**3515**	**1637**	**8643**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**951**	**809**		**640**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1452**	**1785,24**	**1785,24**	**259**	**259**	**--**	**144**	**435**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**917,56**	**--**	**133**		**32**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,5**	**7001,96**	**988,86**	**24507**	**3461**	**10403**	**11311**	**38683**
		НР - 94%; СП - 8%			**3040,83**	**397,20**	**10643**	**1390**		**2865**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,5	23085,57	1678,47	34628	2518	29135	3235	40892
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	2975	580		3029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3,74	25308,12	1286,88	94652	4813	76655	13057	116327
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	13184	1165		8617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,02275	242664,00	--	5521	--	5521	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
199	Е11-110101-1703 1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	6,67	2988,56	100,31	19934	669	4679	13889	36529
		НР - 94%; СП - 8%			2186,85	28,42	14586	190		2706	
200	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	6,67	671,22	4,69	4477	31	2007	2300	7319
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,11	2439	7		542	
201	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0098124	897038,12	1317,12	8802	13	6425	2157	11835
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2364	6		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				199146	13664	138340	47730	266625
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47142	4280	--	19750	
	Материалы		Тенге				199146				
	Всего заработная плата		Тенге				132819				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51422			
		Накладные расходы	Тенге				5521				
		Сметная прибыль	Тенге				47730				
			Тенге				19750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					51422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				266626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					51422			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение пандуса									
202	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,444**	**74880,45**	**25783,30**	**33247**	**11448**	**5349**	**13903**	**50922**
		НР - 69%; СП - 8%			**37049,80**	**8331,98**	**16450**	**3699**		**3772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,444**	**581946,00**	**--**	**258384**	**--**	**258384**	**--**	**279055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20671**	
204	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,88**	**162,52**	**3,41**	**2093**	**44**	**1381**	**465**	**2763**
		НР - 69%; СП - 8%			**51,84**	**0,53**	**668**	**7**		**205**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**293724**	**11492**	**265114**	**14368**	**332740**
							17118	**3706**	**--**	**24648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2093**				
	Материалы		Тенге				**1382**				
	Всего заработная плата		Тенге					**675**			
		Накладные расходы	Тенге				**465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**675**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**291631**				
	Материалы		Тенге				**5349**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20150**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**258384**				
		Накладные расходы	Тенге				**13903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24443**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**329977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20150**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				332740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20824			
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца №1,2									
205	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,5	5787,10	1727,10	8681	2591	4793	2232	11786
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1297	1103		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,198	1785,24	1785,24	353	353	--	196	594
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	182		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	12,5	7001,96	988,86	87525	12361	37154	40397	138155
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	38010	4965		10234	
208	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,55	8426,32	1717,19	13061	2662	5512	5654	20212
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	4887	1129		1497	
209	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,2	23085,57	1678,47	50788	3693	42732	4745	59975
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	4363	851		4443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	4,66	25308,12	1286,88	117936	5997	95512	16269	144942
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	16427	1451		10736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0225	242664,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-110101-1703 1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	18,9	2988,56	100,31	56484	1896	13257	39357	103508
		НР - 94%; СП - 8%			2186,85	28,42	41331	537		7667	
213	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	18,9	671,22	4,69	12686	89	5686	6516	20738
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,11	6911	21		1536	
214	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,8	870,31	19,70	25935	587	17110	7735	36364
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	8238	79		2694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	8,6	3696,86	31,26	31793	269	3410	22594	58738
		НР - 80%; СП - 8%			3269,10	14,86	28114	128		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				410701	30496	230626	145695	600909
							149579	10446	--	44512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410701				
	Материалы		Тенге				225166				
	Всего заработная плата		Тенге					160025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5460				
		Накладные расходы	Тенге				145695				
		Сметная прибыль	Тенге				44512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				600908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					160025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				600908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					160025			

РАЗДЕЛ 16. Утепление тамбуров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	8,75	22227,71	1395,02	194492	12206	19116	128500	348831
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	163170	5908		25839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3	0,7	12847,00	--	8993	--	8993	--	9712
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
218	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,75	538,76	6,45	4714	56	2242	1950	7197
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	2416	22		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,75	2124,08	34,57	18586	303	5826	10080	30959
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	12457	142		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отмостка									
220	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	91	237,44	31,67	21607	2882	12094	7230	31144
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	6631	1060		2307	
221	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	91	1927,68	31,41	175419	2858	103453	75822	271340
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	69108	1098		20099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	91	1493,27	2,90	135887	264	119112	17934	166127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**181,44**	**1,04**	**16511**	**95**		**12306**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,456**	**47820,00**	**--**	**69626**	**--**	**69626**	**--**	**75196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5570**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**629325**	**18569**	**340462**	**241516**	**940506**
							270293	**8325**	**--**	**69666**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**629325**				
	Материалы		Тенге				**261844**				
	Всего заработная плата		Тенге					**278618**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8993**				
	Местные материалы		Тенге				**69626**				
		Накладные расходы	Тенге				**241515**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69667**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**940507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**278618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**940507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**278618**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**31250935**	**1151056**	**21884846**	**7607308**	**41966899**
							8215027	**342492**	**--**	**3108659**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30607119**				
	Материалы		Тенге				**9426068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8481109**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6838949**				
	Местные материалы		Тенге				**5064145**				
		Накладные расходы	Тенге				**7554584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3052936**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41214640**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8481109**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**643815**				
	Материалы		Тенге				**6780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76410**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**548910**				
		Накладные расходы	Тенге				**52723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**752261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76410**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**41966901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7248
		Сметная заработная плата	Тенге					8557519			
		ОТДЕЛ 3.Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 17. Система отопления									
224	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1517,20**	**18,12**	**22758**	**272**	**16588**	**5884**	**30933**
		НР - 98%; СП - 8%			**393,23**	**7,02**	**5898**	**105**		**2291**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**1689,45**	**18,12**	**126708**	**1359**	**95857**	**29418**	**168617**
		НР - 98%; СП - 8%			**393,23**	**7,02**	**29492**	**526**		**12490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**172**	**809,35**	**39,35**	**139208**	**6768**	**4129**	**128178**	**288777**
		НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**14,43**	**128311**	**2482**		**21391**	
227	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**810,62**	**39,35**	**12970**	**630**	**404**	**11924**	**26885**
		НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**14,43**	**11936**	**231**		**1991**	
228	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60**	**372,00**	**--**	**22320**	**--**	**22320**	**--**	**24106**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1786**	
229	**С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**70**	**434,00**	**--**	**30380**	**--**	**30380**	**--**	**32810**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2430**	
230	**С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42**	**619,00**	**--**	**25998**	**--**	**25998**	**--**	**28078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2080**	