1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
748	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	550,6	204,80	195,59	112761	107690	49	25004	148786
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	5022	29705		11021	
749	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	880,96	236,00	--	207907	--		--	224539
		СП - 8%			--	--	--	--		16633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				371146	158169	49	38271	442170
							5022	48131	--	32754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371146				
	Материалы		Тенге				48				
	Всего заработная плата		Тенге					53153			
	Транспортные расходы		Тенге				207907				
		Накладные расходы	Тенге				38270				
		Сметная прибыль	Тенге				32753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				442170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					53153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				442170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					53153			
		РАЗДЕЛ 36. Покрытие									
		тип 1-834м2									
750	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	834	769,49	247,37	641754	206304	407460	94570	795230
		НР - 108%; СП - 8%			33,56	71,43	27990	59575		58906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
751	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	834	-182,19	-49,14	-151949	-40981	-110968	-13111	-178265
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,56	--	-12139		-13205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	834	2026,31	125,60	1689940	104752	1548086	67550	1898089
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	37102	25445		140599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	834	464,03	0,04	387002	36	386767	215	418194
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	199	--		30977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
754	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	834	1742,94	125,60	1453611	104752	1311757	67550	1642854
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	37102	25445		121693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	834	2358,29	0,24	1966810	204	1965413	1288	2125546
		НР - 108%; СП - 8%			1,43	--	1193	--		157448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
756	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	324	1556,18	31,41	504203	10175	247975	269959	836096
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	246053	3909		61933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
757	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,58	47820,00	--	697216	--	697216	--	752993
		СП - 8%			--	--	--	--		55777	
		тип 1-56м2 (за участком)									
758	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	56	769,49	247,37	43091	13853	27359	6350	53397
		НР - 108%; СП - 8%			33,56	71,43	1879	4000		3955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	56	-182,19	-49,14	-10203	-2752	-7451	-880	-11970
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,56	--	-815		-887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
760	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	56	2026,31	125,60	113473	7034	103948	4536	127450
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	2491	1709		9441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
761	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	56	464,03	0,04	25986	2	25971	14	28080
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	13	--		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	56	1742,94	125,60	97605	7034	88080	4536	110312
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	2491	1709		8171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
763	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	56	2358,29	0,24	132064	14	131970	86	142722
		НР - 108%; СП - 8%			1,43	--	80	--		10572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	64	1556,18	31,41	99596	2010	48983	53325	165155
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	48603	772		12234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,88	47820,00	--	137722	--	137722	--	148739
		СП - 8%			--	--	--	--		11018	
		бетонное покрытие									
766	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	56,58	769,49	247,37	43538	13996	27643	6416	53950
		НР - 108%; СП - 8%			33,56	71,43	1899	4042		3996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
767	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	56,58	-182,19	-49,14	-10308	-2780	-7528	-889	-12094
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,56	--	-824		-896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
768	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	56,58	14,47	0,59	819	34	--	863	1816
		НР - 108%; СП - 8%			13,87	0,25	785	14		135	
769	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1742664	271125,00	--	47248	--	47248	--	51028
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
770	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	м2 покрытия	56,58	4934,88	60,05	279215	3398	274106	2587	304347
		НР - 108%; СП - 8%			30,25	12,09	1711	684		22544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	1	24666,00	77,00	24666	77	23261	1222	27959
					1328,00	15,00	1328	15		2071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				8213097	427162	7375018	566187	9481628
							410920	113540	--	702342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8213097				
	Материалы		Тенге				6492831				
	Всего заработная плата		Тенге					524460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47248				
	Местные материалы		Тенге				834937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				566188				
		Сметная прибыль	Тенге				702343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9481628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					524460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				9481628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					524460			
		РАЗДЕЛ 37. Ограждение									
772	86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	78	55915,00	6245,00	4361370	487110	2690922	1220501	6028421
					15171,00	2024,00	1183338	157872		446550	
773	86-010605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	1	163136,00	1319,00	163136	1319	136060	23805	201896
					25757,00	402,00	25757	402		14955	
774	86-010605-0503	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	1	84301,00	732,00	84301	732	68826	13586	105718
					14743,00	187,00	14743	187		7831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				4608807	489161	2895808	1257892	6336035
							1223838	158461	--	469336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4608807				
	Материалы		Тенге				2895808				
	Всего заработная плата		Тенге					1382299			
		Накладные расходы	Тенге				1257892				
		Сметная прибыль	Тенге				469336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6336035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1382299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				6336035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1382299			
		РАЗДЕЛ 38. Озеленение									
775	Е11-470103-0101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	**шт.**	49	777,22	147,91	38084	7248	5405	23864	66903
		НР - 88%; СП - 8%			519,01	34,42	25431	1687		4956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	**Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**49**	**225,26**	**--**	**11038**	**--**	**--**	**9713**	**22411**
		НР - 88%; СП - 8%			**225,26**	**--**	**11038**	**--**		**1660**	
777	**С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**49**	**1415,00**	**--**	**69335**	**--**	**69335**	**--**	**74882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5547**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**118456**	**7248**	**74740**	**33577**	**164196**
							36469	**1687**	**--**	**12163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118456**				
	Материалы		Тенге				**5404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38156**			
	Местные материалы		Тенге				**69335**				
		Накладные расходы	Тенге				**33577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**164196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38156**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**164196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38156**			
		РАЗДЕЛ 39. Уборное на 2 очко									
778	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25**	**1647,80**	**--**	**41195**	**--**	**--**	**29660**	**76524**
		НР - 72%; СП - 8%			**1647,80**	**--**	**41195**	**--**		**5668**	
779	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13**	**860,22**	**--**	**11183**	**--**	**--**	**8052**	**20773**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**11183**	**--**		**1539**	
780	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**10**	**1407,60**	**1407,60**	**14076**	**14076**	**--**	**6805**	**22552**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**945,20**	**--**	**9452**		**1671**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	12	30722,44	3128,62	368669	37543	230976	103115	509527
		НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	100150	13163		37743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
782	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,015	897038,12	1317,12	13456	20	9822	3297	18093
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3614	8		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
783	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22,88	870,31	19,70	19913	451	13137	5939	27919
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6325	61		2068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
784	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,22	745,28	28,93	2400	93	1203	1080	3758
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1104	45		278	
785	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	3,22	406,06	0,82	1307	3	72	1122	2624
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	1232	1		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
786	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,527	91923,18	1036,80	48444	546	35210	11645	64895
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	12688	251		4807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
787	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	2825,29	15,29	101710	550	86393	13530	124460
		НР - 90%; СП - 8%			410,19	7,41	14767	267		9219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	6,4	4979,61	47,60	31870	305	27303	4144	38895
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	4262	147		2881	
789	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36	850,31	2,39	30611	86	7217	18680	53235
		НР - 80%; СП - 8%			647,44	1,17	23308	42		3943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
790	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	795,58	3,43	5092	22	1433	2918	8651
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	3637	11		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
791	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	4671,84	99,38	39711	845	22441	15325	59439
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	16425	233		4403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
792	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	91923,18	1036,80	18385	207	13363	4419	24628
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	4815	95		1824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
793	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	307,54	2,67	2614	23	2307	265	3109
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	284	10		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
794	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,82	8831,59	57,51	16073	105	14364	1485	18963
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1604	46		1405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
795	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2	2,8	8523,74	121,67	23866	341	6830	15175	42165
		НР - 90%; СП - 8%			5962,58	59,18	16695	166		3123	
796	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,8	4458,00	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
797	Е11-100106-0205 1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	0,54	9488,76	117,05	5124	63	1794	2968	8739
		НР - 90%; СП - 8%			6050,56	56,27	3267	30		647	
798	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	0,54	26965,00	--	14561	--	14561	--	15726
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
799	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Приборы оконные. Установка**	комплект	8	516,69	4,05	4134	32	--	3703	8464
		НР - 90%; СП - 8%			512,64	1,72	4101	14		627	
800	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
801	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4	4151,00	--	16604	--	16604	--	17932
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
802	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,2	1329,26	3,34	5583	14	2335	3174	9457
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	3234	4		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**851062**	**55325**	**521847**	**256501**	**1196169**
							273890	**24048**	**--**	**88604**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**826875**				
	Материалы		Тенге				**473865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**294700**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27044**				
		Накладные расходы	Тенге				**253329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1166621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**294700**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18604**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1488**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20092**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5583**				
	Материалы		Тенге				**2335**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3238**			
		Накладные расходы	Тенге				**3174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**701**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**1196170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297938**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**14162569**	**1137065**	**10867462**	**2152428**	**17620198**
							1950139	**345867**	**--**	**1305199**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14138382**				
	Материалы		Тенге				**9867956**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2292768**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74291**				
	Местные материалы		Тенге				**904272**				
	Транспортные расходы		Тенге				**207907**				
		Накладные расходы	Тенге				**2149257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1303011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17590650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1847**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2292768**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**18604**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1488**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20092**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5583**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2335				
	Всего заработная плата		Тенге					3238			
		Накладные расходы	Тенге				3174				
		Сметная прибыль	Тенге				701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3238			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				17620200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1849
		Сметная заработная плата	Тенге					2296006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								112933778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14693018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4059873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1307738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47933464		
		- Перевозка грузов	Тенге				207907				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25542167		
		- Накладные расходы	Тенге							14042653	
		- Сметная прибыль	Тенге							6474946	
	ИТОГО										112933778
	Оборудование										25542167
	СМР										87391611
	временные здания и сооружения 2,3%										2010007
	итого										89401618
	затраты по снегоборьбе 1,35%										1206922
	Итого										90608540
	непредвиденные работы и затраты 2%										1812171
	Итого										92420711
	Доп. оплата труда в зонах экол. бедствия К=1,113545437										102914661
	Оборудование										25542167
	итого										128456828
	с пониж.коэф. К=0,876721735										112620893
	НДС 12%										13514507
	всего к оплате										126135400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор

Инженер ТОО "Саян construction"

_____ **Аширов А.**

Заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **О.Е. Искаков**

Руководитель отдела капитальных вложений и инвестиционных проектов ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Н.Б. Маликов**

Главный врач КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **М.К. Ршымбетов**

Врач общей практики врачебной амбулатории Шижага при КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **А. Қайберенова**

Инженер техники безопасности КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Т. Ботабаев**

Медицинский техник КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Б. Курманов**

Авторский надзор

Директор ТОО "Көркем Жоба Құрылыс"

_____ **Султангалиев Ж.**

Руководитель отдела организации первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **А. К. Кидиралиева**

Главный специалист отдела капитальных вложений и инвестиционных проектов ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **М.Ш. Асанова**

Материальный бухгалтер КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Ж. Тлеулесов**

И.о. старшей медсестры врачебной амбулатории Шижага при КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **У. Аймурзаева**

Инженер техники безопасности КГП ПХВ "Аральская межрайонная больница"

_____ **Б. Нуралиев**

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Сапарбеков М.К.**