ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Атырауской области

_____ Султанбеков Н.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0522/14 от 12 декабря 2014 г.

по рабочему проекту
«Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары»

ЗАКАЗЧИК:
Аппарат акима г. Кульсары районного значения Жылыойского района Атырауской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД»

г.Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары» выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или *частично воспроизведено, тиражировано и распространено* без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области.

002127

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН

“Мемсараптама” РМК
Атырау облысы бойынша
филиалының директоры

_____ Сұлтанбеков Н.Б.

«Құлсары қаласындағы Ұлықпанов
көшесінің бойына төсемтас төсеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 12 желтоқсандағы №05-0522/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Атырау облысы Жылыой ауданы
аудандық маңызы бар Құлсары
қаласы әкімінің аппараты

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектСтрой-Сервис ЛТД» ЖШС

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Құлсары қаласындағы Ұлықпанов көшесінің бойына төсемтас төсеу» жұмыс жобасы бойынша сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Атырау облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Атырау облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

002128

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары», разработанный в 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №05-0567/14 от 08.12.2014 г. на проведение экспертизы с ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима г. Кульсары районного значения».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД», гослицензия III категории ГСЛ №003373 от 20.07.2011 г. (приложение к государственной лицензии на проектную деятельность ГСЛ №003373 стр.1-5 от 18.06.2012 г.), выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, г.Астана.

Главный инженер проекта – Мусаев Е.Р., приказ о назначении ГИПа №ТОО-002 от 28.05.2011 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 27.05.2014 г., утверждённое Акимом г. Кульсары Атырауской области;
- договор о государственных закупках услуг №44, от 27.05.2014 г., между ГУ «Аппарат Акима г. Кульсары районного значения» и ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД»;
- решение Акима г. Кульсары №73 от 07.04.2014 г., о праве постоянного землепользования ГУ «Аппарат акима г. Кульсары районного значения»;
- акт предварительного выбора земельного участка № 113 от 10.04.2014 г., утвержденный Акимом г. Кульсары Атырауской области;
- архитектурно-планировочное задание №917 от 14.10.2014 г., утвержденное и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства по Жылыойскому району Атырауской области.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- санитарно-эпидемиологическое заключение по разделу «Охрана окружающей среды», № 593-П от 04.07.2014 г., выданное департаментом по защите прав потребителей Атырауской области Агентства РК по защите прав потребителей;
- заключение государственной экологической экспертизы № 2-244 от 01.08.2014 г., выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области, письмо № 14-05-6/1379 от 01.08.2014 г.;
- согласование схемы организации пешеходного движения от 23.07.2014 г., выданное заместителем начальника административной полиции Жылыойского РОВД ДВД Атырауской области МВД РК;
- согласование продольного и поперечного профиля тротуара от 11.12.2014 г., выданное Жылыойским районным отделом архитектуры и градостроительства Атырауской области
- согласование разбивочного плана тротуара от 18.07.2014 г., выданное Жылыойским районным отделом архитектуры и градостроительства Атырауской области.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Письмо-заявка №ТОО25 от 05.12.2014г., ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД», на проведение госэкспертизы рабочего проекта;

Письмо-поручение №0414-607 от 05.12.2014г., Акима г. Кульсары районного значения Жылыойского района Атырауской области, на проведение госэкспертизы рабочего проекта.

Том I. ПЗ. Пояснительная записка.

Том II. АД. Основные проектные решения.

Том III. ООС. Охрана окружающей среды.

Том IV. СВ. Сводная ведомость объемов работ.
Том V. СМ. Сметная документация.
Паспорт проекта.
- фондовые материалы инженерных изысканий городской архитектуры.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель укладки брусчатки – благоустройство улицы Улыкпанова для передвижения пешеходов в городе Кульсары.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Район строительства относится к V дорожно-климатической зоне.

В геологическом строении участка производства работ принимают участие, в основном четвертичные отложения, представленные аллювиальными песчано-глинистыми отложениями со следующими характеристиками:

- классификация грунтов по степени увлажнения - повышенной влажности;
- классификация грунтов по степени просадочности - непросадочные;
- классификация грунтов по качественному характеру засоления–хлоридно-сульфатные;
- классификация грунтов по степени засоления – среднезасоленные. Рельеф по трассам автодорог и тротуаров относительно ровный. Высотные отметки земли изменяются в пределах минус 10,42÷12,53. Система высот Балтийская. Система координат местная.

В литологическом разрезе, слагающим территорию, преобладают глинистые грунты, которые по физико-механическим свойствам относятся к слабым.

Коррозийная активность грунтов к углеродистой стали высокая.

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на бетонные и железобетонные конструкции следующая:

- по содержанию сульфатов – слабоагрессивные;
- по содержанию хлоридов – слабоагрессивные.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,7 - 1,0 м от естественной поверхности земли. Подземные воды хлоридно-натриево-магниевые.

Грунтовые воды обладают сульфатной и магнезиальной агрессивностью по отношению к бетонам. Степень агрессивности от слабой до сильной.

Сезонное колебание грунтовых вод составляет 0,3 м.

6.2 Основные проектные решения и принятые технические параметры

Намеченные работы по благоустройству города Кульсары являются выполнением бюджетной программы «Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» и направленной на коренное повышение уровня благоустройства и улучшения экономической ситуации в районном центре.

В состав благоустройства включены:

Таблица №1

№ п/п	Наименование объекта	Площадь, $м^2$
1	ул.Улыкпанова	4356,04
	ИТОГО:	**4356,04**

Проектом предусматривается укладка брусчатки в объеме благоустройства, а именно:

- земляные работы;
- *укладка слоев новой дорожной одежды;*
- установка бетонных бортовых камней;

МЕМОАДАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

План тротуаров

Благоустройство города Кульсары производится согласно генерального плана развития города Кульсары. Планово-высотное положение в районе благоустройства сохраняется без изменения. В плане – тротуары расположены, в основном, на прямых участках в продольном профиле, уклоны не превышают 3‰. Поперечные профили тротуаров на большом протяжении участка проектирования приняты двускатные.

Дорожная одежда

Устраиваемая конструкция дорожной одежды тротуаров состоит из следующих слоев:

- устройство тротуарной брусчатки 200х100х70;
- песок - 0,05 м;
- песчано-гравийная смесь - 0,05 м;
- гравий - 0,05 м;
- уплотненный грунт.

Водоотвод и водопонижение

Рельеф местности в районе благоустройства города Кульсары спокойный с естественным уклоном 3‰. Проект организации рельефа обеспечивает отвод талых и дождевых вод с поверхности тротуаров, в сторону резерва.

Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Интенсивность участников движения обеспечивается принятыми проектными решениями.

Для обеспечения безопасности движения проектом предусмотрена установка дорожных знаков согласно требований СТ РК 1412-2005 и СТ РК 1124-2003.

Расстановка дорожных знаков предусмотрена согласно СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» и СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения». Дорожные знаки выполнены со светоотражающей пленкой принятой дифференцировано согласно таблицы Е1 СТ РК 1125-2002.

6.3 Охрана окружающей среды

Во время производства работ по благоустройству г. Кульсары происходит загрязнение воздушного бассейна продуктами пыления, выхлопными газами автомобилей, машин и механизмов, применяемых для их выполнения. Все источники выбросов относятся к IV классу опасности (малоопасные) и имеют временный характер. Осуществление проектных решений, предусмотренные в рабочем проекте, не представляет угрозы для качества водных ресурсов, деградации и истощению растительного и животного миров.

Мероприятия, предусмотренные рабочим проектом по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения проектируемого участка.

По данному разделу имеются следующие заключения:

- санитарно-эпидемиологическое заключение по разделу «Охрана окружающей среды», № 593-П от 04.07.2014 г., выданное департаментом по защите прав потребителей Атырауской области Агентства РК по защите прав потребителей;
- заключение государственной экологической экспертизы № 2-244 от 01.08.2014 г., выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Атырауской области, письмо № 14-05-6/1379 от 01.08.2014 г.

6.4 Организация строительства

Директивный срок строительства составляет 1,0 месяц, в том числе подготовительный период 5 дней.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

МЕМОАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года (коэф 2014 г. – 2,389, коэф.2015 г. – 2,557).

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), установленный законодательством Республики Казахстан, принят на 2014 г. и 2015 г. в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта данный объект отнесен к технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, и иными исходными данными и требованиями.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Технические решения, принятые по требованию эксплуатирующей организации с привязкой к типовым проектам, с учетом внесенных изменений по п.7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрыв-

МЕМЛЕКЕТТІК САРАПТАМА • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости и долговечности строительных конструкций, достоверности определения сметной стоимости строительства.

Качество проектной документации удовлетворительное.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

1. Откорректирована сводная ведомость объемов работ.
2. Схемы организации движения, согласованы с органами дорожной полиции.
3. План размещения и поперечные профиля тротуаров согласованы с Жылыойским районным отделом архитектуры и градостроительства.
4. Представлена конструкция дорожной одежды, согласованная заказчиком - администратором бюджетной программы.
5. В локальной смете №1-1 «Укладка брусчатки по ул.Улыкпанова в г.Кульсары» стоимость брусчатки и камня бетонного бортового принята по сборникам сметных цен на строительные материалы, исключены прайс-листы, приведены в соответствие прямые затраты.
6. Сметный расчет стоимости строительства и сводный сметный расчет приняты в прогнозных ценах 2015 года, вместо представленного в ценах 2014 года.
7. На основании «Расценок по определению стоимости проведения государственной экспертизы документации на строительство в Республике Казахстан», утвержденных приказом №36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, в сводном сметном расчете откорректирована стоимость экспертизы.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (-уменьш.) (+увелич.)
			заявленные на экспертизу	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь	м ²	4356,04	4356,04	-
2	Площадь тротуаров	м ²	4356,04	4356,04	-
3	Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	18,235 17,983 0,252	10,397 10,253 0,144	-7,838 -7,730 -0,108
4	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2014 г. и прогнозных ценах 2015 г. в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	51,376 42,974 8,402	31,653 26,222 5,431	-19,723 -16,752 -2,971

МЕМОАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5	В том числе: 2014 г. (ПИР+экспертиза) 2015 г.	млн.тенге	0,824 50,552	0,807 30,846	-0,017 -19,706
6	Стоимость 1 $м^2$	млн.тенге	0,012	0,007	-0,005
7	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

8. ВЫВОД:

С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Укладка брусчатки по улице Улыкпанова в городе Кульсары», соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая площадь - 4356,04 м².
Площадь тротуаров - 4356,04 м².
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г. - 10,397 млн.тенге;
в том числе СМР - 10,253 млн.тенге;
прочие затраты - 0,144 млн.тенге.
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2014 г. и прогнозных 2015 г. – 31,653 млн.тенге;
в том числе СМР - 26,222 млн.тенге;
Прочие затраты - 5,431 млн.тенге.
Продолжительность строительства - 1,0 месяц.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ПроектСтрой-Сервис ЛТД», в соответствии с условиями договора от 08.12.2014 г. №05-0567/14.

При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ:

«Кұлсары қаласындағы Жұлықпанов көшесінің бойына тесемтас тесеу» жұмыс жобасы бойынша сараптаманың есхертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Жалпы ауданы - 4356,04 м².
Тротуарлардың ауданы - 4356,04 м².
2001 жылғы базалық бағадағы
құрылыстың жалпы сметалық құны - 10,397 млн.теңге;
оның ішінде:
- құрылыс-монтаж жұмыстары - 10,253 млн.теңге.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- басқа шығындар	- 0,144 млн.теңге.
2014 жылғы бағадағы және 2015 жылғы болжам бағадағы	
құрылыстың жалпы сметалық құны	- 31,653 млн.теңге;
- құрылыс-монтаж жұмыстары	- 26,222 млн.теңге.
- басқа шығындар	- 5,431 млн.теңге.
Құрылыстың ұзақтығы	- 1,0 ай.

Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен, растығын 08.12.2014 ж. №05-0567/14 шарттың шарттарына сәйкес «ПроектСтрой-Сервис ЛТД» ЖШС кепілдендірген материалдарды ескеріп орындалды.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Жұмыс жобасы өндіріске кіріскенге дейін 3 ай мерзімде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі қажет.

Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1889, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары **Үмбетаев Р.А.**

Сарапшылар тобының жетекшісі **Айтжанов С.С.**

Сарапшы **Хвостикова Л.П.**

Нөмірленген
Пронумеровано
«7» листов 20__ж.

Баулықтап тігілген
Прошнуровано
«12» 12 20 17 ж.

04500955

ОПЛОМБИРОВАНО!
НЕ ВСКРЫВАТЬ!
ПРИ ПОПЫТКЕ ВСКРЫТИЯ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ