Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Объект номер - 85-17-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

Наименование объекта - на Сети водопровода

Основание: Сети водопровода
НК

Составлен в текущих ценах 4кв 2018г

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая	Сертификат СТ-KZ №	Сертификат СТ-KZ дата выдачи	Сертификат СТ-KZ % содержания	Сертификат соответствия-паспорт изготовления, протокол испытания №	Сертификат соответствия-паспорт изготовления, протокол испытания дата выдачи	наименование поставщика	наименование производителя	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ												
1	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5198	2267	1178,39	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Кентас"	ТОО "Аксай карьер"	
2	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	2762	635,26	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Кентас"	ТОО "Аксай карьер"	
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1604877	2469	396,24	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Кентас"	ТОО "Аксай карьер"	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	119,805	1253	150115,67	KZ 9 105 00762	18.12.2019	100%			ТОО "Кентас"	ТОО "Аксай карьер"	
5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2142	11079	2373,12	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4075	11754	16543,76	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	12880	33990,32	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	11757	270,41	KZ 1 010 0138	25.05.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,078994	241	19,04	KZ 9 107 01169	04.12.2019	74%			АО "Востокмашзавод"	АО "Востокмашзавод"	
10	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	14,02	561	7865,22	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
11	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,091	114	10,37	KZ 1 100 0703	23.12.2020г	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
12	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,07542	97	7,32	KZ 1 100 0703	23.12.2020г	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,1077	70	357,54	KZ 1 100 0703	23.12.2020г.	77%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
14	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,08976	3360	301,59	KZ 1 110 00272	19.05.2021	89,36			AZUR Company	ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз)	
15	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07	616939	43185,73	KZ 0 110 00201	24.04.2020	99%			ТОО "Maker (Мэйкер)"	ТОО "Maker (Мэйкер)"	
16	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	571253	114250,6								
17	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1104	415475	45868,44	KZ 8 110 00576	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
18	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0490765	408942	20069,44	KZ 8 110 00576	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
19	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00336	63383	212,97	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"автоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
20	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00352	51156	180,07	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"автоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
21	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,062946	40475	2547,74	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО"автоПромТехСнаб-Алматы"	ТОО АДСК	
22	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0748	63383	4741,05	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЗЕЙД-2050"	ТОО "ЗЕЙД-2050"	
23	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015048	63383	953,79	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЗЕЙД-2050"	ТОО "ЗЕЙД-2050"	
24	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006256	21875	136,85	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЗЕЙД-2050"	ТОО "ЗЕЙД-2050"	
25	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015625	23806	37,2	KZ 0 107 01045	21.09.2020	99%			ТОО "ЗЕЙД-2050"	ТОО "ЗЕЙД-2050"	
26	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,714	103	73,54								
27	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	63,552	225	14299,2	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО "ЗПИ2022	ТОО АДСК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	10554,924	266	2807609,78	KZ 9 105 00376	25.06.2019	100%			ТОО "ТП2022	ТОО АДСК	
29	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	266,8251	3284	876253,63	KZ 0 104 00153	26.06.2020	100%			Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал»	
30	2111-0403-2206 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,12746	7831	32322,14								
31	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009498	32037	30,43	KZ 0 112 00061	26.08.2020	100%			ТОО "Премиум Класс-Строй"	ТОО "Премиум Класс-Строй"	
32	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0823618	121724	10025,41	KZ 0 105 00310	16.06.2020	79%			ТОО «Адамал-Комір»	ТОО «Адамал-Комір»	
33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03864	404706	15637,84	KZ 106 0 00014	30.12.2020	90%			ТОО «Жигермунайсервис»	ТОО «Жигермунайсервис»	
34	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,2712	310	394,07	KZ 0 107 01225	27.10.2020	63%			ТОО "Семипалатинский мехзавод"	ТОО "Семипалатинский мехзавод"	
35	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,06908	163454	11291,4	KZ 01020024	17.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
36	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,76	227	1307,52	KZ 106 0 00007	23.09.2020	98,00%			ТОО Артель Инжиниринг	ТОО Артель Инжиниринг	
37	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,728	195	336,96	KZ 0 106 00069	16/03/2020	100%			AZUR Company	ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ"	
38	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,006507	295765	1924,17	KZ 0 116 00031	03.02.2020	66%			AZUR Company	ТОО "Евро 7"	
39	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0063552	54214	344,54	KZ 0 103 00045	20.02.2020	100%			АО "Тынас"	АО "Тынас"	
40	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,2836732	17105	39062,23	KZ 0 101 00363	09.10.2020	98%			ТОО «Eco Friend»	ТОО «Eco Friend»	
41	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,782995	6994	5476,27	KZ 1 105 00423	25.05.2021	5620%			AZUR Company	ТОО "Казахстанская мануфактура тканя"	
42	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00048	1880677	902,72	KZ 9 110 00271	19.06.2019	89,73			AZUR Company	ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз)	
43	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,030625	1371619	42005,83	KZ 0 106 00102	17.04.2020	100%			ТОО "КасХим"	ТОО "КасХим"	
44	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0561938	212247	11926,95	KZ 1 114 00017	21.01.2021	100%			ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	
45	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00297	208994	620,71	KZ 1 114 00017	21.01.2021	100%			ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	ТОО «Павлодарский Электродный Завод»	
46	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	46,1524	626	28891,4	KZ 1 110 00288	26.05.2021	85%			ТОО «Rubber Group» Республика Казахстан	ТОО «Rubber Group» Республика Казахстан	
47	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001488	410969	611,52				KZ.7500169.01.01.16883	27.11.20г.	ТОО"МАЙ"	ТОО"ОЛАКС"	
48	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1762434	364955	64320,91				KZ.7500169.01.01.16883	27.11.20г.	ТОО"МАЙ"	ТОО"ОЛАКС"	
49	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00288	544441	1567,99	KZ 0 114 00 247	07.07.2020	82,7			AZUR Company	ТОО "САГАН COLOUR"	
50	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	31025	1245964	KZ 9 114 00232	02.07.2019	100%			ТОО "UA Commerce"	АО "ТМК-КПП"	
51	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	187,748	20307	3812598,64	KZ 9 114 00232	02.07.2019	100%			ТОО "UA Commerce"	АО "ТМК-КПП"	
52	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	14099	84594	KZ.1 105 00369	04.05.2021г.	100%			ТОО"SAFA Industrial"	ТОО"SAFA Industrial"	
53	2303-0101-0508 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15237	30474	KZ.1 1600 0162	18.02.2020	100%			ТОО "VIDAS"	ТОО "VIDAS"	
54	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,340626	27289	9295,34	KZ.1 107 00200	17.02.2021	100%			ТОО «Семей Май»	ТОО «Семей Май»	
55	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	39,274	162	6362,39	KZ 2 113 00479	30.12.2019	100			ТОО Алматы Су Қызметі	ТОО Алматы Су Қызметі	
56	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0406066	30	1,22	KZ.2 113 00479	30.12.2019	100			ТОО Алматы Су Қызметі	ТОО Алматы Су Қызметі	
57	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,242504	224	278,32	KZ 0 110 00473	23.09.2020	100%			ТОО "Торг-Партнер"	ТОО "Торг-Партнер"	
58	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,154	1038	1197,85	KZ.1 110 00140	05.03.2021	97%			ТОО «ЛесПромТарка»	ТОО «ЛесПромТарка»	
59	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	98,429	1256	123626,82	KZ.1 110 00140	05.03.2021	97%			ТОО «ЛесПромТарка»	ТОО «ЛесПромТарка»	
60	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,009312	408505	3804	KZ.0 110 00092	21.02.2020	100			ТОО "Карпиал"	ТОО "Карпиал"	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16302	198308	32328,17	KZ.1 100 0703	23.12.20г.	77%			АО "ArcelorMittal"	АО "ArcelorMittal"	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09258	192229	17796,56	KZ.1 100 0703	23.12.20г.	77%			АО "ArcelorMittal"	АО "ArcelorMittal"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245	т	0,2	4756	951,2								
64	СТССЦ	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	4,8	15190	72912								
65	СТССЦ	Доплата за очистку поверхности до 2 степени	т	4,8	17147	82305,6								
66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	9929	99290	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
67	2104-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	1600	16000	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
68	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	67156	13431,2	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
69	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,05	68704	72139,2	KZ 01020024	07.02.2020	100%			ТОО "ЖБИ-2020"	ТОО "ЖБИ-2020"	
70	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,6	454392	2090203,2	KZ # 110 0057К	22.11.2018	86%			АО "АрселорМиттал Темиртау"	АО "АрселорМиттал Темиртау"	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**12229039**								
		Итого общая сумма всех товаров				12229039								
		Итого общая сумма казахстанских товаров				12229039								
		Итого процент казахстанских товаров				100,00								
		% Казахстанского содержания 95%												
		Директор ТОО "СК-Ретма" **Ахметов К.К.**												

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 266 от 18-03-2021 г.

Номер документа	Дата составления
16	03.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском р/не г. Алматы			Работа	1	18 971 994,89	18 971 994,89	2 032 713,74
				Итого	1	x	18 971 994,89	2 032 713,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ДВС / _____ / Арнеев Б. Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурке Н.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021г.
№420

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	от 18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце Без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы	103 663 405,89	16 939 281,15							2 032 713,74	**18 971 994,89**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" Шурке М.С.

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" Ахметов Е.К.

Технический надзор: ГКП на ПВХ "Алматы Су" УЭ и ИР г.Алматы Жамалбек Р.М.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом 2 в Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование объекта - Сети водопровода

Акт выполенных работ
за октябрь 2021 год

на Сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	507,418		697,71	671,74	354031	340853	176	54510	441224
		НР - 72%; СП - 8%				25,62	123,58	13002	62706		32683	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,0128		5615,33	--	73071	--	--	52611	135737
		НР - 72%; СП - 8%				5615,33	--	73071	--		10055	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	30,1488		3502,83	--	105606	--	--	76036	196174
		НР - 72%; СП - 8%				3502,83	--	105606	--		14531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	41,2814	558,24	537,39	23045	22184	15	3548	28720
		НР - 72%; СП - 8%			20,50	98,86	846	4081		2127	
5	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,1472	813,23	--	8252	--	--	5941	15329
		НР - 72%; СП - 8%			813,23	--	8252	--		1135	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1160,9	638,00	--	740654	--		--	799907
		СП - 8%			--	--	--	--		59252	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	612,595	19,67	16,50	12050	10106	61	4409	17775
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	1883	4240		1317	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,1477	209,38	94,41	14687	6622	--	8206	24725
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	8065	3333		1832	
9	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	446,15	607,12	28,89	270867	12890	143350	86654	386122
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	114627	5726		28602	
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	481,608	360,78	347,23	173756	167231	143	26746	216541
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	63,88	6382	30765		16040	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	914,938	638,00	--	583730	--		--	630429
		СП - 8%			--	--	--	--		46698	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	433,541	37,81	37,81	16391	16391	--	4571	22640
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	6349		1677	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,1152	987,02	--	47491	--	--	34193	88218
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	47491	--		6535	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,541	175,56	79,30	76111	34381	--	42503	128104
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	41730	17302		9489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	95,5776	44,19	44,19	4223	4223	–	1178	5833
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,12	–	1636		432	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	94,68	1253,00	–	118634	–	118634	–	128125
		СП - 8%			–	–	–	–		9491	
17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,68	209,38	94,41	19824	8939	–	11076	33372
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	10885	4498		2472	
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	37028,58	10085,37	85166	23196	35020	36433	131327
		НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	26950	9852		9728	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	9929,00	–	99290	–	99290	–	107233
		СП - 8%			–	–	–	–		7943	
20	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,05	68704,00	–	72139	–	72139	–	77910
		СП - 8%			–	–	–	–		5771	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	1600,00	–	16000	–	16000	–	17280
		СП - 8%			–	–	–	–		1280	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07	702476,69	7252,41	49173	508	43770	5905	59485
		НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	4895	110		4406	
23	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15237,00	–	30474	–	30474	–	32912
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,46	911,71	22,04	11360	275	7133	3711	16276
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	3952	38		1206	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5994,40	1821,44	1199	364	637	342	1664
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	198	169		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	0,21	15464,31	977,55	3248	205	2741	350	3885
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	302	82		288	
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (НВ л. 1-11)									
27	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,04	2887546,92	1326338,42	115502	53054	5326	73955	204614
		НР - 99%; СП - 8%			1428061,95	439493,84	57122	17580		15157	
28	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	31025,00	--	1245964	--	1245964	--	1345641
		СП - 8%			--	--	--	--		99677	
29	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05142	7596663,91	1238015,56	390620	63659	298603	44727	470175
		НР - 99%; СП - 8%			551503,20	327113,39	28358	16820		34828	
30	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,187	1685471,80	752066,04	315183	140636	17497	203553	560235
		НР - 99%; СП - 8%			839840,40	259674,53	157050	48559		41499	
31	2301-0401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	187,748	20307,00	--	3812599	--	3812599	--	4117607
		СП - 8%			--	--	--	--		305008	
32	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,48102	4405671,82	325006,35	2119216	156335	1710103	280302	2591480
		НР - 99%; СП - 8%			525504,00	63107,35	252778	30356		191962	
33	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62,2	1888,02	13,56	117435	843	30824	85192	218837
		НР - 99%; СП - 8%			1378,91	4,56	85768	284		16210	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	4	17359,74	2137,10	69439	8548	43763	17145	93510
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	17128	190		6927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2111-0403-2206 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	4,12746	7831,00 --	-- --	32322 --	-- --	32322	-- 2586	34908
36	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	5124,98 4451,65	384,68 30,41	30750 26710	2308 182	1732	26623 4590	61963
37	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	14099,00 --	-- --	84594 --	-- --	84594	-- 6768	91362
		РАЗДЕЛ 4. Переход через р. Есентай (КЖ л.1-2, КМ л. 1-4)									
38	1101-0102-0417 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,5	540,71 --	540,71 172,38	14870 --	14870 4741	--	3413 1463	19745
39	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,825	6249,08 6249,08	-- --	5155 5155	-- --	--	3712 709	9577
40	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,825	607,48 607,48	-- --	501 501	-- --	--	361 69	931
41	4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	53,8175	930,00 --	-- --	50050 --	-- --	--	-- 4004	54054
42	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,325	19,67 3,07	16,50 6,92	557 87	467 196	3	204 61	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,875	209,38	94,41	393	177	–	219	661
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	216	89		49	
44	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС	м3 грунта	25,125	1412,37	–	35486	–	–	25550	65919
		НР - 72%; СП - 8%			1412,37	–	35486	–		4883	
45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,125	1253,00	–	31482	–	31482	–	34000
		СП - 8%			–	–	–	–		2519	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	16152,81	977,55	9692	587	8242	999	11546
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	392,79	863	236		855	
47	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	2,6	20125,69	1358,67	52327	3533	37716	11375	68798
		НР - 91%; СП - 8%			4260,87	546,84	11078	1422		5096	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01582	198308,00	–	3137	–	3137	–	3388
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09258	192229,00	–	17797	–	17797	–	19220
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02514	22839,48	1078,80	574	27	7	500	1160
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	369,10	540	9		86	
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06908	245950,43	1455,93	16990	101	11291	5135	23895
		НР - 91%; СП - 8%			81040,50	644,94	5598	45		1770	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,02	911,71	22,04	12782	309	8026	4175	18314
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	4447	43		1357	
53	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	4,8	67061,07	25513,98	321893	122467	71091	128281	486188
		НР - 69%; СП - 8%			26736,53	11995,63	128335	57579		36014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,6	454392,00	--	2090203	--	2090203	--	2257419
		СП - 8%			--	--	--	--		167216	
55	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	571253,00	--	114251	--	114251	--	123391
		СП - 8%			--	--	--	--		9140	
56	СТССЦ т.ч.тб.10.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,2	4756,00	--	951	--	951	--	1027
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
57	СТССЦ т.ч.тб.11.2	Доплата за очистку поверхности до 2 степени	т	4,8	17147,00	--	82306	--	82306	--	88890
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
58	СТССЦ т.ч.тб.11.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	4,8	15190,00	--	72912	--	72912	--	78745
		СП - 8%			--	--	--	--		5833	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17359,74	2137,10	17360	2137	10941	4286	23378
		НР - 99%; СП - 8%			4281,98	47,51	4282	48		1732	
		РАЗДЕЛ 5. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
60	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	2,2	6232,43	1336,23	13711	2940	7497	4258	19407
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	3274	1027		1438	
61	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	18551,54	1182,98	8905	568	6395	1977	11753
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	1942	230		871	
62	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0,85	3658,73	1193,81	3110	1015	278	2646	6217
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	1817	425		460	
63	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2	67156,00	--	13431	--	13431	--	14506
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
64	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2	3175,76	1304,14	6352	2608	--	5338	12625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	3743	1199		935	
65	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2	414,86	399,32	830	799	1	128	1034
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	30	147		77	
66	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6	638,00	–	3828	–		–	4134
		СП - 8%			–	–	–	–		306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16998023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1300448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1226356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					332292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10440868		
		- Перевозка грузов	Тенге				1378262				
		- Накладные расходы	Тенге							1392977	
		- Сметная прибыль	Тенге							1259115	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									16 998 023,00
		Итого с временными зданиями 1,3%									17 218 997,30
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									17 575 430,54
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									17 926 939,15
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									18 821 423,50
		Итого с НДС 12%									**21 079 994,32**
		Итого со скидкой К=0,9									**18 971 994,89**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Цурко М.С**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт " _____ **Герасимович М.П.**

нач. Бостандыкского РЭУ
Оджагурбаев Т.Б.