ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК-ның
Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

_____Ж.С.Мыктыбаев

«Түркістан қаласы, 19 мектеп, Шекті тілеу Жолдыаяқ, Батырлар көшелерін абаттандыру (жаяу жүргіншілер жолы және көшені жарықтандыру)»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 21 тамыздағы №19-0579/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Қаз Нұр жобалау
құрылыс институты» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Түркістан қаласы, 19 мектеп, Шекті тілеу Жолдыаяқ, Батырлар көшелерін абаттандыру (жаяу жүргіншілер жолы және көшені жарықтандыру)» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Орын. Д.Джандаулетова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

_____ Ж.С.Мыктыбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0579/14 от 21 августа 2014 года

по рабочему проекту
«Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата города Туркестан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

г.Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на **«Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Исп. Д.Джандаулетова

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19/0649 от 12.08.2014 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО и ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в соответствии с письмом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата города Туркестан за №05-02-16/1763 от 23.07.2014 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата города Туркестан

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур». Гослицензия ГСЛ №00167 от 10.06.2005 года. Приложение к лицензии Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерство регионального развития РК от 30.01.2013 года. Категория II. ГАП – Албай А. Приказ о назначении ГАП №32 от 13.05.2014 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заместителем акима города Туркестан от 23.07.2014 года;
- архитектурно-планировочное задание за №43 от 26.03.2014 года выданное отделом архитектуры и градостроительства города Туркестан, ЮКО;
- постановление акимата города Туркестан за №3 от 08.01.2014 года о разрешении проведения работ благоустройству улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар;
- акт обследования и выбора площадки для благоустройства от 01.02.2014 года;
- письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата города Туркестан за №05-02-16/1790 от 24.07.2014 года о том, что финансирование благоустройство улицы Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар предусмотрено в 2015 году из местного бюджета;
- топографическая съемка, выполненная ТОО «Гео Нур проект» в июне 2014 года;
- отчет об инженерно-геологических условиях площадки, выполненный ТОО «Инженерные Изыскания» в июне 2014 года;
- перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата города Туркестан ЮКО в 2014 году.

5.2 Согласования и заключения органов государственного надзора:

- письмо департамента по защите прав потребителей ЮКО за №17-6-3340 от 23.07.2014 года о том, что благоустройство улиц не подлежит государственному санитарно-эпидемиологическому надзору и не является эпидемический значимым объектом, и согласованию не подлежит;
- заключение государственной экологической экспертизы за KZ27VDC00025581 от 15.08.2014 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО».

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

Том 1. Пояснительная записка.
Альбом I. Генеральный план.
Альбом II. Электротехническая часть.
Том 2. Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Улучшение условий безопасного передвижения пешеходов, в том числе темное время суток, приведения улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар г. Туркестан в соответствие с требованиями градостроительных норм.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Улица Абая расположена в центральной части города Туркестан.

Улица 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар расположена в центральной части города Туркестан.

Природно-климатические условия

Климатический подрайон IV-Г.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток минус 26°С, холодной пятидневки минус 22°С.

Нормативная глубина промерзания для супеси - 0,89 м;

Глубина проникновения 0°С в грунт для супеси - 0,99 м;

Район по весу снегового покрова - I.

Район по давлению ветра - III.

Район по толщине стенки гололеда - II.

Сейсмичность площадки – шесть баллов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан в соответствии со СНиП РК 3 02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 3 01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в г. Туркестан, устройство плиточного тротуара шириной 1.5 м, с двух сторон улицы и железобетонных лотков.

Организация рельефа и водоотвод

Рельеф местности участка ровный. Высотная посадка проектируемых сооружений решена в увязке с существующим высотным положением прилегающей территории. Уклоны приняты допустимыми. Вертикальная планировка решена в проектных отметках.

Благоустройство территории

Вдоль проезжей части предусматривается устройство плиточного покрытия, железобетонных лотков.

Основные показатели по генплану

№	Наименова́ние показателя	Ед. изм.	Количество
1	Площадь отведенного участка	га	1,20
2	Площадь покрытий	$м^2$	3402

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Электротехническая часть разработана в соответствии с техническими условиями, выданными ТОО «Онтустик Жарык Транзит» № 01-620 от 17.03.2014 года и с требованиями технической и нормативной документации.

Категория потребителя - третья.

Электроснабжение уличного освещения улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в г. Туркестан, ЮКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТП-25/10-0,4кВ, мощностью 25 кВА, подключение КТП-25/10-0,4 кВ осуществляется от ближайшей ВЛ-10 кВ, фидер «Л-3» ПС-35/10кВ «Шой».

Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

Для электроснабжения уличного освещения, проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4 кВ на стойках серии ОКГ-10 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 4х16 $мм^2$.

Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 2210 метра, расчетные пролеты составляют 35 метров.

Нагрузка на вводе составляет:

установленная мощность 4,62 кВт, расчетная мощность 3,9 кВт, расчетный ток 7 А.

Учет и управления электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4 кВ проектируемой КТП 25/10-0,4 кВ.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Контуры заземления КТП выполнены полосовой сталью 40х4 мм длиной 25 м. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни диаметром 16 мм по 5 метрам, количество 5 шт.

В КТП имеется фидер уличного освещение, который включается и выключается автоматический по сигналу встроенного фотореле.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и ПТБ.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации по взрыво и пожаробезопасности

Противопожарные мероприятия

Благоустройство улицы решены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения».

6.4 Охрана окружающей среды

При разработке генерального плана были учтены шумозащитные мероприятия в соответствии с требованиями СН РК 2.04-03-2011 «Защита от шума».

Существующие деревья являются защитой от шума.

6.5 Организация строительства

Расчет продолжительности строительства

В СНиП РК 1.04.03-2008 (части I и II) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятия зданий и сооружений», а также в пособии по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008) нормы продолжительности реконструкции здания под жилой дом отсутствует. Поэтому, продолжительность строительства определена согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)».

Продолжительность строительства принимаем 2,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяц.

Начало строительства 2015 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.5) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2,1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);
- затраты на командировочные расходы (вахтовый метод производства работ и т.д. (СН РК 8.02-02-2002 и задание на проектирование)

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен технически несложный объект II (нормальный) уровень ответственности.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения в рабочий проект, согласно замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО в рабочий проект «Благоустройство улицы О. Жандосова между подвесным мостом и ТОО «Фараб» в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)» внесены следующие изменения и дополнения:

1) в пояснительной записке выполнен ТЭП;
2) предоставлена ситуационная схема объекта;
3) даны условные обозначение на плане для переездного мостика;
4) предоставлено соединения проектируемых железобетонных лотков;
5) предоставлен сводный план сетей;
6) маркировка чертежей выполнено по ГОСТ 21.101 – 97;
7) ВЛ – 10кВ, ВЛ – 0,4кВ выполнены в соответствии с техническими условиями;
8) отражены наличия на КТП фидера уличного освещения и фотореле;
9) расчетная мощность откорректировано;
10) отражены заземления опор в соответствии с ПУЭ РК;
11) на плане указан тип опор со светильником по ф.ENSTO, выполнены заземления опор в соответствии с ПУЭ РК;
12) в сводном сметном расчете откорректированы затраты на содержание ПИР и экспертизы согласно договора;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

13) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с представленной ведомостью объемов работ и рабочих чертежей.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

№ п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		Изменен +увелич -снижен
			Заявл.до эксперт.	Рекомен.к утвержд.	
1	Общая площадь земельного участка	га	1,20	1,20	-
2	Площадь покрытий	$м^2$	3204	3204	-
3	Протяженность электроосвещения	м	2210	2210	-
4	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	41,881 40,702 0,613 0,566	38,294 37,267 0,509 0,518	-3,587 -3,435 -0,104 -0,048
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014,2015 годов. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	125,492 104,091 1,568 19,833	114,516 95,307 1,303 17,906	-10,976 -8,784 -0,265 -1,927
6	Из них: 2014 год (ПИР и экспертиза) 2015 год	 млн.тенге млн.тенге	 0,900 124,592	 0,900 113,616	 - 10,976
7	Продолжительность строительства	месяца	2,5	2,5	-

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость снизилась в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 года на общую сумму 10,976 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект: **«Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)»** соответствует требованиям нормативных актов, государственных нормативов и документов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными показателями:

1.	Общая площадь земельного участка	1,20 га
2.	Площадь покрытий	3204 $м^2$
3.	Протяженность электроосвещения	2210 м
4.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	38,294 млн.тенге
	в том числе: СМР	37,267 млн.тенге
5.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014,2015 годов	114,516 млн.тенге
	в том числе СМР	95,307 млн.тенге
6.	Продолжительность строительства	2,5 месяца

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

2. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в соответствии условиями договора №19/0649 от 12.08.2014 года.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«Түркістан қаласы, 19 мектеп, Шекті тілеу Жолдыаяқ, Батырлар көшелерін абаттандыру (жаяу жүргіншілер жолы және көшені жарықтандыру)» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілерінің, мемлекеттік нормативтер мен құжаттардың талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Жер телімінің жалпы ауданы	1,20 га
2.	Жабындының ауданы	3204 м^2
3.	Жарықтандыру жүйесінің ұзындығы	2210 м
4.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	38,294 млн.теңге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	37,267 млн.теңге
5.	2014, 2015 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	114,516 млн.теңге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	95,307 млн.теңге
6.	Құрылыстың ұзақтығы	2,5 ай

1. Жұмыс жобасын бекітуге және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.

2. Жұмыс жобасы жұмыстарды өндіруді бастағанға дейін үш ай көлемінде белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілуі тиіс.

Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 12.08.2014 жылғы №19/0649 шарттың талаптарына сәйкес «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	И. Спатаев
Өндірістік бөлімінің бастығы	С. Турдиев
Сарапшылар тобының басшысы	М. Айнабаев
Штаттан тыс сарапшы	Г. Сотникова
Штаттан тыс сарапшы	Н. Белоусова
Штаттан тыс сарапшы	Т. Раимкулов

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА