ТОО «STROYCONSALTING» Гос.лицензия
№15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ " Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Средний ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,5 км улиц 1 май, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик с.Жангала, Жангалинского района, ЗКО

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А.**

г.Уральск 2021 год.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11.12.2019г. №205-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.4, в текущих ценах 4 квартала 2021 года.

- Сметные нормы и расценки для 07.05-го территориального района

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 18;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск 18;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 18;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 с учетом изменений и дополнений выпуск 18;
- сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ в текущем уровне 2020 года УСН РК 8.02.-03-2018;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020 (Выпуск 1).

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.35в),тчп 2.4) -1,3%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона IIIтабл) – 1,5%х0,9=1,35%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	307856,117 тыс.тенге
в т. ч. НДС	32984,584 тыс.тенге

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 1

"ГУ " Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 307856,117 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 32984,584 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3001,677	3001,677
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			518,690	518,690
		Итого по разделу I			**3520,367**	**3520,367**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	260014,532	0,000	0,000	260014,532
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 260014,532.3,24% = 8424,471			8424,471	8424,471
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 260014,532.1,12% = 2912,163			2912,163	2912,163
		Итого по разделу III			**11336,634**	**11336,634**
		Итого по сводному сметному расчету	**260014,532**	**0,000**	**14857,001**	**274871,533**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			32984,584	32984,584
		Всего по сводному сметному расчету	**260014,532**	**0,000**	**47841,585**	**307856,117**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ " Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 291216,276 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 31201,744 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2-1	средний ремонт	236457,826	--	--	236457,826
		Всего по главе	**236457,826**	**--**	**--**	**236457,826**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**236457,826**	**--**	**--**	**236457,826**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	3073,952	--	--	3073,952
		Всего по главе	**3073,952**	**--**	**--**	**3073,952**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**239531,778**	**--**	**--**	**239531,778**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3233,679	--	--	3233,679
		Всего по главе	**3233,679**	**--**	**--**	**3233,679**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**242765,457**	**--**	**--**	**242765,457**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4855,309	--	--	4855,309
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**247620,766**	**--**	**--**	**247620,766**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	260014,532	--	--	260014,532
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	31201,744	31201,744
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**260014,532**	**--**	**31201,744**	**291216,276**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО
Шифр стройки 8
Наименование объекта - средний ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на средний ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание: 57-21-АД

Сметная стоимость	236457,826	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14621,349	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,875	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка асфальта										
1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4481,54		50,88	50,88	228021	228021	--	64502	315925
						--	19,99	--	89586		23402	
2	Е11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	4481,54		43,53	43,53	195081	195081	--	55177	270278
						--	17,10	--	76634		20021	
3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4481,54		241,28	233,39	1081306	1045946	--	172242	1353832
						7,89	45,49	35359	203865		100284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,537785	--				--		
4	С3412-102-0103	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	7170,464		76,00	--	544955	--		--	588551
						--	--	--	--		43596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Подвоз грунта							
5	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4481,54	183,93	178,86	824290	801569	--	110644	1009729
					5,07	29,22	22721	130951		74795	
6	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	7170,464	76,00	--	544955	--		--	588551
					--	--	--	--		43596	
				Земляное полотно							
7	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4705,6	77,69	77,69	365578	365578	--	108688	512207
					--	32,08	--	150956		37941	
8	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4705,6	36,94	36,94	173825	173825	--	40351	231311
					--	11,91	--	56044		17134	
		Устройство дополнительного слоя									
9	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	18434,41	199,62	150,74	3679877	2778803	--	1833236	5954162
					48,88	43,20	901074	796367		441049	
10	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3489,633813	12412,00	--	43313335	--	43313335	--	46778402
					--	--	--	--		3465067	
11	С1261-107-0368	Вода с открытых источников	м3	193,561305	80,00	--	15485	--	15485	--	16724
					--	--	--	--		1239	
		Устройство основания									
12	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	15473,3	215,45	178,59	3333722	2763377	--	1531578	5254524
					36,86	54,79	570346	847782		389224	
13	С1211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2924,4537	15506,00	--	45346579	--	45346579	--	48974305
					--	--	--	--		3627726	
14	С1211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	316,428985	15000,00	--	4746435	--	4746435	--	5126150
					--	--	--	--		379715	
		Устройство покрытия									
15	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,203754	128555,52	2058,13	1054638	16885	1037753	8931	1148655

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	1008,04	--	8270		85086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	8,449867	122813,00				1037753		
16	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	12621,16		232,98	208,40	2940478	2630250	1262	685087	3915610
						24,48	25,78	308966	325374		290045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	12,62116	98,00				1237		
17	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	12621,16		8,68	0,08	109552	1010	--	117225	244919
						8,60	--	108542	--		18142	
18	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1753,079124		24546,00	--	43031080	--	43031080	--	46473566
						--	--	--	--		3442486	
				Укрепление обочин								
19	Е11-270801-0111 К=1,5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4560,32		308,23	255,11	1405605	1163383	--	620642	2188347
						53,12	72,90	242221	332447		162100	
20	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	347,952416		12412,00	--	4318785	--	4318785	--	4664288
						--	--	--	--		345503	
21	С1211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	158,699136		15000,00	--	2380487	--	2380487	--	2570926
						--	--	--	--		190439	
22	С1261-107-0368	Вода с открытых источников	м3	20,977472		80,00	--	1678	--	1678	--	1812
						--	--	--	--		134	
		Призма щебеночная										
23	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12		215,45	178,59	2585	2143	--	1188	4075
						36,86	54,79	442	657		302	
24	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	12		50,15	50,15	602	602	--	207	874
						--	15,99	--	192		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1211-201-0407	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,4**	**9151,00**	**--**	**21962**	**--**	**21962**	**--**	**23719**
					--	**--**	**--**	**--**		**1757**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**159660896**	**12166473**	**144214841**	**5349698**	**178211442**
							2189671	**3019125**	**--**	**13200848**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**159660896**				
		Материалы	тенге				**1039015**				
		Всего заработная плата	тенге					**5208796**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**17163**				
		Местные материалы	тенге				**143158663**				
		Транспортные расходы	тенге				**1089911**				
		Накладные расходы	тенге				**5349698**				
		Сметная прибыль	тенге				**13200848**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**178211442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3470**
		Сметная заработная плата	тенге					**5208796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**178211442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3470**
		Сметная заработная плата	тенге					**5208796**			
		РАЗДЕЛ 2. Срезка брусчатки									
26	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**843,1**	**50,88**	**50,88**	**42897**	**42897**	**--**	**12135**	**59434**
					--	**19,99**	**--**	**16854**		**4403**	
27	**Е11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**843,1**	**43,53**	**43,53**	**36700**	**36700**	**--**	**10380**	**50847**
					--	**17,10**	**--**	**14417**		**3766**	
28	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**843,1**	**241,28**	**233,39**	**203423**	**196771**	**--**	**32403**	**254692**
					7,89	**45,49**	**6652**	**38353**		**18866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00012 0,101172**	**--**				**--**		
29	**С3412-102-0103**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**1348,96**	**76,00**	**--**	**102521**	**--**		**--**	**110723**
					--	**--**	**--**	**--**		**8202**	
		Подвоз грунта									
30	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**885,3**	**183,93**	**178,86**	**162833**	**158344**	**--**	**21857**	**199465**
					5,07	**29,22**	**4488**	**25868**		**14775**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1416,48		76,00	--	107652	--		--	116264
						--	--	--	--		8612	
				Земляное полотно								
32	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	843,1		77,69	77,69	65500	65501	--	19474	91772
						--	32,08	--	27047		6798	
33	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	843,1		36,94	36,94	31144	31144	--	7230	41444
						--	11,91	--	10041		3070	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2								
34	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	158,08		16410,64	1112,91	2594194	175929	2393748	71155	2878577
						155,09	261,69	24517	41368		213228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	192,8576	12412,00				2393749		
35	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3161,6		2715,58	254,39	8585578	804279	7664762	393763	9697689
						36,86	78,46	116537	248059		718347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	597,5424	11763,00				7028891		
36	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	3161,6		-1107,72	-70,22	-3502168	-222008	-3280160	-76417	-3864872
						--	-22,38	--	-70757		-286287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0882	278,85312	-11763,00				-3280149		
37	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	316,16		4413,06	1072,37	1395233	339040	1007160	138684	1656631
						155,09	251,07	49033	79378		122713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	347,776	2896,00				1007159		
38	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3161,6		1402,25	142,63	4433354	450939	47108	3821482	8915223
						1244,72	41,15	3935307	130100		660387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	13,59488	2896,00				39371		
39	С1255-102-0606 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3161,6		3040,00	--	9611264	--	9611264	--	10380165
						--	--	--	--		768901	
				Бортовой камень БР 100.20.8								
40	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	5269,4		2522,29	32,51	13290955	171309	8724387	4822285	19562299
						834,11	13,25	4395259	69820		1449059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	267,369356	30921,00				8267328		
41	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	84,3104		68788,00	--	5799544	--	5799544	--	6263508
						--	--	--	--		463964	
				Стойки								
42	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	34		5200,87	823,47	176830	27998	16422	153624	356891
						3894,40	289,27	132410	9835		26436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,01632	647579,00				10568		
42.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,006579	523700,00				3445		
43	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	34		943,51	--	32079	--	3528	30835	67947
						839,73	--	28551	--		5033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,01632	216199,00				3528		
44	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,8		41930,79	1194,15	285129	8120	236459	38702	349737
						5963,30	291,05	40550	1979		25907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	279233 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,02	6,936	32047,00				222278		
45	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	34		6720,00	--	228480	--	228480	--	246758
						--	--	--	--		18278	
46	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,7224		28911,88	10412,24	20886	7522	11092	4802	27743
						3145,02	3009,68	2272	2174		2055	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	15,1704	708,00				10741		
47	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,6075		21477,88	10412,24	34526	16738	12732	10685	48828
						3145,02	3009,68	5056	4838		3617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	16,87875	708,00				11950		
48	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,0944		36345,88	10412,24	39777	11395	24940	7275	50816
						3145,02	3009,68	3442	3294		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	34,4736	708,00				24407		
49	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,012		36345,88	10412,24	436	125	273	80	557
						3145,02	3009,68	38	36		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	0,378	708,00				268		
50	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	47,6		1026,15	30,29	48845	1442	31666	16996	71108
						330,61	--	15737	--		5267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,819	38,9844	708,00				27601		
				ЗНАКИ								
51	С1251-101-0312	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	20		12110,00	--	242200	--	242200	--	261576
						--	--	--	--		19376	
52	С1251-101-0509	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	19		17084,00	--	324596	--	324596	--	350564
						--	--	--	--		25968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					44394408	2324185	33100201	9537430	58246386
								8759849	652704	--	4314546	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					44394408				
	Материалы		тенге					16894118				
	Всего заработная плата		тенге						9412553			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					795276				
	Местные материалы		тенге					15410808				
	Транспортные расходы		тенге					210173				
		Накладные расходы	тенге					9537430				
		Сметная прибыль	тенге					4314546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**58246384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7405**
		Сметная заработная плата	тенге					**9412553**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**58246384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7405**
		Сметная заработная плата	тенге					**9412553**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**тенге**								**236457826**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			тенге				**10949520**				
- Затраты на эксплуатацию машин			тенге					**14490658**			
- в том числе зарплата машинистов			тенге					**3671829**			
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						**177315043**		
- Перевозка грузов			тенге				**1300083**				
- Накладные расходы			тенге							**14887128**	
- Сметная прибыль			тенге							**17515394**	

Составил АУБАКИРОВА

Форма 7

Наименование стройки Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 78,0552% при пороге 80%)					
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4030,44383	Казахстан
2	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2924,4537	Казахстан
3	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1753,07912	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 14,1023% при пороге 15%)					
4	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3161,6	Казахстан
5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	267,369356	Казахстан
6	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	475,128121	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 7,8425% при пороге 5%)					

1	2	3	4	5	6
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	84,3104	Казахстан
8	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	318,68928	Казахстан
9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	361,37088	Казахстан
10	216-201-0201 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	8,44986662	Казахстан
11	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	47,424	Казахстан
12	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,95798	Казахстан
13	251-101-0509 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	19	Казахстан
14	251-101-0312 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	20	Казахстан
15	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	34	Казахстан
16	212-101-0617 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	6,936	Казахстан
17	251-103-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	105,88515	Казахстан
18	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,16164	Казахстан
19	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	Казахстан
20	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	54,734	Казахстан
21	261-107-0368 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	214,538777	Казахстан
22	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01632	Казахстан
23	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	91,689992	Казахстан
24	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0476	Казахстан
25	251-103-0207 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	12,2808	Казахстан

1	2	3	4	5	6
26	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,51	Казахстан
27	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01632	Казахстан
28	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006579	Казахстан
29	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,4268	Казахстан
30	261-107-0448 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00274904	Казахстан
31	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0019108	Казахстан
32	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0011492	Казахстан
33	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,1816	Казахстан
34	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005576	Казахстан
35	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6389568	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шифр стройки: **8**

Наименование стройки: **Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кесыккамыс, Маргманова, Бирлик**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**361,37088**	**1,046530**	**1,046530**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	361,37088	1,046530	1,046530	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**7796,77789**	**106,883973**	**106,883973**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	475,12812	7,126922	7,126922	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2924,4537	45,346579	45,346579	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,63896			100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	47,424	0,635861	0,635861	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	318,68928	3,748742	3,748742	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4030,44383	50,025869	50,025869	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**274,30536**	**8,489606**	**8,489606**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	267,36936	8,267328	8,267328	100,00	Казахстан
279233	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	6,936	0,222278	0,222278	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**3,16164**	**0,046495**	**0,046495**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,16164	0,046495	0,046495	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**84,3104**	**5,799544**	**5,799544**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	84,3104	5,799544	5,799544	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1753,07912**	**43,031080**	**43,031080**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1753,07912	43,031080	43,031080	100,00	Казахстан

11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00964**	**0,005854**	**0,005854**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00658	0,003446	0,003446	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00115	0,000749	0,000749	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00191	0,001659	0,001659	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**118,16595**	**0,079032**	**0,079032**	**100,00**	**Казахстан**
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	105,88515	0,074967	0,074967	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	12,2808	0,004065	0,004065	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00558**	**0,000117**	**0,000117**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00558	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**8,44987**	**1,037754**	**1,037754**	**100,00**	**Казахстан**
144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	8,44987	1,037754	1,037754	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**9,00558**	**0,395886**	**0,395886**	**100,00**	**Казахстан**
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,95798	0,389905	0,389905	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0476	0,005981	0,005981	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**4,4268**	**0,003382**	**0,003382**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,4268	0,003382	0,003382	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,01632**	**0,003528**	**0,003528**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01632	0,003528	0,003528	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**5,1816**	**0,000363**	**0,000363**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,1816	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**34**	**0,228480**	**0,228480**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	34	0,228480	0,228480	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						

35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,01907**	**0,012241**	**0,012241**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01632	0,010568	0,010568	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00275	0,001673	0,001673	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,51**	**0,003535**	**0,003535**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,51	0,003535	0,003535	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**39**	**0,566796**	**0,566796**	**100,00**	**Казахстан**
239666	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	20	0,242200	0,242200	100,00	Казахстан
245486	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	19	0,324596	0,324596	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**308,62877**	**0,048111**	**0,048111**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	91,68999	0,008986	0,008986	100,00	Казахстан
С1211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	0,021962	0,021962	100,00	Казахстан
С1261-107-0368	Вода с открытых источников	м3	214,53878	0,017163	0,017163	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**54,734**	**0,021456**	**0,021456**	**100,00**	**Казахстан**
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	54,734	0,021456	0,021456	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**3161,6**	**9,611264**	**9,611264**	**100,00**	**Казахстан**
С1255-102-0606 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3161,6	9,611264	9,611264	100,00	Казахстан
	Итого:			**177,315027**	**177,315027**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Приложение 2

Калькуляция стоимости материалов

№ п/п	Наименование материалов, конструкции и изделии	Единица измерения	Наименование производителя поставщика и местонахождение	Вид отпускной цены вид франко	Вес ед. изм. Брутто	Трансп. Расходы на 1 т груза	№ калькуляции транспортных расходов	на еденицу измерения, тенге				
								Отпускная цена с учетом тары и упаковки реквезита	Транспор т. Расход	Итого сметная цена франко приобъект. Склад		Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г. Уральск	С1211-201-0404	1,38	6500	№1	5736	8970	14706	294	15000
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г. Уральск	С1211-201-0407	1,35	6500	№1	6427	8775	15202	304	15506
6	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	г. Уральск	С1255-101-0101	1,35	6500	№1	58664	8775	67439	1349	68788

Калькуляция № 1
Транспортных расходов на 1 тн - Щебень
Исходные данные

1. Вид отпускной цены франко-транспортные средства
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, 100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1. Вид отправки
3.2 Тариф
3.3. Дополнительные услуги
3.4. Тарифная схема
3.5. Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки:
4.1. Класс груза -1
4.2. Тариф -общий

% пп	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние перевозки, км	Стоимость 1 тн, тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно-дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км С3411-103-0219		250 км	26*250	6500

Итого автомобилльных перевозок на 1 тонну — 6500 тенге

Составил: Аубакирова А.Н.

Калькуляция № 1
Транспортных расходов на 1 тн - Камень бортовой
Исходные данные

1. Вид отпускной цены франко-транспортные средства
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, 100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1. Вид отправки
3.2 Тариф
3.3. Дополнительные услуги
3.4. Тарифная схема
3.5. Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки:
4.1. Класс груза -1
4.2. Тариф -общий

% пп	Наименование операции	Наименование конечных пунктов	Расстояние перевозки, км	Стоимость 1 тн, тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно-дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км С3411-103-0219		250 км	26*250	6500

Итого автомобилльных перевозок на 1 тонну 6500 тенге

Составил: Аубакирова А.Н.