«Қостанай қаласы, Юбилейный ықшам ауданы, 81-жер учаскесі мекенжайындағы көп пәтерлі үй құрылысы орнынан жоғары қысымды газ құбырын көшіру»
жұмыс жобасы бойынша
(оң)
13.09.2021 ж. № 12-0279/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Қостанай қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Межрайгаз+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Қостанай қаласы

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қостанай қаласы, Юбилейный ықшам ауданы, 81-жер учаскесі мекенжайындағы көп пәтерлі үй құрылысы орнынан жоғары қысымды газ құбырын көшіру» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0279/21 от 13.09.2021 г.
(положительное)
по рабочему проекту
"Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81"

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ»,
город Костанай

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Межрайгаз+»,
город Костанай

город Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **"Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81"** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект "Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81".

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 09 июля 2021 года № 01-1165.

2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ», город Костанай.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрайгаз+», город Костанай (государственная лицензия на проектную деятельность I категории от 14 марта 2018 года № 18005340, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» акимата Костанайской области).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 17 февраля 2021 года;

постановление акимата города Костаная Костанайской области от 25 мая 2021 года № 971 О предоставлении товариществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ» права временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) на земельный участок, площадью 0,0039 гектар, для строительства газопровода по адресу: город Костанай, микрорайон Юбилейный, возле участка № 81;

акт на земельный участок, кадастровый номер 12-193-030-3952, площадью 0,2162 гектар, для строительства многоквартирного жилого дома, изготовленный Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области 17 марта 2021 года № 3465024;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 14 июня 2021 года № KZ30VUA00447679, выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай»;

техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «КарГИИЗ» в 2021 году, заказ № 18/21 (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 02 февраля 2015 года № 15002190, выданная Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан);

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «КарГИИЗ» в 2021 году, заказ № 18/21;

топографический план, в масштабе 1:1500, выполненный ТОО «КарГИИЗ» 11 марта 2021 года;

протокол дозиметрического контроля от 19 марта 2019 года № 264, выданный ТОО «KAZ ATOM»;

протокол измерений плотности потока (эксхаляция) радона от 19 августа 2019 года № 119, выданный ТОО «KAZ ATOM»;

акт обследования переноса газопровода высокого давления с места строительства от 15 февраля 2021 года;

договор об аренде земельного участка № 02-15/4691 от 12 мая 2021 года, заключенный между ГУ «Отдел земельных отношений акимата г. Костаная» и ТОО «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ».

Письма ТОО «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ»:
от 03 марта 2021 года № 07 об источнике финансирования;
от 03 марта 2021 года № 09 о вывозе строительного мусора;
от 17 августа 2021 года № 83 о сроках строительства;
от 17 августа 2021 года № 84 об отсутствии затрат на управление проектом.

Письма:
от 17 октября 2019 года № 4-5/3029 КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» об отсутствии на участке зеленых насаждений;
от 22 апреля 2020 года № ЮЛ-И-46 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» об отсутствии сибиреязвенных захоронений.

Технические условия:
от 29 июня 2021 года № 4017-2906-174 АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

Согласования заинтересованных организаций:
ситуационный план газопровода согласован КГХ КостПФ АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» 14 июня 2021 года; КГХ КостПФ АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» (Электрохимзащита) 11 июня 2021 года; ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костанай» 22 июня 2021 года; ТОО «ЭПК-Forfait» 21 июня 2021 года; КГП «Костанай СУ» 03 июня 2021 года; АО «Қазақтелеком» 18 июня 2021 года; ГКП «КТЭК» 10 июня 2021 года.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок расположен в северо-западной части г. Костаная в микрорайоне «Юбилейный».

6.2 Отвод земель

Акт на земельный участок, кадастровый номер 12-193-030-3952, площадью 0,2162 гектар, для строительства многоквартирного жилого дома, изготовленный Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области 17 марта 2021 года № 3465024.

6.3 Проектные решения

Проектом предусматривается перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81.

6.3.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружное газоснабжение

Данным проектом на основании задания на проектирование, технических условий № 4017-2906-174 от 29 июня 2021 года, выданных КПФ АО "КазТрансГаз Аймак" и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан разработаны чертежи переноса газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай мкр. Юбилейный,

земельный участок 81, предназначенных для транспортировки природного газа по ГОСТ 55428-87, с теплотворной способностью 33490 Дж/м^3 (8000 ккал/м^3).

Точка подключения - существующий газопровод высокого давления, проложенный в подземном исполнении в районе данного объекта.

Диаметр в точке подключения - Д219.

Газопровод высокого давления предусмотрен в подземном исполнении. Прокладка подземного газопровода высокого давления предусмотрена из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Соединение стальных труб предусмотрено с помощью сварки ручной электродуговой по ГОСТ 16037-80.

Противокоррозионное покрытие участка стального подземного газопровода предусматривается "усиленного" типа по ГОСТ 9.602-2016.

Электрохимзащита стального газопровода высокого давления предусматривается от существующего газопровода.

Согласно п. 5.1.9 СП РК 4.03-101-2013 устанавливается охранная зона: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Протяженность перекладываемого газопровода составляет 18,0 м.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую среду: ТОО «НПК Экоресурс» (лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №01464Р от 23.04.2012 г.).

Рассматриваемый объект относится к 4 категории (ст. 40 Экологического кодекса РК).

Воздействие на атмосферный воздух

Период строительства

На период строительства предполагаются следующие виды работ, являющиеся источниками эмиссий в атмосферу: сварочные работы, разгрузка строительных материалов, земляные работы и т.д.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствии со статьей 28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства		
	г/с	т/период
Всего:	0,98267	0,0032503

Воздействие на воздушный бассейн на период строительства ожидается незначительное.

Водные ресурсы

Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон и полос водных

объектов. Водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. Сточные воды на период строительства предусматривается сбрасывать в биотуалет.

В период строительно-монтажных работ сброс сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности не предусматривается.

Воздействие на водные ресурсы ожидается незначительное.

Земельные ресурсы

С целью предотвращения загрязнения почвы предусматривается сбор и своевременная передача отходов производства и потребления. Воздействие на земельные ресурсы ожидается незначительное.

Оценка воздействия на недра

На период строительства объекта воздействие на недра и геологические структуры не предусматривается.

Отходы производства и потребления

На период строительства предусмотрены объемы образования отходов производства и потребления: твердые бытовые отходы (GO060), огарки сварочных электродов (GA090), указанные в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства

	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего	0,007698	-	0,007698

Для сбора и временного хранения отходов предусматриваются специальные емкости и площадки. Своевременный сбор, организация временного хранения утилизация отходов способствуют минимальному воздействию на окружающую среду.

Все образующиеся в процессе строительства отходы будут временно храниться, а затем передаваться по договору специализированным организациям для утилизации и переработки, либо уничтожения.

Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Объект строительства расположен на земельном участке, ранее не застроенном.

Предоставлено письмо № 4-5/3029 от 17.10.2019 г., выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», о том, что на участке строительства зеленые насаждения отсутствуют.

Социально-экономическая среда

Реализация проектируемого объекта будет способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет за счет налоговых отчислений.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

В период строительства воздействие носит временный характер и не вызывает возникновение и развитие необратимых природных процессов и явлений.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность. Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Для работ по переносу газопровода высокого давления категория опасности по санитарной классификации не устанавливается, определение размера, и границы санитарно-защитной зоны не требуется.

Представлены сведения о специальных площадках (местах) по сбору и временному хранению отходов от работ по переносу газопровода высокого давления, соответствующих их уровню опасности, о таре, предназначенной для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, что соответствует требованиям пунктов 4, 8 - 10, 12 - 17 санитарных правил № 187 от 23.04.2018 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность строительства определена согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» и составляет 0,3 месяца.

Начало строительства – октябрь месяц 2021 года, согласно письму заказчика № 83 от 17.08.2021 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2021 год – 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуск 22;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуск 22;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуск 22;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021, 2021 год. Выпуск 2;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021, 2021 год. Выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, 2021 год;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020, 2021 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020, 2021 год.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства представлена в ценах 2021 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 года, всего в том числе:	млн. тенге	1,581	1,860

	СМР прочие		1,005 0,576	1,140 0,720

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июля 2019 года) заказчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями, иными исходными данными и требованиями.

Материалы инженерно-геологических изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Рабочий проект с оценкой воздействия на окружающую среду соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п.

Рабочий проект соответствует требованиям пунктов 4, 8 - 10, 12 – 17 санитарных правил (далее – СП) «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 г. № 187, пунктов 11, 105, 106, 108 - 110, 123 - 135, 136, 141 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 177.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые
1	Общая протяженность сетей газопровода	м	18,0	18,0
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 года, всего в том числе: СМР прочие	млн. тенге	1,581 1,005 0,576	1,860 1,140 0,720
3	в том числе: в ценах 2021 года (ПИР и экспертиза):	млн. тенге	1,581	1,860
4	Продолжительность строительства	месяц	-	0,3

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект "Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению с технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ» от 09 июля 2021 года № 01-1165.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай қаласы, Юбилейный ықшам ауданы, 81-жер учаскесі мекенжайындағы көп пәтерлі үй құрылысы орнынан жоғары қысымды газ құбырын көшіру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілерінің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1-кестеде көрсетілген техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

8.2 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2021 жылғы 09 шілдедегі № 01-1165 шарттың талаптарына сәйкес «КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырыс беруші жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдап алу кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ахметова И.Б.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Назирова З.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Евстафьева Е.П.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Леонтьева Н.П.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Пяскорская Ю.Р.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ82VDD00171756

Акимат Костанайской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ" 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, улица Промышленная, строение № 45

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 091040010540

Наименование производственного объекта: РП "Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81"

Местонахождение производственного объекта:

Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель Шаимов Мурат Амантаевич

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Костанай **Дата выдачи:** 06.09.2021 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,98267	0,0032503
строительство на объекте "Перенос газопровода высокого давления с места строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, земельный участок 81"	0,98267	0,0032503
в т.ч. по ингредиентам:		
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0,00085	0,000002
Сера диоксид	0,00427	0,00001
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,89936	0,00276
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,00042	0,000004
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,00183	0,00002
Углерод оксид	0,01594	0,00009
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,01053	0,0001003
Азота (IV) диоксид	0,02597	0,000053
Азот (II) оксид	0,00022	0,000001
Пыль абразивная	0,0064	0,00006
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00203	0,00002
Железо (II, III) оксиды	0,01485	0,00013
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Не превышать лимиты эмиссий в окружающую среду (выбросы), установленные в настоящем разрешении и обоснованные расчетным или инструментальным путем или положительным заключением государственной экологической экспертизы.
2. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий природопользования, включенных в экологическое разрешение, в орган, его выдавший (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК).
3. Принимать меры по сокращению объемов образования эмиссий.
4. Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие утилизации либо захоронению согласно заключенным договорам передачи собственником отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, утилизации, переработке, размещению или удалению отходов.
5. Данное разрешение действует на период проведения работ (октябрь 2021 г.).
6. В случае изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в действующем разрешении, природопользователь обязан получить новое разрешение на эмиссии в окружающую среду.
7. Предоставлять отчет по производственному экологическому контролю в территориальные органы в области охраны окружающей среды в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21 июня 2016 года № 258. Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять экологический контроль на основании п.1 ст.128 Экологического Кодекса РК.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w