ТОО «Мир Проект»
№ГСЛ 18016209

Заказчик: КГП на ПВХ
"Атырауский областной
противотуберкулезный диспансер"

Сметная документация

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер"

Сметная стоимость: 517040,866 тысяч тенге

Директор ТОО "Мир Проект" Кемерова М.Ж

Главный инженер проекта Кемеров Ж.Б

Актобе 2019г

Пояснительная записка.

Объект строительства «Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер» находится в городе Атырау, Атырауской области.

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 13.09.2019 г. №141) (ввод в дейтсвие с 1 октября 2019г);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 13.09.2019 г. №141) (ввод в дейтсвие с 1 октября 2019г);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2017). 2018 год;- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2017). 2018 год;- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2017). 2018 год;- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2017). 2018 год;- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2017*);- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2017*);- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2017);- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2017).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 %.
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны III-А

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя – 1,05.

Налог на добавленную стоимость на 2019 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4".

Версия 2019.02

Директор ТОО «Мир Проект» Кемерова М.Ж

(наименование организации)

"**Утвержден**" КГП на ПХВ Атырауский областной противотуберкулезный диспанцер"

Сводный сметный расчет в сумме 517040,866 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 55397,236 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			8407,538	8407,538
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1051,042	1051,042
		Итого по разделу I (2019 г.)			**9458,580**	**9458,580**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	405520,775	27772,680	0,000	433293,455
		Итого по разделу II (2020 г.)	**405520,775**	**27772,680**	**0,000**	**433293,455**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 433293,455.3,24% = 14038,708			14038,708	14038,708
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 433293,455.1,12% = 4852,887			4852,887	4852,887
		Итого по разделу III (2020 г.)			**18891,595**	**18891,595**
		Итого по сводному сметному расчету	**405520,775**	**27772,680**	**28350,175**	**461643,630**
		В том числе по годам:				
		2019 г.			***9458,580***	***9458,580***
		2020 г.	***405520,775***	***27772,680***	***18891,595***	***452185,050***
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			55397,236	55397,236
		В том числе по годам:				
		2019 г.			***1135,030***	***1135,030***
		2020 г.			***54262,206***	***54262,206***
		Всего по сводному сметному расчету	**405520,775**	**27772,680**	**83747,411**	**517040,866**
		В том числе по годам:				
		2019 г.			***10593,610***	***10593,610***
		2020 г.	***405520,775***	***27772,680***	***73153,801***	***506447,256***

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Заказчик

"**Утвержден/Согласован**" КГП на ПХВ Атырауский областной противотуберкулезный диспанцер"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 485288,67 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 51995,215 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Капитальный ремонт	365496,971	26452,665	--	391949,637
		Всего по главе	**365496,971**	**26452,665**	**--**	**391949,637**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Благоустройство	3456,138	--	--	3456,138
		Всего по главе	**3456,138**	**--**	**--**	**3456,138**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**368953,109**	**26452,665**	**--**	**395405,775**
Глава 8. Временные здания и сооружения						

3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	4427,437	--	--	4427,437
		Всего по главе	**4427,437**	**--**	**--**	**4427,437**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**373380,547**	**26452,665**	**--**	**399833,212**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%	5292,669	--	--	5292,669
		Всего по главе	**5292,669**	**--**	**--**	**5292,669**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**378673,216**	**26452,665**	**--**	**405125,881**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7573,464	--	--	7573,464
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**386246,68**	**26452,665**	**--**	**412699,345**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	405520,776	27772,68	--	433293,455
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	51995,215	51995,215
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**405520,776**	**27772,68**	**51995,215**	**485288,67**

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма N 3

Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

на Капитальный ремонт, Капитальный ремонт
(наименование объекта)

Сметная стоимость 391949,637 тыс.тенге
Средства на оплату труда 96332,22 тыс.тенге
в ценах на 1.01.2001г.

тыс.тенге

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Главный корпус	256186,02	41301,615	13166,951	--	310654,586	79580,424	
2.	2-1-2	Здание ПНС	2123,268	204,428	--	--	2327,695	616,738	
3.	2-1-3	Котельная	9818,471	511,702	13285,714	--	23615,887	2591,866	
4.	2-1-4	Пищеблок	17911,576	1784,568	--	--	19696,144	5022,845	
5.	2-1-5	Хозяйственный блок	15644,255	3877,108	--	--	19521,363	5350,041	
6.	2-1-6	Гараж	15488,812	645,149	--	--	16133,961	3170,306	
		ИТОГО	317172,401	48324,57	26452,665	--	391949,637	96332,22	

Составил Рудницкая Т.А.

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Главный корпус
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	310654,586	тыс.тенге
Сметная заработная плата	79580,424	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	64,909	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**405**		**1390,87**	**57,22**	**563301**	**23176**	**--**	**396899**	**1037016**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**540125**	**11123**		**76816**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	521,36	1036,00		540125,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	8,71							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	5,8725		2804,00		16466,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	5,8725		1349,00		7922,00			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	11,7045		52,00		609,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	2,835		2152,00		6101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,835		1129,00		3200,72			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**874,715**		**480,65**	**20,01**	**420434**	**17506**	**--**	**296721**	**774527**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**402928**	**9184**		**57372**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	403,33	999,00		402928,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	8,13							

2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	8,134849		2152,00		17506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	8,134849		1129,00		9184,24			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**167,82**		**948,75**	**--**	**159219**	**--**	**--**	**114638**	**295766**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**159219**	**--**		**21909**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	159,38	999,00		159219,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**616,1**		**86,03**	**0,03**	**53002**	**21**	**--**	**38147**	**98441**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**52982**	**--**		**7292**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	56,07	945,01		52982,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,73932		28,00		21,00			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**289**		**2073,78**	**115,44**	**599323**	**33363**	**--**	**418635**	**1099395**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**565960**	**15477**		**81437**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	566,53	999,00		565960,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	11,47							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	11,4733		2804,00		32171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	11,4733		1349,00		15477,48			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	22,9177		52,00		1192,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**575,064**		**355,91**	**--**	**204669**	**--**	**--**	**147362**	**380193**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**204669**	**--**		**28162**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	208,63	981,00		204669,00				
7	**1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**1485,1**		**41,30**	**--**	**61335**	**--**	**--**	**44161**	**113935**
		НР - 72%; СП - 8%				**41,30**	**--**	**61335**	**--**		**8440**	
		Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0421	62,52	981,00		61335,00				
8	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6; 0,7; 0,7; к расходу матер-в 0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж**	**м2**	**34,65**		**1546,62**	**35,40**	**53590**	**1226**	**6722**	**31855**	**92280**
		НР - 69%; СП - 8%				**1317,23**	**15,12**	**45642**	**524**		**6836**	
		Состав работ:										

		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	38,91	1173,00		45642,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,3565							
8.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	2,91753		13,00		38,00			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,169785		4956,00		841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,169785		1927,00		327,18			
8.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,28413		29,00		8,00			
8.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,16632		2152,00		358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,16632		1129,00		187,78			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,17325		2733,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,17325		1349,00		233,71			
8.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,83645		18,00		33,00			
8.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00022	0,007623	21645,00				165,00		
8.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,09	3,1185	1422,00				4435,00		
8.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,19505	6,758483	314,00				2122,00		
9	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6; 0,7; 0,7; к расходу матер-в 0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж**	**м2**	**8,82**		**1782,98**	**34,17**	**15726**	**301**	**2129**	**9261**	**26985**
		НР - 69%; СП - 8%				**1507,47**	**14,20**	**13296**	**125**		**1999**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,29	11,33	1173,01		13296,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,0852							
9.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,92169		13,00		12,00			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,040572		4956,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,040572		1927,00		78,18			
9.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,064386		29,00		2,00			

9.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,03969		2152,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03969		1129,00		44,81			
9.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,041454		2733,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,041454		1349,00		55,92			
9.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	0,938448		18,00		17,00			
9.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000215	0,001896	21645,00				41,00		
9.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	1,0584	1422,00				1505,00		
9.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,21035	1,855287	314,00				583,00		
					Полы							
10	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**		**3321,5**	**819,82**	**30,99**	**2723036**	**102929**	**--**	**1925356**	**5020264**
		НР - 72%; СП - 8%				**788,83**	**16,26**	**2620106**	**54000**		**371871**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	2320,73	1129,00		2620106,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	47,83							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	47,8296		2152,00		102929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	47,8296		1129,00		53999,62			
11	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**		**3107,7**	**110,43**	**2,80**	**343193**	**8694**	**--**	**244123**	**634301**
		НР - 72%; СП - 8%				**107,64**	**1,47**	**334499**	**4561**		**46985**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	353,97	945,00		334499,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	4,04							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	4,04001		2152,00		8694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	4,04001		1129,00		4561,17			
					Демонтаж перегородок							
12	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**		**1,26**	**24248,83**	**4770,84**	**30554**	**6011**	**--**	**19633**	**54201**
		НР - 72%; СП - 8%				**19478,00**	**2163,20**	**24542**	**2726**		**4015**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	26,76	916,99		24542,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	1,93							
12.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	1,7325		2789,00		4832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	1,7325		1349,00		2337,14			
12.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,2016		4956,00		999,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,2016		1927,00		388,48			
12.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	3,465		52,00		180,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5227382**	**193228**	**8851**	**3686791**	**9627304**
								5025304	**97720**	**--**	**713134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5158066**				

	Всего заработная плата		Тенге					**5063436**				
		Накладные расходы	Тенге				**3645674**					
		Сметная прибыль	Тенге				**704299**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9508040**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4761**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5063436**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69316**					
	Материалы		Тенге				**8850**					
	Всего заработная плата		Тенге					**59587**				
		Накладные расходы	Тенге				**41115**					
		Сметная прибыль	Тенге				**8835**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**119266**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59587**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9627305**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4812**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5123024**				
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки										
13	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,5**		**35604,78**	**2416,00**	**195826**	**13288**	**156714**	**24099**	**237519**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**4695,36**	**539,60**	**25824**	**2968**		**17594**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	24,09	1071,98		25824,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,2							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,2		6040,00		13288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,2		1349,00		2967,80			
13.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,32	30271,00				39958,00		
13.5	2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	2,09	55830,00				116685,00		
13.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00275	18383,00				51,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,242	86,00				21,00		
14	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,365**		**33326,73**	**1650,87**	**45491**	**2253**	**34861**	**6548**	**56202**
		НР - 72%; СП - 8%				**6136,70**	**526,11**	**8377**	**718**		**4163**	
		Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	5,63	7,68	1090,05		8377,00				

14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,5323							
14.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,53235		4233,00		2253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,53235		1349,00		718,14			
14.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3276	30271,00				9917,00		
14.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,53508	46608,00				24939,00		
14.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,06006	86,00				5,00		
15	**1109-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**120,3**		**4550,80**	**156,63**	**547461**	**18843**	**17047**	**321135**	**938084**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**4252,46**	**46,17**	**511571**	**5554**		**69488**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин 3. Вставка стекла										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,98	358,49	1427,00		511571,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0248	2,98							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,022	2,6466		4956,00		13117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,6466		1927,00		5100,00			
15.4	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,439	52,8117		91,00		4806,00			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,33684		2733,00		921,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,33684		1349,00		454,40			
15.6	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,002	0,2406	4169,00				1003,00		
15.7	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,02406	439591,00				10577,00		
15.8	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,04812	60047,00				2889,00		
15.9	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000012	0,001383	1863719,00				2578,00		
16	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**109,8**		**24950,00**	**--**	**2739510**	**--**	**2739510**	**--**	**2958671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**219161**	
17	**2109-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**10,5**		**55753,00**	**--**	**585407**	**--**	**585407**	**--**	**632239**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46833**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4113695**	**34384**	**3533539**	**351782**	**4822715**
								545772	**9240**	**--**	**357239**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**241317**				
		Материалы	Тенге					**191575**				
		Всего заработная плата	Тенге						**37887**			
		Накладные расходы	Тенге					**30647**				

		Сметная прибыль	Тенге				**21757**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**293722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37887**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3872378**				
	Материалы		Тенге				**17047**				
	Всего заработная плата		Тенге					**517125**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3324917**				
		Накладные расходы	Тенге				**321135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**335481**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4528994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**361**
		Сметная заработная плата	Тенге					**517125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4822715**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**
		Сметная заработная плата	Тенге					**555012**			
РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 1-го этажа											
18	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1663,6**	**1278,82**	**7,37**	**2127450**	**12256**	**774835**	**967967**	**3343050**
		НР - 72%; СП - 8%			**805,70**	**2,43**	**1340359**	**4040**		**247633**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	1009,31	1328,00		1340359,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,83						
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,8318		4956,00		4122,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,8318		1927,00		1602,88		
18.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,16452		2152,00		2506,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,16452		1129,00		1314,74		
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,8318		2733,00		2273,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,8318		1349,00		1122,10		
18.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	23,2904		144,00		3354,00		
18.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	41,59	302,00				12560,00	
18.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6973,8112	91,00				634617,00	
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,16268	323,00				699,00	
18.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	389,44876	326,00				126960,00	
19	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1485,5**		**505,59**	**2,95**	**751052**	**4380**	**276244**	**340272**	**1178630**

		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**470428**	**2172**		**87306**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	386,23	1218,00		470428,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,63							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14855		2152,00		320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14855		1129,00		167,71			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,4855		2733,00		4060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,4855		1349,00		2003,94			
19.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,60505	90,00				414,00		
19.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	12,4782	170,00				2121,00		
19.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,024995	267034,00				273709,00		
20	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**178,1**		**450,37**	**2,95**	**80210**	**525**	**23284**	**40796**	**130686**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**56401**	**260**		**9680**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	46,31	1218,01		56401,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1959							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01781		2152,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01781		1129,00		20,11			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1781		2733,00		487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1781		1349,00		240,26			
20.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,55211	90,00				50,00		
20.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,49604	170,00				254,00		
20.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	122,889	187,00				22980,00		
21	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3420,95**		**417,73**	**--**	**1429033**	**--**	**--**	**1028904**	**2654573**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**1429033**	**--**		**196635**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	1265,75	1129,00		1429033,00				
22	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3420,95**		**1159,58**	**7,37**	**3966878**	**25202**	**1567508**	**1715382**	**6136841**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**2374168**	**8307**		**454581**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1817,89	1306,00		2374168,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	5,82							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,710475		4956,00		8477,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,710475		1927,00		3296,09			
22.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	2,394665		2152,00		5153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	2,394665		1129,00		2703,58			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,710475		2733,00		4675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,710475		1349,00		2307,43			
22.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	47,8933		144,00		6897,00			
22.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	14340,6224	91,00				1304997,00		
22.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	4,447235	323,00				1436,00		
22.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	800,844395	326,00				261075,00		
23	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1732,05**		**458,99**	**2,95**	**795002**	**5106**	**302570**	**352698**	**1239516**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**487326**	**2532**		**91816**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	400,1	1218,00		487326,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,91							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,173205		2152,00		373,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,173205		1129,00		195,55			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,73205		2733,00		4734,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,73205		1349,00		2336,54			
23.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,369355	90,00				483,00		
23.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	14,54922	170,00				2473,00		
23.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,091192	267034,00				291385,00		
23.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	86,6025	95,00				8227,00		
24	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1688,9**		**419,79**	**2,95**	**708989**	**4979**	**228824**	**343911**	**1137132**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**475186**	**2469**		**84232**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	390,14	1218,00		475186,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,86							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,16889		2152,00		363,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,16889		1129,00		190,68			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,6889		2733,00		4616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,6889		1349,00		2278,33			
24.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,23559	90,00				471,00		
24.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	14,18676	170,00				2412,00		
24.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	84,445	95,00				8022,00		
24.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	1165,341	187,00				217919,00		
25	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**573,4**		**1712,71**	**79,04**	**982068**	**45319**	**382592**	**424815**	**1519433**
		НР - 72%; СП - 8%				**966,44**	**62,55**	**554157**	**35864**		**112551**	
		Состав работ:										
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий										

		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	424,32	1306,00		554157,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	31,77							
25.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	26,9498		1297,00		34954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	26,9498		1129,00		30426,32			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,81656		2152,00		10365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,81656		1129,00		5437,90			
25.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	10,72258	35567,00				381370,00		
25.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,034404	29811,00				1026,00		
25.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,68808	285,00				196,00		
26	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**573,4**		**5727,44**	**19,70**	**3284113**	**11294**	**1825557**	**1046082**	**4676611**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**1447262**	**5630**		**346416**	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	1146,8	1262,00		1447262,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,93							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2867		4531,00		1299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2867		1349,00		386,76			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,64454		2152,00		9995,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,64454		1129,00		5243,69			
26.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	8,601	35896,00				308741,00		
26.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,22936	20743,00				4758,00		
26.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,867	90,00				258,00		
26.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	573,4	2633,00				1509762,00		
26.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,5734	3155,00				1809,00		
26.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	2,66631	86,00				229,00		
27	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223,3**		**3893,45**	**44,33**	**869407**	**9899**	**346284**	**373260**	**1342081**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**513224**	**5193**		**99413**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	399,71	1284,00		513224,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,6							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,59998		2152,00		9899,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,59998		1129,00		5193,38			
27.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,2233	35567,00				7942,00		
27.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,6019	35237,00				338342,00		
28	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223,3**		**2553,65**	**21,16**	**570229**	**4725**	**120494**	**321507**	**963075**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**445010**	**1528**		**71339**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	329,88	1349,00		445010,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,07							
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,31262		4956,00		1549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,31262		1927,00		602,42			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,4466		2152,00		961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4466		1129,00		504,21			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,31262		2733,00		854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,31262		1349,00		421,72			
28.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	9,44559		144,00		1360,00			
28.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	2862,706	39,00				111646,00		
28.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	1,00485	323,00				325,00		
28.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	26,14843	326,00				8524,00		
29	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**223,3**		**458,99**	**2,95**	**102493**	**658**	**39008**	**45471**	**159801**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**62827**	**326**		**11837**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	51,58	1218,00		62827,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2456							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02233		2152,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02233		1129,00		25,21			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2233		2733,00		610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2233		1349,00		301,23			
29.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,69223	90,00				62,00		
29.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,87572	170,00				319,00		
29.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,140679	267034,00				37566,00		
29.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	11,165	95,00				1061,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**15666925**	**124343**	**5887200**	**7001065**	**24481429**
								9655379	**68323**	**--**	**1813439**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15666925**				
	Материалы		Тенге					**5887202**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9723702**			
		Накладные расходы	Тенге					**7001066**				

		Сметная прибыль	Тенге				**1813439**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**24481429**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7725**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9723702**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**24481429**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7725**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9723702**				
РАЗДЕЛ 4. Полы 1-го этажа												
Тип 1												
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**749,2**		**1013,50**	**28,69**	**759314**	**21495**	**476171**	**230442**	**1068937**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**261648**	**10742**		**79180**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	266,72	981,00		261648,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,51							
30.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	67,95244		15,00		1019,00			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,51484		2152,00		20476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,51484		1129,00		10742,25			
30.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,28368	31008,00				473916,00		
30.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,222	86,00				2255,00		
31	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**749,2**		**3049,84**	**75,64**	**2284938**	**56666**	**1589669**	**562950**	**3075719**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**638603**	**26822**		**227831**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	585,87	1090,00		638603,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	22,93							
31.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,69712		4531,00		12221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,69712		1349,00		3638,41			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	18,65508		2152,00		40146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	18,65508		1129,00		21061,59			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	1,57332		2733,00		4300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,57332		1349,00		2122,41			
31.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	756,692	1586,00				1200114,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	28,8442	86,00				2481,00		
31.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	5731,38	57,00				326689,00		
31.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	561,9	64,00				35962,00		

31.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	74,92	326,00				24424,00		
32	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**685**		**599,07**	**1,64**	**410360**	**1123**	**194553**	**182092**	**639848**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**313,41**	**0,81**	**214684**	**554**		**47396**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	161,66	1328,00		214684,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,411							
32.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,411		2733,00		1123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,411		1349,00		554,44			
32.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,096	29167,00				31967,00		
32.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	691,85	235,00				162585,00		
					Тип 2							
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**726,3**		**1013,50**	**28,69**	**736105**	**20838**	**461617**	**223398**	**1036264**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**253650**	**10414**		**76760**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	258,56	981,00		253650,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,22							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	65,87541		15,00		988,00			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,22401		2152,00		19850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,22401		1129,00		10413,91			
33.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14,81652	31008,00				459431,00		
33.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	25,4205	86,00				2186,00		
34	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**726,3**		**3199,79**	**21,20**	**2324008**	**15395**	**2011190**	**258192**	**2788776**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**409,50**	**10,70**	**297423**	**7769**		**206576**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	277,45	1072,00		297423,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,17							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,54205		2152,00		5470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,54205		1129,00		2869,97			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,6315		2733,00		9925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,6315		1349,00		4898,89			
34.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	363,15	576,00				209174,00		
34.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,6315	90,00				327,00		
34.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	740,826	2432,00				1801689,00		
35	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**657**		**289,49**	**2,23**	**190193**	**1467**	**131580**	**48833**	**258148**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**86,98**	**0,88**	**57146**	**577**		**19122**	

		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	43,76	1306,01		57146,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,4599							
35.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	8,7381		13,00		114,00			
35.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1971		2152,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1971		1129,00		222,53			
35.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	13,2057		16,00		211,00			
35.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2628		2733,00		718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2628		1349,00		354,52			
35.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	172,791	28,00				4838,00		
35.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	663,57	191,00				126742,00		
					Тип 3							
36	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**141,9**		**372,13** **74,23**	**31,23** **11,87**	**52805** **10533**	**4432** **1685**	**37840**	**10336** **5051**	**68192**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	9,66	1089,99		10533,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,25							
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,46827		4531,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,46827		1349,00		631,70			
36.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,12771		3603,00		460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,12771		1349,00		172,28			
36.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,65274		2804,00		1830,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,65274		1349,00		880,55			
36.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,31967		15,00		20,00			
36.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	7,2369	5225,00				37813,00		
36.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,31218	86,00				27,00		
37	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм /100 мм/. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**141,9**		**985,04** **345,87**	**28,04** **14,34**	**139777** **49079**	**3978** **2035**	**86720**	**43242** **14642**	**197661**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	51,94	945,00		49079,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
37.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	6,6693		15,00		100,00			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
37.5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,89476	29810,00				86293,00		

37.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
38	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**141,9**		**2576,90**	**77,88**	**365662**	**11050**	**345172**	**12540**	**408459**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**66,53**	**37,93**	**9440**	**5383**		**30256**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0704	9,99	944,97		9440,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,298							
38.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	52,67328		15,00		790,00			
38.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	4,76784		2152,00		10260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	4,76784		1129,00		5382,89			
38.5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	11,57904	29810,00				345171,00		
39	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**17,028**		**16255,79**	**1610,73**	**276804**	**27428**	**183243**	**64123**	**368200**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**3883,76**	**567,45**	**66133**	**9663**		**27274**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	58,58	1129,01		66133,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,66							
39.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,59756		4531,00		20832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	4,59756		1349,00		6202,11			
39.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	3,06504		2152,00		6596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,06504		1129,00		3460,43			
39.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	18,7308	9783,00				183243,00		
40	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**141,9**		**1013,50**	**28,69**	**143816**	**4071**	**90188**	**43646**	**202459**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**49557**	**2035**		**14997**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	50,52	981,01		49557,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
40.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,87033		15,00		193,00			
40.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
40.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,89476	31008,00				89761,00		
40.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
41	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**141,9**		**1543,87**	**86,69**	**219075**	**12302**	**109727**	**83585**	**326873**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**683,90**	**12,36**	**97046**	**1754**		**24213**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции										

		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	59,03	1644,00		97046,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,39							
41.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	8,514		26,00		221,00			
41.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	11,42295		753,00		8601,00			
41.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,55341		2152,00		1191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,55341		1129,00		624,80			
41.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,83721		2733,00		2288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,83721		1349,00		1129,40			
41.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	158,928	241,00				38302,00		
41.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,490974	106005,00				52046,00		
41.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,019866	228414,00				4538,00		
41.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,7095	90,00				64,00		
41.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,327789	21265,00				6970,00		
41.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,134805	57921,00				7808,00		
42	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**141,9**		**1013,50**	**28,69**	**143816**	**4071**	**90188**	**43646**	**202459**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**49557**	**2035**		**14997**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	50,52	981,01		49557,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
42.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,87033		15,00		193,00			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
42.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,89476	31008,00				89761,00		
42.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
43	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**141,9**		**3049,84**	**75,64**	**432772**	**10733**	**301086**	**106624**	**582547**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**120953**	**5080**		**43152**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	110,97	1090,00		120953,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	4,34							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,51084		4531,00		2315,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,51084		1349,00		689,12			
43.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	3,53331		2152,00		7604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	3,53331		1129,00		3989,11			

43.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,29799		2733,00		814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,29799		1349,00		401,99			
43.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	143,319	1586,00				227304,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	5,46315	86,00				470,00		
43.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1085,535	57,00				61875,00		
43.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	106,425	64,00				6811,00		
43.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14,19	326,00				4626,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**8479443**	**195051**	**6108944**	**1913649**	**11224542**
								2175451	**86547**	**--**	**831447**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8479443**				
	Материалы		Тенге					**6108942**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2261998**			
		Накладные расходы	Тенге					**1913650**				
		Сметная прибыль	Тенге					**831447**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11224541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2064**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2261998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**11224541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2064**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2261998**			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка 2-го этажа												
44	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1556,4**		**1271,27**	**7,37**	**1978609**	**11466**	**713155**	**905592**	**3114938**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**1253988**	**3779**		**230736**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	944,27	1328,00		1253988,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,65							
44.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,7782		4956,00		3857,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,7782		1927,00		1499,59			
44.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,08948		2152,00		2345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,08948		1129,00		1230,02			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,7782		2733,00		2127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,7782		1349,00		1049,79			
44.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	21,7896		144,00		3138,00			
44.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	6524,4288	91,00				593723,00		

44.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,02332	323,00				654,00		
44.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	364,35324	326,00				118779,00		
45	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1428,1**		**505,59**	**2,95**	**722031**	**4210**	**265570**	**327124**	**1133087**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**452251**	**2088**		**83932**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	371,31	1218,00		452251,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,57							
45.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14281		2152,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14281		1129,00		161,23			
45.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,4281		2733,00		3903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,4281		1349,00		1926,51			
45.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,42711	90,00				398,00		
45.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,99604	170,00				2039,00		
45.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,985389	267034,00				263132,00		
46	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**128,3**		**450,37**	**2,95**	**57782**	**378**	**16774**	**29389**	**94144**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**40630**	**188**		**6974**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	33,36	1218,00		40630,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1411							
46.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01283		2152,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01283		1129,00		14,49			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1283		2733,00		351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1283		1349,00		173,08			
46.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,39773	90,00				36,00		
46.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,07772	170,00				183,00		
46.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	88,527	187,00				16555,00		
47	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3633,4**		**417,73**	**--**	**1517780**	**--**	**--**	**1092802**	**2819428**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**1517780**	**--**		**208847**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	1344,36	1129,00		1517780,00				
48	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3633,4**		**1159,58**	**7,37**	**4213232**	**26767**	**1664855**	**1821912**	**6517955**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**2521610**	**8823**		**482811**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием										

		5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1930,79	1306,00		2521610,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	6,18							
48.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,8167		4956,00		9004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,8167		1927,00		3500,78			
48.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	2,54338		2152,00		5473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	2,54338		1129,00		2871,48			
48.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,8167		2733,00		4965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,8167		1349,00		2450,73			
48.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	50,8676		144,00		7325,00			
48.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	15231,2128	91,00				1386040,00		
48.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	4,72342	323,00				1526,00		
48.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	850,57894	326,00				277289,00		
49	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2975,3**		**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**1365647** **837124**	**8772** **4350**	**519751**	**605861** **157721**	**2129229**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	687,29	1218,00		837124,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	3,27							
49.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,29753		2152,00		640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,29753		1129,00		335,91			
49.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,9753		2733,00		8131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,9753		1349,00		4013,68			
49.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	9,22343	90,00				830,00		
49.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	24,99252	170,00				4249,00		
49.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,874439	267034,00				500539,00		
49.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	148,765	95,00				14133,00		
50	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1908,9**		**419,79** **281,36**	**2,95** **1,46**	**801343** **537084**	**5628** **2791**	**258631**	**388710** **95204**	**1285257**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	440,96	1218,00		537084,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,1							
50.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,19089		2152,00		411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,19089		1129,00		215,51			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,9089		2733,00		5217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,9089		1349,00		2575,11			
50.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,91759	90,00				533,00		
50.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	16,03476	170,00				2726,00		
50.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	95,445	95,00				9067,00		
50.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	1317,141	187,00				246305,00		

51	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**406,3**		**1712,71**	**79,04**	**695874**	**32112**	**271097**	**301016**	**1076641**
		НР - 72%; СП - 8%				**966,44**	**62,55**	**392665**	**25413**		**79751**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	300,66	1306,00		392665,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	22,51							
51.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	19,0961		1297,00		24768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	19,0961		1129,00		21559,50			
51.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,41292		2152,00		7345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,41292		1129,00		3853,19			
51.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,59781	35567,00				270231,00		
51.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,024378	29811,00				727,00		
51.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,48756	285,00				139,00		
52	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**406,3**		**5727,44**	**19,70**	**2327058**	**8003**	**1293554**	**741233**	**3313755**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**1025501**	**3990**		**245463**	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	812,6	1262,00		1025501,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,49							
52.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,20315		4531,00		920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,20315		1349,00		274,05			
52.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,29103		2152,00		7082,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,29103		1129,00		3715,57			
52.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	6,0945	35896,00				218768,00		
52.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,16252	20743,00				3371,00		
52.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,0315	90,00				183,00		
52.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	406,3	2633,00				1069788,00		
52.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,4063	3155,00				1282,00		
52.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,889295	86,00				162,00		
53	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**152,8**		**3893,45**	**44,33**	**594919**	**6774**	**236956**	**255415**	**918361**

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя				**2298,36**	**23,26**	**351189**	**3554**		**68027**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	273,51	1284,00		351189,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,15							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,14768		2152,00		6774,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,14768		1129,00		3553,73			
53.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1528	35567,00				5435,00		
53.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	6,5704	35237,00				231521,00		
54	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**152,8**		**2553,65**	**21,16**	**390197**	**3233**	**82452**	**220001**	**659014**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием				**1992,88**	**6,84**	**304512**	**1046**		**48816**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	225,73	1349,00		304512,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,7334							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,21392		4956,00		1060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21392		1927,00		412,22			
54.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,3056		2152,00		658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3056		1129,00		345,02			
54.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,21392		2733,00		585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21392		1349,00		288,58			
54.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	6,46344		144,00		931,00			
54.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1958,896	39,00				76397,00		
54.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,6876	323,00				222,00		
54.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	17,89288	326,00				5833,00		
55	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**152,8**		**458,99**	**2,95**	**70134**	**450**	**26692**	**31115**	**109349**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**42992**	**223**		**8100**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	35,3	1218,01		42992,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1681							
55.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01528		2152,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01528		1129,00		17,25			
55.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1528		2733,00		418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1528		1349,00		206,13			
55.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,47368	90,00				43,00		
55.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,28352	170,00				218,00		
55.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,096264	267034,00				25706,00		
55.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,64	95,00				726,00		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14734607**	**107793**	**5349487**	**6720170**	**23171158**
							9277326	**56243**	**--**	**1716382**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14734607**				
		Материалы	Тенге				**5349487**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9333569**			
		Накладные расходы	Тенге				**6720170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1716382**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23171159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7446**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9333569**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**23171159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7446**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9333569**			
РАЗДЕЛ 6. Полы 2-го этажа											
Тип 1											
56	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**785,2**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**795800** **274220**	**22528** **11258**	**499052**	**241515** **82985**	**1120300**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	279,53	981,00		274220,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,97							
56.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	71,21764		15,00		1068,00			
56.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,97204		2152,00		21460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,97204		1129,00		11258,43			
56.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	16,01808	31008,00				496689,00		
56.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	27,482	86,00				2363,00		
57	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**785,2**		**3049,84** **852,38**	**75,64** **35,80**	**2394732** **669289**	**59389** **28111**	**1666054**	**590000** **238779**	**3223511**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	614,03	1090,00		669289,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	24,03							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,82672		4531,00		12808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,82672		1349,00		3813,25			
57.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	19,55148		2152,00		42075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	19,55148		1129,00		22073,62			
57.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	1,64892		2733,00		4506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,64892		1349,00		2224,39			

57.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	793,052	1586,00				1257780,00		
57.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	30,2302	86,00				2600,00		
57.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	6006,78	57,00				342386,00		
57.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	588,9	64,00				37690,00		
57.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	78,52	326,00				25598,00		
58	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**584**		**599,07**	**1,64**	**349854**	**958**	**165866**	**155244**	**545505**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**313,41**	**0,81**	**183030**	**473**		**40408**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	137,82	1328,00		183030,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3504							
58.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3504		2733,00		958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,3504		1349,00		472,69			
58.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,9344	29167,00				27254,00		
58.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	589,84	235,00				138612,00		
					Тип 2							
59	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**765,8**		**1013,50**	**28,69**	**776138**	**21971**	**486722**	**235548**	**1092621**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**267445**	**10980**		**80935**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	272,62	981,00		267445,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,73							
59.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	69,45806		15,00		1042,00			
59.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,72566		2152,00		20930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,72566		1129,00		10980,27			
59.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,62232	31008,00				484417,00		
59.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,803	86,00				2305,00		
60	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**765,8**		**3199,79**	**21,20**	**2450400**	**16233**	**2120569**	**272234**	**2940445**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**409,50**	**10,70**	**313598**	**8191**		**217811**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	292,54	1072,00		313598,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,51							
60.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,6803		2152,00		5768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,6803		1129,00		3026,06			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,829		2733,00		10465,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,829		1349,00		5165,32			
60.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	382,9	576,00				220550,00		
60.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,829	90,00				345,00		

60.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	781,116	2432,00				1899674,00		
61	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**536**		**289,49**	**2,23**	**155165**	**1197**	**107347**	**39840**	**210605**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**86,98**	**0,88**	**46621**	**471**		**15600**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	35,7	1306,00		46621,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,3752							
61.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	7,1288		13,00		93,00			
61.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1608		2152,00		346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1608		1129,00		181,54			
61.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	10,7736		16,00		172,00			
61.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2144		2733,00		586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2144		1349,00		289,23			
61.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	140,968	28,00				3947,00		
61.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	541,36	191,00				103400,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**6922089**	**122276**	**5045610**	**1534381**	**9132987**
								1754203	**59485**	**--**	**676518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6922089**				
	Материалы		Тенге					**5045610**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1813688**			
		Накладные расходы	Тенге					**1534380**				
		Сметная прибыль	Тенге					**676518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9132987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1813688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**9132987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1813688**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка 3-го этажа										
62	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1119,5**		**1271,27**	**7,37**	**1423190**	**8247**	**512965**	**651382**	**2240538**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**901978**	**2718**		**165966**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием										

		7. Шлифование поверхности										
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	679,2	1328,00		901978,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,9							
62.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,55975		4956,00		2774,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,55975		1927,00		1078,64			
62.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,78365		2152,00		1686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,78365		1129,00		884,74			
62.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,55975		2733,00		1530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,55975		1349,00		755,10			
62.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	15,673		144,00		2257,00			
62.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4692,944	91,00				427058,00		
62.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,45535	323,00				470,00		
62.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	262,07495	326,00				85436,00		
63	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**986,9**		**505,59**	**2,95**	**498965**	**2910**	**183524**	**226061**	**783029**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**312531**	**1443**		**58002**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	256,59	1218,00		312531,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,09							
63.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,09869		2152,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09869		1129,00		111,42			
63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,9869		2733,00		2697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,9869		1349,00		1331,33			
63.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,05939	90,00				275,00		
63.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,28996	170,00				1409,00		
63.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,680961	267034,00				181840,00		
64	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,6**		**450,37**	**2,95**	**59718**	**391**	**17335**	**30374**	**97299**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**41992**	**194**		**7207**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	34,48	1218,01		41992,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1459							
64.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01326		2152,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01326		1129,00		14,97			
64.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1326		2733,00		362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1326		1349,00		178,88			
64.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,41106	90,00				37,00		
64.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,11384	170,00				189,00		
64.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	91,494	187,00				17109,00		
65	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2331,5**		**417,73**	**--**	**973937**	**--**	**--**	**701235**	**1809186**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**973937**	**--**		**134014**	
		Состав работ:										

		1. Насечка поверхностей										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	862,65	1129,00		973937,00				
66	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2331,5**		**1159,58**	**7,37**	**2703570**	**17176**	**1068313**	**1169094**	**4182477**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**1618081**	**5662**		**309813**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1238,96	1306,00		1618081,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,96							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,16575		4956,00		5777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,16575		1927,00		2246,40			
66.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,63205		2152,00		3512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,63205		1129,00		1842,58			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,16575		2733,00		3186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,16575		1349,00		1572,60			
66.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	32,641		144,00		4700,00			
66.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	9773,648	91,00				889402,00		
66.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,03095	323,00				979,00		
66.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	545,80415	326,00				177932,00		
67	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1309,3**		**458,99**	**2,95**	**600962**	**3860**	**228720**	**266613**	**936981**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**368382**	**1914**		**69406**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	302,45	1218,00		368382,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,44							
67.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,13093		2152,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,13093		1129,00		147,82			
67.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,3093		2733,00		3578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,3093		1349,00		1766,25			
67.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,05883	90,00				365,00		
67.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,99812	170,00				1870,00		
67.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,824859	267034,00				220265,00		
67.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	65,465	95,00				6219,00		
68	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1022,2**		**419,79**	**2,95**	**429113**	**3014**	**138495**	**208151**	**688245**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**287604**	**1494**		**50981**	

68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	236,13	1218,00		287604,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,12							
68.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10222		2152,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10222		1129,00		115,41			
68.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,0222		2733,00		2794,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,0222		1349,00		1378,95			
68.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,16882	90,00				285,00		
68.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,58648	170,00				1460,00		
68.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	51,11	95,00				4855,00		
68.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	705,318	187,00				131894,00		
69	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**383,7**		**1712,71**	**79,04**	**657167**	**30326**	**256018**	**284272**	**1016754**
						966,44	**62,55**	**370823**	**23999**		**75315**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	283,94	1306,00		370823,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	21,26							
69.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	18,0339		1297,00		23390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	18,0339		1129,00		20360,27			
69.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,22308		2152,00		6936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,22308		1129,00		3638,86			
69.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,17519	35567,00				255200,00		
69.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,023022	29811,00				686,00		
69.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,46044	285,00				131,00		
70	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**383,7**		**5727,44**	**19,70**	**2197618**	**7558**	**1221601**	**700003**	**3129431**
						2524,00	**9,82**	**968459**	**3768**		**231810**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	767,4	1262,00		968459,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,3							
70.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,19185		4531,00		869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,19185		1349,00		258,81			
70.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,10797		2152,00		6688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,10797		1129,00		3508,90			
70.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,7555	35896,00				206599,00		

70.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,15348	20743,00				3184,00		
70.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,9185	90,00				173,00		
70.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	383,7	2633,00				1010282,00		
70.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3837	3155,00				1211,00		
70.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,784205	86,00				153,00		
71	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,9**		**3893,45**	**44,33**	**497972**	**5670**	**198342**	**213793**	**768706**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**293960**	**2975**		**56941**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	228,94	1284,00		293960,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,63							
71.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,63474		2152,00		5670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,63474		1129,00		2974,62			
71.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1279	35567,00				4549,00		
71.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,4997	35237,00				193793,00		
72	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,9**		**2553,65**	**21,16**	**326611**	**2706**	**69016**	**184150**	**551623**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**254889**	**875**		**40861**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	188,95	1349,00		254889,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,6139							
72.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,17906		4956,00		887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,17906		1927,00		345,05			
72.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2558		2152,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2558		1129,00		288,80			
72.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,17906		2733,00		489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,17906		1349,00		241,55			
72.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,41017		144,00		779,00			
72.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1639,678	39,00				63947,00		
72.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,57555	323,00				186,00		
72.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	14,97709	326,00				4883,00		
73	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**127,9**		**458,99**	**2,95**	**58705**	**377**	**22342**	**26044**	**91530**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**35986**	**187**		**6780**	

73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	29,54	1218,01		35986,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1407							
73.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01279		2152,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01279		1129,00		14,44			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1279		2733,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1279		1349,00		172,54			
73.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,39649	90,00				36,00		
73.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,07436	170,00				183,00		
73.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,080577	267034,00				21517,00		
73.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,395	95,00				608,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**10427529**	**82234**	**3916671**	**4661172**	**16295799**
								6428623	**45229**	**--**	**1207096**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10427529**				
	Материалы		Тенге					**3916672**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6473852**			
		Накладные расходы	Тенге					**4661173**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1207096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16295798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5147**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6473852**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**16295798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5147**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6473852**			
РАЗДЕЛ 8. Полы 3-го этажа												
Тип 1												
74	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**436,7**		**1013,50**	**28,69**	**442595**	**12529**	**277555**	**134322**	**623071**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**152511**	**6262**		**46153**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	155,47	981,00		152511,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,55							
74.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	39,60869		15,00		594,00			
74.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,54609		2152,00		11935,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,54609		1129,00		6261,54			
74.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,90868	31008,00				276240,00		
74.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,2845	86,00				1314,00		
75	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**436,7**		**3049,84**	**75,64**	**1331864**	**33030**	**926600**	**328137**	**1792801**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**372234**	**15634**		**132800**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями										

		4. Очистка и промывка покрытий										
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	341,5	1090,00		372234,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	13,36							
75.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,57212		4531,00		7123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,57212		1349,00		2120,79			
75.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	10,87383		2152,00		23400,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	10,87383		1129,00		12276,55			
75.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,91707		2733,00		2506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,91707		1349,00		1237,13			
75.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	441,067	1586,00				699532,00		
75.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	16,81295	86,00				1446,00		
75.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3340,755	57,00				190423,00		
75.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	327,525	64,00				20962,00		
75.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	43,67	326,00				14236,00		
76	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**350**		**599,07**	**1,64**	**209673**	**574**	**99406**	**93040**	**326930**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**313,41**	**0,81**	**109693**	**283**		**24217**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	82,6	1328,00		109693,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,21							
76.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,21		2733,00		574,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,21		1349,00		283,29			
76.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,56	29167,00				16334,00		
76.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	353,5	235,00				83073,00		
					Тип 2							
77	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**641,4**		**1013,50**	**28,69**	**650059**	**18402**	**407657**	**197284**	**915131**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**224000**	**9197**		**67787**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	228,34	981,00		224000,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,15							
77.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	58,17498		15,00		873,00			
77.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,14578		2152,00		17530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,14578		1129,00		9196,59			
77.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	13,08456	31008,00				405726,00		
77.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,449	86,00				1931,00		
78	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**641,4**		**3199,79**	**21,20**	**2052346**	**13596**	**1776094**	**228011**	**2462786**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**409,50**	**10,70**	**262656**	**6861**		**182429**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища										

		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	245,01	1072,00		262656,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,45							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,2449		2152,00		4831,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,2449		1129,00		2534,49			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,207		2733,00		8765,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,207		1349,00		4326,24			
78.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	320,7	576,00				184723,00		
78.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,207	90,00				289,00		
78.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	654,228	2432,00				1591082,00		
79	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**510**		**289,49**	**2,23**	**147638**	**1139**	**102139**	**37907**	**200389**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**86,98**	**0,88**	**44360**	**448**		**14844**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	33,97	1306,01		44360,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,357							
79.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	6,783		13,00		88,00			
79.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,153		2152,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,153		1129,00		172,74			
79.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	10,251		16,00		164,00			
79.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,204		2733,00		558,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,204		1349,00		275,20			
79.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	134,13	28,00				3756,00		
79.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	515,1	191,00				98384,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**4834175**	**79270**	**3589451**	**1018701**	**6321108**
								1165454	**38685**	**--**	**468230**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4834175**				
	Материалы		Тенге					**3589451**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1204138**			
		Накладные расходы	Тенге					**1018701**				
		Сметная прибыль	Тенге					**468230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6321106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1204138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**6321106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1204138**			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка 4-го этажа										
80	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1112,4**		**1271,27**	**7,37**	**1414164**	**8195**	**509711**	**647251**	**2226328**

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности				**805,70**	**2,43**	**896258**	**2701**		**164913**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	674,89	1328,00		896258,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,89							
80.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5562		4956,00		2757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5562		1927,00		1071,80			
80.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,77868		2152,00		1676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,77868		1129,00		879,13			
80.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5562		2733,00		1520,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5562		1349,00		750,31			
80.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	15,5736		144,00		2243,00			
80.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4663,1808	91,00				424349,00		
80.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,44612	323,00				467,00		
80.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	260,41284	326,00				84895,00		
81	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**978,9**		**505,59**	**2,95**	**494921**	**2886**	**182037**	**224229**	**776682**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**309998**	**1431**		**57532**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	254,51	1218,00		309998,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,08							
81.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,09789		2152,00		211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09789		1129,00		110,52			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,9789		2733,00		2675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,9789		1349,00		1320,54			
81.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,03459	90,00				273,00		
81.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,22276	170,00				1398,00		
81.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,675441	267034,00				180366,00		
82	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**133,5**		**450,37**	**2,95**	**60124**	**394**	**17453**	**30580**	**97960**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**42277**	**195**		**7256**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	34,71	1218,01		42277,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1469							
82.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01335		2152,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01335		1129,00		15,07			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1335		2733,00		365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1335		1349,00		180,09			
82.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,41385	90,00				37,00		

82.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,1214	170,00				191,00		
82.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	92,115	187,00				17226,00		
83	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2246,1**		**417,73**	**--**	**938263**	**--**	**--**	**675550**	**1742918**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**938263**	**--**		**129105**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	831,06	1129,00		938263,00				
84	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2246,1**		**1159,58**	**7,37**	**2604541**	**16547**	**1029182**	**1126272**	**4029278**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**1558812**	**5454**		**298465**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1193,58	1306,00		1558812,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,82							
84.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,12305		4956,00		5566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,12305		1927,00		2164,12			
84.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,57227		2152,00		3384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,57227		1129,00		1775,09			
84.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,12305		2733,00		3069,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,12305		1349,00		1514,99			
84.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	31,4454		144,00		4528,00			
84.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	9415,6512	91,00				856824,00		
84.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,91993	323,00				943,00		
84.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	525,81201	326,00				171415,00		
85	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1142,1**		**458,99**	**2,95**	**524218**	**3367**	**199512**	**232566**	**817327**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**321339**	**1670**		**60543**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	263,83	1218,00		321339,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,26							
85.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,11421		2152,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,11421		1129,00		128,94			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,1421		2733,00		3121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,1421		1349,00		1540,69			

85.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,54051	90,00				319,00		
85.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	9,59364	170,00				1631,00		
85.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,719523	267034,00				192137,00		
85.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	57,105	95,00				5425,00		
86	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1104**		**419,79**	**2,95**	**463452**	**3255**	**149578**	**224808**	**743320**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**310619**	**1614**		**55061**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	255,02	1218,00		310619,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,21							
86.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1104		2152,00		238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1104		1129,00		124,64			
86.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,104		2733,00		3017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,104		1349,00		1489,30			
86.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,4224	90,00				308,00		
86.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	9,2736	170,00				1577,00		
86.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	55,2	95,00				5244,00		
86.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	761,76	187,00				142449,00		
87	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**361,5**		**1712,71**	**79,04**	**619144**	**28571**	**241205**	**267825**	**957927**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов				**966,44**	**62,55**	**349368**	**22611**		**70958**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	267,51	1306,00		349368,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	20,03							
87.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	16,9905		1297,00		22037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	16,9905		1129,00		19182,27			
87.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,0366		2152,00		6535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,0366		1129,00		3428,32			
87.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	6,76005	35567,00				240435,00		
87.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,02169	29811,00				647,00		
87.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,4338	285,00				124,00		
88	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**361,5**		**5727,44**	**19,70**	**2070469**	**7120**	**1150923**	**659503**	**2948369**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок				**2524,00**	**9,82**	**912426**	**3550**		**218398**	

		4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	723	1262,00		912426,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,11							
88.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,18075		4531,00		819,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,18075		1349,00		243,83			
88.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,92815		2152,00		6301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,92815		1129,00		3305,88			
88.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,4225	35896,00				194646,00		
88.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,1446	20743,00				2999,00		
88.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,8075	90,00				163,00		
88.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	361,5	2633,00				951830,00		
88.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3615	3155,00				1141,00		
88.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,680975	86,00				145,00		
89	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**132,4**		**3893,45**	**44,33**	**515493**	**5869**	**205321**	**221315**	**795752**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**304303**	**3079**		**58945**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	237	1284,00		304303,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,73							
89.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,72744		2152,00		5869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,72744		1129,00		3079,28			
89.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1324	35567,00				4709,00		
89.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,6932	35237,00				200611,00		
90	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**132,4**		**2553,65**	**21,16**	**338103**	**2802**	**71444**	**190630**	**571031**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**263857**	**906**		**42299**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	195,59	1349,00		263857,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,6355							
90.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,18536		4956,00		919,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,18536		1927,00		357,19			
90.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2648		2152,00		570,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2648		1129,00		298,96			
90.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,18536		2733,00		507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,18536		1349,00		250,05			

90.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,60052		144,00		806,00			
90.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1697,368	39,00				66197,00		
90.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,5958	323,00				192,00		
90.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	15,50404	326,00				5054,00		
91	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,4**		**458,99**	**2,95**	**60771**	**390**	**23129**	**26961**	**94750**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**37252**	**194**		**7019**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	30,58	1218,01		37252,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1456							
91.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01324		2152,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01324		1129,00		14,95			
91.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1324		2733,00		362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1324		1349,00		178,61			
91.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,41044	90,00				37,00		
91.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,11216	170,00				189,00		
91.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,083412	267034,00				22274,00		
91.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,62	95,00				629,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**10103662**	**79396**	**3779495**	**4527490**	**15801642**
								6244772	**43405**	**--**	**1170494**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10103662**				
	Материалы		Тенге					**3779494**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6288177**			
		Накладные расходы	Тенге					**4527487**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1170492**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15801642**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4997**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6288177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**15801642**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4997**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6288177**			
		РАЗДЕЛ 10. Полы 4-го этажа										
		Тип 1										
92	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**442,3**		**1013,50**	**28,69**	**448271**	**12690**	**281114**	**136044**	**631061**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**154467**	**6342**		**46745**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	157,46	981,00		154467,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,62							
92.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,11661		15,00		602,00			
92.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,61721		2152,00		12088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,61721		1129,00		6341,83			
92.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,02292	31008,00				279783,00		

92.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,4805	86,00				1331,00		
93	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**442,3**		**3049,84**	**75,64**	**1348943**	**33454**	**938481**	**332345**	**1815791**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**377008**	**15835**		**134503**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	345,88	1090,00		377008,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	13,53							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,59228		4531,00		7215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,59228		1349,00		2147,99			
93.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	11,01327		2152,00		23701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	11,01327		1129,00		12433,98			
93.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,92883		2733,00		2538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,92883		1349,00		1252,99			
93.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	446,723	1586,00				708503,00		
93.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	17,02855	86,00				1464,00		
93.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3383,595	57,00				192865,00		
93.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	331,725	64,00				21230,00		
93.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	44,23	326,00				14419,00		
94	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**352**		**599,07**	**1,64**	**210871**	**577**	**99974**	**93571**	**328798**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**313,41**	**0,81**	**110320**	**285**		**24355**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	83,07	1328,00		110320,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2112							
94.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,2112		2733,00		577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,2112		1349,00		284,91			
94.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,5632	29167,00				16427,00		
94.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	355,52	235,00				83547,00		
					Тип 2							
95	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**628,7**		**1013,50**	**28,69**	**637188**	**18038**	**399585**	**193378**	**897011**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**219565**	**9014**		**66445**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	223,82	981,00		219565,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,98							
95.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	57,02309		15,00		855,00			

95.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,98449		2152,00		17183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,98449		1129,00		9014,49			
95.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,82548	31008,00				397692,00		
95.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,0045	86,00				1892,00		
96	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**	**628,7**		**3199,79**	**21,20**	**2011709**	**13327**	**1740927**	**223496**	**2414021**
						409,50	**10,70**	**257455**	**6725**		**178816**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	240,16	1072,00		257455,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,34							
96.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,20045		2152,00		4735,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,20045		1129,00		2484,31			
96.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,1435		2733,00		8591,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,1435		1349,00		4240,58			
96.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	314,35	576,00				181066,00		
96.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,1435	90,00				283,00		
96.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	641,274	2432,00				1559578,00		
97	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	**м плинтусов**	**414**		**289,49**	**2,23**	**119848**	**925**	**82913**	**30772**	**162669**
						86,98	**0,88**	**36010**	**364**		**12050**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	27,57	1306,02		36010,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2898							
97.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	5,5062		13,00		72,00			
97.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1242		2152,00		267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1242		1129,00		140,22			
97.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	8,3214		16,00		133,00			
97.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1656		2733,00		453,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1656		1349,00		223,39			
97.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	108,882	28,00				3049,00		
97.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	418,14	191,00				79865,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**4776828**	**79010**	**3542994**	**1009606**	**6249351**
								1154824	**38565**	**--**	**462914**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4776828**				
	Материалы		Тенге					**3542995**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1193388**			
		Накладные расходы	Тенге					**1009607**				
		Сметная прибыль	Тенге					**462915**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6249350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193388**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**6249350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193388**				
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка 5-го этажа										
98	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1153,1**		**1271,27**	**7,37**	**1465905**	**8495**	**528360**	**670932**	**2307784**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**929050**	**2800**		**170947**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	699,59	1328,00		929050,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,96							
98.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,57655		4956,00		2857,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,57655		1927,00		1111,01			
98.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,80717		2152,00		1737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,80717		1129,00		911,29			
98.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,57655		2733,00		1576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,57655		1349,00		777,77			
98.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	16,1434		144,00		2325,00			
98.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4833,7952	91,00				439875,00		
98.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,49903	323,00				484,00		
98.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	269,94071	326,00				88001,00		
99	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**895,7**		**505,59**	**2,95**	**452856**	**2641**	**166565**	**205171**	**710669**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**283650**	**1309**		**52642**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	232,88	1218,00		283650,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,9853							
99.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,08957		2152,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08957		1129,00		101,12			
99.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,8957		2733,00		2448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,8957		1349,00		1208,30			
99.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,77667	90,00				250,00		
99.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,52388	170,00				1279,00		
99.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,618033	267034,00				165036,00		

100	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**257,4**		**450,37**	**2,95**	**115924**	**759**	**33652**	**58961**	**188875**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**81513**	**376**		**13991**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	66,92	1217,99		81513,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2831							
100.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02574		2152,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02574		1129,00		29,06			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2574		2733,00		703,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2574		1349,00		347,23			
100.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,79794	90,00				72,00		
100.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,16216	170,00				368,00		
100.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	177,606	187,00				33212,00		
101	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1987,3**		**417,73**	**--**	**830155**	**--**	**--**	**597711**	**1542096**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**830155**	**--**		**114229**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	735,3	1129,00		830155,00				
102	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1987,3**		**1159,58**	**7,37**	**2304441**	**14640**	**910598**	**996501**	**3565017**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**1379203**	**4826**		**264075**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1056,05	1306,00		1379203,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,38							
102.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,99365		4956,00		4925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,99365		1927,00		1914,76			
102.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,39111		2152,00		2994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,39111		1129,00		1570,56			
102.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,99365		2733,00		2716,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,99365		1349,00		1340,43			
102.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	27,8222		144,00		4006,00			
102.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	8330,7616	91,00				758099,00		
102.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,58349	323,00				834,00		
102.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	465,22693	326,00				151664,00		
103	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**743,8**		**458,99**	**2,95**	**341400**	**2193**	**129933**	**151460**	**532289**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**209274**	**1087**		**39429**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	171,82	1218,00		209274,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8182							
103.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07438		2152,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07438		1129,00		83,98			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,7438		2733,00		2033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,7438		1349,00		1003,39			
103.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,30578	90,00				208,00		
103.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,24792	170,00				1062,00		
103.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,468594	267034,00				125131,00		
103.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	37,19	95,00				3533,00		
104	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1243,5**		**419,79**	**2,95**	**522013**	**3666**	**168478**	**253214**	**837245**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**349869**	**1818**		**62018**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	287,25	1218,00		349869,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,37							
104.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,12435		2152,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,12435		1129,00		140,39			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,2435		2733,00		3398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,2435		1349,00		1677,48			
104.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,85485	90,00				347,00		
104.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,4454	170,00				1776,00		
104.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	62,175	95,00				5907,00		
104.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	858,015	187,00				160449,00		

105	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**681,1**		**1712,71** **966,44**	**79,04** **62,55**	**1166526** **658242**	**53831** **42600**	**454453**	**504607** **133691**	**1804824**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	504,01	1306,00		658242,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	37,73							
105.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	32,0117		1297,00		41519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	32,0117		1129,00		36141,21			
105.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,72124		2152,00		12312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	5,72124		1129,00		6459,28			
105.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	12,73657	35567,00				453002,00		
105.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,040866	29811,00				1218,00		
105.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,81732	285,00				233,00		
106	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**681,1**		**5727,44** **2524,00**	**19,70** **9,82**	**3900959** **1719096**	**13415** **6688**	**2168448**	**1242565** **411482**	**5555005**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	1362,2	1262,00		1719096,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,86							
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,34055		4531,00		1543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,34055		1349,00		459,40			
106.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	5,51691		2152,00		11872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,51691		1129,00		6228,59			
106.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	10,2165	35896,00				366731,00		
106.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,27244	20743,00				5651,00		
106.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,4055	90,00				306,00		
106.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	681,1	2633,00				1793336,00		

106.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,6811	3155,00				2149,00		
106.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	3,167115	86,00				272,00		
107	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135,2**		**3893,45**	**44,33**	**526394**	**5994**	**209662**	**225996**	**812581**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**310738**	**3144**		**60191**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	242,01	1284,00		310738,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,79							
107.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,78512		2152,00		5994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,78512		1129,00		3144,40			
107.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1352	35567,00				4809,00		
107.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,8136	35237,00				204854,00		
108	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135,2**		**2553,65**	**21,16**	**345253**	**2861**	**72955**	**194661**	**583107**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**269437**	**925**		**43193**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	199,73	1349,00		269437,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,649							
108.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,18928		4956,00		938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,18928		1927,00		364,74			
108.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2704		2152,00		582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2704		1129,00		305,28			
108.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,18928		2733,00		517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,18928		1349,00		255,34			
108.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,71896		144,00		824,00			
108.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1733,264	39,00				67597,00		
108.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,6084	323,00				197,00		
108.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	15,83192	326,00				5161,00		

109	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135,2**		**458,99**	**2,95**	**62056**	**399**	**23617**	**27531**	**96754**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**38040**	**198**		**7167**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	31,23	1218,01		38040,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1487							
109.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01352		2152,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01352		1129,00		15,26			
109.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1352		2733,00		370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1352		1349,00		182,38			
109.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,41912	90,00				38,00		
109.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,13568	170,00				193,00		
109.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,085176	267034,00				22745,00		
109.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,76	95,00				642,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**12033882**	**108893**	**4866721**	**5129310**	**18536246**
								7058268	**65773**	**--**	**1373055**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12033882**				
	Материалы		Тенге					**4866721**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7124040**			
		Накладные расходы	Тенге					**5129309**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1373055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18536246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5645**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7124040**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**18536246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5645**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7124040**			
		РАЗДЕЛ 12. Полы 5-го этажа										
		Тип 1										
110	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**766,2**		**1013,50**	**28,69**	**776544**	**21983**	**486976**	**235671**	**1093192**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**267585**	**10986**		**80977**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	272,77	981,00		267585,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,73							
110.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	69,49434		15,00		1042,00			
110.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,73074		2152,00		20941,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,73074		1129,00		10986,01			
110.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,63048	31008,00				484670,00		

110.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,817	86,00				2306,00		
111	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**766,2**		**3049,84**	**75,64**	**2336785**	**57952**	**1625739**	**575724**	**3145509**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**653094**	**27431**		**233001**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	599,17	1090,00		653094,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	23,45							
111.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,75832		4531,00		12498,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,75832		1349,00		3720,97			
111.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	19,07838		2152,00		41057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	19,07838		1129,00		21539,49			
111.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	1,60902		2733,00		4397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,60902		1349,00		2170,57			
111.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	773,862	1586,00				1227345,00		
111.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	29,4987	86,00				2537,00		
111.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	5861,43	57,00				334102,00		
111.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	574,65	64,00				36778,00		
111.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	76,62	326,00				24978,00		
112	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**589**		**599,07**	**1,64**	**352849**	**966**	**167286**	**156573**	**550176**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**313,41**	**0,81**	**184597**	**477**		**40754**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	139	1328,00		184597,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3534							
112.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3534		2733,00		966,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,3534		1349,00		476,74			
112.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,9424	29167,00				27487,00		
112.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	594,89	235,00				139799,00		
					Тип 2							
113	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**345,5**		**1013,50**	**28,69**	**350164**	**9913**	**219590**	**106270**	**492949**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**120661**	**4954**		**36515**	

		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	123	981,00		120661,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,39							
113.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	31,33685		15,00		470,00			
113.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,38785		2152,00		9443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,38785		1129,00		4953,88			
113.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,0482	31008,00				218551,00		
113.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	12,0925	86,00				1040,00		
114	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**345,5**		**3199,79**	**21,20**	**1105528**	**7324**	**956720**	**122822**	**1326617**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**409,50**	**10,70**	**141484**	**3696**		**98268**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	131,98	1072,00		141484,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,94							
114.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,20925		2152,00		2602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,20925		1129,00		1365,24			
114.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,7275		2733,00		4721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,7275		1349,00		2330,40			
114.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	172,75	576,00				99504,00		
114.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,7275	90,00				155,00		
114.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	352,41	2432,00				857061,00		
115	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**486**		**289,49**	**2,23**	**140691**	**1085**	**97334**	**36123**	**190959**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**86,98**	**0,88**	**42272**	**427**		**14145**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	32,37	1306,00		42272,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,3402							

115.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	6,4638		13,00		84,00			
115.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1458		2152,00		314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1458		1129,00		164,61			
115.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	9,7686		16,00		156,00			
115.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1944		2733,00		531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1944		1349,00		262,25			
115.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	127,818	28,00				3579,00		
115.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	490,86	191,00				93754,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**5062561**	**99223**	**3553645**	**1233183**	**6799402**
								1409692	**47970**	**--**	**503660**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5062561**				
	Материалы		Тенге					**3553646**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1457662**			
		Накладные расходы	Тенге					**1233182**				
		Сметная прибыль	Тенге					**503659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6799402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1339**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1457662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**6799402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1339**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1457662**			

РАЗДЕЛ 13. Окна

116	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**1,6**		**3096,41**	**166,85**	**4954**	**267**	**2093**	**2208**	**7735**
						1621,32	**82,26**	**2594**	**132**		**573**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	2,21	1172,95		2594,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1054							
116.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,04832		2152,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,04832		1129,00		54,55			
116.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,15696		16,00		3,00			
116.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,05712		2733,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,05712		1349,00		77,05			
116.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,24192		18,00		4,00			
116.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,472	1422,00				2093,00		

117	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,6**		**18652,00**	**--**	**29843**	**--**	**29843**	**--**	**32231**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2387**	
118	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**395,43**		**2786,02**	**173,29**	**1101678**	**68524**	**517318**	**444535**	**1669909**
		НР - 81%; СП - 8%				**1304,49**	**83,38**	**515836**	**32973**		**123697**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	439,76	1173,00		515836,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	26,45							
118.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	12,337416		2152,00		26550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	12,337416		1129,00		13928,94			
118.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	77,583366		16,00		1241,00			
118.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	14,116851		2733,00		38581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	14,116851		1349,00		19043,63			
118.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	119,538489		18,00		2152,00			
118.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	363,7956	1422,00				517317,00		
119	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**360,085**		**2109,10**	**170,17**	**759455**	**61274**	**353308**	**303668**	**1148173**
		НР - 81%; СП - 8%				**957,75**	**83,38**	**344873**	**30025**		**85050**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	294,01	1173,00		344873,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	24,09							
119.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	11,234652		2152,00		24177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	11,234652		1129,00		12683,92			
119.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	44,902599		16,00		718,00			

119.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	12,855034		2733,00		35133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	12,855034		1349,00		17341,44			
119.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	69,208337		18,00		1246,00			
119.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	248,45865	1422,00				353308,00		
120	**2109-0201-0806 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**755,515**		**26123,00**	**--**	**19736318**	**--**	**19736318**	**--**	**21315224**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1578905**	
121	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**118,4**		**2382,49**	**172,42**	**282087**	**20415**	**119539**	**123222**	**437734**
		НР - 81%; СП - 8%				**1200,45**	**84,40**	**142133**	**9993**		**32425**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	121,17	1173,00		142133,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	8,03							
121.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,80064		2152,00		8179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,80064		1129,00		4290,92			
121.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	15,64064		16,00		250,00			
121.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,22688		2733,00		11552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,22688		1349,00		5702,06			
121.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	24,0944		18,00		434,00			
121.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	84,064	1422,00				119539,00		
122	**2109-0201-0907 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**118,4**		**29089,00**	**--**	**3444138**	**--**	**3444138**	**--**	**3719669**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**275531**	
123	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**559,4**		**1580,84**	**9,71**	**884322**	**5429**	**743865**	**111565**	**1075557**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**135028**	**2706**		**79671**	
		Состав работ:										

		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	119,6	1129,00		135028,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	2,07							
123.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,39158		2152,00		843,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,39158		1129,00		442,09			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,6782		2733,00		4587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,6782		1349,00		2263,89			
123.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	507,3758	1422,00				721488,00		
123.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	2237,6	10,00				22376,00		
124	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**559,4**		**1377,00**	**--**	**770294**	**--**	**770294**	**--**	**831917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61624**	
125	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**234,118**		**3043,68**	**13,99**	**712580**	**3276**	**452386**	**213434**	**1000096**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**1097,39**	**3,64**	**256918**	**853**		**74081**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	227,56	1129,00		256918,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,6321							
125.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,468236		6040,00		2828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,468236		1349,00		631,65			
125.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,163883		2733,00		448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,163883		1349,00		221,08			
125.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	28,09416	105,00				2950,00		
125.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	9,36472	348,00				3259,00		
125.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,334473	334347,00				446177,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**27725669**	**159186**	**26169102**	**1198632**	**31238245**
								1397382	**76681**	**--**	**2313944**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27725669**				
	Материалы		Тенге					**2188508**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1474064**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**23980593**				
		Накладные расходы	Тенге					**1198631**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2313944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31238244**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1474064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**31238244**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1474064**				
		РАЗДЕЛ 14. Двери										
126	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3**		**2890,45**	**47,92**	**18210**	**302**	**3041**	**9312**	**29723**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2359,84**	**20,29**	**14867**	**128**		**2202**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,01	12,67	1173,00		14867,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0869							
126.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,65835		13,00		9,00			
126.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02898		4956,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02898		1927,00		55,84			
126.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,04599		29,00		1,00			
126.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,02835		2152,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02835		1129,00		32,01			
126.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,02961		2733,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,02961		1349,00		39,94			
126.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,35784		18,00		6,00			
126.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,002709	21645,00				59,00		
126.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,512	1422,00				2150,00		
126.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,65041	314,00				832,00		
127	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,3**		**43818,00**	**--**	**276053**	**--**	**276053**	**--**	**298138**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22084**	

128	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**37,17**		**2633,93**	**50,57**	**97903**	**1880**	**14420**	**51174**	**161003**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2195,39**	**21,61**	**81603**	**803**		**11926**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	69,57	1173,01		81603,00				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,5464							
128.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	3,129714		13,00		41,00			
128.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,182133		4956,00		903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,182133		1927,00		350,97			
128.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,304794		29,00		9,00			
128.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,178416		2152,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,178416		1129,00		201,43			
128.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,18585		2733,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,18585		1349,00		250,71			
128.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,97001		18,00		35,00			
128.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,016355	21645,00				354,00		
128.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	6,6906	1422,00				9514,00		
128.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	14,500017	314,00				4553,00		
129	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**32,13**		**39478,00**	**--**	**1268428**	**--**	**1268428**	**--**	**1369902**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101474**	
130	**2109-0402-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**5,04**		**74704,00**	**--**	**376508**	**--**	**376508**	**--**	**406629**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30121**	
131	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**569,73**		**1724,47**	**76,95**	**982484**	**43843**	**286855**	**544028**	**1648633**

		НР - 81%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**1144,03**	**34,85**	**651786**	**19853**		**122121**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	555,66	1173,00		651786,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	14,41							
131.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	89,789448		13,00		1167,00			
131.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,13946		4956,00		5647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,13946		1927,00		2195,74			
131.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,13946		2152,00		2452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,13946		1129,00		1286,45			
131.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	27,176121		16,00		435,00			
131.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	12,135249		2733,00		33166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	12,135249		1349,00		16370,45			
131.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	23,244984		42,00		976,00			
131.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,56973	29867,00				17016,00		
131.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	136,7352	1422,00				194437,00		
131.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1726,2819	43,00				74230,00		
131.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	4,107753	285,00				1171,00		
132	**1110-0111-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1485,1**		**466,05**	**1,09**	**692134**	**1624**	**570194**	**98105**	**853458**
		НР - 81%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление наличников				**81,02**	**0,54**	**120316**	**801**		**63219**	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	116,13	1036,00		120316,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,594							
132.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,59404		2733,00		1624,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,59404		1349,00		801,36			
132.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	1663,312	341,00				567189,00		
132.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	10,54421	285,00				3005,00		
133	**2109-0102-0502** **РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**434,7**		**9453,00**	**--**	**4109219**	**--**	**4109219**	**--**	**4437957**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**328738**	

134	**2109-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**40,32**	**12969,00**	**--**	**522910**	**--**	**522910**	**--**	**564743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41833**	
135	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**84,63**	**5099,00**	**--**	**431528**	**--**	**431528**	**--**	**466051**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34522**	
136	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**10,08**	**3898,00**	**--**	**39292**	**--**	**39292**	**--**	**42435**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3143**	
137	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**304**	**3439,00**	**--**	**1045456**	**--**	**1045456**	**--**	**1129092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**9860126**	**47648**	**8943904**	**702619**	**11407764**
							868572	**21585**	**--**	**845019**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6777567**				
		Материалы	Тенге				**857049**				
		Всего заработная плата	Тенге					**792756**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5102949**				
		Накладные расходы	Тенге				**642132**				
		Сметная прибыль	Тенге				**593576**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8013276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**687**
		Сметная заработная плата	Тенге					**792756**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3082559**				
		Материалы	Тенге				**17462**				
		Всего заработная плата	Тенге					**97400**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2966446**				
		Накладные расходы	Тенге				**60486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**251444**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3394488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**11407763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**770**
		Сметная заработная плата	Тенге					**890157**			
		РАЗДЕЛ 15. Наружные работы									
138	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**4501**	**2502,94**	**7,60**	**11265732**	**34211**	**9050198**	**1582356**	**13875935**
		НР - 72%; СП - 8%			**484,63**	**3,64**	**2181323**	**16394**		**1027847**	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									

		2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	1448,42	1506,00		2181323,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	12,15							
138.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	41,8593		13,00		544,00			
138.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	16,2036		28,00		454,00			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	12,1527		2733,00		33213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	12,1527		1349,00		16393,99			
138.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	11252,5	753,00				8473133,00		
138.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	810,18	712,00				576848,00		
138.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	2,52056	86,00				217,00		
139	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2250,5**		**770,23**	**1,91**	**1733411**	**4305**	**602314**	**944903**	**2892579**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**1126792**	**2125**		**214265**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	978,97	1151,00		1126792,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,58							
139.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,57535		2733,00		4305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,57535		1349,00		2125,15			
139.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,787675	435732,00				343215,00		
139.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,202545	31415,00				6363,00		
139.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	76,517	3303,00				252736,00		
140	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**1961**		**2691,70**	**0,84**	**5278431**	**1643**	**3779721**	**1077888**	**6864825**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	**--**	**1497067**	**--**		**508506**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										

140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	960,89	1558,00		1497067,00				
140.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	26,0813		63,00		1643,00			
140.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	7,844	35567,00				278988,00		
140.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,09805	28461,00				2791,00		
140.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	3,5298	86,00				304,00		
140.6	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	18,2	35690,2	98,00				3497640,00		
					Цоколь							
141	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	**м3 кладки**	**41**		**24248,83** **19478,00**	**4770,84** **2163,20**	**994202** **798598**	**195604** **88691**	**--**	**638848** **130644**	**1763694**
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	870,88	917,00		798598,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	62,94							
141.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	56,375		2789,00		157230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	56,375		1349,00		76049,88			
141.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	6,56		4956,00		32511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	6,56		1927,00		12641,12			
141.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	112,75		52,00		5863,00			
142	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**41**		**35577,58** **4866,88**	**2416,00** **539,60**	**1458681** **199542**	**99056** **22124**	**1160083**	**185534** **131537**	**1775752**
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	186,14	1072,00		199542,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,4							
142.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,4		6040,00		99056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,4		1349,00		22123,60			
142.4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,84	29443,00				289719,00		
142.5	2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	15,58	55830,00				869831,00		

142.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0205	18383,00				377,00		
142.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,804	86,00				155,00		
					Отмостка							
143	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**52,3875**	**9760,92**	**1721,32**	**511350**	**90176**	**375042**	**71477**	**629454**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**46132**	**39264**		**46626**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	44,53	1035,99		46132,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	28,29							
143.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	24,09825		2804,00		67571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	24,09825		1349,00		32508,54			
143.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	48,1965		15,00		723,00			
143.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	4,191		5221,00		21881,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	4,191		1612,00		6755,89			
143.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	60,245625	6214,00				374366,00		
143.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,858125	86,00				676,00		
144	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**130,96875**	**31570,03**	**1186,47**	**4134687**	**155390**	**3835869**	**146928**	**4624144**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**143428**	**35971**		**342529**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	127,04	1129,00		143428,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	26,39							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,353616		4531,00		1602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,353616		1349,00		477,03			
144.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	7,635478		39,00		298,00			
144.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	24,464963		6040,00		147768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	24,464963		1349,00		33003,24			
144.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,641747		4956,00		3180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,641747		1927,00		1236,65			
144.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,929878		2733,00		2541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,929878		1349,00		1254,41			
144.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	133,588125	28438,00				3798979,00		

144.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,052387	47461,00				2486,00		
144.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,013097	31810,00				417,00		
144.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	3,929063	6932,00				27236,00		
144.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,956072	86,00				82,00		
144.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	4,714875	1256,00				5922,00		
144.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,619375	285,00				747,00		
						Козырьки						
145	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**531**		**99,20**	**0,07**	**52675**	**37**	**--**	**37900**	**97821**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**	**--**	**52638**	**--**		**7246**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	55,7	944,99		52638,00				
145.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,3275		28,00		37,00			
146	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**531**		**3468,38**	**21,25**	**1841711**	**11283**	**1464169**	**306796**	**2320387**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**689,75**	**8,04**	**366259**	**4267**		**171880**	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	300,71	1218,00		366259,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,39							
146.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,8054		4956,00		8948,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,8054		1927,00		3479,01			
146.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	15,6114		12,00		187,00			
146.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	34,515		16,00		552,00			
146.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5841		2733,00		1596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,5841		1349,00		787,95			
146.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	610,65	2319,00				1416097,00		
146.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,7701	8228,00				31020,00		
146.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1608,93	3,00				4827,00		
146.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,62	1151,00				12224,00		
						Кровельные работы						
147	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1470**		**99,20**	**0,07**	**145825**	**103**	**--**	**104920**	**270804**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**	**--**	**145722**	**--**		**20060**	
		Состав работ:										

		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	154,2	945,00		145722,00				
147.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	3,675		28,00		103,00			
148	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1470**		**3468,38**	**21,25**	**5098521**	**31237**	**4053347**	**849321**	**6423669**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**689,75**	**8,04**	**1013937**	**11812**		**475827**	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	832,46	1218,00		1013937,00				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	6,62							
148.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	4,998		4956,00		24770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	4,998		1927,00		9631,15			
148.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	43,218		12,00		519,00			
148.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	95,55		16,00		1529,00			
148.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,617		2733,00		4419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,617		1349,00		2181,33			
148.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	1690,5	2319,00				3920270,00		
148.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	10,437	8228,00				85876,00		
148.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	4454,1	3,00				13362,00		
148.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	29,4	1151,00				33839,00		
					Водосток							
149	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**293,3**		**340,26**	**11,58**	**99799**	**3397**	**4346**	**77111**	**191064**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**313,86**	**3,66**	**92056**	**1074**		**14153**	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,278	81,54	1129,00		92056,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,7333							
149.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,32263		6040,00		1949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,32263		1349,00		435,23			
149.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14665		4956,00		727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14665		1927,00		282,59			
149.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,26397		2733,00		721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,26397		1349,00		356,10			
149.6	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	11,1454	390,00				4347,00		
150	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**597**		**1048,52**	**148,61**	**625969**	**88722**	**31737**	**442034**	**1153443**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**846,75**	**47,48**	**505510**	**28348**		**85440**	
		Состав работ:										

		1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их										
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,75	447,75	1129,00		505510,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	19,04							
150.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	7,9998		6040,00		48319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	7,9998		1349,00		10791,73			
150.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	4,5969		4956,00		22782,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	4,5969		1927,00		8858,23			
150.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	6,4476		2733,00		17621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	6,4476		1349,00		8697,81			
150.6	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	68,058	390,00				26543,00		
150.7	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	14,925	348,00				5194,00		
151	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**293,3**		**1634,00**	**--**	**479252**	**--**	**479252**	**--**	**517592**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38340**	
152	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**597**		**2180,00**	**--**	**1301460**	**--**	**1301460**	**--**	**1405577**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104117**	
153	**2110-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**		**4303,00**	**--**	**17212**	**--**	**17212**	**--**	**18589**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1377**	
154	**2110-0302-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**586**		**758,00**	**--**	**444188**	**--**	**444188**	**--**	**479723**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35535**	
155	**2110-0302-0108 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**300**		**1049,00**	**--**	**314700**	**--**	**314700**	**--**	**339876**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25176**	
156	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**250**		**101,02**	**23,48**	**25256**	**5869**	**1746**	**15939**	**44491**
		НР - 82,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев				**70,56**	**6,44**	**17641**	**1609**		**3296**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,059	14,75	1196,00		17641,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,07							

156.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,45		6040,00		2718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,45		1349,00		607,05			
156.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,275		4956,00		1363,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,275		1927,00		529,93			
156.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,725		176,00		832,00			
156.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,35		2733,00		957,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,35		1349,00		472,15			
156.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00125	208012,00				260,00		
156.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,3	1143,00				1486,00		
157	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,76245**		**228022,00**	**--**	**173855**	**--**	**173855**	**--**	**187764**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13908**	
158	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,07336**		**255906,00**	**--**	**18773**	**--**	**18773**	**--**	**20275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**36015690**	**721034**	**27108012**	**6481955**	**45897458**
								8186645	**251680**	**--**	**3399811**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**36015690**				
		Материалы	Тенге					**24358570**				
		Всего заработная плата	Тенге						**8438325**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2749441**				
		Накладные расходы	Тенге					**6481955**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3399812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**45897457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6682**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8438325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**45897457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6682**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8438325**			
		РАЗДЕЛ 16. Сантехнические работы										
		Демонтажные работы										
159	**1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**1955**		**426,76**	**--**	**834320**	**--**	**--**	**600710**	**1549832**
		НР - 72%; СП - 8%				**426,76**	**--**	**834320**	**--**		**114802**	
		Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб										
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,378	738,99	1129,00		834320,00				

160	**1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**36**		**617,56**	**--**	**22232**	**--**	**--**	**16007**	**41299**
		НР - 72%; СП - 8%				**617,56**	**--**	**22232**	**--**		**3059**	
		Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб										
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	19,69	1128,99		22232,00				
				В1, Т3								
161	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1324**		**1439,25**	**15,14**	**1905566**	**20044**	**17287**	**1647898**	**3837741**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**1411,05**	**0,10**	**1868235**	**130**		**284277**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	1384,9	1349,00		1868235,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0794							
161.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03972		4956,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03972		1927,00		76,54			
161.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,03972		2733,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03972		1349,00		53,58			
161.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	116,9092		18,00		2104,00			
161.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	267,1832		66,00		17634,00			
161.7	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	127,104	66,00				8389,00		
161.8	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	1271,04	7,00				8897,00		
162	**2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1324**		**179,00**	**--**	**236996**	**--**	**236996**	**--**	**255956**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18960**	
163	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**565**		**1554,03**	**18,19**	**878026**	**10278**	**7165**	**759116**	**1768114**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**1523,16**	**0,16**	**860583**	**93**		**130971**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб										

		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,13	637,94	1349,00		860583,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0565							
163.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,02825		4956,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02825		1927,00		54,44			
163.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,02825		2733,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,02825		1349,00		38,11			
163.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	37,6855		18,00		678,00			
163.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	142,154		66,00		9382,00			
163.7	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	43,166	66,00				2849,00		
163.8	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	431,66	10,00				4317,00		
164	**2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**565**		**280,00**	**--**	**158200**	**--**	**158200**	**--**	**170856**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12656**	
165	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**66**		**1695,52**	**21,49**	**111904**	**1419**	**795**	**96762**	**225359**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**1661,97**	**0,26**	**109690**	**17**		**16693**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,23	81,31	1349,00		109690,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0106							
165.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00528		4956,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00528		1927,00		10,17			
165.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00528		2733,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00528		1349,00		7,12			
165.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	3,5178		18,00		63,00			

165.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	19,9188		66,00		1315,00			
165.7	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	4,059	66,00				268,00		
165.8	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	40,59	13,00				528,00		
166	**2301-0601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**66**		**442,00**	**--**	**29172**	**--**	**29172**	**--**	**31506**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2334**	
167	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**36**		**1879,33**	**25,43**	**67656**	**916**	**620**	**58330**	**136065**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**1836,66**	**0,39**	**66120**	**14**		**10079**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,36	49,01	1349,00		66120,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0086							
167.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,00432		4956,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00432		1927,00		8,32			
167.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,00432		2733,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00432		1349,00		5,83			
167.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	1,62		18,00		29,00			
167.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	12,9276		66,00		853,00			
167.7	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	1,8468	66,00				122,00		
167.8	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	18,468	27,00				499,00		
168	**2301-0601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**36**		**777,00**	**--**	**27972**	**--**	**27972**	**--**	**30210**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2238**	
169	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**436**		**1550,00**	**--**	**675800**	**--**	**675800**	**--**	**729864**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54064**	
170	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**41**		**2496,00**	**--**	**102336**	**--**	**102336**	**--**	**110523**

		СП - 8%				--	--	--	--		8187	
171	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		3013,00	--	12052	--	12052	--	13016
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
172	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		3403,00	--	6806	--	6806	--	7350
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
173	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	4		289,87	--	1159	--	441	634	1937
		НР - 88,2%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кранов воздушных				179,59	--	718	--		143	
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,1236	0,4944	1452,27		718,00				
173.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	320,00				13,00		
173.3	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	556,00				22,00		
173.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	526,00				42,00		
173.5	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4	91,00				364,00		
174	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	267		982,69	0,13	262379	35	10216	222377	523537
		НР - 88,2%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам				944,30	--	252128	--		38781	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7	186,9	1349,00		252128,00				
174.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	2,67		13,00		35,00			
174.3	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	53,4	66,00				3524,00		
174.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	3,471	320,00				1111,00		
174.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	3,471	556,00				1930,00		
174.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	6,942	526,00				3651,00		
175	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	12		2480,00	--	29760	--	29760	--	32141
		СП - 8%				--	--	--	--		2381	
176	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	228		7743,00	--	1765404	--	1765404	--	1906636

		СП - 8%				--	--	--	--		141232	
177	**2303-0102-3326 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27**		**7197,00**	**--**	**194319**	**--**	**194319**	**--**	**209865**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15546**	
178	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**11**		**7119,02**	**27,59**	**78309**	**303**	**68954**	**8115**	**93338**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**822,89**	**13,49**	**9052**	**148**		**6914**	
		Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам										
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,61	6,71	1349,03		9052,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,11							
178.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,22		13,00		3,00			
178.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,11		2733,00		301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11		1349,00		148,39			
178.5	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4,4	66,00				290,00		
178.6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,132	320,00				42,00		
178.7	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,132	556,00				73,00		
178.8	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	11	6219,00				68409,00		
178.9	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,264	526,00				139,00		
						Канализация						
179	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**203**		**766,44**	**3,44**	**155586**	**699**	**--**	**111783**	**288759**
		НР - 72%; СП - 8%				**762,99**	**1,81**	**154887**	**367**		**21390**	
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам										
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	139,66	1109,00		154887,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,3248							
179.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,3248		2152,00		699,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,3248		1129,00		366,70			
180	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**159**		**952,86**	**6,89**	**151505**	**1095**	**--**	**108709**	**281031**

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам				**945,98**	**3,61**	**150410**	**574**		**20817**	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	135,63	1109,00		150410,00				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,5088							
180.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,5088		2152,00		1095,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,5088		1129,00		574,44			
181	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**203**		**821,82**	**1,37**	**166829**	**279**	**459**	**146575**	**338477**
		НР - 88,2%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода				**818,18**	**0,46**	**166091**	**94**		**25072**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,584	118,55	1401,00		166091,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0609							
181.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0203		6040,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0203		1349,00		27,38			
181.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0203		4956,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0203		1927,00		39,12			
181.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0203		2733,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0203		1349,00		27,38			
181.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,002436	188520,00				459,00		
182	**2301-0604-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**203**		**368,00**	**--**	**74704**	**--**	**74704**	**--**	**80680**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5976**	
183	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**159**		**792,92**	**3,35**	**126075**	**533**	**797**	**110174**	**255149**
		НР - 88,2%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода				**784,56**	**1,06**	**124745**	**169**		**18900**	

183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,56	89,04	1401,00		124745,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1113							
183.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0477		6040,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0477		1349,00		64,35			
183.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0318		4956,00		158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0318		1927,00		61,28			
183.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0318		2733,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0318		1349,00		42,90			
183.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004229	188520,00				797,00		
184	**2301-0604-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**159**		**1109,00**	**--**	**176331**	**--**	**176331**	**--**	**190437**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14106**	
185	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24**		**303,00**	**--**	**7272**	**--**	**7272**	**--**	**7854**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**582**	
186	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6**		**707,00**	**--**	**4242**	**--**	**4242**	**--**	**4581**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**339**	
187	**2302-0403-1502 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**10**		**364,00**	**--**	**3640**	**--**	**3640**	**--**	**3931**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**291**	
188	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**10**		**3670,76**	**175,71**	**36708**	**1757**	**5469**	**26785**	**68572**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**2948,16**	**88,74**	**29482**	**887**		**5079**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	22,2	1328,02		29482,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,71							
188.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,2		13,00		3,00			
188.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,32		2152,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,32		1129,00		361,28			
188.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,39		2733,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,39		1349,00		526,11			
188.6	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	4	358,00				1432,00		
188.7	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0008	1177830,00				942,00		
188.8	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4	100,00				400,00		

188.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,04	320,00				13,00		
188.10	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,001	1358592,00				1359,00		
188.11	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,8	1252,00				1002,00		
188.12	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,2	556,00				111,00		
188.13	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,4	526,00				210,00		
189	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**36**		**2950,08**	**88,36**	**106203**	**3181**	**8322**	**84934**	**206428**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**2630,55**	**44,36**	**94700**	**1597**		**15291**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	70,2	1349,00		94700,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,26							
189.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,72		13,00		9,00			
189.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,468		2152,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,468		1129,00		528,37			
189.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,792		2733,00		2165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,792		1349,00		1068,41			
189.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01296	216144,00				2801,00		
189.7	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	7,2	358,00				2578,00		
189.8	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	14,4	100,00				1440,00		
189.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,08	320,00				346,00		
189.10	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,72	556,00				400,00		
189.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,44	526,00				757,00		
190	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**8**		**1825,31**	**218,94**	**14602**	**1752**	**2166**	**10197**	**26783**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**1335,51**	**109,61**	**10684**	**877**		**1984**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,99	7,92	1348,99		10684,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,68							
190.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,184		2152,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,184		1129,00		207,74			
190.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,496		2733,00		1356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,496		1349,00		669,10			

190.5	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0016	191900,00				307,00		
190.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00008	499577,00				40,00		
190.7	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,48	320,00				154,00		
190.8	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00056	1358592,00				761,00		
190.9	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000024	206133,00				5,00		
190.10	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,56	556,00				311,00		
190.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,12	526,00				589,00		
191	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**10**		**14585,00**	**--**	**145850**	**--**	**145850**	**--**	**157518**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11668**	
192	**2303-0102-3204 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**36**		**7758,00**	**--**	**279288**	**--**	**279288**	**--**	**301631**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22343**	
193	**2303-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**8**		**13239,00**	**--**	**105912**	**--**	**105912**	**--**	**114385**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8473**	
194	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**		**7595,81**	**33,79**	**15192**	**68**	**13883**	**1124**	**17621**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**620,54**	**16,88**	**1241**	**34**		**1305**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,46	0,92	1348,91		1241,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,026							
194.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,006		2152,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,006		1129,00		6,77			
194.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2733,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1349,00		26,98			
194.5	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	191900,00				77,00		
194.6	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190,00		
194.7	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	2	6808,00				13616,00		
195	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,7**		**10111,93**	**141,59**	**87974**	**1232**	**67563**	**17160**	**113545**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**2204,48**	**31,84**	**19179**	**277**		**8411**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов										

		2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,66	14,44	1328,00		19179,00				
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,1975							
195.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,07134		6040,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,07134		1349,00		96,24			
195.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,01827		4956,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,01827		1927,00		35,21			
195.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	2,36118		176,00		416,00			
195.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,10788		2733,00		295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,10788		1349,00		145,53			
195.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,010962	29167,00				320,00		
195.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000348	206133,00				72,00		
195.9	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	8,091	8302,00				67171,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**9058282**	**43588**	**4240193**	**4027390**	**14132527**
								4774498	**5278**	**--**	**1046852**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1163644**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1162791**			
		Накладные расходы	Тенге					**837209**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2160921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1035**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1162791**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**7894639**				
	Материалы		Тенге					**204140**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3616985**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4036056**				
	Сдача и испытание		Тенге					**21**				
		Накладные расходы	Тенге					**3190181**				
		Сметная прибыль	Тенге					**886786**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**11971605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2674**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3616985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**14132526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3709**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4779776**			
		РАЗДЕЛ 17. Электромонтажные работы										
		Демонтажные работы										
196	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**14360**		**24,00**	**--**	**344683**	**--**	**--**	**248172**	**640283**
		НР - 72%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**344683**	**--**		**47428**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	364,74	945,00		344683,00				

196.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,5744	--				--		
197	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**1170**		**55,19**	**--**	**64570**	**--**	**--**	**46490**	**119945**
		НР - 72%; СП - 8%				**55,19**	**--**	**64570**	**--**		**8885**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	68,33	945,00		64570,00				
198	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**1874**		**60,37**	**0,65**	**113133**	**1210**	**--**	**81041**	**209708**
		НР - 72%; СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**111923**	**635**		**15534**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	118,44	945,00		111923,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,5622							
198.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,5622		2152,00		1210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,5622		1129,00		634,72			
					Щиты, шкафы							
199	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**		**26552,34**	**7196,00**	**26552**	**7196**	**1819**	**13062**	**42784**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**17537,00**	**2620,80**	**17537**	**2621**		**3169**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение										
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13	13	1349,00		17537,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6							
199.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8		5319,00		4255,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		1927,00		1541,60			
199.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8		3676,00		2941,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		1349,00		1079,20			
199.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	499577,00				385,00		
199.6	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1755,00				8,00		
199.7	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
199.8	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	376,00				6,00		
199.9	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	462,00				942,00		
199.10	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	380,00				2,00		
199.11	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	487,00				298,00		
199.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		

200	**5108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**193189,00**	**--**	**193189**	**--**		**--**	**193189**
						--	**--**	**--**	**--**	**193189**	**--**	
201	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
201.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
201.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
201.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
201.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
201.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
201.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
201.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
201.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
201.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
201.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
202	**2307-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**8887,00**	**--**	**8887**	**--**	**8887**	**--**	**9598**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**711**	
203	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**2384,49**	**23,40**	**2384**	**23**	**1033**	**861**	**3505**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**1328**	**--**		**260**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	1	1328,00		1328,00				

203.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
203.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
203.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	558049,00				558,00		
203.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	499577,00				24,00		
203.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
203.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
203.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	856,00				5,00		
203.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	304,00				0,30		
203.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
203.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	652,00				8,00		
203.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
203.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
203.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
203.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	190,00				1,00		
204	**2307-0204-0638 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1550,00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
205	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1330,19**	**89,95**	**1330**	**90**	**21**	**811**	**2313**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1218,87**	**32,76**	**1219**	**33**		**171**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование										
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,87	0,87	1401,15		1219,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
205.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
205.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
205.5	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	712231,00				21,00		
206	**2307-0501-1019 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	**шт.**	**1**		**15587,00**	**--**	**15587**	**--**	**15587**	**--**	**16834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1247**	

207	**1308-0305-0910 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**2**		**5085,73** **4203,00**	**190,34** **65,52**	**10171** **8406**	**381** **131**	**1384**	**5532** **1256**	**16960**
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	6	1401,00		8406,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08							
207.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04		5319,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1927,00		77,08			
207.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04		3676,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1349,00		53,96			
207.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,58	1,16		18,00		21,00			
207.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	450,00				37,00		
207.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,046	652,00				30,00		
207.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2807,00				112,00		
207.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,288	374,00				108,00		
207.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	42	12,00				504,00		
207.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,082	4267,00				350,00		
207.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	122,00				244,00		
208		**Щит АВР на 125 А, АВР-Б-125-IP54-2** *СП - 8%*	**комплект**	**1**		**171080,00** **--**	**--** **--**	**171080** **--**	**--** **--**	**171080**	**--** **13686**	**184766**
209		**Щит АВР на 40 А, АВР-Б-40-IP54-2** *СП - 8%*	**комплект**	**1**		**73320,00** **--**	**--** **--**	**73320** **--**	**--** **--**	**73320**	**--** **5866**	**79186**
210	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2**		**8867,53** **2802,00**	**121,08** **32,76**	**17735** **5604**	**242** **66**	**11889**	**3674** **1713**	**23122**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	4	1401,00		5604,00				

210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
210.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,46		13,00		6,00			
210.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		5319,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1927,00		38,54			
210.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,28		176,00		49,00			
210.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02		3676,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1349,00		26,98			
210.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,28		25,00		7,00			
210.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,02	558049,00				11161,00		
210.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000542	499577,00				271,00		
210.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	450,00				18,00		
210.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,014	856,00				12,00		
210.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	304,00				1,00		
210.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1075,00				2,00		
210.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	652,00				31,00		
210.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	234325,00				33,00		
210.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2807,00				112,00		
210.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	122,00				244,00		
210.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,018	190,00				3,00		
211	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**		**10354,00**	**--**	**20708**	**--**	**20708**	**--**	**22365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1657**	
				ЩО-1.1-1.3								
212	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**3**		**4982,48**	**99,13**	**14947**	**297**	**2041**	**8234**	**25036**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**12609**	**98**		**1855**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	9	1401,00		12609,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06							
212.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03		5319,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1927,00		57,81			
212.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03		3676,00		110,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1349,00		40,47			
212.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	1,53		18,00		28,00			
212.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,123	450,00				55,00		
212.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,048	652,00				31,00		
212.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2807,00				168,00		
212.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,372	374,00				139,00		
212.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	63	12,00				756,00		
212.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,123	4267,00				525,00		
212.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	122,00				366,00		
213	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3**		**4717,00**	**--**	**14151**	**--**	**14151**	**--**	**15283**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1132**	
214	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**		**4552,57**	**118,35**	**27315**	**710**	**10669**	**10454**	**40791**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**15936**	**197**		**3022**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	12	1328,00		15936,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12							
214.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
214.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06		5319,00		319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1927,00		115,62			
214.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
214.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06		3676,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1349,00		80,94			
214.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,2		25,00		30,00			
214.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	558049,00				6697,00		
214.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	499577,00				1139,00		
214.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
214.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
214.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	856,00				46,00		

214.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	304,00				7,00		
214.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1075,00				13,00		
214.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,216	652,00				141,00		
214.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
214.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
214.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
214.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,084	190,00				16,00		
215	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1550,00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
216	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**		**492,00**	**--**	**1968**	**--**	**1968**	**--**	**2125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
217	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**3164,00**	**--**	**3164**	**--**	**3164**	**--**	**3417**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
						ЭЩР-О						
218	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**4**		**4982,48**	**99,13**	**19930**	**397**	**2721**	**10979**	**33382**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**16812**	**131**		**2473**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	12	1401,00		16812,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08							
218.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04		5319,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1927,00		77,08			
218.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04		3676,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1349,00		53,96			
218.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	2,04		18,00		37,00			
218.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,164	450,00				74,00		
218.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,064	652,00				42,00		
218.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2807,00				225,00		
218.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,496	374,00				186,00		

218.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	84	12,00				1008,00		
218.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,164	4267,00				700,00		
218.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	122,00				488,00		
219	**ЭЛВЕК**	**Щиток операционный ЭЩР-0-6Т**	**комплект**	**4**		**79667,00**	**--**	**318668**	**--**	**318668**	**--**	**344161**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25493**	
						ЩО2.1-2.3, 3.1-3.2						
220	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**5**		**4982,48**	**99,13**	**24912**	**496**	**3401**	**13724**	**41727**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**21015**	**164**		**3091**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	15	1401,00		21015,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1							
220.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05		5319,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05		1927,00		96,35			
220.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,05		3676,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05		1349,00		67,45			
220.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	2,55		18,00		46,00			
220.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,205	450,00				92,00		
220.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,08	652,00				52,00		
220.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2807,00				281,00		
220.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,62	374,00				232,00		
220.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	105	12,00				1260,00		
220.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,205	4267,00				875,00		
220.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	122,00				610,00		
221	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**(ЩРв-П-15) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5**		**4717,00**	**--**	**23585**	**--**	**23585**	**--**	**25472**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1887**	
222	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей										

		3. Заземление 4. Присоединение										
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
222.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
222.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
222.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
222.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
222.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
222.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
222.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
222.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
222.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
222.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
222.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		
222.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
222.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
222.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
222.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
222.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
222.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
223	**2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1602,00**	**--**	**1602**	**--**	**1602**	**--**	**1730**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128**	
224	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**		**2384,49**	**23,40**	**28614**	**281**	**12397**	**10327**	**42056**
		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение				**1328,00**	**--**	**15936**	**--**		**3115**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	12	1328,00		15936,00				

224.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,48		13,00		6,00			
224.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,56		176,00		275,00			
224.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,012	558049,00				6697,00		
224.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000588	499577,00				294,00		
224.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,64	192,00				2811,00		
224.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,168	450,00				76,00		
224.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,072	856,00				62,00		
224.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,012	304,00				4,00		
224.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,012	1075,00				13,00		
224.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,144	652,00				94,00		
224.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00084	234325,00				197,00		
224.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2807,00				674,00		
224.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	122,00				1464,00		
224.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,072	190,00				14,00		
225	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**		**492,00**	**--**	**1968**	**--**	**1968**	**--**	**2125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
226	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**		**3164,00**	**--**	**25312**	**--**	**25312**	**--**	**27337**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2025**	
						ЩО4.1-4.2, 5.1-5.2						
227	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**4**		**4982,48**	**99,13**	**19930**	**397**	**2721**	**10979**	**33382**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**16812**	**131**		**2473**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	12	1401,00		16812,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08							
227.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04		5319,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1927,00		77,08			
227.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04		3676,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1349,00		53,96			
227.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	2,04		18,00		37,00			

227.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,164	450,00				74,00		
227.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,064	652,00				42,00		
227.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2807,00				225,00		
227.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,496	374,00				186,00		
227.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	84	12,00				1008,00		
227.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,164	4267,00				700,00		
227.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	122,00				488,00		
228	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4**		**4717,00**	**--**	**18868**	**--**	**18868**	**--**	**20377**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1509**	
229	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**		**2384,49**	**23,40**	**9538**	**94**	**4132**	**3442**	**14019**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**5312**	**--**		**1038**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	4	1328,00		5312,00				
229.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16		13,00		2,00			
229.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52		176,00		92,00			
229.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	558049,00				2232,00		
229.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	499577,00				98,00		
229.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	192,00				937,00		
229.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00				25,00		
229.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	856,00				21,00		
229.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00				1,00		
229.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00				4,00		
229.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	652,00				31,00		
229.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234325,00				66,00		
229.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2807,00				225,00		
229.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	122,00				488,00		
229.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	190,00				5,00		

230	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
231	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1550,00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
						Светотехнические устройства						
232	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**231**		**1890,56**	**622,63**	**436720**	**143828**	**46932**	**220217**	**709492**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**245960**	**93881**		**52555**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
232.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	175,56	1401,00		245960,00				
232.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	79,93							
232.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	3,5805		5319,00		19045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,5805		1927,00		6899,62			
232.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	72,765		1534,00		111622,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	72,765		1129,00		82151,68			
232.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	3,5805		3676,00		13162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,5805		1349,00		4830,09			
232.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,007276	29811,00				217,00		
232.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	471,24	94,00				44297,00		
232.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	6,468	374,00				2419,00		
233	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**323**		**2481,64**	**891,48**	**801571**	**287949**	**65624**	**408872**	**1307278**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1386,99**	**566,49**	**447998**	**182977**		**96835**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,99	319,77	1401,00		447998,00				
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	154,26							
233.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	8,6564		5319,00		46043,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	8,6564		1927,00		16680,88			
233.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	136,952		1534,00		210084,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	136,952		1129,00		154618,81			
233.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	8,6564		3676,00		31821,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	8,6564		1349,00		11677,48			
233.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,010174	29811,00				303,00		
233.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	658,92	94,00				61938,00		
233.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	9,044	374,00				3382,00		
234	**1308-0305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**1320**		**3486,41**	**1237,78**	**4602060**	**1633867**	**268186**	**2413262**	**7576547**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2045,46**	**775,88**	**2700007**	**1024162**		**561226**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,46	1927,2	1401,00		2700007,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	859,06							
234.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	53,328		5319,00		283652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	53,328		1927,00		102763,06			
234.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	752,4		1534,00		1154182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	752,4		1129,00		849459,60			
234.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	53,328		3676,00		196034,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	53,328		1349,00		71939,47			
234.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,04158	29811,00				1240,00		
234.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	2692,8	94,00				253123,00		
234.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	36,96	374,00				13823,00		
235	**2307-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40**		**1787,00**	**--**	**71480**	**--**	**71480**	**--**	**77198**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5718**	
236	**2307-0102-1311 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**255**		**5071,00**	**--**	**1293105**	**--**	**1293105**	**--**	**1396553**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103448**	
237	**2307-0102-1314 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1320**		**5779,00**	**--**	**7628280**	**--**	**7628280**	**--**	**8238542**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**610262**	
238	**2307-0102-1308 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**68**		**3830,00**	**--**	**260440**	**--**	**260440**	**--**	**281275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20835**	
239	**2307-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**55**		**2598,00**	**--**	**142890**	**--**	**142890**	**--**	**154321**

		СП - 8%				--	--	--	--		11431	
240	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**102**		**10910,00**	**--**	**1112820**	**--**	**1112820**	**--**	**1201846**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**89026**	
241	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**34**		**6899,00**	**--**	**234566**	**--**	**234566**	**--**	**253331**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18765**	
242	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**75**		**3027,06**	**--**	**227029**	**--**	**24679**	**131123**	**386804**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**202350**	**--**		**28652**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	150	1349,00		202350,00				
242.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00225	248531,00				559,00		
242.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	210	70,00				14700,00		
242.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,075	86082,00				6456,00		
242.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00825	359277,00				2964,00		
243	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**75**		**2113,00**	**--**	**158475**	**--**	**158475**	**--**	**171153**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12678**	
244	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**795**		**503,35**	**3,60**	**400163**	**2860**	**18613**	**246066**	**697927**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**378690**	**1042**		**51698**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	270,3	1401,00		378690,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,636							
244.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,318		5319,00		1691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,318		1927,00		612,79			
244.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,318		3676,00		1169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,318		1349,00		428,98			
244.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,025042	29811,00				747,00		
244.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,011925	499577,00				5957,00		
244.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	3,339	652,00				2177,00		

244.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	810,9	12,00				9731,00		
245	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**105**		**361,00**	**--**	**37905**	**--**	**37905**	**--**	**40937**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3032**	
246	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**690**		**472,00**	**--**	**325680**	**--**	**325680**	**--**	**351734**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26054**	
247	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**175**		**423,07**	**3,60**	**74037**	**630**	**2306**	**46222**	**129879**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**71101**	**229**		**9621**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	50,75	1401,00		71101,00				
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,14							
247.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,07		5319,00		372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07		1927,00		134,89			
247.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,07		3676,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07		1349,00		94,43			
247.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,005513	29811,00				164,00		
247.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	178,5	12,00				2142,00		
248	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**175**		**303,00**	**--**	**53025**	**--**	**53025**	**--**	**57267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4242**	
249	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**200**		**423,07**	**3,60**	**84613**	**720**	**2635**	**52825**	**148433**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**81258**	**262**		**10995**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	58	1401,00		81258,00				

249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,16							
249.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,08		5319,00		426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08		1927,00		154,16			
249.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,08		3676,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08		1349,00		107,92			
249.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,0063	29811,00				188,00		
249.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	204	12,00				2448,00		
250	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**200**		**324,00**	**--**	**64800**	**--**	**64800**	**--**	**69984**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5184**	
251	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**900**		**42,00**	**--**	**37800**	**--**	**37800**	**--**	**40824**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3024**	
252	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**1500**		**31,00**	**--**	**46500**	**--**	**46500**	**--**	**50220**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3720**	
253	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**200**		**120,00**	**--**	**24000**	**--**	**24000**	**--**	**25920**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1920**	
254	**2307-0202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**50**		**137,00**	**--**	**6850**	**--**	**6850**	**--**	**7398**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
						Кабели и провода						
255	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2150**		**239,29**	**10,04**	**514464**	**21587**	**99771**	**259753**	**836155**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**182,84**	**3,60**	**393106**	**7748**		**61937**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	301	1306,00		393106,00				
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	4,73							
255.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	2,365		5319,00		12579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,365		1927,00		4557,36			
255.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	2,365		3676,00		8694,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,365		1349,00		3190,39			
255.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	17,415		18,00		313,00			
255.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,4515	32287,00				14578,00		
255.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	45,15	363,00				16389,00		
255.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	4,3	234,00				1006,00		
255.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	262,3	192,00				50362,00		
255.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	10,75	536,00				5762,00		
255.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	688	12,00				8256,00		
255.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	21,5	159,00				3419,00		
256	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**2000**		**32,00**	**--**	**64000**	**--**	**64000**	**--**	**69120**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5120**	
257	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**150**		**45,00**	**--**	**6750**	**--**	**6750**	**--**	**7290**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**540**	
258	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**12210**		**366,52**	**2,70**	**4475249**	**32949**	**1890898**	**1661084**	**6627240**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**0,98**	**2551402**	**12000**		**490907**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1953,6	1306,00		2551402,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	7,33							
258.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	3,663		5319,00		19483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	3,663		1927,00		7058,60			
258.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	3,663		3676,00		13465,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	3,663		1349,00		4941,39			
258.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	305,25	363,00				110806,00		
258.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	1,221	29811,00				36399,00		
258.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	158,73	182,00				28889,00		
258.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	37,851	2807,00				106248,00		
258.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	101,343	376,00				38105,00		

258.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1465,2	37,00				54212,00		
258.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	3418,8	227,00				776068,00		
258.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	366,3	1785,00				653846,00		
258.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	14,652	951,00				13934,00		
258.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	598,29	121,00				72393,00		
259	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2150**		**85,44**	**0,90**	**183700**	**1934**	**41371**	**91432**	**297143**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**140395**	**704**		**22011**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	107,5	1306,00		140395,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,43							
259.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,215		5319,00		1144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,215		1927,00		414,31			
259.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,215		3676,00		790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,215		1349,00		290,03			
259.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	3,44	652,00				2243,00		
259.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,43	2807,00				1207,00		
259.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,009245	76297,00				705,00		
259.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	107,5	33,00				3548,00		
259.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	262,3	12,00				3148,00		
259.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	6,665	4267,00				28440,00		
259.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	17,2	121,00				2081,00		
260	**2306-0144-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**		**1658223,00**	**--**	**331645**	**--**	**331645**	**--**	**358176**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26532**	
261	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2**		**117985,00**	**--**	**141582**	**--**	**141582**	**--**	**152909**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11327**	
262	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5,42**		**171884,00**	**--**	**931611**	**--**	**931611**	**--**	**1006140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**74529**	

263	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5,3**		**269007,00**	**--**	**1425737**	**--**	**1425737**	**--**	**1539796**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114059**	
264	**2306-0902-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,24**		**319011,00**	**--**	**76563**	**--**	**76563**	**--**	**82688**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6125**	
265	**2306-0902-0114 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,2**		**502521,00**	**--**	**603025**	**--**	**603025**	**--**	**651267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48242**	
266	**2306-0902-0116 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,8**		**1086468,00**	**--**	**869174**	**--**	**869174**	**--**	**938708**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69534**	
				Заземление								
267	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**95**		**498,56**	**23,00**	**47363**	**2185**	**22845**	**14855**	**67195**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**22333**	**591**		**4977**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	17,1	1306,02		22333,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,361							
267.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,1805		5319,00		960,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1805		1927,00		347,82			
267.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	3,192		176,00		562,00			
267.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,1805		3676,00		664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1805		1349,00		243,49			
267.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	7,79	192,00				1496,00		
267.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000855	234325,00				200,00		
267.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,425	227,00				323,00		
267.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0038	235883,00				896,00		
267.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0874	228022,00				19929,00		
268	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**25**		**469,51**	**23,00**	**11738**	**575**	**5939**	**3486**	**16442**

		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение				**208,96**	**6,22**	**5224**	**156**		**1218**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	4	1306,00		5224,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,095							
268.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0475		5319,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0475		1927,00		91,53			
268.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,84		176,00		148,00			
268.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0475		3676,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0475		1349,00		64,08			
268.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,05	192,00				394,00		
268.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000138	234325,00				32,00		
268.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,375	227,00				85,00		
268.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,001	235883,00				236,00		
268.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,02025	256388,00				5192,00		
269	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
269.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
269.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
269.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
269.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
269.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
269.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**29454380**	**2141718**	**19209558**	**6023872**	**38301054**
							7909910	**1328211**	**193189**	**2822803**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**193189**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**193189**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**28668056**				
		Материалы	Тенге				**2555866**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8716310**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16582947**				
		Накладные расходы	Тенге				**5648169**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2745298**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**37061522**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6553**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8716310**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**522386**				
		Всего заработная плата	Тенге					**521811**			
		Накладные расходы	Тенге				**375704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71847**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**969936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**521811**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**70750**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**70750**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5660**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**76410**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**38301058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9238120**			
		РАЗДЕЛ 18. Замена лифта									
270	**1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж. Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг.**	**лифт**	**2**		**526816,15**	**112065,58**	**1053632**	**224131**	**39837**	**472376**	**1648089**
		НР - 54,9%; СП - 8%				**394831,80**	**35383,25**	**789664**	**70767**		**122081**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	336,6	673,2	1173,00		789664,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,49	84,98							
270.3	3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	22,062	44,124		4233,00		186777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,062	44,124		1349,00		59523,28			
270.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,716	3,432		5319,00		18255,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,716	3,432		1927,00		6613,46			
270.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,062	44,124		91,00		4015,00			
270.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,206	32,412		176,00		5705,00			
270.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,716	3,432		2733,00		9380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,716	3,432		1349,00		4629,77			
270.8	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09	0,18	84,00				15,00		

270.9	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	69	138	33,00				4554,00		
270.10	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	0,12	827,00				99,00		
270.11	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0006	0,0012	247290,00				297,00		
270.12	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000009	0,000018	1256206,00				23,00		
270.13	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,2	2,4	72,00				173,00		
270.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3	0,6	652,00				391,00		
270.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,018	208012,00				3744,00		
270.16	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,12	0,24	64,00				15,00		
270.17	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00009	0,00018	6186620,00				1114,00		
270.18	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,48	0,96	481,00				462,00		
270.19	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0006	0,0012	584743,00				702,00		
270.20	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	129,78	259,56	19,00				4932,00		
270.21	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5	3	434,00				1302,00		
270.22	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	30	60	126,00				7560,00		
270.23	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	0,0168	256388,00				4307,00		
270.24	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	0,018	563792,00				10148,00		
271	**1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2**		**878026,92**	**186775,96**	**1756054**	**373552**	**66396**	**787294**	**2746815**
		НР - 54,9%; СП - 8%				**658053,00**	**58972,09**	**1316106**	**117944**		**203468**	
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	561	1122	1173,00		1316106,00				
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,49	84,98							
271.3	3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	36,77	73,54		4233,00		311295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,77	73,54		1349,00		99205,46			
271.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,86	5,72		5319,00		30425,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	5,72		1927,00		11022,44			
271.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	36,77	73,54		91,00		6692,00			
271.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,01	54,02		176,00		9508,00			
271.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	5,72		2733,00		15633,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	5,72		1349,00		7716,28			
271.8	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	0,3	84,00				25,00		
271.9	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	230	33,00				7590,00		

271.10	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,2	827,00				165,00		
271.11	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,002	247290,00				495,00		
271.12	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000015	0,00003	1256206,00				38,00		
271.13	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2	4	72,00				288,00		
271.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5	1	652,00				652,00		
271.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,03	208012,00				6240,00		
271.16	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,4	64,00				26,00		
271.17	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	0,0003	6186620,00				1856,00		
271.18	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	1,6	481,00				770,00		
271.19	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,002	584743,00				1169,00		
271.20	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	216,3	432,6	19,00				8219,00		
271.21	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5	5	434,00				2170,00		
271.22	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	50	100	126,00				12600,00		
271.23	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	0,028	256388,00				7179,00		
271.24	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	0,03	563792,00				16914,00		
272	**1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6**	**остановка**	**1**		**-95718,52**	**-6206,64**	**-95719**	**-6207**	**-5056**	**-47625**	**-154811**
		НР - 54,9%; СП - 8%				**-84456,00**	**-2293,20**	**-84456**	**-2293**		**-11468**	
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	72	72	-1173,00		-84456,00				
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	0,7							
272.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,7	0,7		5319,00		3723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	0,7		-1927,00		-1348,90			
272.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,24	3,24		176,00		570,00			
272.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,7		2733,00		1913,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	0,7		-1349,00		-944,30			
272.6	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,04	84,00				3,00		
272.7	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	38	38	33,00				1254,00		
272.8	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02	0,02	827,00				17,00		
272.9	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0002	0,0002	247290,00				49,00		
272.10	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000003	1256206,00				4,00		

272.11	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	0,6	0,6	72,00				43,00		
272.12	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	0,16	652,00				104,00		
272.13	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,002	208012,00				416,00		
272.14	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,02	0,02	64,00				1,00		
272.15	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6186620,00				371,00		
272.16	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,22	0,22	481,00				106,00		
272.17	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0002	584743,00				117,00		
272.18	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	0,4	434,00				174,00		
272.19	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6	6	126,00				756,00		
272.20	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	256388,00				513,00		
272.21	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,002	563792,00				1128,00		
273	**5110-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная**	**комплект**	**2**		**6486881,00**	**--**	**12973762**	**--**		**--**	**12973762**
						--	**--**	**--**	**--**	**12973762**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**15687730**	**591476**	**101177**	**1212045**	**17213855**
						--	**--**	**--**	**--**	**12973762**	**--**	
								2021314	**186417**	**12973762**	**314081**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**12973762**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**12973762**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**2713968**				
		Материалы	Тенге					**101178**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2207731**			
		Накладные расходы	Тенге					**1212044**				
		Сметная прибыль	Тенге					**314081**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**4240093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1892**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2207731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					**17213855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1892**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2207731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**310654586**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**77053388**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5009755**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2527036**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**134954554**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**13166951**		
		- Накладные расходы	Тенге								**58433813**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**22036118**	

Составил Ергалиева Г.Е.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Здание ПНС
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2327,695	тыс.тенге
Сметная заработная плата	616,738	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,493	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**		**1390,87**	**57,22**	**4173**	**172**	**--**	**2940**	**7682**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**4001**	**82**		**569**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	3,86	1036,02		4001,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,0645							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0435		2804,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0435		1349,00		58,68			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0867		52,00		5,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,021		2152,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,021		1129,00		23,71			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**5,075**		**480,65**	**20,01**	**2439**	**102**	**--**	**1722**	**4494**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**2338**	**53**		**333**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	2,34	999,11		2338,00				

2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,0472							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,047198		2152,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,047198		1129,00		53,29			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**0,64**		**948,75**	**--**	**607**	**--**	**--**	**437**	**1128**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**607**	**--**		**84**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	0,6078	998,67		607,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**3,2**		**86,03**	**0,03**	**275**	**--**	**--**	**198**	**511**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**275**	**--**		**38**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	0,2912	944,37		275,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,00384		28,00		0,11			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**		**2073,78**	**115,44**	**2074**	**115**	**--**	**1449**	**3804**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**1958**	**54**		**282**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	1,96	998,83		1958,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397		2804,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397		1349,00		53,56			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793		52,00		4,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**2,1**		**355,91**	**--**	**747**	**--**	**--**	**538**	**1388**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**747**	**--**		**103**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	0,7619	980,47		747,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**10316**	**389**	**--**	**7284**	**19007**
								9927	**189**	**--**	**1409**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10316**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10116**			
		Накладные расходы	Тенге					**7284**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1408**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**19007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10116**			

РАЗДЕЛ 2. Окна

7	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**5,075**		**3096,41**	**166,85**	**15714**	**847**	**6639**	**7003**	**24535**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**8228**	**417**		**1817**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	7,01	1172,97		8228,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3344							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,153265		2152,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,153265		1129,00		173,04			
7.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,497858		16,00		8,00			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,181178		2733,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,181178		1349,00		244,41			
7.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,76734		18,00		14,00			
7.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,669	1422,00				6639,00		
8	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,075**		**18652,00**	**--**	**94659**	**--**	**94659**	**--**	**102232**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7573**	
9	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**3,2**		**1580,84**	**9,71**	**5059**	**31**	**4256**	**638**	**6153**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**772**	**15**		**456**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	0,6842	1128,39		772,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0118							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00224		2152,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00224		1129,00		2,53			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0096		2733,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0096		1349,00		12,95			
9.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	2,9024	1422,00				4127,00		
9.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	12,8	10,00				128,00		
10	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,2**		**1377,00**	**--**	**4406**	**--**	**4406**	**--**	**4759**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
11	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,216**		**3043,68**	**13,99**	**3701**	**17**	**2350**	**1109**	**5194**

		НР - 82,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их				**1097,39**	**3,64**	**1334**	**4**		**385**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	1,18	1128,64		1334,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0033							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,002432		6040,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002432		1349,00		3,28			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000851		2733,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000851		1349,00		1,15			
11.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,14592	105,00				15,00		
11.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,04864	348,00				17,00		
11.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,006931	334347,00				2317,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**123539**	**895**	**112310**	**8750**	**142873**
								10335	**437**	**--**	**10584**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**123539**				
	Материалы		Тенге					**13244**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10772**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**99065**				
		Накладные расходы	Тенге					**8750**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**142872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10772**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**142872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10772**			
		РАЗДЕЛ 3. Двери										
12	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1**		**2890,45**	**47,92**	**6070**	**101**	**1013**	**3104**	**9908**
		НР - 62,1%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка				**2359,84**	**20,29**	**4956**	**43**		**734**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,01	4,22	1173,08		4956,00				

12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,029							
12.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,21945		13,00		3,00			
12.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,00966		4956,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00966		1927,00		18,61			
12.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,01533		29,00		0,44			
12.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,00945		2152,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,00945		1129,00		10,67			
12.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,00987		2733,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,00987		1349,00		13,31			
12.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,11928		18,00		2,00			
12.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000903	21645,00				20,00		
12.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1422,00				717,00		
12.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,88347	314,00				277,00		
13	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,1**		**43818,00**	**--**	**92018**	**--**	**92018**	**--**	**99379**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7361**	
14	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**1**		**598,00**	**--**	**598**	**--**	**598**	**--**	**646**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
15	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**		**3439,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**275**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**102125**	**101**	**97068**	**3104**	**113647**
								4956	**43**	**--**	**8418**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**102125**				
		Материалы	Тенге					**1014**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4998**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**96055**				
		Накладные расходы	Тенге					**3104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8418**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**113647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**113647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4998**			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка										
16	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**41,2**		**1271,27**	**7,37**	**52376**	**304**	**18877**	**23972**	**82457**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**33195**	**100**		**6108**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора										

		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	25	1328,01		33195,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,07							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0206		4956,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0206		1927,00		39,70			
16.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02884		2152,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02884		1129,00		32,56			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0206		2733,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0206		1349,00		27,79			
16.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,5768		144,00		83,00			
16.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	172,7104	91,00				15717,00		
16.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,05356	323,00				17,00		
16.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	9,64492	326,00				3144,00		
17	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**41,2**		**505,59**	**2,95**	**20830**	**121**	**7662**	**9437**	**32689**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**13047**	**60**		**2421**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	10,71	1217,98		13047,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0453							
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00412		2152,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00412		1129,00		4,65			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0412		2733,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0412		1349,00		55,58			
17.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,12772	90,00				11,00		
17.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,34608	170,00				59,00		
17.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,028428	267034,00				7591,00		
18	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**156,7**		**417,73**	**--**	**65458**	**--**	**--**	**47130**	**121595**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**65458**	**--**		**9007**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	57,98	1128,99		65458,00				
19	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**156,7**		**1159,58**	**7,37**	**181707**	**1154**	**71802**	**78575**	**281104**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**108751**	**381**		**20823**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора										

		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	83,27	1306,00		108751,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2664							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,07835		4956,00		388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07835		1927,00		150,98			
19.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,10969		2152,00		236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,10969		1129,00		123,84			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07835		2733,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07835		1349,00		105,69			
19.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,1938		144,00		316,00			
19.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	656,8864	91,00				59777,00		
19.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,20371	323,00				66,00		
19.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	36,68347	326,00				11959,00		
20	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156,7**		**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**71924** **44089**	**462** **229**	**27373**	**31909** **8307**	**112140**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	36,2	1218,01		44089,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1724							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01567		2152,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01567		1129,00		17,69			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1567		2733,00		428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1567		1349,00		211,39			
20.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,48577	90,00				44,00		
20.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,31628	170,00				224,00		
20.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,098721	267034,00				26362,00		
20.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,835	95,00				744,00		
21	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,4**		**3893,45** **2298,36**	**44,33** **23,26**	**21025** **12411**	**239** **126**	**8375**	**9026** **2404**	**32455**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	9,67	1283,99		12411,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1112							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,11124		2152,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,11124		1129,00		125,59			
21.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0054	35567,00				192,00		
21.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2322	35237,00				8182,00		

22	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,4**		**2553,65**	**21,16**	**13790**	**114**	**2914**	**7775**	**23290**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**10762**	**37**		**1725**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	7,98	1349,06		10762,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,0259							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,00756		4956,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00756		1927,00		14,57			
22.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0108		2152,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0108		1129,00		12,19			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00756		2733,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00756		1349,00		10,20			
22.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	0,22842		144,00		33,00			
22.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	69,228	39,00				2700,00		
22.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,0243	323,00				8,00		
22.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,63234	326,00				206,00		
23	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,4**		**314,69**	**2,40**	**1699**	**13**	**778**	**658**	**2546**
		НР - 72%; СП - 8%				**168,08**	**1,19**	**908**	**6**		**189**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	0,7452	1218,46		908,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0049							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00054		2152,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00054		1129,00		0,61			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00432		2733,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00432		1349,00		5,83			
23.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0054	90,00				0,49		
23.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0162	170,00				3,00		
23.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002808	267034,00				750,00		
23.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,27	95,00				26,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**428810**	**2408**	**137781**	**208482**	**688276**
								288621	**939**	**--**	**50984**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**428810**				
	Материалы		Тенге					**137781**				
	Всего заработная плата		Тенге						**289559**			
		Накладные расходы	Тенге					**208483**				
		Сметная прибыль	Тенге					**50983**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**688276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**232**
		Сметная заработная плата	Тенге						**289559**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**688276**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**289559**				
		РАЗДЕЛ 5. Полы										
24	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2**		**1013,50**	**28,69**	**41756**	**1182**	**26185**	**12672**	**58783**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**14389**	**591**		**4354**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	14,67	981,03		14389,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,5232							
24.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,73684		15,00		56,00			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,52324		2152,00		1126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,52324		1129,00		590,74			
24.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,84048	31008,00				26062,00		
24.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,442	86,00				124,00		
25	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,2**		**1543,87**	**86,69**	**63607**	**3572**	**31858**	**24268**	**94906**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**683,90**	**12,36**	**28177**	**509**		**7030**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	17,14	1644,01		28177,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,4038							
25.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	2,472		26,00		64,00			
25.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,3166		753,00		2497,00			
25.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,16068		2152,00		346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,16068		1129,00		181,41			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,24308		2733,00		664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,24308		1349,00		327,91			
25.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	46,144	241,00				11121,00		
25.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,142552	106005,00				15111,00		
25.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,005768	228414,00				1317,00		
25.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,206	90,00				19,00		
25.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,095172	21265,00				2024,00		
25.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,03914	57921,00				2267,00		
26	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2**		**1013,50**	**28,69**	**41756**	**1182**	**26185**	**12672**	**58783**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**14389**	**591**		**4354**	
		Состав работ:										

		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	14,67	981,03		14389,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,5232							
26.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,73684		15,00		56,00			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,52324		2152,00		1126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,52324		1129,00		590,74			
26.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,84048	31008,00				26062,00		
26.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,442	86,00				124,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**147120**	**5936**	**84228**	**49612**	**212472**
								56954	**1691**	**--**	**15738**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**147120**				
	Материалы		Тенге					**84230**				
	Всего заработная плата		Тенге						**58645**			
		Накладные расходы	Тенге					**49613**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**212472**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**58645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**212472**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**58645**			
		РАЗДЕЛ 6. Наружные работы										
27	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**104**		**1528,33**	**31,58**	**158946**	**3284**	**69941**	**63748**	**240510**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**85721**	**2818**		**17816**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	63,54	1349,00		85721,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,5							
27.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,936		63,00		59,00			
27.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,496		1292,00		3225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,496		1129,00		2817,98			
27.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,9656	35567,00				69910,00		
27.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,364	86,00				31,00		
28	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**104**		**800,57**	**3,35**	**83259**	**348**	**65284**	**12812**	**103757**
		НР - 72%; СП - 8%				**169,49**	**1,62**	**17627**	**168**		**7686**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,132	13,73	1284,02		17627,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1248							

28.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,2496		28,00		7,00			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,1248		2733,00		341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1248		1349,00		168,36			
28.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,004888	6777,00				33,00		
28.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,4264	90,00				38,00		
28.7	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,0156	1124873,00				17548,00		
28.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,0104	483751,00				5031,00		
28.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	61,36	526,00				32275,00		
28.10	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	12,48	830,00				10358,00		
29	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,6**		**3893,45**	**44,33**	**72418**	**825**	**28844**	**31091**	**111790**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**42749**	**433**		**8281**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	33,29	1283,99		42749,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,3832							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,38316		2152,00		825,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,38316		1129,00		432,59			
29.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0186	35567,00				662,00		
29.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,7998	35237,00				28183,00		
30	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**52**		**770,23**	**1,91**	**40052**	**99**	**13917**	**21833**	**66836**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**26036**	**49**		**4951**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	22,62	1151,02		26036,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0364							
30.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0364		2733,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0364		1349,00		49,10			
30.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,0182	435732,00				7930,00		
30.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,00468	31415,00				147,00		
30.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	1,768	3303,00				5840,00		
					Отмостка							
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,2**		**9760,92**	**1721,32**	**40996**	**7230**	**30067**	**5730**	**50464**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**3699**	**3148**		**3738**	

		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,57	1036,13		3699,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,27							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,932		2804,00		5417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,932		1349,00		2606,27			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,864		15,00		58,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,336		5221,00		1754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,336		1612,00		541,63			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,83	6214,00				30014,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,63	86,00				54,00		
32	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**10,5**		**31570,03**	**1186,47**	**331485**	**12458**	**307528**	**11779**	**370726**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**11499**	**2884**		**27461**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	10,19	1129,01		11499,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,12							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02835		4531,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02835		1349,00		38,24			
32.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,61215		39,00		24,00			
32.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,9614		6040,00		11847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,9614		1349,00		2645,93			
32.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,05145		4956,00		255,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,05145		1927,00		99,14			
32.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,07455		2733,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,07455		1349,00		100,57			
32.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,71	28438,00				304571,00		
32.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0042	47461,00				199,00		
32.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00105	31810,00				33,00		
32.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,315	6932,00				2184,00		
32.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,07665	86,00				7,00		
32.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,378	1256,00				475,00		
32.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,21	285,00				60,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**727157**	**24243**	**515581**	**146993**	**944083**
								187330	**9500**	**--**	**69933**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**727157**				
		Материалы	Тенге					**515584**				
		Всего заработная плата	Тенге						**196830**			
		Накладные расходы	Тенге					**146994**				

		Сметная прибыль	Тенге					**69932**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**944084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**154**
		Сметная заработная плата	Тенге						**196830**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**944084**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**154**
		Сметная заработная плата	Тенге						**196830**			
РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы												
Демонтажные работы												
33	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**35**		**24,00**	**--**	**840**	**--**	**--**	**544**	**1495**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**840**	**--**		**111**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	0,889	944,88		840,00				
33.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0014	--				--		
34	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**3**		**55,19**	**--**	**166**	**--**	**--**	**107**	**295**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**55,19**	**--**	**166**	**--**		**22**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,1752	947,49		166,00				
35	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**4**		**60,37**	**0,65**	**241**	**3**	**--**	**156**	**429**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**239**	**1**		**32**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	0,2528	945,41		239,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0012		2152,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012		1129,00		1,35			
Щиты												
36	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
36.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
36.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			

36.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
36.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
36.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
36.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
36.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
36.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
36.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
36.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
36.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
36.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
36.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
36.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
36.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
36.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
37	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
38	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
38.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
38.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
38.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
38.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
38.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
38.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
38.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
38.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
38.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		

38.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
39	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
40	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
40.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
40.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
40.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
40.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
40.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
40.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
40.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
40.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
40.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
40.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
40.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		
40.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
40.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
40.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
40.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
40.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
40.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
41	**2307-0204-0927 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	

42	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**		**2384,49**	**23,40**	**14307**	**140**	**6199**	**5163**	**21028**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**7968**	**--**		**1558**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	6	1328,00		7968,00				
42.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
42.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
42.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	558049,00				3348,00		
42.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	499577,00				147,00		
42.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
42.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
42.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	856,00				31,00		
42.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00				2,00		
42.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00				6,00		
42.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00				47,00		
42.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
42.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
42.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
42.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	190,00				7,00		
43	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
44	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
45	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**3164,00**	**--**	**6328**	**--**	**6328**	**--**	**6834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**506**	
						Светотехнические устройства						
46	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4**		**1890,56**	**622,63**	**7562**	**2491**	**812**	**3813**	**12286**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**4259**	**1626**		**910**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										

46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	3,04	1400,99		4259,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	1,38							
46.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,062		5319,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062		1927,00		119,47			
46.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	1,26		1534,00		1933,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	1,26		1129,00		1422,54			
46.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,062		3676,00		228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062		1349,00		83,64			
46.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	29811,00				4,00		
46.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	8,16	94,00				767,00		
46.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,112	374,00				42,00		
47	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT РК 2595-2014**	**шт.**	**1**		**5116,00**	**--**	**5116**	**--**	**5116**	**--**	**5525**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**409**	
48	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**		**10910,00**	**--**	**32730**	**--**	**32730**	**--**	**35348**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2618**	
49	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**3027,06**	**--**	**3027**	**--**	**329**	**1748**	**5157**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**2698**	**--**		**382**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	2	1349,00		2698,00				
49.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00003	248531,00				7,00		
49.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	2,8	70,00				196,00		
49.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,001	86082,00				86,00		
49.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00011	359277,00				40,00		
50	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**		**2113,00**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
51	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**503,35**	**3,60**	**1007**	**7**	**47**	**619**	**1756**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**953**	**3**		**130**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	0,68	1401,47		953,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016							
51.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008		5319,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008		1927,00		1,54			

51.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008		3676,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008		1349,00		1,08			
51.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	29811,00				2,00		
51.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00003	499577,00				15,00		
51.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0084	652,00				5,00		
51.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	12,00				24,00		
52	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2**		**472,00**	**--**	**944**	**--**	**944**	**--**	**1020**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**76**	
53	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1**		**423,07**	**3,60**	**423**	**4**	**13**	**264**	**742**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**406**	**1**		**55**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,29	1400,00		406,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
53.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		5319,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1927,00		0,77			
53.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3676,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1349,00		0,54			
53.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	29811,00				0,94		
53.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
54	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**		**303,00**	**--**	**303**	**--**	**303**	**--**	**327**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
55	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**2**		**42,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
56	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**3**		**31,00**	**--**	**93**	**--**	**93**	**--**	**100**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
57	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**2**		**120,00**	**--**	**240**	**--**	**240**	**--**	**259**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
Кабели и провода												

58	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**20**		**239,29** **182,84**	**10,04** **3,60**	**4786** **3657**	**201** **72**	**928**	**2416** **576**	**7778**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	2,8	1306,07		3657,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,044							
58.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,022		5319,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022		1927,00		42,39			
58.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022		3676,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022		1349,00		29,68			
58.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,162		18,00		3,00			
58.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0042	32287,00				136,00		
58.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	363,00				152,00		
58.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,04	234,00				9,00		
58.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,44	192,00				468,00		
58.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,1	536,00				54,00		
58.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	6,4	12,00				77,00		
58.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2	159,00				32,00		
59	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**м**	**20**		**32,00** **--**	**--** **--**	**640** **--**	**--** **--**	**640**	**--** **51**	**691**
60	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**15**		**366,52** **208,96**	**2,70** **0,98**	**5498** **3134**	**40** **15**	**2324**	**2041** **603**	**8142**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	2,4	1305,83		3134,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009							
60.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0045		5319,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0045		1927,00		8,67			
60.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0045		3676,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0045		1349,00		6,07			
60.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,375	363,00				136,00		

60.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0015	29811,00				45,00		
60.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,195	182,00				35,00		
60.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,0465	2807,00				131,00		
60.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,1245	376,00				47,00		
60.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1,8	37,00				67,00		
60.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	4,2	227,00				953,00		
60.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,45	1785,00				803,00		
60.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,018	951,00				17,00		
60.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	0,735	121,00				89,00		
61	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20**		**85,44**	**0,90**	**1709**	**18**	**385**	**851**	**2764**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**1306**	**7**		**205**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	1	1306,00		1306,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004							
61.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,002		5319,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002		1927,00		3,85			
61.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,002		3676,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002		1349,00		2,70			
61.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	652,00				21,00		
61.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,004	2807,00				11,00		
61.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000086	76297,00				7,00		
61.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1	33,00				33,00		
61.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,44	12,00				29,00		
61.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,062	4267,00				265,00		
61.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,16	121,00				19,00		
62	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**		**117985,00**	**--**	**590**	**--**	**590**	**--**	**637**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
63	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01**		**171884,00**	**--**	**1719**	**--**	**1719**	**--**	**1856**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
64	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**		**269007,00**	**--**	**5380**	**--**	**5380**	**--**	**5811**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**430**	
Заземление												

65	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**		**498,56**	**23,00**	**4986**	**230**	**2405**	**1564**	**7073**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**2351**	**62**		**524**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	1,8	1306,11		2351,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
65.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
65.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
65.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
65.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
65.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	234325,00				21,00		
65.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
65.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
65.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	228022,00				2098,00		
66	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**12**		**469,51**	**23,00**	**5634**	**276**	**2850**	**1673**	**7892**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**6,22**	**2508**	**75**		**585**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,92	1306,25		2508,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0456							
66.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		5319,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1927,00		43,94			
66.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032		176,00		71,00			
66.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		3676,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1349,00		30,76			
66.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,984	192,00				189,00		
66.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000066	234325,00				15,00		
66.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,18	227,00				41,00		
66.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00048	235883,00				113,00		
66.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00972	256388,00				2492,00		

67	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
67.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
67.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
67.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
67.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
67.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
67.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**162290**	**4353**	**114267**	**29689**	**207335**
								43671	**2146**	**--**	**15357**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**160402**				
		Материалы	Тенге					**34069**				
		Всего заработная плата	Тенге						**44572**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**79556**				
		Накладные расходы	Тенге					**28882**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15143**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**204428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44572**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1247**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1246**			
		Накладные расходы	Тенге					**807**				
		Сметная прибыль	Тенге					**164**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1246**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**640**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**640**				
		Сметная прибыль	Тенге					**51**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**691**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**207338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45818**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2327693**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**601793**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**38325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**14945**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1061235**		
- Накладные расходы	Тенге							**453914**	
- Сметная прибыль	Тенге							**172423**	

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Котельная
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	23615,887	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2591,866	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,046	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**		**1390,87**	**57,22**	**8345**	**343**	**--**	**5880**	**15363**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**8002**	**165**		**1138**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	7,72	1036,02		8002,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,129							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,087		2804,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,087		1349,00		117,36			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,1734		52,00		9,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,042		2152,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,042		1129,00		47,42			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**23,4**		**480,65**	**20,01**	**11247**	**468**	**--**	**7938**	**20720**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**10779**	**246**		**1535**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	10,79	999,00		10779,00				

2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,2176							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,21762		2152,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,21762		1129,00		245,69			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**2,04**		**948,75**	**--**	**1935**	**--**	**--**	**1394**	**3595**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**1935**	**--**		**266**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	1,94	998,77		1935,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**10,2**		**86,03**	**0,03**	**877**	**--**	**--**	**632**	**1630**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**877**	**--**		**121**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	0,9282	944,84		877,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,01224		28,00		0,34			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**		**2073,78**	**115,44**	**8295**	**462**	**--**	**5794**	**15217**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**7833**	**214**		**1127**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	7,84	998,95		7833,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,1588							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,1588		2804,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,1588		1349,00		214,22			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,3172		52,00		16,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**11,382**		**355,91**	**--**	**4051**	**--**	**--**	**2917**	**7525**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**4051**	**--**		**557**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	4,13	981,02		4051,00				
					Демонтаж перегородок							
7	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,224**		**24248,83**	**4770,84**	**29681**	**5840**	**--**	**19072**	**52653**
		НР - 72%; СП - 8%				**19478,00**	**2163,20**	**23841**	**2648**		**3900**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	26	917,00		23841,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	1,88							
7.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	1,683		2789,00		4694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	1,683		1349,00		2270,37			

7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,19584		4956,00		971,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,19584		1927,00		377,38			
7.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	3,366		52,00		175,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**64432**	**7113**	**--**	**43627**	**116703**
								57319	**3272**	**--**	**8644**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64432**				
	Всего заработная плата		Тенге						**60591**			
		Накладные расходы	Тенге					**43626**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**116702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**116702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60591**			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородка витражная										
8	**1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,24**		**846,14**	**18,15**	**15434**	**331**	**--**	**12310**	**29963**
		НР - 81%; СП - 8%				**827,99**	**5,22**	**15103**	**95**		**2220**	
		Состав работ: 1. Нанесение разметки в местах крепления 2. Сборка и установка каркаса 3. Заполнение проема перегородок стеклопакетом										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,6923	12,63	1196,04		15103,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,062							
8.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0373	0,680352		13,00		9,00			
8.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,021888		6373,00		139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,021888		1349,00		29,53			
8.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,020064		4956,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,020064		1927,00		38,66			
8.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0553	1,008672		16,00		16,00			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,020064		2733,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,020064		1349,00		27,07			
8.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0373	0,680352		18,00		12,00			
9	**1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101**	**м2**	**2,64**		**774,24**	**31,62**	**2044**	**83**	**--**	**1609**	**3945**
		НР - 81%; СП - 8%				**742,62**	**9,85**	**1961**	**26**		**292**	
		Состав работ: 1. Сборка дверной коробки из алюминиевого профиля 2. Установка двери в сборе из алюминиевого профиля и закрепление на дверные петли 3. Установка стеклопакетов и фурнитуры 4. Регулировка запорных механизмов										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,6813	1,8	1090,27		1961,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0169							
9.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0391	0,103224		13,00		1,00			

9.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,005808		6373,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,005808		1349,00		7,83			
9.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,005544		4956,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,005544		1927,00		10,68			
9.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059	0,15576		16,00		2,00			
9.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,005544		2733,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,005544		1349,00		7,48			
10	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**18,24**		**24950,00**	**--**	**455088**	**--**	**455088**	**--**	**491495**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36407**	
11	**2109-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**2,64**		**55753,00**	**--**	**147188**	**--**	**147188**	**--**	**158963**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11775**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**619753**	**414**	**602276**	**13919**	**684366**
								17063	**121**	**--**	**50694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17478**				
	Всего заработная плата		Тенге						**17184**			
		Накладные расходы	Тенге					**13919**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2512**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17184**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**602276**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**602276**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48182**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**650458**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**684367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17184**			
		РАЗДЕЛ 3. Окна										
12	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**23,4**		**3096,41**	**166,85**	**72456**	**3904**	**30613**	**32290**	**113125**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**37939**	**1925**		**8380**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	32,34	1173,00		37939,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,54							

12.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,70668		2152,00		1521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,70668		1129,00		797,84			
12.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	2,29554		16,00		37,00			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,83538		2733,00		2283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,83538		1349,00		1126,93			
12.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	3,53808		18,00		64,00			
12.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	21,528	1422,00				30613,00		
13	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**23,4**		**18652,00**	**--**	**436457**	**--**	**436457**	**--**	**471373**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34917**	
14	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**10,2**		**1580,84**	**9,71**	**16125**	**99**	**13564**	**2034**	**19612**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**2462**	**49**		**1453**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	2,18	1128,96		2462,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0377							
14.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00714		2152,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00714		1129,00		8,06			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0306		2733,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0306		1349,00		41,28			
14.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	9,2514	1422,00				13155,00		
14.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	40,8	10,00				408,00		
15	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**10,2**		**1377,00**	**--**	**14045**	**--**	**14045**	**--**	**15169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1124**	
16	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,876**		**3043,68**	**13,99**	**11797**	**54**	**7490**	**3534**	**16557**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**1097,39**	**3,64**	**4253**	**14**		**1226**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	3,77	1128,87		4253,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0105							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,007752		6040,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007752		1349,00		10,46			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002713		2733,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002713		1349,00		3,66			

16.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,46512	105,00				49,00		
16.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,15504	348,00				54,00		
16.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,022093	334347,00				7387,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**550880**	**4058**	**502169**	**37858**	**635836**
								44654	**1988**	**--**	**47100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**550880**				
	Материалы		Тенге					**51666**				
	Всего заработная плата		Тенге						**46643**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**450502**				
		Накладные расходы	Тенге					**37857**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**635836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**635836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46643**			
		РАЗДЕЛ 4. Двери										
17	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,602**		**2633,93**	**50,57**	**20023**	**384**	**2950**	**10466**	**32928**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2195,39**	**21,61**	**16689**	**164**		**2439**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	14,23	1172,98		16689,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1117							
17.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,640088		13,00		8,00			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03725		4956,00		185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03725		1927,00		71,78			
17.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,062336		29,00		2,00			
17.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,03649		2152,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,03649		1129,00		41,20			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,03801		2733,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,03801		1349,00		51,28			
17.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,402906		18,00		7,00			

17.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,003345	21645,00				72,00		
17.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,36836	1422,00				1946,00		
17.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,96554	314,00				931,00		
18	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,602**		**39478,00**	**--**	**300112**	**--**	**300112**	**--**	**324121**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24009**	
19	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,78**		**1724,47**	**76,95**	**6519**	**291**	**1904**	**3609**	**10938**
		НР - 81%; СП - 8%				**1144,03**	**34,85**	**4324**	**132**		**810**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	3,69	1172,89		4324,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,0956							
19.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,595728		13,00		8,00			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00756		4956,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756		1927,00		14,57			
19.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00756		2152,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756		1129,00		8,54			
19.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,180306		16,00		3,00			
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,080514		2733,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,080514		1349,00		108,61			
19.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,154224		42,00		6,00			
19.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00378	29867,00				113,00		
19.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1422,00				1290,00		
19.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	11,4534	43,00				492,00		
19.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,027254	285,00				8,00		
20	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**10**		**466,05**	**1,09**	**4661**	**11**	**3840**	**661**	**5747**
		НР - 81%; СП - 8%				**81,02**	**0,54**	**810**	**5**		**426**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	0,782	1035,81		810,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004							
20.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004		2733,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004		1349,00		5,40			
20.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	11,2	341,00				3819,00		
20.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,071	285,00				20,00		

21	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**3,78**	**9453,00**	**--**	**35732**	**--**	**35732**	**--**	**38591**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2859**	
22	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**	**598,00**	**--**	**2392**	**--**	**2392**	**--**	**2583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**191**	
23	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**3439,00**	**--**	**13756**	**--**	**13756**	**--**	**14856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**383194**	**686**	**360686**	**14736**	**429764**
							21824	**301**	**--**	**31834**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46911**				
		Материалы	Тенге				**5743**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5272**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35732**				
		Накладные расходы	Тенге				**4270**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4095**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**55276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5272**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**336283**				
		Материалы	Тенге				**2949**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16854**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**316260**				
		Накладные расходы	Тенге				**10466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27740**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**374489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**429765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22125**			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
24	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**194,35**	**1271,27**	**7,37**	**247072**	**1432**	**89053**	**113083**	**388967**
		НР - 72%; СП - 8%			**805,70**	**2,43**	**156587**	**472**		**28812**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									

24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	117,91	1328,00		156587,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3304							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,097175		4956,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097175		1927,00		187,26			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,136045		2152,00		293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,136045		1129,00		153,59			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,097175		2733,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097175		1349,00		131,09			
24.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,7209		144,00		392,00			
24.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	814,7152	91,00				74139,00		
24.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,252655	323,00				82,00		
24.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	45,497335	326,00				14832,00		
25	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**194,35**		**505,59**	**2,95**	**98261**	**573**	**36141**	**44518**	**154202**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**61547**	**284**		**11422**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	50,53	1218,00		61547,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2138							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,019435		2152,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,019435		1129,00		21,94			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,19435		2733,00		531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,19435		1349,00		262,18			
25.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,602485	90,00				54,00		
25.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,63254	170,00				278,00		
25.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,134101	267034,00				35810,00		
26	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**368,2**		**417,73**	**--**	**153808**	**--**	**--**	**110742**	**285714**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**153808**	**--**		**21164**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	136,23	1129,00		153808,00				
27	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**368,2**		**1159,58**	**7,37**	**426959**	**2712**	**168713**	**184628**	**660514**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**255534**	**894**		**48927**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										

27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	195,66	1306,00		255534,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6259							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1841		4956,00		912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1841		1927,00		354,76			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,25774		2152,00		555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,25774		1129,00		290,99			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1841		2733,00		503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1841		1349,00		248,35			
27.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	5,1548		144,00		742,00			
27.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1543,4944	91,00				140458,00		
27.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,47866	323,00				155,00		
27.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	86,19562	326,00				28100,00		
28	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**368,2**		**458,99**	**2,95**	**169002**	**1086**	**64320**	**74977**	**263497**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**103596**	**538**		**19518**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	85,05	1218,00		103596,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,405							
28.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03682		2152,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03682		1129,00		41,57			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3682		2733,00		1006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3682		1349,00		496,70			
28.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,14142	90,00				103,00		
28.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,09288	170,00				526,00		
28.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,231966	267034,00				61943,00		
28.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	18,41	95,00				1749,00		
29	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,54**		**3893,45**	**44,33**	**72185**	**822**	**28751**	**30991**	**111429**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**42612**	**431**		**8254**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	33,19	1284,01		42612,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,3819							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,381924		2152,00		822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,381924		1129,00		431,19			
29.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01854	35567,00				659,00		
29.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,79722	35237,00				28092,00		
30	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,54**		**2553,65**	**21,16**	**47345**	**392**	**10005**	**26694**	**79962**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**36948**	**127**		**5923**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание										

		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	27,39	1349,00		36948,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,089							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,025956		4956,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,025956		1927,00		50,02			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03708		2152,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03708		1129,00		41,86			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,025956		2733,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,025956		1349,00		35,01			
30.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	0,784242		144,00		113,00			
30.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	237,6828	39,00				9270,00		
30.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,08343	323,00				27,00		
30.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,171034	326,00				708,00		
31	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,54**		**314,69** **168,08**	**2,40** **1,19**	**5834** **3116**	**45** **22**	**2673**	**2260** **648**	**8742**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	2,56	1217,89		3116,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0167							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001854		2152,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001854		1129,00		2,09			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,014832		2733,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,014832		1349,00		20,01			
31.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,01854	90,00				2,00		
31.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,05562	170,00				9,00		
31.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,009641	267034,00				2574,00		
31.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,927	95,00				88,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1220465** **813748**	**7061** **2769**	**399656** **--**	**587893** **144668**	**1953027**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1220465**				
	Материалы		Тенге					**399656**				
	Всего заработная плата		Тенге						**816517**			
		Накладные расходы	Тенге					**587892**				
		Сметная прибыль	Тенге					**144669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1953026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**651**
		Сметная заработная плата	Тенге						**816517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1953026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**651**
		Сметная заработная плата	Тенге						**816517**			

РАЗДЕЛ 6. Полы

32	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**194,35**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**196974** **67874**	**5576** **2787**	**123524**	**59779** **20540**	**277293**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	69,19	981,00		67874,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,47							
32.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,627545		15,00		264,00			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,468245		2152,00		5312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,468245		1129,00		2786,65			
32.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,96474	31008,00				122939,00		
32.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,80225	86,00				585,00		
33	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**194,35**		**1543,87** **683,90**	**86,69** **12,36**	**300051** **132917**	**16849** **2403**	**150285**	**114480** **33163**	**447694**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	80,85	1644,00		132917,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,9							
33.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	11,661		26,00		303,00			
33.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	15,645175		753,00		11781,00			
33.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,757965		2152,00		1631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,757965		1129,00		855,74			
33.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,146665		2733,00		3134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,146665		1349,00		1546,85			
33.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	217,672	241,00				52459,00		
33.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,672451	106005,00				71283,00		
33.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,027209	228414,00				6215,00		
33.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,97175	90,00				87,00		
33.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,448948	21265,00				9547,00		
33.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,184632	57921,00				10694,00		
34	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**194,35**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**196974** **67874**	**5576** **2787**	**123524**	**59779** **20540**	**277293**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	69,19	981,00		67874,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,47							

34.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,627545		15,00		264,00			
34.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,468245		2152,00		5312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,468245		1129,00		2786,65			
34.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,96474	31008,00				122939,00		
34.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,80225	86,00				585,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**693999**	**28001**	**397333**	**234038**	**1002280**
								268665	**7976**	**--**	**74243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**693999**				
	Материалы		Тенге					**397333**				
	Всего заработная плата		Тенге						**276641**			
		Накладные расходы	Тенге					**234038**				
		Сметная прибыль	Тенге					**74243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1002280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**276641**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1002280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**226**
		Сметная заработная плата	Тенге						**276641**			
		РАЗДЕЛ 7. Наружные работы										
35	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,3**		**1528,33**	**31,58**	**18798**	**388**	**8272**	**7539**	**28445**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**10138**	**333**		**2107**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	7,52	1348,98		10138,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,2952							
35.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,1107		63,00		7,00			
35.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,2952		1292,00		381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,2952		1129,00		333,28			
35.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,23247	35567,00				8268,00		
35.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,04305	86,00				4,00		
36	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**285**		**2502,94**	**7,60**	**713338**	**2166**	**573052**	**100194**	**878614**
		НР - 72%; СП - 8%				**484,63**	**3,64**	**138120**	**1038**		**65083**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	91,71	1506,00		138120,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7695							
36.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	2,6505		13,00		34,00			

36.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	1,026		28,00		29,00			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,7695		2733,00		2103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,7695		1349,00		1038,06			
36.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	712,5	753,00				536513,00		
36.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	51,3	712,00				36526,00		
36.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,1596	86,00				14,00		
37	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**48,6**		**908,10**	**0,84**	**44134**	**41**	**6991**	**26714**	**76515**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	**--**	**37102**	**--**		**5668**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	23,81	1557,99		37102,00				
37.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	0,64638		63,00		41,00			
37.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	0,1944	35567,00				6914,00		
37.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,00243	28461,00				69,00		
37.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,08748	86,00				8,00		
38	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**148,65**		**770,23**	**1,91**	**114495**	**284**	**39784**	**62413**	**191061**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**74427**	**140**		**14153**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	64,66	1151,00		74427,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1041							
38.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,104055		2733,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,104055		1349,00		140,37			
38.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,052027	435732,00				22670,00		
38.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,013378	31415,00				420,00		
38.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	5,0541	3303,00				16694,00		
						Кровельные работы						
39	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**230**		**99,20**	**0,07**	**22816**	**16**	**--**	**16416**	**42371**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**	**--**	**22800**	**--**		**3139**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	24,13	945,00		22800,00				

39.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,575		28,00		16,00			
40	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 82,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	**230**		**3468,38** **689,75**	**21,25** **8,04**	**797728** **158643**	**4887** **1848**	**634198**	**132887** **74449**	**1005064**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	130,25	1218,00		158643,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,03							
40.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,782		4956,00		3876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,782		1927,00		1506,91			
40.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	6,762		12,00		81,00			
40.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	14,95		16,00		239,00			
40.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,253		2733,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,253		1349,00		341,30			
40.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	264,5	2319,00				613376,00		
40.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,633	8228,00				13436,00		
40.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	696,9	3,00				2091,00		
40.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,6	1151,00				5295,00		
						Отмостка						
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**9,93**		**9760,92** **880,60**	**1721,32** **749,50**	**96926** **8744**	**17093** **7443**	**71089**	**13548** **8838**	**119312**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	8,44	1035,96		8744,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,36							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,5678		2804,00		12808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,5678		1349,00		6161,96			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	9,1356		15,00		137,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,7944		5221,00		4148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7944		1612,00		1280,57			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	11,4195	6214,00				70961,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,4895	86,00				128,00		
42	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 81,9%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	**м3**	**24,825**		**31570,03** **1095,13**	**1186,47** **274,66**	**783726** **27187**	**29454** **6818**	**727085**	**27850** **64926**	**876502**

		4. Укладка бетонной смеси										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	24,08	1129,02		27187,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	5							
42.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,067028		4531,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,067028		1349,00		90,42			
42.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,447297		39,00		56,00			
42.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	4,63731		6040,00		28009,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	4,63731		1349,00		6255,73			
42.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,121642		4956,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,121642		1927,00		234,40			
42.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,176258		2733,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,176258		1349,00		237,77			
42.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,3215	28438,00				720093,00		
42.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00993	47461,00				471,00		
42.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002482	31810,00				79,00		
42.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,74475	6932,00				5163,00		
42.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,181223	86,00				16,00		
42.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,8937	1256,00				1122,00		
42.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,4965	285,00				142,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**2591961**	**54330**	**2060471**	**387561**	**3217884**
								477161	**17621**	**--**	**238363**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2591961**				
Материалы			Тенге					**2060470**				
Всего заработная плата			Тенге						**494782**			
		Накладные расходы	Тенге					**387561**				
		Сметная прибыль	Тенге					**238362**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3217884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**387**
		Сметная заработная плата	Тенге						**494782**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3217884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**387**
		Сметная заработная плата	Тенге						**494782**			
РАЗДЕЛ 8. Демонтаж и монтаж котла отопительного												
43	**1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные на газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Демонтаж**	**котел**	**3**		**129617,61**	**33410,34**	**388853**	**100231**	**--**	**291181**	**734437**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**96207,27**	**13838,46**	**288622**	**41515**		**54403**	
		Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	73,67	221	1306,00		288622,00				

43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,35	31,05							
43.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,6144	13,8432		4956,00		68607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6144	13,8432		1927,00		26675,85			
43.4	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,4944	1,4832		75,00		111,00			
43.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,74392	8,23176		176,00		1449,00			
43.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,6668	11,0004		2733,00		30064,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6668	11,0004		1349,00		14839,54			
44	**1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3**		**197250,02**	**41762,93**	**591750**	**125289**	**105684**	**363976**	**1032184**
		НР - 88,2%; СП - 8%				**120259,09**	**17298,08**	**360777**	**51894**		**76458**	
		Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	92,08	276,25	1306,00		360777,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,35	31,05							
44.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,768	17,304		4956,00		85759,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,768	17,304		1927,00		33344,81			
44.4	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,854		75,00		139,00			
44.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4299	10,2897		176,00		1811,00			
44.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,5835	13,7505		2733,00		37580,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,5835	13,7505		1349,00		18549,42			
44.7	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0143	0,0429	309505,00				13278,00		
44.8	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00015	358238,00				54,00		
44.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	320,00				38,00		
44.10	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00398	0,01194	206133,00				2461,00		
44.11	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,44	1,32	446,00				589,00		
44.12	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	556,00				67,00		
44.13	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1369,00				4107,00		
44.14	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1819,00				5457,00		
44.15	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	12	6356,00				76272,00		
44.16	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	31710,00				95,00		
44.17	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	60754,00				182,00		
44.18	2302-1101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,012	115335,00				1384,00		
44.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,1	18,3	86,00				1574,00		
44.20	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	526,00				126,00		

45	**ТОО Жахан Атырау**	**Котел водогрейный 644884 ккал/час ВВ-750 "Буран бойлер" (750 КВТ)**	**комплект**	**3**	**2276785,71**	**--**	**6830357**	**--**		**--**	**6830357**
					--	**--**	**--**	**--**	**6830357**	**--**	
46	**ТОО Жахан Атырау**	**Горелка газовая Ecofalm**	**комплект**	**3**	**2008928,57**	**--**	**6026786**	**--**		**--**	**6026786**
					--	**--**	**--**	**--**	**6026786**	**--**	
47	**ТОО Жахан Атырау**	**Клапан предохранительный**	**комплект**	**6**	**71428,57**	**--**	**428571**	**--**		**--**	**428571**
					--	**--**	**--**	**--**	**428571**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**14266317**	**225520**	**105684**	**655157**	**15052335**
							649399	**93410**	**13285714**	**130861**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**13285714**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**13285714**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**980603**				
		Материалы	Тенге				**105684**				
		Всего заработная плата	Тенге					**742809**			
		Сдача и испытание	Тенге				**25483**				
		Накладные расходы	Тенге				**655157**				
		Сметная прибыль	Тенге				**130861**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1766621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**559**
		Сметная заработная плата	Тенге					**742809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**15052335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**559**
		Сметная заработная плата	Тенге					**742809**			

РАЗДЕЛ 9. Электромонтажные работы

Демонтажные работы

48	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**150**		**24,00**	**--**	**3600**	**--**	**--**	**2333**	**6408**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**3600**	**--**		**475**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	3,81	944,88		3600,00				
48.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,006	--				--		
49	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**6**		**55,19**	**--**	**331**	**--**	**--**	**215**	**589**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**55,19**	**--**	**331**	**--**		**44**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,3504	944,63		331,00				
50	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**24**		**60,37**	**0,65**	**1449**	**15**	**--**	**934**	**2574**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**1433**	**8**		**191**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	1,52	944,75		1433,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072							
50.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0072		2152,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072		1129,00		8,13			

Щиты

51	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
51.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
51.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
51.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
51.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
51.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
51.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
51.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
51.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
51.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
51.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
51.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
51.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
51.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
51.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
51.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
51.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
52	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
53	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению										

		4. Написание обозначений на щитках										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
53.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
53.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
53.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
53.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
53.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
53.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
53.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
53.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
53.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
53.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
54	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
55	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
55.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
55.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
55.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
55.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
55.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
55.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
55.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
55.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
55.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
55.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
55.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		

55.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
55.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
55.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
55.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
55.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
55.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
56	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	
57	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**		**2384,49**	**23,40**	**14307**	**140**	**6199**	**5163**	**21028**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**7968**	**--**		**1558**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	6	1328,00		7968,00				
57.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
57.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
57.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	558049,00				3348,00		
57.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	499577,00				147,00		
57.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
57.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
57.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	856,00				31,00		
57.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00				2,00		
57.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00				6,00		
57.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00				47,00		
57.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
57.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
57.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
57.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	190,00				7,00		
58	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
59	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	

60	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**3164,00**	**--**	**6328**	**--**	**6328**	**--**	**6834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**506**	
						Светотехнические устройства						
61	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**24**		**1890,56**	**622,63**	**45374**	**14943**	**4877**	**22880**	**73713**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**25554**	**9754**		**5460**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	18,24	1400,99		25554,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	8,3							
61.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,372		5319,00		1979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,372		1927,00		716,84			
61.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	7,56		1534,00		11597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	7,56		1129,00		8535,24			
61.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,372		3676,00		1367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,372		1349,00		501,83			
61.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000756	29811,00				23,00		
61.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	48,96	94,00				4602,00		
61.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,672	374,00				251,00		
62	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT РК 2595-2014**	**шт.**	**8**		**5116,00**	**--**	**40928**	**--**	**40928**	**--**	**44202**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3274**	
63	**2307-0103-0226 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	**шт.**	**9**		**5907,00**	**--**	**53163**	**--**	**53163**	**--**	**57416**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4253**	
64	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5**		**10910,00**	**--**	**54550**	**--**	**54550**	**--**	**58914**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4364**	
65	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**		**6899,00**	**--**	**13798**	**--**	**13798**	**--**	**14902**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1104**	
66	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**3027,06**	**--**	**12108**	**--**	**1316**	**6993**	**20630**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**10792**	**--**		**1528**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	8	1349,00		10792,00				

66.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00012	248531,00				30,00		
66.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	11,2	70,00				784,00		
66.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,004	86082,00				344,00		
66.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00044	359277,00				158,00		
67	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**4**		**2113,00**	**--**	**8452**	**--**	**8452**	**--**	**9128**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**676**	
68	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3**		**503,35**	**3,60**	**1510**	**11**	**70**	**929**	**2634**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**1429**	**4**		**195**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	1,02	1400,98		1429,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
68.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
68.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
68.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
68.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	499577,00				22,00		
68.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	652,00				8,00		
68.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
69	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**		**472,00**	**--**	**1416**	**--**	**1416**	**--**	**1529**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
70	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3**		**423,07**	**3,60**	**1269**	**11**	**39**	**792**	**2227**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**1219**	**4**		**165**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,87	1401,15		1219,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
70.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
70.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			

70.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
70.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
71	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**		**303,00**	**--**	**909**	**--**	**909**	**--**	**982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
72	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**		**42,00**	**--**	**168**	**--**	**168**	**--**	**181**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
73	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**6**		**31,00**	**--**	**186**	**--**	**186**	**--**	**201**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15**	
74	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**		**120,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
						Кабели и провода						
75	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**70**		**239,29**	**10,04**	**16750**	**703**	**3248**	**8457**	**27224**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**182,84**	**3,60**	**12799**	**252**		**2017**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	9,8	1306,02		12799,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,154							
75.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,077		5319,00		410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077		1927,00		148,38			
75.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,077		3676,00		283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077		1349,00		103,87			
75.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,567		18,00		10,00			
75.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0147	32287,00				475,00		
75.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,47	363,00				534,00		
75.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,14	234,00				33,00		
75.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	8,54	192,00				1640,00		
75.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,35	536,00				188,00		
75.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	22,4	12,00				269,00		
75.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,7	159,00				111,00		

76	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**70**		**32,00**	**--**	**2240**	**--**	**2240**	**--**	**2419**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
77	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80**		**366,52**	**2,70**	**29322**	**216**	**12389**	**10883**	**43422**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**0,98**	**16717**	**79**		**3216**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	12,8	1306,02		16717,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,048							
77.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,024		5319,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1927,00		46,25			
77.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024		3676,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1349,00		32,38			
77.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2	363,00				726,00		
77.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,008	29811,00				238,00		
77.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,04	182,00				189,00		
77.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,248	2807,00				696,00		
77.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,664	376,00				250,00		
77.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	9,6	37,00				355,00		
77.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	22,4	227,00				5085,00		
77.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,4	1785,00				4284,00		
77.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,096	951,00				91,00		
77.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	3,92	121,00				474,00		
78	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70**		**85,44**	**0,90**	**5981**	**63**	**1347**	**2977**	**9674**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**4571**	**23**		**717**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	3,5	1306,00		4571,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014							
78.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007		5319,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1927,00		13,49			

78.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007		3676,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1349,00		9,44			
78.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,112	652,00				73,00		
78.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,014	2807,00				39,00		
78.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000301	76297,00				23,00		
78.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,5	33,00				116,00		
78.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,54	12,00				102,00		
78.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,217	4267,00				926,00		
78.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,56	121,00				68,00		
79	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**		**117985,00**	**--**	**2360**	**--**	**2360**	**--**	**2548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
80	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,07**		**171884,00**	**--**	**12032**	**--**	**12032**	**--**	**12994**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**963**	
81	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06**		**269007,00**	**--**	**16140**	**--**	**16140**	**--**	**17432**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1291**	
						Заземление						
82	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**		**498,56**	**23,00**	**4986**	**230**	**2405**	**1564**	**7073**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**2351**	**62**		**524**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	1,8	1306,11		2351,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
82.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
82.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
82.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
82.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
82.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	234325,00				21,00		
82.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
82.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
82.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	228022,00				2098,00		

83	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**		**469,51**	**23,00**	**4695**	**230**	**2375**	**1394**	**6577**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**6,22**	**2090**	**62**		**487**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,6	1306,25		2090,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
83.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
83.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
83.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
83.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
83.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000055	234325,00				13,00		
83.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
83.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
83.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0081	256388,00				2077,00		
84	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
84.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
84.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
84.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
84.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
84.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
84.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**410656**	**17506**	**289110**	**74244**	**523690**
								104041	**10533**	**--**	**38791**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**403036**				
	Материалы		Тенге					**52043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**109201**			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**234826**				
Накладные расходы	Тенге				**70763**				
Сметная прибыль	Тенге				**37904**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**511702**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
Сметная заработная плата	Тенге					**109201**			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5380**				
Всего заработная плата	Тенге					**5373**			
Накладные расходы	Тенге				**3482**				
Сметная прибыль	Тенге				**709**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9571**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
Сметная заработная плата	Тенге					**5373**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2240**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2240**				
Сметная прибыль	Тенге				**179**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2419**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**523693**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
Сметная заработная плата	Тенге					**114574**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23615885**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2453875**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**344690**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**137991**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4717385**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**13285714**		
- Накладные расходы	Тенге							**2049033**	
- Сметная прибыль	Тенге							**765198**	

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Пищеблок
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	19696,144	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5022,845	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,030	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**30**		**1390,87**	**57,22**	**41726**	**1717**	**--**	**29400**	**76816**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**40009**	**824**		**5690**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	38,62	1035,99		40009,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,645							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,435		2804,00		1220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,435		1349,00		586,81			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,867		52,00		45,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,21		2152,00		452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,21		1129,00		237,09			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**62,4**		**480,65**	**20,01**	**29993**	**1249**	**--**	**21167**	**55253**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**28744**	**655**		**4093**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	28,77	999,00		28744,00				

2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,5803							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,58032		2152,00		1249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,58032		1129,00		655,18			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**8,92**		**948,75**	**--**	**8463**	**--**	**--**	**6093**	**15721**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**8463**	**--**		**1164**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	8,47	999,02		8463,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**44,6**		**86,03**	**0,03**	**3837**	**1**	**--**	**2761**	**7126**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**3835**	**--**		**528**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	4,06	944,91		3835,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,05352		28,00		1,00			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**43**		**2073,78**	**115,44**	**89173**	**4964**	**--**	**62288**	**163578**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**84209**	**2303**		**12117**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	84,29	999,00		84209,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,71							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,7071		2804,00		4787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	1,7071		1349,00		2302,88			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	3,4099		52,00		177,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**85,53**		**355,91**	**--**	**30441**	**--**	**--**	**21917**	**56547**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**30441**	**--**		**4189**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	31,03	981,01		30441,00				
					Полы							
7	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**340**		**819,82**	**30,99**	**278739**	**10536**	**--**	**197086**	**513891**
		НР - 72%; СП - 8%				**788,83**	**16,26**	**268203**	**5528**		**38066**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	237,56	1129,00		268203,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,9							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	4,896		2152,00		10536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	4,896		1129,00		5527,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**482371**	**18467**	**--**	**340712**	**888932**
								463904	**9310**	**--**	**65847**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**482371**				

	Всего заработная плата		Тенге						**473213**			
		Накладные расходы	Тенге					**340714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**65847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**888931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**441**
		Сметная заработная плата	Тенге						**473213**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**888931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**441**
		Сметная заработная плата	Тенге						**473213**			
		РАЗДЕЛ 2. Окна										
8	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**62,4**		**3096,41**	**166,85**	**193216**	**10411**	**81635**	**86106**	**301667**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**101170**	**5133**		**22346**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	86,25	1173,00		101170,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	4,11							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,88448		2152,00		4055,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,88448		1129,00		2127,58			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	6,12144		16,00		98,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,22768		2733,00		6088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,22768		1349,00		3005,14			
8.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	9,43488		18,00		170,00			
8.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	57,408	1422,00				81634,00		
9	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**62,4**		**18652,00**	**--**	**1163885**	**--**	**1163885**	**--**	**1256996**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93111**	
10	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**44,6**		**1580,84**	**9,71**	**70505**	**433**	**59306**	**8895**	**85752**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**10766**	**216**		**6352**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	9,54	1129,05		10766,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,165							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,03122		2152,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03122		1129,00		35,25			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1338		2733,00		366,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1338		1349,00		180,50			
10.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	40,4522	1422,00				57523,00		
10.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	178,4	10,00				1784,00		
11	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**44,6**		**1377,00**	**--**	**61414**	**--**	**61414**	**--**	**66327**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4913**	
12	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,948**		**3043,68**	**13,99**	**51584**	**237**	**32748**	**15451**	**72398**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**1097,39**	**3,64**	**18599**	**62**		**5363**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	16,47	1129,03		18599,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0458							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,033896		6040,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,033896		1349,00		45,73			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,011864		2733,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,011864		1349,00		16,00			
12.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,03376	105,00				214,00		
12.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,67792	348,00				236,00		
12.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,096604	334347,00				32299,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1540605**	**11081**	**1398988**	**110452**	**1783140**
								130534	**5410**	**--**	**132085**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1540605**				
		Материалы	Тенге					**173690**				
		Всего заработная плата	Тенге						**135945**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1225299**				
		Накладные расходы	Тенге					**110451**				
		Сметная прибыль	Тенге					**132084**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1783140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**135945**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1783140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**135945**			
		РАЗДЕЛ 3. Двери										
13	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**24**		**2633,93**	**50,57**	**63214**	**1214**	**9311**	**33042**	**103957**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2195,39**	**21,61**	**52689**	**519**		**7701**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем										

		2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	44,92	1172,99		52689,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,3528							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	2,0208		13,00		26,00			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,1176		4956,00		583,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,1176		1927,00		226,62			
13.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,1968		29,00		6,00			
13.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,1152		2152,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,1152		1129,00		130,06			
13.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,12		2733,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,12		1349,00		161,88			
13.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,272		18,00		23,00			
13.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,01056	21645,00				229,00		
13.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	4,32	1422,00				6143,00		
13.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	9,3624	314,00				2940,00		
14	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**24**		**43818,00**	**--**	**1051632**	**--**	**1051632**	**--**	**1135763**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**84131**	
15	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**10**		**598,00**	**--**	**5980**	**--**	**5980**	**--**	**6458**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**478**	
16	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**10**		**3439,00**	**--**	**34390**	**--**	**34390**	**--**	**37141**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2751**	
17	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**61,53**		**1724,47**	**76,95**	**106107**	**4735**	**30980**	**58754**	**178050**
		НР - 81%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**1144,03**	**34,85**	**70392**	**2144**		**13189**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	60,01	1173,00		70392,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,56							
17.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	9,697128		13,00		126,00			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,12306		4956,00		610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12306		1927,00		237,14			
17.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,12306		2152,00		265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12306		1129,00		138,93			

17.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,934981		16,00		47,00			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,310589		2733,00		3582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,310589		1349,00		1767,98			
17.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,510424		42,00		105,00			
17.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06153	29867,00				1838,00		
17.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	14,7672	1422,00				20999,00		
17.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	186,4359	43,00				8017,00		
17.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,443631	285,00				126,00		
18	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**167,9**		**466,05**	**1,09**	**78250**	**184**	**64464**	**11091**	**96489**
		НР - 81%; СП - 8%				**81,02**	**0,54**	**13602**	**91**		**7147**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	13,13	1035,97		13602,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0672							
18.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06716		2733,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06716		1349,00		90,60			
18.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	188,048	341,00				64124,00		
18.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	1,19209	285,00				340,00		
19	**2109-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**6,72**		**12969,00**	**--**	**87152**	**--**	**87152**	**--**	**94124**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6972**	
20	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**54,81**		**9453,00**	**--**	**518119**	**--**	**518119**	**--**	**559568**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41450**	
21	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**33**		**598,00**	**--**	**19734**	**--**	**19734**	**--**	**21313**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1579**	
22	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**33**		**3439,00**	**--**	**113487**	**--**	**113487**	**--**	**122566**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9079**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**2078065**	**6132**	**1935249**	**102887**	**2355429**
								136684	**2753**	**--**	**174477**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**789628**				
Материалы			Тенге					**95444**				
Всего заработная плата			Тенге						**86229**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**605271**				
		Накладные расходы	Тенге					**69846**				
		Сметная прибыль	Тенге					**68758**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**928231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**75**

		Сметная заработная плата	Тенге					**86229**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1288437**				
	Материалы		Тенге				**9311**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53208**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1225223**				
		Накладные расходы	Тенге				**33042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105718**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1427198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53208**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2355429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139437**			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка											
23	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**340**		**1271,27**	**7,37**	**432233**	**2505**	**155791**	**197829**	**680467**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**273937**	**826**		**50405**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	206,28	1328,00		273937,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,578							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,17		4956,00		843,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17		1927,00		327,59			
23.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,238		2152,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,238		1129,00		268,70			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,17		2733,00		465,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17		1349,00		229,33			
23.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,76		144,00		685,00			
23.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1425,28	91,00				129700,00		
23.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,442	323,00				143,00		
23.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	79,594	326,00				25948,00		
24	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**257,5**		**505,59**	**2,95**	**130189**	**759**	**47885**	**58984**	**204306**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**81545**	**376**		**15134**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	66,95	1218,00		81545,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2833							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02575		2152,00		55,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02575		1129,00		29,07			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2575		2733,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2575		1349,00		347,37			
24.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,79825	90,00				72,00		
24.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,163	170,00				368,00		
24.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,177675	267034,00				47445,00		
25	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,5**		**450,37**	**2,95**	**37155**	**243**	**10786**	**18898**	**60537**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**26126**	**121**		**4484**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	21,45	1218,00		26126,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0907							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00825		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00825		1129,00		9,31			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0825		2733,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0825		1349,00		111,29			
25.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,25575	90,00				23,00		
25.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,693	170,00				118,00		
25.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	56,925	187,00				10645,00		
26	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85,03**		**417,73**	**--**	**35520**	**--**	**--**	**25574**	**65981**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насечка поверхностей				**417,73**	**--**	**35520**	**--**		**4887**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	31,46	1129,01		35520,00				
27	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**635,77**		**1712,71**	**79,04**	**1088889**	**50249**	**424206**	**471023**	**1684705**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов				**966,44**	**62,55**	**614434**	**39765**		**124793**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	470,47	1306,00		614434,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	35,22							
27.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	29,88119		1297,00		38756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	29,88119		1129,00		33735,86			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,340468		2152,00		11493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	5,340468		1129,00		6029,39			
27.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	11,888899	35567,00				422852,00		
27.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,038146	29811,00				1137,00		
27.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,762924	285,00				217,00		

28	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**521,2**		**1159,58** **694,01**	**7,37** **2,43**	**604375** **361717**	**3840** **1266**	**238818**	**261348** **69258**	**934981**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	276,97	1306,00		361717,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,886							
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2606		4956,00		1292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2606		1927,00		502,18			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,36484		2152,00		785,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,36484		1129,00		411,90			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2606		2733,00		712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2606		1349,00		351,55			
28.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	7,2968		144,00		1051,00			
28.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2184,8704	91,00				198823,00		
28.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,67756	323,00				219,00		
28.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	122,01292	326,00				39776,00		
29	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**85,03**		**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**39028** **23924**	**251** **124**	**14853**	**17315** **4507**	**60850**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	19,64	1218,01		23924,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0935							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008503		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008503		1129,00		9,60			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08503		2733,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08503		1349,00		114,71			
29.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,263593	90,00				24,00		
29.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,714252	170,00				121,00		
29.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,053569	267034,00				14305,00		
29.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,2515	95,00				404,00		
30	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**436,17**		**419,79** **281,36**	**2,95** **1,46**	**183101** **122720**	**1286** **638**	**59095**	**88817** **21753**	**293672**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	100,76	1218,00		122720,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4798							

30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,043617		2152,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043617		1129,00		49,24			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,43617		2733,00		1192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,43617		1349,00		588,39			
30.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,352127	90,00				122,00		
30.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,663828	170,00				623,00		
30.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,8085	95,00				2072,00		
30.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	300,9573	187,00				56279,00		
31	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**332,1**		**5727,44**	**19,70**	**1902082**	**6541**	**1057321**	**605867**	**2708585**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**838220**	**3261**		**200636**	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	664,2	1262,00		838220,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,86							
31.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16605		4531,00		752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16605		1349,00		224,00			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,69001		2152,00		5789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,69001		1129,00		3037,02			
31.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,9815	35896,00				178816,00		
31.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,13284	20743,00				2756,00		
31.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,6605	90,00				149,00		
31.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	332,1	2633,00				874419,00		
31.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3321	3155,00				1048,00		
31.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,544265	86,00				133,00		
32	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39,87**		**3893,45**	**44,33**	**155232**	**1767**	**61829**	**66645**	**239627**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**91636**	**927**		**17750**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	71,37	1284,01		91636,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,8213							
32.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,821322		2152,00		1767,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,821322		1129,00		927,27			
32.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,03987	35567,00				1418,00		

32.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,71441	35237,00				60411,00		
33	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39,87**		**2553,65**	**21,16**	**101814**	**844**	**21514**	**57405**	**171956**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**79456**	**273**		**12737**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	58,9	1349,00		79456,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,1914							
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,055818		4956,00		277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,055818		1927,00		107,56			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,07974		2152,00		172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07974		1129,00		90,03			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,055818		2733,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,055818		1349,00		75,30			
33.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	1,686501		144,00		243,00			
33.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	511,1334	39,00				19934,00		
33.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,179415	323,00				58,00		
33.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	4,668777	326,00				1522,00		
34	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,87**		**314,69**	**2,40**	**12547**	**96**	**5749**	**4859**	**18799**
		НР - 72%; СП - 8%				**168,08**	**1,19**	**6702**	**48**		**1392**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	5,5	1218,09		6702,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0359							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003987		2152,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003987		1129,00		4,50			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,031896		2733,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,031896		1349,00		43,03			
34.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,03987	90,00				4,00		
34.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,11961	170,00				20,00		
34.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,020732	267034,00				5536,00		
34.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,9935	95,00				189,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4722165**	**68380**	**2097847**	**1874564**	**7124466**
								2555936	**47624**	**--**	**527736**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4722165**				
	Материалы		Тенге					**2097849**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2603560**			
		Накладные расходы	Тенге					**1874563**				
		Сметная прибыль	Тенге					**527738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7124467**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2035**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2603560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**7124467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2035**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2603560**			
		РАЗДЕЛ 5. Полы										
35	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**340**		**1013,50**	**28,69**	**344590**	**9755**	**216095**	**104579**	**485102**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**118740**	**4875**		**35933**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	121,04	981,00		118740,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,32							
35.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	30,838		15,00		463,00			
35.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,318		2152,00		9292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,318		1129,00		4875,02			
35.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,936	31008,00				215071,00		
35.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	11,9	86,00				1023,00		
36	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**340**		**1543,87**	**86,69**	**524916**	**29476**	**262913**	**200274**	**783205**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**683,90**	**12,36**	**232527**	**4203**		**58015**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	141,44	1644,00		232527,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,33							
36.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	20,4		26,00		530,00			
36.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	27,37		753,00		20610,00			
36.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,326		2152,00		2854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,326		1129,00		1497,05			
36.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2,006		2733,00		5482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,006		1349,00		2706,09			
36.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	380,8	241,00				91773,00		
36.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,1764	106005,00				124704,00		
36.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0476	228414,00				10873,00		
36.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,7	90,00				153,00		
36.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,7854	21265,00				16702,00		
36.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,323	57921,00				18708,00		
37	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**340**		**1013,50**	**28,69**	**344590**	**9755**	**216095**	**104579**	**485102**

		НР - 84,6%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				**349,24**	**14,34**	**118740**	**4875**		**35933**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	121,04	981,00		118740,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,32							
37.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	30,838		15,00		463,00			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,318		2152,00		9292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,318		1129,00		4875,02			
37.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,936	31008,00				215071,00		
37.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	11,9	86,00				1023,00		
38	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**340**		**3049,84**	**75,64**	**1036944**	**25716**	**721419**	**255476**	**1395815**
		НР - 84,6%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий				**852,38**	**35,80**	**289809**	**12172**		**103394**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	265,88	1090,00		289809,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	10,4							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,224		4531,00		5546,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,224		1349,00		1651,18			
38.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	8,466		2152,00		18219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	8,466		1129,00		9558,11			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,714		2733,00		1951,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,714		1349,00		963,19			
38.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	343,4	1586,00				544632,00		
38.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	13,09	86,00				1126,00		
38.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	2601	57,00				148257,00		
38.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	255	64,00				16320,00		
38.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	34	326,00				11084,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2251040**	**74702**	**1416522**	**664908**	**3149224**
								759817	**26126**	**--**	**233275**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2251040**				
	Материалы		Тенге					**1416522**				
	Всего заработная плата		Тенге						**785943**			
		Накладные расходы	Тенге					**664908**				
		Сметная прибыль	Тенге					**233276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3149224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**672**
		Сметная заработная плата	Тенге						**785943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3149224**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**672**
		Сметная заработная плата	Тенге						**785943**			
		РАЗДЕЛ 6. Наружные работы										
39	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**233,6**		**2502,94**	**7,60**	**584687**	**1776**	**469701**	**82124**	**720155**
		НР - 72%; СП - 8%				**484,63**	**3,64**	**113210**	**851**		**53345**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	75,17	1506,00		113210,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,6307							
39.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	2,17248		13,00		28,00			
39.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	0,84096		28,00		24,00			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,63072		2733,00		1724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,63072		1349,00		850,84			
39.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	584	753,00				439752,00		
39.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	42,048	712,00				29938,00		
39.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,130816	86,00				11,00		
40	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**357,5**		**908,10**	**0,84**	**324647**	**300**	**51424**	**196504**	**562844**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	**--**	**272923**	**--**		**41692**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	175,18	1558,00		272923,00				
40.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	4,75475		63,00		300,00			
40.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	1,43	35567,00				50861,00		
40.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,017875	28461,00				509,00		
40.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,6435	86,00				55,00		
41	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**		**1528,33**	**31,58**	**12227**	**253**	**5380**	**4904**	**18501**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**6594**	**217**		**1370**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	4,89	1349,02		6594,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,192							

41.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,072		63,00		5,00			
41.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,192		1292,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,192		1129,00		216,77			
41.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,1512	35567,00				5378,00		
41.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,028	86,00				2,00		
42	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**120,8**		**770,23**	**1,91**	**93044**	**231**	**32330**	**50720**	**155265**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**60483**	**114**		**11501**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	52,55	1151,00		60483,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0846							
42.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,08456		2733,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,08456		1349,00		114,07			
42.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,04228	435732,00				18423,00		
42.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,010872	31415,00				342,00		
42.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	4,1072	3303,00				13566,00		
					Отмостка							
43	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**11,01**		**9760,92**	**1721,32**	**107468**	**18952**	**78821**	**15022**	**132289**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**9695**	**8252**		**9799**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	9,36	1035,96		9695,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,95							
43.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,0646		2804,00		14201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,0646		1349,00		6832,15			
43.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	10,1292		15,00		152,00			
43.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,8808		5221,00		4599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,8808		1612,00		1419,85			
43.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,6615	6214,00				78679,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,6515	86,00				142,00		
44	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,525**		**31570,03**	**1186,47**	**868965**	**32658**	**806164**	**30879**	**971832**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**30143**	**7560**		**71988**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок										

		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	26,7	1128,98		30143,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	5,55							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,074317		4531,00		337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,074317		1349,00		100,25			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,604708		39,00		63,00			
44.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	5,14167		6040,00		31056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	5,14167		1349,00		6936,11			
44.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,134873		4956,00		668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,134873		1927,00		259,90			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,195428		2733,00		534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,195428		1349,00		263,63			
44.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	28,0755	28438,00				798411,00		
44.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01101	47461,00				523,00		
44.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002752	31810,00				88,00		
44.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,82575	6932,00				5724,00		
44.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,200933	86,00				17,00		
44.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9909	1256,00				1245,00		
44.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,5505	285,00				157,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1991037**	**54168**	**1443820**	**380153**	**2560886**
								493048	**16994**	**--**	**189695**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1991037**				
	Материалы		Тенге					**1443821**				
	Всего заработная плата		Тенге						**510041**			
		Накладные расходы	Тенге					**380152**				
		Сметная прибыль	Тенге					**189695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2560885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**356**
		Сметная заработная плата	Тенге						**510041**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2560885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**356**
		Сметная заработная плата	Тенге						**510041**			
		РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы										
		Демонтажные работы										
45	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**715**		**24,00**	**--**	**17162**	**--**	**--**	**11121**	**30546**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**17162**	**--**		**2263**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	18,16	944,99		17162,00				
45.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0286	--				--		
46	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**44**		**55,19**	**--**	**2428**	**--**	**--**	**1574**	**4322**

		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				**55,19**	**--**	**2428**	**--**		**320**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	2,57	944,89		2428,00				
47	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**72**		**60,37**	**0,65**	**4347**	**46**	**--**	**2802**	**7721**
		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				**59,72**	**0,34**	**4300**	**24**		**572**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	4,55	944,97		4300,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0216							
47.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0216		2152,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0216		1129,00		24,39			
				Щиты								
48	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
48.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
48.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
48.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
48.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
48.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
48.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
48.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
48.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
48.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
48.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
48.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
48.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
48.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
48.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
48.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		

48.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
49	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
50	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
50.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
50.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
50.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
50.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
50.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
50.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
50.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
50.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
50.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
50.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
51	**2307-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**5612,00**	**--**	**5612**	**--**	**5612**	**--**	**6061**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
52	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
52.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
52.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			

52.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
52.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
52.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
52.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
52.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
52.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
52.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
52.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
52.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		
52.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
52.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
52.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
52.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
52.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
52.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
53	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	
54	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9**		**2384,49**	**23,40**	**21460**	**211**	**9297**	**7745**	**31542**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**11952**	**--**		**2336**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	9	1328,00		11952,00				
54.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36		13,00		5,00			
54.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17		176,00		206,00			
54.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	558049,00				5022,00		
54.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	499577,00				220,00		
54.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	192,00				2108,00		
54.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	450,00				57,00		
54.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	856,00				46,00		
54.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	304,00				3,00		
54.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1075,00				10,00		
54.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	652,00				70,00		

54.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	234325,00				148,00		
54.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2807,00				505,00		
54.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	122,00				1098,00		
54.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	190,00				10,00		
55	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**		**492,00**	**--**	**1968**	**--**	**1968**	**--**	**2125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
56	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
57	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**		**3164,00**	**--**	**12656**	**--**	**12656**	**--**	**13668**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1012**	
						Светотехнические устройства						
58	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**72**		**1890,56**	**622,63**	**136121**	**44830**	**14628**	**68639**	**221140**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**76663**	**29262**		**16381**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	54,72	1401,01		76663,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	24,91							
58.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	1,116		5319,00		5936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,116		1927,00		2150,53			
58.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	22,68		1534,00		34791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	22,68		1129,00		25605,72			
58.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	1,116		3676,00		4102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,116		1349,00		1505,48			
58.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002268	29811,00				68,00		
58.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	146,88	94,00				13807,00		
58.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	2,016	374,00				754,00		
59	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**14**		**5116,00**	**--**	**71624**	**--**	**71624**	**--**	**77354**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5730**	
60	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**52**		**10910,00**	**--**	**567320**	**--**	**567320**	**--**	**612706**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45386**	

61	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**		**6899,00**	**--**	**41394**	**--**	**41394**	**--**	**44706**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3312**	
62	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**		**3027,06**	**--**	**39352**	**--**	**4278**	**22728**	**67046**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**35074**	**--**		**4966**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	26	1349,00		35074,00				
62.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00039	248531,00				97,00		
62.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	36,4	70,00				2548,00		
62.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,013	86082,00				1119,00		
62.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00143	359277,00				514,00		
63	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**13**		**2113,00**	**--**	**27469**	**--**	**27469**	**--**	**29667**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2198**	
64	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**24**		**503,35**	**3,60**	**12080**	**86**	**562**	**7428**	**21070**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**11432**	**31**		**1561**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	8,16	1400,98		11432,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0192							
64.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0096		5319,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096		1927,00		18,50			
64.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096		3676,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096		1349,00		12,95			
64.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000756	29811,00				23,00		
64.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00036	499577,00				180,00		
64.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1008	652,00				66,00		
64.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	24,48	12,00				294,00		
65	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**		**361,00**	**--**	**1083**	**--**	**1083**	**--**	**1170**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	

66	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**21**		**472,00**	**--**	**9912**	**--**	**9912**	**--**	**10705**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**793**	
67	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**22**		**423,07**	**3,60**	**9307**	**79**	**290**	**5811**	**16328**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**8938**	**29**		**1209**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	6,38	1400,94		8938,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176							
67.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0088		5319,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088		1927,00		16,96			
67.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0088		3676,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088		1349,00		11,87			
67.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000693	29811,00				21,00		
67.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	22,44	12,00				269,00		
68	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**22**		**303,00**	**--**	**6666**	**--**	**6666**	**--**	**7199**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	
69	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1**		**423,07**	**3,60**	**423**	**4**	**13**	**264**	**742**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**406**	**1**		**55**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,29	1400,00		406,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
69.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		5319,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1927,00		0,77			
69.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3676,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1349,00		0,54			
69.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	29811,00				0,94		
69.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
70	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**		**324,00**	**--**	**324**	**--**	**324**	**--**	**350**

		СП - 8%				--	--	--	--		26	
71	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**20**	**42,00**	**--**	**840**	**--**	**840**	**--**	**907**
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
72	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**50**	**31,00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
73	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**	**120,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
74	**2307-0202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**	**137,00**	**--**	**548**	**--**	**548**	**--**	**592**
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
				Кабели и провода								
75	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200**	**239,29**	**10,04**	**47857**	**2008**	**9281**	**24163**	**77782**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**182,84**	**3,60**	**36568**	**721**		**5762**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	28	1306,00		36568,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,44							
75.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,22		5319,00		1170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22		1927,00		423,94			
75.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22		3676,00		809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22		1349,00		296,78			
75.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,62		18,00		29,00			
75.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	32287,00				1356,00		
75.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	363,00				1525,00		
75.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,4	234,00				94,00		
75.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	192,00				4685,00		
75.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1	536,00				536,00		
75.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	12,00				768,00		
75.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2	159,00				318,00		
76	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**200**		**32,00**	**--**	**6400**	**--**	**6400**	**--**	**6912**

		СП - 8%				--	--	--	--		512	
77	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**515**		**366,52**	**2,70**	**188759**	**1390**	**79755**	**70062**	**279527**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**0,98**	**107614**	**506**		**20706**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	82,4	1306,00		107614,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,309							
77.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1545		5319,00		822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1545		1927,00		297,72			
77.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1545		3676,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1545		1349,00		208,42			
77.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	12,875	363,00				4674,00		
77.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0515	29811,00				1535,00		
77.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	6,695	182,00				1218,00		
77.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,5965	2807,00				4481,00		
77.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	4,2745	376,00				1607,00		
77.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	61,8	37,00				2287,00		
77.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	144,2	227,00				32733,00		
77.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	15,45	1785,00				27578,00		
77.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,618	951,00				588,00		
77.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	25,235	121,00				3053,00		
78	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**200**		**85,44**	**0,90**	**17088**	**180**	**3848**	**8505**	**27641**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**13060**	**66**		**2047**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	10	1306,00		13060,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,04							
78.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,02		5319,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02		1927,00		38,54			
78.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,02		3676,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02		1349,00		26,98			

78.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,32	652,00				209,00		
78.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,04	2807,00				112,00		
78.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00086	76297,00				66,00		
78.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	10	33,00				330,00		
78.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	24,4	12,00				293,00		
78.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,62	4267,00				2646,00		
78.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,6	121,00				194,00		
79	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,07**		**117985,00**	**--**	**8259**	**--**	**8259**	**--**	**8920**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**661**	
80	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4**		**171884,00**	**--**	**68754**	**--**	**68754**	**--**	**74254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5500**	
81	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,245**		**269007,00**	**--**	**65907**	**--**	**65907**	**--**	**71179**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5273**	
						Заземление						
82	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**		**498,56**	**23,00**	**4986**	**230**	**2405**	**1564**	**7073**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**2351**	**62**		**524**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	1,8	1306,11		2351,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
82.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
82.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
82.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
82.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
82.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	234325,00				21,00		
82.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
82.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
82.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	228022,00				2098,00		
83	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**12**		**469,51**	**23,00**	**5634**	**276**	**2850**	**1673**	**7892**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**6,22**	**2508**	**75**		**585**	

		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,92	1306,25		2508,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0456							
83.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		5319,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1927,00		43,94			
83.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032		176,00		71,00			
83.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		3676,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1349,00		30,76			
83.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,984	192,00				189,00		
83.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000066	234325,00				15,00		
83.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,18	227,00				41,00		
83.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00048	235883,00				113,00		
83.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00972	256388,00				2492,00		
84	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
84.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
84.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
84.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
84.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
84.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
84.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1455402**	**50283**	**1061475**	**242809**	**1834068**
								343644	**31062**	**--**	**135857**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1425065**				
	Материалы		Тенге					**144987**				
	Всего заработная плата		Тенге						**350791**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**910088**				
		Накладные расходы	Тенге					**227313**				
		Сметная прибыль	Тенге					**132190**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1784568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**264**

		Сметная заработная плата	Тенге					**350791**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23937**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23915**			
		Накладные расходы	Тенге				**15497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3155**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23915**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6400**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6400**				
		Сметная прибыль	Тенге				**512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6912**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1834068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**290**
		Сметная заработная плата	Тенге					**374706**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19696145**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4883567**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**283214**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**139278**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9353901**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3716485**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1458972**	

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Хозяйственный блок
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	19521,363	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5350,041	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,292	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16**		**1390,87**	**57,22**	**22254**	**916**	**--**	**15680**	**40969**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**21338**	**439**		**3035**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	20,6	1035,99		21338,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,344							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,232		2804,00		651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,232		1349,00		312,97			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,4624		52,00		24,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,112		2152,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,112		1129,00		126,45			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**28,8**		**480,65**	**20,01**	**13843**	**576**	**--**	**9770**	**25501**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**13266**	**302**		**1889**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	13,28	998,97		13266,00				

2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,2678							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,26784		2152,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,26784		1129,00		302,39			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**4,16**		**948,75**	**--**	**3947**	**--**	**--**	**2842**	**7332**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**3947**	**--**		**543**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	3,95	999,05		3947,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**20,8**		**86,03**	**0,03**	**1789**	**1**	**--**	**1288**	**3323**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**1789**	**--**		**246**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	1,89	945,16		1789,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,02496		28,00		0,70			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17**		**2073,78**	**115,44**	**35254**	**1963**	**--**	**24626**	**64670**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**33292**	**910**		**4790**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	33,33	999,01		33292,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,6749							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,6749		2804,00		1892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,6749		1349,00		910,44			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,3481		52,00		70,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**33,81**		**355,91**	**--**	**12033**	**--**	**--**	**8664**	**22353**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**12033**	**--**		**1656**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	12,27	980,98		12033,00				
7	**1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**15,6**		**690,86**	**3,45**	**10777**	**54**	**--**	**6659**	**18832**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**687,41**	**--**	**10724**	**--**		**1395**	
		Состав работ: 1. Сборка и установка вертикальных и горизонтальных направляющих 2. Сборка панелей 3. Установка механизмов управления 4. Установка электропривода										

		5. Проверка функционирования запирающих устройств и программирования электропривода										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,4731	7,38	1453,05		10724,00				
7.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17542	2,736552		16,00		44,00			
7.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03577	0,558012		18,00		10,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**99898**	**3509**	**--**	**69529**	**182980**
								96389	**1652**	**--**	**13554**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**89120**				
	Всего заработная плата		Тенге						**87317**			
		Накладные расходы	Тенге					**62869**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12159**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**164148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**87317**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**10777**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10724**			
		Накладные расходы	Тенге					**6659**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1395**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**182980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**98041**			
		РАЗДЕЛ 2. Окна										
8	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**28,8**		**3096,41**	**166,85**	**89177**	**4805**	**37678**	**39741**	**139231**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**46694**	**2369**		**10313**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	39,81	1173,00		46694,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,9							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,86976		2152,00		1872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,86976		1129,00		981,96			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	2,82528		16,00		45,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,02816		2733,00		2810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,02816		1349,00		1386,99			
8.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	4,35456		18,00		78,00			
8.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	26,496	1422,00				37677,00		
9	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**28,8**		**18652,00**	**--**	**537178**	**--**	**537178**	**--**	**580152**

		СП - 8%				--	--	--	--		42974	
10	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	20,8		1580,84	9,71	32881	202	27658	4148	39992
		НР - 81%; СП - 8%				241,38	4,84	5021	101		2962	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	4,45	1129,07		5021,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,077							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,01456		2152,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01456		1129,00		16,44			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0624		2733,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0624		1349,00		84,18			
10.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	18,8656	1422,00				26827,00		
10.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	83,2	10,00				832,00		
11	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	20,8		1377,00	--	28642	--	28642	--	30933
		СП - 8%				--	--	--	--		2291	
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,904		3043,68	13,99	24057	111	15272	7206	33764
		НР - 82,8%; СП - 8%				1097,39	3,64	8674	29		2501	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	7,68	1129,03		8674,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0213							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,015808		6040,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015808		1349,00		21,32			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,005533		2733,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,005533		1349,00		7,46			
12.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,94848	105,00				100,00		
12.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,31616	348,00				110,00		
12.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,045053	334347,00				15063,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					711935	5118	646428	51095	824072
								60388	2498	--	61041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					711935				
	Материалы		Тенге					80609				
	Всего заработная плата		Тенге						62887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					565819				
		Накладные расходы	Тенге					51095				
		Сметная прибыль	Тенге					61042				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**824072**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**824072**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62887**				
		РАЗДЕЛ 3. Двери										
13	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,5**		**2890,45**	**47,92**	**30350**	**503**	**5069**	**15520**	**49539**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2359,84**	**20,29**	**24778**	**213**		**3670**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,01	21,12	1172,98		24778,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,1449							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	1,09725		13,00		14,00			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,0483		4956,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0483		1927,00		93,07			
13.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,07665		29,00		2,00			
13.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,04725		2152,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,04725		1129,00		53,35			
13.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,04935		2733,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,04935		1349,00		66,57			
13.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,5964		18,00		11,00			
13.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,004515	21645,00				98,00		
13.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,52	1422,00				3583,00		
13.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,41735	314,00				1387,00		
14	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,5**		**43818,00**	**--**	**460089**	**--**	**460089**	**--**	**496896**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36807**	
15	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,52**		**2633,93**	**50,57**	**6637**	**127**	**978**	**3469**	**10915**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**2195,39**	**21,61**	**5532**	**54**		**809**	
		Состав работ:										

		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	4,72	1172,92		5532,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,037							
15.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,212184		13,00		3,00			
15.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,012348		4956,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,012348		1927,00		23,79			
15.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,020664		29,00		0,60			
15.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,012096		2152,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,012096		1129,00		13,66			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0126		2733,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0126		1349,00		17,00			
15.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,13356		18,00		2,00			
15.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,001109	21645,00				24,00		
15.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,4536	1422,00				645,00		
15.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	0,983052	314,00				309,00		
16	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,52**		**39478,00**	**--**	**99485**	**--**	**99485**	**--**	**107443**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7959**	
17	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**20,79**		**1724,47**	**76,95**	**35852**	**1600**	**10468**	**19852**	**60160**
		НР - 81%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов				**1144,03**	**34,85**	**23784**	**724**		**4456**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	20,28	1172,98		23784,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,526							
17.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	3,276504		13,00		43,00			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,04158		4956,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04158		1927,00		80,12			
17.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,04158		2152,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04158		1129,00		46,94			
17.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,991683		16,00		16,00			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,442827		2733,00		1210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,442827		1349,00		597,37			
17.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,848232		42,00		36,00			

17.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02079	29867,00				621,00		
17.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,9896	1422,00				7095,00		
17.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	62,9937	43,00				2709,00		
17.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,149896	285,00				43,00		
18	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**56,1**		**466,05**	**1,09**	**26146**	**61**	**21540**	**3706**	**32240**
		НР - 81%; СП - 8%				**81,02**	**0,54**	**4545**	**30**		**2388**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	4,39	1036,01		4545,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0224							
18.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02244		2733,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02244		1349,00		30,27			
18.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	62,832	341,00				21426,00		
18.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,39831	285,00				114,00		
19	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**20,79**		**9453,00**	**--**	**196528**	**--**	**196528**	**--**	**212250**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15722**	
20	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**17**		**598,00**	**--**	**10166**	**--**	**10166**	**--**	**10979**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**813**	
21	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**17**		**3439,00**	**--**	**58463**	**--**	**58463**	**--**	**63140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4677**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**923715**	**2292**	**862786**	**42547**	**1043562**
								58640	**1022**	**--**	**77301**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**258525**				
		Материалы	Тенге					**32007**				
		Всего заработная плата	Тенге						**29084**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**196528**				
		Накладные расходы	Тенге					**23558**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22567**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**304650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29084**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**665190**				
		Материалы	Тенге					**6046**				
		Всего заработная плата	Тенге						**30578**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**628203**				
		Накладные расходы	Тенге					**18989**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54734**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**738913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30578**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1043563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**59662**			
		РАЗДЕЛ 4. Ворота										
22	**1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж**	**м2**		**15,6**	**1150,62**	**4,93**	**17950**	**77**	**--**	**11099**	**31373**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**1145,69**	**--**	**17873**	**--**		**2324**	
		Состав работ: 1. Сборка и установка вертикальных и горизонтальных направляющих 2. Сборка панелей 3. Установка механизмов управления 4. Установка электропривода 5. Проверка функционирования запирающих устройств и программирования электропривода										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,7885	12,3	1453,02		17873,00				
22.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2506	3,90936		16,00		63,00			
22.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0511	0,79716		18,00		14,00			
23	**2109-0403-0701 РСНБ РК 2015**	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2**	**м2**		**15,6**	**42042,00**	**--**	**655855**	**--**	**655855**	**--**	**708324**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52468**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**673805**	**77**	**655855**	**11099**	**739697**
								17873	**--**	**--**	**54792**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**673805**				
	Всего заработная плата		Тенге						**17873**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**655855**				
		Накладные расходы	Тенге					**11099**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54792**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**739696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17873**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**739696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17873**			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
24	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**561,12**	**1271,27**	**7,37**	**713337**	**4134**	**257110**	**326488**	**1123011**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**452093**	**1363**		**83186**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										

		6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	340,43	1328,00		452093,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,9539							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,28056		4956,00		1390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,28056		1927,00		540,64			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,392784		2152,00		845,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,392784		1129,00		443,45			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,28056		2733,00		767,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,28056		1349,00		378,48			
24.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	7,85568		144,00		1131,00			
24.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2352,21504	91,00				214052,00		
24.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,729456	323,00				236,00		
24.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	131,358192	326,00				42823,00		
25	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**561,12**		**505,59**	**2,95**	**283696**	**1654**	**104347**	**128531**	**445205**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**177695**	**820**		**32978**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	145,89	1218,00		177695,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6172							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,056112		2152,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056112		1129,00		63,35			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,56112		2733,00		1534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,56112		1349,00		756,95			
25.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,739472	90,00				157,00		
25.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,713408	170,00				801,00		
25.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,387173	267034,00				103388,00		
26	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1700,04**		**417,73**	**--**	**710158**	**--**	**--**	**511314**	**1319189**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насечка поверхностей				**417,73**	**--**	**710158**	**--**		**97718**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	629,01	1129,00		710158,00				
27	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1700,04**		**1159,58**	**7,37**	**1971339**	**12524**	**778973**	**852459**	**3049701**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности				**694,01**	**2,43**	**1179842**	**4128**		**225904**	

		6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	903,4	1306,00		1179842,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,89							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,85002		4956,00		4213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,85002		1927,00		1637,99			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,190028		2152,00		2561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,190028		1129,00		1343,54			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,85002		2733,00		2323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,85002		1349,00		1146,68			
27.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	23,80056		144,00		3427,00			
27.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	7126,56768	91,00				648518,00		
27.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,210052	323,00				714,00		
27.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	397,979364	326,00				129741,00		
28	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,6**		**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**35618** **21833**	**229** **113**	**13556**	**15802** **4114**	**55533**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	17,93	1217,98		21833,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0854							
28.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00776		2152,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00776		1129,00		8,76			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0776		2733,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0776		1349,00		104,68			
28.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,24056	90,00				22,00		
28.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,65184	170,00				111,00		
28.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,048888	267034,00				13055,00		
28.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,88	95,00				369,00		
29	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1622,44**		**419,79** **281,36**	**2,95** **1,46**	**681089** **456486**	**4783** **2372**	**219820**	**330378** **80917**	**1092385**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	374,78	1218,00		456486,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,78							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,162244		2152,00		349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,162244		1129,00		183,17			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,62244		2733,00		4434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,62244		1349,00		2188,67			
29.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,029564	90,00				453,00		
29.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	13,628496	170,00				2317,00		
29.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	81,122	95,00				7707,00		
29.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	1119,4836	187,00				209343,00		

30	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**48,16**		**5727,44** **2524,00**	**19,70** **9,82**	**275833** **121556**	**949** **473**	**153328**	**87861** **29096**	**392790**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	96,32	1262,00		121556,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,4142							
30.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02408		4531,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02408		1349,00		32,48			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,390096		2152,00		839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,390096		1129,00		440,42			
30.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,7224	35896,00				25931,00		
30.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,019264	20743,00				400,00		
30.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2408	90,00				22,00		
30.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	48,16	2633,00				126805,00		
30.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,04816	3155,00				152,00		
30.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,223944	86,00				19,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4671070** **3119664**	**24273** **9269**	**1527134** **--**	**2252833** **553913**	**7477814**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4671070**				
	Материалы		Тенге					**1527133**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3128933**			
		Накладные расходы	Тенге					**2252832**				
		Сметная прибыль	Тенге					**553912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7477814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2515**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3128933**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**7477814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2515**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3128933**			
		РАЗДЕЛ 6. Полы										
31	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**127,2**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**128917** **44423**	**3649** **1824**	**80845**	**39125** **13443**	**181485**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	45,28	981,00		44423,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,62							

31.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,53704		15,00		173,00			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,61544		2152,00		3476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,61544		1129,00		1823,83			
31.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,59488	31008,00				80462,00		
31.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,452	86,00				383,00		
32	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**127,2**		**1543,87**	**86,69**	**196380**	**11027**	**98360**	**74926**	**293011**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**683,90**	**12,36**	**86993**	**1572**		**21705**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	52,92	1644,01		86993,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,25							
32.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	7,632		26,00		198,00			
32.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,2396		753,00		7710,00			
32.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,49608		2152,00		1068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,49608		1129,00		560,07			
32.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,75048		2733,00		2051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,75048		1349,00		1012,40			
32.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	142,464	241,00				34334,00		
32.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,440112	106005,00				46654,00		
32.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,017808	228414,00				4068,00		
32.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,636	90,00				57,00		
32.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,293832	21265,00				6248,00		
32.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,12084	57921,00				6999,00		
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,2**		**1013,50**	**28,69**	**128917**	**3649**	**80845**	**39125**	**181485**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**44423**	**1824**		**13443**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	45,28	981,00		44423,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,62							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,53704		15,00		173,00			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,61544		2152,00		3476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,61544		1129,00		1823,83			
33.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,59488	31008,00				80462,00		
33.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,452	86,00				383,00		

34	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**127,2**		**3049,84**	**75,64**	**387939**	**9621**	**269895**	**95578**	**522199**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**108423**	**4554**		**38681**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	99,47	1090,00		108423,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	3,89							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,45792		4531,00		2075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,45792		1349,00		617,73			
34.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	3,16728		2152,00		6816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	3,16728		1129,00		3575,86			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,26712		2733,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,26712		1349,00		360,34			
34.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	128,472	1586,00				203757,00		
34.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,8972	86,00				421,00		
34.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	973,08	57,00				55466,00		
34.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	95,4	64,00				6106,00		
34.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	12,72	326,00				4147,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**842154**	**27947**	**529945**	**248754**	**1178180**
								284261	**9774**	**--**	**87272**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**842154**				
	Материалы		Тенге					**529946**				
	Всего заработная плата		Тенге						**294035**			
		Накладные расходы	Тенге					**248754**				
		Сметная прибыль	Тенге					**87273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1178180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
		Сметная заработная плата	Тенге						**294035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1178180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
		Сметная заработная плата	Тенге						**294035**			
		РАЗДЕЛ 7. Наружные работы										
35	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**522,5**		**1528,33**	**31,58**	**798553**	**16498**	**351390**	**320272**	**1208331**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**430665**	**14158**		**89506**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя										

		3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	319,25	1349,00		430665,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	12,54							
35.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	4,7025		63,00		296,00			
35.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	12,54		1292,00		16202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	12,54		1129,00		14157,66			
35.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	9,87525	35567,00				351233,00		
35.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,82875	86,00				157,00		
36	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**522,5**		**800,57** **169,49**	**3,35** **1,62**	**418297** **88557**	**1749** **846**	**327991**	**64370** **38613**	**521281**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,132	68,97	1283,99		88557,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,627							
36.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	1,254		28,00		35,00			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,627		2733,00		1714,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,627		1349,00		845,82			
36.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,024557	6777,00				166,00		
36.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	2,14225	90,00				193,00		
36.7	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,078375	1124873,00				88162,00		
36.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,05225	483751,00				25276,00		
36.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	308,275	526,00				162153,00		
36.10	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	62,7	830,00				52041,00		
37	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м откосов**	**115**		**670,77** **431,68**	**0,75** **--**	**77139** **49643**	**86** **--**	**27410**	**35743** **9031**	**121913**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,32	36,8	1348,99		49643,00				
37.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	1,3685		63,00		86,00			
37.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,7705	35567,00				27404,00		
37.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,0598	86,00				5,00		
38	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их	**м2 вертикальной проекции**	**261,25**		**770,23** **500,69**	**1,91** **0,94**	**201224** **130804**	**500** **247**	**69920**	**109689** **24873**	**335786**

		5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	113,64	1151,00		130804,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1829							
38.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,182875		2733,00		500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,182875		1349,00		246,70			
38.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,091438	435732,00				39842,00		
38.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,023512	31415,00				739,00		
38.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	8,8825	3303,00				29339,00		
						Отмостка						
39	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**18,57**		**9760,92**	**1721,32**	**181260**	**31965**	**132942**	**25337**	**223125**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**16353**	**13918**		**16528**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	15,78	1036,02		16353,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	10,03							
39.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8,5422		2804,00		23952,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	8,5422		1349,00		11523,43			
39.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	17,0844		15,00		256,00			
39.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,4856		5221,00		7756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,4856		1612,00		2394,79			
39.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	21,3555	6214,00				132703,00		
39.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,7855	86,00				240,00		
40	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**46,425**		**31570,03**	**1186,47**	**1465639**	**55082**	**1359716**	**52082**	**1639138**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**50841**	**12751**		**121418**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	45,03	1128,99		50841,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	9,35							
40.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,125348		4531,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,125348		1349,00		169,09			
40.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,706578		39,00		106,00			
40.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	8,67219		6040,00		52380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	8,67219		1349,00		11698,78			
40.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,227482		4956,00		1127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,227482		1927,00		438,36			
40.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,329618		2733,00		901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,329618		1349,00		444,65			
40.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	47,3535	28438,00				1346639,00		
40.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01857	47461,00				881,00		

40.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004642	31810,00				148,00		
40.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,39275	6932,00				9655,00		
40.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,338902	86,00				29,00		
40.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,6713	1256,00				2099,00		
40.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,9285	285,00				265,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**3142111**	**105879**	**2269369**	**607493**	**4049574**
								766864	**41919**	**--**	**299969**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3142111**				
		Материалы	Тенге					**2269368**				
		Всего заработная плата	Тенге						**808783**			
		Накладные расходы	Тенге					**607494**				
		Сметная прибыль	Тенге					**299968**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4049574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**632**
		Сметная заработная плата	Тенге						**808783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**4049574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**632**
		Сметная заработная плата	Тенге						**808783**			
		РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы										
		Демонтажные работы										
41	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**1925**		**24,00**	**--**	**46206**	**--**	**--**	**29941**	**82239**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**46206**	**--**		**6092**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	48,9	945,00		46206,00				
41.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,077	--				--		
42	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**74**		**55,19**	**--**	**4084**	**--**	**--**	**2646**	**7269**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**55,19**	**--**	**4084**	**--**		**538**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	4,32	945,02		4084,00				
43	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**130**		**60,37**	**0,65**	**7848**	**84**	**--**	**5060**	**13940**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**7764**	**44**		**1033**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	8,22	944,99		7764,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,039							
43.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,039		2152,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,039		1129,00		44,03			
		Щиты										

44	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
44.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
44.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
44.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
44.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
44.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
44.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
44.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
44.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
44.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
44.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
44.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
44.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
44.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
44.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
44.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
45	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
46	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению										

		4. Написание обозначений на щитках										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
46.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
46.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
46.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
46.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
46.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
46.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
46.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
46.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
46.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
46.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
47	**2307-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**12120,00**	**--**	**12120**	**--**	**12120**	**--**	**13090**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**970**	
48	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
48.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
48.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
48.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
48.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
48.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
48.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
48.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
48.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
48.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
48.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
48.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		

48.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
48.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
48.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
48.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
48.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
48.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
49	**2307-0204-0933 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	
50	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13**		**2384,49**	**23,40**	**30998**	**304**	**13430**	**11187**	**45560**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**17264**	**--**		**3375**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	13	1328,00		17264,00				
50.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,52		13,00		7,00			
50.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,69		176,00		297,00			
50.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,013	558049,00				7255,00		
50.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000637	499577,00				318,00		
50.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	15,86	192,00				3045,00		
50.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,182	450,00				82,00		
50.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,078	856,00				67,00		
50.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,013	304,00				4,00		
50.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,013	1075,00				14,00		
50.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,156	652,00				102,00		
50.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00091	234325,00				213,00		
50.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,26	2807,00				730,00		
50.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	13	122,00				1586,00		
50.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,078	190,00				15,00		
51	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
52	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	

53	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9**		**3164,00**	**--**	**28476**	**--**	**28476**	**--**	**30754**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2278**	
		Светотехнические устройства										
54	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**130**		**1890,56**	**622,63**	**245773**	**80942**	**26412**	**123932**	**399281**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**138419**	**52834**		**29576**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	98,8	1401,00		138419,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	44,98							
54.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	2,015		5319,00		10718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,015		1927,00		3882,91			
54.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	40,95		1534,00		62817,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	40,95		1129,00		46232,55			
54.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	2,015		3676,00		7407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,015		1349,00		2718,24			
54.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004095	29811,00				122,00		
54.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	265,2	94,00				24929,00		
54.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	3,64	374,00				1361,00		
55	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8**		**5116,00**	**--**	**40928**	**--**	**40928**	**--**	**44202**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3274**	
56	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**116**		**10910,00**	**--**	**1265560**	**--**	**1265560**	**--**	**1366805**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101245**	
57	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**		**6899,00**	**--**	**41394**	**--**	**41394**	**--**	**44706**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3312**	
58	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**38**		**3027,06**	**--**	**115028**	**--**	**12504**	**66436**	**195981**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**102524**	**--**		**14517**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	76	1349,00		102524,00				
58.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00114	248531,00				283,00		
58.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	106,4	70,00				7448,00		
58.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,038	86082,00				3271,00		

58.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00418	359277,00				1502,00		
59	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**38**		**2113,00**	**--**	**80294**	**--**	**80294**	**--**	**86718**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6424**	
60	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**45**		**503,35**	**3,60**	**22651**	**162**	**1054**	**13928**	**39505**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**21435**	**59**		**2926**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	15,3	1400,98		21435,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,036							
60.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,018		5319,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,018		1927,00		34,69			
60.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,018		3676,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,018		1349,00		24,28			
60.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001417	29811,00				42,00		
60.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000675	499577,00				337,00		
60.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,189	652,00				123,00		
60.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	45,9	12,00				551,00		
61	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**		**361,00**	**--**	**1083**	**--**	**1083**	**--**	**1170**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	
62	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**42**		**472,00**	**--**	**19824**	**--**	**19824**	**--**	**21410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1586**	
63	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**28**		**423,07**	**3,60**	**11846**	**101**	**369**	**7396**	**20781**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**11376**	**37**		**1539**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	8,12	1400,99		11376,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0224							
63.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0112		5319,00		60,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0112		1927,00		21,58			
63.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0112		3676,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0112		1349,00		15,11			
63.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000882	29811,00				26,00		
63.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	28,56	12,00				343,00		
64	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**28**		**303,00**	**--**	**8484**	**--**	**8484**	**--**	**9163**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**679**	
65	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1**		**423,07**	**3,60**	**423**	**4**	**13**	**264**	**742**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**406**	**1**		**55**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,29	1400,00		406,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
65.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		5319,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1927,00		0,77			
65.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3676,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1349,00		0,54			
65.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	29811,00				0,94		
65.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
66	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**		**324,00**	**--**	**324**	**--**	**324**	**--**	**350**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
67	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**60**		**42,00**	**--**	**2520**	**--**	**2520**	**--**	**2722**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**202**	
68	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**120**		**31,00**	**--**	**3720**	**--**	**3720**	**--**	**4018**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
69	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**15**		**120,00**	**--**	**1800**	**--**	**1800**	**--**	**1944**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
70	**2307-0202-0606 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**15**		**137,00**	**--**	**2055**	**--**	**2055**	**--**	**2219**

		СП - 8%				--	--	--	--		164	
						Кабели и провода						
71	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**1300**		**239,29** **182,84**	**10,04** **3,60**	**311071** **237692**	**13052** **4685**	**60327**	**157060** **37451**	**505582**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	182	1306,00		237692,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,86							
71.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,43		5319,00		7606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,43		1927,00		2755,61			
71.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,43		3676,00		5257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,43		1349,00		1929,07			
71.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	10,53		18,00		190,00			
71.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,273	32287,00				8814,00		
71.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	27,3	363,00				9910,00		
71.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,6	234,00				608,00		
71.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	158,6	192,00				30451,00		
71.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	6,5	536,00				3484,00		
71.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	416	12,00				4992,00		
71.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	13	159,00				2067,00		
72	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**м**	**1300**		**32,00** --	**--** --	**41600** --	**--** --	**41600**	**--** **3328**	**44928**
73	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**625**		**366,52** **208,96**	**2,70** **0,98**	**229077** **130600**	**1687** **614**	**96790**	**85027** **25128**	**339232**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	100	1306,00		130600,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,375							
73.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1875		5319,00		997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1875		1927,00		361,31			
73.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1875		3676,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1875		1349,00		252,94			

73.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	15,625	363,00				5672,00		
73.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0625	29811,00				1863,00		
73.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	8,125	182,00				1479,00		
73.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,9375	2807,00				5439,00		
73.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,1875	376,00				1951,00		
73.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	75	37,00				2775,00		
73.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	175	227,00				39725,00		
73.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	18,75	1785,00				33469,00		
73.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,75	951,00				713,00		
73.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	30,625	121,00				3706,00		
74	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1300**		**85,44**	**0,90**	**111074**	**1169**	**25015**	**55285**	**179668**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**84890**	**426**		**13309**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	65	1306,00		84890,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,26							
74.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,13		5319,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,13		1927,00		250,51			
74.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,13		3676,00		478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,13		1349,00		175,37			
74.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,08	652,00				1356,00		
74.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,26	2807,00				730,00		
74.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00559	76297,00				427,00		
74.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	65	33,00				2145,00		
74.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	158,6	12,00				1903,00		
74.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	4,03	4267,00				17196,00		
74.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	10,4	121,00				1258,00		
75	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,25**		**117985,00**	**--**	**29496**	**--**	**29496**	**--**	**31856**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2360**	
76	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,73**		**171884,00**	**--**	**125475**	**--**	**125475**	**--**	**135513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10038**	

77	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,945**		**269007,00**	**--**	**254212**	**--**	**254212**	**--**	**274549**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20337**	
				Заземление								
78	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**		**498,56**	**23,00**	**4986**	**230**	**2405**	**1564**	**7073**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**2351**	**62**		**524**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	1,8	1306,11		2351,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
78.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
78.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
78.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
78.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
78.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	234325,00				21,00		
78.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
78.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
78.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	228022,00				2098,00		
79	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**12**		**469,51**	**23,00**	**5634**	**276**	**2850**	**1673**	**7892**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**6,22**	**2508**	**75**		**585**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,92	1306,25		2508,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0456							
79.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		5319,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1927,00		43,94			
79.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032		176,00		71,00			
79.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		3676,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1349,00		30,76			
79.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,984	192,00				189,00		
79.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000066	234325,00				15,00		
79.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,18	227,00				41,00		
79.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00048	235883,00				113,00		

79.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00972	256388,00				2492,00		
80	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
80.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
80.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
80.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
80.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
80.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
80.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**3157172**	**98955**	**2237512**	**570129**	**4025485**
								820706	**59121**	**--**	**298186**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**3057435**				
		Материалы	Тенге					**258948**				
		Всего заработная плата	Тенге						**821729**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1936964**				
		Накладные расходы	Тенге					**532481**				
		Сметная прибыль	Тенге					**287193**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**3877108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**621**
		Сметная заработная плата	Тенге						**821729**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**58138**				
		Всего заработная плата	Тенге						**58098**			
		Накладные расходы	Тенге					**37647**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7663**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**103448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**61**
		Сметная заработная плата	Тенге						**58098**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**41600**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**41600**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3328**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**44928**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**4025484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**682**
		Сметная заработная плата	Тенге						**879827**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19521364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5224785**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**268049**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**125257**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8729029**		
- Накладные расходы	Тенге							**3853479**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1446028**	

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Капитальный ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Гараж
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	16133,961	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3170,306	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,486	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы												
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**		**1390,87**	**57,22**	**13909**	**572**	**--**	**9800**	**25605**
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,64**	**27,46**	**13336**	**275**		**1897**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	12,87	1035,97		13336,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,215							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,145		2804,00		407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,145		1349,00		195,60			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,289		52,00		15,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,07		2152,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,07		1129,00		79,03			
2	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**7,2**		**480,65**	**20,01**	**3461**	**144**	**--**	**2442**	**6375**
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,50**	**3317**	**76**		**472**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	3,32	999,12		3317,00				

2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,067							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,06696		2152,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,06696		1129,00		75,60			
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**2,4**		**948,75**	**--**	**2277**	**--**	**--**	**1639**	**4230**
		НР - 72%; СП - 8%				**948,75**	**--**	**2277**	**--**		**313**	
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	2,28	999,00		2277,00				
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**12**		**86,03**	**0,03**	**1032**	**--**	**--**	**743**	**1917**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	**--**	**1032**	**--**		**142**	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	1,09	945,05		1032,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0144		28,00		0,40			
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**		**2073,78**	**115,44**	**2074**	**115**	**--**	**1449**	**3804**
		НР - 72%; СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**1958**	**54**		**282**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	1,96	998,83		1958,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397		2804,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397		1349,00		53,56			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793		52,00		4,00			
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,89**		**355,91**	**--**	**673**	**--**	**--**	**484**	**1250**
		НР - 72%; СП - 8%				**355,91**	**--**	**673**	**--**		**93**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	0,6857	981,49		673,00				
7	**1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**105**		**690,86**	**3,45**	**72541**	**362**	**--**	**44823**	**126753**
		НР - 62,1%; СП - 8%				**687,41**	**--**	**72179**	**--**		**9389**	
		Состав работ: 1. Сборка и установка вертикальных и горизонтальных направляющих 2. Сборка панелей 3. Установка механизмов управления 4. Установка электропривода										

		5. Проверка функционирования запирающих устройств и программирования электропривода										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,4731	49,68	1453,01		72179,00				
7.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17542	18,4191		16,00		295,00			
7.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03577	3,75585		18,00		68,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**95966**	**1195**	**--**	**61380**	**169934**
								94771	**404**	**--**	**12588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23425**				
	Всего заработная плата		Тенге						**22997**			
		Накладные расходы	Тенге					**16558**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3199**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**43181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**23**
		Сметная заработная плата	Тенге						**22997**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**72541**				
	Всего заработная плата		Тенге						**72179**			
		Накладные расходы	Тенге					**44823**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9389**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**126753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**72179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**169934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**95175**			
		РАЗДЕЛ 2. Окна										
8	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**7,2**		**3096,41**	**166,85**	**22294**	**1201**	**9419**	**9935**	**34808**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**11674**	**592**		**2578**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	9,95	1173,05		11674,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,4745							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,21744		2152,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,21744		1129,00		245,49			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,70632		16,00		11,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,25704		2733,00		702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,25704		1349,00		346,75			
8.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,08864		18,00		20,00			
8.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	6,624	1422,00				9419,00		
9	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,2**		**18652,00**	**--**	**134294**	**--**	**134294**	**--**	**145038**

		СП - 8%				--	--	--	--		10744	
10	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	12		1580,84	9,71	18970	116	15957	2393	23072
		НР - 81%; СП - 8%				241,38	4,84	2897	58		1709	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	2,57	1129,17		2897,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0444							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0084		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084		1129,00		9,48			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,036		2733,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1349,00		48,56			
10.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	10,884	1422,00				15477,00		
10.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	48	10,00				480,00		
11	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	12		1377,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,56		3043,68	13,99	13879	64	8811	4157	19479
		НР - 82,8%; СП - 8%				1097,39	3,64	5004	17		1443	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	4,43	1128,98		5004,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0123							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00912		6040,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00912		1349,00		12,30			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003192		2733,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003192		1349,00		4,31			
12.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5472	105,00				57,00		
12.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1824	348,00				63,00		
12.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025992	334347,00				8690,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**205962**	**1382**	**185005**	**16485**	**240243**
								19574	**667**	**--**	**17796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**205962**				
	Материалы		Тенге					**34188**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20241**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**150818**				
		Накладные расходы	Тенге					**16486**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17796**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**240243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20241**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**240243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20241**				
		РАЗДЕЛ 3. Двери										
13	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,89**		**1724,47**	**76,95**	**3259**	**145**	**952**	**1805**	**5469**
		НР - 81%; СП - 8%				**1144,03**	**34,85**	**2162**	**66**		**405**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	1,84	1172,89		2162,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,0478							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,297864		13,00		4,00			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00378		4956,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		1927,00		7,28			
13.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00378		2152,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		1129,00		4,27			
13.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,090153		16,00		1,00			
13.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,040257		2733,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,040257		1349,00		54,31			
13.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,077112		42,00		3,00			
13.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	29867,00				56,00		
13.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1422,00				645,00		
13.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,7267	43,00				246,00		
13.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	285,00				4,00		
14	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**5,1**		**466,05**	**1,09**	**2377**	**6**	**1958**	**337**	**2931**
		НР - 81%; СП - 8%				**81,02**	**0,54**	**413**	**3**		**217**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	0,3988	1035,55		413,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002							
14.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00204		2733,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00204		1349,00		2,75			
14.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	5,712	341,00				1948,00		
14.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,03621	285,00				10,00		
15	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**		**9453,00**	**--**	**17866**	**--**	**17866**	**--**	**19295**

		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
16	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
17	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27539	151	24813	2142	32055
							2575	69	--	2374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23502				
		Материалы	Тенге				2910				
		Всего заработная плата	Тенге					2644			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17866				
		Накладные расходы	Тенге				2142				
		Сметная прибыль	Тенге				2052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2644			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4037				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4037				
		Сметная прибыль	Тенге				323				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2644			
		РАЗДЕЛ 4. Ворота									
18	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж**	м2	105	1147,02	4,38	120437	460	--	74506	210538
		НР - 62,1%; СП - 8%			1142,64	--	119977	--		15595	
		Состав работ: 1. Сборка и установка вертикальных и горизонтальных направляющих 2. Сборка панелей 3. Установка механизмов управления 4. Установка электропривода 5. Проверка функционирования запирающих устройств и программирования электропривода									
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,7864 / 82,57	1453,00		119977,00				
18.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2236 / 23,478		16,00		376,00			
18.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444 / 4,662		18,00		84,00			
19	2109-0403-0702 РСНБ РК 2015	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2**	м2	105	39554,00	--	4153170	--	4153170	--	4485424
		СП - 8%			--	--	--	--		332254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4273607	460	4153170	74506	4695962
							119977	--	--	347849	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4273607				
		Всего заработная плата	Тенге					119977			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4153170				

		Накладные расходы	Тенге					**74506**				
		Сметная прибыль	Тенге					**347849**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4695961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**119977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**4695961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**119977**			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка												
20	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**459,54**		**1271,27**	**7,37**	**584201**	**3385**	**210566**	**267384**	**919711**
		НР - 72%; СП - 8%				**805,70**	**2,43**	**370250**	**1116**		**68127**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	278,8	1328,00		370250,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,7812							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,22977		4956,00		1139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22977		1927,00		442,77			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,321678		2152,00		692,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,321678		1129,00		363,17			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,22977		2733,00		628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22977		1349,00		309,96			
20.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	6,43356		144,00		926,00			
20.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1926,39168	91,00				175302,00		
20.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,597402	323,00				193,00		
20.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	107,578314	326,00				35071,00		
21	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**459,54**		**505,59**	**2,95**	**232338**	**1355**	**85456**	**105263**	**364610**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**145527**	**672**		**27008**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	119,48	1218,00		145527,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5055							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,045954		2152,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045954		1129,00		51,88			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,45954		2733,00		1256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,45954		1349,00		619,92			
21.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,424574	90,00				128,00		

21.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,860136	170,00				656,00		
21.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,317083	267034,00				84672,00		
22	**1115-0204-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**496,08**		**417,73**	**--**	**207227**	**--**	**--**	**149204**	**384946**
		НР - 72%; СП - 8%				**417,73**	**--**	**207227**	**--**		**28515**	
		Состав работ: 1. Насечка поверхностей										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,37	183,55	1129,00		207227,00				
23	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**496,08**		**1159,58**	**7,37**	**575246**	**3655**	**227307**	**248752**	**889918**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**344284**	**1205**		**65920**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	263,62	1306,00		344284,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,8433							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,24804		4956,00		1229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,24804		1927,00		477,97			
23.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,347256		2152,00		747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,347256		1129,00		392,05			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,24804		2733,00		678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,24804		1349,00		334,61			
23.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	6,94512		144,00		1000,00			
23.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2079,56736	91,00				189241,00		
23.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,644904	323,00				208,00		
23.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	116,132328	326,00				37859,00		
24	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**496,08**		**458,99**	**2,95**	**227698**	**1463**	**86659**	**101017**	**355012**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**139576**	**725**		**26297**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	114,59	1218,00		139576,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5457							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,049608		2152,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,049608		1129,00		56,01			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,49608		2733,00		1356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,49608		1349,00		669,21			
24.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,537848	90,00				138,00		

24.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,167072	170,00				708,00		
24.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,31253	267034,00				83456,00		
24.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	24,804	95,00				2356,00		
25	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**115,98**		**3893,45**	**44,33**	**451562**	**5142**	**179856**	**193868**	**697065**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**266564**	**2697**		**51634**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	207,6	1284,00		266564,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,39							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,389188		2152,00		5142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,389188		1129,00		2697,39			
25.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,11598	35567,00				4125,00		
25.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,98714	35237,00				175732,00		
26	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**115,98**		**2553,65**	**21,16**	**296172**	**2454**	**62584**	**166988**	**500213**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**231134**	**794**		**37053**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	171,34	1349,00		231134,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,5567							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,162372		4956,00		805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,162372		1927,00		312,89			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,23196		2152,00		499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,23196		1129,00		261,88			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,162372		2733,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,162372		1349,00		219,04			
26.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	4,905954		144,00		706,00			
26.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1486,8636	39,00				57988,00		
26.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,52191	323,00				169,00		
26.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	13,581258	326,00				4427,00		
27	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**115,98**		**458,99**	**2,95**	**53234**	**342**	**20260**	**23617**	**82999**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**32632**	**170**		**6148**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	26,79	1218,00		32632,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1276							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011598		2152,00		25,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011598		1129,00		13,09			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11598		2733,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11598		1349,00		156,46			
27.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,359538	90,00				32,00		
27.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,974232	170,00				166,00		
27.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,073067	267034,00				19511,00		
27.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,799	95,00				551,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2627679**	**17795**	**872688**	**1256093**	**4194474**
								1737194	**7378**	**--**	**310702**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2627679**				
	Материалы		Тенге					**872690**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1744573**			
		Накладные расходы	Тенге					**1256092**				
		Сметная прибыль	Тенге					**310702**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4194473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1372**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1744573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4194473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1372**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1744573**			
		РАЗДЕЛ 6. Полы										
28	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,2**		**1013,50**	**28,69**	**128917**	**3649**	**80845**	**39125**	**181485**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**44423**	**1824**		**13443**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	45,28	981,00		44423,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,62							
28.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,53704		15,00		173,00			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,61544		2152,00		3476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,61544		1129,00		1823,83			
28.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,59488	31008,00				80462,00		
28.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,452	86,00				383,00		
29	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**127,2**		**1543,87**	**86,69**	**196380**	**11027**	**98360**	**74926**	**293011**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**683,90**	**12,36**	**86993**	**1572**		**21705**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	52,92	1644,01		86993,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,25							

29.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	7,632		26,00		198,00			
29.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,2396		753,00		7710,00			
29.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,49608		2152,00		1068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,49608		1129,00		560,07			
29.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,75048		2733,00		2051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,75048		1349,00		1012,40			
29.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	142,464	241,00				34334,00		
29.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,440112	106005,00				46654,00		
29.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,017808	228414,00				4068,00		
29.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,636	90,00				57,00		
29.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,293832	21265,00				6248,00		
29.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,12084	57921,00				6999,00		
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,2**		**1013,50**	**28,69**	**128917**	**3649**	**80845**	**39125**	**181485**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**44423**	**1824**		**13443**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	45,28	981,00		44423,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,62							
30.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,53704		15,00		173,00			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,61544		2152,00		3476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,61544		1129,00		1823,83			
30.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,59488	31008,00				80462,00		
30.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,452	86,00				383,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**454215**	**18326**	**260050**	**153176**	**655981**
								175838	**5220**	**--**	**48591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**454215**				
	Материалы		Тенге					**260050**				
	Всего заработная плата		Тенге						**181058**			
		Накладные расходы	Тенге					**153175**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**655981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**148**
		Сметная заработная плата	Тенге						**181058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**655981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**148**
		Сметная заработная плата	Тенге						**181058**			
		РАЗДЕЛ 7. Наружные работы										
31	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16**		**1528,33**	**31,58**	**24453**	**505**	**10760**	**9807**	**37002**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**13188**	**434**		**2741**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности										

		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	9,78	1349,02		13188,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,384							
31.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,144		63,00		9,00			
31.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,384		1292,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,384		1129,00		433,54			
31.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,3024	35567,00				10755,00		
31.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,056	86,00				5,00		
32	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**332**		**2502,94**	**7,60**	**830976**	**2523**	**667556**	**116717**	**1023508**
		НР - 72%; СП - 8%				**484,63**	**3,64**	**160897**	**1209**		**75815**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	106,84	1506,00		160897,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,8964							
32.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	3,0876		13,00		40,00			
32.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	1,1952		28,00		33,00			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,8964		2733,00		2450,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,8964		1349,00		1209,24			
32.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	830	753,00				624990,00		
32.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	59,76	712,00				42549,00		
32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,18592	86,00				16,00		
33	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**130**		**908,10**	**0,84**	**118053**	**109**	**18699**	**71456**	**204670**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	**--**	**99245**	**--**		**15161**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	63,7	1558,01		99245,00				
33.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	1,729		63,00		109,00			
33.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	0,52	35567,00				18495,00		
33.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,0065	28461,00				185,00		
33.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,234	86,00				20,00		
34	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**174**		**770,23**	**1,91**	**134021**	**333**	**46569**	**73056**	**223643**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**87119**	**164**		**16566**	

		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	75,69	1151,00		87119,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1218							
34.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1218		2733,00		333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1218		1349,00		164,31			
34.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,0609	435732,00				26536,00		
34.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,01566	31415,00				492,00		
34.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	5,916	3303,00				19541,00		
		Кровельные работы										
35	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**516**		**99,20** **99,13**	**0,07** **--**	**51187** **51151**	**36** **--**	**--**	**36829** **7041**	**95058**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	54,13	944,99		51151,00				
35.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,29		28,00		36,00			
36	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 82,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	**516**		**3468,38** **689,75**	**21,25** **8,04**	**1789685** **355913**	**10965** **4146**	**1422807**	**298129** **167025**	**2254839**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	292,21	1218,00		355913,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,32							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,7544		4956,00		8695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,7544		1927,00		3380,73			
36.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	15,1704		12,00		182,00			
36.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	33,54		16,00		537,00			
36.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5676		2733,00		1551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,5676		1349,00		765,69			
36.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	593,4	2319,00				1376095,00		
36.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,6636	8228,00				30144,00		
36.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1563,48	3,00				4690,00		
36.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,32	1151,00				11878,00		
		Отмостка										
37	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**16,41**		**9760,92**	**1721,32**	**160177**	**28247**	**117479**	**22390**	**197172**

		НР - 83,7%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания				**880,60**	**749,50**	**14451**	**12299**		**14605**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	13,95	1036,03		14451,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,86							
37.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,5486		2804,00		21166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,5486		1349,00		10183,06			
37.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	15,0972		15,00		226,00			
37.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,3128		5221,00		6854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,3128		1612,00		2116,23			
37.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	18,8715	6214,00				117268,00		
37.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,4615	86,00				212,00		
38	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**41,025**		**31570,03**	**1186,47**	**1295160**	**48675**	**1201557**	**46024**	**1448479**
		НР - 81,9%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси				**1095,13**	**274,66**	**44928**	**11268**		**107295**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	39,79	1129,01		44928,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	8,27							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110768		4531,00		502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110768		1349,00		149,43			
38.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,391757		39,00		93,00			
38.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	7,66347		6040,00		46287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	7,66347		1349,00		10338,02			
38.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,201023		4956,00		996,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,201023		1927,00		387,37			
38.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,291277		2733,00		796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,291277		1349,00		392,93			
38.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,8455	28438,00				1190002,00		
38.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01641	47461,00				779,00		
38.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004103	31810,00				131,00		
38.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,23075	6932,00				8532,00		
38.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,299483	86,00				26,00		
38.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,4769	1256,00				1855,00		
38.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,8205	285,00				234,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**4403713**	**91393**	**3485427**	**674408**	**5484371**
								826891	**29521**	**--**	**406249**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4403713**				
		Материалы	Тенге					**3485428**				
		Всего заработная плата	Тенге						**856412**			

		Накладные расходы	Тенге					**674408**				
		Сметная прибыль	Тенге					**406250**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5484371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**677**
		Сметная заработная плата	Тенге						**856412**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**5484371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**677**
		Сметная заработная плата	Тенге						**856412**			
РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы												
Демонтажные работы												
39	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**150**		**24,00**	**--**	**3600**	**--**	**--**	**2333**	**6408**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**24,00**	**--**	**3600**	**--**		**475**	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	3,81	944,88		3600,00				
39.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,006	--				--		
40	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**6**		**55,19**	**--**	**331**	**--**	**--**	**215**	**589**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**55,19**	**--**	**331**	**--**		**44**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,3504	944,63		331,00				
41	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**24**		**60,37**	**0,65**	**1449**	**15**	**--**	**934**	**2574**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**59,72**	**0,34**	**1433**	**8**		**191**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	1,52	944,75		1433,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0072		2152,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072		1129,00		8,13			
Щиты												
42	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
42.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
42.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
42.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
42.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
42.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
42.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
42.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
42.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
42.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
42.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
42.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
42.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
42.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
42.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
42.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
42.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
43	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
44	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
44.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
44.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
44.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
44.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
44.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
44.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
44.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
44.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
44.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		

44.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
45	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
46	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
46.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
46.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
46.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
46.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
46.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
46.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		
46.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00		
46.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00		
46.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00		
46.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00		
46.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00		
46.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00		
46.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
46.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
46.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
46.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
46.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
47	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	

48	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**		**2384,49**	**23,40**	**14307**	**140**	**6199**	**5163**	**21028**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**7968**	**--**		**1558**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	6	1328,00		7968,00				
48.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
48.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
48.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	558049,00				3348,00		
48.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	499577,00				147,00		
48.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
48.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
48.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	856,00				31,00		
48.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00				2,00		
48.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00				6,00		
48.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00				47,00		
48.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
48.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
48.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
48.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	190,00				7,00		
49	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
50	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
51	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**3164,00**	**--**	**6328**	**--**	**6328**	**--**	**6834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**506**	
						Светотехнические устройства						
52	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**34**		**1890,56**	**622,63**	**64279**	**21170**	**6907**	**32413**	**104427**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1064,76**	**406,41**	**36202**	**13818**		**7735**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										

52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	25,84	1401,01		36202,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	11,76							
52.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,527		5319,00		2803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527		1927,00		1015,53			
52.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	10,71		1534,00		16429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	10,71		1129,00		12091,59			
52.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,527		3676,00		1937,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527		1349,00		710,92			
52.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001071	29811,00				32,00		
52.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	69,36	94,00				6520,00		
52.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,952	374,00				356,00		
53	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT РК 2595-2014**	**шт.**	**10**		**5116,00**	**--**	**51160**	**--**	**51160**	**--**	**55253**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4093**	
54	**2307-0103-0226 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	**шт.**	**22**		**5907,00**	**--**	**129954**	**--**	**129954**	**--**	**140350**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10396**	
55	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**		**6899,00**	**--**	**13798**	**--**	**13798**	**--**	**14902**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1104**	
56	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**3027,06**	**--**	**12108**	**--**	**1316**	**6993**	**20630**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2698,00**	**--**	**10792**	**--**		**1528**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	8	1349,00		10792,00				
56.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00012	248531,00				30,00		
56.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	11,2	70,00				784,00		
56.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,004	86082,00				344,00		
56.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00044	359277,00				158,00		
57	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**4**		**2113,00**	**--**	**8452**	**--**	**8452**	**--**	**9128**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**676**	
58	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3**		**503,35**	**3,60**	**1510**	**11**	**70**	**929**	**2634**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**476,34**	**1,31**	**1429**	**4**		**195**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	1,02	1400,98		1429,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							

58.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
58.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
58.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
58.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	499577,00				22,00		
58.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	652,00				8,00		
58.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
59	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**		**472,00**	**--**	**1416**	**--**	**1416**	**--**	**1529**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
60	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3**		**423,07**	**3,60**	**1269**	**11**	**39**	**792**	**2227**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**406,29**	**1,31**	**1219**	**4**		**165**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,87	1401,15		1219,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
60.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
60.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
60.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
60.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
61	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**		**303,00**	**--**	**909**	**--**	**909**	**--**	**982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
62	**2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**		**42,00**	**--**	**168**	**--**	**168**	**--**	**181**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
63	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**6**		**31,00**	**--**	**186**	**--**	**186**	**--**	**201**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15**	

64	**2307-0202-0707 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**		**120,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		Кабели и провода										
65	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**180**		**239,29**	**10,04**	**43071**	**1807**	**8353**	**21747**	**70004**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**182,84**	**3,60**	**32911**	**649**		**5185**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	25,2	1305,99		32911,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396							
65.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,198		5319,00		1053,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198		1927,00		381,55			
65.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,198		3676,00		728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198		1349,00		267,10			
65.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,458		18,00		26,00			
65.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	32287,00				1220,00		
65.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	363,00				1372,00		
65.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	234,00				84,00		
65.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	192,00				4216,00		
65.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	536,00				482,00		
65.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12,00				691,00		
65.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	159,00				286,00		
66	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**180**		**32,00**	**--**	**5760**	**--**	**5760**	**--**	**6221**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**461**	
67	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80**		**366,52**	**2,70**	**29322**	**216**	**12389**	**10883**	**43422**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**0,98**	**16717**	**79**		**3216**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	12,8	1306,02		16717,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,048							
67.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,024		5319,00		128,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1927,00		46,25			
67.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024		3676,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1349,00		32,38			
67.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2	363,00				726,00		
67.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,008	29811,00				238,00		
67.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,04	182,00				189,00		
67.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,248	2807,00				696,00		
67.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,664	376,00				250,00		
67.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	9,6	37,00				355,00		
67.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	22,4	227,00				5085,00		
67.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,4	1785,00				4284,00		
67.13	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,096	951,00				91,00		
67.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	3,92	121,00				474,00		
68	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70**		**85,44**	**0,90**	**5981**	**63**	**1347**	**2977**	**9674**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**4571**	**23**		**717**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	3,5	1306,00		4571,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014							
68.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007		5319,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1927,00		13,49			
68.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007		3676,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1349,00		9,44			
68.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,112	652,00				73,00		
68.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,014	2807,00				39,00		
68.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000301	76297,00				23,00		
68.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,5	33,00				116,00		
68.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,54	12,00				102,00		
68.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,217	4267,00				926,00		
68.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,56	121,00				68,00		
69	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**		**117985,00**	**--**	**2360**	**--**	**2360**	**--**	**2548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	

70	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,15**	**171884,00**	**--**	**25783**	**--**	**25783**	**--**	**27845**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2063**	
71	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,09**	**269007,00**	**--**	**24211**	**--**	**24211**	**--**	**26147**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1937**	
					Заземление							
72	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**10**	**498,56**	**23,00**	**4986**	**230**	**2405**	**1564**	**7073**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**235,08**	**6,22**	**2351**	**62**		**524**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,18	1,8	1306,11		2351,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038							
72.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019		5319,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1927,00		36,61			
72.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336		176,00		59,00			
72.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019		3676,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019		1349,00		25,63			
72.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00				157,00		
72.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	234325,00				21,00		
72.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00				34,00		
72.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	235883,00				94,00		
72.10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	228022,00				2098,00		
73	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**12**	**469,51**	**23,00**	**5634**	**276**	**2850**	**1673**	**7892**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**6,22**	**2508**	**75**		**585**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение										
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,92	1306,25		2508,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0456							
73.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		5319,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1927,00		43,94			
73.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032		176,00		71,00			
73.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0228		3676,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228		1349,00		30,76			
73.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,984	192,00				189,00		

73.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000066	234325,00				15,00		
73.8	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,18	227,00				41,00		
73.9	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00048	235883,00				113,00		
73.10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,00972	256388,00				2492,00		
74	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4501,93**	**201,71**	**13506**	**605**	**9375**	**2406**	**17185**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1175,40**	**62,24**	**3526**	**187**		**1273**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9	2,7	1305,93		3526,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114							
74.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057		5319,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1927,00		109,84			
74.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525		176,00		92,00			
74.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057		3676,00		210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057		1349,00		76,89			
74.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234325,00				46,00		
74.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1611,00				967,00		
74.8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	240293,00				8362,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**514636**	**24883**	**354535**	**97346**	**660938**
								135219	**15006**	**--**	**48958**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**503496**				
		Материалы	Тенге					**59654**				
		Всего заработная плата	Тенге						**144852**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**289120**				
		Накладные расходы	Тенге					**93864**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47789**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**645149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**109**
		Сметная заработная плата	Тенге						**144852**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5380**				
		Всего заработная плата	Тенге						**5373**			
		Накладные расходы	Тенге					**3482**				
		Сметная прибыль	Тенге					**709**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5373**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**5760**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5760**				
		Сметная прибыль	Тенге					**461**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**6221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**660941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**115**

	Сметная заработная плата	Тенге					**150225**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**16133958**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**3112041**				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**155584**			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**58264**			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**9335688**		
- Накладные расходы		Тенге							**2335536**	
- Сметная прибыль		Тенге							**1195107**	

Составил Рудницкая Т.А.

Проверил Кемеров Ж.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер
Шифр стройки 12
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3456,138	тыс.тенге
Сметная заработная плата	321,288	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,291	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство тротуарной плитки										
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (12см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (10 см)**	**м2 основания**	**432,76**		**1318,85**	**193,94**	**570744**	**83930**	**472019**	**41869**	**661622**
		НР - 97,2%; СП - 8%				**34,19**	**65,35**	**14795**	**28280**		**49009**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	14,28	1035,99		14795,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0374	16,17							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,155794		10295,00		1604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,155794		1927,00		300,22			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,722385		4531,00		7804,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,722385		1349,00		2323,50			
1.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,016986		4820,00		4902,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,016986		1927,00		1959,73			
1.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	3,682788		3854,00		14193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	3,682788		1612,00		5936,65			
1.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	8,22244		5760,00		47361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	8,22244		1927,00		15844,64			
1.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,125176		5688,00		6400,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,125176		1349,00		1517,86			
1.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,246673		6753,00		1666,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,246673		1612,00		397,64			
1.10	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	88,28304	5334,00				470902,00		
1.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	12,9828	86,00				1117,00		
2	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**432,76**		**-237,02**	**-35,40**	**-102573**	**-15318**	**-87255**	**-5156**	**-116348**
		НР - 97,2%; СП - 8%				**--**	**-12,26**	**--**	**-5305**		**-8618**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,09							
2.2	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	1,077572		4531,00		4882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	1,077572		-1349,00		-1453,64			
2.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	1,116521		3854,00		4303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	1,116521		-1612,00		-1799,83			
2.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	1,06459		5760,00		6132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	1,06459		-1927,00		-2051,46			
2.5	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	16,358328	5334,00				87255,00		
3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,276**		**2887,58**	**1034,43**	**124963**	**44766**	**73971**	**15850**	**152078**
		НР - 97,2%; СП - 8%				**143,86**	**232,94**	**6226**	**10081**		**11265**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	6,23	999,08		6226,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,87							
3.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,670778		10295,00		6906,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,670778		1927,00		1292,59			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,85654		4531,00		8412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,85654		1349,00		2504,47			
3.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,063941		9089,00		27848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,063941		1927,00		5904,21			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,281294		5688,00		1600,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,281294		1349,00		379,47			
3.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	47,6036	1550,0000				73786,00		
3.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,1638	86,00				186,00		
4	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**432,76**		**433,31**	**37,82**	**187520**	**16368**	**335**	**172592**	**388922**
		НР - 97,2%; СП - 8%				**394,72**	**15,59**	**170817**	**6747**		**28809**	
		Состав работ:										

		1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	164,88	1036,00		170817,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	4,24							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,043276		4531,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043276		1349,00		58,38			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,774316		4956,00		8794,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,774316		1927,00		3419,11			
4.5	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	22,200588		34,00		755,00			
4.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,423456		2733,00		6623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,423456		1349,00		3269,24			
4.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,21638	1550,00				335,00		
5	**2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**432,76**		**3402,00**	**--**	**1472250**	**--**	**1472250**	**--**	**1590029**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**117780**	
6	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**114**		**2651,82**	**31,32**	**302308**	**3571**	**210492**	**87137**	**420600**
		НР - 97,2%; СП - 8%				**774,08**	**12,29**	**88245**	**1402**		**31156**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	79,57	1109,00		88245,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,741							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6954		4956,00		3446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6954		1927,00		1340,04			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0456		2733,00		125,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0456		1349,00		61,51			
6.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,726	30514,00				205237,00		
6.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0684	29167,00				1995,00		
6.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1938	15142,00				2935,00		
6.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,14	285,00				325,00		
7	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,13**		**64839,00**	**--**	**332624**	**--**	**332624**	**--**	**359234**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26610**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3456137**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**280083**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**133317**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**41204**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2474436**		
		- Накладные расходы	Тенге								**312292**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**256011**	

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 09.07.2019 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76064,36989	1230,66 --	- --	- -	93609532
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2482,014201	1226,41 --	- --	- -	(3043976)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**93609532**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,8265716	10295 --	- --	- -	8510
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	23,40233443	4531 --	- --	- -	106036
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,016986	4820 --	- --	- -	4902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,39796812	39 --	- --	- -	640
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	805,89428	15 --	- --	- -	12088
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	208,8270844	13 --	- --	- -	2715
9	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12771	3603 --	- --	- -	460
10	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,5662668	3854 --	- --	- -	9890
11	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	7,1578504	5760 --	- --	- -	41229
12	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,0639408	9089 --	- --	- -	27848
13	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	59,7905	2789 --	- --	- -	166756
14	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	73,31469	2804 --	- --	- -	205574
15	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,027696	6373 --	- --	- -	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,53235	4233 --	- --	- -	2253
17	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	80,5900165	6040 --	- --	- -	486764
18	701С	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	117,664	4233 --	- --	- -	498072
19	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	74,95642467	4956 --	- --	- -	371484
20	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	89,417	5319 --	- --	- -	475609
21	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	40,54513	63 --	- --	- -	2554
22	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	142,96319	1297 --	- --	- -	185423
23	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	58,311	26 --	- --	- -	1516
24	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	28,48514	28 --	- --	- -	798
25	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,40647	5688 --	- --	- -	8000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0710804	29 --	- --	- -	31
27	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	161,3155	52 --	- --	- -	8388
28	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	170,4757	91 --	- --	- -	15513
29	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	78,233925	753 --	- --	- -	58910
30	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	22,200588	34 --	- --	- -	755
31	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1045,277	1534 --	- --	- -	1603455
32	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	80,7618	12 --	- --	- -	969
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	419,7068076	2152 --	- --	- -	903209
34	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,2466732	6753 --	- --	- -	1666
35	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	104,82657	15 --	- --	- -	1572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,3372	75 --	- --	- -	250
37	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	129,56044	176 --	- --	- -	22803
38	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	462,685991	16 --	- --	- -	7403
39	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	193,6707395	2733 --	- --	- -	529302
40	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	80,965	3676 --	- --	- -	297627
41	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,38	25 --	- --	- -	84
42	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	26,834976	42 --	- --	- -	1127
43	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	454,211414	18 --	- --	- -	8176
44	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	9,0006	5221 --	- --	- -	46992
45	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	15,9072	1292 --	- --	- -	20552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	442,1836	66 --	- --	- -	29184
47	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	391,121317	144 --	- --	- -	56321
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**3044254,37**	**6233589**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
48	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,924712	5334 --	4468 --	- -	383646
49	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	129,383625	6214 --	5330 --	- -	803990
50	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,2369	5225 --	4361 --	- -	37813
51	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,7308	9783 --	9374 --	- -	183243
52	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47,81998	1550 --	703 --	- -	74121
53	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0294455	6777 --	6479 --	- -	200
54	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	286,894125	28438 --	26220 --	- -	8158695
55	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,4738	29810	27565	-	431464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,726	30514 --	28255 --	- -	205237
57	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,175362	29167 --	27073 --	- -	121783
58	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	167,9124	31008 --	28877 --	- -	5206628
59	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,8232	32287 --	30132 --	- -	26579
60	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	9,84	29443 --	27344 --	- -	289719
61	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,6476	30271 --	28155 --	- -	49874
62	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	41,7939	35896 --	33532 --	- -	1500234
63	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	81,136909	35567 --	33209 --	- -	2885796
64	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	41,70957	35237 --	32886 --	- -	1469720
65	102707С	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	13379	753 --	737 --	- -	10074387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,53508	46608 --	44017 --	- -	24939
67	104974С	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	17,67	55830 --	52589 --	- -	986516
68	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01296	216144 --	211906 --	- -	2801
69	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	420,445	363 --	356 --	- -	152622
70	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,23464	105 --	103 --	- -	3385
71	128066С	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,44	84 --	82 --	- -	37
72	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,2406	4169 --	4087 --	- -	1003
73	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00405	248531 --	243210 --	- -	1007
74	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,151	558049 --	553447 --	- -	84265
75	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	1,05252	435732 --	432041 --	- -	458617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02406	439591 --	435871 --	- -	10577
77	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04812	60047 --	58273 --	- -	2889
78	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04901478	21645 --	20623 --	- -	1061
79	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02325	18383 --	17436 --	- -	427
80	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1938	15142 --	14248 --	- -	2935
81	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1125075	47461 --	45933 --	- -	5340
82	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,65772	29867 --	28684 --	- -	19644
83	131822С	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1931,104	341 --	334 --	- -	658506
84	133763С	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	3898 --	3774 --	- -	39292
85	133764С	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	84,63	5099 --	4950 --	- -	431528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	133869С	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	128,475	18652 --	18237 --	- -	2396316
87	133878С	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	755,515	26123 --	25562 --	- -	19736318
88	133888С	2109-0201-0907 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	118,4	29089 --	28469 --	- -	3444138
89	134092С	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	650,2	1377 --	1347 --	- -	895325
90	134964С	2110-0103-0308 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3159,05	2319 --	2267 --	- -	7325837
91	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1088,472	241 --	234 --	- -	262322
92	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1553,85	576 --	564 --	- -	895018
93	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	11,2	358 --	350 --	- -	4010
94	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0008	1177830 --	1153767 --	- -	942
95	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	7,84	234 --	229 --	- -	1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1583,64491	1422 --	1393 --	- -	2251943
97	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,114504	20743 --	19681 --	- -	23118
98	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	191900 --	187482 --	- -	384
99	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02812688	31810 --	30248 --	- -	895
100	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	1,6434922	29811 --	28122 --	- -	48994
101	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	3,362601	106005 --	103298 --	- -	356453
102	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066654	188520 --	183992 --	- -	1257
103	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02318	499577 --	488950 --	- -	11580
104	144757С	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	330	33 --	33 --	- -	10890
105	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0429	309505 --	302605 --	- -	13278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	44,3760087	314 --	307 --	- -	13934
107	144892С	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,3	827 --	810 --	- -	248
108	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712231 --	697434 --	- -	21
109	145630С	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	684,589	28 --	27 --	- -	19168
110	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	233,9758	66 --	65 --	- -	15442
111	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	18,4	100 --	98 --	- -	1840
112	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1992,8916	43 --	28 --	- -	85694
113	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	581,116	192 --	188 --	- -	111574
114	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,09	450 --	441 --	- -	940
115	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	19,5037	8228 --	8062 --	- -	160476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	145974С	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	79,2034	390 --	381 --	- -	30889
117	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	25,66988	348 --	340 --	- -	8933
118	145981С	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	175,825	182 --	177 --	- -	32000
119	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	8323,41	3 --	3 --	- -	24970
120	146049С	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,003	247290 --	242441 --	- -	742
121	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,136059	228414 --	222957 --	- -	31078
122	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00015	358238 --	350592 --	- -	54
123	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,499	856 --	838 --	- -	427
124	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	378	70 --	70 --	- -	26460
125	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,135	86082 --	83430 --	- -	11621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	146786С	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,124855	28461 --	27903 --	- -	3554
127	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,01485	359277 --	351529 --	- -	5335
128	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000045	1256206 --	1230352 --	- -	57
129	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,59	302 --	295 --	- -	12560
130	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,363	320 --	313 --	- -	1716
131	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	121,284796	90 --	87 --	- -	10916
132	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,4380625	6932 --	6792 --	- -	58493
133	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00138345	1863719 --	1826336 --	- -	2578
134	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0017	1358592 --	1331123 --	- -	2310
135	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,119	304 --	297 --	- -	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,088	1075 --	1053 --	- -	95
137	147168С	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	5,8	72 --	70 --	- -	418
138	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	12,8804	652 --	638 --	- -	8398
139	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8
140	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	228,680334	170 --	167 --	- -	38876
141	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0082515	234325 --	228752 --	- -	1934
142	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012312	206133 --	201113 --	- -	2538
143	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04725	208012 --	202955 --	- -	9829
144	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	4361,52	94 --	92 --	- -	409983
145	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	19,6	536 --	523 --	- -	10506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	44,7095	2807 --	2752 --	- -	125500
147	147613С	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,62	64 --	62 --	- -	40
148	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	2,2449735	21265 --	20848 --	- -	47739
149	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1252 --	1226 --	- -	1002
150	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00042	6186620 --	6064485 --	- -	2598
151	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,32	446 --	437 --	- -	589
152	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,3	1143 --	1119 --	- -	1486
153	147732С	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	112,2735	376 --	367 --	- -	42215
154	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	62,88	374 --	365 --	- -	23517
155	147735С	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	2,34	481 --	470 --	- -	1126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2600,8	10 --	9 --	- -	26008
157	147789С	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,6934	0 --	- --	- -	-
158	147832С	2113-0816-3530 РСНБ РК 2015	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	963,288	712 --	697 --	- -	685861
159	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,016383	76297 --	73970 --	- -	1250
160	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2786,26	2633 --	2567 --	- -	7336223
161	149231С	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,093975	1124873 --	1101457 --	- -	105710
162	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,9232575	57921 --	55806 --	- -	53476
163	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06265	483751 --	472902 --	- -	30307
164	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	556 --	544 --	- -	89
165	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,083	556 --	544 --	- -	2826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,003	584743 --	571560 --	- -	1754
167	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	11,3459163	267034 --	260435 --	- -	3029745
168	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	105062,7546	91 --	88 --	- -	9560711
169	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12196,8198	39 --	38 --	- -	475676
170	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3169,854	2432 --	2381 --	- -	7709085
171	150288С	2206-0301-1102 РСНБ РК 2015	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3826,587	1586 --	1536 --	- -	6068967
172	150651С	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,091	8302 --	8125 --	- -	67171
173	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3770	32 --	31 --	- -	120640
174	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	45 --	44 --	- -	6750
175	154875С	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1324	179 --	175 --	- -	236996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	154876С	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	565	280 --	274 --	- -	158200
177	154877С	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66	442 --	433 --	- -	29172
178	154878С	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36	777 --	761 --	- -	27972
179	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1369 --	1341 --	- -	4107
180	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1819 --	1781 --	- -	5457
181	158890С	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	6356 --	6224 --	- -	76272
182	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1271,04	7 --	7 --	- -	8897
183	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	431,66	10 --	9 --	- -	4317
184	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,59	13 --	13 --	- -	528
185	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,468	27 --	26 --	- -	499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	182204С	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	303 --	297 --	- -	7272
187	182206С	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707 --	693 --	- -	4242
188	182212С	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	364 --	357 --	- -	3640
189	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	31710 --	31080 --	- -	95
190	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	60754 --	59543 --	- -	182
191	187341С	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	115335 --	113032 --	- -	1384
192	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	14585 --	14280 --	- -	145850
193	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	11	6219 --	6093 --	- -	68409
194	196758С	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,565	117985 --	115591 --	- -	184647
195	196832С	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,78	171884 --	168397 --	- -	1165374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	196833С	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,66	269007 --	263558 --	- -	1791587
197	197105С	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	1658223 --	1624862 --	- -	331645
198	237070С	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	319011 --	312609 --	- -	76563
199	237071С	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2	502521 --	492434 --	- -	603025
200	237073С	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	1086468 --	1064662 --	- -	869174
201	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	190,5	33 --	33 --	- -	6286
202	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1623	37 --	37 --	- -	60051
203	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3790,42	227 --	223 --	- -	860425
204	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3555,34	12 --	12 --	- -	42664
205	242706С	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	405,75	1785 --	1749 --	- -	724264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	462 --	453 --	- -	942
207	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	12,795	4267 --	4128 --	- -	54596
208	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	16,23	951 --	932 --	- -	15435
209	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	693,205	121 --	119 --	- -	83878
210	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	39,2	159 --	155 --	- -	6233
211	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	380 --	372 --	- -	2
212	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	487 --	478 --	- -	298
213	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	122 --	120 --	- -	12322
214	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	692,16	19 --	19 --	- -	13151
215	245424С	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	6808 --	6670 --	- -	13616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,13	64839 --	62494 --	- -	332624
217	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	235883 --	230811 --	- -	2151
218	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,270648	31415 --	30799 --	- -	8502
219	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	2,78626	3155 --	2813 --	- -	8791
220	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36,862739	323 --	323 --	- -	11907
221	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	516,5380619	86 --	86 --	- -	44422
222	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	2585,6	235 --	229 --	- -	607616
223	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,486	526 --	514 --	- -	5516
224	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	369,635	526 --	514 --	- -	194428
225	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	54,94	1151 --	1128 --	- -	63236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	249449С	2204-0301-0205 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	75,18	830 --	813 --	- -	62399
227	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	953,183	95 --	92 --	- -	90552
228	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,6	434 --	424 --	- -	3298
229	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6	1611 --	1578 --	- -	5800
230	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,573	190 --	185 --	- -	109
231	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	28983,555	57 --	55 --	- -	1652063
232	249665С	2205-0104-0501 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	35690,2	98 --	96 --	- -	3497640
233	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2841,525	64 --	62 --	- -	181858
234	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	2629,03	191 --	187 --	- -	502145
235	250194С	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	203	368 --	360 --	- -	74704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	250201С	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	159	1109 --	1086 --	- -	176331
237	253017С	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	436	1550 --	1518 --	- -	675800
238	253018С	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	2496 --	2446 --	- -	102336
239	253019С	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3013 --	2952 --	- -	12052
240	253020С	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3403 --	3332 --	- -	6806
241	254404С	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	91 --	89 --	- -	364
242	263678С	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	55	2598 --	2543 --	- -	142890
243	264044С	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1787 --	1750 --	- -	71480
244	264051С	2307-0102-1308 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	68	3830 --	3752 --	- -	260440
245	264054С	2307-0102-1311 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	шт.	255	5071 --	4968 --	- -	1293105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	264057С	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	1320	5779 --	5661 --	- -	7628280
247	264147С	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	31	5907 --	5791 --	- -	183117
248	264238С	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014	шт.	41	5116 --	5013 --	- -	209756
249	264335С	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4717 --	4622 --	- -	14151
250	264337С	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612 --	5498 --	- -	5612
251	264343С	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120 --	11876 --	- -	12120
252	264395С	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887 --	8709 --	- -	8887
253	264501С	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	69	137 --	134 --	- -	9453
254	264506С	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	990	42 --	41 --	- -	41580
255	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1685	31 --	30 --	- -	52235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	264512С	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	229	120 --	118 --	- -	27480
257	264672С	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7	10354 --	10144 --	- -	72478
258	264741С	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	492 --	481 --	- -	5412
259	264743С	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	492 --	481 --	- -	7872
260	264745С	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492 --	481 --	- -	2460
261	264771С	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550 --	1518 --	- -	1550
262	264775С	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550 --	1518 --	- -	3100
263	264778С	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602 --	1570 --	- -	1602
264	264958С	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 --	6741 --	- -	6877
265	264959С	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6877 --	6741 --	- -	20631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	264964С	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 --	6741 --	- -	6877
267	265248С	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	3164 --	3101 --	- -	88592
268	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	102,2448	3303 --	3238 --	- -	337715
269	269608С	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	42,9	43818 --	43465 --	- -	1879792
270	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	42,252	39478 --	39157 --	- -	1668024
271	269617С	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,04	74704 --	74108 --	- -	376508
272	271848С	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	432,76	3402 --	3260 --	- -	1472250
273	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	66	598 --	594 --	- -	39468
274	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	370	3439 --	3412 --	- -	1272430
275	272108С	2204-0802-0301 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6857,5719	187 --	182 --	- -	1282366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	273982С	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	154	126 --	123 --	- -	19404
277	274062С	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	50	6899 --	6763 --	- -	344950
278	274063С	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	278	10910 --	10690 --	- -	3032980
279	274649С	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	128,04	24950 --	24736 --	- -	3194598
280	275089С	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	13239 --	12969 --	- -	105912
281	275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	232	303 --	297 --	- -	70296
282	275795С	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	202	324 --	317 --	- -	65448
283	275817С	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	111	361 --	354 --	- -	40071
284	275824С	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	761	472 --	462 --	- -	359192
285	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,125675	1256	1195	-	12718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
286	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,5311454	334347	327344	-	511934
						--	--	-	
287	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11003	256388	250914	-	28210
						--	--	-	
288	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2088	240293	235134	-	50173
						--	--	-	
289	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07336	255906	250441	-	18773
						--	--	-	
290	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89585	228022	223104	-	204274
						--	--	-	
291	279865С	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	13,14	55753	55319	-	732594
						--	--	-	
292	279954С	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	293,3	1634	1600	-	479252
						--	--	-	
293	279955С	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	597	2180	2134	-	1301460
						--	--	-	
294	279958С	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4303	4218	-	17212
						--	--	-	
295	279960С	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	586	758	743	-	444188
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	279961С	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	300	1049 --	1029 --	- -	314700
297	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6357,451157	326 --	318 --	- -	2072529
298	282002С	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	47,04	12969 --	12705 --	- -	610062
299	282003С	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	512,19	9453 --	9258 --	- -	4841732
300	282022С	2109-0403-0701 РСНБ РК 2015	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	15,6	42042 --	41717 --	- -	655855
301	282023С	2109-0403-0702 РСНБ РК 2015	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	105	39554 --	39247 --	- -	4153170
302	282797С	2307-0501-1019 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	15587 --	15280 --	- -	15587
303	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,046	563792 --	551786 --	- -	25934
304	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	27,3994802	285 --	279 --	- -	7809
305	286212С	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	36	7758 --	7589 --	- -	279288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	286229С	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	2480 --	2429 --	- -	29760
307	286232С	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	228	7743 --	7589 --	- -	1765404
308	286238С	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	27	7197 --	7054 --	- -	194319
309		С	Щит АВР на 125 А, АВР-Б-125-IP54-2	комплект	1	171080 --	- --	- -	171080
310		С	Щит АВР на 40 А, АВР-Б-40-IP54-2	комплект	1	73320 --	- --	- -	73320
311		С ЭЛВЕК	Щиток операционный ЭЩР-0-6Т	комплект	4	79667 --	- --	- -	318668
312		2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	(ЩРв-П-15) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	4717 --	4622 --	- -	23585
313		2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	4717 --	4622 --	- -	33019
314		2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	135	2113 --	2071 --	- -	285255
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**170590504**
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ									
315		2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	3,78	9453 --	9258 --	- -	35732
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**35732**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316		Т ТОО Жахан Атырау	Горелка газовая Ecofalm	комплект	3	2008928,57 --	2008928,57 --	- -	6026786
317		Т ТОО Жахан Атырау	Клапан предохранительный	комплект	6	71428,57 --	71428,57 --	- -	428571
318		Т ТОО Жахан Атырау	Котел водогрейный 644884 ккал/час ВВ-750 "Буран бойлер" (750 КВТ)	комплект	3	2276785,71 --	2276785,71 --	- -	6830357
319	51-080401-0303	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189 --	193189 --	- -	193189
320	51-100103-0201	5110-0103-0201 РСНБ РК 2015	Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная	комплект	2	6486881 --	6486881 --	- -	12973762
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**26452665**

Составил Рудницкая Т.А

Проверил Кемеров Ж.Б

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э600'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-1'Главный корпус'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)(РС249432)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'405''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'874,715''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'167,82''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'616,1''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'289''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'575,064''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Е12-060101-1101'1485,1''Наличники. Снятие'м*
13 Е11-090403-0403(Н5.0,6)(Н4.0,7)(Н3.0,7)(Н53=0,5) К=0,6; 0,7; 0,7; к расходу матер-в 0,5'34,65''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж'м2*
14 Е11-090403-0402(Н5.0,6)(Н4.0,7)(Н3.0,7)(Н53=0,5) К=0,6; 0,7; 0,7; к расходу матер-в 0,5'8,82''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж'м2*
15 П Полы*
16 Е12-070101-0207'496,1+253,1+141,9+478,8+306,4+412,1+24,6+413,5+28,8+619,4+146,8''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
17 Е12-070101-0205'563,9+162,4+552,2+213,6+520,4+121+511,8+116,9+345,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
18 П Демонтаж перегородок*
19 Е12-030101-0201'2,1.0,4+2,1.0,2''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
20 Р Перегородки*
21 Н65=0,9*
22 Е11-080201-0107(РС245636РС104974)'4+2.3.0,25''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
23 Н65=1*
24 Е12-030101-1901'2,1.0,4+2,1.0,25''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м3 кладки*
25 Н65=0,9*
26 Е11-090306-0101(РС146227)(РС146316)(РС147674)(РС248313)'5,9.3+8,6.3+9.3+(9,1+7,5).3''Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж'м2*
27 С121-090304-0101'5,9.3-2,1+8,6.3-2,1+9.3-2,1+(9,1+7,5).3-2,1.2''Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м2*
28 С121-090304-0201'2,1+2,1+2,1+2,1.2''Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м2*
29 Р Внутренняя отделка 1-го этажа*
30 Е11-150206-0206'(514,1+486,8+89,9+162,4+322,2+88,2)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
31 Е11-150405-0106(РС249453)'(514,1+486,8+162,4+322,2)''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
32 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'89,9+88,2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
33 Е11-150204-0108'(1329,95+1180+402,1+508,9)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
34 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
35 Е11-150405-0105'1329,95+402,1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
36 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'1180+508,9''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
37 Е11-150203-0203'(19,8+376,5+177,1)=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
38 Е11-150107-0101'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
39 Е11-150204-0101'(76,5+70,3+11,2+14,6+42,2+8,5)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
40 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
41 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными со

ставами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окра
шиваемой поверхности*
42 Р Полы 1-го этажа*
43 П Тип 1*
44 Е11-110101-1101'(496,1+253,1)=Ф1''Стяжки цементные тол
щиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
45 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС2
49697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток к
овровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из су
хих смесей. Устройство'м2 покрытия*
46 Е11-110101-3904'685''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
47 П Тип 2*
48 Е11-110101-1101'(563,9+162,4)=Ф1''Стяжки цементные тол
щиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
49 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из лино
леума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
50 Е11-110101-4003'657''Плинтуса поливинилхлоридные. Уста
новка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
51 П Тип 3*
52 Е11-110101-0102'(141,9)=Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м
2 площади уплотнения*
53 Е11-110101-1103'Ф1''Стяжки бетонные толщиной 20 мм /10
0 мм/. Устройство'м2 стяжки*
54 Е11-110101-1104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) К=16'Ф1''Стяжки
бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 с
тяжки*
55 Е11-110101-0803'Ф1.0,12''Тепло- и звукоизоляция засыпн
ая керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
56 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
57 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными
материалами на битумной мастике. Устройство первог
о слоя'м2 изолируемой поверхности*
58 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
59 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС2
49697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток к
овровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из су
хих смесей. Устройство'м2 покрытия*
60 Р Внутренняя отделка 2-го этажа*
61 Е11-150206-0206(РС147019)'(449,8+471,4+78,6+21,3+182,3
+303,3+49,7)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних повер
хностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой ос
нове'м2 отделываемой поверхности*
62 Е11-150405-0106(РС249453)'(449,8+471,4+21,3+182,3+303,
3)''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска п
оливинилацетатными водоэмульсионными составами улу
чшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой по
верхности*
63 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'49,
7+78,6''Потолки, подготовленные под окраску. Окрас
ка моющейся дисперсионной краской улучшенная по с
борным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
64 Е11-150204-0108'(1175,5+1250,8+49,4+549+608,7)=Ф1''Сте
ны. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверх
ности*
65 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукату
ренных (растворами из сухих смесей) поверхностей п
од окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 о
тделываемой поверхности*
66 Е11-150405-0105'1175,5+1250,8+549''Стены, подготовленн
ые под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэм
ульсионными составами улучшенная по сборным констр
укциям'м2 окрашиваемой поверхности*
67 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'49,4+1250,8+6
08,7''Стены, подготовленные под окраску. Окраска м
оющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой пове
рхности*
68 Е11-150203-0203'(160,8+18,6+226,9)=Ф1''Стены внутри зд
аний. Оштукатуривание цементно-известковым или цем
ентным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 о
штукатуриваемой поверхности*
69 Е11-150107-0101'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (
без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облиц
овка гладкая без установки плиток туалетного гарни
тура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2
поверхности облицовки*
70 Е11-150204-0101'(56,2+37,8+8,4+2,6+20+22+5,8)=Ф1''Отко
сы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхнос
тей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхно
сти*
71 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукату
ривание внутренних поверхностей сухими смесями тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
72 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску
. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными со
ставами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окра
шиваемой поверхности*
73 Р Полы 2-го этажа*
74 П Тип 1*
75 Е11-110101-1101'(478,8+306,4)=Ф1''Стяжки цементные тол
щиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
76 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС2
49697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток к
овровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из су
хих смесей. Устройство'м2 покрытия*
77 Е11-110101-3904'584''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
78 П Тип 2*
79 Е11-110101-1101'(552,2+213,6)=Ф1''Стяжки цементные тол
щиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
80 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из лино
леума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
81 Е11-110101-4003'536''Плинтуса поливинилхлоридные. Уста
новка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
82 Р Внутренняя отделка 3-го этажа*
83 Е11-150206-0206(РС147019)'(387,3+454+132,6+121+24,6)=Ф
1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два
раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделы
ваемой поверхности*
84 Е11-150405-0106(РС249453)'(387,3+454+121+24,6)''Потолк
и, подготовленные под окраску. Окраска поливинилац

етатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
85 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'132,6''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
86 Е11-150204-0108'(976,1+952,3+333,2+69,9)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
87 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
88 Е11-150405-0105'976,1+333,2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
89 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'952,3+69,9''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
90 Е11-150203-0203'(9,5+374,2)=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
91 Е11-150107-0101'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
92 Е11-150204-0101'(68,8+31,6+16,9+9+1,6)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
93 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
94 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
95 Р Полы 3-го этажа*
96 П Тип 1*
97 Е11-110101-1101'(412,1+24,6)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
98 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС249697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
99 Е11-110101-3904'350''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
100 П Тип 2*
101 Е11-110101-1101'(520,4+121)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
102 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
103 Е11-110101-4003'510''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
104 Р Внутренняя отделка 4-го этажа*
105 Е11-150206-0206(РС147019)'(369,8+463,4+133,5+66,8+78,9)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
106 Е11-150405-0106(РС249453)'369,8+463,4+66,8+78,9''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
107 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'133,5''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
108 Е11-150204-0108'(930,7+936,6+211,4+167,4)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
109 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
110 Е11-150405-0105'930,7+211,4''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
111 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'936,6+167,4''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
112 Е11-150203-0203'(9,9+351,6)=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
113 Е11-150107-0101'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
114 Е11-150204-0101'(66+31,4+18,4+9+7,6)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
115 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
116 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
117 Р Полы 4-го этажа*
118 П Тип 1*
119 Е11-110101-1101'(413,5+28,8)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
120 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС249697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-110101-3904'352''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*

122 П Тип 2*
123 Е11-110101-1101'(511,8+116,9)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
124 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
125 Е11-110101-4003'414''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
126 Р Внутренняя отделка 5-го этажа*
127 Е11-150206-0206(РС147019)'(284,8+553,1+168,4+8+49,8+89)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
128 Е11-150405-0106(РС249453)'284,8+553,1+8+49,8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
129 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'168,4+89''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
130 Е11-150204-0108'(715,8+1119,6+28+123,9)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
131 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
132 Е11-150405-0105'715,8+28''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
133 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'1119,6+123,9''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
134 Е11-150203-0203'(7,5+442,2+231,4)=Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
135 Е11-150107-0101'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
136 Е11-150204-0101'(52,2+44,1+25,3+1,5+4,6+7,5)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
137 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
138 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
139 Р Полы 5-го этажа*
140 П Тип 1*
141 Е11-110101-1101'(619,4+146,8)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
142 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС249697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
143 Е11-110101-3904'589''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
144 П Тип 2*
145 Е11-110101-1101'(345,5)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
146 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
147 Е11-110101-4003'486''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
148 Р Окна*
149 Е11-100501-0101'0,8.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
150 С121-090201-0704'0,8.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
151 Е11-100501-0105'1,75.0,9.241+0,9.1,4.8+1,75.1,1.3''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
152 Е11-100501-0106'1,75.1,7.105+1,5.1,4.18+2.1,1+2,1.1,1+2.1,35.2''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
153 С121-090201-0806'1,75.0,9.241+0,9.1,4.8+1,75.1,1.3+1,75.1,7.105+1,5.1,4.18+2.1,1+2,1.1,1+2.1,35.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имп ост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
154 Е11-100501-0108'1,4.4.10+1,75.2,6.6+1,5.2,6.9''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
155 С121-090201-0907'1,4.4.10+1,75.2,6.6+1,5.2,6.9''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
156 Е11-100501-0402'1.241+1,8.105+1,5.18+1,5.8+4,1.10+2,7.6+1,2.3+1,2.2+1,45.2+2,7.9''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
157 С121-090205-0104'559,4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
158 Е11-120101-1001'234,118''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
159 Р Двери*
160 Е11-090403-0401'1.2,1.3''Блоки дверные стальные однопо

льные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стен ах'м2*
161 С121-090402-0201'1.2,1.3''Блоки дверные стальные наруж ные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
162 Е11-090403-0403'1,5.2,1.3+1,6.2,1.6+1,2.2,1+1,2.2,1.2' 'Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
163 С121-090402-0202'1,5.2,1.3+1,6.2,1.6+1,2.2,1''Блоки дв ерные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
164 С121-090402-0402'5,04''Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнуто й коробкой'м2*
165 Е11-100107-0106'0,9.2,1.230+0,8.2,1.24+1,3.2,1.31+1,2. 2,1.4''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренн их стенах и перегородках. Установка блоков на расп орных дюбелях'м2*
166 Е11-100111-0401'1485,1''Наличники. Установка и креплен ие'м коробок*
167 С121-090102-0502'0,9.2,1.230''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-1 0П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пл енкой СТ РК 943-92'м2*
168 С121-090102-0501'0,8.2,1.24''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П , ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлор идной пленкой СТ РК 943-92'м2*
169 С121-090102-0105'1,3.2,1.31''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декорат ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
170 С121-090102-0104'1,2.2,1.4''Блоки дверные внутренние о днопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-сло истым пластиком СТ РК 943-92'м2*
171 С121-090404-0303'304''Замок цилиндровый врезной с заще лкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
172 Р Наружные работы*
173 Е11-150212-0201'4501=Ф1''Фасады зданий. Отделка состав ом с наполнителем из минерала микрозернистого, раз мер зерна до 0,7 мм'м2 отделываемой поверхности*
174 Е11-080701-0102'Ф1.0,5''Леса наружные инвентарные высо той до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
175 Е11-150201-0601(РС102711)(РС249665=18,2)'1961''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококач ественная декоративным раствором по камню'м откосо в*
176 П Цоколь*
177 Н65=1*
178 Е12-030101-0201'41''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
179 Н65=0,9*
180 Е11-080201-0101(РС245636РС104974)'41''Стены наружные п ростые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м' м3 кладки*
181 П Отмостка*
182 Х((12,27+4,9+12,6+6,9+13,770).2+(42,07+35,7+4,6+2,8+85 ,4+77,8))=Ф1*
183 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щ ебеночное. Устройство'м3 основания*
184 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонн ые плоские. Устройство'м3*
185 П Козырьки*
186 Х(531)=Ф1*
187 Н65=1*
188 Е12-080101-0202'Ф1''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
189 Н65=0,9*
190 Е11-120101-0716(РС135062РС134964)'Ф1''Покрытия кровель ные из профилированного оцинкованного листа. Устро йство'м2 кровли*
191 П Кровельные работы*
192 Х(1470)=Ф1*
193 Н65=1*
194 Е12-080101-0202'Ф1''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
195 Н65=0,9*
196 Е11-120101-0716(РС135062РС134964)'Ф1''Покрытия кровель ные из профилированного оцинкованного листа. Устро йство'м2 кровли*
197 П Водосток*
198 Е11-120101-0902(РС279796)(РС127728)'293,3''Желоба подв есные. Устройство'м желобов*
199 Е11-120101-0901(РС279796)(РС127728)(РС135553)(РС147697)(РС131600)'6.14+19.27''Желоба настенные. Устройст во'м желобов*
200 С121-100302-0101'293,3''Желоб водосточный металлически й оцинкованный с полимерным покрытием круглого сеч ения диаметром 125 мм'м*
201 С121-100302-0102'19.27+6.14''Труба водосточная металли ческая оцинкованная с полимерным покрытием круглог о сечения диаметром 100 мм'м*
202 С121-100302-0105'4''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
203 С121-100302-0107'586''Держатель желоба водосточного кр углого сечения металлический оцинкованный с полиме рным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
204 С121-100302-0108'300''Держатель трубы водосточной круг лого сечения металлический оцинкованный с полимерн ым покрытием диаметром 100 мм'шт.*
205 Е11-120101-1201(РС248298)'250''Кровли. Ограждение пери лами'м ограждения*
206 С121-050301-3001'(462,75+133,2+166,5).0,001''Сталь арм атурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
207 С121-050206-0802'73,36.0,001''Трубы стальные квадратны е из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
208 Р Сантехнические работы*
209 П Демонтажные работы*
210 Н65=1*

211 Е12-150102-0301'492+832+263+302+33+33''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
212 Е12-150102-0302'18+18''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
213 Н65=0,9*
214 П В1, Т3*
215 Е11-160501-0201(РС280176)(РС280189)'492+832''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
216 С123-010601-0302'492+832''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
217 Е11-160501-0202(РС280176)(РС280189)'263+302''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
218 С123-010601-0303'263+302''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
219 Е11-160501-0203(РС280176)(РС280189)'33+33''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
220 С123-010601-0304'33+33''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
221 Е11-160501-0204(РС280176)(РС280189)'18+18''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
222 С123-010601-0305'18+18''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
223 С123-040901-0501'222+214''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
224 С123-040901-0502'20+21''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
225 С123-040901-0503'2+2''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
226 С123-040901-0504'1+1''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
227 Е11-181101-0105'4''Краны воздушные. Установка'шт.*
228 Е11-170201-0103(РС187843)(РС286226)'12+228+27''Смесители. Установка'шт.*
229 С123-030102-3303'12''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
230 С123-030102-3319'228''Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
231 С123-030102-3326'27''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96'шт.*
232 Е11-170201-0101'11''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
233 П Канализация*
234 Н65=1*
235 Е12-150101-0201'203''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
236 Е12-150101-0202'159''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
237 Н65=0,9*
238 Е11-160501-0101(РС187490)(РС250407)(РС410390)(РС274662)'203''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
239 С123-010604-0102'203''Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013'м*
240 Е11-160501-0102(РС187490)(РС250407)(РС410390)(РС274662)'159''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
241 С123-010604-0109'159''Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013'м*
242 С123-020403-1301'24''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
243 С123-020403-1303'6''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
244 С123-020403-1502'10''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
245 Е11-170301-0101(РС187928)'10''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
246 Е11-170101-0106(РС187928)'36''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
247 Е11-170101-0110(РС187928)'8''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
248 С123-030102-0301'10''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
249 С123-030102-3204'36''Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
250 С123-030102-0207'8''Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
251 Е11-170101-0111'2''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
252 Е11-160401-0208(РС158158)(РС187490)(РС249131)'2,2+6,5''Футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.

Прокладка'м трубопровода*
253 Р Электромонтажные работы*
254 (РС147246)(РС249432)*
255 П Демонтажные работы*
256 Н65=1*
257 Е12-170101-0401'1200+5420+5300+240+1200+800+200''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
258 Е12-170101-0701'85+20+690+175+200''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
259 Е12-170101-0703'40+55+102+34+255+68+1320''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
260 Н65=0,9*
261 П Щиты, шкафы*
262 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
263 51-080401-0303'1''Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
264 Ц13-080305-0909'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
265 С123-070201-0501'1''Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
266 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
267 С123-070204-0638'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
268 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
269 С123-070501-1019'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IР П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1'шт.*
270 Ц13-080305-0910'2''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
271 СТ (=13)'1'28000.6,11'Щит АВР на 125 А, АВР-Б-125-IР54-2'комплект*
272 СТ (=13)'1'12000.6,11'Щит АВР на 40 А, АВР-Б-40-IР54-2'комплект*
273 Ц13-080303-0401(РС249432)'2''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
274 С123-070203-0603'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
275 ПЩО-1.1-1.3*
276 Ц13-080305-0909(РС249432)'3''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
277 С123-070201-0201'3''(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
278 Ц13-080303-0602'1+4+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
279 С123-070204-0642'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
280 С123-070204-0608'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
281 С123-070204-1611'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
282 П ЭЩР-О*
283 Ц13-080305-0909(РС249432)'4''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
284 СТ ЭЛВЕК (=13)'4'79667'Щиток операционный ЭЩР-0-6Т'комплект*
285 П ЩО2.1-2.3, 3.1-3.2*
286 Ц13-080305-0909(РС249432)'5''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
287 С123-070201-0201'5''(ЩРв-П-15) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
288 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
289 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
290 Ц13-080303-0601'4+8''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
291 С123-070204-0608'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
292 С123-070204-1611'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
293 П ЩО4.1-4.2, 5.1-5.2*
294 Ц13-080305-0909(РС249432)'4''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
295 С123-070201-0201'4''(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
296 Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
297 С123-070204-0608'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
298 С123-070204-0642'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
299 П Светотехнические устройства*
300 Ц13-080305-0401'40+55+102+34''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*

301 Ц13-080305-0402'255+68''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
302 Ц13-080305-0403'1320''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
303 С123-070102-1301'40''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82'шт.*
304 С123-070102-1311'255''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82'шт.*
305 С123-070102-1314'1320''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
306 С123-070102-1308'68''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
307 С123-070101-0303'55''Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82'шт.*
308 С123-070101-2601'102''Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82'шт.*
309 С123-070101-2502'34''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82'шт.*
310 Ц13-080105-0101'75''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
311 С123-080306-0208'75''Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
312 Ц13-080305-0109'85+20+690''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
313 С123-070220-0503'85+20''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
314 С123-070220-0511'690''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
315 Ц13-080305-0102'175''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
316 С123-070218-1501'175''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
317 Ц13-080305-0105'200''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
318 С123-070218-1503'200''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
319 С123-070202-0701'900''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
320 С123-070202-0703'1500''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
321 С123-070202-0707'200''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
322 С123-070202-0606'50''Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
323 П Кабели и провода*
324 Ц13-080206-2001(РС250404)'2000+150''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
325 С123-010504-0102'2000''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
326 С123-010504-0103'150''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
327 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(200+1200+5420+5300+240+1200+800)-(2000+150)''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
328 Ц13-080206-2201'2000+150''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
329 С123-060144-0905'200.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
330 С123-060144-0303'1200.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
331 С123-060144-0503'5420.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
332 С123-060144-0504'5300.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
333 С123-060902-0113'240.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
334 С123-060902-0114'1200.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
335 С123-060902-0116'800.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
336 П Заземление*
337 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'95''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
338 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'25''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
339 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
340 Р Замена лифта*
341 Ц13-030501-0401(Н5.0,6)(Н52=0,6)(Н53=0,6)'2''Демонтаж. Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг.'лифт*

342 Ц13-030501-0401'2''Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования' лифт*

343 Ц13-030501-0406(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6'остановка *

344 51-100103-0201'2''Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная'комплект*

345 К'Ергалиева Г.Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э610'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-2'Здание ПНС'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'3''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'1,75.0,9.2+1,75.1,1''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'(1.2+1,2).0,2''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'(1.2+1,2)''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'2,1''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Н65=0,9*
13 Р Окна*
14 Е11-100501-0101'1,75.0,9.2+1,75.1,1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
15 С121-090201-0704'1,75.0,9.2+1,75.1,1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
16 Е11-100501-0402'(1.2+1,2)''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
17 С121-090205-0104'(1.2+1,2)''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
18 Е11-120101-1001'(1.2+1,2).0,38''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
19 Р Двери*
20 Е11-090403-0401'2,1''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
21 С121-090402-0201'2,1''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
22 С121-090404-0201'1''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
23 С121-090404-0303'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
24 Р Внутренняя отделка *
25 Е11-150206-0206(РС147019)'41,2=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
26 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
27 Е11-150204-0108'(156,7)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
28 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
29 Е11-150405-0105'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
30 Е11-150204-0101'(5,4)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
31 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
32 Е11-150405-0101'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
33 Р Полы *
34 Е11-110101-1101'41,2=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
35 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
36 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
37 Р Наружные работы*
38 Е11-150201-0101'104=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
39 Е11-150402-0201'Ф1''Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая'м2 окрашиваемой поверхности*
40 Е11-150204-0101'5,2+4,4.2+4,6''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
41 Е11-080701-0102'Ф1.0,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
42 П Отмостка*
43 Х(8+6).2=Ф1*
44 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
45 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
46 Р Электромонтажные работы*
47 (РС147246)(РС249432)*
48 П Демонтажные работы*
49 Н65=1*
50 Е12-170101-0401(Н65.0,9)'5+10+20''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
51 Е12-170101-0701(Н65.0,9)'1+2''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*

52 Е12-170101-0703(Н65.0,9)'1+3''Светильники с лампами на каливания. Демонтаж'шт.*
53 Н65=0,9*
54 П Щиты*
55 Ц13-080303-0401(РС249432)'1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и дву мя предохранителями, или с двумя блоками "предохра нитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу' шт.*
56 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93'шт.*
57 Ц13-080305-0909(РС249432)'1''Щитки осветительные массо й до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями' шт.*
58 С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001'шт.*
59 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
60 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА47-10 0 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
61 Ц13-080303-0601'3+1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне'шт.*
62 С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
63 С123-070204-0612'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
64 С123-070204-1611'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65 П Светотехнические устройства*
66 Ц13-080305-0401'1+3''Светильник с количеством ламп в с ветильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
67 С123-070106-0107'1''Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014'шт.*
68 С123-070101-2601'3''Светильники настенные, модели DAMI N NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82'шт.*
69 Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
70 С123-080306-0208'1''Блок аварийного питания. Аккумулят ор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
71 Ц13-080305-0109'2''Розетка штепсельная утопленного тип а. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
72 С123-070220-0511'2''Розетка штепсельная двухместная дл я скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
73 Ц13-080305-0102'1''Выключатель одноклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
74 С123-070218-1501'1''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
75 С123-070202-0701'2''Коробки монтажные распаячные для т вердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глуби ной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
76 С123-070202-0703'3''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глу биной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
77 С123-070202-0707'2''Коробки монтажные распаячные для т вердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 м м х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
78 П Кабели и провода*
79 Ц13-080206-2001(РС250404)'20''Труба полиэтиленовая диа метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
80 С123-010504-0102'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
81 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(5+10+20)-(20)''Пр овод групповой осветительных сетей в защитной обол очке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под шт укатурку по стенам или в бороздах'м*
82 Ц13-080206-2201'20''Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. З атягивание первого в проложенные трубы и металличе ские рукава'м*
83 С123-060144-0303'5.0,001''Кабели силовые, не распростр аняющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8 0'км*
84 С123-060144-0503'10.0,001''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
85 С123-060144-0504'20.0,001''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
86 П Заземление*
87 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'10''Проводник заземл яющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Мо нтаж по строительным основаниям'м*
88 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'12''Проводник заземл яющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
89 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель верти кальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт аж оборудования'шт.*
90 К'Ергалиева Г.Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э620'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-3'Котельная'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'6''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'3.2.3+1,5.1,2.3''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'(2,1.3+1,3.3).0,2''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'(2,1.3+1,3.3)''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'1,81.2,1.2+2,1.0,9.2''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Н65=1*
13 П Демонтаж перегородок*
14 Е12-030101-0201'3,4.3.0,12''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
15 Н65=0,9*
16 Р Перегородка витражная*
17 Е11-100502-0101(РС274649)'18,24''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
18 Е11-100502-0103(РС286112)'1,2.2,2''Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101'м2*
19 С121-090304-0101'18,24''Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м2*
20 С121-090304-0201'1,2.2,2''Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м2*
21 Р Окна*
22 Е11-100501-0101'3.2.3+1,5.1,2.3''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
23 С121-090201-0704'3.2.3+1,5.1,2.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
24 Е11-100501-0402'(2,1.3+1,3.3)''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
25 С121-090205-0104'(2,1.3+1,3.3)''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
26 Е11-120101-1001'(2,1.3+1,3.3).0,38''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
27 Р Двери*
28 Е11-090403-0403'1,81.2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
29 С121-090402-0202'1,81.2,1.2''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
30 Е11-100107-0106'2,1.0,9.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
31 Е11-100111-0401'10''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
32 С121-090102-0502'2,1.0,9.2''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
33 С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
34 С121-090404-0303'4''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
35 Р Внутренняя отделка *
36 Е11-150206-0206(РС147019)'194,35=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
37 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
38 Е11-150204-0108'(368,2)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
39 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
40 Е11-150405-0105'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
41 Е11-150204-0101'(18,54)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
42 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
43 Е11-150405-0101'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
44 Р Полы *

45 Е11-110101-1101'194,35=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
46 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
47 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
48 Р Наружные работы*
49 Е11-150201-0101'12,3''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
50 Е11-150212-0201'285=Ф1''Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм'м2 отделываемой поверхности*
51 Е11-150201-0601(РС102711)'6.2+8.3+4,2.3''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню'м откосов*
52 Е11-080701-0102'(12,3+285).0,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
53 П Кровельные работы*
54 Х(230)=Ф1*
55 Н65=1*
56 Е12-080101-0202'Ф1''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
57 Н65=0,9*
58 Е11-120101-0716(РС135062РС134964)'Ф1''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
59 П Отмостка*
60 Х(18,8.2+10,9.2+3,4.2)=Ф1*
61 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
62 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
63 Р Демонтаж и монтаж котла отопительного*
64 Е11-180101-0210(Н5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(РС412149)(РС409085)'3''Котлы стальные на газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Демонтаж'котел*
65 Е11-180101-0210(РС412149)(РС409085)'3''Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка'котел*
66 СТ ТОО Жахан Атырау(=14)'3'2550000:1,12'Котел водогрейный 644884 ккал/час ВВ-750 "Буран бойлер" (750 КВТ)'комплект*
67 СТ ТОО Жахан Атырау(=14)'3'2250000:1,12'Горелка газовая Ecofalm'комплект*
68 СТ ТОО Жахан Атырау(=14)'6'80000:1,12'Клапан предохранительный'комплект*
69 Р Электромонтажные работы*
70 (РС147246)(РС249432)*
71 П Демонтажные работы*
72 Н65=1*
73 Е12-170101-0401(Н65.0,9)'(20+70+60)''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
74 Е12-170101-0701(Н65.0,9)'3+3''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
75 Е12-170101-0703(Н65.0,9)'2+5+8+9''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
76 Н65=0,9*
77 П Щиты*
78 Ц13-080303-0401(РС249432)'1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
79 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
80 Ц13-080305-0909(РС249432)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
81 С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
82 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
83 С123-070204-0928'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
84 Ц13-080303-0601'3+1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
85 С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
86 С123-070204-0612'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
87 С123-070204-1611'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
88 П Светотехнические устройства*
89 Ц13-080305-0401'2+5+8+9''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
90 С123-070106-0107'8''Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014'шт.*
91 С123-070103-0226'9''Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011'шт.*
92 С123-070101-2601'5''Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82'шт.*
93 С123-070101-2502'2''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82'шт.*
94 Ц13-080105-0101'4''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
95 С123-080306-0208'4''Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
96 Ц13-080305-0109'3''Розетка штепсельная утопленного тип

а. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
97 С123-070220-0511'3''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
98 Ц13-080305-0102'3''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
99 С123-070218-1501'3''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
100 С123-070202-0701'4''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
101 С123-070202-0703'6''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
102 С123-070202-0707'4''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
103 П Кабели и провода*
104 Ц13-080206-2001(РС250404)'70''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
105 С123-010504-0102'70''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
106 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(20+70+60)-(70)''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
107 Ц13-080206-2201'70''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
108 С123-060144-0303'20.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
109 С123-060144-0503'70.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110 С123-060144-0504'60.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
111 П Заземление*
112 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'10''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
113 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
114 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
115 К'Ергалиева Г.Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э630'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-4'Пищеблок'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'10+14+4+2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'1,5.1,5.10+1,4.1,5.14+1,1.1,5.4+1,3.1,5.2''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'((1,6.10+1,5.14+1,2.4+1,4.2)).0,2''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'((1,6.10+1,5.14+1,2.4+1,4.2))''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'10+29+4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'2,1.0,8.4+2,1.0,9.29+2,4.10''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 П Полы*
13 Е12-070101-0207'221,3+118,7''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
14 Н65=0,9*
15 Р Окна*
16 Е11-100501-0101'1,5.1,5.10+1,4.1,5.14+1,1.1,5.4+1,3.1,5.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
17 С121-090201-0704'1,5.1,5.10+1,4.1,5.14+1,1.1,5.4+1,3.1,5.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
18 Е11-100501-0402'(1,6.10+1,5.14+1,2.4+1,4.2)''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
19 С121-090205-0104'(1,6.10+1,5.14+1,2.4+1,4.2)''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
20 Е11-120101-1001'(1,6.10+1,5.14+1,2.4+1,4.2).0,38''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
21 Р Двери*
22 Е11-090403-0403'2,4.10''Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
23 С121-090402-0201'2,4.10''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
24 С121-090404-0201'10''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
25 С121-090404-0303'10''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
26 Е11-100107-0106'2,1.0,8.4+2,1.0,9.29''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
27 Е11-100111-0401'5.4+5,1.29''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
28 С121-090102-0501'2,1.0,8.4''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
29 С121-090102-0502'2,1.0,9.29''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
30 С121-090404-0201'4+29''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
31 С121-090404-0303'4+29''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
32 Р Внутренняя отделка *
33 Е11-150206-0206(РС147019)'(38,8+100+82,5+70,6+48,1)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
34 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1-82,5''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
35 Е11-150405-0106(РС149589)(РС272108=0,69)(РС249453)'82,5''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
36 Е11-150204-0108'85,03''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
37 Е11-150203-0203'(246,07+199,6+190,1)''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
38 Е11-150206-0203'(85,03+246,07+190,1)=Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
39 Е11-150405-0105'85,03''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
40 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'246,07+190,1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
41 Е11-150107-0101'199,6+127,1+5,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*

42 Е11-150204-0101'(7,29+15,15+11,19+6,24)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
43 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
44 Е11-150405-0101'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкция м'м2 окрашиваемой поверхности*
45 Р Полы *
46 Е11-110101-1101'(221,3+118,7)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
47 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
48 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
49 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС249697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
50 Р Наружные работы*
51 Е11-150212-0201'233,6=Ф1''Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм'м2 отделываемой поверхности*
52 Е11-150201-0601(РС102711)'5,8.10+5,1.29+20+4,5.10+61,6+4,1.4+4,3.2''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню'м откосов*
53 Е11-150201-0101'8''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
54 Е11-080701-0102'(233,6+8).0,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
55 П Отмостка*
56 Х(19,7.2+17.2)=Ф1*
57 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
58 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
59 Р Электромонтажные работы*
60 (РС147246)(РС249432)*
61 П Демонтажные работы*
62 Н65=1*
63 Е12-170101-0401(Н65.0,9)'(70+400+245)''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
64 Е12-170101-0701(Н65.0,9)'21+22+1''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
65 Е12-170101-0703(Н65.0,9)'14+52+6''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
66 Н65=0,9*
67 П Щиты*
68 Ц13-080303-0401(РС249432)'1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
69 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
70 Ц13-080305-0909(РС249432)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
71 С123-070201-0203'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
72 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
73 С123-070204-0928'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
74 Ц13-080303-0601'4+1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
75 С123-070204-0610'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
76 С123-070204-0612'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
77 С123-070204-1611'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
78 П Светотехнические устройства*
79 Ц13-080305-0401'14+52+6''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
80 С123-070106-0107'14''Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014'шт.*
81 С123-070101-2601'52''Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82'шт.*
82 С123-070101-2502'6''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82'шт.*
83 Ц13-080105-0101'13''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
84 С123-080306-0208'13''Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
85 Ц13-080305-0109'21+3''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
86 С123-070220-0503'3''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
87 С123-070220-0511'21''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты

IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
88 Ц13-080305-0102'22''Выключатель одноклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
89 С123-070218-1501'22''Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
90 Ц13-080305-0105'1''Выключатель двухклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
91 С123-070218-1503'1''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
92 С123-070202-0701'20''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глуб иной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
93 С123-070202-0703'50''Коробки монтажные установочные дл я твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, гл убиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
94 С123-070202-0707'4''Коробки монтажные распаячные для т вердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 м м х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
95 С123-070202-0606'4''Коробки монтажные распаячные для п олых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
96 П Кабели и провода*
97 Ц13-080206-2001(РС250404)'200''Труба полиэтиленовая ди аметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
98 С123-010504-0102'200''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 20 мм'м*
99 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(70+400+245)-(200) ''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по д штукатурку по стенам или в бороздах'м*
100 Ц13-080206-2201'200''Провод одножильный или многожильн ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлич еские рукава'м*
101 С123-060144-0303'70.0,001''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
102 С123-060144-0503'400.0,001''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80'км*
103 С123-060144-0504'245.0,001''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80'км*
104 П Заземление*
105 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'10''Проводник заземл яющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Мо нтаж по строительным основаниям'м*
106 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'12''Проводник заземл яющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
107 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель верти кальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт аж оборудования'шт.*
108 К'Ергалиева Г.Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э640'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-5'Хозяйственный блок'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'16''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'1,2.1,5.16''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'(1,3.16).0,2''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'(1,3.16)''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'11+5+1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'2,1.5+2,1.1,2+2,1.0,9.11''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Н65=0,9*
13 Е11-090403-0302(П-1109005)(РС281875)'2,6.3.2''Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
14 Р Окна*
15 Е11-100501-0101'1,2.1,5.16''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
16 С121-090201-0704'1,2.1,5.16''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
17 Е11-100501-0402'(1,3.16)''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
18 С121-090205-0104'(1,3.16)''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
19 Е11-120101-1001'(1,3.16).0,38''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
20 Р Двери*
21 Е11-090403-0401'2,1.5''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
22 С121-090402-0201'2,1.5''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
23 Е11-090403-0403'2,1.1,2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
24 С121-090402-0202'2,1.1,2''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
25 Е11-100107-0106'2,1.0,9.11''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
26 Е11-100111-0401'5,1.11''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
27 С121-090102-0502'2,1.0,9.11''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
28 С121-090404-0201'11+5+1''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
29 С121-090404-0303'11+5+1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
30 Р Ворота*
31 Е11-090403-0302(РС281875)'2,6.3.2''Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж'м2*
32 С121-090403-0701'2,6.3.2''Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2'м2*
33 Р Внутренняя отделка *
34 Е11-150206-0206(РС147019)'(43,52+517,6)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
35 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
36 Е11-150204-0108'(77,6+1622,44)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
37 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
38 Е11-150405-0105'77,6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
39 Е11-150405-0105(РС149589)(РС272108=0,69)'1622,44''Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской'м2 окрашиваемой поверхности*
40 Е11-150107-0101'48,16''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
41 Р Полы *
42 Е11-110101-1101'(127,2)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
43 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
44 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
45 Е11-110101-2704(РС102636)(РС248387)(РС249624=7,65)(РС249697=0,75)(РС280106=0,1)'Ф1''Покрытия из плиток к

овровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из су
хих смесей. Устройство'м2 покрытия*
46 Р Наружные работы*
47 Е11-150201-0101'522,5=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная
цементно-известковым раствором по камню'м2 оштука
туриваемой поверхности*
48 Е11-150402-0201'Ф1''Фасады. Окраска с лесов с подготов
кой поверхности, перхлорвиниловая'м2 окрашиваемой
поверхности*
49 Е11-150201-0301'5,2.5+5,4+4,2.16+8,2.2''Откосы плоские
при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественн
ая цементно-известковым раствором по камню'м откос
ов*
50 Е11-080701-0102'Ф1.0,5''Леса наружные инвентарные высо
той до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.
Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
51 П Отмостка*
52 Х(49.2+12,9.2)=Ф1*
53 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щ
ебеночное. Устройство'м3 основания*
54 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонн
ые плоские. Устройство'м3*
55 Р Электромонтажные работы*
56 (РС147246)(РС249432)*
57 П Демонтажные работы*
58 Н65=1*
59 Е12-170101-0401(Н65.0,9)'(250+730+945)''Электропроводк
а скрытая. Демонтаж'м*
60 Е12-170101-0701(Н65.0,9)'3+21+21+15+13+1''Выключатели
и розетки. Демонтаж'шт.*
61 Е12-170101-0703(Н65.0,9)'8+44+72+6''Светильники с ламп
ами накаливания. Демонтаж'шт.*
62 Н65=0,9*
63 П Щиты*
64 Ц13-080303-0401(РС249432)'1''Ящик с одним двухполюсным
рубильником, или с двухполюсным рубильником и дву
мя предохранителями, или с двумя блоками "предохра
нитель-выключатель", или с двумя предохранителями
на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'
шт.*
65 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243
4-93'шт.*
66 Ц13-080305-0909(РС249432)'1''Щитки осветительные массо
й до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'
шт.*
67 С123-070201-0209'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5
1778-2001'шт.*
68 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене
или колонне'шт.*
69 С123-070204-0933'1''Выключатель автоматический ВА47-10
0 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
70 Ц13-080303-0601'3+1+9''Автомат одно-, двух-, трехполюс
ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст
ене или колонне'шт.*
71 С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
72 С123-070204-0612'1''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
73 С123-070204-1611'9''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
74 П Светотехнические устройства*
75 Ц13-080305-0401'8+44+72+6''Светильник с количеством ла
мп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'ш
т.*
76 С123-070106-0107'8''Светильники для светодиодных ламп
с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK
2595-2014'шт.*
77 С123-070101-2601'44+72''Светильники настенные, модели
DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65
ГОСТ 17677-82'шт.*
78 С123-070101-2502'6''Светильники аварийного освещения,
модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82'шт.*
79 Ц13-080105-0101'38''Аккумулятор кислотный стационарный
, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
80 С123-080306-0208'38''Блок аварийного питания. Аккумуля
тор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
81 Ц13-080305-0109'3+21+21''Розетка штепсельная утопленно
го типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
82 С123-070220-0503'3''Розетка штепсельная одноместная дл
я скрытой установки с заземляющими контактами, без
защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,
номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I
Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
83 С123-070220-0511'21+21''Розетка штепсельная двухместна
я для скрытой установки с заземляющими контактами,
без защитных шторок, номинальное напряжение до 25
0 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защи
ты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
84 Ц13-080305-0102'15+13''Выключатель одноклавишный утопл
енного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
85 С123-070218-1501'15+13''Выключатель одноклавишный, скр
ытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, но
минальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20
ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
86 Ц13-080305-0105'1''Выключатель двухклавишный утопленно
го типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
87 С123-070218-1503'1''Выключатель двухклавишный, скрытой
проводки, номинальное напряжение до 250 В, номина
льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ
Р 51324.1-2012'шт.*
88 С123-070202-0701'60''Коробки монтажные распаячные для
твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глуб
иной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
89 С123-070202-0703'120''Коробки монтажные установочные д
ля твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, г
лубиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
90 С123-070202-0707'15''Коробки монтажные распаячные для
твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92

мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
91 С123-070202-0606'15''Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
92 П Кабели и провода*
93 Ц13-080206-2001(РС250404)'1300''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
94 С123-010504-0102'1300''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
95 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(250+730+945)-(1300)''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
96 Ц13-080206-2201'1300''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
97 С123-060144-0303'250.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
98 С123-060144-0503'730.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
99 С123-060144-0504'945.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
100 П Заземление*
101 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'10''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
102 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'12''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
103 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
104 К'Ергалиева Г.Е.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э650'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с
        хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский обла
       стной противотуберкулезный диспансер'12'7-1'Благоу
       стройство'РЧ'7'7-1-1'Благоустройство территории'РП
       ''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
 3 Н65.0,9*
 4 П Устройство тротуарной плитки*
 5 Х(432,76)=Ф1*
 6 Е11-270403-0201(РС249133РС249132)(РС100071РС100063)(РС
       100073РС100063)'Ф1''Основания из щебня фракции 40-
       70 мм однослойные, толщиной 15 см (12см). Устройст
       во при укатке каменных материалов с пределом прочн
       ости на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 д
       о 1000 кгс/см2) (10 см)'м2 основания*
 7 Е11-270403-0204(РС249133РС249132)(РС100071РС100063)(РС
       100073РС100063)(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''Вы
       читается позиция: Основания из щебня фракции 10-20
        мм. Устройство при укатке каменных материалов с п
       ределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа
        (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый
       1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-020
       1, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
 8 Е11-270401-0101(РС100328)(РС249133РС249132)(П-1127027)
       'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающ
       ие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данн
       ых для определения расходов материалов для строите
       льства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10
       м3'м3 материала основания в плотном теле''*
 9 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'Ф1''Тротуары бетон
       ные плитные. Устройство с заполнением швов песком'
       м2 тротуара*
10 С121-040509-0105'Ф1''Плиты тротуарные из тяжелого бето
       на класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм Г
       ОСТ 17608-91'м2*
11 Е11-270201-1002(РС247618)'114''Камни бортовые бетонные
       . Установка при других видах покрытий'м бортового
       камня*
12 С121-040508-9901'114.0,045''Камни бортовые из бетона к
       ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
13 К'Ергалиева Г.Е.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э660'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РД''6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский областной противотуберкулезный диспансер'12'2-1'Капитальный ремонт'РЧ'2'2-1-6'Гараж'РП''в текущих ценах на 09.07.2019 г.*
3 (РС147789)(РС134849)(РС276071)(РС134848)*
4 Р Демонтажные работы*
5 П Проемы*
6 Е12-060101-0101'10''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-0202'1,2.0,6.10''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
8 Е12-060101-0302'(1,2.10).0,2''Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'(1,2.10)''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'2,1.0,9''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Н65=0,9*
13 Е11-090403-0302(П-1109005)(РС281875)'3,5.3.10''Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
14 Р Окна*
15 Е11-100501-0101'1,2.0,6.10''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
16 С121-090201-0704'1,2.0,6.10''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
17 Е11-100501-0402'(1,2.10)''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
18 С121-090205-0104'(1,2.10)''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
19 Е11-120101-1001'(1,2.10).0,38''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
20 Р Двери*
21 Е11-100107-0106'2,1.0,9''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
22 Е11-100111-0401'5,1''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
23 С121-090102-0502'2,1.0,9''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
24 С121-090404-0201'1''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
25 С121-090404-0303'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
26 Р Ворота*
27 Е11-090403-0303(РС281875)'3,5.3.10''Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж'м2*
28 С121-090403-0702'3,5.3.10''Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2'м2*
29 Р Внутренняя отделка *
30 Е11-150206-0206(РС147019)'(459,54)=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
31 Е11-150405-0106(РС249453)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
32 Е11-150204-0108'(496,08)=Ф1''Стены. Насечка поверхности'м2 оштукатуриваемой поверхности*
33 Е11-150206-0203'Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
34 Е11-150405-0105'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
35 Е11-150204-0101'(115,98)=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
36 Е11-150203-0701'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
37 Е11-150405-0105'Ф1''Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
38 Р Полы *
39 Е11-110101-1101'(127,2)=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
40 Е11-110101-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
41 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
42 Р Наружные работы*
43 Е11-150201-0101'16''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
44 Е11-150212-0201'332=Ф1''Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм'м2 отделываемой поверхности*
45 Е11-150201-0601(РС102711)'10.10+3.10''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню'м откосов*
46 Е11-080701-0102'(16+332).0,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекц

ии*
47 П Кровельные работы*
48 Х(516)=Ф1*
49 Н65=1*
50 Е12-080101-0202'Ф1''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
51 Н65=0,9*
52 Е11-120101-0716(РС135062РС134964)'Ф1''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
53 П Отмостка*
54 Х(42,6.2+12,1.2)=Ф1*
55 Е11-080101-0202'Ф1.1,5.0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-060101-0114'Ф1.1,5.0,25''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
57 Р Электромонтажные работы*
58 (РС147246)(РС249432)*
59 П Демонтажные работы*
60 Н65=1*
61 Е12-170101-0401(Н65.0,9)'(20+70+60)''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
62 Е12-170101-0701(Н65.0,9)'3+3''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
63 Е12-170101-0703(Н65.0,9)'2+5+8+9''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
64 Н65=0,9*
65 П Щиты*
66 Ц13-080303-0401(РС249432)'1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
67 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
68 Ц13-080305-0909(РС249432)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
69 С123-070201-0201'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
70 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
71 С123-070204-0928'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
72 Ц13-080303-0601'3+1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
73 С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
74 С123-070204-0612'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75 С123-070204-1611'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
76 П Светотехнические устройства*
77 Ц13-080305-0401'10+22+2''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
78 С123-070106-0107'10''Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014'шт.*
79 С123-070103-0226'22''Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011'шт.*
80 С123-070101-2502'2''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82'шт.*
81 Ц13-080105-0101'4''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
82 С123-080306-0208'4''Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
83 Ц13-080305-0109'3''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
84 С123-070220-0511'3''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
85 Ц13-080305-0102'3''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
86 С123-070218-1501'3''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
87 С123-070202-0701'4''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК'шт.*
88 С123-070202-0703'6''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
89 С123-070202-0707'4''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК'шт.*
90 П Кабели и провода*
91 Ц13-080206-2001(РС250404)'180''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
92 С123-010504-0102'180''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
93 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'(20+150+90)-(180)''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
94 Ц13-080206-2201'70''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
95 С123-060144-0303'20.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
96 С123-060144-0503'150.0,001''Кабели силовые, не распрос

траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
-80'км*
97 С123-060144-0504'90.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
80'км*
98 П Заземление*
99 Ц13-080208-0209(РС127418РС279845)'10''Проводник заземл
яющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Мо
нтаж по строительным основаниям'м*
100 Ц13-080208-0206(РС125715РС279799)'12''Проводник заземл
яющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.
Монтаж по строительным основаниям'м*
101 Ц13-080208-0101(РС126265РС279805)'3''Заземлитель верти
кальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт
аж оборудования'шт.*
102 К'Ергалиева Г.Е.*

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик КГП на ПХВ " Атырауский областной противотуберкулезный диспанцер"

Шифр стройки: **12**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПВХ Атырауский**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**47,81998**	**0,074121**	**0,074121**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47,81998	0,074121	0,074121	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**227,30549**	**1,408892**	**1,408892**	**100,00**	**Казахстан**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,92471	0,383646	0,383646	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	129,38363	0,803990	0,803990	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,2369	0,037813	0,037813	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,7308	0,183243	0,183243	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,02945	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**308,09393**	**8,795396**	**8,795396**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	286,89413	8,158695	8,158695	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,4738	0,431464	0,431464	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,726	0,205237	0,205237	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**349,03894**	**11,550333**	**11,550333**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,17536	0,121783	0,121783	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	167,9124	5,206628	5,206628	100,00	Казахстан
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,8232	0,026579	0,026579	100,00	Казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	9,84	0,289719	0,289719	100,00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,6476	0,049874	0,049874	100,00	Казахстан
102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	41,7939	1,500234	1,500234	100,00	Казахстан

102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	81,13691	2,885796	2,885796	100,00	Казахстан
102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	41,70957	1,469720	1,469720	100,00	Казахстан
	Растворы	**кг**	**13379**	**10,074387**	**10,074387**	**100,00**	**Казахстан**
102707	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	13379	10,074387	10,074387	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**18,20508**	**1,011455**	**1,011455**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,53508	0,024939	0,024939	100,00	Казахстан
104974	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	17,67	0,986516	0,986516	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**432,76**	**1,472250**	**1,472250**	**100,00**	**Казахстан**
271848	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	432,76	1,472250	1,472250	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**5,13**	**0,332624**	**0,332624**	**100,00**	**Казахстан**
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,13	0,332624	0,332624	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**12,42881**	**3,220999**	**3,220999**	**100,00**	**Казахстан**
149231	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,09398	0,105716	0,105716	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,92326	0,053476	0,053476	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06265	0,030307	0,030307	100,00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,003	0,001754	0,001754	100,00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	11,34592	3,029746	3,029746	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**14640,52306**	**3,719912**	**3,719912**	**100,00**	**Казахстан**
149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,083	0,002826	0,002826	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,486	0,005516	0,005516	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	369,635	0,194428	0,194428	100,00	Казахстан
249449	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	75,18	0,062399	0,062399	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	953,183	0,090552	0,090552	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,6	0,003298	0,003298	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6	0,005800	0,005800	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,573	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
272108	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6857,5719	1,282366	1,282366	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6357,45116	2,072529	2,072529	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**54,94**	**0,063236**	**0,063236**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	54,94	0,063236	0,063236	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,92418**	**0,104469**	**0,104469**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,1145	0,023118	0,023118	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан

144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02813	0,000895	0,000895	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	1,64349	0,048994	0,048994	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,13606	0,031078	0,031078	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**184774,8544**	**15,367946**	**15,367946**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	105062,7546	9,560711	9,560711	100,00	Казахстан
149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12196,8198	0,475676	0,475676	100,00	Казахстан
249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	28983,555	1,652063	1,652063	100,00	Казахстан
249665	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	35690,2	3,497640	3,497640	100,00	Казахстан
249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2841,525	0,181858	0,181858	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**2786,26**	**7,336223**	**7,336223**	**100,00**	**Казахстан**
149074	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2786,26	7,336223	7,336223	100,00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	**м**	**2585,6**	**0,607616**	**0,607616**	**100,00**	**Казахстан**
249302	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	2585,6	0,607616	0,607616	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1887,702**	**39,350903**	**39,350903**	**100,00**	**Казахстан**
133763	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	0,039292	0,039292	100,00	Казахстан
133764	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	84,63	0,431528	0,431528	100,00	Казахстан
133869	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	128,475	2,396316	2,396316	100,00	Казахстан
133878	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	755,515	19,736318	19,736318	100,00	Казахстан
133888	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	118,4	3,444138	3,444138	100,00	Казахстан
269608	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	42,9	1,879792	1,879792	100,00	Казахстан
269609	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	42,252	1,668024	1,668024	100,00	Казахстан
269617	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,04	0,376508	0,376508	100,00	Казахстан
274649	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	128,04	3,194598	3,194598	100,00	Казахстан
279865	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	13,14	0,732594	0,732594	100,00	Казахстан

282002	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	47,04	0,610062	0,610062	100,00	Казахстан
282003	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	512,19	4,841732	4,841732	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**650,2**	**0,895325**	**0,895325**	**100,00**	**Казахстан**
134092	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	650,2	0,895325	0,895325	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**6273**	**0,830765**	**0,830765**	**100,00**	**Казахстан**
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3770	0,120640	0,120640	100,00	Казахстан
154780	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	0,006750	0,006750	100,00	Казахстан
154875	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1324	0,236996	0,236996	100,00	Казахстан
154876	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	565	0,158200	0,158200	100,00	Казахстан
154877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66	0,029172	0,029172	100,00	Казахстан
154878	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36	0,027972	0,027972	100,00	Казахстан
250194	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	203	0,074704	0,074704	100,00	Казахстан
250201	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	159	0,176331	0,176331	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1801,758**	**0,029394**	**0,029394**	**100,00**	**Казахстан**
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1271,04	0,008897	0,008897	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	431,66	0,004317	0,004317	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,59	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,468	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан
182204	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	0,007272	0,007272	100,00	Казахстан
182206	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	0,004242	0,004242	100,00	Казахстан
182212	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	0,003640	0,003640	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**4247,522**	**7,588159**	**7,588159**	**100,00**	**Казахстан**
134964	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3159,05	7,325837	7,325837	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1088,472	0,262322	0,262322	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1572,89**	**0,900862**	**0,900862**	**100,00**	**Казахстан**
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1553,85	0,895018	0,895018	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	11,2	0,004010	0,004010	100,00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	7,84	0,001835	0,001835	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**3,3634**	**0,357395**	**0,357395**	**100,00**	**Казахстан**
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0008	0,000942	0,000942	100,00	Казахстан

144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	3,3626	0,356452	0,356452	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2473,64491**	**3,028043**	**3,028043**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1583,64491	2,251943	2,251943	100,00	Казахстан
279958	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	0,017212	0,017212	100,00	Казахстан
279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	586	0,444188	0,444188	100,00	Казахстан
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	300	0,314700	0,314700	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**890,3**	**1,780712**	**1,780712**	**100,00**	**Казахстан**
279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	293,3	0,479252	0,479252	100,00	Казахстан
279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	597	1,301460	1,301460	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**10**	**0,145850**	**0,145850**	**100,00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	0,145850	0,145850	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**36**	**0,279288**	**0,279288**	**100,00**	**Казахстан**
286212	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	36	0,279288	0,279288	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**6996,441**	**13,778052**	**13,778052**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3169,854	7,709085	7,709085	100,00	Казахстан
150288	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3826,587	6,068967	6,068967	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**2629,03**	**0,502145**	**0,502145**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	2629,03	0,502145	0,502145	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,14132**	**0,049589**	**0,049589**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04812	0,002889	0,002889	100,00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04901	0,001061	0,001061	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02325	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1938	0,002935	0,002935	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11251	0,005340	0,005340	100,00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,65772	0,019644	0,019644	100,00	Казахстан
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,27065	0,008502	0,008502	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	2,78626	0,008791	0,008791	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**1931,104**	**0,658506**	**0,658506**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1931,104	0,658506	0,658506	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**10,12568**	**0,012718**	**0,012718**	**100,00**	**Казахстан**

275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,12568	0,012718	0,012718	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**2,77196**	**0,800551**	**0,800551**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01296	0,002801	0,002801	100,00	Казахстан
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00405	0,001007	0,001007	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	0,002151	0,002151	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,53115	0,511935	0,511935	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11003	0,028210	0,028210	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2088	0,050173	0,050173	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89585	0,204274	0,204274	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**453,11964**	**0,156043**	**0,156043**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	420,445	0,152622	0,152622	100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,23464	0,003385	0,003385	100,00	Казахстан
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,44	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,2406**	**0,001003**	**0,001003**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,2406	0,001003	0,001003	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,22758**	**0,553459**	**0,553459**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,151	0,084265	0,084265	100,00	Казахстан
130852	Стальные детали лесов	т	1,05252	0,458617	0,458617	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02406	0,010577	0,010577	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**120,6**	**4,809025**	**4,809025**	**100,00**	**Казахстан**
282022	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	15,6	0,655855	0,655855	100,00	Казахстан
282023	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	105	4,153170	4,153170	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**8**	**0,105912**	**0,105912**	**100,00**	**Казахстан**
275089	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	0,105912	0,105912	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						

26	**Трубы стальные**	**м**	**8,091**	**0,067171**	**0,067171**	**100,00**	**Казахстан**
150651	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,091	0,067171	0,067171	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**18**	**0,085836**	**0,085836**	**100,00**	**Казахстан**
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	0,004107	0,004107	100,00	Казахстан
158885	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	0,005457	0,005457	100,00	Казахстан
158890	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	0,076272	0,076272	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,07336**	**0,018773**	**0,018773**	**100,00**	**Казахстан**
279838	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07336	0,018773	0,018773	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**17,445**	**5,022014**	**5,022014**	**100,00**	**Казахстан**
196758	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,565	0,184647	0,184647	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,78	1,165374	1,165374	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,66	1,791587	1,791587	100,00	Казахстан
197105	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	0,331645	0,331645	100,00	Казахстан
237070	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	0,076563	0,076563	100,00	Казахстан
237071	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2	0,603025	0,603025	100,00	Казахстан
237073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	0,869174	0,869174	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**2138**	**13,166998**	**13,166998**	**100,00**	**Казахстан**
263678	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	55	0,142890	0,142890	100,00	Казахстан
264044	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	40	0,071480	0,071480	100,00	Казахстан
264051	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	68	0,260440	0,260440	100,00	Казахстан
264054	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	шт.	255	1,293105	1,293105	100,00	Казахстан
264057	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	1320	7,628280	7,628280	100,00	Казахстан
264147	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	31	0,183117	0,183117	100,00	Казахстан
264238	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT РК 2595-2014	шт.	41	0,209756	0,209756	100,00	Казахстан
274062	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	50	0,344950	0,344950	100,00	Казахстан
274063	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	278	3,032980	3,032980	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**12,8804**	**0,008398**	**0,008398**	**100,00**	**Казахстан**

147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	12,8804	0,008398	0,008398	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**9853,48**	**1,072335**	**1,072335**	**100,00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	19,6	0,010506	0,010506	100,00	Казахстан
238442	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	190,5	0,006287	0,006287	100,00	Казахстан
238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1623	0,060051	0,060051	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3555,34	0,042664	0,042664	100,00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	0,000942	0,000942	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	0,012322	0,012322	100,00	Казахстан
264335	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,014151	0,014151	100,00	Казахстан
264337	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,005612	0,005612	100,00	Казахстан
264343	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,012120	0,012120	100,00	Казахстан
264395	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,008887	0,008887	100,00	Казахстан
264501	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	69	0,009453	0,009453	100,00	Казахстан
264506	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	990	0,041580	0,041580	100,00	Казахстан
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1685	0,052235	0,052235	100,00	Казахстан
264512	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	229	0,027480	0,027480	100,00	Казахстан
264672	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7	0,072478	0,072478	100,00	Казахстан
264741	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	0,005412	0,005412	100,00	Казахстан
264743	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	0,007872	0,007872	100,00	Казахстан
264745	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан
264771	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001550	0,001550	100,00	Казахстан
264775	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,003100	0,003100	100,00	Казахстан
264778	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001602	0,001602	100,00	Казахстан
264958	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,006877	0,006877	100,00	Казахстан
264959	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,020631	0,020631	100,00	Казахстан
264964	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,006877	0,006877	100,00	Казахстан

265248	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	0,088592	0,088592	100,00	Казахстан
275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	232	0,070296	0,070296	100,00	Казахстан
275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	202	0,065448	0,065448	100,00	Казахстан
275817	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	111	0,040071	0,040071	100,00	Казахстан
275824	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	761	0,359192	0,359192	100,00	Казахстан
282797	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	0,015587	0,015587	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**4522,825**	**0,950536**	**0,950536**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3790,42	0,860425	0,860425	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	693,205	0,083878	0,083878	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	39,2	0,006233	0,006233	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**435,387**	**0,794593**	**0,794593**	**100,00**	**Казахстан**
242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	405,75	0,724264	0,724264	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	12,795	0,054596	0,054596	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	16,23	0,015435	0,015435	100,00	Казахстан
242957	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,000298	0,000298	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,0041**	**0,000002**	**0,000002**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**154**	**0,019404**	**0,019404**	**100,00**	**Казахстан**
273982	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	154	0,019404	0,019404	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,018**	**0,001661**	**0,001661**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
187341	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	0,001384	0,001384	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**278**	**2,057892**	**2,057892**	**100,00**	**Казахстан**
187914	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	11	0,068409	0,068409	100,00	Казахстан
286229	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	0,029760	0,029760	100,00	Казахстан
286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	228	1,765404	1,765404	100,00	Казахстан

286238	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	27	0,194319	0,194319	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**2**	**0,013616**	**0,013616**	**100,00**	**Казахстан**
245424	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	0,013616	0,013616	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**487**	**0,797358**	**0,797358**	**100,00**	**Казахстан**
253017	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	436	0,675800	0,675800	100,00	Казахстан
253018	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	0,102336	0,102336	100,00	Казахстан
253019	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,012052	0,012052	100,00	Казахстан
253020	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,006806	0,006806	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**102,2448**	**0,337715**	**0,337715**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	102,2448	0,337715	0,337715	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**3,42275**	**0,144208**	**0,144208**	**100,00**	**Казахстан**
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00667	0,001257	0,001257	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02318	0,011580	0,011580	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0429	0,013278	0,013278	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
146049	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,003	0,000742	0,000742	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00015	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,135	0,011621	0,011621	100,00	Казахстан
146786	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,12486	0,003554	0,003554	100,00	Казахстан
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,01485	0,005335	0,005335	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00138	0,002572	0,002572	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,0017	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00825	0,001933	0,001933	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01231	0,002537	0,002537	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04725	0,009829	0,009829	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	2,24497	0,047739	0,047739	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00042	0,002598	0,002598	100,00	Казахстан
147789	Мусор строительный	т	0,6934			100,00	Казахстан

147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,01638	0,001250	0,001250	100,00	Казахстан
286117	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,046	0,025934	0,025934	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**18192,6216**	**2,404491**	**2,404491**	**100,00**	**Казахстан**
144757	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	330	0,010890	0,010890	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1992,8916	0,085694	0,085694	100,00	Казахстан
146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	8323,41	0,024970	0,024970	100,00	Казахстан
147529	Шпильки	шт.	4361,52	0,409983	0,409983	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2600,8	0,026008	0,026008	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	66	0,039468	0,039468	100,00	Казахстан
271954	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	370	1,272430	1,272430	100,00	Казахстан
51-080401-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,193189	0,193189	100,00	Казахстан
С123-070201-0201	(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	0,033019	0,033019	100,00	Казахстан
С123-070201-0201	(ЩРв-П-15) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	0,023585	0,023585	100,00	Казахстан
С123-080306-0208	Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	135	0,285255	0,285255	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**2044,53907**	**0,901858**	**0,901858**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	44,37601	0,013934	0,013934	100,00	Казахстан
144892	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,3	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан
145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	79,2034	0,030889	0,030889	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	25,66988	0,008933	0,008933	100,00	Казахстан
145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	175,825	0,032000	0,032000	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,499	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	378	0,026460	0,026460	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,59	0,012560	0,012560	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,363	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	121,2848	0,010916	0,010916	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,119	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,088	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
147613	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,62	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	0,001002	0,001002	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,32	0,000589	0,000589	100,00	Казахстан
147674	Резина прессованная	кг	1,3	0,001486	0,001486	100,00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	112,2735	0,042215	0,042215	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	62,88	0,023517	0,023517	100,00	Казахстан
147735	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	2,34	0,001126	0,001126	100,00	Казахстан
147832	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	963,288	0,685861	0,685861	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	27,39948	0,007809	0,007809	100,00	Казахстан

	Прочие	**10 шт.**	**1518,0808**	**0,148025**	**0,148025**	**100,00**	**Казахстан**
145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	684,589	0,019168	0,019168	100,00	Казахстан
145632	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	233,9758	0,015442	0,015442	100,00	Казахстан
145636	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	18,4	0,001840	0,001840	100,00	Казахстан
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	581,116	0,111574	0,111574	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**46,7995**	**0,126440**	**0,126440**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,09	0,000941	0,000941	100,00	Казахстан
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	44,7095	0,125500	0,125500	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**19,5037**	**0,160476**	**0,160476**	**100,00**	**Казахстан**
145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	19,5037	0,160476	0,160476	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**8,43806**	**0,058493**	**0,058493**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,43806	0,058493	0,058493	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**5,8**	**0,000418**	**0,000418**	**100,00**	**Казахстан**
147168	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	5,8	0,000418	0,000418	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,0048**	**0,000008**	**0,000008**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,0048	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**232,46033**	**0,074608**	**0,074608**	**100,00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	228,68033	0,038876	0,038876	100,00	Казахстан
С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	3,78	0,035732	0,035732	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**692,16**	**0,013151**	**0,013151**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	692,16	0,013151	0,013151	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**553,4008**	**0,056329**	**0,056329**	**100,00**	**Казахстан**
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36,86274	0,011907	0,011907	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	516,53806	0,044422	0,044422	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**20**	**26,822544**	**26,822544**	**100,00**	**Казахстан**
51-100103-0201	Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная	комплект	2	12,973762	12,973762	100,00	Казахстан
С	Щит АВР на 40 А, АВР-Б-40-IP54-2	комплект	1	0,073320	0,073320	100,00	Казахстан
С	Щит АВР на 125 А, АВР-Б-125-IP54-2	комплект	1	0,171080	0,171080	100,00	Казахстан
С ЭЛВЕК	Щиток операционный ЭЩР-0-6Т	комплект	4	0,318668	0,318668	100,00	Казахстан
ТОО Жахан Атырау	Горелка газовая Ecofalm	комплект	3	6,026786	6,026786	100,00	Казахстан
ТОО Жахан Атырау	Клапан предохранительный	комплект	6	0,428571	0,428571	100,00	Казахстан
ТОО Жахан Атырау	Котел водогрейный 644884 ккал/час ВВ-750 "Буран бойлер" (750 КВТ)	комплект	3	6,830357	6,830357	100,00	Казахстан
	Итого:			**197,078910**	**197,078910**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**