ДОГОВОР №151
на выполнение работ

г. Шымкент «20» 09 2012 г.

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» в лице Генерального директора Орман А.О., именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ТОО «Уш-Сай» в лице директора Султанова К.А., именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, действующие на основании Устава, на основании Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» прошедшего тендера по закупке товаров, работ и услуг от 04 сентября 2012г. и Протокола №7 от 19 сентября 2012г. об итогах тендера по закупке товаров, работ и услуг, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по строительству и реконструкции сетей и сооружении, согласно приложения №1, далее именуемый Работа.

1.2. Договорная стоимость работ 33221086 (тридцать три миллионов двести двадцать одна тысяча восемьдесят шесть) тенге с НДС.

2.Обязательства сторон

2.1.Обязательства Подрядчика

2.1.1. Выполнить работы предусмотренные в п. 1.1. в сроки, согласно утвержденного графика производство работ «Заказчиком».

2.1.2.Выполнить работы предусмотренные в п.1.1. с приобретением материалов, в объеме и сроки согласно утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, с последующей сдачей Заказчику по Акту выполненных работ.

2.1.3.При производстве работ Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение Правил техники безопасности и Противопожарной безопасности.

2.1.4. При производстве работ выполнять требования в области экологии.

2.1.5.Нести ответственность за повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения работ имущества. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, в случае привлечения их для выполнения ими работ.

2.1.6.При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок, установленный п.5.1. настоящего договора продлевается на срок устранения недостатков.

2.1.7. Исполнять в сроки установленные п. 4.2. «Регламента и порядка работы с документами в аппарате ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» обращения, жалобы, письма, заявления поступившие «Заказчику» и направленные «Заказчиком» «Подрядчику».

2.1.8. По согласованию представляет соответствующие информации, отчеты запрашиваемые «Заказчиком». Участвует на оперативных совещаниях, советах для решения задач связанные с производством работ.

2.2. Обязательства Заказчика

2.2.1.Передать «Подрядчику» сметную документацию и фронт работ в сроки, согласно календарного плана работ.

2.2.2. Принять и оплатить «Подрядчику» выполненную работу, предусмотренную в п.1.1. настоящего договора.

2.2.3.Назначить представителя из числа своих сотрудников, в качестве технадзора за производством на весь период работ.

3.Порядок расчетов

3.1 Заказчик производит оплату согласно акта выполненных работ по Ф-2 и счет-фактуре.

3.2. «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату в размере 30% от договорной стоимости работ.

3.3.Оплата за выполненные работы по согласованию сторон производится перечислением или путем взаиморасчета.

4.Сдача и приемка выполненных работ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ в полном объеме по настоящему Договору, обязан осмотреть и принять результат Работы, при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков заявить об этом Подрядчику.

4.2. Сдача Подрядчиком выполненных работ в полном объеме и их приемка Заказчиком оформляется Актом, который подписывается обеими сторонами.

В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт выявленных недостатков, совместно с Подрядчиком определяет сроки устранения недостатков. Подрядчик обязан в течение срока, определенного сторонами в Акте устранения недостатков, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ по настоящему Договору в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта сдачи- приемки или Акта устранения недостатков.

5.Ответственность сторон

5.1. «Подрядчик» несет ответственность за выполненные работы в течение 12 месяцев.
5.2.Недостатки или брак, выявленные в течение гарантийного срока «Подрядчик» исправляет за свой счет.
5.3.За допущенные искажения в отчетности ответственность несет «Подрядчик».
5.4. «Заказчик» несет ответственность за несвоевременное представление рабочей документации. Каждый день просрочки на такой же срок отодвигает сроки окончания работ.
5.5. В период эксплуатации построенных (реконструированных) объектов ВКХ «Подрядчик» возмещает «Заказчику» образованные ущербы в результате несоблюдении норм СНиПа РК и допущение брака выполненной работы, в т.ч.
-от утечек воды при авариях;
-от не поставленных объемов воды Потребителям (упущенная выгода);
-от дополнительно проведенных объемов работ.
5.6. В случае неисполнения пункта 2.1.7. настоящего договора с доходов «Подрядчика» удерживается 50000 (пятьдесят тысяч) тенге, за каждый случай несвоевременного исполнения.
5.7. В случае неисполнения пунктов 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.1.4. настоящего договора стоимость услуг «Подрядчика» снижается до 10% от стоимости работ.

6. Форс мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнения обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами и возникших помимо воли и желании сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности и разрешения разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим Законодательством РК .

8. Срок договора и порядок расторжения настоящего договора

8.1.Изменения и дополнения к настоящему договору, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2.Заказчик имеет право расторгнуть Договор в следующих условиях:

- Задержка Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- Систематическое несоблюдение работниками Подрядчика правил техники безопасности и Правил внутреннего поведения на территории Заказчика.

8.3. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в случаях:

- Финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы;
- Консервации или остановки Заказчиком работы, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одного месяца.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения обязательств.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.6.Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

«Заказчик»	«Подрядчик»
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»	ТОО «Уш-Сай»
160013, г. Шымкент, ул. Г. Орманова,17	г. Шымкент, ул. Дулати, 203А
РНН 582200014365	РНН 582100217468
ИИК KZ889260801114418000	ИИК KZ479650000001352311
АО «Казкоммерцбанк»	АО «Альянс банк»
БИК KZKOKZKX	БИК IRTYKZKA
БИН 980440001768	БИН 021140005377
_____ А.О.Орман	_____ К. Султанов

Приложение №1 к договору № 151
от «20» 09 2012г.

№	Наименование товаров, работ и услуг	Сумма в тенге с НДС
1	Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул.Алдиярова, Орынбай Акына, Калтаева, Енбекшинский район, (41 абонентов)	1 016 168
2	Строительство насосной станции с установкой подкачивающего насоса в Цемпоселке г.Шымкент	2 003 214
3	Установка железобетонных колодцев диам.2000 мм в количестве 70 шт на водоводе диам. 800 мм по ул.Жибек Жолы, Енбекшинского района	23 211 208
4	Замена внутриквартальных водопроводных сетей в районе Цемпоселка г.Шымкент, диам.-110 мм	6 990 496
	Итого	**33 221 086**

Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» **А.О.Орман**

Директор
ТОО «Уш-Сай» **К.Султанов**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТОО «ЗАМАН» ЖШС

02 ақпан 2007 ж. берілген 17 – ГСЛ № 000645 Мемлекеттік лицензия
17 қазан 2007 ж. берілген АС № 0026 Аккредиттеу туралы куәлік

Эксперттік орталығы Экспертный центр

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «ЗАМАН»
_____ Татыбаев Т.У.
04 ноябрь 2011 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33/11

по рабочему проекту:

«Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул. Алдиярова, Орынбай акына, Катаева Енбекшинского района г. Шымкент ЮКО»

Заказчик: ТОО «Водные Ресурсы - Маркетинг»

Генпроектировщик: ТОО «Сым-Тас Проект», гослицензия 17-ГСЛ №000920

Шымкент - 2011

1. Общие сведения

Необходимость разработки данного рабочего проекта вызвана тем, что водопроводные сети по данному адресу отсутствуют либо пришли в полную непригодность.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и ГОСТ 21.604-82 "Государственный стандарт на оформление рабочих чертежей по водоснабжению и канализации".

Уровень ответственности данного объекта – II нормальный.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Основание для проектирования

Рабочий проект «Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул. Алдиярова, Орынбай акына, Катаева Енбекшинского района г. Шымкент ЮКО» разработан на основании:

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком;
- ТУ выданных ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»;
- Заключения по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ТОО "Инженерные Изыскания";
- Топографической съемки, выполненной ТОО «Сым-Тас проект».

2.2. Характеристика площадки строительства

Объект строится в IV - Г климатическом подрайоне.

Температура воздуха в районе строительства:

- абсолютно-максимальная +44°С;
- абсолютно минимальная -34°С;
- средняя температура наиболее холодной пятидневки -17°С;
- среднегодовая – 12,2°С.
- глубина промерзания грунтов 0,75м.
- район относится к зоне с сейсмичностью 7 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим условиям – II.

Грунтовые условия: суглинок с включением гальки, гравия, строительного и бытового мусора до 30 %, мощностью 0.8 – 1.5 м. Грунты просадочные. Тип просадочности – I.

Подземные воды в пределах трассы до глубины 3.0 м от поверхности земли не вскрыты. По архивным данным они залегают на глубине более 4.0 м.

2.3. Согласование проектных решений

Проект выполнен в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СНиП РК 4.01.02-2009 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

В предпроектной стадии и при разработке рабочего проекта произведены согласования с заинтересованными организациями и абонентами, а также органами Государственного надзора.

2.4. Существующее водоснабжение

Проектом предусмотрено строительство водопроводной сети Ø 32 -75 мм.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001

Ввиду того, что заказчиком не представлены данные по инженерно-геологическим условиям строящегося объекта, проект разработан по 1 типу грунтовых условии по просадочности и сейсмичности 7 баллов.

Трубы подобраны согласно расчета, при этом для наружного водопровода, как правило следует принимать трубы марки – ПЭ63SDR11S5, ПЭ100SDR17S8 при максимальном рабочем давлении воды - 1,0 МПа при температуре воды 20°С.

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Согласно задания на проектирование, трассировка проектируемой водопроводной сети принята в соответствии со СНиП РК4.01-02-2009 с учетом способа прокладки в грунте, в коллекторах, непроходных каналах и в реконструируемых трубопроводах, определяемого местными условиями и результатами экономического расчета.

Для соединения труб из полимерных материалов проектом предусмотрены соединительные детали из полимерных материалов. В отдельных случаях использованы специальные соединительные детали из металла.

Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам использованы пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы или неразъемные соединения из пластмассы-металла.

4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Общие данные

При принятии строительных решений учитывались:

1. Технологические требования.
2. Максимальное применение сборных бетонных и железобетонных элементов, выпускаемых предприятиями Казахстана.
3. Соблюдение всех строительных норм и правил.

4.2 Конструктивные решения

Глубина заложения водопровода до верха трубопровода согласно СНиП 4.01-02-2009 должно превышать глубину промерзания грунта для данной местности не менее чем на - 0,5м. Глубина промерзания - 0,75+0,5=1,25м. п.7.4.7.

Минимальное заглубление водопровода (кроме поливного) должно быть, как правило, не менее - 1,0м

Пересечение водопровода с другими коммуникациями, а также автомобильными и железными дорогами выполнено в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009.

При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем - 0,4м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб проектируются в футлярах, расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода принято не менее - 5,0м в каждую сторону.

Пересечение пластмассовыми трубопроводами ч/з стены сооружении предусмотрены в футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами,

предотвращающими попадание влаги внутрь футляра.

Крепление арматуры к стенам и днищу колодца и канала предусмотрено с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличивания бетоном. Пересечение трубопроводами стенок колодцев или фундаментов зданий предусмотрено в стальных или пластиковых футлярах. Зазоры между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом

При прокладке полиэтиленовых трубопроводов производится уплотнение грунта в основании на глубину 0,3 м.

При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными коммуникациями, разработку грунта производить вручную, без применения ударных инструментов и принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.

Глубину заложения существующих сетей водопровода уточнить по месту.

В данном проекте предусматривается:

- укладка водопроводных труб Ø 32-75 мм;
- устройство распределительных ящиков;
- врезка в существующую сеть.

После выполнения строительства прокладки водопроводных сетей вновь проложенные сети необходимо нанести на планшет в городской архитектуре.

5. Зона санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны.

Источников загрязнения на близлежащей территории - нет (свалок, кладбищ, скотомогильников)

6. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией о порядке разработки, согласовании, утверждении и составе, проектной документации на строительство СНиП РК 1.02-01-2007, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и действующих сборников цен и расценок в ценах 2001 года.

Расчеты смет выполнены с использованием программного комплекса АВС-4 .

При составлении сметной документации приняты:

- территориальный район - 15.1;
- затраты на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002) – 1.2%;
- затраты связанные с удорожанием строительно-монтажных работ в зимнее время
(СН РК 8.02-07-2002) – 0.91%;
- содержание технадзора – 0.49%;
- авторский надзор - 0.2 %;
- ненормируемые и непредвиденные затраты (СН РК 8.02-02-2002) - 6 %;
- выслуга лет (СН РК 8.02-09-2002) - 1 %;
- дополнительные отпуска (СН РК 8.02-09 -2002) – 0.4 %;
- переход на текущее уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 г. по коэффициенту определяемой по формуле К пер = МРП тек/МРП 2001 г.;
- налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;
- налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12%.

В процессе рассмотрения рабочего проекта **«Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул. Алдиярова, Орынбай акына, Катаева Енбекшинского района г. Шымкент ЮКО»** по замечаниям и предложениям экспертного центра ТОО «Заман» в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения:

6.1. Наружные сети водоснабжения

1. Внесены изменения и дополнения в спецификации материалов.
2. В разделе «Спецификация объемов работ» откорректированы объемы работ на антикоррозийное покрытие стального оборудования.
3. Включены объемы на разборку и восстановление асфальтового покрытия улицы, приложена ведомость физических объемов работ.

6.2. Сметная документация

1. Представить протокол согласования прайс-листов между заказчиком и проектной организацией.
2. Прайс-листы пронумеровать и прошнуровать, и согласовать с заказчиком.

3. В локальных сметах указать конкретное обоснование стоимости (прайс-лист поставщика) ресурсов, принятые по прайс-листам.
4. В сметном расчете стоимости строительства учесть налоги, сборы и обязательные платежи 2%, согласно СН РК 8.02-02-2002.
5. Откорректировать объем земляных работ, учесть присыпку труб, учтенную в расценке на укладку труб, отдельно показать постель и обсыпку труб.
6. Учесть уплотнение грунта основания на 0.3 м. (см. пояснительную записку).
7. Представить прайс-листы 2009 г. согласованные заказчиком.
8. Стоимость ресурсов по прайс-листам в базовых ценах (с индексацией) определена неверно.

Выводы

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул. Алдиярова, Орынбай акына, Катаева Енбекшинского района г. Шымкент ЮКО» соответствует требованиям норм и стандартов, действующих на территории Республики Казахстан.
2. Откорректированный рабочий проект рекомендуется к утверждению и получению разрешения на производство строительно-монтажных работ.

Эксперт Макашева Г.А.

Эксперт Кийко В.И.

Форма - 2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"

Договор № 151 от 20.09.2012г.
Тендер от 04.09.2012год.

Выполненные работы:
Строительство водопроводной сети
с выносом ив в утепленный водомерный
узел поул. Алдиярова. Орынбай акына.
Калтаева Енбекшинский район (41 абонент)

АКТ

Приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2012г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы под трубопроводы				
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	25.5	376.88	9 610	8 089
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Е0127-18-2	м3	53.62	27.61	1 480	1 428
3	Разработка грунта 2 группы в отвод экскаватором одноковшовым.с ковшом в местимостью 0.4 м3 в траншеях с откосами	Е0101-13-2	м3	265.78	32.25	8 571	2 388
4	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ и приямки/	Е0101-164-2	м3	8.22	218.93	1 800	2 034
5	Засыпка траншей и пазух котлаванов бульдезарами мощностью 59 (80) кВт (л.с).при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	265.06	6.48	1 717	541
6	Засыпка траншей и котлаванов бульдезарами мощностью 59 (80) кВт (л.с).при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	265.06	3.2	848	267
7	Засыпка вручную траншей.пазух котлаванов и ям в грунтах 1 группы	Е0101-166-1	м3	8.22	122.18	1 004	1 135
8	Уплатнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	273.28	21.55	5 888	4 514

	ТРУБЫ						
9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	Е0122-11-3	км	0.01	58601.95	586	517
10	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/.Р 1.6 МПа.SDR 11.Dв 60.6 мм/75 мм/	С130804-185-Изм.и доп.вып.5СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.СН РК 8.02-060Б-2002	м	10.1	386	3 899	–
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0.558	47251.5	26 366	24 858
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа. SDR 17. Dв 43.6 мм /50 мм/	С130804-229-Изм.и доп.вып.5СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.СН РК 8.02-060Б-2002	м	27.27	118	3 218	–
13	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа. SDR 17. Dв 34.9 мм /40 мм/	С130804-228-Изм.и доп.вып.5СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.СН РК 8.02-060Б-2002	м	345.42	75	25 907	–
14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа. SDR 17. Dв 27.1 мм /32 мм/	С130804-227-Изм.и доп.вып.5СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.СН РК 8.02-060Б-2002	м	209.07	57	11 917	–
15	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт /ФУТЛЯР/	Е0122-1-1	км	0.006	51798.47	311	364
16	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Dy 100 мм. Dв 100 мм	С130802-25	м	6.05	193	1 167	–
17	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб / ГОСТ 1839-80/. Dy труб 100 мм. Dн 160 мм	С130802-54	шт	1	67	67	–
18	Продавливание грунта стальными трубами диам.100 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-1	м	12	875.29	10 503	10 426
19	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2 кп-БСт 4 кп. 108х3 мм	С130806-78-Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	12.05	540	6 506	–

20	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.108 мм	Е0122-20-3	км	0.012	228588.23	2 743	733
21	Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм /ФУТЛЯР/	Е0122-47-1	м	18	244.7	4 405	3 438
22	Врезка в существующую сеть.из стальных труб стальных штуцеров/патрубков/ диам.75 мм	Е0122-38-3	врезка	1	770.48	770	515
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	18	10.99	198	23
	Монтаж индивидуальных водомерных узлов						
24	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншеи/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	м3	1.8	262.72	473	534
25	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	3.24	134.1	434	491
26	Устроиства однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	12.6	203.14	2 560	107
27	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	1.2	8139.36	9 767	247
28	Монтаж металл.ящика.массой до 0.1 т	Е0109-4-1	т	0.2587	17575.88	4 547	3 924
29	Стоимость металл.ящика.массой до 0.1т на 10 в/м	С05-02п7-04	шт	2	19141.51	38 283	
30	Стоимость металл.ящика.массой до 0.1т на 8 в/м	С05-02п7-04	шт	2	18679.25	37 358	_
31	Стоимость металл.ящика.массой до 0.1т на 6в/м	С05-02п7-04	шт	1	16501.89	16 502	_
32	Установка вентилей диам.65 мм	Е0122-35-3	шт	1	411.46	411	310
33	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды.Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/.Dy 15 мм	С130901-75	шт	1	5570	5 570	_
34	Установка вентилей диам.до 32 мм	Е0122-35-1	шт	47	242.08	11 378	8 936

35	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды.Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/.Dy 15 мм	С130901-6	шт	41	266	10 906	–
36	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды.Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/.Dy 32 мм	С130901---9	шт	6	499	2 994	–
37	Установка полиэтиленовых угольников. муфт. заглушек	Е0122-34-1	шт	11	299.69	3 297	1 834
38	Угольник с внутренней резбой диам.32 мм	ПР37005	шт	6	201.19	1 207	–
39	Муфта с наружной резбой диам.75 мм	ПР30015	шт	3	608.76	1 826	–
40	Заглушка с наружной резбой диам.20 мм	ПР41001	шт	2	60.88	122	–
41	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	5	438.11	2 191	1 225
42	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75 мм	СПР НА NTG PIAsTiK.01.117.041.0075	шт	1	1062.09	1 062	–
43	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x32x50 мм	СПР НА П/ЭТ ФИТ.35006	шт	1	643.3	643	–
44	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40x32x40 мм	СПР НА П/ЭТ ФИТ.35005	шт	3	388.57	1 166	–
45	Установка полиэтиленовых переходников	Е0122-34-1	шт	5	299.15	1 496	832
46	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x50 мм	СПР НА NTG PIAsTiK.01.117.041.0077	шт	1	600.12	600	–
47	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-75x40 мм	СПР НА NTG PIAsTiK.01.117.041.0078	шт	1	600.12	600	–
48	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-50x40 мм	СПР НА П/ЭТ ФИТ.39007	шт	1	363.1	363	–
49	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d- 40x32мм	СПР НА П/ЭТ ФИТ.39005	шт	2	211.55	423	–
50	Промывка с дизенфекцей трубопроводов диам.75 мм	Е0122-31-2	км	0.01	8170.63	82	104
51	Промывка с дизенфекцей трубопроводов диам. до 63мм	Е0122-31-1	км	0.576	8097.13	4 664	6 015

52	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	30	220.97	6 629	458
53	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	51.3	493.89	25 336	424
54	При изменении толщины покрытий на 0.5 см.добавлять к плотным мелкозернистым смесям	Е0127-54-1 к=4	м2	205.2	60.64	12 444	3
	Итого прямые затраты по смете:					334 816	86 714
	Накладные расходы					86 714	
	Итого:					421 530	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					25 292	
	Итого:					446 822	
	Временные здания и сооружения 1,5%					6 702	
	Итого:					453 524	
	Зимние удорожания 0,91%					4 127	
	Затраты на выслугу лет 1%					4 535	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					1 814	
	Итого:					464 000	
	СК=1,95097					905 251	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					18 105	
	Итого по смете:					923 356	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,98260367					907 293	
	НДС 12%					108 875	
	Всего к оплате:					1 016 168	

"Сдал"
Директор ТОО "Уш-Сай"
_____ К.Султанов

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ М.Сыдыков
Начальник ПТО:
_____ Б.Калмырзаев
Директор
ТОО "Водоканал-1" _____ М.Оспанов
Гл.спец. ПТО:
_____ Т.Корганбаев

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент « 30 » сентября 2012 г.

Собственник строительства *Шамсутдинов Р.Н.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Сыдыков М.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмырзаенв Б. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект
Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул.Алдиярова, Орынбай акына, Калтаева, Енбекшинского района на 41 абон.
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организацией *ТОО «Уш-сай»*
(наименование организации)

Выполнившими
- Разработка и обратная засыпка грунта вручную – 273,28м3
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии – 51,3м2
- укладка в/п труб диам.75х4,5 мм-10 п.м., диам.50мм – 27 п.м., диам.40мм – 342 п.м., диам.32мм – 207 п.м.(п-э)
. промывка и гидроиспытание сетей
- устройство распределительных ящиков в к-ве – 5шт
- монтаж сварных фасонных частей и фитингов (муфт, переходов, тройников, втулок)
- врезка в существующий сеть
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 05» июля 2012г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *с 03.09.2012г.* окончание работ *30.09.2012г.*

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт скрытых работ, акт на гидравлическое испытание, акт на подключение к сетям водоснабжения
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
Строительство водопроводной сети с выносом ИВ в утепленный водомерный узел по ул.Алдиярова, Орынбай акына, Калтаева, Енбекшинского района на 41 абон. на сумму – 1 016,168 тыс.тенге (одна тысяча шестьнадцать тысяч сто шестьдесят восемь тенге)
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем
Представители:
Председатель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
Сыдыков М.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Калмырзаев Б. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Асырауов К.

Члены комиссии: _____ Сыдыков М.

_____ Агабаев К.

_____ Калмырзаев Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:
начальник эксплуатационного участка _____ Оспанов М.

Генподрядчик: ТОО «Уш-сай» _____ Султанов К.