Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме 44858,29 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 4806,245 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	38378,732	0,000	0,000	38378,732
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 38378,732.3,24% = 1243,471			1243,471	1243,471

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 38378,732.1,12% = 429,842			429,842	429,842
		Итого по разделу III			1673,313	1673,313
		Итого по сводному сметному расчету	38378,732	0,000	1673,313	40052,045
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4806,245	4806,245
		Всего по сводному сметному расчету	38378,732	0,000	6479,558	44858,290

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	42984,18	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	4605,448	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области	36813,49	--	--	36813,49
		Всего по главе	**36813,49**	**--**	**--**	**36813,49**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36813,49**	**--**	**--**	**36813,49**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	331,321	--	--	331,321
		Всего по главе	**331,321**	**--**	**--**	**331,321**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37144,811**	**--**	**--**	**37144,811**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,296%	481,397	--	--	481,397
		Всего по главе	**481,397**	**--**	**--**	**481,397**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**37626,208**	**--**	**--**	**37626,208**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	752,524	--	--	752,524
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38378,732**	**--**	**--**	**38378,732**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4605,448	4605,448
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**38378,732**	**--**	**4605,448**	**42984,18**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 5270
Наименование объекта - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АР
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	36813,490	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12846,358	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**831**		**439,98**	**1,74**	**365626,72**	**1445,94**	**--**	**262210,16**	**678063,83**
		НР - 72%; СП - 8%				**438,24**	**--**	**364180,78**	**--**		**50226,95**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,395888	328,9929	1107,00		364180,78				
1.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	5,2353		276,00		1444,94			
1.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**18,1158**	**--**				**--**		
2	**Е12-080101-0205 1208-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**831**		**269,99**	**25,79**	**224359,35**	**21431,49**	**--**	**156662,42**	**411503,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**244,20**	**17,64**	**202927,86**	**14658,84**		**30481,74**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,220595	183,3186	1107,00		202927,86				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,9029							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	3,4071		2506,00		8538,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,4071		1323,00		4507,59			
2.4	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	1,4958		3722,00		5567,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,4958		1888,00		2824,07			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0427**	**35,4837**	**--**				**--**		
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**		**3349,18**	**188,26**	**10047,53**	**564,78**	**--**	**7098,57**	**18517,79**
		НР - 72%; СП - 8%				**3160,92**	**125,46**	**9482,75**	**376,38**		**1371,69**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	2,699333	8,0979	1171,00		9482,75				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,1191							
3.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,1191		3044,00		362,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,1191		1580,00		188,18			
3.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,2379		59,00		14,04			
3.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**0,315**	**--**				**--**		
4	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий балкона**	**м2 кровли**	**60**		**159,97**	**0,07**	**9598,03**	**4,20**	**--**	**6907,56**	**17826,04**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,90**	**--**	**9593,83**	**--**		**1320,45**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,144447	8,664	1107,00		9593,83				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,15		28,00		4,20			
4.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0052**	**0,312**	**--**				**--**		
5	**Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**134**		**1760,92**	**1006,38**	**235963,40**	**134854,92**	**--**	**179293,74**	**448477,71**
		НР - 108%; СП - 8%				**754,54**	**484,36**	**101108,48**	**64904,24**		**33220,57**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,681615	91,3344	1107,00		101108,48				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	14,3782							
5.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	10,5324		7856,00		82742,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	10,5324		2257,00		23771,63			
5.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	3,8458		5112,00		19659,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	3,8458		2257,00		8679,97			
6	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Очистка от строительного мусора**	**т**	**335**		**3266,96**	**--**	**1094431,61**	**--**	**--**	**787990,76**	**2033016,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**3266,96**	**--**	**1094431,61**	**--**		**150593,79**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,951186	988,652	1107,00		1094431,61				
6.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**335**	**--**				**--**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**15**		**39122,46**	**7709,19**	**586836,85**	**115637,85**	**--**	**393989,47**	**1059292,43**
		НР - 72%; СП - 8%				**31413,27**	**5067,24**	**471199,00**	**76008,60**		**78466,11**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	29,248857	438,7335	1074,00		471199,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	23,025							
7.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	20,625		3027,00		62431,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	20,625		1580,00		32587,50			
7.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,4		5320,00		12768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,4		2257,00		5416,80			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	41,25		59,00		2433,75			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**30,915**	**--**				**--**		
8	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетона балконов**	**м3**	**14**		**81680,02**	**3719,10**	**1143520,25**	**52067,40**	**623691,46**	**442830,27**	**1713258,56**
		НР - 91%; СП - 8%				**33411,53**	**1347,52**	**467761,39**	**18865,28**		**126908,04**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	24,786	347,004	1348,00		467761,39				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	5,8968							
8.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	5,4306		6352,00		34495,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	5,4306		1580,00		8580,35			
8.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	30,3212		199,00		6033,92			
8.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378		5167,00		195,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378		1580,00		59,72			
8.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,1708		5320,00		908,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1708		2257,00		385,50			
8.7	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	10,829		16,00		173,26			
8.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,2576		3216,00		828,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,2576		1580,00		407,01			
8.9	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**14,21**	**31723,00**				**450783,83**		
8.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,00518	70,00				0,36		
8.11	**131018 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0074**	**0,1036**	**594087,00**				**61547,41**		
8.12	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0065	0,091	70831,00				6445,62		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.13	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041	0,574	34278,00				19675,57		
8.14	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0088	0,1232	60862,00				7498,20		
8.15	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0353**	**0,4942**	**60862,00**				**30078,00**		
8.16	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00069	0,00966	32363,00				312,63		
8.17	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,06006	6931,00				416,28		
8.18	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0364	211214,00				7688,19		
8.19	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,686	20704,00				14202,94		
8.20	249132 С	Вода техническая	м3	0,00206	0,02884	85,00				2,45		
8.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	20,188	925,00				18673,90		
8.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16	16,24	392,00				6366,08		
9	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,3708**		**24668,92**	**1390,17**	**33816,16**	**1905,64**	**394,80**	**29636,56**	**68528,93**
		НР - 91%; СП - 8%				**22990,75**	**767,38**	**31515,72**	**1051,92**		**5076,22**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	17,37774	23,8214	1323,00		31515,72				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,233							
9.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054832		32,00		1,75			
9.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,233036		5320,00		1239,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,233036		2257,00		525,96			
9.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,657984		210,00		138,18			
9.6	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**4,1124**	**96,00**				**394,79**		
10	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,3708**		**307964,00**	**--**	**422157,05**	**--**	**422157,05**	**--**	**455929,61**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33772,56**	
11	**С1261-102-0209 261-102-0209 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73**	**т**	**0,06**		**157871,00**	**--**	**9472,26**	**--**	**9472,26**	**--**	**10230,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**757,78**	
12	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**831**		**7256,39**	**139,53**	**6030056,07**	**115949,43**	**3276433,56**	**2476765,87**	**9187367,70**
		НР - 92%; СП - 8%				**3174,10**	**65,54**	**2637673,08**	**54463,74**		**680545,76**	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Устройство изоляции мест примыканий										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,35467	1956,7557	1348,00		2637673,08				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	16,2045							
12.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	10,0551		6352,00		63870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	10,0551		1580,00		15887,06			
12.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,4099		5320,00		12820,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,4099		2257,00		5439,14			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,7395		3216,00		12026,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,7395		1580,00		5908,41			
12.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,04155	216199,00				8983,07		
12.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0831	309881,00				25751,11		
12.8	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0054**	**4,4874**	**69995,00**				**314095,56**		
12.9	**131589 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,005**	**4,155**	**69788,00**				**289969,14**		
12.10	**134872 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**1,106**	**919,086**	**2542,00**				**2336316,61**		
12.11	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,3324**	**485363,00**				**161334,66**		
12.12	**293029 С**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,088086**	**1589156,00**				**139982,40**		
13	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Очистка штукатурки фасадов**	**м2**	**1033**		**1156,29**	**6,80**	**1194449,70**	**7024,40**	**--**	**953510,29**	**2319796,79**
		НР - 80%; СП - 8%				**1149,49**	**4,32**	**1187425,30**	**4462,56**		**171836,80**	
		Состав работ: 1.Очистка поверхности основания стен 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 3. Приготовление декоративного штукатурного состава 4.Нанесение декоративного штукатурного состава 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой .										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,70048	723,6165	1641,00		1187425,30				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	1,4462							
13.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	14,41035		14,00		201,74			
13.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062	0,64046		66,00		42,27			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	1,41521		3216,00		4551,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,41521		1580,00		2236,03			
14	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1033**		**3247,64**	**68,69**	**3354815,81**	**70956,77**	**926291,10**	**1938530,75**	**5716814,28**
		НР - 80%; СП - 8%				**2282,25**	**63,50**	**2357567,94**	**65595,50**		**423467,72**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,39077	1436,6964	1641,00		2357567,94				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	24,792							
14.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	12,9125		66,00		852,23			
14.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	24,792		1505,00		37311,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	24,792		1323,00		32799,82			
14.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0255**	**26,3415**	**35153,00**				**925982,75**		
14.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	3,6155	85,00				307,32		
15	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1033**		**1188,35**	**70,98**	**1227560,65**	**73322,34**	**320147,36**	**820626,45**	**2212042,07**
		НР - 93%; СП - 8%				**807,45**	**46,76**	**834090,95**	**48303,08**		**163854,97**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,598995	618,767	1348,00		834090,95				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	15,2884							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	15,2884		3216,00		49167,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	15,2884		1580,00		24155,67			
15.4	**130852 С**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00035**	**0,36155**	**556351,00**				**201148,70**		
15.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,09297	31449,00				2923,81		
15.6	**268274 С**	**Щиты настила**	**м2**	**0,034**	**35,122**	**3305,00**				**116078,21**		
16	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Фасады. Грунтовка с лесов с подготовкой поверхности**	**м2 фасада**	**1033**		**330,11**	**1,01**	**341000,75**	**1043,33**	**230813,52**	**87844,01**	**463152,35**
		НР - 80%; СП - 8%				**105,66**	**0,64**	**109143,90**	**661,12**		**34307,58**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,079866	82,5367	1323,00		109143,90				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2066							
16.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	1,7561		28,00		49,17			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2066		3216,00		664,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2066		1580,00		326,43			
16.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0006**	**0,6198**	**35153,00**				**21787,83**		
16.6	**144600 С**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**0,00019**	**0,19627**	**32363,00**				**6351,89**		
16.7	147047 С	Ветошь	кг	0,001	1,033	90,00				92,97		
16.8	149241 С	Грунтовка для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,25	258,25	784,00				202468,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,00124	1,28092	85,00				108,88		
17	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1033**		**920,53**	**9,57**	**950906,73**	**9885,81**	**217880,36**	**583983,21**	**1657681,14**
		НР - 80%; СП - 8%				**700,04**	**6,62**	**723140,56**	**6838,46**		**122791,20**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,50949	526,3135	1374,00		723140,56				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,5825							
17.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2,5825		2506,00		6471,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,5825		1323,00		3416,65			
17.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,006**	**6,198**	**35153,00**				**217878,29**		
18	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2**	**Фасады. Окраска стен акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1033**		**794,58**	**1,98**	**820797,15**	**2045,34**	**304084,21**	**412775,35**	**1332258,30**
		НР - 80%; СП - 8%				**498,23**	**1,26**	**514667,60**	**1301,58**		**98685,80**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,33709	348,2243	1478,00		514667,60				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4132							
18.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	2,4792		28,00		69,42			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4132		3216,00		1328,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4132		1580,00		652,86			
18.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,78**	**805,74**	**284,00**				**228830,16**		
18.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,31**	**320,23**	**235,00**				**75254,05**		
19	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска откосов акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**101,5**		**397,29**	**1,00**	**40325,25**	**101,50**	**14938,77**	**20279,95**	**65453,61**
		НР - 80%; СП - 8%				**249,11**	**0,64**	**25284,98**	**64,96**		**4848,42**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,168545	17,1028	1478,00		25284,98				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0203							
19.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,1218		28,00		3,41			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0203		3216,00		65,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0203		1580,00		32,07			
19.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,39**	**39,585**	**284,00**				**11242,14**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,155**	**15,7325**	**235,00**				**3697,14**		
20	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно**	**4**		**39645,76** **11076,37**	**1363,11** **844,14**	**158583,03** **44305,47**	**5452,44** **3376,56**	**108825,12**	**42913,83** **16119,75**	**217616,61**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	8,37216	33,4888	1323,00		44305,47				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
20.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		13,00		8,32			
20.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		5320,00		2340,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		2257,00		993,08			
20.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		3216,00		1415,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1580,00		695,20			
20.6	**131502 С**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**46701,00**				**11208,24**		
20.7	**131597 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**60862,00**				**14606,88**		
20.8	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,1**	**0,4**	**60862,00**				**24344,80**		
20.9	**133840 С**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**0,5**	**2**	**28235,00**				**56470,00**		
20.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	5,6	392,00				2195,20		
21	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**693**		**3444,22** **863,48**	**69,36** **28,94**	**2386841,27** **598388,45**	**48066,48** **20055,42**	**1740386,34**	**568968,36** **236464,77**	**3192274,40**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,554931	384,5457	1556,00		598388,45				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,7519							
21.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,4255		6352,00		15406,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,4255		1580,00		3832,29			
21.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,7512		707,00		9015,10			
21.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,386		5320,00		7373,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,386		2257,00		3128,20			
21.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,9404		3216,00		6240,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,9404		1580,00		3065,83			
21.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**1392,93**	**145,00**				**201974,85**		
21.8	**136007 С**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**0,1**	**69,3**	**21572,00**				**1494939,60**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.9	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,17325	126047,00				21837,64		
21.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,40194	53822,00				21633,21		
22	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция руберойдом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**716**		**413,18**	**16,87**	**295837,40**	**12078,92**	**189740,00**	**91318,83**	**418128,73**
		НР - 92%; СП - 8%				**131,31**	**7,32**	**94018,48**	**5241,12**		**30972,50**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,095564	68,4496	1374,00		94018,48				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,5036							
22.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,5728		6352,00		3638,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5728		1580,00		905,02			
22.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,9356		707,00		2075,47			
22.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,358		5320,00		1904,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,358		2257,00		808,01			
22.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,5728		3216,00		1842,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5728		1580,00		905,02			
22.7	**135535 С**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	**м2**	**1,1**	**787,6**	**175,00**				**137830,00**		
22.8	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**358**	**145,00**				**51910,00**		
23	**Е11-080201-1502 1108-0201-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка воздуховодов из кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**15**		**43136,46**	**2062,32**	**647046,87**	**30934,80**	**455333,55**	**160985,34**	**872674,79**
		НР - 93%; СП - 8%				**10718,57**	**821,60**	**160778,52**	**12324,00**		**64642,58**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,65612	114,8415	1400,00		160778,52				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	3,9							
23.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	3,9		6352,00		24772,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	3,9		1580,00		6162,00			
23.4	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**0,21**	**3,15**	**32479,00**				**102308,85**		
23.5	**102897 С**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,37**	**5,55**	**63556,00**				**352735,80**		
23.6	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	0,0075	34278,00				257,08		
23.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,025	0,375	85,00				31,88		
24	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,67**		**3734,53**	**747,16**	**21174,77**	**4236,40**	**6564,27**	**11047,62**	**34800,19**
		НР - 90%; СП - 8%				**1829,65**	**335,28**	**10374,10**	**1901,04**		**2577,79**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка блоков 3. Установка приборов										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,237923	7,0189	1478,00		10374,10				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,5727							
24.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,392364		6352,00		2492,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,392364		1580,00		619,94			
24.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,101493		707,00		71,76			
24.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,067473		5320,00		358,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,067473		2257,00		152,29			
24.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,112833		3216,00		362,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,112833		1580,00		178,28			
24.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00105	0,005954	38292,00				227,97		
24.8	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,004536	60862,00				276,07		
24.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**5,0463**	**238,00**				**1201,02**		
24.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**2,44944**	**1712,00**				**4193,44**		
24.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,021	0,11907	348,00				41,44		
24.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	2,12625	200,00				425,25		
24.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	80185,00				107,30		
24.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	0,234171	392,00				91,80		
25	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**5,67**		**27695,00**	**--**	**157030,65**	**--**	**157030,65**	**--**	**169593,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12562,45**	
26	**Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов**	**м**	**134**		**4011,26**	**8,24**	**537508,17**	**1104,16**	**422925,44**	**82244,86**	**669333,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**846,86**	**5,60**	**113478,57**	**750,40**		**49580,24**	
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,663163	88,8688	1277,00		113478,57				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,268							
26.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,1876		2506,00		470,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1876		1323,00		248,19			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0804		3216,00		258,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0804		1580,00		127,03			
26.5	128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,34	192,00				257,28		
26.6	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00078	0,10452	638697,00				66756,61		
26.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,00544**	**0,72896**	**485363,00**				**353810,21**		
26.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	5,36	392,00				2101,12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**53,6**		**11459,76**	**1469,97**	**614243,15**	**78790,39**	**511039,55**	**50449,64**	**717868,22**
		НР - 92%; СП - 8%				**455,47**	**567,60**	**24413,21**	**30423,36**		**53175,42**	
		Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,313681	16,8143	1452,00		24413,21				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	6,7429							
27.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	6,7		9419,00		63107,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	6,7		2257,00		15121,90			
27.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	4,556		16,00		72,90			
27.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03216		5320,00		171,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03216		2257,00		72,59			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01072		3216,00		34,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01072		1580,00		16,94			
27.7	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,804		240,00		192,96			
27.8	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,11	5,896	69788,00				411470,05		
27.9	**135510 С**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**1,03**	**55,208**	**236,00**				**13029,09**		
27.10	**248595 С**	**Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм**	**м2**	**0,8**	**42,88**	**1979,00**				**84859,52**		
27.11	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,536	1090,00				584,24		
27.12	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,02016	1,080576	1015,00				1096,78		
28	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**72**		**3969,38**	**125,82**	**285795,17**	**9059,04**	**121706,64**	**146544,56**	**466926,91**
		НР - 92%; СП - 8%				**2153,19**	**59,14**	**155029,49**	**4258,08**		**34587,18**	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,59732	115,0056	1348,00		155029,49				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,2672							
28.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,7848		6352,00		4985,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,7848		1580,00		1239,98			
28.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,1872		5320,00		995,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1872		2257,00		422,51			
28.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,2952		3216,00		949,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2952		1580,00		466,42			
28.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,008064**	**309881,00**				**2498,88**		
28.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**2,808**	**453,00**				**1272,02**		
28.8	279954 С	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1	72	1638,00				117936,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**24**		**805,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**20865,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1545,60**	
30	**С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**12**		**837,00**	**--**	**10044,00**	**--**	**10044,00**	**--**	**10847,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**803,52**	
31	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Демонтаж**	**1 кондиционер**	**8**		**4679,37**	**4,96**	**37434,98**	**39,68**	**3150,08**	**33560,31**	**76674,92**
		НР - 98%; СП - 8%				**4280,65**	**--**	**34245,22**	**--**		**5679,62**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,00186	24,0152	1426,00		34245,22				
31.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,48		16,00		39,68			
31.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**1,84**	**1712,00**				**3150,08**		
32	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Установка**	**1 кондиционер**	**8**		**4679,37**	**4,96**	**37434,98**	**39,68**	**3150,08**	**33560,31**	**76674,92**
		НР - 98%; СП - 8%				**4280,65**	**--**	**34245,22**	**--**		**5679,62**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,00186	24,0152	1426,00		34245,22				
32.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,48		16,00		39,68			
32.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**1,84**	**1712,00**				**3150,08**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**36813490,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12410472,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**798043,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**435886,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10095520,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10782529,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2726925,00**	