Утверждаю:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог
и жилищной инспекции Индерского района»
_____ Шиндавиева Б. Е.
«06» 05 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пгт.Индербор Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	732
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	1
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1,0)м Козырек подьезда	шт	5
4	Козырек подьезда	шт	1
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	586
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	73,1
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)		
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м2 м тн	4,2 3,1 85 0,06
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	778
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	1,68
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	815
12	Штукатурка стен фасада	м2	815
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	815
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	815
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	815
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	55
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	2
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	73,2 732
19	Устройство стальной входной двери (подьезд) ДГ 2,1х0,9	шт	1
20	Устройство поропедов кровли 9кирпич) парапетов	м	113,2
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм, с покраской)	м	45,3
22	Устройство водосливов кровли	м	64,8
23	Демонтаж / монтаж сущ.сплитсистем	шт	9

Главный специалист _____ Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный р... 45857,474 тыс.тенге

в том числе: 4913,301 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	39233,589	0,000	0,000	39233,589
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 39233,589.3,24% = 1271,168			1271,168	1271,168

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 39233,589.1,12% = 439,416			439,416	439,416
		Итого по разделу III			**1710,584**	**1710,584**
		Итого по сводному сметному расчету	39233,589	0,000	1710,584	40944,173
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4913,301	4913,301
		Всего по сводному сметному расчету	39233,589	0,000	6623,885	45857,474

Руководитель проектной организации

Утверждаю:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Индерского района» Имангазиева Б.Е

06 Май 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс султан №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	1298
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	1
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1,0)м	шт	40
4	Козырек подьезда	шт	6
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	242
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	72
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)		
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м тн	32,2 1820 0,09
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	1385
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	30
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	1836,5
12	Штукатурка стен фасада	м2	1836,5
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	1836,5
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	1836,5
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	1836,5
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	230,2
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	4
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	138,4 1398
19	Устройство стальной входной двери (подьезд) ДГ 2,1х0,9	шт	1
20	Устройство поропедов кровли кирпич) парапетов	м	242
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм, с покраской)	м2	96,8
22	Устройство водосливов кровли	м	92
23	Демонтаж / монтаж сущ.сплитсистем	шт	17

Главный специалист Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный р[illegible] 67666,614 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 7249,994 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"___"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	57892,507	0,000	0,000	57892,507
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 57892,507.3,24% = 1875,717			1875,717	1875,717

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 57892,507.1,12% = 648,396			648,396	648,396
		Итого по разделу III			2524,113	2524,113
		Итого по сводному сметному расчету	57892,507	0,000	2524,113	60416,620
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7249,994	7249,994
		Всего по сводному сметному расчету	57892,507	0,000	9774,107	67666,614

Руководитель проектной организации

Утверждаю:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Индерского района»

Имангазиева Б.Е

«___» ________ 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	350
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	1
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1,0)м Козырек подъезда	шт	2
4	Козырек подьезда	шт	1
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	69
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	32,9
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)	м3	0.84
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м тн	1,4 85 0,01
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	350
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	0.84
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	416
12	Штукатурка стен фасада	м2	416
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	416
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	416
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	416
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	53,1
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	2
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	29,3 300
19	Устройство стальной входной двери (подьезд) ДГ 2,1х0,9	шт	1
20	Устройство пороподов кровли 9кирпич) парапетов	м	136.8
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм. с покраской)	м	27.4
22	Устройство водосливов кровли	м	57.6
23	Демонтаж / монтаж сущ. сплит систем	шт	4

Главный специалист____Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет 13742,314 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1472,391 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"___" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	11757,304	0,000	0,000	11757,304
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 11757,304.3,24% = 380,937			380,937	380,937

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 11757,304.1,12% = 131,682			131,682	131,682
		Итого по разделу III			512,619	512,619
		Итого по сводному сметному расчету	11757,304	0,000	512,619	12269,923
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1472,391	1472,391
		Всего по сводному сметному расчету	11757,304	0,000	1985,010	13742,314

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Утверждаю:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Индерского района»

_____ Имангазиева Б.Е

«06» мая 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	838
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	3
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1.0)м	шт	20
4	Козырек подъезда	шт	3
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	107
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	49
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)	м3	120
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м тн	14.0 860 0.06
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	838
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	15
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	1054
12	Штукатурка стен фасада	м2	1054
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	1054
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	1054
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	1054
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	112,8
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	4
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	69,6 710
19	Устройство стальной входной двери (подъезд) ДГ 2,1х0,9	шт	3
20	Устройство поропедов кровли кирпич) парапетов	м	134
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм, с покраской)	м2	53,7
22	Устройство водосливов кровли	м	72
23	Демонтаж / монтаж сущ.сплитсистем	шт	9

Главный специалист _____ Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный р... 52238,773 тыс.тенге

в том числе ... 5597,011 тыс.тенге

налог на добав... стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"___" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	44693,141	0,000	0,000	44693,141
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 44693,141.3,24% = 1448,058			1448,058	1448,058

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 44693,141.1,12% = 500,563			500,563	500,563
		Итого по разделу III			1948,621	1948,621
		Итого по сводному сметному расчету	44693,141	0,000	1948,621	46641,762
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5597,011	5597,011
		Всего по сводному сметному расчету	44693,141	0,000	7545,632	52238,773

Руководитель проектной организации

Утверждаю:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Индерского района»

_____ Ивановна Б.Е

_____ 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по проекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №6 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	831
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	3
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1,0)м	шт	20
4	Козырек подьезда	шт	3
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	134
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	46
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)	м3	15
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м тн	14,0 440 0,06
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	831
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	15
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	1033
12	Штукатурка стен фасада	м2	1033
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	1033
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	1033
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	1033
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	101,5
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	4
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	69,3 716
19	Устройство стальной входной двери (подьезд) ДГ 2,1х0,9	шт	3
20	Устройство поропедов кровли кирпич) парапетов	м	134
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм, с покраской)	м2	53,6
22	Устройство водосливов кровли	м	72
23	Демонтаж / монтаж сущ.сплитсистем	шт	6

Главный спеуиалист _____ Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет 44849,082 тыс.тенге

в том числе: 4805,259 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"____" _____ 20 __ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №6 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	38370,853	0,000	0,000	38370,853
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 38370,853.3,24% = 1243,216			1243,216	1243,216

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 38370,853.1,12% = 429,754			429,754	429,754
		Итого по разделу III			1672,970	1672,970
		Итого по сводному сметному расчету	38370,853	0,000	1672,970	40043,823
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4805,259	4805,259
		Всего по сводному сметному расчету	38370,853	0,000	6478,229	44849,082

Руководитель проектной организации

Утверждаю:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Индерского района»

_____ Ф.Ганиева Б.Е

_____ 2021г.

Дефектная ведомость на «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом № 1 Гос.Индерский Индерского района Атырауской области»

Р/с	Наименование и видов работ	Единица изм.	Количество
1	Демонтаж кровли (100%)(шифер.дерев.конструкций)	м2	831
2	Демонтаж входной двери деревянный 2.1х0.9	шт	3
3	Демонтаж балконов с ограждением (3,0х1,0)м	шт	20
4	Козырек подьезда	шт	3
5	Демонтаж отмоски бетонной (б=10см)	м2	134
6	Сборка и вызов мусора кровли, отмостки	м3	41
7	Демонтаж воздуховодов(кирпич)	м3	15
8	Устройство балкон (бетон,арматура Ø22,ограждение балкона)- – бетон- – А III Ø22- - вязяньной проволка ВР 4-	м3 м тн	14,0 460 0,06
9	Устройство кровли металлочерепица по дерев.коркасу	м2	831
10	Устройство воздуховодов (кирпичи)	м3	15
11	Очистка стен фасада от старой штукатурки	м2	1033
12	Штукатурка стен фасада	м2	1033
13	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	1033
14	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	1033
15	Улучшенная окраска стен фасадной краской за 2раза	м2	1033
16	Улучшенная окраска откосов дверей, окон фасадной краской	м2	110,5
17	Устройство слуховых окон кровли	шт	4
18	Устройство кровли минпитой 10 см. С покрытием руберойдом. -Руберойд	м3 м2	69,3 716
19	Устройство стальной входной двери (подьезд) ДГ 2,1х0,9	шт	3
20	Устройство поропедов кровли кирпич) парапетов	м	134
21	Устройство корниза кровли (доска 20 мм, с покраской)	м2	53,6
22	Устройство водосливов кровли	м	72
23	Демонтаж / монтаж сущ.сплитсистем	шт	8

Главный специалист _____ Ілиясов Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден

Сводный сметный расчет 44858,29 тыс.тенге

в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 4806,245 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"___" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №7 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	38378,732	0,000	0,000	38378,732
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 38378,732.3,24% = 1243,471			1243,471	1243,471

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 38378,732.1,12% = 429,842			429,842	429,842
		Итого по разделу III			1673,313	1673,313
		Итого по сводному сметному расчету	38378,732	0,000	1673,313	40052,045
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4806,245	4806,245
		Всего по сводному сметному расчету	38378,732	0,000	6479,558	44858,290

Руководитель проектной организации