Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный р... 52238,773 тыс.тенге

в том числе ... 5597,011 тыс.тенге

налог на добав... (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	44693,141	0,000	0,000	44693,141
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 44693,141.3,24% = 1448,058			1448,058	1448,058

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 44693,141.1,12% = 500,563			500,563	500,563
		Итого по разделу III			**1948,621**	**1948,621**
		Итого по сводному сметному расчету	**44693,141**	**0,000**	**1948,621**	**46641,762**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5597,011	5597,011
		Всего по сводному сметному расчету	**44693,141**	**0,000**	**7545,632**	**52238,773**

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 50056,318 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5363,177 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области	42870,371	--	--	42870,371
		Всего по главе	**42870,371**	**--**	**--**	**42870,371**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**42870,371**	**--**	**--**	**42870,371**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	385,833	--	--	385,833
		Всего по главе	**385,833**	**--**	**--**	**385,833**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**43256,204**	**--**	**--**	**43256,204**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,296%	560,6	--	--	560,6
		Всего по главе	**560,6**	**--**	**--**	**560,6**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**43816,805**	**--**	**--**	**43816,805**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	876,336	--	--	876,336
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**44693,141**	**--**	**--**	**44693,141**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5363,177	5363,177
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**44693,141**	**--**	**5363,177**	**50056,318**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 5250
Наименование объекта - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №4 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АР
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	42870,371	тыс.тенге
Сметная заработная плата	15734,686	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,604	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**838**		**415,45**	**1,74**	**348143,89**	**1458,12**	**--**	**249613,76**	**645578,26**
		НР - 72%; СП - 8%				**413,71**	**--**	**346685,77**	**--**		**47820,61**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,373721	313,1606	1107,00		346685,77				
1.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	5,2794		276,00		1457,11			
1.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**18,2684**	**--**				**--**		
2	**Е12-080101-0205 1208-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**838**		**256,31**	**25,79**	**214791,35**	**21612,02**	**--**	**149732,39**	**393685,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,52**	**17,64**	**193179,33**	**14782,32**		**29161,90**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,208244	174,4716	1107,00		193179,33				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,9442							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	3,4358		2506,00		8610,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,4358		1323,00		4545,56			
2.4	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	1,5084		3722,00		5614,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,5084		1888,00		2847,86			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0427**	**35,7826**	**--**				**--**		
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**		**3172,19**	**188,26**	**9516,58**	**564,78**	**--**	**6716,29**	**17531,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**2983,93**	**125,46**	**8951,80**	**376,38**		**1298,63**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	2,548194	7,6446	1171,00		8951,80				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,1191							
3.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,1191		3044,00		362,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,1191		1580,00		188,18			
3.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,2379		59,00		14,04			
3.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**0,315**	**--**				**--**		
4	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий балкона**	**м2 кровли**	**60**		**151,01**	**0,07**	**9060,86**	**4,20**	**--**	**6520,80**	**16828,19**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,94**	**--**	**9056,66**	**--**		**1246,53**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,13636	8,184	1107,00		9056,66				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,15		28,00		4,20			
4.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0052**	**0,312**	**--**				**--**		
5	**Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**107**		**1718,67**	**1006,38**	**183898,03**	**107682,66**	**--**	**138285,24**	**347957,94**
		НР - 108%; СП - 8%				**712,29**	**484,36**	**76215,37**	**51826,52**		**25774,66**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,643451	68,8545	1107,00		76215,37				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	11,4811							
5.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	8,4102		7856,00		66070,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	8,4102		2257,00		18981,82			
5.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	3,0709		5112,00		15698,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	3,0709		2257,00		6931,02			
6	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Очистка от строительного мусора**	**т**	**267,5**		**3084,04**	**--**	**824980,37**	**--**	**--**	**593985,86**	**1532483,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**3084,04**	**--**	**824980,37**	**--**		**113517,30**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,785946	745,2283	1107,00		824980,37				
6.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**267,5**	**--**				**--**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**120**		**37363,59**	**7709,19**	**4483630,53**	**925102,80**	**--**	**2999949,50**	**8082266,43**
		НР - 72%; СП - 8%				**29654,40**	**5067,24**	**3558527,73**	**608068,80**		**598686,40**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	27,611176	3313,344	1074,00		3558527,73				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	184,2							
7.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	165		3027,00		499455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	165		1580,00		260700,00			
7.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	19,2		5320,00		102144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	19,2		2257,00		43334,40			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	330		59,00		19470,00			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**247,32**	**--**				**--**		
8	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетона балконов**	**м3**	**14**		**79809,26**	**3719,10**	**1117329,69**	**52067,40**	**623691,46**	**418996,86**	**1659232,67**
		НР - 91%; СП - 8%				**31540,77**	**1347,52**	**441570,83**	**18865,28**		**122906,12**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	23,3982	327,5748	1348,00		441570,83				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	5,8968							
8.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	5,4306		6352,00		34495,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	5,4306		1580,00		8580,35			
8.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	30,3212		199,00		6033,92			
8.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378		5167,00		195,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378		1580,00		59,72			
8.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,1708		5320,00		908,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1708		2257,00		385,50			
8.7	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	10,829		16,00		173,26			
8.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,2576		3216,00		828,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,2576		1580,00		407,01			
8.9	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**14,21**	**31723,00**				**450783,83**		
8.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,00518	70,00				0,36		
8.11	**131018 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0074**	**0,1036**	**594087,00**				**61547,41**		
8.12	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0065	0,091	70831,00				6445,62		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.13	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041	0,574	34278,00				19675,57		
8.14	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0088	0,1232	60862,00				7498,20		
8.15	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0353**	**0,4942**	**60862,00**				**30078,00**		
8.16	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00069	0,00966	32363,00				312,63		
8.17	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,06006	6931,00				416,28		
8.18	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0364	211214,00				7688,19		
8.19	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,686	20704,00				14202,94		
8.20	249132 С	Вода техническая	м3	0,00206	0,02884	85,00				2,45		
8.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	20,188	925,00				18673,90		
8.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16	16,24	392,00				6366,08		
9	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5628**		**23381,64**	**1390,17**	**59922,46**	**3562,73**	**738,08**	**52405,34**	**121314,03**
		НР - 91%; СП - 8%				**21703,47**	**767,38**	**55621,65**	**1966,64**		**8986,22**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,404738	42,042	1323,00		55621,65				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4357							
9.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,102512		32,00		3,28			
9.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,435676		5320,00		2317,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,435676		2257,00		983,32			
9.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,230144		210,00		258,33			
9.6	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**7,6884**	**96,00**				**738,09**		
10	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,5628**		**307964,00**	**--**	**789250,14**	**--**	**789250,14**	**--**	**852390,15**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63140,01**	
11	**С1261-102-0209 261-102-0209 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73**	**т**	**0,06**		**157871,00**	**--**	**9472,26**	**--**	**9472,26**	**--**	**10230,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**757,78**	
12	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**838**		**7078,66**	**139,53**	**5931920,00**	**116926,14**	**3304032,88**	**2360612,83**	**8955935,46**
		НР - 92%; СП - 8%				**2996,37**	**65,54**	**2510961,00**	**54922,52**		**663402,63**	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Устройство изоляции мест примыканий										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,222829	1862,7064	1348,00		2510961,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	16,341							
12.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	10,1398		6352,00		64408,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	10,1398		1580,00		16020,88			
12.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,4302		5320,00		12928,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,4302		2257,00		5484,96			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,771		3216,00		12127,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,771		1580,00		5958,18			
12.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0419	216199,00				9058,74		
12.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0838	309881,00				25968,03		
12.8	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0054**	**4,5252**	**69995,00**				**316741,37**		
12.9	**131589 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,005**	**4,19**	**69788,00**				**292411,72**		
12.10	**134872 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**1,106**	**926,828**	**2542,00**				**2355996,78**		
12.11	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,3352**	**485363,00**				**162693,68**		
12.12	**293029 С**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,088828**	**1589156,00**				**141161,55**		
13	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Очистка штукатурки фасадов**	**м2**	**1054**		**1091,93**	**6,80**	**1150894,77**	**7167,20**	**--**	**918624,68**	**2235081,00**
		НР - 80%; СП - 8%				**1085,13**	**4,32**	**1143727,57**	**4553,28**		**165561,56**	
		Состав работ: 1.Очистка поверхности основания стен 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 3. Приготовление декоративного штукатурного состава 4.Нанесение декоративного штукатурного состава 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой .										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,661259	697,0102	1641,00		1143727,57				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	1,4756							
13.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	14,7033		14,00		205,85			
13.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062	0,65348		66,00		43,13			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	1,44398		3216,00		4643,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,44398		1580,00		2281,49			
14	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1054**		**3119,86**	**68,69**	**3288329,55**	**72399,26**	**945121,80**	**1870190,00**	**5571201,11**
		НР - 80%; СП - 8%				**2154,47**	**63,50**	**2270808,49**	**66929,00**		**412681,56**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,312899	1383,7966	1641,00		2270808,49				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	25,296							
14.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	13,175		66,00		869,55			
14.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	25,296		1505,00		38070,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	25,296		1323,00		33466,61			
14.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0255**	**26,877**	**35153,00**				**944807,18**		
14.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	3,689	85,00				313,56		
15	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1054**		**1143,14**	**70,98**	**1204864,67**	**74812,92**	**326655,68**	**792993,43**	**2157686,75**
		НР - 93%; СП - 8%				**762,24**	**46,76**	**803396,07**	**49285,04**		**159828,65**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,565457	596,037	1348,00		803396,07				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	15,5992							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	15,5992		3216,00		50167,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	15,5992		1580,00		24646,74			
15.4	**130852 С**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00035**	**0,3689**	**556351,00**				**205237,88**		
15.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,09486	31449,00				2983,25		
15.6	**268274 С**	**Щиты настила**	**м2**	**0,034**	**35,836**	**3305,00**				**118437,98**		
16	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Фасады. Грунтовка с лесов с подготовкой поверхности**	**м2 фасада**	**1054**		**324,19**	**1,01**	**341697,66**	**1064,54**	**235505,76**	**84641,53**	**460446,33**
		НР - 80%; СП - 8%				**99,74**	**0,64**	**105127,36**	**674,56**		**34107,14**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,075394	79,4716	1323,00		105127,36				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2108							
16.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	1,7918		28,00		50,17			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2108		3216,00		677,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2108		1580,00		333,06			
16.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0006**	**0,6324**	**35153,00**				**22230,76**		
16.6	**144600 С**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**0,00019**	**0,20026**	**32363,00**				**6481,01**		
16.7	147047 С	Ветошь	кг	0,001	1,054	90,00				94,86		
16.8	149241 С	Грунтовка для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,25	263,5	784,00				206584,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,00124	1,30696	85,00				111,09		
17	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1054**		**881,33**	**9,57**	**928925,15**	**10086,78**	**222309,68**	**562804,94**	**1611068,50**
		НР - 80%; СП - 8%				**660,84**	**6,62**	**696528,69**	**6977,48**		**119338,41**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,480963	506,974	1374,00		696528,69				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,635							
17.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2,635		2506,00		6603,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,635		1323,00		3486,10			
17.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,006**	**6,324**	**35153,00**				**222307,57**		
18	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2**	**Фасады. Окраска стен акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1054**		**766,68**	**1,98**	**808080,53**	**2086,92**	**310265,98**	**397644,53**	**1302183,07**
		НР - 80%; СП - 8%				**470,33**	**1,26**	**495727,63**	**1328,04**		**96458,01**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,318216	335,3828	1478,00		495727,63				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4216							
18.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	2,5296		28,00		70,83			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4216		3216,00		1355,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4216		1580,00		666,13			
18.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,78**	**822,12**	**284,00**				**233482,08**		
18.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,31**	**326,74**	**235,00**				**76783,90**		
19	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска откосов акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,8**		**383,34**	**1,00**	**43241,31**	**112,80**	**16601,91**	**21279,03**	**69681,97**
		НР - 80%; СП - 8%				**235,16**	**0,64**	**26526,60**	**72,19**		**5161,63**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,159108	17,9465	1478,00		26526,60				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0226							
19.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,13536		28,00		3,79			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02256		3216,00		72,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02256		1580,00		35,64			
19.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,39**	**43,992**	**284,00**				**12493,73**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,155**	**17,484**	**235,00**				**4108,74**		
20	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно**	**4**		**39025,58** **10456,19**	**1363,11** **844,14**	**156102,31** **41824,75**	**5452,44** **3376,56**	**108825,12**	**40681,18** **15742,68**	**212526,17**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,903392	31,6136	1323,00		41824,75				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
20.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		13,00		8,32			
20.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		5320,00		2340,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		2257,00		993,08			
20.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		3216,00		1415,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1580,00		695,20			
20.6	**131502 С**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**46701,00**				**11208,24**		
20.7	**131597 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,24**	**60862,00**				**14606,88**		
20.8	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,1**	**0,4**	**60862,00**				**24344,80**		
20.9	**133840 С**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**0,5**	**2**	**28235,00**				**56470,00**		
20.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	5,6	392,00				2195,20		
21	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**696**		**3395,87** **815,13**	**69,36** **28,94**	**2363524,33** **567329,29**	**48274,56** **20142,24**	**1747920,48**	**540473,81** **232319,85**	**3136318,00**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,52386	364,6344	1556,00		567329,29				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,7768							
21.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,436		6352,00		15473,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,436		1580,00		3848,88			
21.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,8064		707,00		9054,12			
21.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,392		5320,00		7405,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,392		2257,00		3141,74			
21.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,9488		3216,00		6267,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,9488		1580,00		3079,10			
21.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**1398,96**	**145,00**				**202849,20**		
21.8	**136007 С**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**0,1**	**69,6**	**21572,00**				**1501411,20**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.9	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,174	126047,00				21932,18		
21.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,40368	53822,00				21726,86		
22	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция руберойдом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**710**		**405,83**	**16,87**	**288138,21**	**11977,70**	**188150,00**	**85751,09**	**403800,45**
		НР - 92%; СП - 8%				**123,96**	**7,32**	**88010,51**	**5197,20**		**29911,14**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,090213	64,042	1374,00		88010,51				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,491							
22.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,568		6352,00		3607,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,568		1580,00		897,44			
22.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,911		707,00		2058,08			
22.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,355		5320,00		1888,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,355		2257,00		801,24			
22.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,568		3216,00		1826,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,568		1580,00		897,44			
22.7	**135535 С**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	**м2**	**1,1**	**781**	**175,00**				**136675,00**		
22.8	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**355**	**145,00**				**51475,00**		
23	**Е11-080201-1502 1108-0201-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка воздуховодов из кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**15**		**42536,31**	**2062,32**	**638044,67**	**30934,80**	**455333,55**	**152613,30**	**853910,61**
		НР - 93%; СП - 8%				**10118,42**	**821,60**	**151776,32**	**12324,00**		**63252,64**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,227444	108,411	1400,00		151776,32				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	3,9							
23.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	3,9		6352,00		24772,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	3,9		1580,00		6162,00			
23.4	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**0,21**	**3,15**	**32479,00**				**102308,85**		
23.5	**102897 С**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,37**	**5,55**	**63556,00**				**352735,80**		
23.6	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	0,0075	34278,00				257,08		
23.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,025	0,375	85,00				31,88		
24	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,67**		**3632,08**	**747,16**	**20593,91**	**4236,40**	**6564,27**	**10524,85**	**33608,26**
		НР - 90%; СП - 8%				**1727,20**	**335,28**	**9793,24**	**1901,04**		**2489,50**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка блоков 3. Установка приборов										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,16861	6,626	1478,00		9793,24				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,5727							
24.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,392364		6352,00		2492,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,392364		1580,00		619,94			
24.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,101493		707,00		71,76			
24.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,067473		5320,00		358,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,067473		2257,00		152,29			
24.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,112833		3216,00		362,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,112833		1580,00		178,28			
24.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00105	0,005954	38292,00				227,97		
24.8	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,004536	60862,00				276,07		
24.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**5,0463**	**238,00**				**1201,02**		
24.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**2,44944**	**1712,00**				**4193,44**		
24.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,021	0,11907	348,00				41,44		
24.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	2,12625	200,00				425,25		
24.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	80185,00				107,30		
24.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	0,234171	392,00				91,80		
25	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**5,67**		**27695,00**	**--**	**157030,65**	**--**	**157030,65**	**--**	**169593,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12562,45**	
26	**Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов**	**м**	**134**		**3963,84**	**8,24**	**531154,36**	**1104,16**	**422925,44**	**77670,11**	**657530,43**
		НР - 72%; СП - 8%				**799,44**	**5,60**	**107124,76**	**750,40**		**48705,96**	
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,626032	83,884	1277,00		107124,76				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,268							
26.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,1876		2506,00		470,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1876		1323,00		248,19			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0804		3216,00		258,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0804		1580,00		127,03			
26.5	128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,34	192,00				257,28		
26.6	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00078	0,10452	638697,00				66756,61		
26.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,00544**	**0,72896**	**485363,00**				**353810,21**		
26.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	5,36	392,00				2101,12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**53,7**		**11434,26**	**1469,97**	**614019,65**	**78937,39**	**511992,98**	**49283,85**	**716367,78**
		НР - 92%; СП - 8%				**429,97**	**567,60**	**23089,28**	**30480,12**		**53064,28**	
		Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,296117	15,9006	1452,00		23089,28				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	6,7555							
27.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	6,7125		9419,00		63225,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	6,7125		2257,00		15150,11			
27.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	4,5645		16,00		73,03			
27.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03222		5320,00		171,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03222		2257,00		72,72			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01074		3216,00		34,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01074		1580,00		16,97			
27.7	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,8055		240,00		193,32			
27.8	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,11	5,907	69788,00				412237,72		
27.9	**135510 С**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**1,03**	**55,311**	**236,00**				**13053,40**		
27.10	**248595 С**	**Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм**	**м2**	**0,8**	**42,96**	**1979,00**				**85017,84**		
27.11	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,537	1090,00				585,33		
27.12	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,02016	1,082592	1015,00				1098,83		
28	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**72**		**3848,82**	**125,82**	**277114,87**	**9059,04**	**121706,64**	**138558,69**	**448927,44**
		НР - 92%; СП - 8%				**2032,63**	**59,14**	**146349,19**	**4258,08**		**33253,88**	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,507884	108,5688	1348,00		146349,19				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,2672							
28.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,7848		6352,00		4985,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,7848		1580,00		1239,98			
28.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,1872		5320,00		995,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1872		2257,00		422,51			
28.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,2952		3216,00		949,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2952		1580,00		466,42			
28.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,008064**	**309881,00**				**2498,88**		
28.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**2,808**	**453,00**				**1272,02**		
28.8	279954 С	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1	72	1638,00				117936,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**24**		**805,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**20865,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1545,60**	
30	**С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**12**		**837,00**	**--**	**10044,00**	**--**	**10044,00**	**--**	**10847,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**803,52**	
31	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Демонтаж**	**1 кондиционер**	**9**		**4439,69**	**4,96**	**39957,24**	**44,64**	**3543,84**	**35641,38**	**81646,51**
		НР - 98%; СП - 8%				**4040,97**	**--**	**36368,76**	**--**		**6047,89**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,833782	25,5042	1426,00		36368,76				
31.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,79		16,00		44,64			
31.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**2,07**	**1712,00**				**3543,84**		
32	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Установка**	**1 кондиционер**	**9**		**4439,69**	**4,96**	**39957,24**	**44,64**	**3543,84**	**35641,38**	**81646,51**
		НР - 98%; СП - 8%				**4040,97**	**--**	**36368,76**	**--**		**6047,89**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,833782	25,5042	1426,00		36368,76				
32.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,79		16,00		44,64			
32.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**2,07**	**1712,00**				**3543,84**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**42870371,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14775628,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1586777,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**959058,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10540546,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12791837,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3175583,00**	