Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный р[illegible] 67666,614 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 7249,994 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"___"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| | | **Итого по разделу I** | | | **0,000** | **0,000** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 1 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 57892,507 | 0,000 | 0,000 | 57892,507 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 2 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 57892,507.3,24% = 1875,717 | | | 1875,717 | 1875,717 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 57892,507.1,12% = 648,396 | | | 648,396 | 648,396 |
| | | **Итого по разделу III** | | | 2524,113 | 2524,113 |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | 57892,507 | 0,000 | 2524,113 | 60416,620 |
| 4 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 7249,994 | 7249,994 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | 57892,507 | 0,000 | 9774,107 | 67666,614 |

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик _____

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 64839,608 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6947,101 тыс.тнг.

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1 | Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области | 55531,413 | -- | -- | 55531,413 |
| | | **Всего по главе** | **55531,413** | **--** | **--** | **55531,413** |
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **55531,413** | **--** | **--** | **55531,413** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | 499,783 | -- | -- | 499,783 |
| | | **Всего по главе** | **499,783** | **--** | **--** | **499,783** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **56031,196** | **--** | **--** | **56031,196** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,296% | 726,164 | -- | -- | 726,164 |
| | | **Всего по главе** | **726,164** | **--** | **--** | **726,164** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **56757,36** | **--** | **--** | **56757,36** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1135,147 | -- | -- | 1135,147 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **57892,507** | **--** | **--** | **57892,507** |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 6947,101 | 6947,101 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **57892,507** | **--** | **6947,101** | **64839,608** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 5230
Наименование объекта - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №2 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АР
*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 55531,413 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16993,467 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 11,639 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **1298** | | **370,29** | **1,74** | **480630,03** | **2258,52** | **--** | **344427,49** | **891062,12** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **368,55** | **--** | **478371,51** | **--** | | **66004,60** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,332925 | 432,1042 | 1107,00 | | 478371,51 | | | | |
| 1.2 | 979 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 8,1774 | | 276,00 | | 2256,96 | | | |
| **1.3** | **295913 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0218** | **28,2964** | **--** | | | | **--** | | |
| **2** | **Е12-080101-0205 1208-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Кровли из досок. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **1298** | | **231,15** | **25,79** | **300032,34** | **33475,42** | **--** | **208406,62** | **549114,07** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **205,36** | **17,64** | **266556,92** | **22896,72** | | **40675,12** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,185512 | 240,779 | 1107,00 | | 266556,92 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 7,6582 | | | | | | | |
| 2.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 5,3218 | | 2506,00 | | 13336,43 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 5,3218 | | 1323,00 | | 7040,74 | | | |
| 2.4 | 3006 С | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т | маш.-ч | 0,0018 | 2,3364 | | 3722,00 | | 8696,08 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 2,3364 | | 1888,00 | | 4411,12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.5** | **295913 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0427** | **55,4246** | **--** | | | | **--** | | |
| **3** | **Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **1** | | **2846,46** | **188,26** | **2846,46** | **188,26** | **--** | **2004,24** | **5238,75** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2658,20** | **125,46** | **2658,20** | **125,46** | | **388,06** | |
| | | Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки в откосах<br>2. Снятие дверных коробок | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | чел-ч | 2,270027 | 2,27 | 1171,00 | | 2658,20 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0397 | 0,0397 | | | | | | | |
| 3.3 | 2474 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0397 | 0,0397 | | 3044,00 | | 120,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0397 | 0,0397 | | 1580,00 | | 62,73 | | | |
| 3.4 | 2485 С | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0793 | 0,0793 | | 59,00 | | 4,68 | | | |
| **3.5** | **295913 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,105** | **0,105** | **--** | | | | **--** | | |
| **4** | **Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Разборка покрытий балкона** | **м2 кровли** | **120** | | **134,54** | **0,07** | **16144,44** | **8,40** | **--** | **11617,95** | **29983,38** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **134,47** | **--** | **16136,04** | **--** | | **2220,99** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,121474 | 14,58 | 1107,00 | | 16136,04 | | | | |
| 4.2 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0025 | 0,3 | | 28,00 | | 8,40 | | | |
| **4.3** | **295913 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0052** | **0,624** | **--** | | | | **--** | | |
| **5** | **Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Козырьки. Устройство** | **м2 горизонтальной проекции** | **27** | | **10606,46** | **95,92** | **286374,38** | **2589,84** | **61333,20** | **201741,96** | **527165,65** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **8238,94** | **63,20** | **222451,34** | **1706,40** | | **39049,31** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка и установка элементов козырьков | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 5,6742 | 153,2034 | 1452,00 | | 222451,34 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,54 | | | | | | | |
| 5.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,54 | | 3216,00 | | 1736,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,54 | | 1580,00 | | 853,20 | | | |
| **5.4** | **131548 С** | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м3** | **0,02** | **0,54** | **34278,00** | | | | **18510,12** | | |
| **5.5** | **131608 С** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | **м3** | **0,03** | **0,81** | **51300,00** | | | | **41553,00** | | |
| 5.6 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,12 | 3,24 | 392,00 | | | | 1270,08 | | |
| **6** | **С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015** | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б** | **т** | **0,0876** | | **404955,00** | **--** | **35474,06** | **--** | **35474,06** | **--** | **38311,98** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2837,92** | |
| **7** | **С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **т** | **0,0336** | | **369084,00** | **--** | **12401,22** | **--** | **12401,22** | **--** | **13393,32** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 992,10 | |
| 8 | С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,0186 | | 346354,00 | -- | 6442,18 | -- | 6442,18 | -- | 6957,55 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 515,37 | |
| 9 | С1214-204-0107 214-204-0107 РСНБ РК 2015 | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм** | м2 | 81 | | 2351,00 | -- | 190431,00 | -- | 190431,00 | -- | 205665,48 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15234,48 | |
| 10 | С1261-103-0117 261-103-0117 РСНБ РК 2015 | **Плита ориентированно-стружечная OSB-1, ГОСТ 10632-2007** | м2 | 81 | | 1700,00 | -- | 137700,00 | -- | 137700,00 | -- | 148716,00 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11016,00 | |
| 11 | Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** | м3 конструкции | 24,2 | | 1640,92 | 1006,38 | 39710,21 | 24354,39 | -- | 29243,51 | 74470,02 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 634,54 | 484,36 | 15355,81 | 11721,51 | | 5516,30 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разборка покрытия и основания<br>2. Сгребание материала, полученного от разборки | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,57321 | 13,8714 | 1107,00 | | 15355,81 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1073 | 2,5967 | | | | | | | |
| 11.3 | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0786 | 1,90212 | | 7856,00 | | 14943,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0786 | 1,90212 | | 2257,00 | | 4293,08 | | | |
| 11.4 | 2447 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0287 | 0,69454 | | 5112,00 | | 3550,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0287 | 0,69454 | | 2257,00 | | 1567,58 | | | |
| 12 | Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Очистка от строительного мусора** | т | 60,5 | | 2747,38 | -- | 166216,38 | -- | -- | 119675,79 | 308763,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2747,38 | -- | 166216,38 | -- | | 22871,37 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м<br>2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)<br>3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости) | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 2,481826 | 150,1489 | 1107,00 | | 166216,38 | | | | |
| **12.2** | **295913 С** | **Мусор строительный** | **т** | **1** | **60,5** | **--** | | | | **--** | | |
| 13 | Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетона балконов** | м3 | 32,2 | | 76366,20 | 3719,10 | 2458991,70 | 119755,02 | 1434490,35 | 862804,19 | 3587539,56 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 28097,71 | 1347,52 | 904746,33 | 43390,14 | | 265743,67 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 20,844 | 671,1768 | 1348,00 | | 904746,33 | | | | |
| 13.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4212 | 13,5626 | | | | | | | |
| 13.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3879 | 12,49038 | | 6352,00 | | 79338,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3879 | 12,49038 | | 1580,00 | | 19734,80 | | | |
| 13.4 | 2016 С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,1658 | 69,73876 | | 199,00 | | 13878,01 | | | |
| 13.5 | 2459 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,08694 | | 5167,00 | | 449,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,08694 | | 1580,00 | | 137,37 | | | |
| 13.6 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0122 | 0,39284 | | 5320,00 | | 2089,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,39284 | | 2257,00 | | 886,64 | | | |
| 13.7 | 2480 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,7735 | 24,9067 | | 16,00 | | 398,51 | | | |
| 13.8 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,59248 | | 3216,00 | | 1905,42 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0184 | 0,59248 | | 1580,00 | | 936,12 | | | |
| **13.9** | **100533 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,015** | **32,683** | **31723,00** | | | | **1036802,81** | | |
| 13.10 | 128070 С | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,00037 | 0,011914 | 70,00 | | | | 0,83 | | |
| **13.11** | **131018 С** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,0074** | **0,23828** | **594087,00** | | | | **141559,05** | | |
| 13.12 | 131543 С | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0065 | 0,2093 | 70831,00 | | | | 14824,93 | | |
| 13.13 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,041 | 1,3202 | 34278,00 | | | | 45253,82 | | |
| 13.14 | 131598 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0088 | 0,28336 | 60862,00 | | | | 17245,86 | | |
| **13.15** | **131600 С** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м3** | **0,0353** | **1,13666** | **60862,00** | | | | **69179,40** | | |
| 13.16 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00069 | 0,022218 | 32363,00 | | | | 719,04 | | |
| 13.17 | 147049 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,138138 | 6931,00 | | | | 957,43 | | |
| 13.18 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,08372 | 211214,00 | | | | 17682,84 | | |
| 13.19 | 248391 С | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,049 | 1,5778 | 20704,00 | | | | 32666,77 | | |
| 13.20 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00206 | 0,066332 | 85,00 | | | | 5,64 | | |
| 13.21 | 275940 С | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,442 | 46,4324 | 925,00 | | | | 42949,97 | | |
| 13.22 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,16 | 37,352 | 392,00 | | | | 14641,98 | | |
| **14** | **Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | **т** | **5,4236** | | **21012,44**<br>**19334,27** | **1390,17**<br>**767,38** | **113963,06**<br>**104861,34** | **7539,72**<br>**4161,96** | **1562,00** | **99211,21**<br>**17053,94** | **230228,21** |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 14,61396 | 79,2605 | 1323,00 | | 104861,34 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,922 | | | | | | | |
| 14.3 | 1146 С | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,216944 | | 32,00 | | 6,94 | | | |
| 14.4 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,922012 | | 5320,00 | | 4905,10 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,922012 | | 2257,00 | | 2080,98 | | | |
| 14.5 | 2817 С | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,48 | 2,603328 | | 210,00 | | 546,70 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.6** | **128065 С** | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **3** | **16,2708** | **96,00** | | | | **1562,00** | | |
| **15** | **С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **5,4236** | | **307964,00** | **--** | **1670273,55** | **--** | **1670273,55** | **--** | **1803895,43** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **133621,88** | |
| **16** | **С1261-102-0209 261-102-0209 РСНБ РК 2015** | **Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73** | **т** | **0,09** | | **157871,00** | **--** | **14208,39** | **--** | **14208,39** | **--** | **15345,06** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1136,67** | |
| **17** | **Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **1385** | | **6751,57** | **139,53** | **9350928,11** | **193249,05** | **5460722,60** | **3484711,00** | **13862490,25** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **2669,28** | **65,54** | **3696956,46** | **90772,90** | | **1026851,13** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,98018 | 2742,577 | 1348,00 | | 3696956,46 | | | | |
| 17.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 27,0075 | | | | | | | |
| 17.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 16,7585 | | 6352,00 | | 106449,99 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 16,7585 | | 1580,00 | | 26478,43 | | | |
| 17.4 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 4,0165 | | 5320,00 | | 21367,78 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 4,0165 | | 2257,00 | | 9065,24 | | | |
| 17.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 6,2325 | | 3216,00 | | 20043,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 6,2325 | | 1580,00 | | 9847,35 | | | |
| 17.6 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,06925 | 216199,00 | | | | 14971,78 | | |
| 17.7 | 127728 С | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,1385 | 309881,00 | | | | 42918,52 | | |
| **17.8** | **131541 С** | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **0,0054** | **7,479** | **69995,00** | | | | **523492,60** | | |
| **17.9** | **131589 С** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **0,005** | **6,925** | **69788,00** | | | | **483281,90** | | |
| **17.10** | **134872 С** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** | **м2** | **1,106** | **1531,81** | **2542,00** | | | | **3893861,00** | | |
| **17.11** | **279796 С** | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | **т** | **0,0004** | **0,554** | **485363,00** | | | | **268891,10** | | |
| **17.12** | **293029 С** | **Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный** | **т** | **0,000106** | **0,14681** | **1589156,00** | | | | **233303,99** | | |
| **18** | **Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.** | **Очистка штукатурки фасадов** | **м2** | **1836,5** | | **973,48** | **6,80** | **1787787,28** | **12488,20** | **--** | **1426586,21** | **3471523,37** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **966,68** | **4,32** | **1775299,08** | **7933,68** | | **257149,88** | |
| | | Состав работ:<br>1.Очистка поверхности основания стен | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой<br>3. Приготовление декоративного штукатурного состава<br>4.Нанесение декоративного штукатурного состава<br>5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой<br>. | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 0,589075 | 1081,8821 | 1641,00 | | 1775299,08 | | | | |
| 18.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00137 | 2,5711 | | | | | | | |
| 18.3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01395 | 25,619175 | | 14,00 | | 358,67 | | | |
| 18.4 | 976 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,00062 | 1,13863 | | 66,00 | | 75,15 | | | |
| 18.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00137 | 2,516005 | | 3216,00 | | 8091,47 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 2,516005 | | 1580,00 | | 3975,29 | | | |
| **19** | **Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхностей<br>2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков<br>3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя<br>4. Очистка маяков от раствора<br>5. Уход за штукатуркой | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1836,5** | | **2884,67**<br>**1919,28** | **68,69**<br>**63,50** | **5297697,89**<br>**3524759,15** | **126149,18**<br>**116617,75** | **1646789,56** | **2913101,52**<br>**656863,95** | **8867663,36** |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 1,16958 | 2147,9704 | 1641,00 | | 3524759,15 | | | | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 44,076 | | | | | | | |
| 19.3 | 976 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0125 | 22,95625 | | 66,00 | | 1515,11 | | | |
| 19.4 | 3385 С | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 44,076 | | 1505,00 | | 66334,38 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 44,076 | | 1323,00 | | 58312,55 | | | |
| **19.5** | **102682 С** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **м3** | **0,0255** | **46,83075** | **35153,00** | | | | **1646241,35** | | |
| 19.6 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 6,42775 | 85,00 | | | | 546,36 | | |
| **20** | **Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка места установки наружных лесов<br>2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц<br>3. Разборка лесов<br>4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их<br>5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад | **м2 вертикальной проекции** | **1836,5** | | **1059,93**<br>**679,03** | **70,98**<br>**46,76** | **1946557,85**<br>**1247035,00** | **130354,77**<br>**85874,74** | **569168,08** | **1239606,05**<br>**254893,11** | **3441057,00** |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 0,50373 | 925,0451 | 1348,00 | | 1247035,00 | | | | |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0148 | 27,1802 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0148 | 27,1802 | | 3216,00 | | 87411,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 27,1802 | | 1580,00 | | 42944,72 | | | |
| **20.4** | **130852 С** | **Стальные детали лесов** | **т** | **0,00035** | **0,642775** | **556351,00** | | | | **357608,51** | | |
| 20.5 | 248379 С | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,00009 | 0,165285 | 31449,00 | | | | 5198,05 | | |
| **20.6** | **268274 С** | **Щиты настила** | **м2** | **0,034** | **62,441** | **3305,00** | | | | **206367,51** | | |
| **21** | **Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.** | **Фасады. Грунтовка с лесов с подготовкой поверхности** | **м2 фасада** | **1836,5** | | **313,30** | **1,01** | **575381,58** | **1854,86** | **410347,56** | **131483,62** | **763414,41** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **88,85** | **0,64** | **163179,16** | **1175,36** | | **56549,22** | |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,067164 | 123,4128 | 1323,00 | | 163179,16 | | | | |
| 21.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,3673 | | | | | | | |
| 21.3 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0017 | 3,12205 | | 28,00 | | 87,42 | | | |
| 21.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,3673 | | 3216,00 | | 1181,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,3673 | | 1580,00 | | 580,33 | | | |
| **21.5** | **102682 С** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **м3** | **0,0006** | **1,1019** | **35153,00** | | | | **38735,09** | | |
| **21.6** | **144600 С** | **Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1** | **т** | **0,00019** | **0,348935** | **32363,00** | | | | **11292,58** | | |
| 21.7 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,001 | 1,8365 | 90,00 | | | | 165,28 | | |
| 21.8 | 149241 С | Грунтовка для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,25 | 459,125 | 784,00 | | | | 359954,00 | | |
| 21.9 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 2,27726 | 85,00 | | | | 193,57 | | |
| **22** | **Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1836,5** | | **809,19** | **9,57** | **1486084,85** | **17575,30** | **387354,58** | **874650,08** | **2549593,72** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>2. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | **588,70** | **6,62** | **1081155,00** | **12157,63** | | **188858,79** | |
| 22.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,42846 | 786,9402 | 1374,00 | | 1081155,00 | | | | |
| 22.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 4,5912 | | | | | | | |
| 22.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 4,59125 | | 2506,00 | | 11505,67 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 4,59125 | | 1323,00 | | 6074,22 | | | |
| **22.4** | **102682 С** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **м3** | **0,006** | **11,019** | **35153,00** | | | | **387350,91** | | |
| **23** | **Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2** | **Фасады. Окраска стен акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1836,5** | | **715,34** | **1,98** | **1313717,43** | **3636,27** | **540610,51** | **617427,72** | **2085636,76** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Грунтование поверхности<br>2. Окраска поверхности за 2 раза | | | | **418,99** | **1,26** | **769470,65** | **2313,99** | | **154491,61** | |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,283478 | 520,6477 | 1478,00 | | 769470,65 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,7346 | | | | | | | |
| 23.3 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 4,4076 | | 28,00 | | 123,41 | | | |
| 23.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,7346 | | 3216,00 | | 2362,47 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,7346 | | 1580,00 | | 1160,67 | | | |
| **23.5** | **272109 С** | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений** | **кг** | **0,78** | **1432,47** | **284,00** | | | | **406821,48** | | |
| **23.6** | **280106 С** | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **кг** | **0,31** | **569,315** | **235,00** | | | | **133789,02** | | |
| **24** | **Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Фасады. Окраска откосов акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Грунтование поверхности<br>2. Окраска поверхности за 2 раза | **м2 окрашиваемой поверхности** | **230,2** | | **357,67**<br>**209,49** | **1,00**<br>**0,64** | **82336,50**<br>**48225,47** | **230,20**<br>**147,33** | **33880,83** | **38698,24**<br>**9682,78** | **130717,52** |
| 24.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,141739 | 32,6193 | 1478,00 | | 48225,47 | | | | |
| 24.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,046 | | | | | | | |
| 24.3 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0012 | 0,27624 | | 28,00 | | 7,73 | | | |
| 24.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,04604 | | 3216,00 | | 148,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,04604 | | 1580,00 | | 72,74 | | | |
| **24.5** | **272109 С** | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений** | **кг** | **0,39** | **89,778** | **284,00** | | | | **25496,95** | | |
| **24.6** | **280106 С** | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **кг** | **0,155** | **35,681** | **235,00** | | | | **8385,03** | | |
| **25** | **Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Окна слуховые. Устройство**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками | **слуховое окно** | **4** | | **37884,16**<br>**9314,77** | **1363,11**<br>**844,14** | **151536,63**<br>**37259,07** | **5452,44**<br>**3376,56** | **108825,12** | **36572,06**<br>**15048,70** | **203157,39** |
| 25.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 7,04064 | 28,1624 | 1323,00 | | 37259,07 | | | | |
| 25.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,88 | | | | | | | |
| 25.3 | 1523 С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,64 | | 13,00 | | 8,32 | | | |
| 25.4 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,44 | | 5320,00 | | 2340,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,44 | | 2257,00 | | 993,08 | | | |
| 25.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,44 | | 3216,00 | | 1415,04 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,44 | | 1580,00 | | 695,20 | | | |
| **25.6** | **131502 С** | **Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2** | **м3** | **0,06** | **0,24** | **46701,00** | | | | **11208,24** | | |
| **25.7** | **131597 С** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м3** | **0,06** | **0,24** | **60862,00** | | | | **14606,88** | | |
| **25.8** | **131600 С** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м3** | **0,1** | **0,4** | **60862,00** | | | | **24344,80** | | |
| **25.9** | **133840 С** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | **м2** | **0,5** | **2** | **28235,00** | | | | **56470,00** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,4 | 5,6 | 392,00 | | | | 2195,20 | | |
| **26** | **Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Укладка плит на битумной мастике<br>4. Приготовление грунтовки | **м2 утепляемого покрытия** | **1384** | | **3306,89**<br>**726,15** | **69,36**<br>**28,94** | **4576731,69**<br>**1004987,53** | **95994,24**<br>**40052,96** | **3475749,92** | **961437,25**<br>**443053,52** | **5981222,46** |
| 26.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,466674 | 645,9128 | 1556,00 | | 1004987,53 | | | | |
| 26.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 11,4872 | | | | | | | |
| 26.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 4,844 | | 6352,00 | | 30769,09 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 4,844 | | 1580,00 | | 7653,52 | | | |
| 26.4 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 25,4656 | | 707,00 | | 18004,18 | | | |
| 26.5 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 2,768 | | 5320,00 | | 14725,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 2,768 | | 2257,00 | | 6247,38 | | | |
| 26.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 3,8752 | | 3216,00 | | 12462,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 3,8752 | | 1580,00 | | 6122,82 | | | |
| **26.7** | **135836 С** | **Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г** | **кг** | **2,01** | **2781,84** | **145,00** | | | | **403366,80** | | |
| **26.8** | **136007 С** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** | **м3** | **0,1** | **138,4** | **21572,00** | | | | **2985564,80** | | |
| 26.9 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00025 | 0,346 | 126047,00 | | | | 43612,26 | | |
| 26.10 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,80272 | 53822,00 | | | | 43204,00 | | |
| **27** | **Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция рубероидом. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | **м2 изолируемой поверхности** | **1398** | | **392,30**<br>**110,43** | **16,87**<br>**7,32** | **548431,04**<br>**154376,78** | **23584,26**<br>**10233,36** | **370470,00** | **151441,33**<br>**55989,79** | **755862,16** |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,080365 | 112,3992 | 1374,00 | | 154376,78 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 2,9358 | | | | | | | |
| 27.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 1,1184 | | 6352,00 | | 7104,08 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 1,1184 | | 1580,00 | | 1767,07 | | | |
| 27.4 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 5,7318 | | 707,00 | | 4052,38 | | | |
| 27.5 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,699 | | 5320,00 | | 3718,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,699 | | 2257,00 | | 1577,64 | | | |
| 27.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 1,1184 | | 3216,00 | | 3596,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 1,1184 | | 1580,00 | | 1767,07 | | | |
| **27.7** | **135535 С** | **Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б** | **м2** | **1,1** | **1537,8** | **175,00** | | | | **269115,00** | | |
| **27.8** | **135836 С** | **Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г** | **кг** | **0,5** | **699** | **145,00** | | | | **101355,00** | | |
| **28** | **Е11-080201-1502 1108-0201-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кладка воздуховодов из кирпича при высоте этажа свыше 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ: | **м3 кладки** | **30** | | **41431,76**<br>**9013,87** | **2062,32**<br>**821,60** | **1242952,86**<br>**270416,16** | **61869,60**<br>**24648,00** | **910667,10** | **274409,67**<br>**121389,00** | **1638751,53** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Кладка стен из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 6,43848 | 193,155 | 1400,00 | | 270416,16 | | | | |
| 28.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 7,8 | | | | | | | |
| 28.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,26 | 7,8 | | 6352,00 | | 49545,60 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,26 | 7,8 | | 1580,00 | | 12324,00 | | | |
| **28.4** | **102640 С** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | **м3** | **0,21** | **6,3** | **32479,00** | | | | **204617,70** | | |
| **28.5** | **102897 С** | **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **0,37** | **11,1** | **63556,00** | | | | **705471,60** | | |
| 28.6 | 131555 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,0005 | 0,015 | 34278,00 | | | | 514,17 | | |
| 28.7 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,025 | 0,75 | 85,00 | | | | 63,75 | | |
| **29** | **Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **1,89** | | **3443,54** | **747,16** | **6508,29** | **1412,13** | **2188,10** | **3187,57** | **10471,53** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1538,66** | **335,28** | **2908,06** | **633,68** | | **775,67** | |
| | | Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 1,041042 | 1,9675 | 1478,00 | | 2908,06 | | | | |
| 29.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,1909 | | | | | | | |
| 29.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,130788 | | 6352,00 | | 830,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,130788 | | 1580,00 | | 206,65 | | | |
| 29.4 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,033831 | | 707,00 | | 23,92 | | | |
| 29.5 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,022491 | | 5320,00 | | 119,65 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,022491 | | 2257,00 | | 50,76 | | | |
| 29.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,037611 | | 3216,00 | | 120,96 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,037611 | | 1580,00 | | 59,43 | | | |
| 29.7 | 102673 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,00105 | 0,001984 | 38292,00 | | | | 75,99 | | |
| 29.8 | 131598 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0008 | 0,001512 | 60862,00 | | | | 92,02 | | |
| **29.9** | **135545 С** | **Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** | **м2** | **0,89** | **1,6821** | **238,00** | | | | **400,34** | | |
| **29.10** | **135963 С** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | **шт.** | **0,432** | **0,81648** | **1712,00** | | | | **1397,81** | | |
| 29.11 | 145975 С | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,021 | 0,03969 | 348,00 | | | | 13,81 | | |
| 29.12 | 147444 С | Ерши металлические | кг | 0,375 | 0,70875 | 200,00 | | | | 141,75 | | |
| 29.13 | 147697 С | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,000446 | 80185,00 | | | | 35,77 | | |
| 29.14 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0413 | 0,078057 | 392,00 | | | | 30,60 | | |
| **30** | **С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный** | **м2** | **1,89** | | **27695,00** | **--** | **52343,55** | **--** | **52343,55** | **--** | **56531,03** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4187,48** | |
| **31** | **Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов** | **м** | **242** | | **3876,57** | **8,24** | **938129,94** | **1994,08** | **763790,72** | **125064,24** | **1148249,72** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка и резка листов<br>2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер<br>3. Пришивка картин по месту<br>4. Приготовление замазки и промазка швов | | | | **712,17** | **5,60** | **172345,14** | **1355,20** | | **85055,53** | |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 0,557693 | 134,9634 | 1277,00 | | 172345,14 | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,484 | | | | | | | |
| 31.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0014 | 0,3388 | | 2506,00 | | 849,03 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,3388 | | 1323,00 | | 448,23 | | | |
| 31.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,1452 | | 3216,00 | | 466,96 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,1452 | | 1580,00 | | 229,42 | | | |
| 31.5 | 128068 С | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 2,42 | 192,00 | | | | 464,64 | | |
| 31.6 | 130005 С | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00078 | 0,18876 | 638697,00 | | | | 120560,45 | | |
| **31.7** | **279796 С** | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | **т** | **0,00544** | **1,31648** | **485363,00** | | | | **638970,68** | | |
| 31.8 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,04 | 9,68 | 392,00 | | | | 3794,56 | | |
| **32** | **Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами<br>2. Укладка уплотнителя | **м планки** | **96,8** | | **11387,32**<br>**383,03** | **1469,97**<br>**567,60** | **1102292,74**<br>**37077,46** | **142293,10**<br>**54943,68** | **922922,18** | **84659,45**<br>**94956,18** | **1281908,37** |
| 32.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,263792 | 25,5358 | 1452,00 | | 37077,46 | | | | |
| 32.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1258 | 12,1774 | | | | | | | |
| 32.3 | 104 С | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 0,125 | 12,1 | | 9419,00 | | 113969,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,125 | 12,1 | | 2257,00 | | 27309,70 | | | |
| 32.4 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,085 | 8,228 | | 16,00 | | 131,65 | | | |
| 32.5 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,05808 | | 5320,00 | | 308,99 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,05808 | | 2257,00 | | 131,09 | | | |
| 32.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,01936 | | 3216,00 | | 62,26 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,01936 | | 1580,00 | | 30,59 | | | |
| 32.7 | 2698 С | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 1,452 | | 240,00 | | 348,48 | | | |
| 32.8 | 131578 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,11 | 10,648 | 69788,00 | | | | 743102,62 | | |
| **32.9** | **135510 С** | **Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90** | **м** | **1,03** | **99,704** | **236,00** | | | | **23530,14** | | |
| **32.10** | **248595 С** | **Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм** | **м2** | **0,8** | **77,44** | **1979,00** | | | | **153253,76** | | |
| 32.11 | 249436 С | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,01 | 0,968 | 1090,00 | | | | 1055,12 | | |
| 32.12 | 290060 С | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,02016 | 1,951488 | 1015,00 | | | | 1980,76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015** | **Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий | **м труб** | **92** | | **3626,93**<br>**1810,74** | **125,82**<br>**59,14** | **333677,69**<br>**166588,21** | **11575,44**<br>**5440,88** | **155514,04** | **158266,77**<br>**39355,56** | **531300,01** |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,34328 | 123,5836 | 1348,00 | | 166588,21 | | | | |
| 33.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0176 | 1,6192 | | | | | | | |
| 33.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0109 | 1,0028 | | 6352,00 | | 6369,79 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 1,0028 | | 1580,00 | | 1584,42 | | | |
| 33.4 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,2392 | | 5320,00 | | 1272,54 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,2392 | | 2257,00 | | 539,87 | | | |
| 33.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,3772 | | 3216,00 | | 1213,08 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,3772 | | 1580,00 | | 595,98 | | | |
| **33.6** | **127728 С** | **Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70** | **т** | **0,000112** | **0,010304** | **309881,00** | | | | **3193,01** | | |
| **33.7** | **127927 С** | **Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм** | **кг** | **0,039** | **3,588** | **453,00** | | | | **1625,36** | | |
| 33.8 | 279954 С | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 1 | 92 | 1638,00 | | | | 150696,00 | | |
| **34** | **С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015** | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **30** | | **805,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **24150,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **24150,00** | **--**<br>**1932,00** | **26082,00** |
| **35** | **С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015** | **Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **15** | | **837,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **12555,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **12555,00** | **--**<br>**1004,40** | **13559,40** |
| **36** | **Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кондиционеры. Демонтаж**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка проема под установку<br>2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера<br>3. Подключение дренажной трубки<br>4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера<br>5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя<br>6. Уплотнение зазоров<br>7. Подключение питающего кабеля | **1 кондиционер** | **17** | | **3998,57**<br>**3599,85** | **4,96**<br>**--** | **67975,71**<br>**61197,47** | **84,32**<br>**--** | **6693,92** | **59973,53**<br>**10235,94** | **138185,17** |
| 36.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 2,52444 | 42,9148 | 1426,00 | | 61197,47 | | | | |
| 36.2 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,31 | 5,27 | | 16,00 | | 84,32 | | | |
| **36.3** | **135963 С** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | **шт.** | **0,23** | **3,91** | **1712,00** | | | | **6693,92** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кондиционеры. Установка** | **1 кондиционер** | **17** | | **3998,57** | **4,96** | **67975,71** | **84,32** | **6693,92** | **59973,53** | **138185,17** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **3599,85** | **--** | **61197,47** | **--** | | **10235,94** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка проема под установку<br>2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера<br>3. Подключение дренажной трубки<br>4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера<br>5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя<br>6. Уплотнение зазоров<br>7. Подключение питающего кабеля | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 2,52444 | 42,9148 | 1426,00 | | 61197,47 | | | | |
| 37.2 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,31 | 5,27 | | 16,00 | | 84,32 | | | |
| **37.3** | **135963 С** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | **шт.** | **0,23** | **3,91** | **1712,00** | | | | **6693,92** | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **55531413,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **16451787,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **1020051,00** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **541680,00** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **19425753,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **14520383,00** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **4113438,00** | |