Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет стоимости 45857,474 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4913,301 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	39233,589	0,000	0,000	39233,589
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 39233,589.3,24% = 1271,168			1271,168	1271,168

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 39233,589.1,12% = 439,416			439,416	439,416
		Итого по разделу III			**1710,584**	**1710,584**
		Итого по сводному сметному расчету	39233,589	**0,000**	**1710,584**	**40944,173**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4913,301	4913,301
		Всего по сводному сметному расчету	39233,589	**0,000**	**6623,885**	**45857,474**

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	43941,62	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	4708,031	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области	37633,482	--	--	37633,482
		Всего по главе	**37633,482**	**--**	**--**	**37633,482**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**37633,482**	**--**	**--**	**37633,482**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	338,701	--	--	338,701
		Всего по главе	**338,701**	**--**	**--**	**338,701**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37972,183**	**--**	**--**	**37972,183**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,296%	492,119	--	--	492,119
		Всего по главе	**492,119**	**--**	**--**	**492,119**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**38464,303**	**--**	**--**	**38464,303**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	769,286	--	--	769,286
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**39233,589**	**--**	**--**	**39233,589**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4708,031	4708,031
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**39233,589**	**--**	**4708,031**	**43941,62**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 5220
Наименование объекта - Разработка ПСД на Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №1 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АР
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	37633,482	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14357,934	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,076	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**732**		**665,76**	**1,74**	**487334,61**	**1273,68**	**--**	**349963,87**	**904282,36**
		НР - 72%; СП - 8%				**664,02**	**--**	**486060,93**	**--**		**66983,88**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,59984	439,0536	1107,00		486060,93				
1.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	4,6116		276,00		1272,80			
1.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**15,9576**	**--**				**--**		
2	**Е12-080101-0205 1208-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кровли из досок. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**732**		**395,79**	**25,79**	**289719,87**	**18878,28**	**--**	**204302,93**	**533544,63**
		НР - 72%; СП - 8%				**370,00**	**17,64**	**270841,59**	**12912,48**		**39521,82**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,334241	244,6344	1107,00		270841,59				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,3188							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	3,0012		2506,00		7521,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,0012		1323,00		3970,59			
2.4	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0018	1,3176		3722,00		4904,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,3176		1888,00		2487,63			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0427**	**31,2564**	**--**				**--**		
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**		**4977,61**	**188,26**	**4977,61**	**188,26**	**--**	**3538,66**	**9197,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**4789,35**	**125,46**	**4789,35**	**125,46**		**681,30**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	4,08997	4,09	1171,00		4789,35				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397							
3.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397		3044,00		120,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397		1580,00		62,73			
3.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793		59,00		4,68			
3.5	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**0,105**	**--**				**--**		
4	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий балкона**	**м2 кровли**	**15**		**242,34**	**0,07**	**3635,14**	**1,05**	**--**	**2616,55**	**6751,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**242,27**	**--**	**3634,09**	**--**		**500,13**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,218863	3,2835	1107,00		3634,09				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,0375		28,00		1,05			
4.3	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0052**	**0,078**	**--**				**--**		
5	**Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Козырьки. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**4,5**		**17211,84**	**95,92**	**77453,27**	**431,64**	**10222,20**	**60375,45**	**148855,02**
		НР - 90%; СП - 8%				**14844,32**	**63,20**	**66799,43**	**284,40**		**11026,30**	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов козырьков										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	10,22336	46,0053	1452,00		66799,43				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,09							
5.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,09		3216,00		289,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,09		1580,00		142,20			
5.4	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,02**	**0,09**	**34278,00**				**3085,02**		
5.5	**131608 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,03**	**0,135**	**51300,00**				**6925,50**		
5.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,12	0,54	392,00				211,68		
6	**С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	**т**	**0,0146**		**404955,00**	**--**	**5912,34**	**--**	**5912,34**	**--**	**6385,33**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**472,99**	
7	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,0056**		**369084,00**	**--**	**2066,87**	**--**	**2066,87**	**--**	**2232,22**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		165,35	
8	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0031**		**346354,00**	**--**	**1073,70**	**--**	**1073,70**	**--**	**1159,60**
		СП - 8%				--	--	--	--		85,90	
9	**С1214-204-0107 214-204-0107 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм**	**м2**	**13,5**		**2351,00**	**--**	**31738,50**	**--**	**31738,50**	**--**	**34277,58**
		СП - 8%				--	--	--	--		2539,08	
10	**С1261-103-0117 261-103-0117 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-1, ГОСТ 10632-2007**	**м2**	**13,5**		**1700,00**	**--**	**22950,00**	**--**	**22950,00**	**--**	**24786,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		1836,00	
11	**Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**58,6**		**2149,64**	**1006,38**	**125969,12**	**58973,87**	**--**	**103009,05**	**247296,43**
		НР - 108%; СП - 8%				**1143,26**	**484,36**	**66995,26**	**28383,50**		**18318,25**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,032768	60,5221	1107,00		66995,26				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	6,2878							
11.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	4,60596		7856,00		36184,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	4,60596		2257,00		10395,65			
11.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	1,68182		5112,00		8597,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	1,68182		2257,00		3795,87			
12	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Очистка от строительного мусора**	**т**	**146,5**		**4950,03**	**--**	**725178,77**	**--**	**--**	**522128,71**	**1347092,08**
		НР - 72%; СП - 8%				**4950,03**	**--**	**725178,77**	**--**		**99784,60**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	4,471572	655,0894	1107,00		725178,77				
12.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**146,5**	**--**				**--**		
13	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетона балконов**	**м3**	**4,2**		**98892,90**	**3719,10**	**415350,18**	**15620,22**	**187107,44**	**198636,71**	**663105,85**
		НР - 91%; СП - 8%				**50624,41**	**1347,52**	**212622,52**	**5659,58**		**49118,95**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	37,5552	157,7318	1348,00		212622,52				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	1,769							
13.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	1,62918		6352,00		10348,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	1,62918		1580,00		2574,10			
13.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	9,09636		199,00		1810,18			
13.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134		5167,00		58,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134		1580,00		17,92			
13.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,05124		5320,00		272,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,05124		2257,00		115,65			
13.7	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	3,2487		16,00		51,98			
13.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,07728		3216,00		248,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,07728		1580,00		122,10			
13.9	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**4,263**	**31723,00**				**135235,15**		
13.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,001554	70,00				0,11		
13.11	**131018 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0074**	**0,03108**	**594087,00**				**18464,22**		
13.12	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0065	0,0273	70831,00				1933,69		
13.13	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041	0,1722	34278,00				5902,67		
13.14	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0088	0,03696	60862,00				2249,46		
13.15	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0353**	**0,14826**	**60862,00**				**9023,40**		
13.16	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00069	0,002898	32363,00				93,79		
13.17	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,018018	6931,00				124,88		
13.18	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,01092	211214,00				2306,46		
13.19	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,2058	20704,00				4260,88		
13.20	249132 С	Вода техническая	м3	0,00206	0,008652	85,00				0,74		
13.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	6,0564	925,00				5602,17		
13.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16	4,872	392,00				1909,82		
14	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,2533**		**36513,25** **34835,08**	**1390,17** **767,38**	**9248,81** **8823,72**	**352,13** **194,38**	**72,96**	**8206,47** **1396,42**	**18851,71**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	26,330368	6,6695	1323,00		8823,72				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0431							
14.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010132		32,00		0,32			
14.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,043061		5320,00		229,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043061		2257,00		97,19			
14.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,121584		210,00		25,53			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.6	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7599	96,00				72,95		
14.7	295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2533	--				--		
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2533		307964,00	--	78007,28	--	78007,28	--	84247,86
		СП - 8%				--	--	--	--		6240,58	
16	С1261-102-0209 261-102-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,06		157871,00	--	9472,26	--	9472,26	--	10230,04
		СП - 8%				--	--	--	--		757,78	
17	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	778		8891,61	139,53	6917671,73	108554,34	3067467,28	3489229,00	11239452,80
		НР - 92%; СП - 8%				4809,32	65,54	3741650,11	50990,12		832552,06	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,567744	2775,6706	1348,00		3741650,11				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	15,171							
17.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	9,4138		6352,00		59796,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	9,4138		1580,00		14873,80			
17.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,2562		5320,00		12002,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,2562		2257,00		5092,24			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,501		3216,00		11259,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,501		1580,00		5531,58			
17.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0389	216199,00				8410,14		
17.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0778	309881,00				24108,74		
17.8	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	4,2012	69995,00				294062,99		
17.9	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	3,89	69788,00				271475,32		
17.10	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,106	860,468	2542,00				2187309,66		
17.11	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,3112	485363,00				151044,97		
17.12	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,082468	1589156,00				131054,52		
18	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Очистка штукатурки фасадов	м2	815		1748,48	6,80	1425015,27	5542,00	--	1138395,25	2768483,37
		НР - 80%; СП - 8%				1741,68	4,32	1419473,27	3520,80		205072,84	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1.Очистка поверхности основания стен 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 3. Приготовление декоративного штукатурного состава 4.Нанесение декоративного штукатурного состава 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой .										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,061352	865,041	1641,00		1419473,27				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	1,141							
18.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	11,36925		14,00		159,17			
18.4	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062	0,5053		66,00		33,35			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	1,11655		3216,00		3590,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,11655		1580,00		1764,15			
19	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**815**		**4423,41** **3458,02**	**68,69** **63,50**	**3605079,33** **2818286,48**	**55982,35** **51752,50**	**730810,50**	**2296031,19** **472088,84**	**6373199,36**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,107264	1717,4495	1641,00		2818286,48				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	19,56							
19.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	10,1875		66,00		672,38			
19.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	19,56		1505,00		29437,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	19,56		1323,00		25877,88			
19.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0255**	**20,7825**	**35153,00**				**730567,22**		
19.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	2,8525	85,00				242,46		
20	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**815**		**1604,32** **1223,42**	**70,98** **46,76**	**1307523,43** **997089,93**	**57848,70** **38109,40**	**252584,80**	**962735,38** **181620,71**	**2451879,52**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,907584	739,694	1348,00		997089,93				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	12,062							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	12,062		3216,00		38791,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	12,062		1580,00		19057,96			
20.4	**130852 С**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00035**	**0,28525**	**556351,00**				**158699,12**		
20.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,07335	31449,00				2306,78		
20.6	**268274 С**	**Щиты настила**	**м2**	**0,034**	**27,71**	**3305,00**				**91581,55**		
21	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Фасады. Грунтовка с лесов с подготовкой поверхности**	**м2 фасада**	**815**		**384,54**	**1,01**	**313399,67**	**823,15**	**182103,60**	**104795,62**	**451650,91**
		НР - 80%; СП - 8%				**160,09**	**0,64**	**130472,92**	**521,60**		**33455,62**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,121011	98,615	1323,00		130472,92				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,163							
21.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	1,3855		28,00		38,79			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,163		3216,00		524,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,163		1580,00		257,54			
21.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0006**	**0,489**	**35153,00**				**17189,82**		
21.6	**144600 С**	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**0,00019**	**0,15485**	**32363,00**				**5011,41**		
21.7	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,815	90,00				73,35		
21.8	149241 С	Грунтовка для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,25	203,75	784,00				159740,00		
21.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,00124	1,0106	85,00				85,90		
22	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**815**		**1281,17**	**9,57**	**1044156,84**	**7799,55**	**171899,80**	**695882,23**	**1879242,19**
		НР - 80%; СП - 8%				**1060,68**	**6,62**	**864457,49**	**5395,30**		**139203,13**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,771968	629,18	1374,00		864457,49				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,0375							
22.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	2,0375		2506,00		5105,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,0375		1323,00		2695,61			
22.4	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,006**	**4,89**	**35153,00**				**171898,17**		
23	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2**	**Фасады. Окраска стен акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**815**		**1051,25**	**1,98**	**856769,77**	**1613,70**	**239911,55**	**493017,13**	**1457769,86**
		НР - 80%; СП - 8%				**754,90**	**1,26**	**615244,52**	**1026,90**		**107982,95**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,510751	416,302	1478,00		615244,52				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,326							
23.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	1,956		28,00		54,77			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,326		3216,00		1048,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,326		1580,00		515,08			
23.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,78**	**635,7**	**284,00**				**180538,80**		
23.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,31**	**252,65**	**235,00**				**59372,75**		
24	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска откосов акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55**		**525,63**	**1,00**	**28909,68**	**55,00**	**8094,90**	**16635,99**	**49189,32**
		НР - 80%; СП - 8%				**377,45**	**0,64**	**20759,78**	**35,20**		**3643,65**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,255375	14,047	1478,00		20759,78				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011							
24.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,066		28,00		1,85			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011		3216,00		35,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011		1580,00		17,38			
24.5	**272109 С**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	**кг**	**0,39**	**21,45**	**284,00**				**6091,80**		
24.6	**280106 С**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,155**	**8,525**	**235,00**				**2003,38**		
25	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**		**45352,06**	**1363,11**	**90704,12**	**2726,22**	**54412,56**	**31728,25**	**132226,96**
		НР - 90%; СП - 8%				**16782,67**	**844,14**	**33565,34**	**1688,28**		**9794,59**	
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,685312	25,3706	1323,00		33565,34				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44							
25.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32		13,00		4,16			
25.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22		5320,00		1170,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22		2257,00		496,54			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22		3216,00		707,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22		1580,00		347,60			
25.6	**131502 С**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	**м3**	**0,06**	**0,12**	**46701,00**				**5604,12**		
25.7	**131597 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,12**	**60862,00**				**7303,44**		
25.8	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,1**	**0,2**	**60862,00**				**12172,40**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.9	**133840 С**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**0,5**	**1**	**28235,00**				**28235,00**		
25.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	2,8	392,00				1097,60		
26	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**732**		**3889,06**	**69,36**	**2846791,08**	**50771,52**	**1838330,16**	**900563,60**	**4047143,05**
		НР - 92%; СП - 8%				**1308,32**	**28,94**	**957689,40**	**21184,08**		**299788,37**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,840819	615,4656	1556,00		957689,40				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,0756							
26.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,562		6352,00		16273,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,562		1580,00		4047,96			
26.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,4688		707,00		9522,44			
26.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,464		5320,00		7788,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,464		2257,00		3304,25			
26.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,0496		3216,00		6591,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,0496		1580,00		3238,37			
26.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**1471,32**	**145,00**				**213341,40**		
26.8	**136007 С**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**0,1**	**73,2**	**21572,00**				**1579070,40**		
26.9	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,183	126047,00				23066,60		
26.10	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,42456	53822,00				22850,67		
27	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция руберойдом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**732**		**480,83**	**16,87**	**351966,90**	**12348,84**	**193980,00**	**138916,60**	**530154,18**
		НР - 92%; СП - 8%				**198,96**	**7,32**	**145638,06**	**5358,24**		**39270,68**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,144796	105,9936	1374,00		145638,06				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,5372							
27.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,5856		6352,00		3719,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5856		1580,00		925,25			
27.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	3,0012		707,00		2121,85			
27.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,366		5320,00		1947,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,366		2257,00		826,06			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,5856		3216,00		1883,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5856		1580,00		925,25			
27.7	**135535 С**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	**м2**	**1,1**	**805,2**	**175,00**				**140910,00**		
27.8	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**366**	**145,00**				**53070,00**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,89**		**4677,12**	**747,16**	**8839,76**	**1412,13**	**2188,09**	**5285,89**	**15255,71**
		НР - 90%; СП - 8%				**2772,24**	**335,28**	**5239,54**	**633,68**		**1130,05**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,875674	3,5451	1478,00		5239,54				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,1909							
28.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788		6352,00		830,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,130788		1580,00		206,65			
28.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831		707,00		23,92			
28.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491		5320,00		119,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,022491		2257,00		50,76			
28.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611		3216,00		120,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,037611		1580,00		59,43			
28.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00105	0,001984	38292,00				75,99		
28.8	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,001512	60862,00				92,02		
28.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**1,6821**	**238,00**				**400,34**		
28.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**0,81648**	**1712,00**				**1397,81**		
28.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,021	0,03969	348,00				13,81		
28.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	200,00				141,75		
28.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000446	80185,00				35,77		
28.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	0,078057	392,00				30,60		
29	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**1,89**		**27695,00**	**--**	**52343,55**	**--**	**52343,55**	**--**	**56531,03**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4187,48**	
30	**Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов**	**м**	**113,2**		**4447,54**	**8,24**	**503461,08**	**932,77**	**357277,31**	**105037,14**	**657178,08**
		НР - 72%; СП - 8%				**1283,14**	**5,60**	**145251,00**	**633,92**		**48679,86**	
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов										
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,00481	113,7434	1277,00		145251,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2264							
30.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,15848		2506,00		397,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,15848		1323,00		209,67			
30.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,06792		3216,00		218,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,06792		1580,00		107,31			
30.5	128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,132	192,00				217,34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.6	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00078	0,088296	638697,00				56394,39		
30.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,00544**	**0,615808**	**485363,00**				**298890,42**		
30.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	4,528	392,00				1774,98		
31	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**45,3**		**11694,41**	**1469,97**	**529756,71**	**66589,64**	**431904,70**	**52416,68**	**628747,26**
		НР - 92%; СП - 8%				**690,12**	**567,60**	**31262,37**	**25712,28**		**46573,87**	
		Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,475282	21,5311	1452,00		31262,37				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	5,6987							
31.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	5,6625		9419,00		53335,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	5,6625		2257,00		12780,26			
31.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	3,8505		16,00		61,61			
31.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,02718		5320,00		144,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02718		2257,00		61,35			
31.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00906		3216,00		29,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00906		1580,00		14,31			
31.7	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,6795		240,00		163,08			
31.8	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,11	4,983	69788,00				347753,60		
31.9	**135510 С**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**1,03**	**46,659**	**236,00**				**11011,52**		
31.10	**248595 С**	**Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм**	**м2**	**0,8**	**36,24**	**1979,00**				**71718,96**		
31.11	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,453	1090,00				493,77		
31.12	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,02016	0,913248	1015,00				926,95		
32	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**64,8**		**5078,65**	**125,82**	**329096,65**	**8153,13**	**109535,99**	**198020,62**	**569286,65**
		НР - 92%; СП - 8%				**3262,46**	**59,14**	**211407,53**	**3832,27**		**42169,38**	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,420224	156,829	1348,00		211407,53				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,1405							
32.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,70632		6352,00		4486,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,70632		1580,00		1115,99			
32.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,16848		5320,00		896,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,16848		2257,00		380,26			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,26568		3216,00		854,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,26568		1580,00		419,77			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,007258**	**309881,00**				**2248,99**		
32.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**2,5272**	**453,00**				**1144,82**		
32.8	279954 С	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1	64,8	1638,00				106142,40		
33	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**21**		**805,00**	**--**	**16905,00**	**--**	**16905,00**	**--**	**18257,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1352,40**	
34	**С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**9**		**837,00**	**--**	**7533,00**	**--**	**7533,00**	**--**	**8135,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**602,64**	
35	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Демонтаж**	**1 кондиционер**	**9**		**6884,67**	**4,96**	**61962,03**	**44,64**	**3543,84**	**57206,08**	**128701,56**
		НР - 98%; СП - 8%				**6485,95**	**--**	**58373,55**	**--**		**9533,45**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,548352	40,9356	1426,00		58373,55				
35.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,79		16,00		44,64			
35.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**2,07**	**1712,00**				**3543,84**		
36	**Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кондиционеры. Установка**	**1 кондиционер**	**9**		**6884,67**	**4,96**	**61962,03**	**44,64**	**3543,84**	**57206,08**	**128701,56**
		НР - 98%; СП - 8%				**6485,95**	**--**	**58373,55**	**--**		**9533,45**	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,548352	40,9356	1426,00		58373,55				
36.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31	2,79		16,00		44,64			
36.3	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,23**	**2,07**	**1712,00**				**3543,84**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**37633482,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**14099980,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**476961,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**257954,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8072994,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**12195881,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2787665,00**	