Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет 13742,314 тыс.тенге

в том числе: 1472,391 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"____" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	11757,304	0,000	0,000	11757,304
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 11757,304.3,24% = 380,937			380,937	380,937

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 11757,304.1,12% = 131,682			131,682	131,682
		Итого по разделу III			**512,619**	**512,619**
		Итого по сводному сметному расчету	**11757,304**	**0,000**	**512,619**	**12269,923**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1472,391	1472,391
		Всего по сводному сметному расчету	**11757,304**	**0,000**	**1985,010**	**13742,314**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13168,181 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1410,877 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области	11277,793	--	--	11277,793
		Всего по главе	**11277,793**	**--**	**--**	**11277,793**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11277,793**	**--**	**--**	**11277,793**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	101,5	--	--	101,5
		Всего по главе	**101,5**	**--**	**--**	**101,5**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11379,293**	**--**	**--**	**11379,293**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,296%	147,476	--	--	147,476
		Всего по главе	**147,476**	**--**	**--**	**147,476**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11526,769**	**--**	**--**	**11526,769**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	230,535	--	--	230,535
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11757,304**	**--**	**--**	**11757,304**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1410,876	1410,876
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11757,304**	**--**	**1410,876**	**13168,181**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Капитальный ремонт домов по адресу ул.Бейбарыс Дом №3 в пос.Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестройтельные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	11277,793	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3457,986	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,452	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2021год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**350**	**744,27**	**0,48**	**260494,50**	**168,00**	**--**	**187435,08**	**483763,95**
		НР - 72%; СП - 8%				**743,79**	**--**	**260326,50**	**--**		**35834,37**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2	Е12-080101-0205 1208-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Кровли из досок. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**350**	**194,31**	**16,97**	**68008,50**	**5939,50**	**--**	**46912,32**	**124114,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**177,34**	**8,82**	**62069,00**	**3087,00**		**9193,67**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**		**1**	**2421,04**	**125,53**	**2421,04**	**125,53**	**--**	**1697,93**	**4448,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**2295,51**	**62,73**	**2295,51**	**62,73**		**329,52**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
4	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий балкона**	**м2 кровли**		**6**	**116,19**	**0,07**	**697,14**	**0,42**	**--**	**501,64**	**1294,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**116,12**	**--**	**696,72**	**--**		**95,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
5	Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Козырьки. Устройство**	м2 горизонтальной проекции	4,5	9450,72	64,32	42528,24	289,44	10222,20	28942,92	77188,85
		НР - 90%; СП - 8%			7114,80	31,60	32016,60	142,20		5717,69	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов козырьков									
6	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,0438	404955,00	--	17737,03	--	17737,03	--	19155,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1418,96	
7	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0168	369084,00	--	6200,61	--	6200,61	--	6696,66
		СП - 8%			--	--	--	--		496,05	
8	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0093	346354,00	--	3221,09	--	3221,09	--	3478,78
		СП - 8%			--	--	--	--		257,69	
9	С1214-204-0107 214-204-0107 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм**	м2	13,5	2351,00	--	31738,50	--	31738,50	--	34277,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,08	
10	С1261-103-0117 261-103-0117 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-1, ГОСТ 10632-2007**	м2	13,5	1700,00	--	22950,00	--	22950,00	--	24786,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1836,00	
11	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	6,9	1312,16	764,20	9053,90	5272,98	--	5888,12	16137,39
		НР - 108%; СП - 8%			547,96	242,18	3780,92	1671,04		1195,36	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
12	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка от строительного мусора**	т	17,25	2372,52	--	40925,97	--	--	29466,70	76024,08
		НР - 72%; СП - 8%			2372,52	--	40925,97	--		5631,41	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,84	27988,40	5175,57	23510,26	4347,48	--	15329,53	41946,98
		НР - 72%; СП - 8%			22812,83	2533,62	19162,78	2128,24		3107,18	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
14	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетона балконов**	м3	1,4	71858,73	3045,34	100602,22	4263,47	62369,15	31770,71	142962,76
		НР - 91%; СП - 8%			24264,00	673,76	33969,60	943,26		10589,83	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
15	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2533	17990,74	1006,48	4557,05	254,94	72,95	3936,98	9173,55
		НР - 91%; СП - 8%			16696,26	383,69	4229,16	97,19		679,52	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2533	307964,00	--	78007,28	--	78007,28	--	84247,86
		СП - 8%			--	--	--	--		6240,58	
17	С1261-102-0209 261-102-0209 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73**	т	0,01	157871,00	--	1578,71	--	1578,71	--	1705,01
		СП - 8%			--	--	--	--		126,30	
18	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	350	6354,60	106,76	2224110,00	37366,00	1379966,00	752787,70	3215049,52
		НР - 92%; СП - 8%			2305,08	32,77	806778,00	11469,50		238151,82	
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**36191,16**	**941,04**	**72382,32**	**1882,08**	**54412,56**	**15238,64**	**94630,63**
		НР - 90%; СП - 8%			**8043,84**	**422,07**	**16087,68**	**844,14**		**7009,68**	
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
20	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**293**	**3193,34**	**54,89**	**935648,62**	**16082,77**	**735834,34**	**172933,52**	**1197268,71**
		НР - 92%; СП - 8%			**627,07**	**14,47**	**183731,51**	**4239,71**		**88686,57**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
21	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция руберойдом. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**300**	**373,57**	**13,21**	**112071,00**	**3963,00**	**79500,00**	**27329,52**	**150552,56**
		НР - 92%; СП - 8%			**95,36**	**3,66**	**28608,00**	**1098,00**		**11152,04**	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
22	**Е11-080201-1502 1108-0201-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка воздуховодов из кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**0,84**	**39791,09**	**1651,52**	**33424,52**	**1387,27**	**25498,69**	**6401,78**	**43012,40**
		НР - 93%; СП - 8%			**7784,00**	**410,80**	**6538,56**	**345,07**		**3186,10**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
23	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Очистка штукатурки фасадов**	**м2**	**416**	**839,42**	**4,64**	**349198,72**	**1930,24**	**--**	**278533,63**	**677950,94**
		НР - 80%; СП - 8%			**834,78**	**2,16**	**347268,48**	**898,56**		**50218,59**	
		Состав работ: 1.Очистка поверхности основания стен 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 3. Приготовление декоративного штукатурного состава 4.Нанесение декоративного штукатурного состава 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой .									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**416**	**2591,05**	**36,94**	**1077876,80**	**15367,04**	**373027,20**	**562152,45**	**1771231,59**
		НР - 80%; СП - 8%			**1657,41**	**31,75**	**689482,56**	**13208,00**		**131202,34**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой									
25	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**416**	**943,90**	**47,60**	**392662,40**	**19801,60**	**128926,72**	**235903,95**	**678851,66**
		НР - 93%; СП - 8%			**586,38**	**23,38**	**243934,08**	**9726,08**		**50285,31**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
26	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Фасады. Грунтовка с лесов с подготовкой поверхности**	**м2 фасада**	**416**	**300,86**	**0,69**	**125157,76**	**287,04**	**92951,04**	**25642,24**	**162864,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**76,73**	**0,32**	**31919,68**	**133,12**		**12064,00**	
27	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**416**	**725,56**	**6,26**	**301832,96**	**2604,16**	**87742,72**	**170290,43**	**509893,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**508,38**	**3,31**	**211486,08**	**1376,96**		**37769,87**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
28	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2**	**Фасады. Окраска стен с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**416**	**657,54**	**1,35**	**273536,64**	**561,60**	**122457,92**	**120623,36**	**425692,80**
		НР - 80%; СП - 8%			**361,82**	**0,63**	**150517,12**	**262,08**		**31532,80**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Окраска поверхности за 2 раза									
29	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска откосов акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	53	328,77	0,68	17424,81	36,04	7800,54	7684,15	27117,68
		НР - 80%; СП - 8%			180,91	0,32	9588,23	16,96		2008,72	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза									
30	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	3065,96	579,52	5794,66	1095,29	2188,09	2545,31	9007,17
		НР - 90%; СП - 8%			1328,72	167,64	2511,28	316,84		667,20	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
31	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,89	27695,00	--	52343,55	--	52343,55	--	56531,03
		СП - 8%			--	--	--	--		4187,48	
32	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов**	м	136,8	3776,60	5,44	516638,88	744,19	431762,69	60850,83	623688,89
		НР - 72%; СП - 8%			615,00	2,80	84132,00	383,04		46199,18	
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов									
33	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	27,4	2978,78	1186,17	81618,57	32501,06	40054,41	15492,08	104879,50
		НР - 92%; СП - 8%			330,77	283,80	9063,10	7776,12		7768,85	
		Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя									
34	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	57,6	3350,30	96,25	192977,28	5544,00	97365,31	84429,50	299599,33
		НР - 92%; СП - 8%			1563,68	29,57	90067,97	1703,23		22192,54	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	19	805,00	--	15295,00	--	15295,00	--	16518,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1223,60	
36	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	6	837,00	--	5022,00	--	5022,00	--	5423,76
		СП - 8%			--	--	--	--		401,76	
37	Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры. Демонтаж**	1 кондиционер	4	3507,40	4,96	14029,60	19,84	1575,04	12186,03	28312,88
		НР - 98%; СП - 8%			3108,68	--	12434,72	--		2097,25	
		Состав работ: 1. Демонтаж кондиционера									
38	Е11-202601-1602 1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры. Установка**	1 кондиционер	4	3507,40	4,96	14029,60	19,84	1575,04	12186,03	28312,88
		НР - 98%; СП - 8%			3108,68	--	12434,72	--		2097,25	
		Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11277793,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3396057,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161855,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61929,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3969396,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2915093,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							835392,00	