Паспорт рабочего проекта
«Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима послека Макат» **Разработчик: ТОО «Актам-инжиниринг»** **Источник финансирования: государственные средства** **Место расположения: пос.Макат, район Макат, Атырауская область**	**Наименование рабочего проекта: «Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»**	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам, топосъемка.**

Эскизные графические материалы объекта

План благоустройства



Перспектива

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Площадь застройки – 1441,2 м^2. Площадь покрытия площадок – 1220 м^2. Площадь покрытия тротуаров – 127,7 м^2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г. – 61 473,270 тыс. тенге, в том числе СМР – 59 746,230 тыс. тенге. Продолжительность строительства 2 месяцев, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав рабочего проекта: ОПЗ, ГП, ЭН, ПОС, сметная документация, эскизный проект, ОВОС;
- климатический район - IVГ, снеговая нагрузка – 50 кг/м^2, скоростной напор ветра – 38 кг/м^2.

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» Ешимкулов Н.Т. _____ подпись.

М.П.

Паспорт составил инженер Казанбаев М.С. _____ подпись.

М.П.

Январь 2020 года