«Актам-инжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Актам-инжиниринг»

«Aktam-engineeiring»
limited liability partnership

Қазақстан Республикасы, 030000
Актөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

г. Актобе 2020 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия № 18017223 от 17.09.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Бурамбаева И.Н.**

г. Актобе 2020 г.

Форма 1

ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 73062,48 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 7828,123 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"06" 10 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			921,600	921,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			159,252	159,252
		Итого по разделу I			**1080,852**	**1080,852**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	59746,230	1727,040	0,000	61473,270
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 61473,27.3,24% = 1991,734			1991,734	1991,734
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 61473,27.1,12% = 688,501			688,501	688,501
		Итого по разделу III			**2680,235**	**2680,235**
		Итого по сводному сметному расчету	**59746,230**	**1727,040**	**3761,087**	**65234,357**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7828,123	7828,123
		Всего по сводному сметному расчету	**59746,230**	**1727,040**	**11589,210**	**73062,480**

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 68850,062 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 7376,792 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"06" 10 2020 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района
(наименование стройки)

в ценах 3 квартала 2020г. по состоянию на 1.03.2021г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык	51815,101	1644,744	-	53459,845
		Всего по главе	51815,101	1644,744	-	53459,845
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2. 2		-Наружные сети электроосвещения	2411,995	-	-	2411,995
		Всего по главе	2411,995	-	-	2411,995
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	54227,096	1644,744	-	55871,84
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3. НДЗ РК 8.04-05-2015		-Временные здания и сооружения 1,5%	813,406	-	-	813,406
		Всего по главе	813,406	-	-	813,406
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	55040,502	1644,744	-	56685,246
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4. НДЗ РК 8.04-06-2015		-Дополнительные затраты при производстве	743,047	-	-	743,047

1	2	3	4	5	6	7
		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				
		Всего по главе	743,047	-	-	743,047
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	55783,549	1644,744	-	57428,293
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	1115,671	-	-	1115,671
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	56899,22	1644,744	-	58543,964
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	59746,23	1727,04	-	61473,27
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	7376,792	7376,792
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	59746,23	1727,04	7376,792	68850,062

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ * ЖАУПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ
ЖСК-тар үшін «Актам-инжиниринг» для ПСД

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету стоимости строительства по объекту:
Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14.11.2017г №249 -нк.,Приказ № 257 нк от 14.12.2018 г. О внесении изменений в приказ № 249

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2020. 3.1 от 19 августа 2020 г.) в текущих ценах на 1квартал 2020 г.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Приказ № 141 нк от 13.09.2019 г об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметных норм
- ССЦ РК 8.04-08-2019 выпуск 2 и выпуск 3 Сборники сметных цен на материалы в текущем уровне.
- ЭСН РК 8.04-01-2015 , ЭСН РК 8.05-01-2015 , ЭСН РК 8.04-02-2015 , СЦ ЭМ РК 8.04.11.-2018 г Сборники сметных цен на эксплуатацию машин в текущем уровне. С изменениями от 13.09.2019 г

- Сметные нормы и расценки для 6-го территориального района (Атырауская область).
- *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 1 пункт 36 1,5*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 3 раздел 8 пункт 3 г 1,5 коэффициент для Маката (Атырау) 0,9 и 1,35 %*
- *Непредвиденные затраты 2% согласно приказа № 257от 14.12.2018 г пункт 79(измен) ГН ОСОС*
- *Проектные работы по расчету согласно ГН СПР СЦП 2018 г . глава 5*
- *Экспертиза по расчету согласно правил КВЭЭП*
- *Авторский надзор 1,12% Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на авторский надзор*
- *Технический надзор 3,24 % Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на технический надзор*
- НДС 12 % согласно налогового кодекса.
- Сметная документация составлена по индивидуальному проекту.

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	53329,446	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11045,014	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,737	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
Выемка												
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,11		33,85	33,85	6977	6977	–	2081	9782
						–	14,02	–	2890		725	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	206,11		133,97	133,97	27613	27613	–	8235	38715
						–	55,49	–	11437		2868	
Насыпь												
3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	232,64		293,35	293,35	68245	68245	–	12819	87549
						–	76,53	–	17804		6485	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	400,1408		290,00	–	116041	–		–	125324
						–	–	–	–		9283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232,64	33,85	33,85	7875	7875	–	2348	11041
					–	14,02	–	3262		818	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232,64	107,17	107,17	24932	24932	–	7435	34957
					–	44,39	–	10327		2589	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438,75	64,08	64,08	28115	28115	–	8390	39426
					–	26,56	–	11653		2920	
8	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438,75	27,65	27,65	12131	12132	–	3642	17035
					–	11,53	–	5059		1262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291929	175889	–	44950	363829
							–	62432	–	26950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291929				
	Всего заработная плата		Тенге					62432			
	Транспортные расходы		Тенге				116041				
		Накладные расходы	Тенге				44950				
		Сметная прибыль	Тенге				26950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				363829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					62432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					62432			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольной площадки									
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см из щебня 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1467,87	253,34	1174296	202672	942400	98755	1374895
					36,53	77,77	29224	62216		101844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03 24	85,00				2040		
10	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	-413,36	-50,35	-330688	-40280	-290408	-13694	-371933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	-15,85	–	-12680		-27551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	50,4	5762,00				290405		
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 5-20 мм , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800		1635,76	253,34	1308608	202672	1076712	98755	1519952
						36,53	77,77	29224	62216		112589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	24	85,00				2040		
12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800		-465,21	-50,35	-372168	-40280	-331888	-13694	-416731
						–	-15,85	–	-12680		-30869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	50,4	6585,00				331884		
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40		1252,60	1092,86	50104	43714	238	17850	73390
						153,79	259,40	6152	10376		5436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,8	85,00				238		
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8		2524,00	–	123171	–	123171	–	133025
						–	–	–	–		9854	
15	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800		5460,00	452,00	4368000	361600	3275200	795200	5576000
						914,00	138,00	731200	110400		412800	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120		2399,75	32,40	287970	3888	184910	108808	428521
						826,43	13,14	99172	1577		31742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	6,0888	29639,00				180466		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92		68936,00	–	132357	–	132357	–	142946
						–	–	–	–		10589	
18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120		8985,48	1985,48	1078258	238257	105707	976563	2219206
						6119,12	777,51	734294	93301		164386	
19	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13294,75	108,63	13295	109	1435	13918	29390
						11751,45	43,74	11751	44		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	27443,00				1372		
20	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1		3096428,57	–	3096429	–	3096429	–	3344143
						–	–	–	–		247714	
21	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальные . Установка	т оттяжек в сборе	0,041958		92699,09	46780,25	3889	1963	–	2152	6524
						45918,84	21561,01	1927	905		483	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041958		237458,00	–	9963	–	9963	–	10760
						–	–	–	–		797	
23	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	156		155,02	1,79	24183	280	4693	20779	48559
						123,14	0,19	19210	30		3597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	318,24	9,00				2864		
23.2	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000023	0,003588	510044,00				1830		
24	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	800		9627,18	151,17	7701744	120936	–	5787698	14568597
						9476,01	43,23	7580808	34584		1079155	
25	прайс лист	Сетка веревочная	м2	800		2586,43	–	2069144	–	2069144	–	2234676
						–	–	–	–		165532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20738555	1095531	10400063	7893090	30921920
								9242962	350289	–	2290275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20738555				
	Материалы		Тенге					4968999				
	Всего заработная плата		Тенге						9593251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5175536				
	Местные материалы		Тенге					255528				
		Накладные расходы	Тенге					7893090				
		Сметная прибыль	Тенге					2290275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30921920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6611

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						9593251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30921920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6611
		Сметная заработная плата	Тенге						9593251			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство спортивной площадки										
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	32		2399,75	32,40	76792	1036	49310	29016	114272
						826,43	13,14	26446	420		8465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	1,62368	29639,00				48124		
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,512		68936,00	–	35295	–	35295	–	38119
						–	–	–	–		2824	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120		1467,87	253,34	176144	30400	141360	14813	206234
						36,53	77,77	4384	9332		15277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	3,6	85,00				306		
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12		38887,53	7,20	466650	86	417945	45702	553340
						4051,62	–	48619	–		40988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,24	30520,00				373565		
30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120		20993,40	23,97	2519208	2877	2431367	92900	2821077
						708,03	8,79	84964	1055		208969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	122,4	16254,00				1989490		
		Устройство ограждения										
31	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	32		3452,06	1105,51	110466	35377	13788	88625	215018
						1915,65	431,40	61301	13805		15927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,4416	27443,00				12119		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,177627		243091,93	57489,80	43180	10212	732	22598	71041
						181480,00	2902,80	32236	516		5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003375	206133,00				696		
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,2		96,41	2,43	1851	47	877	643	2694
						48,26	0,29	927	6		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001728	460049,00				795		
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2		83,22	1,73	1598	34	1022	378	2134
						28,22	0,29	542	6		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001728	510044,00				881		
35	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1385809		298700,00	–	41394	–	41394	–	44706
						–	–	–	–		3312	
36	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0301055		296557,00	–	8928	–	8928	–	9642
						–	–	–	–		714	
37	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017215		265067,00	–	456	–	456	–	493
						–	–	–	–		37	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129031		237458,00	–	3064	–	3064	–	3309
						–	–	–	–		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3485026	80069	3145538	294675	4082079
								259419	25140	–	302378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3441846				
	Материалы		Тенге					3055672				
	Всего заработная плата		Тенге						251807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53842				
	Местные материалы		Тенге					35295				
		Накладные расходы	Тенге					272077				
		Сметная прибыль	Тенге					297116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4011039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						251807			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43180				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					732				
	Всего заработная плата		Тенге						32752			
		Накладные расходы	Тенге					22598				
		Сметная прибыль	Тенге					5262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						32752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4082079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						284559			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство детской площадки										
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	50		2399,75	32,40	119988	1620	77046	45337	178551
						826,43	13,14	41322	657		13226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	2,537	29639,00				75194		
40	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8		68936,00	–	55149	–	55149	–	59561
						–	–	–	–		4412	
41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	300		1467,87	253,34	440361	76002	353400	37033	515586
						36,53	77,77	10959	23331		38192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	9	85,00				765		
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	30		38887,53	7,20	1166626	216	1044861	114256	1383352
						4051,62	–	121549	–		102471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	30,6	30520,00				933912		
43	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	300		20993,40	23,97	6298020	7191	6078420	232250	7052691
						708,03	8,79	212409	2637		522422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	306	16254,00				4973724		
		Устройство ограждения										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	50		3452,06	1105,51	172603	55275	21546	138476	335965
						1915,65	431,40	95782	21570		24886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,69	27443,00				18936		
45	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2622155		243091,93	57489,80	63742	15075	1080	33360	104870
						181480,00	2902,80	47587	761		7768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,004982	206133,00				1027		
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30		96,41	2,43	2892	73	1371	1005	4209
						48,26	0,29	1448	9		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0027	460049,00				1242		
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30		83,22	1,73	2497	52	1598	590	3334
						28,22	0,29	847	9		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0027	510044,00				1377		
48	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2042036		298700,00	–	60996	–	60996	–	65876
						–	–	–	–		4880	
49	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0486486		296557,00	–	14427	–	14427	–	15581
						–	–	–	–		1154	
50	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027818		265067,00	–	737	–	737	–	796
						–	–	–	–		59	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196923		237458,00	–	4676	–	4676	–	5050
						–	–	–	–		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8402714	155504	7715307	602307	9725422
								531903	48974	–	720403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8338972				
	Материалы		Тенге					7578242				
	Всего заработная плата		Тенге						532529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80836				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					55149				
		Накладные расходы	Тенге					568947				
		Сметная прибыль	Тенге					712635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9620554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						532529			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63742				
	Материалы		Тенге					1081				
	Всего заработная плата		Тенге						48348			
		Накладные расходы	Тенге					33360				
		Сметная прибыль	Тенге					7768				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						48348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9725424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									463
		Сметная заработная плата	Тенге						580877			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуарной плитки										
52	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	53		2399,75	32,40	127187	1717	81669	48057	189263
						826,43	13,14	43801	696		14019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	2,68922	29639,00				79706		
53	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,848		68936,00	–	58458	–	58458	–	63135
						–	–	–	–		4677	
54	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	127,5		1417,41	253,34	180720	32301	143761	15739	212176
						36,53	77,77	4658	9916		15717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	24,0975	5495,00				132416		
54.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	3,825	85,00				325		
55	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	127,5		396,53	50,35	50558	6420	44138	2183	56960
						–	15,85	–	2021		4219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	8,0325	5495,00				44139		
56	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,375		1252,60	1092,86	7985	6967	38	2845	11696
						153,79	259,40	980	1654		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,44625	85,00				38		
57	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,7775		6839,00	–	53190	–	53190	–	57445
						–	–	–	–		4255	
58	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	127,5		1396,59	131,71	178065	16793	4020	152704	357231
						1233,35	40,78	157252	5199		26462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,54825	6839,00				3749		
59	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	127,5		3158,00	–	402645	–	402645	–	434857
						–	–	–	–		32212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1058808	64198	787919	221528	1382763
								206691	19486	–	102427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1058808				
	Материалы		Тенге					273626				
	Всего заработная плата		Тенге						226177			
	Местные материалы		Тенге					514293				
		Накладные расходы	Тенге					221528				
		Сметная прибыль	Тенге					102427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1382763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						226177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1382763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						226177			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство бетонной отмостки										
60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,35		13477,85	1776,48	112540	14834	67757	34373	158666
						3586,68	792,55	29949	6618		11753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,4215	6985,00				16914		
60.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8,35	5448,00				45491		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,35	37988,91	7,20	317207	60	283316	31801	376929
					4051,62	–	33831	–		27921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 8,517	29639,00				252435		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				429747	14894	351073	66174	535595
							63780	6618	–	39674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429747				
	Материалы		Тенге				351074				
	Всего заработная плата		Тенге					70398			
		Накладные расходы	Тенге				66174				
		Сметная прибыль	Тенге				39674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					70398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				535595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					70398			
		РАЗДЕЛ 7.Малые формы									
62	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	588882,00	1195,00	588882	1195	555694	25927	663994
					31993,00	373,00	31993	373		49185	
63	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1207500,00	2124,00	1207500	2124	1143598	51090	1359277
					61778,00	698,00	61778	698		100687	
64	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	299328,00	5468,00	299328	5468	282011	9929	333998
					11849,00	1772,00	11849	1772		24741	
65	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	221319,00	422,00	221319	422	206821	12572	252602
					14076,00	111,00	14076	111		18711	
66	прайс лист	Машина детская	шт	1	138877,12	–	138877	–		–	138877
					–	–	–	–	138877	–	
67	прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	166887,84	–	166888	–		–	166888
					–	–	–	–	166888	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	75316,00	212,00	75316	212	71354	3485	85105
					3750,00	54,00	3750	54		6304	
69	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435251,00	568,00	435251	568	418126	13279	484412
					16557,00	187,00	16557	187		35882	
70	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	103566,00	225,00	103566	225	95566	6588	118966
					7775,00	66,00	7775	66		8812	
71	8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	4	27390,00	180,00	109560	720	100232	9200	128260
					2152,00	46,00	8608	184		9500	
72	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219183,00	296,00	219183	296	210037	7512	244831
					8850,00	78,00	8850	78		18136	
73	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	140142,00	2662,00	140142	2662	130054	5923	157750
					7426,00	860,00	7426	860		11685	
74	прайс лист	Твистер двойной	шт	1	138087,40	–	138087	–		–	138087
					–	–	–	–	138087	–	
75	прайс лист	Хипс для ног	шт	1	133027,40	–	133027	–		–	133027
					–	–	–	–	133027	–	
76	прайс лист	Гребля	шт	1	184639,40	–	184639	–		–	184639
					–	–	–	–	184639	–	
77	прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	174013,40	–	174013	–		–	174013
					–	–	–	–	174013	–	
78	прайс лист	Маятник	шт	1	123413,40	–	123413	–		–	123413
					–	–	–	–	123413	–	
79	прайс лист	Жим от груди	шт	1	176037,40	–	176037	–		–	176037
					–	–	–	–	176037	–	
80	прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	225433,84	–	225434	–		–	225434
					–	–	–	–	225434	–	
81	прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	184328,57	–	184329	–		–	184329
					–	–	–	–	184329	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол	комплект	1	127251,00	438,00	127251	438	117333	7173	145178
					9480,00	150,00	9480	150		10754	
83	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	84437,00	204,00	337748	816	312556	21396	387876
					6094,00	58,00	24376	232		28732	
84	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	26092,00	81,00	156552	486	146892	10524	180444
					1529,00	19,00	9174	114		13368	
85	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	1	115585,00	1932,00	115585	1932	107530	5155	130399
					6123,00	626,00	6123	626		9659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5781929	17564	3897804	189753	6317838
							221815	5505	1644746	346156	
		Стоимость оборудования	Тенге				1644744				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1644744				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4137183				
		Материалы	Тенге				3897804				
		Всего заработная плата	Тенге					227320			
		Накладные расходы	Тенге				189753				
		Сметная прибыль	Тенге				346156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4673092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					227320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6317836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					227320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53329446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10526570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1603649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					518444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26297704		
		- Перевозка грузов	Тенге				116041				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1644746		
		- Накладные расходы	Тенге							9312477	
		- Сметная прибыль	Тенге							3828263	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2100'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт'1'Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык''2'2-1-1'Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык'''в текущих ценах 3 квартала 2020 г*
3	(РС249133РС249132)(РС149528РС287782)(РС149529РС287782)*
4	РПодготовительные работы*
5	ПВыемка*
6	Е11-010104-0106'71,61+134,5=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010104-0114(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
8	ПНасыпь*
9	Е11-010102-0386'438,75-Ф1=Ф2''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
10	С341-020103-1015'Ф2.1,72''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
11	Е11-010104-0106'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
12	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
13	Е11-010201-0301'Ф1+Ф2=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0307(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
15	РУстройство футбольной площадки*
16	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см из щебня 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
17	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
18	Е11-270403-0101(РС100092РС100074)(РС100094РС100074)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 5-20 мм , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
19	Е11-270403-0104(РС100094РС100074)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
20	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'800.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
21	С121-010501-0103'Ф2.1,22''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
22	У86-010703-0102'800''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'120''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
24	С121-040508-9902'120.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
25	Е11-070111-0109(РС117784)(РС128065)(РС128146)(РС130010)(РС147348)(РС279846)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'120''Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
26	Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
27	СТ прайс лист (=19)'1'3400000:1,12.1,02'Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м'шт*
28	Е11-340101-1101(РС144663)(РС244664)'21.9.0,000222''Оттяжки стальные . Установка'т оттяжек в сборе*
29	С121-050301-3001'21.9.0,000222''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
30	Е11-271301-0301'156''Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную'м разметки*
31	Е11-340109-0203(Н53=0)'800''Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство'м2 *
32	СТ прайс лист (=19)'800'28400:10:1,12.1,02'Сетка веревочная'м2*
33	РУстройство спортивной площадки*
34	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'32''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
35	С121-040508-9902'32.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
36	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'120=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
37	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'120.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
38	Е11-271301-0101'120''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
39	ПУстройство ограждения*
40	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'32''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
41	Е11-090701-0132(РС247899)'34.1,96.0,00139+153.0,45.0,000605+16.3,52.0,000222+17.1,2.0,00143+17.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
42	Е11-130301-0406'32.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
43	Е11-130301-1406'32.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
44	С121-050206-0801'34.1,96.0,00139.1,032+153.0,45.0,000605.1,032''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
45	С121-050206-0901'17.1,2.0,00143.1,032''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
46	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.17.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
47	С121-050301-3001'16.3,52.0,000222.1,032''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
48	РУстройство детской площадки*
49	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	С121-040508-9902'50.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
51	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'300=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
52	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'300.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
53	Е11-271301-0101'300''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
54	ПУстройство ограждения*
55	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'50''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
56	Е11-090701-0132(РС247899)'49.1,96.0,00139+224.0,45.0,000605+24.3,52.0,000222+27.1,2.0,00143+27.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
57	Е11-130301-0406'50.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
58	Е11-130301-1406'50.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
59	С121-050206-0801'49.1,96.0,00139.1,05+224.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
60	С121-050206-0901'27.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
61	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.27.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
62	С121-050301-3001'24.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
63	РУстройство тротуарной плитки*
64	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'53''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
65	С121-040508-9902'53.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
66	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)'127,5=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
67	Е11-270403-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
68	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'127,5.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
69	С121-010401-0101'Ф2.1,22''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
70	Е11-110101-2501(РС278518)'127,5''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
71	С121-040509-0404'127,5''Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
72	РУстройство бетонной отмостки*
73	Е11-110101-0204'8,35''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
74	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'8,35''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
75	РМалые формы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	У86-010113-0101'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
77	У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект*
78	У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем'комплект*
79	У86-010104-0401'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические'комплект*
80	СТ прайс лист (=14)'1'153698:1,12.1,012'Машина детская'шт*
81	СТ прайс лист (=14)'1'184698:1,12.1,012'Столик беседка с навесом'шт*
82	У86-010109-0301'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная'комплект*
83	У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект*
84	У86-010104-0101'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"'комплект*
85	У86-010302-0408'4''Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой'шт.*
86	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
87	У86-010202-0105'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной'комплект*
88	СТ прайс лист (=14)'1'152824:1,12.1,012'Твистер двойной'шт*
89	СТ прайс лист (=14)'1'147224:1,12.1,012'Хипс для ног'шт*
90	СТ прайс лист (=14)'1'204344:1,12.1,012'Гребля'шт*
91	СТ прайс лист (=14)'1'192584:1,12.1,012'Тяга верхняя'шт*
92	СТ прайс лист (=14)'1'136584:1,12.1,012'Маятник'шт*
93	СТ прайс лист (=14)'1'194824:1,12.1,012'Жим от груди'шт*
94	СТ прайс лист (=14)'1'249492:1,12.1,012'Лыжник электрический'шт*
95	СТ прайс лист (=14)'1'204000:1,12.1,012'Флекс жим ногами'шт*
96	У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол 'комплект*
97	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
98	У86-010303-0202'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
99	У86-010805-0101'1''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект*
100	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык

Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7469,411146	1409,29 --	- --	- -	10526566
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	269,8049516	1921,54 --	- --	- -	(518441)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10526566**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,21	2623 --	- --	1441 302,61	551
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,4919125	10468 --	- --	2059 3071,85	15617
5	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	19,0891645	1182 --	- --	- -	22563
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,57704	4654 --	- --	1441 9477,51	30610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	22,775	438 --	- --	- -	9975
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	23,6505204	4971 --	- --	2059 48696,42	117567
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	39 --	- --	- -	2
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,168	15 --	- --	- -	363
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,34995275	12 --	- --	- -	16
12	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	4,3875	3456 --	- --	1441 6322,39	15163
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	16,43175	5168 --	- --	1722 28295,47	84919
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	45,288	6861 --	- --	2059 93247,99	310721
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,28335	9269 --	- --	2059 6760,42	30433
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,841	2919 --	- --	1441 5534,88	11212
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	62,77299618	5125	-	2059	321712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	129249,6	
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,21992125	5492 --	- --	2059 452,82	1208
19	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,14769216	255 --	- --	- -	38
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00984	27 --	- --	- -	0,27
21	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,0055125	5806 --	- --	1441 8653,94	34868
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175937	28 --	- --	- -	5
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,60258423	90 --	- --	- -	54
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00041958	726 --	- --	- -	0,3
25	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,351874	1572 --	- --	1441 507,05	553
26	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,224075	7084 --	- --	1722 2107,86	8671
27	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	1,055622	55 --	- --	- -	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,7655	16 --	- --	- -	124
29	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	173 --	- --	- -	20
30	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	400	132 --	- --	- -	52800
31	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	8,6472288	7892 --	- --	2059 17804,64	68244
32	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	4253 --	- --	1722 1,38	3
33	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,3864	259 --	- --	- -	359
34	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,80575496	2839 --	- --	1441 41509,09	81780
35	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,21992125	3786 --	- --	1441 316,91	833
36	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,87084	150 --	- --	- -	131
37	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39585825	27 --	- --	- -	11
38	2618С	3402-0207-0103 РСНБ РК 2015	Машина испытательная универсальная	маш.-ч	0,14769216	1311	-	1206	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	178,12	
39	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03692304	1598 --	- --	1441 53,21	59
40	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	25,812	118 --	- --	- -	3046
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**402544,16**	**1224482**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
41	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	200,3925	5762 --	4959 --	- -	1154662
42	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	112,8	6585 --	5766 --	- -	742788
43	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4215	6985 --	6158 --	- -	16914
44	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7515	6981 --	6154 --	- -	5246
45	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,35	5448 --	4651 --	- -	45491
46	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,13	5495 --	4697 --	- -	176554
47	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,93425	6839 --	5928 --	- -	163686
48	100399С	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524	1735	-	123171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9496	27443 --	24807 --	- -	135832
50	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,4557	29639 --	27260 --	- -	635925
51	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	30520 --	28124 --	- -	1307477
52	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	23190 --	20919 --	- -	3
53	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07467	29162 --	26683 --	- -	2178
54	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,05599	47141 --	44222 --	- -	2639
55	116644С	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	127,5	3158 --	3015 --	- -	402645
56	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,82	96 --	94 --	- -	79
57	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00164	687041 --	681395 --	- -	1127
58	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4335	16473 --	15467 --	- -	7141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05035	16473 --	15467 --	- -	829
60	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	100,7	766 --	750 --	- -	77136
61	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2639055	294 --	268 --	- -	78
62	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0879685	146 --	141 --	- -	13
63	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000738	287565 --	281927 --	- -	212
64	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00835701	206133 --	201113 --	- -	1723
65	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01004	208012 --	202955 --	- -	2088
66	147606С	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	318,24	9 --	8 --	- -	2864
67	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004428	460049 --	449389 --	- -	2037
68	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006888	526056 --	514102 --	- -	362
69	149383С	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0294	599076	585690	-	17613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,08	68936 --	66244 --	- -	281259
71	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	89,73375	85 --	85 --	- -	7627
72	276168С	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	428,4	16254 --	15928 --	- -	6963214
73	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0045033	265067 --	259311 --	- -	1194
74	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3427845	298700 --	292285 --	- -	102390
75	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0787541	296557 --	290184 --	- -	23355
76	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0745534	237458 --	232244 --	- -	17703
77	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	428,4	3569 --	3498 --	- -	1528960
78	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,55	326 --	319 --	- -	831
79	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008016	510044 --	497979 --	- -	4089
80		С прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3096428,57 --	- --	- -	3096429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81		С прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2586,43 --	- --	- -	2069144
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**19124708**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
82		Т прайс лист	Гребля	шт	1	184639,4 --	184639,4 --	- -	184639
83		Т прайс лист	Жим от груди	шт	1	176037,4 --	176037,4 --	- -	176037
84		Т прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	225433,84 --	225433,84 --	- -	225434
85		Т прайс лист	Машина детская	шт	1	138877,12 --	138877,12 --	- -	138877
86		Т прайс лист	Маятник	шт	1	123413,4 --	123413,4 --	- -	123413
87		Т прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	166887,84 --	166887,84 --	- -	166888
88		Т прайс лист	Твистер двойной	шт	1	138087,4 --	138087,4 --	- -	138087
89		Т прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	174013,4 --	174013,4 --	- -	174013
90		Т прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	184328,57 --	184328,57 --	- -	184329
91		Т прайс лист	Хипс для ног	шт	1	133027,4 --	133027,4 --	- -	133027
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1644746**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
92		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	400,1408	290 --	- --	290 116040,83	116041
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**116040,83**	**116041**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроосвещения
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	2411,995	тыс.тенге
Сметная заработная плата	204,628	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружнее освещение										
1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6		1030,38	832,62	6182	4996	–	2439	9311
						197,76	366,79	1187	2201		690	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,4		38961,41	1173,43	93507	2816	76508	13536	115607
						5909,40	288,45	14183	692		8563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	29639,00				72556		
3	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,0282		48538,62	19696,27	1369	555	168	651	2182
						22914,00	5962,87	646	168		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,024	0,000677	88877,00				60		
3.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8	0,2256	414,00				93		
4	прайс листТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6		28414,29	–	170486	–	170486	–	184125

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		13639	
5	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6		15867,46	5948,89	95205	35693	9397	54066	161213
						8352,42	2911,36	50115	17468		11942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	8,4	1079,00				9064		
6	прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6		118119,64	–	708718	–	708718	–	765415
						–	–	–	–		56697	
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6		11885,93	6333,83	71316	38003	3257	31836	111405
						5009,29	2360,26	30056	14162		8252	
8	прайс листТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6		34607,14	–	207643	–	207643	–	224254
						–	–	–	–		16611	
9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12		5021,82	1009,39	60262	12113	21203	25427	92544
						2245,50	697,39	26946	8369		6855	
10	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	12		26521,00	–	318252	–	318252	–	343712
						–	–	–	–		25460	
11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3358,98	160,58	20154	963	13328	4433	26554
						977,20	49,00	5863	294		1967	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10		487,53	17,08	4875	171	2470	1643	7040
						223,36	4,90	2234	49		522	
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3		7762,24	3233,57	23287	9701	2074	13227	39435
						3837,24	1673,91	11512	5022		2921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1643,00				493		
13.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18	45,00				810		
13.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	504,00				605		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1		42576,00	–	42576	–	42576	–	45982
						–	–	–	–		3406	
15	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2		55222,00	–	110444	–	110444	–	119280
						–	–	–	–		8836	
16	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11		3798,00	–	41778	–	41778	–	45120
						–	–	–	–		3342	
17	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7		860,00	–	6020	–	6020	–	6502
						–	–	–	–		482	
18	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16		1823,00	–	29168	–	29168	–	31501
						–	–	–	–		2333	
19	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		2199,00	–	4398	–	4398	–	4750
						–	–	–	–		352	
20	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,183		124282,48	24931,19	22744	4562	9785	8286	33513
						45883,09	10718,01	8397	1961		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,549	3667,00				2013		
20.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	3,111	1598,00				4971		
20.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,732	1823,00				1334		
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16		339,78	150,45	5436	2407	723	2234	8284
						144,10	49,83	2306	797		614	
22	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632		180030,00	–	2938	–	2938	–	3173
						–	–	–	–		235	
23	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666		154253,00	–	28793	–	28793	–	31096
						–	–	–	–		2303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2075551	111980	1810127	157778	2411998
								153445	51183	–	178666	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1598873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				40982				
	Всего заработная плата		Тенге					91076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1436830				
		Накладные расходы	Тенге				65573				
		Сметная прибыль	Тенге				133155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1797601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					91076			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				476678				
	Материалы		Тенге				97932				
	Всего заработная плата		Тенге					113552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81364				
	Местные материалы		Тенге				153020				
		Накладные расходы	Тенге				92205				
		Сметная прибыль	Тенге				45511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					113552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2411995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					204628			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2411998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111980			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1810127		
		- Накладные расходы	Тенге							157778	
		- Сметная прибыль	Тенге							178666	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2110'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт'2'Наружные сети электроосвещения''4'4-1'Наружные сети электроосвещения'''в текущих ценах 3 квартала 2020 г*
3	(РС274377)(РС125423)(РС248298)(РС249432)(РС125883)(РС126265)(РС147246)(РС149529РС287782)*
4	РНаружнее освещение*
5	Е11-010203-0502'6''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
6	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'2,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
7	Е11-330101-0201'6.0,0047''Фундаментные блоки стальные. Установка'т*
8	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'31200:1,12.1,02'Закладной элемент фундамента 3 Ф2'шт*
9	Е11-330304-0201(РС247604)прим'6''Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
10	СТ прайс лист(=13) ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'129700:1,12.1,02'Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0'шт*
11	Ц13-080205-0301'6''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
12	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'38000:1,12.1,02'Кронштейн К61-2-0.4-1-0'шт*
13	Ц13-080305-0409'12''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
14	С123-070106-0517'12''Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013'шт.*
15	Ц13-080208-0104'6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
16	Ц13-080208-0201'10''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*
17	Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
18	С121-040405-0202'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
19	С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
20	С124-040207-4937'11''Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
21	С124-040202-0801'7''Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
22	С124-040207-3111'16''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
23	С124-040207-2308'2''Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
24	Е11-330204-0103(РС263597)'0,183''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
25	Ц13-080201-0901'16''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
26	С123-060128-0302'0,016.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
27	С123-061201-0902'0,183.1,02''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
28	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Наружные сети электроосвещения

Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	113,2607357	1354,77 --	- --	- -	153442
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,4590586	1680,39 --	- --	- -	(51183)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**153442**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,327665	3352 --	- --	1441 1913,17	4450
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00648	4654 --	- --	1441 9,34	30
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69984	39 --	- --	- -	27
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42264	6138 --	- --	1441 609,02	2594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9270198	5125 --	- --	2059 1908,73	4751
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5048	5492 --	- --	2059 1039,38	2772
9	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,06768	6526 --	- --	1722 116,54	442
10	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,48	3917 --	- --	1206 578,88	1880
11	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,092415	6 --	- --	- -	0,55
12	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,48	15 --	- --	- -	7
13	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,60024	11 --	- --	- -	7
14	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,278	3909 --	- --	1722 2200,72	4996
15	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,7	3962 --	- --	2059 17913,3	34469
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016638	726 --	- --	- -	12
17	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,288	1629	-	1206	10243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	7583,33	
18	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	3556 --	- --	1441 1902,12	4694
19	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,98	4637 --	- --	1722 13741,56	37003
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,837	173 --	- --	- -	318
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1567738	2839 --	- --	1441 1666,91	3284
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**51183**	**111981**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	29639 --	27260 --	- -	72556
23	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	374 --	366 --	- -	1346
24	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0064	373 --	366 --	- -	2
25	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,8288	70 --	68 --	- -	128
26	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000128	1812466 --	1776395 --	- -	232
27	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	50417	48745	-	847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
28	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001968	32703	31110	-	64
						--	--	-	
29	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000378	30914	29188	-	12
						--	--	-	
30	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0006768	88877	86399	-	60
						--	--	-	
31	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633893	620463	-	380
						--	--	-	
32	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	410982	401747	-	37
						--	--	-	
33	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1643	1610	-	493
						--	--	-	
34	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002538	53700	52647	-	14
						--	--	-	
35	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,06	90	87	-	5
						--	--	-	
36	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,18	6932	6792	-	1248
						--	--	-	
37	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2379	484	470	-	115
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,001536	1755 --	1719 --	- -	3
39	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000528	234325 --	228752 --	- -	124
40	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,549	3667 --	3582 --	- -	2013
41	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	3,111	1598 --	1556 --	- -	4971
42	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	5882369 --	5766201 --	- -	471
43	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3708	374 --	365 --	- -	139
44	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	24,48	860 --	842 --	- -	21053
45	150380С	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4	1079 --	1055 --	- -	9064
46	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	180030 --	176367 --	- -	2938
47	237860С	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666	154253 --	151019 --	- -	28793
48	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	48	47	-	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	130 --	127 --	- -	476
50	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45 --	44 --	- -	810
51	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	191 --	187 --	- -	699
52	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,732	1823 --	1772 --	- -	1334
53	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0013312	380 --	372 --	- -	0,51
54	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,010176	85 --	85 --	- -	0,86
55	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	504 --	493 --	- -	605
56	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5256	414 --	404 --	- -	218
57	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4096	1535 --	1504 --	- -	2164
58	267834С	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	860 --	843 --	- -	6020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	268151С	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3798 --	3723 --	- -	41778
60	271833С	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576 --	41343 --	- -	42576
61	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,5624	915 --	870 --	- -	1430
62	278059С	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	26521 --	25995 --	- -	318252
63	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66	505 --	493 --	- -	333
64	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	233681 --	228541 --	- -	2150
65	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	234064 --	228916 --	- -	11376
66	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,72	326 --	319 --	- -	235
67	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000656	1092 --	1071 --	- -	0,72
68	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	510044 --	497979 --	- -	1530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69		С прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	118119,64 --	- --	- -	708718
70		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	28414,29 --	- --	- -	170486
71		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	34607,14 --	- --	- -	207643
72		2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222 --	53483 --	- -	110444
73		2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2199 --	2156 --	- -	4398
74		2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823 --	1772 --	- -	29168
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1810127**